РЕСПУБЛИКА ТУРЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

АНАЛИЗЫ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА 2025 Г.

Высший научный совет
Основано в 1934 г.

ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Высший научный совет

1934

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

АНАЛИЗЫ (РАСЧЕТЫ) ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК

2025

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1101	**Напольный шкаф из оцинкованной стали, минимальная ширина 400 мм / Минимальная глубина: 400 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1101	Напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 400 мм / минимальная глубина: 400 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф) (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.775,20	16.775,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,75	165,00		288,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,5	185,00		647,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.775,20	2.155,23
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.930,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.694,04**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**23.663,04**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1103	**Напольный шкаф из оцинкованной стали, минимальная ширина 600 мм / Минимальная глубина: 400 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1103	Напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 600 мм / минимальная глубина: 400 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф) (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.144,80	20.144,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.144,80	2.413,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.558,78	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.017,47**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.198,47**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1104	**Напольный шкаф из оцинкованной стали, минимальная ширина 700 мм / Минимальная глубина: 400 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1104	Напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 700 мм / минимальная глубина: 400 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф) (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.819,20	21.819,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.819,20	2.413,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.233,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.017,47**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30.291,47**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1105	**Напольный шкаф из оцинкованной стали, минимальная ширина 800 мм / Минимальная глубина: 400 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1105	Напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 800 мм / минимальная глубина: 400 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф) (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.472,80	23.472,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,25	165,00		371,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4,5	185,00		832,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.472,80	2.672,73
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.145,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.340,91**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32.681,91**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1106	**Напольный шкаф из оцинкованной стали, минимальная ширина 900 мм / Минимальная глубина: 400 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1106	Напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 900 мм / минимальная глубина: 400 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф) (Рыночная цена)	Кол-во	1	26.842,40	26.842,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,25	165,00		371,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4,5	185,00		832,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26.842,40	2.672,73
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.515,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.340,91**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**36.893,91**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1107	**Напольный шкаф из оцинкованной стали, минимальная ширина 1,000 мм / Минимальная глубина: 400 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1107	Напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 1 000 мм / минимальная глубина: 400 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф) (Рыночная цена)	Кол-во	1	30.160,00	30.160,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30.160,00	2.931,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.091,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.664,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.364,35**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1108	**Напольный шкаф из оцинкованной стали, минимальная ширина 1,200 мм / Минимальная глубина: 400 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1108	Напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 1 200 мм / минимальная глубина: 400 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф) (Рыночная цена)	Кол-во	1	33.571,20	33.571,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,75	165,00		453,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5,5	250,00		1.375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5,5	185,00		1.017,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33.571,20	3.190,23
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36.761,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.987,79**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**45.951,79**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1151	**Напольный шкаф из оцинкованной стали, минимальная ширина 400 мм / Минимальная глубина: 500 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1151	Напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 400 мм / минимальная глубина: 500 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф) (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.460,00	18.460,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,75	165,00		288,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,5	185,00		647,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.460,00	2.155,23
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.615,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.694,04**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**25.769,04**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1102	**Напольный шкаф из оцинкованной стали, минимальная ширина 500 мм / Минимальная глубина: 400 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1102	Напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 500 мм / минимальная глубина: 400 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф) (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.460,00	18.460,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,75	165,00		288,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,5	185,00		647,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.460,00	2.155,23
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.615,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.694,04**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**25.769,04**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1152	**Напольный шкаф из оцинкованной стали, минимальная ширина 500 мм / Минимальная глубина: 500 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1152	Напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 500 мм / минимальная глубина: 500 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф) (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.144,80	20.144,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,75	165,00		288,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,5	185,00		647,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.144,80	2.155,23
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.300,03	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.694,04**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.875,04**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1153	**Напольный шкаф из оцинкованной стали, минимальная ширина 600 мм / Минимальная глубина: 500 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1153	Напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 600 мм / минимальная глубина: 500 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф) (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.819,20	21.819,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.819,20	2.413,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.233,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.017,47**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30.291,47**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1154	**Напольный шкаф из оцинкованной стали, минимальная ширина 700 мм / Минимальная глубина: 500 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1154	Напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 700 мм / минимальная глубина: 500 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф) (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.472,80	23.472,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.472,80	2.413,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.886,78	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.017,47**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32.358,47**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1155	**Напольный шкаф из оцинкованной стали, минимальная ширина 800 мм / Минимальная глубина: 500 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1155	Напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 800 мм / минимальная глубина: 500 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф) (Рыночная цена)	Кол-во	1	26.842,40	26.842,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,25	165,00		371,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4,5	185,00		832,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26.842,40	2.672,73
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.515,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.340,91**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**36.893,91**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1156	**Напольный шкаф из оцинкованной стали, минимальная ширина 900 мм / Минимальная глубина: 500 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1156	Напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 900 мм / минимальная глубина: 500 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф) (Рыночная цена)	Кол-во	1	30.160,00	30.160,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,25	165,00		371,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4,5	185,00		832,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30.160,00	2.672,73
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32.832,73	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.340,91**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.040,91**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1157	**Напольный шкаф из оцинкованной стали, минимальная ширина 1,000 мм / Минимальная глубина: 500 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1157	Напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 1 000 мм / минимальная глубина: 500 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф) (Рыночная цена)	Кол-во	1	33.571,20	33.571,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33.571,20	2.931,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36.502,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.664,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**45.628,35**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1158	**Напольный шкаф из оцинкованной стали, минимальная ширина 1,200 мм / Минимальная глубина: 500 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1158	Напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 1 200 мм / минимальная глубина: 500 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф) (Рыночная цена)	Кол-во	1	40.237,60	40.237,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,75	165,00		453,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5,5	250,00		1.375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5,5	185,00		1.017,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40.237,60	3.190,23
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43.427,83	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.987,79**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**54.284,79**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1201	**Напольный шкаф из оцинкованной стали, минимальная ширина 400 мм / Минимальная глубина: 600 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1201	Напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 400 мм / минимальная глубина: 600 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф) (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.144,80	20.144,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,75	165,00		288,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,5	185,00		647,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.144,80	2.155,23
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.300,03	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.694,04**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.875,04**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1202	**Напольный шкаф из оцинкованной стали, минимальная ширина 500 мм / Минимальная глубина: 600 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1202	Напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 500 мм / минимальная глубина: 600 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф) (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.777,60	21.777,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.777,60	2.413,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.191,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.017,47**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30.239,47**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1203	**Напольный шкаф из оцинкованной стали, минимальная ширина 600 мм / Минимальная глубина: 600 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1203	Напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 600 мм / минимальная глубина: 600 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф) (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.472,80	23.472,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.472,80	2.413,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.886,78	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.017,47**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32.358,47**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1204	**Напольный шкаф из оцинкованной стали, минимальная ширина 700 мм / Минимальная глубина: 600 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1204	Напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 700 мм / минимальная глубина: 600 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф) (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.199,20	25.199,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,25	165,00		371,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4,5	185,00		832,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.199,20	2.672,73
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.871,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.340,91**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34.839,91**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1205	**Напольный шкаф из оцинкованной стали, минимальная ширина 800 мм / Минимальная глубина: 600 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1205	Напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 800 мм / минимальная глубина: 600 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф) (Рыночная цена)	Кол-во	1	26.821,60	26.821,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,25	165,00		371,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4,5	185,00		832,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26.821,60	2.672,73
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.494,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.340,91**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**36.867,91**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1206	**Напольный шкаф из оцинкованной стали, минимальная ширина 900 мм / Минимальная глубина: 600 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1206	Напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 900 мм / минимальная глубина: 600 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф) (Рыночная цена)	Кол-во	1	33.571,20	33.571,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33.571,20	2.931,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36.502,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.664,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**45.628,35**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1207	**Напольный шкаф из оцинкованной стали, минимальная ширина 1,000 мм / Минимальная глубина: 600 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1207	Напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 1 000 мм / минимальная глубина: 600 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф) (Рыночная цена)	Кол-во	1	40.237,60	40.237,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40.237,60	2.931,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43.169,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.664,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**53.961,35**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1208	**Напольный шкаф из оцинкованной стали, минимальная ширина 1,200 мм / Минимальная глубина: 600 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1208	Напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 1 200 мм / минимальная глубина: 600 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф) (Рыночная цена)	Кол-во	1	46.956,00	46.956,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,75	165,00		453,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5,5	250,00		1.375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5,5	185,00		1.017,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			46.956,00	3.190,23
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			50.146,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.987,79**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**62.682,79**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1251	**Напольный шкаф из оцинкованной стали, минимальная ширина 400 мм / Минимальная глубина: 800 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1251	Напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 400 мм / минимальная глубина: 800 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф) (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.493,60	23.493,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.493,60	2.413,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.907,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.017,47**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32.384,47**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1252	**Напольный шкаф из оцинкованной стали, минимальная ширина 500 мм / Минимальная глубина: 800 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1252	Напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 500 мм / минимальная глубина: 800 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф) (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.168,00	25.168,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.168,00	2.413,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.581,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.017,47**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34.477,47**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1253	**Напольный шкаф из оцинкованной стали, минимальная ширина 600 мм / Минимальная глубина: 800 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1253	Напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 600 мм / минимальная глубина: 800 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф) (Рыночная цена)	Кол-во	1	26.842,40	26.842,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,25	165,00		371,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4,5	185,00		832,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26.842,40	2.672,73
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.515,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.340,91**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**36.893,91**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1254	**Напольный шкаф из оцинкованной стали, минимальная ширина 700 мм / Минимальная глубина: 800 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1254	Напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 700 мм / минимальная глубина: 800 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф) (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.516,80	28.516,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,25	165,00		371,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4,5	185,00		832,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.516,80	2.672,73
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.189,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.340,91**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38.986,91**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1255	**Напольный шкаф из оцинкованной стали, минимальная ширина 800 мм / Минимальная глубина: 800 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1255	Напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 800 мм / минимальная глубина: 800 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф) (Рыночная цена)	Кол-во	1	30.180,80	30.180,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30.180,80	2.931,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.112,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.664,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.390,35**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1256	**Напольный шкаф из оцинкованной стали, минимальная ширина 900 мм / Минимальная глубина: 800 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1256	Напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 900 мм / минимальная глубина: 800 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф) (Рыночная цена)	Кол-во	1	40.237,60	40.237,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40.237,60	2.931,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43.169,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.664,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**53.961,35**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1257	**Напольный шкаф из оцинкованной стали, минимальная ширина 1,000 мм / Минимальная глубина: 800 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1257	Напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 1 000 мм / минимальная глубина: 800 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф) (Рыночная цена)	Кол-во	1	46.956,00	46.956,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,75	165,00		453,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5,5	250,00		1.375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5,5	185,00		1.017,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			46.956,00	3.190,23
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			50.146,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.987,79**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**62.682,79**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1258	**Напольный шкаф из оцинкованной стали, минимальная ширина 1,200 мм / Минимальная глубина: 800 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1258	Напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 1 200 мм / минимальная глубина: 800 мм / Напольные шкафы из оцинкованной стали (1-й шкаф) (Рыночная цена)	Кол-во	1	53.643,20	53.643,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6	185,00		1.110,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53.643,20	3.613,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			57.257,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.517,48**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**71.571,48**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1301	**Дополнительный напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 400 мм / Приставные шкафы из оцинкованной стали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1301	Дополнительный напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 400 мм / Приставные шкафы из оцинкованной стали (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.775,20	16.775,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.775,20	1.978,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.754,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.473,72**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**23.442,72**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1302	**Дополнительный напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 500 мм / Приставные шкафы из оцинкованной стали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1302	Дополнительный напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 500 мм / Приставные шкафы из оцинкованной стали (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.460,00	18.460,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,75	165,00		288,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,5	185,00		647,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.460,00	2.155,23
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.615,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.694,04**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**25.769,04**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1303	**Дополнительный напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 600 мм / Приставные шкафы из оцинкованной стали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1303	Дополнительный напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 600 мм / Приставные шкафы из оцинкованной стали (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.155,20	20.155,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,75	165,00		288,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,5	185,00		647,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.155,20	2.155,23
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.310,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.694,04**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.888,04**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1304	**Дополнительный напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 700 мм / Приставные шкафы из оцинкованной стали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1304	Дополнительный напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 700 мм / Приставные шкафы из оцинкованной стали (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.819,20	21.819,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.819,20	2.413,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.233,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.017,47**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30.291,47**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1305	**Дополнительный напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 800 мм / Приставные шкафы из оцинкованной стали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1305	Дополнительный напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 800 мм / Приставные шкафы из оцинкованной стали (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.493,60	23.493,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.493,60	2.413,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.907,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.017,47**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32.384,47**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1306	**Дополнительный напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 900 мм / Приставные шкафы из оцинкованной стали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1306	Дополнительный напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 900 мм / Приставные шкафы из оцинкованной стали (Рыночная цена)	Кол-во	1	26.821,60	26.821,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,25	165,00		371,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4,5	185,00		832,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26.821,60	2.672,73
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.494,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.340,91**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**36.867,91**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1307	**Дополнительный напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 1000 мм / Приставные шкафы из оцинкованных стальных листов**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1307	Дополнительный напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 1000 мм / Приставные шкафы из оцинкованной стали (Рыночная цена)	Кол-во	1	33.519,20	33.519,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,25	165,00		371,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4,5	250,00		1.125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4,5	185,00		832,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33.519,20	2.672,73
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36.191,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.340,91**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**45.239,91**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.1308	**Дополнительный напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 1200 мм / Приставные шкафы из оцинкованных стальных листов**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.1308	Дополнительный напольный шкаф из оцинкованной стали с шириной не менее 1200 мм / Приставные шкафы из оцинкованной стали (Рыночная цена)	Кол-во	1	40.216,80	40.216,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40.216,80	2.931,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43.148,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.664,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**53.935,35**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.2101	**От 0,05 до 0,10 м² (включая 0,10 м²) / Электрощиты наружной установки из оцинкованной стали / Электрощиты из оцинкованной стали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.2101	От 0,05 до 0,10 м² (включая 0,10 м²) / Электрощиты наружной установки из оцинкованной стали / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.885,52	1.885,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,05	687,95		34,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.885,52	551,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.437,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**689,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.046,78**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.2102	**0.10 до 0.20 м² (включая 0,10 м²) / Электрощиты наружной установки из оцинкованной стали / Электрощиты из оцинкованной стали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.2102	0,10 до 0,20 м² (включая 0,20 м²) / Электрощиты наружной установки из оцинкованной стали / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.634,32	2.634,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,06	687,95		41,28
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.634,32	558,78
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.193,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**698,47**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.991,38**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.2103	**0.20 до 0.30 м² (включая 0,30 м²) / Электрощиты наружной установки из оцинкованной стали / Электрощиты из оцинкованной стали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.2103	0,20 до 0,30 м² (включая 0,30 м²) / Электрощиты наружной установки из оцинкованной стали / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.406,00	3.406,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,07	687,95		48,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.406,00	565,66
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.971,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**707,07**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.964,57**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.2104	**0.30 до 0.40 м² (включая 0,40 м²) / Электрощиты наружной установки из оцинкованной стали / Электрощиты из оцинкованной стали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.2104	0,30 до 0,40 м² (включая 0,40 м²) / Электрощиты наружной установки из оцинкованной стали / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.154,80	4.154,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,09	687,95		61,92
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.154,80	579,42
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.734,22	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**724,27**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.917,78**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.2105	**0.40 до 0.50 м² (включая 0,50 м²) / Электрощиты наружной установки из оцинкованной стали / Электрощиты из оцинкованной стали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.2105	0,40 до 0,50 м² (включая 0,50 м²) / Электрощиты наружной установки из оцинкованной стали / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.891,12	4.891,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.891,12	586,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.477,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**732,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.846,77**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.2106	**0.50 до 0.60 м² (включая 0,60 м²) / Электрощиты наружной установки из оцинкованной стали / Электрощиты из оцинкованной стали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.2106	0,50 до 0,60 м² (включая 0,60 м²) / Электрощиты наружной установки из оцинкованной стали / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.647,20	5.647,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,11	687,95		75,67
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.647,20	593,17
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.240,37	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**741,46**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.800,46**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.2107	**0.60 до 0.70 м² (включая 0,70 м²) / Электрощиты наружной установки из оцинкованной стали / Электрощиты из оцинкованной стали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.2107	0,60 до 0,70 м² (включая 0,70 м²) / Электрощиты наружной установки из оцинкованной стали / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.385,60	6.385,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,12	687,95		82,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.385,60	600,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.985,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**750,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.732,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.2108	**0.70 до 0.80 м² (включая 0,80 м²) / Электрощиты наружной установки из оцинкованной стали / Электрощиты из оцинкованной стали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.2108	0,70 до 0,80 м² (включая 0,80 м²) / Электрощиты наружной установки из оцинкованной стали / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.155,20	7.155,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,13	687,95		89,43
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.155,20	606,93
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.762,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,66**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.702,66**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.2109	**0.90 до 0.60 м² (включая 0,90 м²) / Электрощиты наружной установки из оцинкованной стали / Электрощиты из оцинкованной стали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.2109	0,80 до 0,90 м² (включая 0,90 м²) / Электрощиты наружной установки из оцинкованной стали / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.904,00	7.904,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,14	687,95		96,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.904,00	613,81
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.517,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**767,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.647,26**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.2110	**От 0,90 до 1,00 м² (включая 0,10 м²) / Электрощиты наружной установки из оцинкованной стали / Электрощиты из оцинкованной стали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.2110	0,90 до 1,00 м² (включая 0,10 м²) / Электрощиты наружной установки из оцинкованной стали / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.655,92	8.655,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,15	687,95		103,19
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.655,92	620,69
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.276,61	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**775,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.595,76**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.2201	**От 0,05 до 0,10 м² (включая 0,10 м²) / Электрощиты скрытой установки из оцинкованной стали / Электрощиты из оцинкованной стали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.2201	От 0,05 до 0,10 м² (включая 0,10 м²) / Электрощиты скрытой установки из оцинкованной стали / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.979,12	1.979,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,04	687,95		27,52
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.979,12	545,02
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.524,14	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**681,27**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.155,17**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.2202	**От 0,10 до 0,20 м² (включая 0,20 м²) / Электрощиты скрытой установки из оцинкованной стали / Электрощиты из оцинкованной стали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.2202	От 0,10 до 0,20 м² (включая 0,20 м²) / Электрощиты скрытой установки из оцинкованной стали / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.759,12	2.759,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,05	687,95		34,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.759,12	551,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.311,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**689,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.138,77**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.2203	**От 0,20 до 0,30 м² (включая 0,30 м²) / Электрощиты скрытой установки из оцинкованной стали / Электрощиты из оцинкованной стали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.2203	От 0,20 до 0,30 м² (включая 0,30 м²) / Электрощиты скрытой установки из оцинкованной стали / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.572,40	3.572,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,07	687,95		48,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.572,40	565,66
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.138,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**707,07**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.172,58**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.2204	**От 0,30 до 0,40 м² (включая 0,40 м²) / Электрощиты скрытой установки из оцинкованной стали / Электрощиты из оцинкованной стали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.2204	От 0,30 до 0,40 м² (включая 0,40 м²) / Электрощиты скрытой установки из оцинкованной стали / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.352,40	4.352,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,08	687,95		55,04
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.352,40	572,54
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.924,94	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**715,67**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.156,17**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.2205	**От 0,40 до 0,50 м² (включая 0,50 м²) / Электрощиты скрытой установки из оцинкованной стали / Электрощиты из оцинкованной стали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.2205	От 0,40 до 0,50 м² (включая 0,50 м²) / Электрощиты скрытой установки из оцинкованной стали / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.130,32	5.130,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,09	687,95		61,92
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.130,32	579,42
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.709,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**724,27**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.137,17**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.2206	**От 0,50 до 0,60 м² (включая 0,60 м²) / Электрощиты скрытой установки из оцинкованной стали / Электрощиты из оцинкованной стали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.2206	От 0,50 до 0,60 м² (включая 0,60 м²) / Электрощиты скрытой установки из оцинкованной стали / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.917,60	5.917,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.917,60	586,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.503,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**732,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.129,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.2207	**От 0,60 до 0,70 м² (включая 0,70 м²) / Электрощиты скрытой установки из оцинкованной стали / Электрощиты из оцинкованной стали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.2207	От 0,60 до 0,70 м² (включая 0,70 м²) / Электрощиты скрытой установки из оцинкованной стали / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.697,60	6.697,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,11	687,95		75,67
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.697,60	593,17
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.290,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**741,46**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.113,46**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.2208	**От 0,70 до 0,80 м² (включая 0,80 м²) / Электрощиты скрытой установки из оцинкованной стали / Электрощиты из оцинкованной стали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.2208	От 0,70 до 0,80 м² (включая 0,80 м²) / Электрощиты скрытой установки из оцинкованной стали / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.498,40	7.498,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,12	687,95		82,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.498,40	600,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.098,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**750,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.123,06**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.2209	**От 0,80 до 0,90 м² (включая 0,90 м²) / Электрощиты скрытой установки из оцинкованной стали / Электрощиты из оцинкованной стали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.2209	От 0,80 до 0,90 м² (включая 0,90 м²) / Электрощиты скрытой установки из оцинкованной стали / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.288,80	8.288,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,13	687,95		89,43
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.288,80	606,93
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.895,73	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,66**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.119,66**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.2210	**От 0,90 до 1,00 м² (включая 0,10 м²) / Электрощиты скрытой установки из оцинкованной стали / Электрощиты из оцинкованной стали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.2210	0,90 до 1,00 м² (включая 0,10 м²) / Электрощиты скрытой установки из оцинкованной стали / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.071,92	9.071,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,14	687,95		96,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.071,92	613,81
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.685,73	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**767,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.107,16**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.6101	**Ширина 800 мм / Стальные шкафы (1-й шкаф) (TS 3367 EN 60439-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.6101	Ширина 800 мм / Стальные шкафы (1-й шкаф) (TS 3367 EN 60439-1) / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	26.416,00	26.416,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26.416,00	2.931,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.347,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.664,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**36.684,35**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.6102	**Ширина 900 мм / Стальные шкафы (1-й шкаф) (TS 3367 EN 60439-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.6102	Ширина 900 мм / Стальные шкафы (1-й шкаф) (TS 3367 EN 60439-1) / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.579,20	28.579,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.579,20	2.931,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.510,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.664,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39.388,35**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.6201	**Шкафы с передней панелью / Специальные стальные шкафы (TS 3367 EN 60439-1) Примечание. Должны быть проведены типовые испытания, а результаты таких испытаний должны быть представлены администрации.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.6201	Шкафы с передней панелью / Специальные стальные шкафы (TS 3367 EN 60439-1) / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.211,20	24.211,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.211,20	2.931,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.142,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.664,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**33.928,35**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.6202	**Шкафы с передней и задней панелью / Специальные стальные шкафы (TS 3367 EN 60439-1) Примечание. Должны быть проведены типовые испытания, а результаты таких испытаний должны быть представлены администрации.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.6202	Шкафы с передней и задней панелью / Специальные стальные шкафы (TS 3367 EN 60439-1) / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.625,60	25.625,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.625,60	2.931,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.557,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.664,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**35.696,35**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.6301	**Ширина 800 мм / Приставные стальные шкафы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.6301	Ширина 800 мм / Приставные стальные шкафы / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.752,80	17.752,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.752,80	2.931,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.684,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.664,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**25.855,35**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.6302	**Ширина 900 мм / Приставные стальные шкафы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.6302	Ширина 900 мм / Приставные стальные шкафы / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.384,00	20.384,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5	185,00		925,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.384,00	2.931,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.315,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.664,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.144,35**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.6350	**Стальная дверца с проволочной сеткой**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.6350	Дверь из стального листа и проволочной сетки / Щиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	937,04	937,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			937,04	1.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.972,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.465,05**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.6351	**Корпус с проволочной клеткой**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.6351	Ограждение из металлической сетки / Щиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	812,24	812,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			812,24	1.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.847,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.309,05**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.6401	**От 0,05 до 0,10 м² (включая 0,10 м²) / Электрощиты наружной установки (TS 3367 EN 60439-1) Примечание. Должны быть проведены типовые испытания, а результаты таких испытаний должны быть представлены администрации.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.6401	От 0,05 до 0,10 м² (включая 0,10 м²) / Электрощиты наружной установки из стали (TS 3367 EN 60439-1) / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.511,12	1.511,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,05	687,95		34,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.511,12	551,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.063,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**689,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.578,78**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.6402	**От 0,10 до 0,20 м² (включая 0,20 м²) / Электрощиты наружной установки (TS 3367 EN 60439-1) Примечание. Должны быть проведены типовые испытания, а результаты таких испытаний должны быть представлены администрации.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.6402	От 0,10 до 0,20 м² (включая 0,20 м²) / Электрощиты наружной установки из стали (TS 3367 EN 60439-1) / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.135,12	2.135,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,06	687,95		41,28
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.135,12	558,78
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.693,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**698,47**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.367,37**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.6403	**От 0,20 до 0,30 м² (включая 0,30 м²) / Электрощиты наружной установки (TS 3367 EN 60439-1) Примечание. Должны быть проведены типовые испытания, а результаты таких испытаний должны быть представлены администрации.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.6403	От 0,20 до 0,30 м² (включая 0,30 м²) / Электрощиты наружной установки из стали (TS 3367 EN 60439-1) / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.740,40	2.740,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,07	687,95		48,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.740,40	565,66
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.306,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**707,07**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.132,57**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.6404	**От 0,30 до 0,40 м² (включая 0,40 м²) / Электрощиты наружной установки (TS 3367 EN 60439-1) Примечание. Должны быть проведены типовые испытания, а результаты таких испытаний должны быть представлены администрации.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.6404	От 0,30 до 0,40 м² (включая 0,40 м²) / Электрощиты наружной установки из стали (TS 3367 EN 60439-1) / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.936,40	3.936,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,09	687,95		61,92
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.936,40	579,42
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.515,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**724,27**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.644,77**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.6405	**От 0,40 до 0,50 м² (включая 0,50 м²) / Электрощиты наружной установки (TS 3367 EN 60439-1) Примечание. Должны быть проведены типовые испытания, а результаты таких испытаний должны быть представлены администрации.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.6405	От 0,40 до 0,50 м² (включая 0,50 м²) / Электрощиты наружной установки из стали (TS 3367 EN 60439-1) / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.867,20	4.867,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.867,20	586,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.453,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**732,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.816,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.6501	**От 0,05 до 0,10 м² (включая 0,10 м²) / Электрощиты скрытой установки (TS 3367 EN 60439-1) Примечание. Должны быть проведены типовые испытания, а результаты таких испытаний должны быть представлены администрации.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.6501	От 0,05 до 0,10 м² (включая 0,10 м²) / Электрощиты скрытой установки из стали (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.563,12	1.563,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,04	687,95		27,52
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.563,12	545,02
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.108,14	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**681,27**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.635,17**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.6502	**От 0,10 до 0,20 м² (включая 0,20 м²) / Электрощиты скрытой установки (TS 3367 EN 60439-1) Примечание. Должны быть проведены типовые испытания, а результаты таких испытаний должны быть представлены администрации.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.6502	От 0,10 до 0,20 м² (включая 0,20 м²) / Электрощиты скрытой установки из стали (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.228,72	2.228,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,05	687,95		34,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.228,72	551,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.780,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**689,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.475,77**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.6503	**От 0,20 до 0,30 м² (включая 0,30 м²) / Электрощиты скрытой установки (TS 3367 EN 60439-1) Примечание. Должны быть проведены типовые испытания, а результаты таких испытаний должны быть представлены администрации.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.6503	От 0,20 до 0,30 м² (включая 0,30 м²) / Электрощиты скрытой установки из стали (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.083,60	3.083,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,07	687,95		48,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.083,60	565,66
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.649,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**707,07**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.561,57**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.6504	**От 0,30 до 0,40 м² (включая 0,40 м²) / Электрощиты скрытой установки (TS 3367 EN 60439-1) Примечание. Должны быть проведены типовые испытания, а результаты таких испытаний должны быть представлены администрации.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.6504	От 0,30 до 0,40 м² (включая 0,40 м²) / Электрощиты скрытой установки из стали (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.466,80	4.466,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,08	687,95		55,04
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.466,80	572,54
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.039,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**715,67**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.299,18**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.6505	**От 0,40 до 0,50 м² (включая 0,50 м²) / Электрощиты скрытой установки (TS 3367 EN 60439-1) Примечание. Должны быть проведены типовые испытания, а результаты таких испытаний должны быть представлены администрации.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.6505	От 0,40 до 0,50 м² (включая 0,50 м²) / Электрощиты скрытой установки из стали (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.501,60	5.501,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,09	687,95		61,92
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.501,60	579,42
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.081,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**724,27**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.601,28**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.6560	**Стальные электрощиты для общественных и жилых помещений до 0,05 м² Примечание. Должны быть проведены типовые испытания, а результаты таких испытаний должны быть представлены администрации.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.6560	Стальные электрощиты до 0,05 м² для общественных и жилых помещений / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.357,20	1.357,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.357,20	538,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.895,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**672,67**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.369,18**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.6581	**4 предохранителя / Электрощит для общественных и жилых помещений с автоматическими выключателями**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.6581	4 предохранителя / Электрощит для общественных и жилых помещений с автоматическим выключателем / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	254,00	254,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,006	687,95		4,13
		Итого без прибыли (тур. лиры)			254,00	262,88
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			516,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**328,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**646,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.6582	**8 предохранителей / Электрощит для общественных и жилых помещений с автоматическими выключателями**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.6582	8 предохранителей / Электрощит для общественных и жилых помещений с автоматическим выключателем / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	320,00	320,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,007	687,95		4,82
		Итого без прибыли (тур. лиры)			320,00	263,57
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			583,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**329,46**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**729,46**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.6583	**12 предохранителя / Электрощит для общественных и жилых помещений с автоматическими выключателями**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.6583	12 предохранителей / Электрощит для общественных и жилых помещений с автоматическим выключателем / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	392,00	392,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,008	687,95		5,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			392,00	264,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			656,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**330,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**820,31**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.7000	**Поставка, монтаж и выделение цветом в соответствии с TS EN 60445 медных шин, отвечающих требованиям TSE, размещаемых в литых металлических коробках и шкафах**					**кг**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.7000	Поставка, монтаж и выделение цветом в соответствии с TS EN 60445 медных шин, отвечающих требованиям TSE, размещаемых в литых металлических коробках и шкафах / Шкафы (Рыночная цена)	кг	1	476,84	476,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			476,84	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			735,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**919,49**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.7101	**4 автоматических предохранителя / безгалогеновые огнестойкие щиты наружной установки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.7101	4 автоматических предохранителя / безгалогенные огнестойкие щиты наружной установки / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	165,36	165,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,002	687,95		1,38
		Итого без прибыли (тур. лиры)			165,36	260,13
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			425,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**325,16**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**531,86**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.7102	**6 автоматических предохранителей /безгалогеновые огнестойкие щиты наружной установки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.7102	6 автоматических предохранителей / безгалогенные огнестойкие щиты наружной установки / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	249,60	249,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,002	687,95		1,38
		Итого без прибыли (тур. лиры)			249,60	260,13
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			509,73	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**325,16**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**637,16**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.7103	**8 автоматических предохранителей /безгалогеновые огнестойкие щиты наружной установки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.7103	8 автоматических предохранителей / безгалогенные огнестойкие щиты наружной установки / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	336,96	336,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,003	687,95		2,06
		Итого без прибыли (тур. лиры)			336,96	260,81
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			597,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**326,01**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**747,21**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.7104	**12 автоматических предохранителей /безгалогеновые огнестойкие щиты наружной установки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.7104	12 автоматических предохранителей / безгалогенные огнестойкие щиты наружной установки / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	422,24	422,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,004	687,95		2,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			422,24	261,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			683,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**326,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**854,67**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.7105	**16 автоматических предохранителей /безгалогеновые огнестойкие щиты наружной установки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.7105	16 автоматических предохранителей / безгалогенные огнестойкие щиты наружной установки / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	567,84	567,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,004	687,95		2,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			567,84	261,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			829,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**326,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.036,67**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.7106	**18 автоматических предохранителей /безгалогеновые огнестойкие щиты наружной установки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.7106	18 автоматических предохранителей / безгалогенные огнестойкие щиты наружной установки / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	718,64	718,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,005	687,95		3,44
		Итого без прибыли (тур. лиры)			718,64	262,19
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			980,83	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**327,74**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.226,04**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.7107	**24 автоматических предохранителя /безгалогеновые огнестойкие щиты наружной установки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.7107	24 автоматических предохранителей / безгалогенные огнестойкие щиты наружной установки / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	826,80	826,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,006	687,95		4,13
		Итого без прибыли (тур. лиры)			826,80	262,88
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.089,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**328,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.362,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.7108	**36 автоматических предохранителей /безгалогеновые огнестойкие щиты наружной установки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.7108	36 автоматических предохранителей / безгалогенные огнестойкие щиты наружной установки / Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.118,00	1.118,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,007	687,95		4,82
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.118,00	263,57
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.381,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**329,46**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.726,96**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.7201	**4 автоматических предохранителя / безгалогеновые огнестойкие щиты наружной установки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.7201	4 автоматических предохранителя / безгалогенные огнестойкие щиты скрытой установки Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	165,36	165,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,002	687,95		1,38
		Итого без прибыли (тур. лиры)			165,36	260,13
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			425,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**325,16**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**531,86**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.7202	**6 автоматических предохранителей /безгалогеновые огнестойкие щиты наружной установки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.7202	6 автоматических предохранителей / безгалогенные огнестойкие щиты скрытой установки Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	249,60	249,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,002	687,95		1,38
		Итого без прибыли (тур. лиры)			249,60	260,13
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			509,73	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**325,16**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**637,16**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.7203	**8 автоматических предохранителей /безгалогеновые огнестойкие щиты наружной установки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.7203	8 автоматических предохранителей / безгалогенные огнестойкие щиты скрытой установки Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	336,96	336,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,003	687,95		2,06
		Итого без прибыли (тур. лиры)			336,96	260,81
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			597,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**326,01**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**747,21**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.7204	**12 автоматических предохранителей /безгалогеновые огнестойкие щиты наружной установки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.7204	12 автоматических предохранителей / безгалогенные огнестойкие щиты скрытой установки Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	422,24	422,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,004	687,95		2,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			422,24	261,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			683,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**326,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**854,67**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.7205	**16 автоматических предохранителей /безгалогеновые огнестойкие щиты наружной установки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.7205	16 автоматических предохранителей / безгалогенные огнестойкие щиты скрытой установки Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	567,84	567,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,004	687,95		2,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			567,84	261,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			829,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**326,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.036,67**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.7206	**18 автоматических предохранителей /безгалогеновые огнестойкие щиты наружной установки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.7206	18 автоматических предохранителей / безгалогенные огнестойкие щиты скрытой установки Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	718,64	718,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,005	687,95		3,44
		Итого без прибыли (тур. лиры)			718,64	262,19
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			980,83	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**327,74**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.226,04**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.7207	**24 автоматических предохранителя /безгалогеновые огнестойкие щиты наружной установки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.7207	24 автоматических предохранителя / безгалогенные огнестойкие щиты скрытой установки Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	826,80	826,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,006	687,95		4,13
		Итого без прибыли (тур. лиры)			826,80	262,88
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.089,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**328,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.362,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.100.7208	**36 автоматических предохранителей /безгалогеновые огнестойкие щиты наружной установки.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.100.7208	36 автоматических предохранителей / безгалогенные огнестойкие щиты скрытой установки Шкафы (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.118,00	1.118,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,007	687,95		4,82
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.118,00	263,57
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.381,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**329,46**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.726,96**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1110	**До 16 А (3 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 3 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1110	До 16 А (не менее 3 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 3 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	69,14	69,14	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			69,14	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			172,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**215,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1111	**До 25 А (3 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 3 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1111	До 25 А (не менее 3 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 3 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	69,14	69,14	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			69,14	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			172,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**215,80**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1112	**До 40 А (3 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 3 кА) / (TS 5018-1 EN 60898-1) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1112	До 40 А (не менее 3 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 3 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	96,98	96,98	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			96,98	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			200,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**250,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1113	**До 63 А (3 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 3 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1113	До 63 А (не менее 3 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 3 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	129,46	129,46	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			129,46	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			232,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**291,20**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1120	**Однофазные, макс. 16 А (3 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 3 кА) / (TS 5018-1 EN 60898-1) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1120	Однофазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 16 А (не менее 3 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 3 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	171,38	171,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			171,38	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			274,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**343,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1121	**Однофазные, макс. 25 А (3 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 3 кА) / (TS 5018-1 EN 60898-1) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1121	Однофазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 25 А (не менее 3 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (отключающая способность не менее 3 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	171,38	171,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			171,38	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			274,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**343,60**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1122	**Однофазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 40 А (3 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 3 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1122	Однофазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 40 А (не менее 3 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (отключающая способность не менее 3 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	264,78	264,78	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			264,78	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			368,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**460,35**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1123	**Однофазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 63 А (3 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 3 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1123	Однофазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 63 А (не менее 3 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (отключающая способность не менее 3 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	376,18	376,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			376,18	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			479,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**599,60**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1130	**3-фазные, макс. 16 А (3 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 3 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1130	Трехфазные, макс. 16 А (не менее 3 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 3 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	302,99	302,99	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			302,99	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			406,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**508,11**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1131	**3-фазные, макс. 25 A (3 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 3 кА) / (TS 5018-1 EN 60898-1) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1131	Трехфазные, макс. 25 A (не менее 3 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 3 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	302,99	302,99	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			302,99	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			406,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**508,11**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1132	**3-фазные, макс. 40 A (3 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 3 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1132	Трехфазные, макс. 40 A (не менее 3 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 3 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	363,31	363,31	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			363,31	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			466,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**583,51**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1133	**3-фазные, макс. 63 A (3 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 3 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1133	Трехфазные, макс. 63 A (не менее 3 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 3 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	473,74	473,74	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			473,74	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			577,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**721,55**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1140	**3-фазный, с отключением нулевого рабочего проводника, макс. 16 A (3 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 3 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1140	Трехфазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 16 A (не менее 3 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 3 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	390,28	390,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			390,28	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			493,78	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**617,22**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1141	**3-фазные, макс. 25 A (3 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 3 кА) / (TS 5018-1 EN 60898-1) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1141	Трехфазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 25 A (не менее 3 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 3 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	390,28	390,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			390,28	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			493,78	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**617,22**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1142	**Трехфазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 40 A (3 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 3 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1142	Трехфазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 40 A (не менее 3 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 3 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	490,04	490,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			490,04	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			593,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**741,92**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1143	**Трехфазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 63 A (3 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 3 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1143	Трехфазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 63 A (не менее 3 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 3 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	634,58	634,58	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			634,58	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			738,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**922,60**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1210	**До 16 A (6 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 6 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1210	До 16 A (не менее 6 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 6 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	81,20	81,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			81,20	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			184,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**230,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1211	**До 25 А (6 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 6 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1211	До 25 А (не менее 6 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 6 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	81,20	81,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			81,20	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			184,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**230,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1212	**До 40 А (6 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 6 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1212	До 40 А (не менее 6 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 6 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	114,61	114,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			114,61	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			218,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**272,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1213	**До 63 А (6 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 6 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1213	До 63 А (не менее 6 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 6 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	168,43	168,43	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			168,43	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			271,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**339,91**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1220	**Однофазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 16 А (6 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 6 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1220	Однофазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 16 А (не менее 6 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 6 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	242,67	242,67	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			242,67	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			346,17	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**432,71**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1221	**Однофазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 25 А (6 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 6 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1221	Однофазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 25 А (не менее 6 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 6 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	247,31	247,31	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			247,31	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			350,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**438,51**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1222	**Однофазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 40 А (6 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 6 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1222	Однофазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 40 А (не менее 6 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 6 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	308,56	308,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			308,56	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			412,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**515,08**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1223	**Однофазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 63 А (6 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 6 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1223	Однофазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 63 А (не менее 6 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 6 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	416,21	416,21	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			416,21	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			519,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**649,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1230	**3-фазные, макс. 16 А (6 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 6 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1230	Трехфазные, макс. 16 А (не менее 6 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 6 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	366,10	366,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			366,10	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			469,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**587,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1231	**3-фазные, макс. 25 A (6 кA) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 6 кA) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1231	Трехфазные, макс. 25 A (не менее 6 кA) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 6 кA) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	366,10	366,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			366,10	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			469,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**587,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1232	**3-фазные, макс. 40 A (6 кA) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 6 кA) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1232	Трехфазные, макс. 40 A (не менее 6 кA) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 6 кA) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	435,70	435,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			435,70	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			539,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**674,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1233	**3-фазные, макс. 63 A (6 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 6 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1233	Трехфазные, макс. 63 A (не менее 6 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 6 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	599,02	599,02	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			599,02	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			702,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**878,15**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1240	**3-фазный, с отключением нулевого рабочего проводника, макс. 16 A (6 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 6 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1240	Трехфазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 16 A (не менее 6 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 6 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	573,04	573,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			573,04	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			676,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**845,67**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1241	**3-фазный, с отключением нулевого рабочего проводника, макс. 25 A (6 кA) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 6 кA) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1241	Трехфазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 25 A (не менее 6 кA) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 6 кA) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	577,68	577,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			577,68	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			681,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**851,47**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1242	**3-фазный, с отключением нулевого рабочего проводника, макс. 40 A (6 кA) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 6 кA) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1242	Трехфазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 40 A (не менее 6 кA) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 6 кA) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	644,50	644,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			644,50	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			748,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**935,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1243	**3-фазный, с отключением нулевого рабочего проводника, макс. 63 A (6 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 6 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1243	Трехфазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 63 A (не менее 6 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 6 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	832,88	832,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			832,88	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			936,38	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.170,47**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1310	**До 16 A (10 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (отключающая способность 10 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1310	До 16 A (не менее 10 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 10 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	137,81	137,81	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			137,81	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			241,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**301,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1311	**До 25 А (10 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (отключающая способность 10 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1311	До 25 А (не менее 10 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 10 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	138,74	138,74	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			138,74	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			242,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**302,80**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1312	**До 40 А (10 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (отключающая способность 10 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1312	До 40 А (не менее 10 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 10 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	179,57	179,57	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			179,57	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			283,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**353,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1313	**До 63 А (10 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (отключающая способность 10 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1313	До 63 А (не менее 10 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 10 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	246,38	246,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			246,38	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			349,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**437,35**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1320	**Однофазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 16 А (10 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (отключающая способность 10 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1320	Однофазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 16 А (не менее 10 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 10 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	289,68	289,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			289,68	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			393,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**491,48**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1321	**Однофазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 25 А (10 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (отключающая способность 10 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1321	Однофазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 25 А (не менее 10 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 10 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	291,66	291,66	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			291,66	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			395,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**493,95**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1322	**Однофазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 40 А (10 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (отключающая способность 10 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1322	Однофазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 40 А (не менее 10 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 10 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	347,56	347,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			347,56	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			451,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**563,83**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1323	**Однофазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 63 А (10 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (отключающая способность 10 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1323	Однофазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 63 А (не менее 10 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 10 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	524,41	524,41	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			524,41	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			627,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**784,89**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1330	**3-фазные, макс. 16 А (10 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (отключающая способность 10 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1330	Трехфазные, макс. 16 А (не менее 10 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 10 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	544,27	544,27	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			544,27	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			647,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**809,71**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1331	**3-фазные, макс. 25 A (10 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (отключающая способность 10 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1331	Трехфазные, макс. 25 A (не менее 10 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 10 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	545,20	545,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			545,20	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			648,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**810,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1332	**3-фазные, макс. 40 A (10 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (отключающая способность 10 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1332	Трехфазные, макс. 40 A (не менее 10 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 10 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	650,06	650,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			650,06	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			753,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**941,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1333	**3-фазные, макс. 63 A (10 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (отключающая способность 10 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1333	Трехфазные, макс. 63 A (не менее 10 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 10 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	934,96	934,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			934,96	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.038,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.298,08**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1340	**3-фазный, с отключением нулевого рабочего проводника, макс. 16 A (10 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 10 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1340	Трехфазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 16 A (не менее 10 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 10 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	624,48	624,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			624,48	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			727,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**909,98**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1341	**3-фазный, с отключением нулевого рабочего проводника, макс. 25 A (10 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 10 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1341	Трехфазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 25 A (не менее 10 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 10 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	625,84	625,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			625,84	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			729,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**911,68**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1342	**3-фазный, с отключением нулевого рабочего проводника, макс. 40 A (10 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 10 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1342	Трехфазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 40 A (не менее 10 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 10 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	751,73	751,73	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			751,73	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			855,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.069,04**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1343	**3-фазный, с отключением нулевого рабочего проводника, макс. 63 A (10 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность 10 кА) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1343	Трехфазные, с отключением нулевого рабочего проводника макс. 63 A (не менее 10 кА) / Автоматические переключаемые предохранители (Отключающая способность не менее 10 кА) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.034,94	1.034,94	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.034,94	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.138,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.423,05**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1501	**До 25 A / Ножевые предохранители (TS 86 EN 60269-1) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1501	До 25 A / Ножевые предохранители / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	232,40	232,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			232,40	171,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			404,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**214,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**505,19**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1502	**До 63 A / Ножевые предохранители (TS 86 EN 60269-1) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1502	До 63 A / Ножевые предохранители / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	232,40	232,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			232,40	171,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			404,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**214,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**505,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1503	**До 100 A / Ножевые предохранители (TS 86 EN 60269-1) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1503	До 100 A / Ножевые предохранители / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	232,40	232,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			232,40	171,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			404,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**214,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**505,19**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1504	**До 160 A / Ножевые предохранители (TS 86 EN 60269-1) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1504	До 160 A / Ножевые предохранители / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	254,67	254,67	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			254,67	171,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			426,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**214,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**533,02**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1505	**До 250 A / Ножевые предохранители (TS 86 EN 60269-1) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1505	До 250 A / Ножевые предохранители / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	410,58	410,58	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			410,58	171,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			582,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**214,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**727,91**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1506	**До 400 A / Ножевые предохранители (TS 86 EN 60269-1) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1506	До 400 A / Ножевые предохранители / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	577,62	577,62	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			577,62	171,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			749,37	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**214,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**936,71**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1507	**До 630 A / Ножевые предохранители (TS 86 EN 60269-1) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1507	До 630 A / Ножевые предохранители / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	976,66	976,66	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			976,66	171,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.148,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**214,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.435,51**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1508	**До 1,000 A / Ножевые предохранители (TS 86 EN 60269-1) / Предохранители**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1508	До 1000 A / Ножевые предохранители / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.900,62	7.900,62	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.900,62	171,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.072,37	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**214,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.090,46**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1601	**До 3 × 25 A (3-фазный) / Выключатели с предохранителями (Разъединитель ножевых предохранителей) (TS EN 60947-3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1601	До 3 × 25 A (3-фазные) / Блоки «выключатель-предохранитель» (ножевой предохранитель с рубильником) (TS EN 60947-3) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	812,00	812,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			812,00	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.070,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.338,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1602	**До 3 × 63 A (3-фазный) / Выключатели с предохранителями (Разъединитель ножевых предохранителей) (TS EN 60947-3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1602	До 3 × 63 A (3-фазные) / Блоки «выключатель-предохранитель» (ножевой предохранитель с рубильником) (TS EN 60947-3) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	812,00	812,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			812,00	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.070,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.338,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1603	**До 3 × 100 A (3-фазный) / Выключатели с предохранителями (Разъединитель ножевых предохранителей) (TS EN 60947-3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1603	До 3 × 100 A (3-фазные) / Блоки «выключатель-предохранитель» (ножевой предохранитель с рубильником) (TS EN 60947-3) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	812,00	812,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			812,00	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.070,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.338,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1604	**До 3 × 160 A (3-фазный) / Выключатели с предохранителями (Разъединитель ножевых предохранителей) (TS EN 60947-3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1604	До 3 × 160 A (3-фазные) / Блоки «выключатель-предохранитель» (ножевой предохранитель с рубильником) (TS EN 60947-3) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	932,00	932,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			932,00	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.190,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.488,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1605	**До 3 × 250 A (3-фазный) / Выключатели с предохранителями (Разъединитель ножевых предохранителей) (TS EN 60947-3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1605	До 3 × 250 A (3-фазные) / Блоки «выключатель-предохранитель» (ножевой предохранитель с рубильником) (TS EN 60947-3) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.500,00	2.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.500,00	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.758,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.448,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1606	**До 3 × 400 A (3-фазный) / Выключатели с предохранителями (Разъединитель ножевых предохранителей) (TS EN 60947-3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1606	До 3 × 400 A (3-фазные) / Блоки «выключатель-предохранитель» (ножевой предохранитель с рубильником) (TS EN 60947-3) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.792,00	3.792,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.792,00	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.050,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.063,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.105.1607	**До 3 × 630 A (3-фазный) / Выключатели с предохранителями (Разъединитель ножевых предохранителей) (TS EN 60947-3)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.105.1607	До 3 × 630 A (3-фазные) / Блоки «выключатель-предохранитель» (ножевой предохранитель с рубильником) (TS EN 60947-3) / Предохранители (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.264,00	5.264,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.264,00	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.522,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.903,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1101	**От 3 × 10 A до 3 × 63 A, Icu 35 кА, I1 (0,8–1)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1101	От 3 × 10 A до 3 × 63 A, Icu 35 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.255,44	2.255,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.255,44	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.555,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.194,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1102	**До 3 × 100 A, Icu 35 кА, I1 (0,8–1)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1102	До 3 × 100 A, Icu 35 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.255,44	2.255,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.255,44	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.598,94	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.248,68**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1103	**До 3 × 125 A, Icu 35 кА, I1 (0,8–1)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1103	До 3 × 125 A, Icu 35 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.941,84	2.941,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.941,84	387,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.328,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**483,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.161,05**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1104	**До 3 × 160 A, Icu 35 кА, I1 (0,8–1)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1104	До 3 × 160 A, Icu 35 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.038,64	3.038,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.038,64	387,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.425,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**483,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.282,05**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1105	**До 3 × 200 A, Icu 35 кА, I1 (0,8–1)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1105	До 3 × 200 A, Icu 35 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.777,84	3.777,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.777,84	430,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.208,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**538,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.260,43**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1106	**До 3 × 250 A, Icu 35 кА, I1 (0,8–1)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1106	До 3 × 250 A, Icu 35 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.253,04	4.253,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.253,04	430,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.683,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**538,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.854,43**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1151	**До 3 × 400 A, Icu 35 кА, I1 (0,8–1)In, I3 (6–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1151	До 3 × 400 A, Icu 35 кА, I1 (0,8 - 1)·In, I3 (6-10)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.222,64	11.222,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.222,64	430,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.653,14	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**538,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.566,42**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1152	**До 3 × 500 A, Icu 35 кА, I1 (0,8–1)In, I3 (6–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1152	До 3 × 500 A, Icu 35 кА, I1 (0,8 - 1)·In, I3 (6-10)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.938,64	12.938,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.938,64	474,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.412,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**592,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.765,80**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1153	**До 3 × 630 A, Icu 35 кА, I1 (0,8–1)In, I3 (6–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1153	До 3 × 630 A, Icu 35 кА, I1 (0,8 - 1)·In, I3 (6-10)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.103,44	15.103,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.103,44	474,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.577,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**592,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.471,80**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1154	**До 3 × 800 A, Icu 35 кА, I1 (0,8–1)In, I3 (6–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1154	До 3 × 800 A, Icu 35 кА, I1 (0,8 - 1)·In, I3 (6-10)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.352,24	24.352,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.352,24	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.869,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.087,18**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1201	**От 3 × 10 A до 3 × 63 A, Icu 50 кА, I1 (0,8–1)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1201	3 × 10 A to 3 × 63 A, Icu 50 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.317,04	2.317,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.317,04	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.617,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.271,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1202	**От 3 × 100 A, Icu 50 кА, I1 (0,8–1)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1202	До 3 × 100 A, Icu 50 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.317,04	2.317,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.317,04	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.660,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.325,68**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1203	**От 3 × 125 A, Icu 50 кА, I1 (0,8–1)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1203	До 3 × 125 A, Icu 50 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.017,28	3.017,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.017,28	387,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.404,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**483,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.255,35**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1204	**От 3 × 160 A, Icu 50 кА, I1 (0,8–1)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1204	До 3 × 160 A, Icu 50 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.113,28	3.113,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.113,28	387,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.500,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**483,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.375,35**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1205	**От 3 × 200 A, Icu 50 кА, I1 (0,8–1)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1205	До 3 × 200 A, Icu 50 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.112,24	4.112,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.112,24	430,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.542,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**538,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.678,42**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1206	**От 3 × 250 A, Icu 50 кА, I1 (0,8–1)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1206	До 3 × 250 A, Icu 50 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.490,64	4.490,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.490,64	430,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.921,14	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**538,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.151,43**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1251	**До 3 × 400 A, Icu 50 кА, I1 (0,8–1)In, I3 (6–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1251	До 3 × 400 A, Icu 50 кА, I1 (0,8 - 1)·In, I3 (6-10)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.947,44	12.947,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.947,44	430,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.377,94	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**538,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.722,42**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1252	**До 3 × 500 A, Icu 50 кА, I1 (0,8–1)In, I3 (6–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1252	До 3 × 500 A, Icu 50 кА, I1 (0,8 - 1)·In, I3 (6-10)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.041,84	15.041,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.041,84	474,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.515,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**592,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.394,80**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1253	**До 3 × 630 A, Icu 50 кA, I1 (0,8–1)In, I3 (6–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кA, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1253	До 3 × 630 A, Icu 50 кA, I1 (0,8 - 1)·In, I3 (6-10)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кA, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.951,44	16.951,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.951,44	474,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.425,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**592,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**21.781,80**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1254	**До 3 × 800 A, Icu 50 кA, I1 (0,8–1)In, I3 (6–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кA, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1254	До 3 × 800 A, Icu 50 кA, I1 (0,8 - 1)·In, I3 (6-10)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кA, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.331,44	23.331,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.331,44	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.848,94	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.811,17**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1301	**До 3 × 1,000 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1301	До 3 × 1000 A, Icu 50 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, с электронной защитой / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	32.777,36	32.777,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.777,36	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.294,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.618,57**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1302	**До 3 × 1,250 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1302	До 3 × 1250 A, Icu 50 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, с электронной защитой / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	35.153,36	35.153,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35.153,36	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35.670,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**44.588,57**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1303	**До 3 × 1,600 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1303	До 3 × 1600 A, Icu 50 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, с электронной защитой / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	48.265,36	48.265,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,25	250,00		312,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,25	185,00		231,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48.265,36	626,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48.891,61	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**782,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**61.114,51**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1351	**3 × 10 A до 3 × 63 A, Icu 65 кА, I1 (0,8–1)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1351	От 3 × 10 A до 3 × 63 A, Icu 65 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.633,84	2.633,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.633,84	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.933,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.667,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1352	**3 × 100 A, Icu 65 кА, I1 (0,8–1)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1352	До 3 × 100 A, Icu 65 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.684,02	2.684,02	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.684,02	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.027,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.784,40**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1353	**3 × 125 A, Icu 65 кА, I1 (0,8–1)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1353	До 3 × 125 A, Icu 65 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.214,64	3.214,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.214,64	387,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.601,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**483,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.502,05**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1354	**3 × 160 A, Icu 65 кА, I1 (0,8–1)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1354	До 3 × 160 A, Icu 65 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.355,44	3.355,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.355,44	387,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.742,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**483,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.678,05**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1355	**3 × 200 A, Icu 65 кА, I1 (0,8–1)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1355	До 3 × 200 A, Icu 65 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.728,24	4.728,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.728,24	430,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.158,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**538,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.448,42**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1356	**3 × 250 A, Icu 65 кА, I1 (0,8–1)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1356	До 3 × 250 A, Icu 65 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.229,84	5.229,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.229,84	430,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.660,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**538,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.075,43**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1401	**До 3 × 400 A, Icu 65 кА, I1 (0,8–1)In, I3 (6–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1401	До 3 × 400 A, Icu 65 кА, I1 (0,8 - 1)·In, I3 (6-10)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.525,84	15.525,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.525,84	430,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.956,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**538,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.945,42**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1402	**До 3 × 500 A, Icu 65 кА, I1 (0,8–1)In, I3 (6–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1402	До 3 × 500 A, Icu 65 кА, I1 (0,8 - 1)·In, I3 (6-10)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.919,44	17.919,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.919,44	474,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.393,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**592,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.991,80**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1403	**До 3 × 630 A, Icu 65 кА, I1 (0,8–1)In, I3 (6–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1403	До 3 × 630 A, Icu 65 кА, I1 (0,8 - 1)·In, I3 (6-10)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	19.952,24	19.952,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.952,24	474,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.426,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**592,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**25.532,80**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1404	**До 3 × 800 A, Icu 65 кА, I1 (0,8–1)In, I3 (6–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1404	До 3 × 800 A, Icu 65 кА, I1 (0,8 - 1)·In, I3 (6-10)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.153,84	28.153,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.153,84	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.671,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**35.839,18**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1451	**До 3 × 1,000 A, Icu 65 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, Электронная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1451	До 3 × 1000 A, Icu 65 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, с электронной защитой / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	40.274,96	40.274,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40.274,96	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			40.792,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**50.990,57**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1452	**До 3 × 1,250 A, Icu 65 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, Электронная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1452	До 3 × 1250 A, Icu 65 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, с электронной защитой / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	41.630,16	41.630,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41.630,16	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			42.147,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**52.684,58**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1453	**До 3 × 1,600 A, Icu 65 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, Электронная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1453	До 3 × 1600 A, Icu 65 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, с электронной защитой / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	50.130,96	50.130,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,25	250,00		312,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,25	185,00		231,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			50.130,96	626,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			50.757,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**782,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**63.446,51**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1501	**4 × 16 A до 4 × 63 A, Icu 35 кА, I1 (0,8–1)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1501	От 4 × 16 A до 4 × 63 A, Icu 35 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.633,84	2.633,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.633,84	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.933,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.667,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1502	**До 4 × 80, Icu 35 кА, I1 (0,8–1)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1502	До 4 × 80, Icu 35 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.809,84	2.809,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.809,84	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.109,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.887,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1503	**До 4 × 100, Icu 35 кА, I1 (0,8–1)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1503	До 4 × 100 A, Icu 35 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.806,32	2.806,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.806,32	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.149,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.937,28**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1504	**До 4 × 125, Icu 35 кА, I1 (0,8–1)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1504	До 4 × 125 A, Icu 35 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.750,56	3.750,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.750,56	387,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.137,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**483,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.171,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1505	**До 4 × 160, Icu 35 кА, I1 (0,8–1)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1505	До 4 × 160 A, Icu 35 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.917,76	3.917,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.917,76	387,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.304,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**483,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.380,95**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1506	**До 4 × 200 A, Icu 35 кА, I1 (0,8–1)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1506	До 4 × 200 A, Icu 35 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.341,60	5.341,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.341,60	430,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.772,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**538,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.215,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1507	**До 4 × 250 A, Icu 35 кА, I1 (0,8–1)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1507	До 4 × 250 A, Icu 35 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.529,92	5.529,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.529,92	430,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.960,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**538,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.450,52**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1551	**До 4 × 400 A, Icu 35 кА, I1 (0,8–1)In, I3 (6–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1551	До 4 × 400 A, Icu 35 кА, I1 (0,8 - 1)·In, I3 (6-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.346,32	15.346,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.346,32	430,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.776,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**538,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.721,03**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1552	**До 4 × 500 A, Icu 35 кА, I1 (0,8–1)In, I3 (6–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1552	До 4 × 500 A, Icu 35 кА, I1 (0,8 - 1)·In, I3 (6-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.827,92	17.827,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.827,92	474,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.301,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**592,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.877,40**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1553	**До 4 × 630 A, Icu 35 кА, I1 (0,8–1)In, I3 (6–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1553	До 4 × 630 A, Icu 35 кА, I1 (0,8 - 1)·In, I3 (6-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.962,24	18.962,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.962,24	474,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.436,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**592,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.295,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1554	**До 4 × 800 A, Icu 35 кА, I1 (0,8–1)In, I3 (6–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1554	До 4 × 800 A, Icu 35 кА, I1 (0,8 - 1)·In, I3 (6-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 35 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	34.056,00	34.056,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34.056,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34.573,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**43.216,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1601	**4 × 16 A до 4 × 63 A, Icu 50 кА, I1 (0,8–1)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1601	От 4 × 16 A до 4 × 63 A, Icu 50 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.117,84	3.117,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.117,84	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.417,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.272,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1602	**До 4 × 80 A, Icu 50 кА, I1 (0,8–1)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1602	До 4 × 80 A, Icu 50 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.117,84	3.117,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.117,84	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.417,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.272,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1603	**До 4 × 100 A, Icu 50 кА, I1 (0,8–1)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1603	До 4 × 100 A, Icu 50 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.170,94	3.170,94	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.170,94	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.514,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.393,05**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1604	**До 4 × 125 A, Icu 50 кА, I1 (0,8–1)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1604	До 4 × 125 A, Icu 50 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.818,32	3.818,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.818,32	387,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.205,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**483,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.256,65**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1605	**До 4 × 160 A, Icu 50 кА, I1 (0,8–1)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1605	До 4 × 160 A, Icu 50 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.040,64	4.040,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.040,64	387,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.427,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**483,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.534,55**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1606	**До 4 × 200 A, Icu 50 кА, I1 (0,8–1)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1606	До 4 × 200 A, Icu 50 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.928,00	5.928,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.928,00	430,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.358,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**538,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.948,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1607	**До 4 × 250 A, Icu 50 кА, I1 (0,8–1)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1607	До 4 × 250 A, Icu 50 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.375,20	6.375,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.375,20	430,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.805,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**538,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.507,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1651	**До 4 × 400 A, Icu 50 кА, I1 (0,8–1)In, I3 (6–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1651	До 4 × 400 A, Icu 50 кА, I1 (0,8 - 1)·In, I3 (6-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.340,72	16.340,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.340,72	430,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.771,22	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**538,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.964,03**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1652	**До 4 × 500 A, Icu 50 кА, I1 (0,8–1)In, I3 (6–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1652	До 4 × 500 A, Icu 50 кА, I1 (0,8 - 1)·In, I3 (6-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.716,72	18.716,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.716,72	474,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.190,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**592,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**23.988,40**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1653	**До 4 × 630 A, Icu 50 кА, I1 (0,8–1)In, I3 (6–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1653	До 4 × 630 A, Icu 50 кА, I1 (0,8 - 1)·In, I3 (6-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	19.956,64	19.956,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.956,64	474,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.430,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**592,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**25.538,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1654	**До 4 × 800 A, Icu 50 кА, I1 (0,8–1)In, I3 (6–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1654	До 4 × 800 A, Icu 50 кА, I1 (0,8 - 1)·In, I3 (6-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	34.108,80	34.108,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34.108,80	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34.626,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**43.282,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1701	**До 4 × 300 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1701	До 4 × 300 A, Icu 50 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, с электронной защитой / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	19.206,00	19.206,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.206,00	430,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.636,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**538,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.545,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1702	**До 4 × 400 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1702	До 4 × 400 A, Icu 50 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, с электронной защитой / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	19.807,92	19.807,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.807,92	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.325,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**25.406,77**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1703	**До 4 × 500 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1703	До 4 × 500 A, Icu 50 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, с электронной защитой / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.371,92	23.371,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.371,92	561,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.932,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**701,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.916,15**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1704	**До 4 × 630 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1704	До 4 × 630 A, Icu 50 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, с электронной защитой / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.298,24	25.298,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.298,24	561,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.859,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**701,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32.324,05**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1705	**До 4 × 800 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1705	До 4 × 800 A, Icu 50 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, с электронной защитой / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	37.127,20	37.127,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37.127,20	604,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37.731,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**755,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**47.164,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1706	**До 4 × 1,000 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1706	До 4 × 1000 A, Icu 50 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, с электронной защитой / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	43.659,44	43.659,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43.659,44	648,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			44.307,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**810,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**55.384,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1707	**До 4 × 1,250 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1707	До 4 × 1250 A, Icu 50 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, с электронной защитой / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	46.537,04	46.537,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			46.537,04	648,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			47.185,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**810,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**58.981,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1708	**До 4 × 1,600 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1708	До 4 × 1600 A, Icu 50 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, с электронной защитой / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	64.251,44	64.251,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			64.251,44	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			64.986,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**81.233,05**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1751	**4 × 16 A to 4 × 63 A, Icu 65 кА, I1 (0,8–1)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1751	От 4 × 16 A до 4 × 63 A, Icu 65 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.786,64	3.786,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.786,64	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.086,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.108,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1752	**До 4 × 80 A, Icu 65 кА, I1 (0,8–1)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1752	До 4 × 80 A, Icu 65 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.953,84	3.953,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.953,84	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.253,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.317,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1753	**До 4 × 100 A, Icu 65 кА, I1 (0,8–1)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1753	До 4 × 100 A, Icu 65 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.152,72	4.152,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.152,72	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.496,22	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.620,28**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1754	**До 4 × 125 A, Icu 65 кА, I1 (0,8–1)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1754	До 4 × 125 A, Icu 65 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.009,52	6.009,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.009,52	387,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.396,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**483,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.995,65**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1755	**До 4 × 160 A, Icu 65 кА, I1 (0,8–1)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1755	До 4 × 160 A, Icu 65 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.478,56	6.478,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.478,56	387,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.865,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**483,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.581,95**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1756	**До 4 × 200 A, Icu 65 кА, I1 (0,8–1)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1756	До 4 × 200 A, Icu 65 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.257,60	9.257,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.257,60	430,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.688,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**538,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.110,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1757	**До 4 × 250 A, Icu 65 кА, I1 (0,8–1)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1757	До 4 × 250 A, Icu 65 кА, I1 (0,8 - 1)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.357,60	10.357,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.357,60	430,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.788,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**538,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.485,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1801	**До 4 × 400 A, Icu 65 кА, I1 (0,8–1)In, I3 (6–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1801	До 4 × 400 A, Icu 65 кА, I1 (0,8 - 1)·In, I3 (6-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.335,12	17.335,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.335,12	430,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.765,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**538,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.207,02**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1802	**До 4 × 500 A, Icu 65 кА, I1 (0,8–1)In, I3 (6–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1802	До 4 × 500 A, Icu 65 кА, I1 (0,8 - 1)·In, I3 (6-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	19.843,12	19.843,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.843,12	474,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.317,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**592,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**25.396,40**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1803	**До 4 × 630 A, Icu 65 кА, I1 (0,8–1)In, I3 (6–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1803	До 4 × 630 A, Icu 65 кА, I1 (0,8 - 1)·In, I3 (6-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.482,24	22.482,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.482,24	474,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.956,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**592,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.695,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1804	**До 4 × 800 A, Icu 65 кA, I1 (0,8–1)In, I3 (6–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кA, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1804	До 4 × 800 A, Icu 65 кA, I1 (0,8 - 1)·In, I3 (6-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кA, регулируемая тепловая защита, нерегулируемая электромагнитная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	30.113,60	30.113,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30.113,60	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.631,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38.288,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1851	**До 4 × 300 A, Icu 65 кA, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кA, Электронная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1851	До 4 × 300 A, Icu 65 кA, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кA, с электронной защитой / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.110,80	14.110,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.110,80	430,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.541,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**538,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.176,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1852	**До 4 × 400 A, Icu 65 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, Электронная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1852	До 4 × 400 A, Icu 65 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, с электронной защитой / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.511,12	17.511,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.511,12	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.028,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.535,77**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1853	**До 4 × 500 A, Icu 65 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, Электронная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1853	До 4 × 500 A, Icu 65 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, с электронной защитой / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.573,52	20.573,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.573,52	561,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.134,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**701,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**26.418,15**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1854	**До 4 × 630 A, Icu 65 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, Электронная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1854	До 4 × 630 A, Icu 65 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, с электронной защитой / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.693,44	22.693,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.693,44	561,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.254,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**701,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.068,05**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1855	**До 4 × 800 A, Icu 65 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, Электронная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1855	До 4 × 800 A, Icu 65 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, с электронной защитой / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	36.317,60	36.317,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36.317,60	604,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36.922,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**755,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**46.152,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1856	**До 4 × 1,000 A, Icu 65 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, Электронная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1856	До 4 × 1000 A, Icu 65 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, с электронной защитой / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	45.269,84	45.269,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45.269,84	648,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45.917,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**810,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57.397,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1857	**До 4 × 1,250 A, Icu 65 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, Электронная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1857	До 4 × 1250 A, Icu 65 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, с электронной защитой / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	51.781,84	51.781,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			51.781,84	648,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			52.429,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**810,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**65.537,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.1858	**До 4 × 1,600 A, Icu 65 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, Электронная защита / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.1858	До 4 × 1600 A, Icu 65 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, с электронной защитой / Компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	65.527,44	65.527,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			65.527,44	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			66.262,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**82.828,05**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.2110						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.2110	Не более 3 × 63 A / 3-полюсные, минимальный ток Icu на 400 В пер. тока: 25 кА / Стационарные компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.450,50	1.450,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.450,50	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.750,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.188,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.2120						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.2120	Не более 3 × 100 A / 3-полюсные, минимальный ток Icu на 400 В пер. тока: 25 кА / Стационарные компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.640,65	1.640,65	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.640,65	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.984,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.480,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.2130						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.2130	Не более 3 × 125 A / 3-полюсные, минимальный ток Icu на 400 В пер. тока: 25 кА / Стационарные компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.363,98	2.363,98	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.363,98	387,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.750,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**483,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.438,72**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.2140						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.2140	Не более 3 × 160 A / 3-полюсные, минимальный ток Icu на 400 В пер. тока: 25 кА / Стационарные компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.455,25	2.455,25	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.455,25	387,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.842,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**483,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.552,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.2150						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.2150	Не более 3 × 250 A / 3-полюсные, минимальный ток Icu на 400 В пер. тока: 25 кА / Стационарные компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.697,71	3.697,71	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.697,71	430,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.128,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**538,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.160,26**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.2210						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.2210	Не более 3 × 63 A / 3-полюсные, минимальный ток Icu на 400 В пер. тока: 35 кА / Стационарные компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.497,79	1.497,79	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.497,79	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.797,79	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.247,24**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.2220						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.2220	Не более 3 × 100 A / 3-полюсные, минимальный ток Icu на 400 В пер. тока: 35 кА / Стационарные компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.687,46	1.687,46	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.687,46	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.030,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.538,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.2230						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.2230	Не более 3 × 125 A / 3-полюсные, минимальный ток Icu на 400 В пер. тока: 35 кА / Стационарные компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.286,95	2.286,95	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.286,95	387,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.673,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**483,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.342,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.2240						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.2240	Не более 3 × 165 A / 3-полюсные, минимальный ток Icu на 400 В пер. тока: 35 кА / Стационарные компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.499,10	2.499,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.499,10	387,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.886,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**483,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.607,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.2250						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.2250	Не более 3 × 250 A / 3-полюсные, минимальный ток Icu на 400 В пер. тока: 35 кА / Стационарные компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.723,13	3.723,13	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.723,13	430,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.153,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**538,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.192,04**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.2260						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.2260	Не более 3 × 400 A / 3-полюсные, минимальный ток Icu на 400 В пер. тока: 35 кА / Стационарные компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.465,08	6.465,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.465,08	430,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.895,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**538,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.619,48**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.2270						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.2270	Не более 3 × 630 A / 3-полюсные, минимальный ток Icu на 400 В пер. тока: 35 кА / Стационарные компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.966,89	6.966,89	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.966,89	474,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.440,89	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**592,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.301,11**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.2310						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.2310	От 3 × 250 A до 3 × 320 A / 3-полюсные, минимальный ток Icu на 400 В пер. тока: 50 кА / Стационарные компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.977,10	5.977,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.977,10	430,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.407,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**538,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.009,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.2320						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.2320	Не более 3 × 400 A / 3-полюсные, минимальный ток Icu на 400 В пер. тока: 50 кА / Стационарные компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.711,40	6.711,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.711,40	430,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.141,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**538,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.927,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.2330						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.2330	Не более 3 × 500 A / 3-полюсные, минимальный ток Icu на 400 В пер. тока: 50 кА / Стационарные компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.084,07	7.084,07	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.084,07	474,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.558,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**592,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.447,59**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.2340						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.2340	Не более 3 × 630 A / 3-полюсные, минимальный ток Icu на 400 В пер. тока: 50 кА / Стационарные компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.232,33	7.232,33	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.232,33	474,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.706,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**592,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.632,91**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.2410						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.2410	Не более 4 × 63 A / 4-полюсные, минимальный ток Icu на 400 В пер. тока: 25 кА / Стационарные компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.827,87	1.827,87	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.827,87	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.127,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.659,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.2420						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.2420	Не более 4 × 100 A / 4-полюсные, минимальный ток Icu на 400 В пер. тока: 25 кА / Стационарные компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.072,18	2.072,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.072,18	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.415,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.019,60**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.2430						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.2430	Не более 4 × 125 A / 4-полюсные, минимальный ток Icu на 400 В пер. тока: 25 кА / Стационарные компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.619,17	2.619,17	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.619,17	387,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.006,17	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**483,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.757,71**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.2440						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.2440	Не более 4 × 160 A / 4-полюсные, минимальный ток Icu на 400 В пер. тока: 25 кА / Стационарные компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.771,32	2.771,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.771,32	387,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.158,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**483,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.947,90**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.2450						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.2450	Не более 4 × 250 A / 4-полюсные, минимальный ток Icu на 400 В пер. тока: 25 кА / Стационарные компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.728,05	3.728,05	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.728,05	430,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.158,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**538,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.198,19**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.2510						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.2510	Не более 4 × 63 A / 4-полюсные, минимальный ток Icu на 400 В пер. тока: 35 кА / Стационарные компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.077,62	2.077,62	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.077,62	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.377,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.972,02**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.2520						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.2520	Не более 4 × 100 A / 4-полюсные, минимальный ток Icu на 400 В пер. тока: 35 кА / Стационарные компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.376,95	2.376,95	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.376,95	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.720,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.400,56**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.2530						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.2530	Не более 4 × 125 A / 4-полюсные, минимальный ток Icu на 400 В пер. тока: 35 кА / Стационарные компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.087,31	3.087,31	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.087,31	387,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.474,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**483,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.342,89**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.2540						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.2540	Не более 4 × 160 A / 4-полюсные, минимальный ток Icu на 400 В пер. тока: 35 кА / Стационарные компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.505,74	3.505,74	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.505,74	387,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.892,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**483,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.865,92**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.2550						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.2550	Не более 4 × 250 A / 4-полюсные, минимальный ток Icu на 400 В пер. тока: 35 кА / Стационарные компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.997,77	4.997,77	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.997,77	430,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.428,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**538,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.785,34**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.2560						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.2560	Не более 4 × 400 A / 4-полюсные, минимальный ток Icu на 400 В пер. тока: 35 кА / Стационарные компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.655,00	7.655,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.655,00	430,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.085,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**538,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.106,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.2570						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.2570	Не более 4 × 630 A / 4-полюсные, минимальный ток Icu на 400 В пер. тока: 35 кА / Стационарные компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.182,56	9.182,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.182,56	474,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.656,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**592,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.070,70**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.2610						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.2610	От 4 × 250 A до 4 × 320 A / 4-полюсные, минимальный ток Icu на 400 В пер. тока: 50 кА / Стационарные компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.522,36	8.522,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.522,36	430,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.952,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**538,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.191,08**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.2620						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.2620	Не более 4 × 400 A / 4-полюсные, минимальный ток Icu на 400 В пер. тока: 50 кА / Стационарные компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.064,05	9.064,05	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.064,05	430,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.494,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**538,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.868,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.2630						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.2630	Не более 4 × 500 A / 4-полюсные, минимальный ток Icu на 400 В пер. тока: 50 кА / Стационарные компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.969,96	9.969,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.969,96	474,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.443,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**592,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.054,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.2640						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.2640	Не более 4 × 630 A / 4-полюсные, минимальный ток Icu на 400 В пер. тока: 50 кА / Стационарные компактные выключатели с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.872,79	10.872,79	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.872,79	474,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.346,79	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**592,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.183,49**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5052						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5052	От 3 × 400 A до 3 × 630 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	39.353,97	39.353,97	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39.353,97	1.200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			40.553,97	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**50.692,46**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5053						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5053	До 3 × 800 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	40.858,46	40.858,46	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,7	250,00		675,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40.858,46	1.560,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			42.418,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.950,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**53.023,07**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5054						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5054	До 3 × 1000 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	42.573,09	42.573,09	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,9	250,00		725,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,4	185,00		629,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42.573,09	1.684,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			44.257,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.105,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**55.321,36**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5055						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5055	До 3 × 1250 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	46.558,42	46.558,42	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,9	250,00		725,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,4	185,00		629,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			46.558,42	1.684,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48.242,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.105,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**60.303,02**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5056						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5056	До 3 × 1600 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	56.955,58	56.955,58	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,3	250,00		825,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,9	185,00		721,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			56.955,58	1.876,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58.832,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.345,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**73.540,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5057						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5057	До 3 × 2000 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	59.137,69	59.137,69	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,6	250,00		900,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4,4	185,00		814,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			59.137,69	2.044,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			61.181,69	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.555,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**76.477,11**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5058						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5058	До 3 × 2500 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	69.015,52	69.015,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			69.015,52	2.070,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			71.085,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**88.856,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5101	**До 3 × 1,600 A, Icu 65 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5101	До 3 × 1600 A, Icu 65 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, с электронной защитой / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	63.131,20	63.131,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,3	250,00		825,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,3	185,00		610,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			63.131,20	1.765,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			64.896,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.206,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**81.120,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5102	**До 3 × 2,000 A, Icu 65 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5102	До 3 × 2000 A, Icu 65 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, с электронной защитой / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	73.453,60	73.453,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,6	250,00		900,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,6	185,00		666,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			73.453,60	1.896,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			75.349,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.370,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**94.187,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5103	**До 3 × 2,500 A, Icu 65 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5103	До 3 × 2500 A, Icu 65 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, с электронной защитой / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	87.938,40	87.938,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			87.938,40	2.070,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			90.008,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**112.510,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5104	**До 3 × 3,200 A, Icu 65 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5104	До 3 × 3200 A, Icu 65 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, с электронной защитой / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	104.403,20	104.403,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6,5	250,00		1.625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6,5	185,00		1.202,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			104.403,20	3.157,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			107.560,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.946,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**134.450,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5105	**До 3 × 4,000 A, Icu 65 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5105	До 3 × 4000 A, Icu 65 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, с электронной защитой / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	143.616,00	143.616,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			143.616,00	3.375,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			146.991,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.218,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**183.738,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5151	**До 3 × 1,600 A, Icu 100 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5151	До 3 × 1600 A, Icu 100 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, с электронной защитой / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	86.292,80	86.292,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,3	250,00		825,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,3	185,00		610,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			86.292,80	1.765,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			88.058,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.206,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**110.072,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5152	**До 3 × 2,000 A, Icu 100 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5152	До 3 × 2000 A, Icu 100 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, с электронной защитой / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	95.427,20	95.427,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,6	250,00		900,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,6	185,00		666,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			95.427,20	1.896,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			97.323,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.370,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**121.654,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5153	**До 3 × 2,500 A, Icu 100 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5153	До 3 × 2500 A, Icu 100 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, с электронной защитой / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	119.178,40	119.178,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			119.178,40	2.070,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			121.248,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**151.560,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5154	**До 3 × 3,200 А, Icu 100 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5154	До 3 × 3200 А, Icu 100 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, с электронной защитой / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	132.651,20	132.651,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6,5	250,00		1.625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6,5	185,00		1.202,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			132.651,20	3.157,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			135.808,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.946,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**169.760,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5155	**До 3 × 4,000 А, Icu 100 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5155	До 3 × 4000 А, Icu 100 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, с электронной защитой / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	169.488,00	169.488,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			169.488,00	3.375,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			172.863,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.218,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**216.078,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5156	**До 3 × 5,000 A, Icu 100 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5156	До 3 × 5000 A, Icu 100 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, с электронной защитой / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	254.443,20	254.443,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			254.443,20	3.810,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			258.253,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.762,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**322.816,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5182						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5182	От 4 × 400 A до 4 × 630 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	50.340,22	50.340,22	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			50.340,22	1.200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			51.540,22	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**64.425,28**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5183						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5183	До 4 × 800 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	51.789,20	51.789,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,7	250,00		675,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			51.789,20	1.560,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			53.349,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.950,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**66.686,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5184						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5184	До 4 × 1000 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	53.994,33	53.994,33	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,9	250,00		725,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,4	185,00		629,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53.994,33	1.684,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55.678,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.105,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**69.597,91**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5185						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5185	До 4 × 1250 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	60.007,02	60.007,02	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,9	250,00		725,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,4	185,00		629,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			60.007,02	1.684,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			61.691,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.105,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**77.113,77**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5186						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5186	До 4 × 1600 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	78.220,83	78.220,83	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,3	250,00		825,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,9	185,00		721,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			78.220,83	1.876,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			80.097,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.345,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**100.121,66**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5187						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5187	До 4 × 2000 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	81.950,67	81.950,67	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,6	250,00		900,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4,4	185,00		814,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			81.950,67	2.044,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			83.994,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.555,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**104.993,34**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5188						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5188	До 4 × 2500 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	93.017,31	93.017,31	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			93.017,31	2.070,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			95.087,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**118.859,14**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5201	**До 4 × 1,600 A, Icu 65 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5201	До 4 × 1600 A, Icu 65 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, с электронной защитой / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	93.772,80	93.772,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,3	250,00		825,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,3	185,00		610,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			93.772,80	1.765,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			95.538,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.206,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**119.422,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5202	**До 4 × 2,000 A, Icu 65 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5202	До 4 × 2000 A, Icu 65 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, с электронной защитой / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	105.547,20	105.547,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,6	250,00		900,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,6	185,00		666,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			105.547,20	1.896,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			107.443,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.370,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**134.304,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5203	**До 4 × 2,500 A, Icu 65 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5203	До 4 × 2500 A, Icu 65 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, с электронной защитой / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	129.738,40	129.738,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			129.738,40	2.070,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			131.808,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**164.760,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5204	**До 4 × 3,200 A, Icu 65 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, Электронная защита / Воздушный автоматический выключатель**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5204	До 4 × 3200 A, Icu 65 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, с электронной защитой / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	148.227,20	148.227,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6,5	250,00		1.625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6,5	185,00		1.202,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			148.227,20	3.157,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			151.384,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.946,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**189.230,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5205	**До 4 × 4,000 A, Icu 65 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5205	До 4 × 4000 A, Icu 65 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, с электронной защитой / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	200.992,00	200.992,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			200.992,00	3.375,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			204.367,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.218,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**255.458,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5251	**До 4 × 1,600 A, Icu 100 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5251	До 4 × 1600 A, Icu 100 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, с электронной защитой / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	101.164,80	101.164,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,3	250,00		825,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,3	185,00		610,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			101.164,80	1.765,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			102.930,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.206,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**128.662,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5252	**До 4 × 2,000 A, Icu 100 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5252	До 4 × 2000 A, Icu 100 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, с электронной защитой / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	118.395,20	118.395,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,6	250,00		900,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,6	185,00		666,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			118.395,20	1.896,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			120.291,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.370,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**150.364,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5253	**До 4 × 2,500 A, Icu 100 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5253	До 4 × 2500 A, Icu 100 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, с электронной защитой / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	146.986,40	146.986,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			146.986,40	2.070,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			149.056,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**186.320,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5254	**До 4 × 3,200 A, Icu 100 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5254	До 4 × 3200 A, Icu 100 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, с электронной защитой / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	168.731,20	168.731,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6,5	250,00		1.625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6,5	185,00		1.202,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			168.731,20	3.157,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			171.888,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.946,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**214.860,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5255	**До 4 × 4,000 A, Icu 100 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5255	До 4 × 4000 A, Icu 100 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, с электронной защитой / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	227.480,00	227.480,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	7	185,00		1.295,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			227.480,00	3.375,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			230.855,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.218,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**288.568,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5256	**До 4 × 5000 A, Icu: 100 кА, I1: (0,5–1)·In, I3: (2–10)·In / 4-полюсный, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5256	До 4 × 5000 A, Icu 100 кА, I1 (0,5 - 1)·In, I3 (2-10)·In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, с электронной защитой / Воздушные автоматические выключатели (Стационарного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	309.355,20	309.355,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			309.355,20	3.810,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			313.165,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.762,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**391.456,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5313						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5313	От 3 × 400 A до 3 × 630 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	47.615,26	47.615,26	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47.615,26	2.235,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			49.850,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.793,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**62.312,83**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5314						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5314	До 3 × 800 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	49.728,69	49.728,69	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4,7	250,00		1.175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4,7	185,00		869,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			49.728,69	2.539,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			52.268,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.174,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**65.335,24**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5315						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5315	До 3 × 1000 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	50.916,67	50.916,67	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4,9	250,00		1.225,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4,9	185,00		906,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			50.916,67	2.626,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			53.543,17	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.283,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**66.928,96**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5316						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5316	До 3 × 1250 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	55.123,31	55.123,31	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4,9	250,00		1.225,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4,9	185,00		906,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			55.123,31	2.626,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			57.749,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.283,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**72.187,26**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5317						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5317	До 3 × 1600 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	66.459,40	66.459,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5,3	250,00		1.325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5,3	185,00		980,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			66.459,40	2.800,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			69.259,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.500,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**86.574,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5318						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5318	До 3 × 2000 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	70.317,76	70.317,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5,6	250,00		1.400,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5,6	185,00		1.036,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			70.317,76	2.931,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			73.248,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.663,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**91.560,95**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5319						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5319	До 3 × 2500 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	73.251,74	73.251,74	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			73.251,74	3.105,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			76.356,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.881,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**95.445,93**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5323						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5323	От 3 × 1500 A до 3 × 1600 A, Icu 65 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	70.695,06	70.695,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			70.695,06	3.105,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			73.800,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.881,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**92.250,07**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5324						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5324	До 3 × 2000 A, Icu 65 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	79.834,46	79.834,46	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			79.834,46	3.105,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			82.939,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.881,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**103.674,33**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5325						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5325	До 3 × 2500 A, Icu 65 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	97.089,54	97.089,54	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			97.089,54	3.105,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			100.194,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.881,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**125.243,17**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5326						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5326	До 3 × 3200 A, Icu 65 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	113.226,78	113.226,78	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	7,5	250,00		1.875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			113.226,78	3.850,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			117.076,78	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.812,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**146.345,98**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5327						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5327	До 3 × 4000 A, Icu 65 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	152.428,95	152.428,95	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			152.428,95	3.975,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			156.403,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.968,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**195.504,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5333						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5333	От 3 × 1500 A до 3 × 1600 A, Icu 100 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	92.414,22	92.414,22	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5,3	250,00		1.325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5,3	185,00		980,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			92.414,22	2.800,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			95.214,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.500,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**119.018,40**	

Поз. №	**Наименование анализа**					**ЕИ**
35.110.5334						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5334	До 3 × 2000 A, Icu 100 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	104.540,59	104.540,59	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5,6	250,00		1.400,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5,6	185,00		1.036,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			104.540,59	2.931,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			107.471,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.663,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**134.339,49**	

Поз. №	**Наименование анализа**					**ЕИ**
35.110.5335						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5335	До 3 × 2500 A, Icu 100 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	125.227,74	125.227,74	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			125.227,74	3.105,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			128.332,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.881,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**160.415,93**	

Поз. №	**Наименование анализа**					**ЕИ**
35.110.5336						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5336	До 3 × 3200 A, Icu 100 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	145.985,80	145.985,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	7,5	250,00		1.875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	7,5	185,00		1.387,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			145.985,80	3.757,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			149.743,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.696,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**187.179,13**	

Поз. №	**Наименование анализа**					**ЕИ**
35.110.5337						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5337	До 3 × 4000 A, Icu 100 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	187.908,51	187.908,51	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			187.908,51	3.975,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			191.883,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.968,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**239.854,39**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5338						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5338	До 3 × 5000 A, Icu 100 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 3-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	294.743,61	294.743,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			294.743,61	4.845,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			299.588,61	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.056,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**374.485,76**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5343						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5343	От 4 × 400 A до 4 × 630 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	62.480,67	62.480,67	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			62.480,67	2.235,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			64.715,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.793,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**80.894,59**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5344						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5344	До 4 × 800 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	65.095,34	65.095,34	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4,7	250,00		1.175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4,7	185,00		869,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			65.095,34	2.539,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			67.634,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.174,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**84.543,55**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5345						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5345	До 4 × 1000 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	67.099,77	67.099,77	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4,9	250,00		1.225,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4,9	185,00		906,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			67.099,77	2.626,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			69.726,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.283,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**87.157,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5346						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5346	До 4 × 1250 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	72.060,48	72.060,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4,9	250,00		1.225,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4,9	185,00		906,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			72.060,48	2.626,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			74.686,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.283,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**93.358,72**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5347						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5347	До 4 × 1600 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	88.239,67	88.239,67	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5,3	250,00		1.325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5,3	185,00		980,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			88.239,67	2.800,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			91.040,17	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.500,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**113.800,21**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5348						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5348	До 4 × 2000 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	91.995,67	91.995,67	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5,6	250,00		1.400,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5,6	185,00		1.036,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			91.995,67	2.931,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			94.926,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.663,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**118.658,34**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5349						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5349	До 4 × 2500 A, Icu 50 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 50 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	94.582,54	94.582,54	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			94.582,54	3.105,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			97.687,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.881,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**122.109,42**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5353						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5353	От 4 × 1500 A до 4 × 1600 A, Icu 65 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	93.721,71	93.721,71	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5,3	250,00		1.325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5,3	185,00		980,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			93.721,71	2.800,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			96.522,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.500,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**120.652,76**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5354						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5354	До 4 × 2000 A, Icu 65 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	106.734,52	106.734,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5,6	250,00		1.400,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5,6	185,00		1.036,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			106.734,52	2.931,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			109.665,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.663,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**137.081,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5355						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5355	До 4 × 2500 A, Icu 65 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	129.606,31	129.606,31	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			129.606,31	3.105,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			132.711,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.881,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**165.889,14**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5356						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5356	До 4 × 3200 A, Icu 65 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	149.088,69	149.088,69	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	7,5	250,00		1.875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	7,5	185,00		1.387,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			149.088,69	3.757,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			152.846,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.696,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**191.057,74**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5357						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5357	До 4 × 4000 A, Icu 65 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 65 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	201.608,51	201.608,51	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			201.608,51	3.975,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			205.583,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.968,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**256.979,39**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5363						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5363	От 4 × 1500 A до 4 × 1600 A, Icu 100 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	111.425,41	111.425,41	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5,3	250,00		1.325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5,3	185,00		980,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			111.425,41	2.800,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			114.225,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.500,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**142.782,39**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5364						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5364	До 4 × 2000 A, Icu 100 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	133.295,88	133.295,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5,6	250,00		1.400,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5,6	185,00		1.036,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			133.295,88	2.931,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			136.226,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.663,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**170.283,60**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5365						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5365	До 4 × 2500 A, Icu 100 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	161.104,70	161.104,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			161.104,70	3.105,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			164.209,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.881,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**205.262,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5366						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5366	До 4 × 3200 A, Icu 100 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	192.638,33	192.638,33	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	7,5	250,00		1.875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	7,5	185,00		1.387,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			192.638,33	3.757,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			196.395,83	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.696,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**245.494,79**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5367						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5367	До 4 × 4000 A, Icu 100 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	250.656,31	250.656,31	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	8	185,00		1.480,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			250.656,31	3.975,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			254.631,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.968,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**318.289,14**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5368						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5368	До 4 × 5000 A, Icu 100 кА, I1 (0,5–1)In, I3 (2–10)In / 4-полюсные, мин. Icu на 400 В пер. тока: 100 кА, Электронная защита / Воздушные автоматические выключатели (Секционного типа) (Рыночная цена)	Кол-во	1	377.264,66	377.264,66	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	10	185,00		1.850,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			377.264,66	4.845,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			382.109,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.056,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**477.637,07**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5501	**3- или 4-полюсный, макс. 1000 A / Дополнительные устройства к воздушным автоматическим компактным выключателям с дистанционным управлением, с тепловой и электромагнитной защитой (согласно TS EN 60947-2)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5501	3- или 4-полюсные, макс. 250 A / Дополнительные устройства к воздушным автоматическим выключателям с дистанционным управлением, с тепловой и электромагнитной защитой (в соответствии с TS EN 60947-2) (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.502,80	10.502,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.502,80	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.802,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.503,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5502	**3- или 4-полюсный, макс. 630 A / Дополнительные устройства к воздушным автоматическим компактным выключателям с дистанционным управлением, с тепловой и электромагнитной защитой (согласно TS EN 60947-2)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5502	3- или 4-полюсные, макс. 630 A / Дополнительные устройства к воздушным автоматическим выключателям с дистанционным управлением, с тепловой и электромагнитной защитой (в соответствии с TS EN 60947-2) (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.949,92	18.949,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.949,92	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.249,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.062,40**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5503	**3- или 4-полюсный, макс. 1000 A / Дополнительные устройства к воздушным автоматическим выключателям с дистанционным управлением, с тепловой и электромагнитной защитой (согласно TS EN 60947-2)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5503	3- или 4-полюсные, макс. 1000 A / Дополнительные устройства к воздушным автоматическим выключателям с дистанционным управлением, с тепловой и электромагнитной защитой: (в соответствии с TS EN 60947-2) (Рыночная цена)	Кол-во	1	27.519,36	27.519,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27.519,36	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.819,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34.774,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5504	**3- или 4-полюсный, макс. 1600 А / Дополнительные устройства к воздушным автоматическим компактным выключателям с дистанционным управлением, с тепловой и электромагнитной защитой (согласно TS EN 60947-2)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5504	3- или 4-полюсные, макс. 1600 А / Дополнительные устройства к воздушным автоматическим выключателям с дистанционным управлением, с тепловой и электромагнитной защитой: (в соответствии с TS EN 60947-2) (Рыночная цена)	Кол-во	1	31.301,60	31.301,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.301,60	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.601,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39.502,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5505	**3- или 4-полюсный, макс. 2500 А / Дополнительные устройства к воздушным автоматическим компактным выключателям с дистанционным управлением, с тепловой и электромагнитной защитой (согласно TS EN 60947-2)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5505	3- или 4-полюсные, макс. 2500 А / Дополнительные устройства к воздушным автоматическим выключателям с дистанционным управлением, с тепловой и электромагнитной защитой (в соответствии с TS EN 60947-2) (Рыночная цена)	Кол-во	1	32.436,80	32.436,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.436,80	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32.736,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**40.921,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.110.5506	**3- или 4-полюсный, макс. 5000 A / Дополнительные устройства к воздушным автоматическим компактным выключателям с дистанционным управлением, с тепловой и электромагнитной защитой (согласно TS EN 60947-2)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.110.5506	3- или 4-полюсные, макс. 5000 A / Дополнительные устройства к воздушным автоматическим выключателям с дистанционным управлением, с тепловой и электромагнитной защитой: (в соответствии с TS EN 60947-2) (Рыночная цена)	Кол-во	1	33.369,60	33.369,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33.369,60	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.669,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**42.087,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1001	**До 2 × 25 A (30 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1001	До 2 × 25 A (30 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	554,95	554,95	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			554,95	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			854,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.068,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1002	**До 2 × 40 A (30 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1002	До 2 × 40 A (30 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	571,73	571,73	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			571,73	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			871,73	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.089,66**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1003	**До 2 × 63 A (30 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1003	До 2 × 63 A (30 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	689,92	689,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			689,92	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			989,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.237,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1004	**До 2 × 80 A (30 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1004	До 2 × 80 A (30 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.095,57	1.095,57	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.095,57	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.395,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.744,46**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1005	**До 2 × 100 A (30 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1005	До 2 × 100 A (30 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.643,18	1.643,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.643,18	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.943,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.428,97**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1020	**До 4 × 25 A (30 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1020	До 4 × 25 A (30 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	780,31	780,31	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			780,31	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.123,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.404,76**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1021	**До 4 × 40 A (30 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1021	До 4 × 40 A (30 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	805,34	805,34	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			805,34	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.148,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.436,05**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1022	**До 4 × 63 A (30 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1022	До 4 × 63 A (30 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	919,61	919,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			919,61	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.263,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.578,89**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1023	**До 4 × 80 A (30 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1023	До 4 × 80 A (30 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.545,41	1.545,41	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.545,41	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.888,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.361,14**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1024	**До 4 × 100 A (30 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1024	До 4 × 100 A (30 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.461,43	2.461,43	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.461,43	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.804,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.506,16**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1040	**До 4 × 125 A (30 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1040	До 4 × 125 A (30 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.863,17	4.863,17	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.863,17	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.206,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.508,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1041	**До 2 × 25 A (300 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1041	До 2 × 25 A (300 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	527,92	527,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			527,92	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			827,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.034,90**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1042	**До 2 × 40 A (300 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1042	До 2 × 40 A (300 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	547,35	547,35	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			547,35	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			847,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.059,19**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1043	**До 2 × 63 A (300 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1043	До 2 × 63 A (300 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	664,51	664,51	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			664,51	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			964,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.205,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1044	**До 2 × 80 A (300 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1044	До 2 × 80 A (300 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.045,19	1.045,19	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.045,19	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.345,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.681,49**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1045	**До 2 × 100 A (300 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1045	До 2 × 100 A (300 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.611,08	1.611,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.611,08	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.911,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.388,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1060	**До 4 × 25 A (300 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1060	До 4 × 25 A (300 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	723,14	723,14	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			723,14	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.066,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.333,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1061	**До 4 × 40 A (300 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1061	До 4 × 40 A (300 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	756,19	756,19	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			756,19	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.099,69	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.374,61**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1062	**До 4 × 63 A (300 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1062	До 4 × 63 A (300 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	865,07	865,07	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			865,07	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.208,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.510,71**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1063	**До 4 × 80 A (300 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1063	До 4 × 80 A (300 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.416,84	1.416,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.416,84	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.760,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.200,42**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1064	**До 4 × 100 A (300 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1064	До 4 × 100 A (300 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.061,33	2.061,33	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.061,33	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.404,83	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.006,04**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1065	**До 4 × 125 A (300 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1065	До 4 × 125 A (300 мА) / Выключатели дифференциального тока (TS EN 61008-1 / TS EN 61008-2-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.303,78	4.303,78	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.303,78	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.647,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.809,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1201	**От 3 × 80 A до 3 × 250 A (3-фазный) 30-500 мА / Реле защиты от дифференциального тока с тороидальным трансформатором тока**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1201	От 3 × 80 A до 3 × 250 A (3-фазный) 30-500 мА / Реле защиты от дифференциального тока с тороидальным трансформатором тока (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.383,56	10.383,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.383,56	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.901,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.626,32**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1202	**От 3 × 300 A до 3 × 1250 A (3-фазный) 30−500 мА/ Реле защиты от дифференциального тока с тороидальным трансформатором тока**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1202	От 3 × 300 A до 3 × 1250 A (3-фазный) 30-500 мА / Реле защиты от дифференциального тока с тороидальным трансформатором тока (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.303,56	18.303,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.303,56	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.821,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**23.526,33**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1203	**3 × 1600 A и выше (3-фазный) 30−500 мА/ Реле защиты от дифференциального тока с тороидальным трансформатором тока**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1203	3 × 1600 A и выше (3-фазный) 30-500 мА / Реле защиты от дифференциального тока с тороидальным трансформатором тока (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.500,04	20.500,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.500,04	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.017,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**26.271,93**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1501						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1501	In: до 0,4 (Icu: 50 кА) / Автоматический выключатель для защиты двигателя / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	713,68	713,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			713,68	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			972,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.215,54**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1502						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1502	In: до 4 (Icu: 50 кА) / Автоматический выключатель для защиты двигателя / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	713,68	713,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			713,68	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			972,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.215,54**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1503						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1503	In: до 6,3 (Icu: 50 кА) / Автоматический выключатель для защиты двигателя / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	713,68	713,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			713,68	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			972,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.215,54**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1504						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1504	In: до 10 (Icu: 50 кА) / Автоматический выключатель для защиты двигателя / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	764,28	764,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			764,28	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.023,03	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.278,79**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1505						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1505	In: до 12 (Icu: 50 кА) / Автоматический выключатель для защиты двигателя / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	781,44	781,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			781,44	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.040,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.300,24**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1506						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1506	In: до 16 (Icu: 50 кА) / Автоматический выключатель для защиты двигателя / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	865,92	865,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			865,92	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.124,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.405,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1507						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1507	In: до 20 (Icu: 50 кА) / Автоматический выключатель для защиты двигателя / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	978,56	978,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			978,56	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.237,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.546,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1508						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1508	In: до 25 (Icu: 50 кА) / Автоматический выключатель для защиты двигателя / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.048,96	1.048,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.048,96	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.307,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.634,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1509						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1509	In: до 32 (Icu: 50 кА) / Автоматический выключатель для защиты двигателя / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.730,08	1.730,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.730,08	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.988,83	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.486,04**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1550						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1550	In: до 0,4 (Icu: 100 кА) / Автоматический выключатель для защиты двигателя / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	817,96	817,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			817,96	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.076,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.345,89**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1551						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1551	In: до 4 (Icu: 100 кА) / Автоматический выключатель для защиты двигателя / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	817,96	817,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			817,96	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.076,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.345,89**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1552						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1552	In: до 6,3 (Icu: 100 кА) / Автоматический выключатель для защиты двигателя / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	817,96	817,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			817,96	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.076,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.345,89**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1553						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1553	In: до 10 (Icu: 100 кА) / Автоматический выключатель для защиты двигателя / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	898,48	898,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			898,48	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.157,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.446,54**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1554						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1554	In: до 12 (Icu: 100 кА) / Автоматический выключатель для защиты двигателя / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	985,60	985,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			985,60	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.244,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.555,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1555						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1555	In: до 16 (Icu: 100 кА) / Автоматический выключатель для защиты двигателя / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	985,60	985,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			985,60	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.244,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.555,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1556						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1556	In: до 20 (Icu: 100 кА) / Автоматический выключатель для защиты двигателя / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.012,00	1.012,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.012,00	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.270,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.588,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1557						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1557	In: до 25 (Icu: 100 кА) / Автоматический выключатель для защиты двигателя / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.080,64	1.080,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.080,64	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.339,39	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.674,24**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1558						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1558	In: до 32 (Icu: 100 кА) / Автоматический выключатель для защиты двигателя / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.146,64	1.146,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.146,64	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.405,39	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.756,74**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1602						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1602	До 2 × 25 A (30 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: A) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	705,33	705,33	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			705,33	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.005,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.256,66**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1604						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1604	До 2 × 40 A (30 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: A) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	724,09	724,09	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			724,09	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.024,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.280,11**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1606						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1606	До 2 × 63 A (30 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: A) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	895,06	895,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			895,06	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.195,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.493,82**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1608						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1608	До 2 × 80 A (30 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: A) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.500,43	1.500,43	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.500,43	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.800,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.250,54**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1610						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1610	До 2 × 100 А (30 м А) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: А) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.091,57	2.091,57	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.091,57	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.391,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.989,46**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1612						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1612	До 4 × 25 А (30 м А) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: А) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	957,94	957,94	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			957,94	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.301,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.626,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1614						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1614	До 4 × 40 А (30 м А) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: А) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	979,90	979,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			979,90	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.323,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.654,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1616						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1616	До 4 × 63 А (30 м А) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: А) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.422,43	1.422,43	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.422,43	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.765,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.207,41**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1618						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1618	До 4 × 80 A (30 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: A) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.799,37	1.799,37	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.799,37	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.142,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.678,59**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1620						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1620	До 4 × 100 A (30 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: A) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.494,56	3.494,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.494,56	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.838,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.797,57**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1622						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1622	До 4 × 125 A (30 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: A) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.048,15	6.048,15	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.048,15	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.391,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.989,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1624						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1624	До 2 × 25 A (300 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: A) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	699,26	699,26	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			699,26	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			999,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.249,08**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1626						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1626	До 2 × 40 A (300 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: A) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	715,15	715,15	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			715,15	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.015,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.268,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1628						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1628	До 2 × 63 A (300 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: A) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	805,26	805,26	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			805,26	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.105,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.381,58**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1630						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1630	До 2 × 80 A (300 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: A) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.150,15	1.150,15	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.150,15	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.450,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.812,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1632						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1632	До 2 × 100 A (300 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: A) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.993,63	1.993,63	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.993,63	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.293,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.867,04**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1634						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1634	До 4 × 25 А (300 м А) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: А) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	935,02	935,02	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			935,02	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.278,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.598,15**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1636						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1636	До 4 × 40 А (300 м А) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: А) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	941,26	941,26	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			941,26	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.284,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.605,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1638						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1638	До 4 × 63 A (300 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: A) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.399,23	1.399,23	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.399,23	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.742,73	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.178,41**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1640						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1640	До 4 × 80 A (300 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: A) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.571,70	1.571,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.571,70	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.915,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.394,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1642						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1642	До 4 × 100 A (300 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: A) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.071,98	3.071,98	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.071,98	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.415,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.269,35**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1644						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1644	До 4 × 125 A (300 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: A) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.477,17	5.477,17	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.477,17	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.820,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.275,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1703						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1703	До 2 × 25 A (30 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: F) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.343,74	1.343,74	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.343,74	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.643,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.054,68**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1706						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1706	До 2 × 40 A (30 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: F) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.539,96	1.539,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.539,96	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.839,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.299,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1709						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1709	До 2 × 63 A (30 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: F) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.754,28	1.754,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.754,28	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.054,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.567,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1712						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1712	До 4 × 25 A (30 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: F) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) Рыночная цена	Кол-во	1	1.843,85	1.843,85	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.843,85	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.187,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.734,19**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1715						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1715	До 4 × 40 А (30 м А) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: F) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.095,85	2.095,85	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.095,85	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.439,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.049,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1718						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1718	До 4 × 63 А (30 м А) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: F) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.373,95	2.373,95	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.373,95	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.717,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.396,81**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1721						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1721	До 2 × 25 A (300 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: F) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.209,36	1.209,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.209,36	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.509,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.886,70**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1724						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1724	До 2 × 40 A (300 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: F) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.385,96	1.385,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.385,96	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.685,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.107,45**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1727						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1727	До 2 × 63 A (300 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: F) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.578,85	1.578,85	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.578,85	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.878,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.348,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1730						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1730	До 4 × 25 A (300 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: F) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.659,47	1.659,47	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.659,47	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.002,97	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.503,71**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1733						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1733	До 4 × 40 A (300 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: F) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.886,27	1.886,27	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.886,27	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.229,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.787,21**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1736						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1736	До 4 × 63 A (300 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: F) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.136,56	2.136,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.136,56	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.480,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.100,07**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1803						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1803	До 2 × 25 А (30 м А) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: B) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.806,12	4.806,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.806,12	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.106,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.382,65**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1806						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1806	До 2 × 40 А (30 м А) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: B) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.200,47	5.200,47	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.200,47	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.500,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.875,59**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1809						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1809	До 2 × 63 A (30 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: B) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.163,54	6.163,54	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.163,54	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.463,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.079,43**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1812						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1812	До 4 × 25 A (30 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: B) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.392,09	6.392,09	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.392,09	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.735,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.419,49**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1815						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1815	До 4 × 40 А (30 м А) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: B) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.966,65	6.966,65	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.966,65	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.310,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.137,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1818						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1818	До 4 × 63 А (30 м А) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: B) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.204,24	8.204,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.204,24	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.547,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.684,67**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1821						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1821	До 2 × 25 A (300 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: B) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.652,52	4.652,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.652,52	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.952,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.190,65**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1824						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1824	До 2 × 40 A (300 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: B) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.011,62	5.011,62	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.011,62	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.311,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.639,52**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1827						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1827	До 2 × 63 A (300 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: B) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.715,34	5.715,34	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.715,34	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.015,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.519,18**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1830						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1830	До 4 × 25 A (300 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: B) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.096,59	6.096,59	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.096,59	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.440,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.050,11**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1833						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1833	До 4 × 40 A (300 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: B) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.609,65	6.609,65	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.609,65	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.953,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.691,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.1836						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.1836	До 4 × 63 A (300 м A) / Автоматические выключатели дифференциального тока (Степень защиты: B) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.786,85	7.786,85	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.786,85	343,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.130,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**429,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.162,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.2501	**110–220/15 В, до 50 В·А / Трансформаторы (TS EN 61558-2-4, TS EN 61558-2-5, TS EN 61558-2-6, TS EN 61558-2-7, TS EN 61558-2-8, TS EN 61558-2-9, TS EN 61558-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.2501	110–220/15 В до 50 В·А / Трансформаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	151,80	151,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			151,80	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			358,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**448,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.2502	**110–220/24 В, до 500 В·А / Трансформаторы (TS EN 61558-2-4, TS EN 61558-2-5, TS EN 61558-2-6, TS EN 61558-2-7, TS EN 61558-2-8, TS EN 61558-2-9, TS EN 61558-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.2502	110–220/24 В до 500 В·А / Трансформаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	693,00	693,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			693,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			900,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.125,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.2503	**110–220/24 В, до 1000 В·А / Трансформаторы (TS EN 61558-2-4, TS EN 61558-2-5, TS EN 61558-2-6, TS EN 61558-2-7, TS EN 61558-2-8, TS EN 61558-2-9, TS EN 61558-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.2503	110–220/24 В до 1000 В·А / Трансформаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	968,44	968,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			968,44	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.175,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.469,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.2504	**110–220/48 В, до 100 В·А / Трансформаторы (TS EN 61558-2-4, TS EN 61558-2-5, TS EN 61558-2-6, TS EN 61558-2-7, TS EN 61558-2-8, TS EN 61558-2-9, TS EN 61558-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.2504	110–220/48 В до 100 В·А / Трансформаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	435,16	435,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			435,16	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			642,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**802,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.115.2505	**110–220/48 В, до 500 В·А / Трансформаторы (TS EN 61558-2-4, TS EN 61558-2-5, TS EN 61558-2-6, TS EN 61558-2-7, TS EN 61558-2-8, TS EN 61558-2-9, TS EN 61558-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.115.2505	110–220/48 В до 500 В·А / Трансформаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	836,44	836,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			836,44	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.043,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.304,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1110						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1110	4P 100 кА (I имп.; 10/350 мкс) / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 1 (класс B) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.522,96	10.522,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.522,96	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.729,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.412,45**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1205						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1205	1P 20 кА (I макс.; 8/20 мкс) / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 2 (класс C) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	882,80	882,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			882,80	163,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.046,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**204,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.307,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1206						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1206	2P 20 кА (I макс.; 8/20 мкс) / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 2 (класс C) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.283,49	1.283,49	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.283,49	163,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.446,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**204,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.808,74**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1207						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1207	3P 20 кА (I макс.; 8/20 мкс) / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 2 (класс C) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.513,55	2.513,55	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.513,55	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.720,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.400,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1208						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1208	4P 20 кА (I макс.; 8/20 мкс) / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 2 (класс C) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.821,29	2.821,29	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.821,29	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.028,29	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.785,36**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1209						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1209	1P 20 кА (I макс.; 8/20 мкс) IK / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 2 (класс C) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	971,08	971,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			971,08	163,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.134,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**204,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.418,22**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1210						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1210	2P 20 кА (I макс.; 8/20 мкс) IK / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 2 (класс C) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.411,84	1.411,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.411,84	163,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.575,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**204,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.969,17**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1211						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1211	3P 20 кA (I макс.; 8/20 мкс) IK / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 2 (класс C) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.764,91	2.764,91	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.764,91	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.971,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.714,89**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1212						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1212	4P 20 кA (I макс.; 8/20 мкс) IK / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 2 (класс C) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.103,42	3.103,42	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.103,42	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.310,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.138,02**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1213						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1213	1P 40 кА (I макс.; 8/20 мкс) / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 2 (класс C) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.015,22	1.015,22	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.015,22	163,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.178,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**204,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.473,40**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1214						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1214	2P 40 кА (I макс.; 8/20 мкс) / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 2 (класс C) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.476,02	1.476,02	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.476,02	163,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.639,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**204,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.049,40**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1215						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1215	3P 40 кA (I макс.; 8/20 мкс) / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 2 (класс C) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.890,59	2.890,59	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.890,59	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.097,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.871,99**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1216						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1216	4P 40 кA (I макс.; 8/20 мкс) / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 2 (класс C) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.244,48	3.244,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.244,48	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.451,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.314,35**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1217						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1217	1P 40 кА (I макс.; 8/20 мкс) IK / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 2 (класс C) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.116,74	1.116,74	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.116,74	163,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.280,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**204,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.600,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1218						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1218	2P 40 кА (I макс.; 8/20 мкс) IK / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 2 (класс C) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.623,62	1.623,62	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.623,62	163,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.787,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**204,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.233,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1219						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1219	3P 40 кА (I макс.; 8/20 мкс) IK / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 2 (класс C) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.179,65	3.179,65	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.179,65	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.386,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.233,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1220						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1220	4P 40 кА (I макс.; 8/20 мкс) IK / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 2 (класс C) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.568,93	3.568,93	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.568,93	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.775,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.719,91**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1221						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1221	1P 65 кА (I макс.; 8/20 мкс) / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 2 (класс C) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.409,30	1.409,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.409,30	163,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.572,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**204,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.966,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1222						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1222	2P 65 кА (I макс.; 8/20 мкс) / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 2 (класс C) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.649,70	1.649,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.649,70	163,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.813,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**204,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.266,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1223						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1223	3P 65 кА (I макс.; 8/20 мкс) / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 2 (класс C) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.723,44	3.723,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.723,44	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.930,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.913,05**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1224						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1224	4P 65 кА (I макс.; 8/20 мкс) / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 2 (класс C) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.858,02	4.858,02	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.858,02	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.065,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.331,28**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1225						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1225	1P 65 кА (I макс.; 8/20 мкс) IK / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 2 (класс C) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.550,23	1.550,23	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.550,23	163,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.713,73	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**204,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.142,16**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1226						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1226	2P 65 кА (I макс.; 8/20 мкс) IK / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 2 (класс C) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.814,67	1.814,67	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.814,67	163,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.978,17	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**204,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.472,71**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1227						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1227	3P 65 кА (I макс.; 8/20 мкс) IK / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 2 (класс C) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.095,78	4.095,78	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.095,78	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.302,78	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.378,48**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1228						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1228	4P 65 кА (I макс.; 8/20 мкс) IK / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 2 (класс C) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.343,82	5.343,82	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.343,82	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.550,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.938,52**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1310						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1310	1P 12,5 кА (I имп.; 10/350 мкс) / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 1+2 (класс B+C) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.868,09	3.868,09	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.868,09	163,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.031,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**204,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.039,49**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1320						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1320	2P 25 кА (I имп.; 10/350 мкс) / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 1+2 (класс B+C) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.928,05	3.928,05	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.928,05	163,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.091,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**204,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.114,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1330						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1330	3Р 37,5 кА (I имп.; 10/350 мкс) / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 1+2 (класс B+C) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.072,11	6.072,11	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.072,11	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.279,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.848,89**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1340						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1340	4Р 50 кА (I имп.; 10/350 мкс) / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 1+2 (класс B+C) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.940,61	5.940,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.940,61	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.147,61	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.684,51**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1350						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1350	4P 100 кА (I имп.; 10/350 мкс) / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 1+2 (класс B+C) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.396,40	15.396,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.396,40	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.603,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.504,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1410						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1410	1P 8 кА (I макс.; 8/20 мкс) / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 3 (класс D) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	671,49	671,49	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			671,49	163,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			834,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**204,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.043,74**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1420						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1420	2P 8 кА (I макс.; 8/20 мкс) / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 3 (класс D) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.710,65	1.710,65	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.710,65	163,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.874,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**204,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.342,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1430						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1430	3P 8 кА (I макс.; 8 /20 мкс) / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 3 (класс D) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.546,27	1.546,27	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.546,27	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.753,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.191,59**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1440						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1440	4P 8 кA (I макс.; 8 /20 мкс) / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 3 (класс D) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.166,84	2.166,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.166,84	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.373,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.967,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1510						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1510	2P 12—20 кA (I макс.; 8 /20 мкс) / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 2+3 (класс C+D) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.124,60	2.124,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.124,60	163,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.288,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**204,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.860,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1520						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1520	4Р 12—20 кА (I макс.; 8 /20 мкс) / Газоразрядный ограничитель перенапряжения типа 2+3 (класс C+D) / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.053,80	5.053,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.053,80	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.260,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.576,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1610						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1610	10 кА (I имп.; 10/350 мкс) / Газоразрядный ограничитель перенапряжения для защиты линий передачи данных / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.635,18	2.635,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.635,18	163,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.798,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**204,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.498,35**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.116.1620						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.116.1620	20 кА (I имп.; 10/350 мкс) / Газоразрядный ограничитель перенапряжения для защиты линий передачи данных / Низковольтные газоразрядные ограничители перенапряжения (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.900,00	2.900,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.900,00	163,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.063,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**204,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.829,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1101	**До 2 × 16 А / Шаговые кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1101	До 2 × 16 А / Шаговые кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	221,28	221,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			221,28	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			697,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**871,91**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1102	**До 2 × 25 А / Шаговые кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1102	До 2 × 25 А / Шаговые кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	278,88	278,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			278,88	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			755,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**943,91**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1103	**До 2 × 40 А / Шаговые кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1103	До 2 × 40 А / Шаговые кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	308,64	308,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			308,64	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			784,89	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**981,11**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1104	**До 3 × 25 А / Шаговые кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1104	До 3 × 25 А / Шаговые кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	260,16	260,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			260,16	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			736,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**920,51**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1105	**До 3 × 40 А / Шаговые кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1105	До 3 × 40 А / Шаговые кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	500,16	500,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			500,16	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			976,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.220,51**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1106	**До 3 × 63 А / Шаговые кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1106	До 3 × 63 А / Шаговые кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	758,40	758,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			758,40	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.234,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.543,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1107	**До 3 × 100 А / Шаговые кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1107	До 3 × 100 А / Шаговые кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.489,92	1.489,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.489,92	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.966,17	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.457,71**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1108	**До 3 × 125 A / Шаговые кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1108	До 3 × 125 A / Шаговые кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.883,52	1.883,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.883,52	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.359,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.949,71**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1109	**До 3 × 160 A / Шаговые кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1109	До 3 × 160 A / Шаговые кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.142,72	2.142,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.142,72	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.618,97	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.273,71**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1151	**До 2 × 16 А / Двухпозиционные кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1151	До 2 × 16 А / Двухпозиционные кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	156,00	156,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			156,00	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			414,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**518,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1152	**До 2 × 25 А / Двухпозиционные кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1152	До 2 × 25 А / Двухпозиционные кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	187,68	187,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			187,68	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			446,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**558,04**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1153	**До 2 × 40 А / Двухпозиционные кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1153	До 2 × 40 А / Двухпозиционные кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	261,60	261,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			261,60	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			520,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**650,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1154	**До 3 × 25 А / Двухпозиционные кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1154	До 3 × 25 А / Двухпозиционные кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	236,16	236,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			236,16	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			494,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**618,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1155	**До 3 × 40 А / Двухпозиционные кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1155	До 3 × 40 А / Двухпозиционные кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	427,20	427,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			427,20	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			685,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**857,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1156	**До 3 × 63 А / Двухпозиционные кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1156	До 3 × 63 А / Двухпозиционные кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	647,04	647,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			647,04	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			905,79	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.132,24**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1157	**До 3 × 100 A / Двухпозиционные кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1157	До 3 × 100 A / Двухпозиционные кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.115,52	1.115,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.115,52	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.374,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.717,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1158	**До 3 × 125 A / Двухпозиционные кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1158	До 3 × 125 A / Двухпозиционные кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.480,32	1.480,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.480,32	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.739,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.173,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1159	**До 3 × 160 А / Двухпозиционные кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1159	До 3 × 160 А / Двухпозиционные кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.758,72	1.758,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.758,72	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.017,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.521,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1201	**До 3 × 25 А / Кулачковые переключатели для переключения «звезда-треугольник» / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1201	До 3 × 25 А / Кулачковые переключатели для переключения «звезда-треугольник» / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	355,20	355,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			355,20	345,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			700,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**432,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**876,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1202	**До 3 × 40 A / Кулачковые переключатели для переключения «звезда-треугольник» / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1202	До 3 × 40 A / Кулачковые переключатели для переключения «звезда-треугольник» / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	513,60	513,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			513,60	345,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			859,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**432,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.074,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1203	**До 3 × 63 A / Кулачковые переключатели для переключения «звезда-треугольник» / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1203	До 3 × 63 A / Кулачковые переключатели для переключения «звезда-треугольник» / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.023,36	1.023,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.023,36	345,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.369,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**432,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.711,39**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1251	**До 3 × 25 A / Реверсивные кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1251	До 3 × 25 A / Реверсивные кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	517,44	517,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			517,44	345,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			863,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**432,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.078,99**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1252	**До 3 × 40 A / Реверсивные кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1252	До 3 × 40 A / Реверсивные кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	623,04	623,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			623,04	345,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			968,79	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**432,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.210,99**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1253	**До 3 × 63 A / Реверсивные кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1253	До 3 × 63 A / Реверсивные кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.090,56	1.090,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.090,56	345,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.436,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**432,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.795,39**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1254	**До 3 × 100 A / Реверсивные кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1254	До 3 × 100 A / Реверсивные кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.545,92	2.545,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.545,92	345,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.891,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**432,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.614,59**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1255	**До 3 × 125 A / Реверсивные кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1255	До 3 × 125 A / Реверсивные кулачковые переключатели / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.553,92	3.553,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.553,92	345,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.899,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**432,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.874,59**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1301	**До 2 × 16 A / Шаговые кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1301	До 2 × 16 A / Шаговые кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	293,28	293,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			293,28	563,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			856,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**704,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.070,66**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1302	**До 2 × 25 A / Шаговые кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1302	До 2 × 25 A / Шаговые кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	320,16	320,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			320,16	563,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			883,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**704,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.104,26**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1303	**До 2 × 40 A / Шаговые кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1303	До 2 × 40 A / Шаговые кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	401,76	401,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			401,76	563,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			965,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**704,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.206,26**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1304	**До 3 × 25 A / Шаговые кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1304	До 3 × 25 A / Шаговые кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	442,56	442,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			442,56	563,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.005,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**704,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.257,26**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1305	**До 3 × 40 A / Шаговые кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1305	До 3 × 40 A / Шаговые кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	741,12	741,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			741,12	563,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.304,37	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**704,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.630,46**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1306	**До 3 × 63 А / Шаговые кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1306	До 3 × 63 А / Шаговые кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.253,76	1.253,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.253,76	563,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.817,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**704,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.271,26**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1307	**До 3 × 100 А / Шаговые кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1307	До 3 × 100 А / Шаговые кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.797,12	1.797,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.797,12	563,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.360,37	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**704,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.950,46**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1308	**До 3 × 125 A / Шаговые кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1308	До 3 × 125 A / Шаговые кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.941,12	1.941,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.941,12	563,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.504,37	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**704,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.130,46**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1309	**До 3 × 160 A / Шаговые кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1309	До 3 × 160 A / Шаговые кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.229,12	2.229,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.229,12	563,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.792,37	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**704,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.490,46**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1351	**До 2 × 16 A / Двухпозиционные кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1351	До 2 × 16 A / Двухпозиционные кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	212,64	212,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			212,64	302,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			514,89	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**377,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**643,61**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1352	**До 2 × 25 A / Двухпозиционные кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1352	До 2 × 25 A / Двухпозиционные кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	266,40	266,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			266,40	302,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			568,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**377,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**710,81**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1353	**До 2 × 40 А / Двухпозиционные кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1353	До 2 × 40 А / Двухпозиционные кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	292,32	292,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			292,32	302,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			594,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**377,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**743,21**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1354	**До 3 × 25 А / Двухпозиционные кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1354	До 3 × 25 А / Двухпозиционные кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	258,24	258,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			258,24	302,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			560,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**377,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**700,61**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1355	**До 3 × 40 А / Двухпозиционные кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1355	До 3 × 40 А / Двухпозиционные кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	561,60	561,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			561,60	302,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			863,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**377,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.079,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1356	**До 3 × 63 А / Двухпозиционные кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1356	До 3 × 63 А / Двухпозиционные кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	984,96	984,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			984,96	302,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.287,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**377,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.609,01**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1357	**До 3 × 100 A / Двухпозиционные кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1357	До 3 × 100 A / Двухпозиционные кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.499,52	1.499,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.499,52	302,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.801,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**377,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.252,21**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1358	**До 3 × 125 A / Двухпозиционные кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1358	До 3 × 125 A / Двухпозиционные кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.595,52	1.595,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.595,52	302,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.897,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**377,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.372,21**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1359	**До 3 × 160 A / Двухпозиционные кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1359	До 3 × 160 A / Двухпозиционные кулачковые переключатели наружной установки / Кулачковые переключатели (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.950,72	1.950,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.950,72	302,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.252,97	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**377,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.816,21**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1401	**До 2 × 16 A / Переключатель с фиксацией**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1401	До 2 × 16 A / Переключатели с фиксацией (Рыночная цена)	Кол-во	1	60,58	60,58	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			60,58	171,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			232,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**214,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**290,41**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1402	**До 3 × 25 A / Переключатель с фиксацией**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1402	До 3 × 25 A / Переключатели с фиксацией (Рыночная цена)	Кол-во	1	92,26	92,26	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			92,26	171,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			264,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**214,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**330,01**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1403	**До 3 × 32 A / Переключатель с фиксацией**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1403	До 3 × 32 A / Переключатели с фиксацией (Рыночная цена)	Кол-во	1	154,66	154,66	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			154,66	171,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			326,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**214,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**408,01**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1451	**Макс. 24 В / Световые индикаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1451	Макс. 24 В / Световые индикаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	53,57	53,57	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53,57	60,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			113,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**75,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**141,96**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1452	**Макс. 48 В / Световые индикаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1452	Макс. 48 В / Световые индикаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	53,57	53,57	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53,57	60,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			113,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**75,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**141,96**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1453	**Макс. 65 В / Световые индикаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1453	Макс. 65 В / Световые индикаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	53,57	53,57	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53,57	60,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			113,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**75,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**141,96**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1454	**Макс. 250 В / Световые индикаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1454	Макс. 250 В / Световые индикаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	53,57	53,57	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53,57	60,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			113,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**75,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**141,96**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.1455	**Макс. 500 В / Световые индикаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.1455	Макс. 500 В / Световые индикаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	53,57	53,57	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53,57	60,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			113,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**75,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**141,96**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2001	**3 × 125 A / Устройства автоматического включения резерва**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2001	3 × 125 A / УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА (АВР) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.086,90	20.086,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.086,90	952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.039,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**26.299,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2002	**3 × 200 A / Устройства автоматического включения резерва**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2002	3 × 200 A / Устройства автоматического включения резерва (АВР) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.211,30	23.211,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.211,30	952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.163,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30.204,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2003	**3 × 250 A / Устройства автоматического включения резерва**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2003	3 × 250 A / Устройства автоматического включения резерва (АВР) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	27.585,46	27.585,46	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27.585,46	952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.537,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**35.672,45**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2004	**3 × 315 A / Устройства автоматического включения резерва**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2004	3 × 315 A / Устройства автоматического включения резерва (АВР) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.655,46	28.655,46	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.655,46	952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.607,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37.009,95**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2005	**3 × 400 A / Устройства автоматического включения резерва**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2005	3 × 400 A / Устройства автоматического включения резерва (АВР) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	31.009,46	31.009,46	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.009,46	952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.961,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39.952,45**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2006	**3 × 500 A / Устройства автоматического включения резерва**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2006	3 × 500 A / Устройства автоматического включения резерва (АВР) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	31.856,90	31.856,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.856,90	952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32.809,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.011,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2007	**3 × 630 A / Устройства автоматического включения резерва**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2007	3 × 630 A / Устройства автоматического включения резерва (АВР) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	33.363,46	33.363,46	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33.363,46	952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34.315,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**42.894,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2008	**3 × 800 A / Устройства автоматического включения резерва**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2008	3 × 800 A / Устройства автоматического включения резерва (АВР) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	55.953,30	55.953,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			55.953,30	952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			56.905,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**71.132,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2009	**3 × 1000 A / Устройства автоматического включения резерва**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2009	3 × 1000 A / Устройства автоматического включения резерва (АВР) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	58.461,38	58.461,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			58.461,38	952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			59.413,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**74.267,35**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2010	**3 × 1250 A / Устройства автоматического включения резерва**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2010	3 × 1250 A / Устройства автоматического включения резерва (АВР) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	70.923,02	70.923,02	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			70.923,02	1.387,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			72.310,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.734,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**90.388,15**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2011	**3 × 1600 A / Устройства автоматического включения резерва**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2011	3 × 1600 A / Устройства автоматического включения резерва (АВР) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	87.940,30	87.940,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			87.940,30	1.387,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			89.327,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.734,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**111.659,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2012	**3 × 2000 A / Устройства автоматического включения резерва**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2012	3 × 2000 A / Устройства автоматического включения резерва (АВР) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	155.307,50	155.307,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			155.307,50	1.822,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			157.130,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.278,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**196.412,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2013	**3 × 2500 A / Устройства автоматического включения резерва**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2013	3 × 2500 A / Устройства автоматического включения резерва (АВР) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	175.252,30	175.252,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			175.252,30	1.822,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			177.074,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.278,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**221.343,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2014	**3 × 3200 A / Устройства автоматического включения резерва**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2014	3 × 3200 A / УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА (АВР) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	206.496,30	206.496,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			206.496,30	1.822,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			208.318,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.278,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**260.398,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2015	**4 × 100 A / Устройства автоматического включения резерва**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2015	4 × 100 A / Устройства автоматического включения резерва (АВР) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.483,14	16.483,14	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.483,14	1.170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.653,14	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.462,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.066,42**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2016	**4 × 200 A / Устройства автоматического включения резерва**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2016	4 × 200 A / Устройства автоматического включения резерва (АВР) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.640,82	24.640,82	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.640,82	1.170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.810,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.462,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32.263,53**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2017	**4 × 315 A / Устройства автоматического включения резерва**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2017	4 × 315 A / Устройства автоматического включения резерва (АВР) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	30.453,06	30.453,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30.453,06	1.170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.623,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.462,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39.528,83**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2018	**4 × 400 A / Устройства автоматического включения резерва**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2018	4 × 400 A / Устройства автоматического включения резерва (АВР) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	32.952,58	32.952,58	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.952,58	1.170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34.122,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.462,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**42.653,23**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2019	**4 × 500 A / Устройства автоматического включения резерва**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2019	4 × 500 A / Устройства автоматического включения резерва (АВР) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	33.877,06	33.877,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33.877,06	1.170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35.047,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.462,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**43.808,82**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2020	**4 × 630 A / Устройства автоматического включения резерва**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2020	4 × 630 A / Устройства автоматического включения резерва (АВР) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	35.460,66	35.460,66	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35.460,66	1.170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36.630,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.462,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**45.788,33**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2021	**4 × 800 A / Устройства автоматического включения резерва**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2021	4 × 800 A / Устройства автоматического включения резерва (АВР) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	59.668,34	59.668,34	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			59.668,34	1.170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			60.838,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.462,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**76.047,92**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2022	**4 × 1000 A / Устройства автоматического включения резерва**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2022	4 × 1000 A / Устройства автоматического включения резерва (АВР) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	62.328,78	62.328,78	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			62.328,78	1.170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			63.498,78	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.462,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**79.373,48**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2023	**4 × 1250 A / Устройства автоматического включения резерва**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2023	4 × 1250 A / Устройства автоматического включения резерва (АВР) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	75.682,38	75.682,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			75.682,38	1.822,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			77.504,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.278,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**96.881,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2024	**4 × 1600 A / Устройства автоматического включения резерва**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2024	4 × 1600 A / Устройства автоматического включения резерва (АВР) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	93.932,30	93.932,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			93.932,30	1.822,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			95.754,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.278,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**119.693,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2025	**4 × 2000 A / Устройства автоматического включения резерва**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2025	4 × 2000 A / Устройства автоматического включения резерва (АВР) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	165.921,90	165.921,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			165.921,90	2.257,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			168.179,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.821,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**210.224,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2026	**4 × 2500 A / Устройства автоматического включения резерва**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2026	4 × 2500 A / Устройства автоматического включения резерва (АВР) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	187.150,70	187.150,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			187.150,70	2.257,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			189.408,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.821,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**236.760,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2027	**4 × 3200 A / Устройства автоматического включения резерва**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2027	4 × 3200 A / УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА (АВР) / ЗАЩИТНЫЕ, УПРАВЛЯЮЩИЕ И КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ (ИЗДЕЛИЯ) (Рыночная цена)	Кол-во	1	220.705,90	220.705,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5	185,00		925,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			220.705,90	2.257,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			222.963,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.821,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**278.704,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2101	**До 3 × 25 A / Автоматический реверсивный выключатель с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2101	До 3 × 25 A / Автоматический реверсивный выключатель с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.272,96	5.272,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.272,96	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.749,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.186,51**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2102	**До 3 × 63 A / Автоматический реверсивный выключатель с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2102	До 3 × 63 A / Автоматический реверсивный выключатель с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.910,88	8.910,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.910,88	519,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.430,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**649,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.788,29**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2103	**До 3 × 100 A / Автоматический реверсивный выключатель с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2103	До 3 × 100 A / Автоматический реверсивный выключатель с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.139,44	18.139,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,2	250,00		300,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,2	185,00		222,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.139,44	563,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.702,69	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**704,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**23.378,36**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2104	**До 3 × 200 A / Автоматический реверсивный выключатель с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2104	До 3 × 200 A / Автоматический реверсивный выключатель с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.836,56	23.836,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.836,56	693,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.530,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**867,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30.662,89**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2105	**До 3 × 400 A / Автоматический реверсивный выключатель с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2105	До 3 × 400 A / Автоматический реверсивный выключатель с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	29.307,52	29.307,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,7	250,00		425,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,7	185,00		314,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.307,52	780,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.088,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**975,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37.610,34**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2106	**До 3 × 600 A / Автоматический реверсивный выключатель с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2106	До 3 × 600 A / Автоматический реверсивный выключатель с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	39.405,52	39.405,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39.405,52	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			40.316,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**50.395,96**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.120.2107	**До 3 × 1000 A / Автоматический реверсивный выключатель с тепловыми и магнитными устройствами защиты**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.120.2107	До 3 × 1,000 A / Автоматический реверсивный выключатель с тепловыми и магнитными устройствами защиты (Рыночная цена)	Кол-во	1	64.280,48	64.280,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			64.280,48	1.346,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65.626,73	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.682,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**82.033,41**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1101	**До 3 × 10 A / Механические контакторы без устройств защиты / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1101	До 3 × 10 A / Механические контакторы без устройств защиты / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	399,52	399,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			399,52	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			699,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**874,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1102	**До 3 × 16 A / Механические контакторы без устройств защиты / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1102	До 3 × 16 A / Механические контакторы без устройств защиты / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	495,44	495,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			495,44	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			795,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**994,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1103	**До 3 × 25 A / Механические контакторы без устройств защиты / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1103	До 3 × 25 A / Механические контакторы без устройств защиты / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	652,96	652,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			652,96	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			952,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.191,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1104	**До 3 × 40 A / Механические контакторы без устройств защиты / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1104	До 3 × 40 A / Механические контакторы без устройств защиты / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.507,44	1.507,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.507,44	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.807,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.259,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1105	**До 3 × 63 A / Механические контакторы без устройств защиты / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1105	До 3 × 63 A / Механические контакторы без устройств защиты / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.440,24	2.440,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.440,24	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.740,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.425,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1106	**До 3 × 100 A / Механические контакторы без устройств защиты / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1106	До 3 × 100 A / Механические контакторы без устройств защиты / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.954,72	3.954,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,7	185,00		129,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.954,72	387,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.341,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**483,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.427,15**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1107	**До 3 × 160 A / Механические контакторы без устройств защиты / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1107	До 3 × 160 A / Механические контакторы без устройств защиты / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.392,32	6.392,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,9	185,00		166,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.392,32	474,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.866,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**592,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.582,90**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1108	**До 3 × 200 A / Механические контакторы без устройств защиты / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1108	До 3 × 200 A / Механические контакторы без устройств защиты / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.427,44	9.427,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.427,44	561,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.988,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**701,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.485,55**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1109	**До 3 × 300 A / Механические контакторы без устройств защиты / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1109	До 3 × 300 A / Механические контакторы без устройств защиты / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.793,92	16.793,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.793,92	561,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.354,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**701,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**21.693,65**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1110	**До 3 × 400 A / Механические контакторы без устройств защиты / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1110	До 3 × 400 A / Механические контакторы без устройств защиты / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.947,52	20.947,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.947,52	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.682,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.103,15**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1111	**До 3 × 630 A / Механические контакторы без устройств защиты / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1111	До 3 × 630 A / Механические контакторы без устройств защиты / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	39.436,32	39.436,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,9	250,00		475,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,9	185,00		351,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39.436,32	909,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			40.345,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.136,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**50.431,65**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1112	**До 3 × 800 A / Механические контакторы без устройств защиты / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1112	До 3 × 800 A / Механические контакторы без устройств защиты / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	54.977,12	54.977,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			54.977,12	1.170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			56.147,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.462,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**70.183,90**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1201	**Контактор для коммутации конденсаторов до 15 кВАр / Контакторы для коммутации конденсаторов / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1201	Контакторы для коммутации конденсаторов до 15 кВАр / Контакторы для коммутации конденсаторов / КОНТАКТОРЫ (TS-3629) (TS EN 60947-4-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.268,50	1.268,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.268,50	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.568,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.960,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1202	**Контактор для коммутации конденсаторов до 20 кВАр / Контакторы для коммутации конденсаторов / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1202	Контакторы для коммутации конденсаторов до 20 кВАр / Контакторы для коммутации конденсаторов / КОНТАКТОРЫ (TS-3629) (TS EN 60947-4-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.583,00	1.583,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.583,00	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.883,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.353,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1203	**Контактор для коммутации конденсаторов до 30 кВАр / Контакторы для коммутации конденсаторов / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1203	Контакторы для коммутации конденсаторов до 30 кВАр / Контакторы для коммутации конденсаторов / КОНТАКТОРЫ (TS-3629) (TS EN 60947-4-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.246,00	3.246,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.246,00	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.546,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.432,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1204	**Контактор для коммутации конденсаторов до 50 кВАр / Контакторы для коммутации конденсаторов / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1204	Контакторы для коммутации конденсаторов до 50 кВАр / Контакторы для коммутации конденсаторов / КОНТАКТОРЫ (TS-3629) (TS EN 60947-4-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.663,00	4.663,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.663,00	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.963,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.203,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1205	**Контактор для коммутации конденсаторов до 60 кВАр / Контакторы для коммутации конденсаторов / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1205	Контакторы для коммутации конденсаторов до 60 кВАр / Контакторы для коммутации конденсаторов / КОНТАКТОРЫ (TS-3629) (TS EN 60947-4-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.549,00	5.549,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.549,00	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.849,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.311,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1210	**Контактор для коммутации конденсаторов до 60 кВАр / Контакторы для коммутации конденсаторов / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1210	Контакторы для коммутации конденсаторов до 80 кВАр / Контакторы для коммутации конденсаторов / КОНТАКТОРЫ (TS-3629) (TS EN 60947-4-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.913,92	7.913,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.913,92	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.213,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.267,40**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1301	**До 3 × 10 A / Механические контакторы с тепловой защитой / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1301	До 3 × 10 A / Механические контакторы с тепловой защитой / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.180,96	1.180,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.180,96	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.480,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.851,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1302	**До 3 × 16 A / Механические контакторы с тепловой защитой / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1302	До 3 × 16 A / Механические контакторы с тепловой защитой / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.295,36	1.295,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.295,36	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.595,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.994,20**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1303	**До 3 × 25 A / Механические контакторы с тепловой защитой / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1303	До 3 × 25 A / Механические контакторы с тепловой защитой / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.832,16	1.832,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.832,16	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.132,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.665,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1304	**До 3 × 40 A / Механические контакторы с тепловой защитой / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1304	До 3 × 40 A / Механические контакторы с тепловой защитой / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.577,52	2.577,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.577,52	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.877,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.596,90**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1305	**До 3 × 63 A / Механические контакторы с тепловой защитой / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1305	До 3 × 63 A / Механические контакторы с тепловой защитой / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.525,52	5.525,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.525,52	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.825,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.281,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1306	**До 3 × 100 A / Механические контакторы с тепловой защитой / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1306	До 3 × 100 A / Механические контакторы с тепловой защитой / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.176,72	6.176,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.176,72	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.476,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.095,90**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1307	**До 3 × 160 A / Механические контакторы с тепловой защитой / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1307	До 3 × 160 A / Механические контакторы с тепловой защитой / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.091,84	10.091,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.091,84	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.391,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.989,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1308	**До 3 × 200 A / Механические контакторы с тепловой защитой / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1308	До 3 × 200 A / Механические контакторы с тепловой защитой / Контакторы (TS-3629) (TS EN 60947-4-1) (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.785,12	16.785,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.785,12	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.085,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**21.356,40**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1701	**До 3 × 12 A / Электронное устройство защиты двигателя / Защищенные автоматические выключатели дистанционного управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1701	До 3 × 12 A / Электронное реле защиты двигателя (Рыночная цена)	Кол-во	1	836,88	836,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			836,88	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.095,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.369,54**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1751	**От 0 до 60 секунд / Реле выдержки времени**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1751	От 0 до 60 секунд / Реле выдержки времени / КОНТАКТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	651,20	651,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			651,20	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			909,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.137,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1752	**От 1 до 10 минут/ Реле выдержки времени**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1752	От 1 до 10 минут / Реле выдержки времени / КОНТАКТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	691,68	691,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			691,68	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			950,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.188,04**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1760	**Реле времени для управления освещением.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1760	Реле времени для управления освещением / КОНТАКТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.327,92	1.327,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.327,92	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.586,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.983,34**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1770	**Фотореле**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1770	Фотореле / КОНТАКТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	503,36	503,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			503,36	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			762,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**952,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1782						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1782	Астрономическое реле времени / КОНТАКТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.448,02	1.448,02	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.448,02	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.706,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.133,46**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.1785						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.1785	Астрономическое реле времени (с интерфейсом для связи RS-485) / КОНТАКТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.300,75	2.300,75	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.300,75	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.559,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.199,38**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.2101	**До 2 × 25 A (однофазный) / С механическим контактом / Поплавковые выключатели (реле)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.2101	До 2 × 25 A (однофазные)/ С механическим контактом / Поплавковые выключатели (реле) (Рыночная цена)	Кол-во	1	494,12	494,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			494,12	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			644,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**805,15**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.2102	**До 3 × 25 A (однофазный) / С механическим контактом / Поплавковые выключатели (реле)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.2102	До 3 × 25 A (однофазные)/ С механическим контактом / Поплавковые выключатели (реле) (Рыночная цена)	Кол-во	1	554,84	554,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			554,84	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			704,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**881,05**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.2201	**До 2 × 25 А (однофазный) / С ртутным контактом / Поплавковые выключатели (реле)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.2201	До 2 × 25 А (однофазные)/ С ртутным контактом / Поплавковые выключатели (реле) (Рыночная цена)	Кол-во	1	575,08	575,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			575,08	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			725,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**906,35**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.2202	**До 3 × 25 А (однофазный) / С ртутным контактом / Поплавковые выключатели (реле)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.2202	До 3 × 25 А (однофазные)/ С ртутным контактом / Поплавковые выключатели (реле) (Рыночная цена)	Кол-во	1	558,36	558,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			558,36	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			708,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**885,45**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.2301	**До 2 × 25 А (однофазный) / С прямым контактом / Поплавковые выключатели (реле)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.2301	До 2 × 25 А (однофазные)/ С прямым контактом / Поплавковые выключатели (реле) (Рыночная цена)	Кол-во	1	287,32	287,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			287,32	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			437,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**546,65**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.2302	**До 3 × 25 А (однофазный) / С прямым контактом / Поплавковые выключатели (реле)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.2302	До 3 × 25 А (однофазные)/ С прямым контактом / Поплавковые выключатели (реле) (Рыночная цена)	Кол-во	1	330,44	330,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			330,44	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			480,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**600,55**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.2401	**До 6 А, аналогично поз. 719-100, за исключением наличия контактора / С механическим контактом без контакторов / Поплавковые выключатели (реле)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.2401	До 6 А, аналогично поз. 719-100, за исключением наличия контактора / С механическим контактом без контакторов / Поплавковые выключатели (реле) (Рыночная цена)	Кол-во	1	173,80	173,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			173,80	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			323,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**404,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.2501	**До 6 А, аналогично поз. 719-200 за исключением наличия контактора / С ртутным контактом без контакторов / Поплавковые выключатели (реле)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.2501	До 6 А, аналогично поз. 719-200 за исключением наличия контактора / С ртутным контактом без контакторов / Поплавковые выключатели (реле) (Рыночная цена)	Кол-во	1	173,80	173,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			173,80	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			323,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**404,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.2601	**До 6 А, аналогично поз. 719-300 за исключением наличия контактора / С прямым контактом без контакторов / Поплавковые выключатели (реле)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.2601	До 6 А, аналогично поз. 719-300 за исключением наличия контактора / С прямым контактом без контакторов / Поплавковые выключатели (реле) (Рыночная цена)	Кол-во	1	173,80	173,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			173,80	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			323,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**404,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.2701	**До 3 × 25 А / Автоматический переключатель «звезда-треугольник» с контактором / Переключатели «звезда-треугольник» (TS EN 60947-4-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.2701	До 3 × 25 А / Автоматический переключатель «звезда-треугольник» с контактором (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.947,36	4.947,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.947,36	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.464,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.831,07**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.2702	**До 3 × 63 A / Автоматический переключатель «звезда-треугольник» с контактором / Переключатели «звезда-треугольник» (TS EN 60947-4-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.2702	До 3 × 63 A / Автоматический переключатель «звезда-треугольник» с контактором (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.132,96	8.132,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.132,96	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.650,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.813,07**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.2703	**До 3 × 80 A / Автоматический переключатель «звезда-треугольник» с контактором / Переключатели «звезда-треугольник» (TS EN 60947-4-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.2703	До 3 × 80 A / Автоматический переключатель «звезда-треугольник» с контактором (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.639,68	14.639,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.639,68	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.157,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.946,47**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.2704	**До 3 × 100 A / Автоматический переключатель «звезда-треугольник» с контактором / Переключатели «звезда-треугольник» (TS EN 60947-4-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.2704	До 3 × 100 A / Автоматический переключатель «звезда-треугольник» с контактором (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.089,28	18.089,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.089,28	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.606,78	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**23.258,47**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.2705	**До 3 × 250 A / Автоматический переключатель «звезда-треугольник» с контактором / Переключатели «звезда-треугольник» (TS EN 60947-4-1)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.2705	До 3 × 250 A / Автоматический переключатель «звезда-треугольник» с контактором (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.631,68	28.631,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.631,68	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.149,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**36.436,47**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.3001	**1 НО на 16 А с 1 контактом — коммутируемое напряжение: 230 В / Электронный контактор с дистанционным управлением и его монтаж / Электронный контактор с дистанционным управлением и его монтаж**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.3001	1 НО на 16 А с 1 контактом — коммутируемое напряжение: 230 В / Электронный контактор с дистанционным управлением и его монтаж(Рыночная цена)	Кол-во	1	363,44	363,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			363,44	171,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			535,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**214,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**668,99**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.3002	**2 НО на 16 А с 2 контактами — коммутируемое напряжение: 230 В / Электронный контактор с дистанционным управлением и его монтаж**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.3002	2 НО на 16 А с 2 контактами — коммутируемое напряжение: 230 В / Электронный контактор с дистанционным управлением и его монтаж (Рыночная цена)	Кол-во	1	799,04	799,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			799,04	215,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.014,29	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**269,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.267,86**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.3003	**3 НО на 16 А с 3 контактами — коммутируемое напряжение: 230 В / Электронный контактор с дистанционным управлением и его монтаж**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.3003	3 НО на 16 А с 3 контактами — коммутируемое напряжение: 230 В / Электронный контактор с дистанционным управлением и его монтаж (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.564,64	1.564,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.564,64	215,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.779,89	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**269,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.224,86**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.3004	**4 НО на 16 А с 4 контактами — коммутируемое напряжение: 230 В / Электронный контактор с дистанционным управлением и его монтаж**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.3004	4 НО на 16 А с 4 контактами — коммутируемое напряжение: 230 В / Электронный контактор с дистанционным управлением и его монтаж (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.608,64	1.608,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.608,64	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.867,39	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.334,24**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.3005	**2 НЗ на 16 А с 2 контактами — коммутируемое напряжение: 230 В / Электронный контактор с дистанционным управлением и его монтаж**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.3005	2 НЗ на 16 А с 2 контактами — коммутируемое напряжение: 230 В / Электронный контактор с дистанционным управлением и его монтаж (Рыночная цена)	Кол-во	1	807,84	807,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			807,84	215,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.023,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**269,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.278,86**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.125.3050	**Блок вспомогательного переключателя с боковым подключением для централизованного управления**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.125.3050	Блок вспомогательного переключателя с боковым подключением для централизованного управления (Рыночная цена)	Кол-во	1	566,72	566,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			566,72	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			825,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.031,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.2101	**Реле управления реактивной мощностью / Реле**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.2101	Мин. на 5 ступеней / ОДНОФАЗНЫЕ РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТЬЮ / РЕЛЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.131,52	5.131,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.131,52	1.217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.349,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.521,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.936,28**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.2102	**Реле управления реактивной мощностью / Реле**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.2102	Мин. на 8 ступеней / ОДНОФАЗНЫЕ РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТЬЮ / РЕЛЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.733,12	5.733,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1,5	700,00		1.050,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.733,12	1.785,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.518,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.231,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.397,65**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.2103	**Реле управления реактивной мощностью / Реле**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.2103	Мин. на 12 ступеней / ОДНОФАЗНЫЕ РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТЬЮ / РЕЛЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.453,76	6.453,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.453,76	2.352,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.806,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.940,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.007,83**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.2201	**Реле управления реактивной мощностью / Реле**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.2201	Мин. на 12 ступеней / 3-ФАЗНЫЕ РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТЬЮ / РЕЛЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.668,80	6.668,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.668,80	2.352,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.021,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.940,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.276,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.2202	**Реле управления реактивной мощностью / Реле**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.2202	Мин. на 18 ступеней / 3-ФАЗНЫЕ РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТЬЮ / РЕЛЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.665,60	8.665,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	3	700,00		2.100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.665,60	3.487,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.153,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.359,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.191,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.2203	**Реле управления реактивной мощностью / Реле**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.2203	Мин. на 12 ступеней (с интерфейсом MODBUS, RTU и подключением к компьютеру) / 3-ФАЗНЫЕ РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТЬЮ / РЕЛЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.924,80	6.924,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	3	700,00		2.100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.924,80	3.052,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.977,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.815,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.471,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.2204	**Реле управления реактивной мощностью / Реле**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.2204	Мин. на 18 ступеней (с интерфейсом MODBUS, RTU и подключением к компьютеру) / 3-ФАЗНЫЕ РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТЬЮ / РЕЛЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.883,20	8.883,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.883,20	4.187,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.070,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.234,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.338,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.2301	**Реле управления реактивной мощностью (SVC) / Реле**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.2301	Мин. на 12 ступеней / 3-ФАЗНЫЕ РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТЬЮ SVC / РЕЛЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.782,40	7.782,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.782,40	2.352,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.134,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.940,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.668,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.2302	**Реле управления реактивной мощностью (SVC) / Реле**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.2302	Мин. на 18 ступеней / 3-ФАЗНЫЕ РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТЬЮ SVC / РЕЛЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.113,60	9.113,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	3	700,00		2.100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.113,60	3.487,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.601,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.359,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.751,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.2500	**Блок разряда**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.2500	Блок разряда / СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.127,68	1.127,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.127,68	141,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.269,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**177,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.586,79**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.2601	**Макс. 5 кВАр (3 × 8 A) / Устройство управления (драйвер) индуктивной нагрузки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.2601	Макс. 5 кВАр (3 × 8 A) / Устройство управления (драйвер) индуктивной нагрузки (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.980,48	4.980,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.980,48	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.497,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.872,47**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.2602	**Макс. 10 кВАр (3 × 16 A) / Устройство управления (драйвер) индуктивной нагрузки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.2602	Макс. 10 кВАр (3 × 16 A) / Устройство управления (драйвер) индуктивной нагрузки (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.897,12	7.897,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.897,12	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.414,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.518,27**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.2603	**максимум 30 кВАр (3 × 50 А) / Устройство управления (драйвер) индуктивной нагрузки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.2603	Макс. 30 кВАр (3 × 50 А) / Устройство управления (драйвер) индуктивной нагрузки (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.764,48	11.764,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.764,48	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.281,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.352,47**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.2701	**Макс. 230 В, 1 кВАр / Реактор поперечной компенсации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.2701	Макс. 230 В, 1 кВАр / Реактор поперечной компенсации (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.183,28	2.183,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.183,28	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.462,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.078,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.2702	**Макс. 230 В, 1,5 кВАр / Реактор поперечной компенсации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.2702	Макс. 230 В, 1,5 кВАр / Реактор поперечной компенсации (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.804,56	2.804,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.804,56	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.083,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.854,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.2703	**Макс. 230 В, 3 кВАр / Реактор поперечной компенсации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.2703	Макс. 230 В, 3 кВАр / Реактор поперечной компенсации (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.845,28	4.845,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,05	687,95		34,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.845,28	293,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.138,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**366,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.423,04**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.2704	**Макс. 230 В, 5 кВАр / Реактор поперечной компенсации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.2704	Макс. 230 В, 5 кВАр / Реактор поперечной компенсации (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.490,56	7.490,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,07	687,95		48,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.490,56	306,91
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.797,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**383,64**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.746,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.2705	**Макс. 230 В, 7,5 кВАр / Реактор поперечной компенсации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.2705	Макс. 230 В, 7,5 кВАр / Реактор поперечной компенсации (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.050,48	10.050,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,08	687,95		55,04
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.050,48	313,79
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.364,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**392,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.955,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.2706	**Макс. 230 В, 10 кВАр / Реактор поперечной компенсации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.2706	Макс. 230 В, 10 кВАр / Реактор поперечной компенсации (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.421,52	11.421,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.421,52	327,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.749,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**409,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.686,34**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.2750	**Макс. 400 В, 0,5 кВАр / Реактор поперечной компенсации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.2750	Макс. 400 В, 0,5 кВАр / Реактор поперечной компенсации (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.764,08	2.764,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.764,08	272,51
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.036,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**340,64**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.795,74**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.2751	**Макс. 400 В, 1 кВАр / Реактор поперечной компенсации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.2751	Макс. 400 В, 1 кВАр / Реактор поперечной компенсации (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.438,16	3.438,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.438,16	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.717,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.646,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.2752	**Макс. 400 В, 1,5 кВАр / Реактор поперечной компенсации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.2752	Макс. 400 В, 1,5 кВАр / Реактор поперечной компенсации (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.076,16	4.076,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,04	687,95		27,52
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.076,16	286,27
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.362,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**357,84**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.453,04**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.2753	**Макс. 400 В, 2,5 кВАр / Реактор поперечной компенсации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.2753	Макс. 400 В, 2,5 кВАр / Реактор поперечной компенсации (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.504,08	6.504,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,06	687,95		41,28
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.504,08	300,03
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.804,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,04**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.505,14**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.2754	**Макс. 400 В, 5 кВАр / Реактор поперечной компенсации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.2754	Макс. 400 В, 5 кВАр / Реактор поперечной компенсации (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.629,52	10.629,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,08	687,95		55,04
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.629,52	313,79
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.943,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**392,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.679,14**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.2755	**Макс. 400 В, 10 кВАр / Реактор поперечной компенсации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.2755	Макс. 400 В, 10 кВАр / Реактор поперечной компенсации (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.130,96	17.130,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.130,96	436,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.567,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**545,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**21.959,07**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.2756	**Макс. 400 В, 15 кВАр / Реактор поперечной компенсации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.2756	Макс. 400 В,, 15 кВАр / Реактор поперечной компенсации (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.634,48	22.634,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,13	687,95		89,43
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.634,48	456,93
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.091,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**571,16**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.864,26**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.2757	**Макс. 400 В, 20 кВАр / Реактор поперечной компенсации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.2757	Макс. 400 В, 20 кВАр / Реактор поперечной компенсации (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.527,84	28.527,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,17	687,95		116,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.527,84	634,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.162,29	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**793,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**36.452,86**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.2758	**Макс. 400 В, 25 кВАр / Реактор поперечной компенсации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.2758	Макс. 400 В, 25 кВАр / Реактор поперечной компенсации (Рыночная цена)	Кол-во	1	33.264,00	33.264,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,22	687,95		151,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33.264,00	668,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.932,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**836,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**42.416,06**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.2759	**Макс. 400 В, 50 кВАр / Реактор поперечной компенсации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.2759	Макс. 400 В, 50 кВАр / Реактор поперечной компенсации (Рыночная цена)	Кол-во	1	62.163,20	62.163,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,33	687,95		227,02
		Итого без прибыли (тур. лиры)			62.163,20	744,52
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			62.907,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**930,65**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**78.634,65**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.2801	**Терминал связи Ethernet / Терминал связи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.2801	Терминал связи Ethernet / Терминалы связи (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.626,40	5.626,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.626,40	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.143,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.679,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.2802	**Терминал связи GPRS / Терминал связи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.2802	Терминал связи GPRS / Терминалы связи (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.052,80	6.052,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.052,80	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.570,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.212,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3105						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3105	Минимум 400 В переменного тока, минимум 0,25 кВАр (при 230 В переменного тока) / Минимум 400 В переменного тока (рабочее напряжение) 1-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.216,41	1.216,41	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.216,41	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.475,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.843,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3110						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3110	Минимум 400 В переменного тока, минимум 0,5 кВАр (при 230 В переменного тока) / Минимум 400 В переменного тока (рабочее напряжение) 1-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.238,43	1.238,43	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.238,43	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.497,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.871,48**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3115						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3115	Минимум 400 В переменного тока, минимум 1 кВАр (при 230 В переменного тока) / Минимум 400 В переменного тока (рабочее напряжение) 1-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.296,03	1.296,03	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.296,03	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.554,78	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.943,47**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3120						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3120	Минимум 400 В переменного тока, минимум 1,5 кВАр (при 230 В переменного тока) / Минимум 400 В переменного тока (рабочее напряжение) 1-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.368,03	1.368,03	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.368,03	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.626,78	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.033,47**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3125						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3125	Минимум 400 В переменного тока, минимум 2,5 кВАр (при 230 В переменного тока) / Минимум 400 В переменного тока (рабочее напряжение) 1-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.512,04	1.512,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,01	687,95		6,88
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.512,04	265,63
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.777,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**332,04**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.222,09**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3130						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3130	Минимум 400 В переменного тока, минимум 5 кВАр (при 230 В переменного тока) / Минимум 400 В переменного тока (рабочее напряжение) 1-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.886,44	1.886,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.886,44	272,51
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.158,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**340,64**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.698,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3135						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3135	Минимум 400 В переменного тока, минимум 7,5 кВАр (при 230 В переменного тока) / Минимум 400 В переменного тока (рабочее напряжение) 1-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.912,39	1.912,39	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.912,39	280,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.193,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**350,95**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.741,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3140						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3140	Минимум 400 В переменного тока, минимум 10 кВАр (при 230 В переменного тока) / Минимум 400 В переменного тока (рабочее напряжение) 1-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.934,55	1.934,55	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.934,55	287,64
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.222,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**359,55**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.777,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3205						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3205	Минимум 440 В переменного тока, минимум 0,5 кВАр (при 400 В переменного тока) / Минимум 440 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	954,69	954,69	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			954,69	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.213,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.516,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3210						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3210	Минимум 440 В переменного тока, минимум 1 кВАр (при 400 В переменного тока) / Минимум 440 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	999,10	999,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			999,10	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.257,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.572,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3215						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3215	Минимум 440 В переменного тока, минимум 1,5 кВАр (при 400 В переменного тока) / Минимум 440 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.054,61	1.054,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,01	687,95		6,88
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.054,61	265,63
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.320,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**332,04**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.650,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3220						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3220	Минимум 440 В переменного тока, минимум 2,5 кВАр (при 400 В переменного тока) / Минимум 440 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.165,61	1.165,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,01	687,95		6,88
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.165,61	265,63
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.431,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**332,04**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.789,05**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3225						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3225	Минимум 440 В переменного тока, минимум 5 кВАр (при 400 В переменного тока) / Минимум 440 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.454,25	1.454,25	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.454,25	280,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.735,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**350,95**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.168,76**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3230						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3230	Минимум 440 В переменного тока, минимум 7,5 кВАр (при 400 В переменного тока) / Минимум 440 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.474,24	1.474,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.474,24	280,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.755,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**350,95**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.193,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3235						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3235	Минимум 440 В переменного тока, минимум 10 кВАр (при 400 В переменного тока) / Минимум 440 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.491,33	1.491,33	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.491,33	287,64
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.778,97	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**359,55**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.223,71**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3240						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3240	Минимум 440 В переменного тока, минимум 12,5 кВАр (при 400 В переменного тока) / Минимум 440 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.502,17	1.502,17	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.502,17	287,64
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.789,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**359,55**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.237,26**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3245						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3245	Минимум 440 В переменного тока, минимум 15 кВАр (при 400 В переменного тока) / Минимум 440 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.527,58	1.527,58	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.527,58	304,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.831,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**380,17**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.289,65**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3250						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3250	Минимум 440 В переменного тока, минимум 20 кВАр (при 400 В переменного тока) / Минимум 440 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.580,51	1.580,51	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,04	687,95		27,52
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.580,51	311,02
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.891,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,77**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.364,41**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3255						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3255	Минимум 440 В переменного тока, минимум 25 кВАр (при 400 В переменного тока) / Минимум 440 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.618,43	1.618,43	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,05	687,95		34,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.618,43	317,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.936,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**397,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.420,41**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3260						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3260	Минимум 440 В переменного тока, минимум 30 кВАр (при 400 В переменного тока) / Минимум 440 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.774,68	1.774,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,06	687,95		41,28
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.774,68	324,78
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.099,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**405,97**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.624,32**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3265						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3265	Минимум 440 В переменного тока, минимум 40 кВАр (при 400 В переменного тока) / Минимум 440 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.221,32	2.221,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,08	687,95		55,04
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.221,32	338,54
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.559,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**423,18**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.199,83**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3270						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3270	Минимум 440 В переменного тока, минимум 50 кВАр (при 400 В переменного тока) / Минимум 440 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.780,35	2.780,35	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,09	687,95		61,92
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.780,35	345,42
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.125,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**431,78**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.907,21**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3305						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3305	Минимум 525 В переменного тока, минимум 0,5 кВАр (при 480 В переменного тока) / Минимум 525 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.111,59	1.111,59	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.111,59	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.370,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.712,92**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3310						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3310	Минимум 525 В переменного тока, минимум 1 кВАр (при 480 В переменного тока) / Минимум 525 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.163,30	1.163,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.163,30	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.422,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.777,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3315						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3315	Минимум 525 В переменного тока, минимум 1,5 кВАр (при 480 В переменного тока) / Минимум 525 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.227,93	1.227,93	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,01	687,95		6,88
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.227,93	265,63
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.493,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**332,04**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.866,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3320						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3320	Минимум 525 В переменного тока, минимум 2,5 кВАр (при 480 В переменного тока) / Минимум 525 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.357,18	1.357,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,01	687,95		6,88
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.357,18	265,63
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.622,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**332,04**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.028,51**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3325						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3325	Минимум 525 В переменного тока, минимум 5 кВАр (при 480 В переменного тока) / Минимум 525 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.693,25	1.693,25	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.693,25	280,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.974,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**350,95**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.467,51**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3330						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3330	Минимум 525 В переменного тока, минимум 7,5 кВАр (при 480 В переменного тока) / Минимум 525 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.716,54	1.716,54	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.716,54	280,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.997,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**350,95**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.496,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3335						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3335	Минимум 525 В переменного тока, минимум 10 кВАр (при 480 В переменного тока) / Минимум 525 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.736,43	1.736,43	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.736,43	287,64
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.024,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**359,55**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.530,09**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3340						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3340	Минимум 525 В переменного тока, минимум 12,5 кВАр (при 480 В переменного тока) / Минимум 525 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.749,04	1.749,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.749,04	287,64
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.036,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**359,55**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.545,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3345						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3345	Минимум 525 В переменного тока, минимум 15 кВАр (при 480 В переменного тока) / Минимум 525 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.778,63	1.778,63	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,04	687,95		27,52
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.778,63	311,02
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.089,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,77**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.612,06**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3350						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3350	Минимум 525 В переменного тока, минимум 20 кВАр (при 480 В переменного тока) / Минимум 525 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.840,25	1.840,25	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,05	687,95		34,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.840,25	317,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.158,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**397,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.697,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3355						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3355	Минимум 525 В переменного тока, минимум 25 кВАр (при 480 В переменного тока) / Минимум 525 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.884,40	1.884,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,05	687,95		34,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.884,40	317,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.202,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**397,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.752,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3360						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3360	Минимум 525 В переменного тока, минимум 30 кВАр (при 480 В переменного тока) / Минимум 525 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.066,35	2.066,35	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,06	687,95		41,28
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.066,35	324,78
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.391,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**405,97**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.988,91**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3365						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3365	Минимум 525 В переменного тока, минимум 40 кВАр (при 480 В переменного тока) / Минимум 525 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.586,38	2.586,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,08	687,95		55,04
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.586,38	338,54
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.924,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**423,18**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.656,15**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3368						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3368	Минимум 525 В переменного тока, минимум 50 кВАр (при 480 В переменного тока) / Минимум 525 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.237,29	3.237,29	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,09	687,95		61,92
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.237,29	345,42
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.582,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**431,78**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.478,39**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3405						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3405	Минимум 690 В переменного тока, минимум 0,5 кВАр (при 600 В переменного тока) / Минимум 690 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.687,60	1.687,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.687,60	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.946,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.432,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3410						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3410	Минимум 690 В переменного тока, минимум 1 кВАр (при 600 В переменного тока) / Минимум 690 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.766,09	1.766,09	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,01	687,95		6,88
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.766,09	265,63
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.031,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**332,04**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.539,65**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3415						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3415	Минимум 690 В переменного тока, минимум 1,5 кВАр (при 600 В переменного тока) / Минимум 690 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.864,21	1.864,21	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,01	687,95		6,88
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.864,21	265,63
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.129,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**332,04**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.662,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3420						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3420	Минимум 690 В переменного тока, минимум 2,5 кВАр (при 600 В переменного тока) / Минимум 690 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.060,45	2.060,45	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.060,45	272,51
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.332,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**340,64**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.916,20**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3425						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3425	Минимум 690 В переменного тока, минимум 5 кВАр (при 600 В переменного тока) / Минимум 690 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.570,65	2.570,65	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.570,65	280,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.851,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**350,95**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.564,26**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3430						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3430	Минимум 690 В переменного тока, минимум 7,5 кВАр (при 600 В переменного тока) / Минимум 690 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.606,01	2.606,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.606,01	287,64
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.893,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**359,55**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.617,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3435						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3435	Минимум 690 В переменного тока, минимум 10 кВАр (при 600 В переменного тока) / Минимум 690 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.636,21	2.636,21	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.636,21	287,64
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.923,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**359,55**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.654,81**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3440						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3440	Минимум 690 В переменного тока, минимум 12,5 кВАр (при 600 В переменного тока) / Минимум 690 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.655,36	2.655,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,04	687,95		27,52
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.655,36	311,02
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.966,38	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,77**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.707,98**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3445						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3445	Минимум 690 В переменного тока, минимум 15 кВАр (при 600 В переменного тока) / Минимум 690 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.700,29	2.700,29	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,04	687,95		27,52
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.700,29	311,02
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.011,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,77**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.764,14**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3450						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3450	Минимум 690 В переменного тока, минимум 20 кВАр (при 600 В переменного тока) / Минимум 690 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.793,83	2.793,83	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,05	687,95		34,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.793,83	317,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.111,73	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**397,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.889,66**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3455						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3455	Минимум 690 В переменного тока, минимум 25 кВАр (при 600 В переменного тока) / Минимум 690 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.860,86	2.860,86	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,06	687,95		41,28
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.860,86	324,78
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.185,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**405,97**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.982,05**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.3460						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.3460	Минимум 690 В переменного тока, минимум 30 кВАр (при 600 В переменного тока) / Минимум 690 В переменного тока (рабочее напряжение) 3-фазные конденсаторы / КОМПЕНСИРУЮЩИЕ КОНДЕНСАТОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.137,09	3.137,09	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,06	687,95		41,28
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.137,09	324,78
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.461,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**405,97**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.327,34**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.4105						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.4105	230 В минимум при 0,25 кВАр / Реактор фильтра гармоник (1 фаза, 189 Гц, p=7%) / РЕАКТОРЫ ФИЛЬТРА ГАРМОНИК (Рыночная цена)	Кол-во	1	756,00	756,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			756,00	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.014,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.268,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.4110						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.4110	230 В минимум при 0,5 кВАр / Реактор фильтра гармоник (1 фаза, 189 Гц, p=7%) / РЕАКТОРЫ ФИЛЬТРА ГАРМОНИК (Рыночная цена)	Кол-во	1	761,54	761,54	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			761,54	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.020,29	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.275,36**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.4115						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.4115	230 В минимум при 1 кВАр / Реактор фильтра гармоник (1 фаза, 189 Гц, p=7%) / РЕАКТОРЫ ФИЛЬТРА ГАРМОНИК (Рыночная цена)	Кол-во	1	781,07	781,07	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			781,07	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.039,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.299,78**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.4120						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.4120	230 В минимум при 1,5 кВАр / Реактор фильтра гармоник (1 фаза, 189 Гц, p=7%) / РЕАКТОРЫ ФИЛЬТРА ГАРМОНИК (Рыночная цена)	Кол-во	1	820,12	820,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			820,12	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.078,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.348,59**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.4125						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.4125	230 В минимум при 2,5 кВАр / Реактор фильтра гармоник (1 фаза, 189 Гц, p=7%) / РЕАКТОРЫ ФИЛЬТРА ГАРМОНИК (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.269,23	1.269,23	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.269,23	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.527,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.909,97**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.4130						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.4130	230 В минимум при 4 кВАр / Реактор фильтра гармоник (1 фаза, 189 Гц, p=7%) / РЕАКТОРЫ ФИЛЬТРА ГАРМОНИК (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.103,12	2.103,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.103,12	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.361,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.952,34**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.4135						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.4135	230 В минимум при 5 кВАр / Реактор фильтра гармоник (1 фаза, 189 Гц, p=7%) / РЕАКТОРЫ ФИЛЬТРА ГАРМОНИК (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.401,76	2.401,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.401,76	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.660,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.325,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.4140						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.4140	230 В минимум при 10 кВАр / Реактор фильтра гармоник (1 фаза, 189 Гц, p=7%) / РЕАКТОРЫ ФИЛЬТРА ГАРМОНИК (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.405,78	3.405,78	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.405,78	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.664,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.580,66**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.4305						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.4305	400 В минимум при 1 кВАр / Реактор фильтра гармоник (3 фазы, 189 Гц, p=7%) / РЕАКТОРЫ ФИЛЬТРА ГАРМОНИК (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.386,38	1.386,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.386,38	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.645,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.056,41**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.4310						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.4310	400 В минимум при 2 кВАр / Реактор фильтра гармоник (3 фазы, 189 Гц, p=7%) / РЕАКТОРЫ ФИЛЬТРА ГАРМОНИК (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.800,00	1.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.800,00	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.058,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.573,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.4315						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.4315	400 В минимум при 3 кВАр / Реактор фильтра гармоник (3 фазы, 189 Гц, p=7%) / РЕАКТОРЫ ФИЛЬТРА ГАРМОНИК (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.032,25	2.032,25	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.032,25	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.291,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.863,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.4320						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.4320	400 В минимум при 4 кВАр / Реактор фильтра гармоник (3 фазы, 189 Гц, p=7%) / РЕАКТОРЫ ФИЛЬТРА ГАРМОНИК (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.322,58	2.322,58	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.322,58	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.581,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.226,66**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.4325						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.4325	400 В минимум при 5 кВАр / Реактор фильтра гармоник (3 фазы, 189 Гц, p=7%) / РЕАКТОРЫ ФИЛЬТРА ГАРМОНИК (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.516,12	2.516,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.516,12	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.774,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.468,59**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.4330						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.4330	400 В минимум при 6 кВАр / Реактор фильтра гармоник (3 фазы, 189 Гц, p=7%) / РЕАКТОРЫ ФИЛЬТРА ГАРМОНИК (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.709,67	2.709,67	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.709,67	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.968,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.710,53**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.4335						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.4335	400 В минимум при 7 кВАр / Реактор фильтра гармоник (3 фазы, 189 Гц, p=7%) / РЕАКТОРЫ ФИЛЬТРА ГАРМОНИК (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.806,44	2.806,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.806,44	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.065,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.831,49**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.4340						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.4340	400 В минимум при 10 кВАр / Реактор фильтра гармоник (3 фазы, 189 Гц, p=7%) / РЕАКТОРЫ ФИЛЬТРА ГАРМОНИК (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.016,55	3.016,55	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.016,55	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.275,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.094,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.4345						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.4345	400 В минимум при 15 кВАр / Реактор фильтра гармоник (3 фазы, 189 Гц, p=7%) / РЕАКТОРЫ ФИЛЬТРА ГАРМОНИК (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.416,12	3.416,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.416,12	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.674,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.593,59**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.4350						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.4350	400 В минимум при 20 кВАр / Реактор фильтра гармоник (3 фазы, 189 Гц, p=7%) / РЕАКТОРЫ ФИЛЬТРА ГАРМОНИК (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.277,40	4.277,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.277,40	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.536,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.670,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.4355						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.4355	400 В минимум при 25 кВАр / Реактор фильтра гармоник (3 фазы, 189 Гц, p=7%) / РЕАКТОРЫ ФИЛЬТРА ГАРМОНИК (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.645,15	4.645,15	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.645,15	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.903,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.129,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.4360						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.4360	400 В минимум при 30 кВАр / Реактор фильтра гармоник (3 фазы, 189 Гц, p=7%) / РЕАКТОРЫ ФИЛЬТРА ГАРМОНИК (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.158,05	5.158,05	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.158,05	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.416,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.771,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.4363						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.4363	400 В минимум при 35 кВАр / Реактор фильтра гармоник (3 фазы, 189 Гц, p=7%) / РЕАКТОРЫ ФИЛЬТРА ГАРМОНИК (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.612,89	5.612,89	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.612,89	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.871,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.339,55**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.4368						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.4368	400 В минимум при 40 кВАр / Реактор фильтра гармоник (3 фазы, 189 Гц, p=7%) / РЕАКТОРЫ ФИЛЬТРА ГАРМОНИК (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.717,64	5.717,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.717,64	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.976,39	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.470,49**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.4370						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.4370	400 В минимум при 45 кВАр / Реактор фильтра гармоник (3 фазы, 189 Гц, p=7%) / РЕАКТОРЫ ФИЛЬТРА ГАРМОНИК (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.048,37	6.048,37	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.048,37	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.307,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.883,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.4373						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.4373	400 В минимум при 50 кВАр / Реактор фильтра гармоник (3 фазы, 189 Гц, p=7%) / РЕАКТОРЫ ФИЛЬТРА ГАРМОНИК (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.348,55	6.348,55	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.348,55	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.607,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.259,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.5105						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.5105	400 В, минимум при 5 кВАр / Тиристорный модуль коммутации / СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.254,14	5.254,14	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.254,14	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.771,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.214,55**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.5110						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.5110	400 В, минимум при 10 кВАр / Тиристорный модуль коммутации / СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.325,76	7.325,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.325,76	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.843,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.804,08**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.5115						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.5115	400 В, минимум при 15 кВАр / Тиристорный модуль коммутации / СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.167,59	8.167,59	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.167,59	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.685,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.856,36**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.5120						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.5120	400 В, минимум при 25 кВАр / Тиристорный модуль коммутации / СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.009,43	9.009,43	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.009,43	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.526,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.908,66**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.5125						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.5125	400 В, минимум при 30 кВАр / Тиристорный модуль коммутации / СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.693,09	10.693,09	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.693,09	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.210,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.013,24**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.5130						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.5130	400 В, минимум при 50 кВАр / Тиристорный модуль коммутации / СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.831,71	12.831,71	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.831,71	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.349,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.686,51**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.5160						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.5160	230 В, минимум 3 × 1,5 кВАр / Тиристорный модуль коммутации / СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.254,14	5.254,14	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.254,14	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.771,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.214,55**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.5165						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.5165	230 В, минимум 3 × 5 кВАр / Тиристорный модуль коммутации / СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.167,59	8.167,59	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.167,59	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.685,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.856,36**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.5170						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.5170	230 В, минимум 3 × 10 кВАр / Тиристорный модуль коммутации / СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.693,09	10.693,09	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.693,09	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.210,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.013,24**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.5175						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.5175	230 В, минимум 3 × 15 кВАр / Тиристорный модуль коммутации / СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.190,12	12.190,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.190,12	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.707,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.884,53**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.130.5180						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.130.5180	230 В, минимум 3 × 20 кВАр / Тиристорный модуль коммутации / СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.114,88	14.114,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.114,88	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.632,38	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.290,47**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.1101	**0–60 В / Вольтметры (TS 5590 EN 60051-2) / Измерительные приборы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.1101	От 0 до 60 В / Вольтметры (TS 5590 EN 60051-2) / Измерительные приборы (Рыночная цена)	Кол-во	1	568,40	568,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			568,40	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			775,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**969,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.1102	**0–500 В / Вольтметры (TS 5590 EN 60051-2) / Измерительные приборы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.1102	От 0 до 500 В / Вольтметры (TS 5590 EN 60051-2) / Измерительные приборы (Рыночная цена)	Кол-во	1	592,76	592,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			592,76	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			799,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**999,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.1201						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.1201	10 — 300 В пер. тока (фазное), 10—500 В пер. тока (линейное) / Цифровые вольтметры / ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	742,40	742,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			742,40	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			949,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.186,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.1301	**От 0 до 25 А / Амперметры (TS 5590 EN 60051-2) / Измерительные приборы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.1301	От 0 до 25 А / Амперметры (TS 5590 EN 60051-2) / Измерительные приборы (Рыночная цена)	Кол-во	1	502,86	502,86	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			502,86	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			709,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**887,33**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.1302	**От 25 до 100 A / Амперметры (TS 5590 EN 60051-2) / Измерительные приборы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.1302	От 25 до 100 A / Амперметры (TS 5590 EN 60051-2) / Измерительные приборы (Рыночная цена)	Кол-во	1	551,58	551,58	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			551,58	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			758,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**948,23**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.1303	**От 100 до 2000 A / Амперметры (TS 5590 EN 60051-2) / Измерительные приборы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.1303	От 100 до 2000 A / Амперметры (TS 5590 EN 60051-2) / Измерительные приборы (Рыночная цена)	Кол-во	1	551,58	551,58	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			551,58	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			758,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**948,23**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.1401						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.1401	1—10000/5 A трансформатор тока / Цифровой амперметр / ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	830,56	830,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			830,56	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.037,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.296,95**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.1501	**3 положения / Коммутаторы вольтметров (TS 4915 EN 60669-1) / Измерительные приборы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.1501	3 положения / Коммутаторы вольтметров (TS 4915 EN 60669-1) / Измерительные приборы (Рыночная цена)	Кол-во	1	260,54	260,54	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			260,54	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			467,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**584,43**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.1502	**4 положения / Коммутаторы вольтметров (TS 4915 EN 60669-1) / Измерительные приборы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.1502	4 положения / Коммутаторы вольтметров (TS 4915 EN 60669-1) / Измерительные приборы (Рыночная цена)	Кол-во	1	315,74	315,74	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			315,74	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			522,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**653,42**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.1503	**5 и более положением / Коммутаторы вольтметров (TS 4915 EN 60669-1) / Измерительные приборы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.1503	5 и более положением / Коммутаторы вольтметров (TS 4915 EN 60669-1) / Измерительные приборы (Рыночная цена)	Кол-во	1	327,60	327,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			327,60	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			534,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**668,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.1701	**Мультиметр:(в соответствии с TS IEC 61554)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.1701	Мультиметр: (В соответствии с TS 61554) / Мультиметры / Измерительные приборы (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.800,32	1.800,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.800,32	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.007,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.509,15**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.1702	**Мультиметр:(в соответствии с TS IEC 61554)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.1702	Мультиметр: (В соответствии с TS 61554) / Мультиметры / Измерительные приборы (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.800,32	1.800,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.800,32	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.007,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.509,15**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.1901	**100–500/5 A / Измерительный трансформатор тока: (1 кВ 5–10 В·А, Sn: 0,5–1) (Ед. изм.: шт.) (TS- 620 EN 60044-1) Поставка и монтаж измерительного трансформатора тока класса 0,5–1 мощностью 5–10 ВА, шинного или иного типа, подходящего по характеристикам к работающим с ним измерительным приборам. / Измерительные приборы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.1901	100–500/5 A / Измерительный трансформатор тока: (1 кВ, 5–10 В·А, номинальная нагрузка Sn: 0,5–1) (TS- 620 EN 60044-1) / Измерительные приборы (Рыночная цена)	Кол-во	1	542,30	542,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			542,30	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			749,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**936,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.1902	**501–2000/5 A / Измерительный трансформатор тока: (1 кВ, 5–10 В·А, Sn: 0,5–1) (Ед. изм.: шт.) (TS- 620 EN 60044-1) Поставка и монтаж измерительного трансформатора тока класса 0,5–1 мощностью 5–10 ВА, шинного или иного типа, подходящего по характеристикам к работающим с ним измерительным приборам. / Измерительные приборы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.1902	501–2000/5 A / Измерительный трансформатор тока: (1 кВ, 5–10 В·А, номинальная нагрузка Sn: 0,5–1) (TS- 620 EN 60044-1) / Измерительные приборы (Рыночная цена)	Кол-во	1	948,30	948,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			948,30	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.155,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.444,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.1903	**2001–6000/5 A, Sn1, 10 B·A / Измерительный трансформатор тока: (1 кВ, 5–10 B·A, Sn: 0,5–1) (Ед. изм.: шт.) (TS- 620 EN 60044-1) Поставка и монтаж измерительного трансформатора тока класса 0,5–1 мощностью 5–10 BA, шинного или иного типа, подходящего по характеристикам к работающим с ним измерительным приборам. / Измерительные приборы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.1903	2001–6000/5 A Sn1, 10 B·A / Измерительный трансформатор тока: (1 кВ, 5–10 B·A, номинальная нагрузка Sn: 0,5–1) (TS- 620 EN 60044-1) / Измерительные приборы (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.579,92	1.579,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.579,92	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.786,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.233,65**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.2001	**Стрелочного типа / Частотомер (TS 5592 EN 60051-4 / Измерительные приборы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.2001	Стрелочного типа / Частотомер (TS 5592 EN 60051-4) / Измерительные приборы (Рыночная цена)	Кол-во	1	620,02	620,02	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			620,02	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			827,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.033,78**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.2002	**Вибрационного типа / Частотомер (TS 5592 EN 60051-4 / Измерительные приборы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.2002	Вибрационного типа / Частотомер (TS 5592 EN 60051-4 / Измерительные приборы (Рыночная цена)	Кол-во	1	819,54	819,54	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			819,54	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.026,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.283,17**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.2003	**Цифрового типа / Частотомер (TS 5592 EN 60051-4 / Измерительные приборы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.2003	Цифрового типа / Частотомер (TS 5592 EN 60051-4 / Измерительные приборы (Рыночная цена)	Кол-во	1	715,14	715,14	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			715,14	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			922,14	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.152,67**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.2501 xxx	**Энергоанализатор / Энергоанализаторы и элементы цепей / Измерительные приборы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.2501 xxx	Энергоанализатор	Кол-во	1	5.437,04	5.437,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.437,04	1.607,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.044,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.008,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.805,05**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.2502 xxx	**Импульсный модуль / Энергоанализаторы и элементы цепей / Измерительные приборы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.2502	Модуль Modbus	Кол-во	1	1.633,24	1.633,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.633,24	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.840,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.300,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.2503 xxx	**Импульсный модуль (цифровой выход) / Энергоанализаторы и элементы цепей / Измерительные приборы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.2503 xxx	Импульсный модуль (цифровой выход)	Кол-во	1	922,20	922,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			922,20	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.129,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.411,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.2504 xxx	**Модуль сигнализации / Энергоанализаторы и элементы цепей / Измерительные приборы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.2504 xxx	Модуль сигнализации	Кол-во	1	1.016,16	1.016,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.016,16	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.223,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.528,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.2505 xxx	**Два модуля аналогового выхода / Энергоанализаторы и элементы цепей / Измерительные приборы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.2505 xxx	Два модуля аналогового выхода	Кол-во	1	1.699,40	1.699,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.699,40	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.906,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.383,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.2506 xxx	**Два модуля цифрового выхода (цифровой выход) / Энергоанализаторы и элементы цепей / Измерительные приборы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.2506 xxx	Два модуля цифрового выхода	Кол-во	1	860,72	860,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			860,72	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.067,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.334,65**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.2600	**ИЗМЕРИТЕЛЬ cosφ (TS 5594 EN 60051-5**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.2600	ИЗМЕРИТЕЛЬ cosφ (TS 5594 EN 60051-5) / ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	934,96	934,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			934,96	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.141,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.427,45**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.3101	**До 10 (60) A / Электронные измерительные приборы электроэнергии с тарификацией по времени**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.3101	Минимум 5(80) A, 230 В / Однофазные электронные счетчики активной энергии с часовой тарификацией / СЧЕТЧИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	502,88	502,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			502,88	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			709,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**887,35**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.3201	**3 × 230 / 400 В, 3 × 10 (60) А / 3-фазные электронные счетчики активной электроэнергии с тарификацией по времени**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.3201	Минимум 5(100) А, 3 × 230/400 В / 3-фазные электронные счетчики активной энергии с часовой тарификацией / СЧЕТЧИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.071,84	1.071,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.071,84	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.322,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.652,92**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.3301	**3 × 230 / 400 В, 3 × 5 (7,5) А / 3-фазные электронные счетчики активной электроэнергии с тарификацией по времени**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.3301	Счётчики трансформаторного включения, минимум ×../5(10) А, 3 × 58/100 В — 230/400 В / 3-фазные электронные счетчики с часовой тарификацией (активной и реактивной электроэнергии) / СЧЕТЧИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.633,04	2.633,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.633,04	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.883,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.604,43**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.3302	**3 × 58 / 100 В, 3 × 5 (7,5) А / 3-фазные электронные счетчики реактивной электроэнергии с тарификацией по времени**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.3302	Счётчики прямого включения, минимум 5(100) А, 3 × 230/400 В / 3-фазные электронные счетчики с часовой тарификацией (активной и реактивной электроэнергии) / СЧЕТЧИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.734,24	2.734,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.734,24	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.984,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.730,92**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.3510						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.3510	Минимум 5(80) А, 230 В / Однофазные электронные счетчики активной энергии с часовой тарификацией двухстороннего действия / СЧЕТЧИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.643,61	1.643,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.643,61	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.850,61	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.313,26**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.3610						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.3610	Минимум 5(100) А, 3 × 230/400 В / 3-фазные электронные счетчики активной энергии с часовой тарификацией двухстороннего действия / СЧЕТЧИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.802,45	3.802,45	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.802,45	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.052,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.066,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.3710						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.3710	Счётчики трансформаторного включения, минимум ×../5(10) А, 3 × 58/100 В — 230/400 В / 3-фазные электронные счетчики с часовой тарификацией (активной и реактивной электроэнергии) двухстороннего действия / СЧЕТЧИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.166,16	4.166,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.166,16	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.416,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.520,82**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.135.3720						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.135.3720	Счётчики прямого включения, минимум 5(100) А, 3 × 230/400 В / 3-фазные электронные счетчики с часовой тарификацией (активной и реактивной электроэнергии) двухстороннего действия / СЧЕТЧИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.320,51	4.320,51	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.320,51	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.571,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.713,76**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.1101	**Неизолированный многожильный или одножильный медный провод 4 мм² / Монтаж (включая все материалы (изделия) и работу) в одной трубе с основной питающей линией (фидером) при прокладке в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ / Линии заземления вводно-распределительных щитов**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.1101	Неизолированный многожильный или одножильный медный провод 4 мм² / Монтаж (включая все материалы (изделия) и работу) в одной трубе с основной питающей линией (фидером) при прокладке в трубах из ПВХ / Линии заземления вводно-распределительных щитов (Рыночная цена)	м	1	14,23	14,23	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14,23	28,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			42,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**52,79**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.1102	**Неизолированный многожильный или одножильный медный провод 6 мм² / Монтаж (включая все материалы (изделия) и работу) в одной трубе с основной питающей линией (фидером) при прокладке в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ / Линии заземления вводно-распределительных щитов**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.1102	Неизолированный многожильный или одножильный медный провод 6 мм² / Монтаж (включая все материалы (изделия) и работу) в одной трубе с основной питающей линией (фидером) при прокладке в трубах из ПВХ / Линии заземления вводно-распределительных щитов (Рыночная цена)	м	1	21,81	21,81	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21,81	28,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			49,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**62,26**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.1103	**Неизолированный многожильный или одножильный медный провод 10 мм² / Монтаж (включая все материалы (изделия) и работу) в одной трубе с основной питающей линией (фидером) при прокладке в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ / Линии заземления вводно-распределительных щитов**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.1103	Неизолированный многожильный или одножильный медный провод 10 мм² / Монтаж (включая все материалы (изделия) и работу) в одной трубе с основной питающей линией (фидером) при прокладке в трубах из ПВХ / Линии заземления вводно-распределительных щитов (Рыночная цена)	м	1	35,38	35,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35,38	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			69,38	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**86,72**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.1104	**Неизолированный многожильный или одножильный медный провод 16 мм² / Монтаж (включая все материалы (изделия) и работу) в одной трубе с основной питающей линией (фидером) при прокладке в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ / Линии заземления вводно-распределительных щитов**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.1104	Неизолированный многожильный или одножильный медный провод 16 мм² / Монтаж (включая все материалы (изделия) и работу) в одной трубе с основной питающей линией (фидером) при прокладке в трубах из ПВХ / Линии заземления вводно-распределительных щитов (Рыночная цена)	м	1	56,91	56,91	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			56,91	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			93,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**116,76**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.1105	**Неизолированный многожильный или одножильный медный провод 25 мм² / Монтаж (включая все материалы (изделия) и работу) в одной трубе с основной питающей линией (фидером) при прокладке в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ / Линии заземления вводно-распределительных щитов**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.1105	Неизолированный многожильный или одножильный медный провод 25 мм² / Монтаж (включая все материалы (изделия) и работу) в одной трубе с основной питающей линией (фидером) при прокладке в трубах из ПВХ / Линии заземления вводно-распределительных щитов (Рыночная цена)	м	1	90,60	90,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			90,60	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			133,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**166,38**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.1201	**8 мм, 4 мм² неизолированный многожильный или одножильный медный провод / Монтаж (включая все материалы (изделия) и работу) в одной трубе с магистральной питающей линией (колонной) при прокладке в стальных, газовых или оцинкованных труба. / Линии заземления вводно-распределительных щитов**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.1201	Неизолированный многожильный или одножильный медный провод 8 мм. 4 мм² / Монтаж (включая все материалы (изделия) и работу) в одной трубе с магистральной питающей линией (колонной) при прокладке в стальных, газовых или оцинкованных трубах. / Линии заземления вводно-распределительных щитов (Рыночная цена)	м	1	14,23	14,23	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14,23	28,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			42,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**52,79**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.1202	**20 мм, 6 мм² неизолированный многожильный или одножильный медный провод / Монтаж (включая все материалы (изделия) и работу) в одной трубе с магистральной питающей линией (колонной) при прокладке в стальных, газовых или оцинкованных труба. / Линии заземления вводно-распределительных щитов**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.1202	Неизолированный многожильный или одножильный медный провод 20 мм 6 мм² / Монтаж (включая все материалы (изделия) и работу) в одной трубе с магистральной питающей линией (колонной) при прокладке в стальных, газовых или оцинкованных трубах. / Линии заземления вводно-распределительных щитов (Рыночная цена)	м	1	21,81	21,81	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21,81	28,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			49,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**62,26**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.1203	**25 мм, 10 мм² неизолированный многожильный или одножильный медный провод / Монтаж (включая все материалы (изделия) и работу) в одной трубе с магистральной питающей линией (колонной) при прокладке в стальных, газовых или оцинкованных труба. / Линии заземления вводно-распределительных щитов**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.1203	Неизолированный многожильный или одножильный медный провод 25 мм 10 мм² / Монтаж (включая все материалы (изделия) и работу) в одной трубе с магистральной питающей линией (колонной) при прокладке в стальных, газовых или оцинкованных трубах. / Линии заземления вводно-распределительных щитов (Рыночная цена)	м	1	35,38	35,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35,38	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			69,38	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**86,72**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.1204	**25 мм, 16 мм² неизолированный многожильный или одножильный медный провод / Монтаж (включая все материалы (изделия) и работу) в одной трубе с магистральной питающей линией (колонной) при прокладке в стальных, газовых или оцинкованных труба. / Линии заземления вводно-распределительных щитов**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.1204	Неизолированный многожильный или одножильный медный провод 25 мм 16 мм² / Монтаж (включая все материалы (изделия) и работу) в одной трубе с магистральной питающей линией (колонной) при прокладке в стальных, газовых или оцинкованных трубах. / Линии заземления вводно-распределительных щитов (Рыночная цена)	м	1	56,91	56,91	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			56,91	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			93,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**116,76**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.1205	**32 мм, 25 мм² неизолированный многожильный или одножильный медный провод / Монтаж (включая все материалы (изделия) и работу) в одной трубе с магистральной питающей линией (колонной) при прокладке в стальных, газовых или оцинкованных труба. / Линии заземления вводно-распределительных щитов**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.1205	Неизолированный многожильный или одножильный медный провод 32 мм. 25 мм² / Монтаж (включая все материалы (изделия) и работу) в одной трубе с магистральной питающей линией (колонной) при прокладке в стальных, газовых или оцинкованных трубах. / Линии заземления вводно-распределительных щитов (Рыночная цена)	м	1	90,60	90,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			90,60	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			133,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**166,38**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.1206	**32 мм, 35 мм² неизолированный многожильный или одножильный медный провод / Монтаж (включая все материалы (изделия) и работу) в одной трубе с магистральной питающей линией (колонной) при прокладке в стальных, газовых или оцинкованных труба. / Линии заземления вводно-распределительных щитов**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.1206	Неизолированный многожильный или одножильный медный провод 32 мм. 35 мм² / Монтаж (включая все материалы (изделия) и работу) в одной трубе с магистральной питающей линией (колонной) при прокладке в стальных, газовых или оцинкованных трубах. / Линии заземления вводно-распределительных щитов (Рыночная цена)	м	1	125,99	125,99	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			125,99	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			168,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**210,61**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.1207	**40 мм, 50 мм² неизолированный многожильный или одножильный медный провод / Монтаж (включая все материалы (изделия) и работу) в одной трубе с магистральной питающей линией (колонной) при прокладке в стальных, газовых или оцинкованных труба. / Линии заземления вводно-распределительных щитов**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.1207	Неизолированный многожильный или одножильный медный провод 40 мм 50 мм² / Монтаж (включая все материалы (изделия) и работу) в одной трубе с магистральной питающей линией (колонной) при прокладке в стальных, газовых или оцинкованных трубах. / Линии заземления вводно-распределительных щитов (Рыночная цена)	м	1	168,11	168,11	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			168,11	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			216,61	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**270,76**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.1208	**40 мм, 70 мм² неизолированный многожильный или одножильный медный провод / Монтаж (включая все материалы (изделия) и работу) в одной трубе с магистральной питающей линией (колонной) при прокладке в стальных, газовых или оцинкованных труба. / Линии заземления вводно-распределительных щитов**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.1208	Неизолированный многожильный или одножильный медный провод 40 мм 70 мм² / Монтаж (включая все материалы (изделия) и работу) в одной трубе с магистральной питающей линией (колонной) при прокладке в стальных, газовых или оцинкованных трубах. / Линии заземления вводно-распределительных щитов (Рыночная цена)	м	1	244,86	244,86	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			244,86	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			295,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**369,83**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.1301	**4 мм² неизолированный многожильный или одножильный медный провод / Открытая прокладка на кронштейнах линий заземления с креплением их фиксаторами для кабеля, включая поставку всех материалов (изделий) и работу. / Линии заземления вводно-распределительных щитов**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.1301	Неизолированный многожильный или одножильный медный провод 4 мм² / Открытая прокладка на кронштейнах линий заземления с креплением их фиксаторами для кабеля, включая поставку всех материалов (изделий) и работу. / Линии заземления вводно-распределительных щитов (Рыночная цена)	м	1	14,13	14,13	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14,13	28,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			42,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**52,66**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.1302	**6 мм² неизолированный многожильный или одножильный медный провод / Открытая прокладка на кронштейнах линий заземления с креплением их фиксаторами для кабеля, включая поставку всех материалов (изделий) и работу. / Линии заземления вводно-распределительных щитов**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.1302	Неизолированный многожильный или одножильный медный провод 6 мм² / Открытая прокладка на кронштейнах линий заземления с креплением их фиксаторами для кабеля, включая поставку всех материалов (изделий) и работу. / Линии заземления вводно-распределительных щитов (Рыночная цена)	м	1	22,09	22,09	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22,09	28,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			50,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**62,61**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.1303	**10 мм² неизолированный многожильный или одножильный медный провод / Открытая прокладка на кронштейнах линий заземления с креплением их фиксаторами для кабеля, включая поставку всех материалов (изделий) и работу. / Линии заземления вводно-распределительных щитов**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.1303	Неизолированный многожильный или одножильный медный провод 10 мм² / Открытая прокладка на кронштейнах линий заземления с креплением их фиксаторами для кабеля, включая поставку всех материалов (изделий) и работу. / Линии заземления вводно-распределительных щитов (Рыночная цена)	м	1	35,66	35,66	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35,66	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			69,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**87,07**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.1304	**16 мм² неизолированный многожильный или одножильный медный провод / Открытая прокладка на кронштейнах линий заземления с креплением их фиксаторами для кабеля, включая поставку всех материалов (изделий) и работу. / Линии заземления вводно-распределительных щитов**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.1304	Неизолированный многожильный или одножильный медный провод 16 мм² / Открытая прокладка на кронштейнах линий заземления с креплением их фиксаторами для кабеля, включая поставку всех материалов (изделий) и работу. / Линии заземления вводно-распределительных щитов (Рыночная цена)	м	1	56,72	56,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			56,72	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			93,22	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**116,53**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.1305	**25 мм² неизолированный многожильный или одножильный медный провод / Открытая прокладка на кронштейнах линий заземления с креплением их фиксаторами для кабеля, включая поставку всех материалов (изделий) и работу. / Линии заземления вводно-распределительных щитов**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.1305	Неизолированный многожильный или одножильный медный провод 25 мм² / Открытая прокладка на кронштейнах линий заземления с креплением их фиксаторами для кабеля, включая поставку всех материалов (изделий) и работу. / Линии заземления вводно-распределительных щитов (Рыночная цена)	м	1	90,89	90,89	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			90,89	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			133,39	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**166,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.1306	**35 мм² неизолированный многожильный или одножильный медный провод / Открытая прокладка на кронштейнах линий заземления с креплением их фиксаторами для кабеля, включая поставку всех материалов (изделий) и работу. / Линии заземления вводно-распределительных щитов**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.1306	Неизолированный многожильный или одножильный медный провод 35 мм² / Открытая прокладка на кронштейнах линий заземления с креплением их фиксаторами для кабеля, включая поставку всех материалов (изделий) и работу. / Линии заземления вводно-распределительных щитов (Рыночная цена)	м	1	126,45	126,45	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			126,45	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			168,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**211,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.1307	**Неизолированный многожильный или одножильный медный провод 50 мм² / Открытая прокладка на кронштейнах линий заземления с креплением их фиксаторами для кабеля, включая поставку всех материалов (изделий) и работу. / Линии заземления вводно-распределительных щитов**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.1307	Неизолированный многожильный или одножильный медный провод 50 мм² / Открытая прокладка на кронштейнах линий заземления с креплением их фиксаторами для кабеля, включая поставку всех материалов (изделий) и работу. / Линии заземления вводно-распределительных щитов (Рыночная цена)	м	1	168,57	168,57	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			168,57	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			217,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**271,34**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.1308	**Неизолированный многожильный или одножильный медный провод 70 мм² / Открытая прокладка на кронштейнах линий заземления с креплением их фиксаторами для кабеля, включая поставку всех материалов (изделий) и работу. / Линии заземления вводно-распределительных щитов**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.1308	Неизолированный многожильный или одножильный медный провод 70 мм² / Открытая прокладка на кронштейнах линий заземления с креплением их фиксаторами для кабеля, включая поставку всех материалов (изделий) и работу. / Линии заземления вводно-распределительных щитов (Рыночная цена)	м	1	243,45	243,45	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			243,45	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			294,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**368,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2103	**2 × 1 мм² P.14 / Монтаж провода NV (NYA), а также магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах, либо в гладких трубах из ПВХ в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2; TS 9757 HD 21.2 S2; TS 9758 HD 21.3.S3; TS 9759 HD 21.4 S2; TS 9760 HD 21.5 S3; TS IEC 227-6; TS HD 21.7 S2; TS HD 21.8 S1; TS HD 21.13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2461	Сечение 1 × 1 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	2	4,50	9,00	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,01	8,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17,01	76,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			93,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**116,33**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2104	**2 × 1,5 мм² P.14 / Монтаж провода NV (NYA), а также магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах, либо в гладких трубах из ПВХ в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2; TS 9757 HD 21.2 S2; TS 9758 HD 21.3.S3; TS 9759 HD 21.4 S2; TS 9760 HD 21.5 S3; TS IEC 227-6; TS HD 21.7 S2; TS HD 21.8 S1; TS HD 21.13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	2	6,66	13,32	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,01	8,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21,33	77,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			99,03	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**97,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**123,79**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2105	**2 × 2,5 мм² P.14 / Монтаж провода NV (NYA), а также магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах, либо в гладких трубах из ПВХ в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2; TS 9757 HD 21.2 S2; TS 9758 HD 21.3.S3; TS 9759 HD 21.4 S2; TS 9760 HD 21.5 S3; TS IEC 227-6; TS HD 21.7 S2; TS HD 21.8 S1; TS HD 21.13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	2	11,13	22,26	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,01	8,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30,27	80,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			110,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**138,09**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2106	**2 × 4 мм² P.18 / Монтаж провода NV (NYA), а также магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах, либо в гладких трубах из ПВХ в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2; TS 9757 HD 21.2 S2; TS 9758 HD 21.3.S3; TS 9759 HD 21.4 S2; TS 9760 HD 21.5 S3; TS IEC 227-6; TS HD 21.7 S2; TS HD 21.8 S1; TS HD 21.13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2403	Сечение 1 × 4 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	2	17,16	34,32	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,01	8,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42,33	82,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			124,38	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**102,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**155,47**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2107	**2 × 6 мм² P.18 / Монтаж провода NV (NYA), а также магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах, либо в гладких трубах из ПВХ в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2; TS 9757 HD 21.2 S2; TS 9758 HD 21.3.S3; TS 9759 HD 21.4 S2; TS 9760 HD 21.5 S3; TS IEC 227-6; TS HD 21.7 S2; TS HD 21.8 S1; TS HD 21.13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2404	Сечение 1 × 6 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	2	25,06	50,12	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,01	8,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			58,13	84,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			142,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**105,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**178,35**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2108	**2 × 10 мм² P.26 / Монтаж провода NV (NYA), а также магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах, либо в гладких трубах из ПВХ в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2; TS 9757 HD 21.2 S2; TS 9758 HD 21.3.S3; TS 9759 HD 21.4 S2; TS 9760 HD 21.5 S3; TS IEC 227-6; TS HD 21.7 S2; TS HD 21.8 S1; TS HD 21.13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2405	Сечение 1 × 10 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	2	43,47	86,94	
30.160.6102	Труба из ПВХ 25–32 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	14,61	14,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,11	165,00		18,15
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,23	250,00		57,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			101,55	103,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			204,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**256,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2109	**2 × 16 мм² P.26 / Монтаж провода NV (NYA), а также магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах, либо в гладких трубах из ПВХ в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2; TS 9757 HD 21.2 S2; TS 9758 HD 21.3.S3; TS 9759 HD 21.4 S2; TS 9760 HD 21.5 S3; TS IEC 227-6; TS HD 21.7 S2; TS HD 21.8 S1; TS HD 21.13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2406	Сечение 1 × 16 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	2	68,43	136,86	
30.160.6102	Труба из ПВХ 25–32 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	14,61	14,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,12	165,00		19,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,24	250,00		60,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,16	185,00		29,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			151,47	109,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			260,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**136,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**326,09**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2110	**2 × 25 мм² P.27 / Монтаж провода NV (NYA), а также магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах, либо в гладких трубах из ПВХ в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2; TS 9757 HD 21.2 S2; TS 9758 HD 21.3.S3; TS 9759 HD 21.4 S2; TS 9760 HD 21.5 S3; TS IEC 227-6; TS HD 21.7 S2; TS HD 21.8 S1; TS HD 21.13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2407	Сечение 1 × 25 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	2	110,03	220,06	
30.160.6102	Труба из ПВХ 25–32 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	14,61	14,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,13	165,00		21,45
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,26	250,00		65,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			234,67	117,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			352,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**147,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**440,71**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2111	**2 × 35 мм² P.37 / Монтаж провода NV (NYA), а также магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах, либо в гладких трубах из ПВХ в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2; TS 9757 HD 21.2 S2; TS 9758 HD 21.3.S3; TS 9759 HD 21.4 S2; TS 9760 HD 21.5 S3; TS IEC 227-6; TS HD 21.7 S2; TS HD 21.8 S1; TS HD 21.13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2408	Сечение 1 × 35 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	2	149,55	299,10	
30.160.6102	Труба из ПВХ 25–32 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	14,61	14,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,14	165,00		23,10
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,27	250,00		67,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			313,71	122,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			435,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**152,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**544,70**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2112	**2 × 50 мм² P.27 / Монтаж провода NV (NYA), а также магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах, либо в гладких трубах из ПВХ в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2; TS 9757 HD 21.2 S2; TS 9758 HD 21.3.S3; TS 9759 HD 21.4 S2; TS 9760 HD 21.5 S3; TS IEC 227-6; TS HD 21.7 S2; TS HD 21.8 S1; TS HD 21.13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2409	Сечение 1 × 50 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	2	204,67	409,34	
30.160.6102	Труба из ПВХ 25–32 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	14,61	14,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,29	250,00		72,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,18	185,00		33,30
		Итого без прибыли (тур. лиры)			423,95	130,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			554,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**693,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2130	**3 × 1,5 мм² P.14 / Монтаж провода NV (NYA), а также магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах, либо в гладких трубах из ПВХ в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2; TS 9757 HD 21.2 S2; TS 9758 HD 21.3.S3; TS 9759 HD 21.4 S2; TS 9760 HD 21.5 S3; TS IEC 227-6; TS HD 21.7 S2; TS HD 21.8 S1; TS HD 21.13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	3	6,66	19,98	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,01	8,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,12	165,00		19,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,23	250,00		57,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27,99	103,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			131,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**163,99**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2131	**3 × 2,5 мм² P.18 / Монтаж провода NV (NYA), а также магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах, либо в гладких трубах из ПВХ в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2; TS 9757 HD 21.2 S2; TS 9758 HD 21.3.S3; TS 9759 HD 21.4 S2; TS 9760 HD 21.5 S3; TS IEC 227-6; TS HD 21.7 S2; TS HD 21.8 S1; TS HD 21.13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	3	11,13	33,39	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,01	8,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,12	165,00		19,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,24	250,00		60,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41,40	107,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			148,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**134,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**186,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2132	**3 × 4 мм² P.18 / Монтаж провода NV (NYA), а также магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах, либо в гладких трубах из ПВХ в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2; TS 9757 HD 21.2 S2; TS 9758 HD 21.3.S3; TS 9759 HD 21.4 S2; TS 9760 HD 21.5 S3; TS IEC 227-6; TS HD 21.7 S2; TS HD 21.8 S1; TS HD 21.13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2403	Сечение 1 × 4 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	3	17,16	51,48	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,01	8,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,12	165,00		19,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			59,49	110,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			169,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**137,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**211,92**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2133	**3 × 6 мм² P.26 / Монтаж провода NV (NYA), а также магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах, либо в гладких трубах из ПВХ в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2; TS 9757 HD 21.2 S2; TS 9758 HD 21.3.S3; TS 9759 HD 21.4 S2; TS 9760 HD 21.5 S3; TS IEC 227-6; TS HD 21.7 S2; TS HD 21.8 S1; TS HD 21.13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2404	Сечение 1 × 6 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	3	25,06	75,18	
30.160.6102	Труба из ПВХ 25–32 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	14,61	14,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,14	165,00		23,10
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,28	250,00		70,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			89,79	124,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			214,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**155,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**267,93**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2134	**3 × 10 мм² P.26 / Монтаж провода NV (NYA), а также магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах, либо в гладких трубах из ПВХ в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2; TS 9757 HD 21.2 S2; TS 9758 HD 21.3.S3; TS 9759 HD 21.4 S2; TS 9760 HD 21.5 S3; TS IEC 227-6; TS HD 21.7 S2; TS HD 21.8 S1; TS HD 21.13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2405	Сечение 1 × 10 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	3	43,47	130,41	
30.160.6102	Труба из ПВХ 25–32 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	14,61	14,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,19	185,00		35,15
		Итого без прибыли (тур. лиры)			145,02	134,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			279,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**168,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**349,90**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2135	**3 × 16 мм² P.37 / Монтаж провода NV (NYA), а также магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах, либо в гладких трубах из ПВХ в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2; TS 9757 HD 21.2 S2; TS 9758 HD 21.3.S3; TS 9759 HD 21.4 S2; TS 9760 HD 21.5 S3; TS IEC 227-6; TS HD 21.7 S2; TS HD 21.8 S1; TS HD 21.13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2406	Сечение 1 × 16 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	3	68,43	205,29	
30.160.6102	Труба из ПВХ 25–32 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	14,61	14,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,16	165,00		26,40
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,33	250,00		82,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			219,90	145,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			365,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**182,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**457,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2136	**3 × 25 мм² P.37 / Монтаж провода NV (NYA), а также магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах, либо в гладких трубах из ПВХ в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2; TS 9757 HD 21.2 S2; TS 9758 HD 21.3.S3; TS 9759 HD 21.4 S2; TS 9760 HD 21.5 S3; TS IEC 227-6; TS HD 21.7 S2; TS HD 21.8 S1; TS HD 21.13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2407	Сечение 1 × 25 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	3	110,03	330,09	
30.160.6102	Труба из ПВХ 25–32 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	14,61	14,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,18	165,00		29,70
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,36	250,00		90,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			344,70	158,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			503,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**198,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**629,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2137	**3 × 35 мм² P.37 / Монтаж провода NV (NYA), а также магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах, либо в гладких трубах из ПВХ в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2; TS 9757 HD 21.2 S2; TS 9758 HD 21.3.S3; TS 9759 HD 21.4 S2; TS 9760 HD 21.5 S3; TS IEC 227-6; TS HD 21.7 S2; TS HD 21.8 S1; TS HD 21.13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2408	Сечение 1 × 35 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	3	149,55	448,65	
30.160.6102	Труба из ПВХ 25–32 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	14,61	14,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,19	165,00		31,35
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,37	250,00		92,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,22	185,00		40,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			463,26	164,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			627,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**205,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**784,76**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2138	**3 × 25 мм² P.37 / Монтаж провода NV (NYA), а также магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах, либо в гладких трубах из ПВХ в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2; TS 9757 HD 21.2 S2; TS 9758 HD 21.3.S3; TS 9759 HD 21.4 S2; TS 9760 HD 21.5 S3; TS IEC 227-6; TS HD 21.7 S2; TS HD 21.8 S1; TS HD 21.13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2407	Сечение 1 × 25 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	3	110,03	330,09	
30.140.2406	Сечение 1 × 16 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	68,43	68,43	
30.160.6102	Труба из ПВХ 25–32 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	14,61	14,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,22	165,00		36,30
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,44	250,00		110,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,26	185,00		48,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			413,13	194,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			607,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**243,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**759,41**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2160	**4 × 1,5 мм² P.26 / Монтаж провода NV (NYA), а также магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах, либо в гладких трубах из ПВХ в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2; TS 9757 HD 21.2 S2; TS 9758 HD 21.3.S3; TS 9759 HD 21.4 S2; TS 9760 HD 21.5 S3; TS IEC 227-6; TS HD 21.7 S2; TS HD 21.8 S1; TS HD 21.13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	4	6,66	26,64	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,01	8,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,29	250,00		72,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34,65	128,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			163,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**160,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**204,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2161	**4 × 2,5 мм² P.18 / Монтаж провода NV (NYA), а также магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах, либо в гладких трубах из ПВХ в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2; TS 9757 HD 21.2 S2; TS 9758 HD 21.3.S3; TS 9759 HD 21.4 S2; TS 9760 HD 21.5 S3; TS IEC 227-6; TS HD 21.7 S2; TS HD 21.8 S1; TS HD 21.13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	4	11,13	44,52	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,01	8,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,18	185,00		33,30
		Итого без прибыли (тур. лиры)			52,53	133,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			185,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**166,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**231,98**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2162	**4 × 4 мм² P.26 / Монтаж провода NV (NYA), а также магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах, либо в гладких трубах из ПВХ в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2; TS 9757 HD 21.2 S2; TS 9758 HD 21.3.S3; TS 9759 HD 21.4 S2; TS 9760 HD 21.5 S3; TS IEC 227-6; TS HD 21.7 S2; TS HD 21.8 S1; TS HD 21.13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2403	Сечение 1 × 4 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	4	17,16	68,64	
30.160.6102	Труба из ПВХ 25–32 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	14,61	14,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,17	165,00		28,05
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,34	250,00		85,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			83,25	150,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			233,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**291,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2163	**4 × 6 мм² P.26 / Монтаж провода NV (NYA), а также магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах, либо в гладких трубах из ПВХ в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2; TS 9757 HD 21.2 S2; TS 9758 HD 21.3.S3; TS 9759 HD 21.4 S2; TS 9760 HD 21.5 S3; TS IEC 227-6; TS HD 21.7 S2; TS HD 21.8 S1; TS HD 21.13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2404	Сечение 1 × 6 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	4	25,06	100,24	
30.160.6102	Труба из ПВХ 25–32 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	14,61	14,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,17	165,00		28,05
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			114,85	154,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			269,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**193,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**336,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2164	**4 × 10 мм² P.37 / Монтаж провода NV (NYA), а также магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах, либо в гладких трубах из ПВХ в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2; TS 9757 HD 21.2 S2; TS 9758 HD 21.3.S3; TS 9759 HD 21.4 S2; TS 9760 HD 21.5 S3; TS IEC 227-6; TS HD 21.7 S2; TS HD 21.8 S1; TS HD 21.13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2405	Сечение 1 × 10 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	4	43,47	173,88	
30.160.6102	Труба из ПВХ 25–32 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	14,61	14,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,19	165,00		31,35
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,38	250,00		95,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,23	185,00		42,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			188,49	168,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			357,39	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**446,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2165	**4 × 16 мм² P.37 / Монтаж провода NV (NYA), а также магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах, либо в гладких трубах из ПВХ в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2; TS 9757 HD 21.2 S2; TS 9758 HD 21.3.S3; TS 9759 HD 21.4 S2; TS 9760 HD 21.5 S3; TS IEC 227-6; TS HD 21.7 S2; TS HD 21.8 S1; TS HD 21.13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2406	Сечение 1 × 16 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	4	68,43	273,72	
30.160.6102	Труба из ПВХ 25–32 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	14,61	14,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,21	165,00		34,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,41	250,00		102,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,24	185,00		44,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			288,33	181,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			469,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**226,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**587,35**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2190	**5 × 1,5 мм² P.18 / Монтаж провода NV (NYA), а также магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах, либо в гладких трубах из ПВХ в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2; TS 9757 HD 21.2 S2; TS 9758 HD 21.3.S3; TS 9759 HD 21.4 S2; TS 9760 HD 21.5 S3; TS IEC 227-6; TS HD 21.7 S2; TS HD 21.8 S1; TS HD 21.13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	5	6,66	33,30	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,01	8,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,18	165,00		29,70
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41,31	154,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			195,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**192,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**244,39**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2191	**5 × 2,5 мм² P.18 / Монтаж провода NV (NYA), а также магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах, либо в гладких трубах из ПВХ в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2; TS 9757 HD 21.2 S2; TS 9758 HD 21.3.S3; TS 9759 HD 21.4 S2; TS 9760 HD 21.5 S3; TS IEC 227-6; TS HD 21.7 S2; TS HD 21.8 S1; TS HD 21.13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	5	11,13	55,65	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,01	8,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,18	165,00		29,70
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,37	250,00		92,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			63,66	161,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			224,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**201,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**280,89**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2200	**6 × 1,5 мм² P.18 / Монтаж провода NV (NYA), а также магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах, либо в гладких трубах из ПВХ в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2; TS 9757 HD 21.2 S2; TS 9758 HD 21.3.S3; TS 9759 HD 21.4 S2; TS 9760 HD 21.5 S3; TS IEC 227-6; TS HD 21.7 S2; TS HD 21.8 S1; TS HD 21.13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	6	6,66	39,96	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,01	8,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,21	165,00		34,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,41	250,00		102,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,23	185,00		42,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47,97	179,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			227,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**224,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**284,59**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2201	**6 × 2,5 мм² P.18 / Монтаж провода NV (NYA), а также магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах, либо в гладких трубах из ПВХ в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2; TS 9757 HD 21.2 S2; TS 9758 HD 21.3.S3; TS 9759 HD 21.4 S2; TS 9760 HD 21.5 S3; TS IEC 227-6; TS HD 21.7 S2; TS HD 21.8 S1; TS HD 21.13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	6	11,13	66,78	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,01	8,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,22	165,00		36,30
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,43	250,00		107,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,24	185,00		44,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			74,79	188,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			262,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**235,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**328,74**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2301	**2 × 2,5 мм² (1/2) Ø15 мм / Монтаж провода NV (NYA) и линий питания в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9) в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1 и TS HD 21,13 S1. / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	2	11,13	22,26	
20.300.1401	1/2″ ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	55,00	55,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,16	165,00		26,40
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,28	250,00		70,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			77,26	135,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			212,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**169,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**265,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2302	**2 × 4 мм² (5/8) Ø18 мм / Монтаж провода NV (NYA) и линий питания в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9) в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1 и TS HD 21,13 S1. / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2403	Сечение 1 × 4 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	2	17,16	34,32	
20.300.1402	3/4 ----- 20 -----26,9/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	68,00	68,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,17	165,00		28,05
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,31	250,00		77,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			102,32	151,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			254,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**189,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**317,65**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2303	**2 × 6 мм² (3/4) Ø20 мм / Монтаж провода NV (NYA) и линий питания в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9) в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1 и TS HD 21,13 S1. / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2404	Сечение 1 × 6 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	2	25,06	50,12	
20.300.1402	3/4 ----- 20 -----26,9/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	68,00	68,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,17	165,00		28,05
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,32	250,00		80,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			118,12	154,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			272,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**192,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**340,53**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2304	**2 × 10 мм² (3/4) Ø20 мм / Монтаж провода NV (NYA) и линий питания в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9) в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1 и TS HD 21,13 S1. / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2405	Сечение 1 × 10 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	2	43,47	86,94	
20.300.1402	3/4 ----- 20 -----26,9/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	68,00	68,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,18	165,00		29,70
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,34	250,00		85,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,26	185,00		48,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			154,94	162,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			317,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**203,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**397,18**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2305	**2 × 16 мм² (1) Ø25 мм / Монтаж провода NV (NYA) и линий питания в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9) в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1 и TS HD 21,13 S1. / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2406	Сечение 1 × 16 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	2	68,43	136,86	
20.300.1403	1″ ----- 25 ----- 33,7/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	105,00	105,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,19	165,00		31,35
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,32	185,00		59,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			241,86	190,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			432,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**540,51**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2306	**2 × 25 мм² (1¼) Ø32 мм / Монтаж провода NV (NYA) и линий питания в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9) в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1 и TS HD 21,13 S1. / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2407	Сечение 1 × 25 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	2	110,03	220,06	
20.300.1404	1¼″ ----- 32 ----- 42,4/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	135,00	135,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,51	250,00		127,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,42	185,00		77,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			355,06	254,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			609,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**318,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**762,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2307	**2 × 35 мм² (1¼) Ø3 мм / Монтаж провода NV (NYA) и линий питания в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9) в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1 и TS HD 21,13 S1. / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2408	Сечение 1 × 35 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	2	149,55	299,10	
20.300.1404	1¼″ ----- 32 ----- 42,4/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	135,00	135,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,52	250,00		130,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,42	185,00		77,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			434,10	257,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			691,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**321,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**864,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2308	**2 × 50 мм² (1½) Ø40 мм / Монтаж провода NV (NYA) и линий питания в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9) в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1 и TS HD 21,13 S1. / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2409	Сечение 1 × 50 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	2	204,67	409,34	
20.300.1405	1½″ ----- 40 ----- 48,3/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	155,00	155,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,31	165,00		51,15
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,58	250,00		145,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,47	185,00		86,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			564,34	283,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			847,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**353,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.059,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2309	**2 × 70 мм² (1½) Ø40 мм / Монтаж провода NV (NYA) и линий питания в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9) в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1 и TS HD 21,13 S1. / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2410	Сечение 1 × 70 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	2	297,46	594,92	
20.300.1406	2″ ----- 50 ----- 60,3/3,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	221,00	221,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,32	165,00		52,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,66	250,00		165,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,53	185,00		98,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			815,92	315,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.131,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**394,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.414,71**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2310	**3 × 2,5 мм² (5/8) Ø18 мм / Монтаж провода NV (NYA) и линий питания в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9) в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1 и TS HD 21,13 S1. / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	3	11,13	33,39	
20.300.1402	3/4 ----- 20 -----26,9/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	68,00	68,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,37	250,00		92,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,28	185,00		51,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			101,39	177,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			278,69	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**221,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**348,36**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2311	**3 × 4 мм² (3/4) Ø20 мм / Монтаж провода NV (NYA) и линий питания в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9) в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1 и TS HD 21,13 S1. / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2403	Сечение 1 × 4 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	3	17,16	51,48	
20.300.1402	3/4 ----- 20 -----26,9/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	68,00	68,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,38	250,00		95,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,28	185,00		51,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			119,48	179,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			299,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**224,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**374,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2312	**3 × 6 мм² (1) Ø25 мм / Монтаж провода NV (NYA) и линий питания в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9) в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1 и TS HD 21,13 S1. / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2404	Сечение 1 × 6 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	3	25,06	75,18	
20.300.1403	1″ ----- 25 ----- 33,7/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	105,00	105,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,44	250,00		110,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,33	185,00		61,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			180,18	204,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			384,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**255,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**480,29**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2313	**3 × 10 мм² (1) Ø25 мм / Монтаж провода NV (NYA) и линий питания в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9) в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1 и TS HD 21,13 S1. / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2405	Сечение 1 × 10 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	3	43,47	130,41	
20.300.1403	1″ ----- 25 ----- 33,7/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	105,00	105,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,22	165,00		36,30
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,46	250,00		115,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			235,41	216,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			451,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**270,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**564,33**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2314	**3 × 16 мм² (1¼) Ø32 мм / Монтаж провода NV (NYA) и линий питания в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9) в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1 и TS HD 21,13 S1. / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2406	Сечение 1 × 16 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	3	68,43	205,29	
20.300.1404	1¼″ ----- 32 ----- 42,4/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	135,00	135,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,33	165,00		54,45
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,58	250,00		145,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			340,29	282,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			622,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**353,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**778,74**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2315	**3 × 25 мм² (1½) Ø40 мм / Монтаж провода NV (NYA) и линий питания в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9) в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1 и TS HD 21,13 S1. / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2407	Сечение 1 × 25 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	3	110,03	330,09	
20.300.1405	1½″ ----- 40 ----- 48,3/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	155,00	155,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,34	165,00		56,10
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,65	250,00		162,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			485,09	311,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			796,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**995,24**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2316	**3 × 35 мм² (1½) Ø40 мм / Монтаж провода NV (NYA) и линий питания в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9) в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1 и TS HD 21,13 S1. / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2408	Сечение 1 × 35 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	3	149,55	448,65	
20.300.1405	1½″ ----- 40 ----- 48,3/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	155,00	155,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,35	165,00		57,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,66	250,00		165,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,51	185,00		94,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			603,65	317,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			920,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**396,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.150,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2317	**3 × 50 мм² (1½) Ø40 мм / Монтаж провода NV (NYA) и линий питания в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9) в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1 и TS HD 21,13 S1. / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2409	Сечение 1 × 50 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	3	204,67	614,01	
20.300.1405	1½″ ----- 40 ----- 48,3/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	155,00	155,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,37	165,00		61,05
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,69	250,00		172,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,53	185,00		98,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			769,01	331,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.100,61	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**414,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.375,76**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2318	**3 × 70 мм² (2) Ø50 мм / Монтаж провода NV (NYA) и линий питания в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9) в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1 и TS HD 21,13 S1. / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2410	Сечение 1 × 70 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	3	297,46	892,38	
20.300.1406	2″ ----- 50 ----- 60,3/3,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	221,00	221,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,38	165,00		62,70
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,78	250,00		195,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,59	185,00		109,15
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.113,38	366,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.480,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**458,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.850,29**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2319	**3 × 25 + 16 мм² (1½) Ø40 мм / Монтаж провода NV (NYA) и линий питания в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9) в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, and TS HD 21,13 S1. / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2407	Сечение 1 × 25 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	3	110,03	330,09	
30.140.2406	Сечение 1 × 16 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	68,43	68,43	
20.300.1405	1½″ ----- 40 ----- 48,3/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	155,00	155,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,39	165,00		64,35
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,73	250,00		182,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,55	185,00		101,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			553,52	348,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			902,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**435,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.127,65**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2320	**3 × 35 + 16 мм² (1½) Ø40 мм / Монтаж провода NV (NYA) и линий питания в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9) в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1 и TS HD 21,13 S1. / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2408	Сечение 1 × 35 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	3	149,55	448,65	
30.140.2406	Сечение 1 × 16 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	68,43	68,43	
20.300.1405	1½″ ----- 40 ----- 48,3/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	155,00	155,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,56	185,00		103,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			672,08	357,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.029,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**446,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.286,48**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2321	**3 × 50 + 25 мм² (2) Ø50 мм / Монтаж провода NV (NYA) и линий питания в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9) в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1 и TS HD 21,13 S1. / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2409	Сечение 1 × 50 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	3	204,67	614,01	
30.140.2407	Сечение 1 × 25 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	110,03	110,03	
20.300.1406	2″ ----- 50 ----- 60,3/3,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	221,00	221,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,41	165,00		67,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,84	250,00		210,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,62	185,00		114,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			945,04	392,35
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.337,39	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**490,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.671,74**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2322	**3 × 70 + 35 мм² (2) Ø50 мм / Монтаж провода NV (NYA) и линий питания в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9) в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1 и TS HD 21,13 S1. / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2410	Сечение 1 × 70 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	3	297,46	892,38	
30.140.2408	Сечение 1 × 35 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	149,55	149,55	
20.300.1406	2″ ----- 50 ----- 60,3/3,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	221,00	221,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,44	165,00		72,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,88	250,00		220,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,65	185,00		120,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.262,93	412,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.675,78	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**516,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.094,73**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2323	**4 × 2,5 мм² (3/4) Ø20 мм / Монтаж провода NV (NYA) и линий питания в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9) в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1 и TS HD 21,13 S1. / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	4	11,13	44,52	
20.300.1402	3/4 ----- 20 -----26,9/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	68,00	68,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,23	165,00		37,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,43	250,00		107,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,31	185,00		57,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			112,52	202,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			315,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**253,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**394,15**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2324	**4 × 4 мм² (1) Ø25 мм / Монтаж провода NV (NYA) и линий питания в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9) в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, and TS HD 21,13 S1. / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2403	Сечение 1 × 4 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	4	17,16	68,64	
20.300.1403	1″ ----- 25 ----- 33,7/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	105,00	105,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,23	165,00		37,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,36	185,00		66,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			173,64	229,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			403,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**286,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**503,99**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2325	**4 × 6 мм² (1) Ø25 мм / Монтаж провода NV (NYA) и линий питания в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9) в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1 и TS HD 21,13 S1. / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2404	Сечение 1 × 6 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	4	25,06	100,24	
20.300.1403	1″ ----- 25 ----- 33,7/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	105,00	105,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,24	165,00		39,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,51	250,00		127,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,37	185,00		68,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			205,24	235,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			440,79	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**294,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**550,99**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2326	**4 × 10 мм² (1) Ø25 мм / Монтаж провода NV (NYA) и линий питания в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9) в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1 и TS HD 21,13 S1. / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2405	Сечение 1 × 10 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	4	43,47	173,88	
20.300.1403	1″ ----- 25 ----- 33,7/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	105,00	105,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,26	165,00		42,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,54	250,00		135,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,39	185,00		72,15
		Итого без прибыли (тур. лиры)			278,88	250,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			528,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**312,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**661,16**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2327	**4 × 16 мм² (1½) Ø40 мм / Монтаж провода NV (NYA) и линий питания в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9) в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1 и TS HD 21,13 S1. / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2406	Сечение 1 × 16 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	4	68,43	273,72	
20.300.1405	1½″ ----- 40 ----- 48,3/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	155,00	155,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,37	165,00		61,05
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,53	185,00		98,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			428,72	334,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			762,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**417,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**953,53**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2401						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	6,66	6,66	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6,66	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**40,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2402	**То же, что для поз. 780 - 118, за исключением того, что сечение должно быть 1 × 2,5 мм² / 1 × 1,5 мм²**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	11,13	11,13	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11,13	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**45,79**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2403	**То же, что для поз. 780 - 118, за исключением того, что сечение должно быть 1 × 4 мм² / 1 × 1,5 мм² / Отдельные монтажные детали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2403	Сечение 1 × 4 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	17,16	17,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17,16	28,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**56,45**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2404	**То же, что для поз. 780 - 118, за исключением того, что сечение должно быть 1 × 6 мм² / 1 × 1,5 мм² / Отдельные монтажные детали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2404	Сечение 1 × 6 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	25,06	25,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25,06	28,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			53,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**66,33**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2405	**То же, что для поз. 780 - 118, за исключением того, что сечение должно быть 1 × 10 мм² / 1 × 1,5 мм² / Отдельные монтажные детали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2405	Сечение 1 × 10 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	43,47	43,47	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43,47	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			77,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**96,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2406	**То же, что для поз. 780 - 118, за исключением того, что сечение должно быть 1 × 16 мм² / 1 × 1,5 мм² / Отдельные монтажные детали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2406	Сечение 1 × 16 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	68,43	68,43	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			68,43	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			104,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**131,16**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2407	**То же, что для поз. 780 - 118, за исключением того, что сечение должно быть 1 × 25 мм² / 1 × 1,5 мм² / Отдельные монтажные детали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2407	Сечение 1 × 25 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	110,03	110,03	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			110,03	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			152,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**190,66**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2408	**То же, что для поз. 780 - 118, за исключением того, что сечение должно быть 1 × 35 мм² / 1 × 1,5 мм² / Отдельные монтажные детали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2408	Сечение 1 × 35 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	149,55	149,55	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			149,55	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			192,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**240,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2409	**То же, что для поз. 780 - 118, за исключением того, что сечение должно быть 1 × 50 мм² / 1 × 1,5 мм² / Отдельные монтажные детали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2409	Сечение 1 × 50 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	204,67	204,67	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			204,67	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			253,17	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**316,46**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2410	**То же, что для поз. 780 - 118, за исключением того, что сечение должно быть 1 × 50 мм² / 1 × 1,5 мм² / Отдельные монтажные детали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2410	Сечение 1 × 70 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	297,46	297,46	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			297,46	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			348,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**435,57**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2415	**То же, что для поз. 780 - 118, за исключением того, что сечение должно быть 1 × 50 мм² / 1 × 1,5 мм² / Отдельные монтажные детали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2415	Сечение 1 × 95 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	406,76	406,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			406,76	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			466,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**582,83**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2420	**То же, что для поз. 780 - 118, за исключением того, что сечение должно быть 1 × 50 мм² / 1 × 1,5 мм² / Отдельные монтажные детали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2420	Сечение 1 × 120 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	526,82	526,82	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			526,82	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			586,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**732,90**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2425	**То же, что для поз. 780 - 118, за исключением того, что сечение должно быть 1 × 50 мм² / 1 × 1,5 мм² / Отдельные монтажные детали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2425	Сечение 1 × 150 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	642,40	642,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			642,40	65,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			707,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**884,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2430	**То же, что для поз. 780 - 118, за исключением того, что сечение должно быть 1 × 50 мм² / 1 × 1,5 мм² / Отдельные монтажные детали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2430	Сечение 1 × 185 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	815,32	815,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			815,32	70,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			885,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**88,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.107,28**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2435	**То же, что для поз. 780 - 118, за исключением того, что сечение должно быть 1 × 50 мм² / 1 × 1,5 мм² / Отдельные монтажные детали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2435	Сечение 1 × 240 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	1.076,93	1.076,93	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.076,93	76,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.153,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.441,79**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2461	**То же, что для поз. 780 - 118, за исключением того, что сечение должно быть 1 × 50 мм² / 1 × 1,5 мм² / Отдельные монтажные детали**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2461	Сечение 1 × 1 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	4,50	4,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4,50	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2501	**2 × 1,5 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2501	2 × 1,5 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	17,78	17,78	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17,78	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			57,78	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**72,22**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2502	**2 × 2,5 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2502	2 × 2,5 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	26,52	26,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26,52	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			69,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**86,27**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2503	**2 × 4 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2503	2 × 4 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	40,04	40,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40,04	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			85,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**106,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2504	**2 × 6 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2504	2 × 6 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	57,20	57,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			57,20	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			105,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**132,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2505	**2 × 10 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2505	2 × 10 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	100,36	100,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			100,36	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			159,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**199,83**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2506	**2 × 16 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2506	2 × 16 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	154,44	154,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			154,44	62,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			216,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**77,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**270,55**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2507	**3 × 1,5 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2507	3 × 1,5 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	23,92	23,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23,92	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			66,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**83,03**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2508	**3 × 2,5 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2508	3 × 2,5 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	37,44	37,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37,44	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			82,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**103,05**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2509	**3 × 4 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2509	3 × 4 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	57,20	57,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			57,20	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			105,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**132,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2510	**3 × 6 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2510	3 × 6 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	83,72	83,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			83,72	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			134,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**168,40**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2511	**3 × 10 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2511	3 × 10 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	144,04	144,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			144,04	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			203,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**254,42**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2512	**3 × 16 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2512	3 × 16 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	223,08	223,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			223,08	65,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			288,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**360,73**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2513	**4 × 1,5 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2513	4 × 1,5 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	32,14	32,14	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32,14	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			74,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**93,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2514	**4 × 2,5 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2514	4 × 2,5 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	49,30	49,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			49,30	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			97,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**122,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2515	**4 × 4 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2515	4 × 4 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	76,34	76,34	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			76,34	23,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			99,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**28,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**124,18**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2516	**4 × 6 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2516	4 × 6 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	110,66	110,66	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			110,66	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			164,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**205,20**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2517	**4 × 10 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2517	4 × 10 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	189,70	189,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			189,70	65,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			255,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**319,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2518	**4 × 16 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2518	4 × 16 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	291,62	291,62	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			291,62	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			359,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**449,52**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2531	**2 × 16 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2531	5 × 1,5 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	39,37	39,37	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39,37	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			84,37	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**105,46**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2532	**2 × 16 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2532	5 × 2,5 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	61,30	61,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			61,30	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			112,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**140,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2533	**2 × 16 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2533	5 × 4 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	95,54	95,54	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			95,54	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			149,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**186,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2534	**2 × 16 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2534	5 × 6 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	137,68	137,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			137,68	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			194,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**243,35**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2535	**2 × 16 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2535	5 × 10 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	237,40	237,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			237,40	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			305,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**381,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2536	**2 × 16 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2536	5 × 16 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	367,82	367,82	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			367,82	76,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			444,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**555,40**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2541	**2 × 16 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2541	2 × 25 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	241,16	241,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			241,16	74,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			315,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**92,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**393,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2543	**2 × 16 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2543	2 × 35 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	328,17	328,17	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			328,17	76,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			404,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**505,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2551	**2 × 16 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2551	3 × 25 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	351,07	351,07	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			351,07	76,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			427,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**534,46**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2553	**2 × 16 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2553	3 × 35 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	477,51	477,51	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			477,51	85,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			562,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**106,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**703,14**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2561	**2 × 16 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2561	4 × 25 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	463,65	463,65	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			463,65	82,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			546,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**103,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**682,69**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2563	**2 × 16 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2563	4 × 35 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	629,88	629,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,11	165,00		18,15
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			629,88	91,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			720,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**113,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**901,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2571	**2 × 16 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2571	5 × 25 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	577,39	577,39	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,11	165,00		18,15
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			577,39	91,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			668,39	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**113,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**835,49**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2573	**2 × 16 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией в соответствии с TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2573	5 × 35 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	785,89	785,89	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,12	165,00		19,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,23	250,00		57,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			785,89	99,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			885,39	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.106,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2601	**2 × 0,50 мм² FVV / Проводники (кабели) FVV-FVVn, NYMHY (FD) в соответствии с TS 936 (Цена кабелей)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2601	2 × 0,50 мм² FVV / Кабели типа FVV-FVVn, NYMHY (FD) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	7,45	7,45	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7,45	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			41,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**51,81**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2602	**3 × 0,50 мм² FVV / Проводники (кабели) FVV-FVVn, NYMHY (FD) в соответствии с TS 936 (Цена кабелей)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2602	3 × 0,50 мм² FVV / Кабели типа FVV-FVVn, NYMHY (FD) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	8,42	8,42	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8,42	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			42,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**53,03**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2603	**4 × 0,50 мм² FVV / Проводники (кабели) FVV-FVVn, NYMHY (FD) в соответствии с TS 936 (Цена кабелей)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2603	4 × 0,50 мм² FVV / Кабели типа FVV-FVVn, NYMHY (FD) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	9,29	9,29	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9,29	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43,29	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**54,11**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2604	**2 × 0,75 мм² FVV / Проводники (кабели) FVV-FVVn, NYMHY (FD) в соответствии с TS 936 (Цена кабелей)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2604	2 × 0,75 мм² FVV / Кабели типа FVV-FVVn, NYMHY (FD) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	11,12	11,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11,12	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**56,40**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2605	**3 × 0,75 мм² FVV / Проводники (кабели) FVV-FVVn, NYMHY (FD) в соответствии с TS 936 (Цена кабелей)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2605	3 × 0,75 мм² FVV / Кабели типа FVV-FVVn, NYMHY (FD) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	13,82	13,82	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13,82	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			47,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**59,77**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2606	**4 × 0,75 мм² FVV / Проводники (кабели) FVV-FVVn, NYMHY (FD) в соответствии с TS 936 (Цена кабелей)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2606	4 × 0,75 мм² FVV / Кабели типа FVV-FVVn, NYMHY (FD) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	19,87	19,87	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19,87	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			56,37	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**70,46**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2607	**2 × 0,75 мм² FVV-n / Проводники (кабели) FVV-FVVn, NYMHY (FD) в соответствии с TS 936 (Цена кабелей)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2607	2 × 0,75 мм² FVV-n/ Кабели типа FVV-FVVn, NYMHY (FD) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	10,91	10,91	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10,91	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			44,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**56,14**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2608	**3 × 0,75 мм² FVV-n / Проводники (кабели) FVV-FVVn, NYMHY (FD) в соответствии с TS 936 (Цена кабелей)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2608	3 × 0,75 мм² FVV-n / Кабели типа FVV-FVVn, NYMHY (FD) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	14,47	14,47	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14,47	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**60,59**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2609	**4 × 0,75 мм² FVV-n / Проводники (кабели) FVV-FVVn, NYMHY (FD) в соответствии с TS 936 (Цена кабелей)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2609	4 × 0,75 мм² FVV-n / Кабели типа FVV-FVVn, NYMHY (FD) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	18,90	18,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18,90	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**69,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2610	**5 × 0,75 мм² FVV-n / Проводники (кабели) FVV-FVVn, NYMHY (FD) в соответствии с TS 936 (Цена кабелей)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2610	5 × 0,75 мм² FVV-n / Кабели типа FVV-FVVn, NYMHY (FD) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	21,60	21,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21,60	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			61,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**77,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2611	**6 × 0,75 мм² FVV-n / Проводники (кабели) FVV-FVVn, NYMHY (FD) в соответствии с TS 936 (Цена кабелей)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2611	6 × 0,75 мм² FVV-n / Кабели типа FVV-FVVn, NYMHY (FD) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	22,36	22,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22,36	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			64,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**81,08**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2612	**7 × 0,75 мм² FVV-n / Проводники (кабели) FVV-FVVn, NYMHY (FD) в соответствии с TS 936 (Цена кабелей)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2612	7 × 0,75 мм² FVV-n / Кабели типа FVV-FVVn, NYMHY (FD) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	24,15	24,15	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24,15	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			66,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**83,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2613	**2 × 1 мм² FVV-n / Проводники (кабели) FVV-FVVn, NYMHY (FD) в соответствии с TS 936 (Цена кабелей)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2613	2 × 1 мм² FVV-n/ Кабели типа FVV-FVVn, NYMHY (FD) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	13,19	13,19	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13,19	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			47,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**58,99**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2614	**3 × 1 мм² FVV-n / Проводники (кабели) FVV-FVVn, NYMHY (FD) в соответствии с TS 936 (Цена кабелей)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2614	3 × 1 мм² FVV-n / Кабели типа FVV-FVVn, NYMHY (FD) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	18,09	18,09	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18,09	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			54,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**68,24**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2615	**4 × 1 мм² FVV-n / Проводники (кабели) FVV-FVVn, NYMHY (FD) в соответствии с TS 936 (Цена кабелей)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2615	4 × 1 мм² FVV-n / Кабели типа FVV-FVVn, NYMHY (FD) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	23,73	23,73	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23,73	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			63,73	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**79,66**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2616	**5 × 1 мм² FVV-n / Проводники (кабели) FVV-FVVn, NYMHY (FD) в соответствии с TS 936 (Цена кабелей)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2616	5 × 1 мм² FVV-n / Кабели типа FVV-FVVn, NYMHY (FD) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	29,58	29,58	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29,58	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			72,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**90,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2617	**6 × 1 мм² FVV-n / Проводники (кабели) FVV-FVVn, NYMHY (FD) в соответствии с TS 936 (Цена кабелей)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2617	6 × 1 мм² FVV-n / Кабели типа FVV-FVVn, NYMHY (FD) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	40,22	40,22	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40,22	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			82,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**103,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2618	**7 × 1 мм² FVV-n / Проводники (кабели) FVV-FVVn, NYMHY (FD) в соответствии с TS 936 (Цена кабелей)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2618	7 × 1 мм² FVV-n / Кабели типа FVV-FVVn, NYMHY (FD) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	42,35	42,35	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42,35	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			84,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**106,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2619	**2 × 1,5 мм² FVV-n / Проводники (кабели) FVV-FVVn, NYMHY (FD) в соответствии с TS 936 (Цена кабелей)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2619	2 × 1,5 мм² FVV-n/ Кабели типа FVV-FVVn, NYMHY (FD) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	17,82	17,82	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17,82	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			54,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**67,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2620	**3 × 1,5 мм² FVV-n / Проводники (кабели) FVV-FVVn, NYMHY (FD) в соответствии с TS 936 (Цена кабелей)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2620	3 × 1,5 мм² FVV-n/ Кабели типа FVV-FVVn, NYMHY (FD) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	24,94	24,94	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24,94	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			67,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**84,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2621	**4 × 1,5 мм² FVV-n / Проводники (кабели) FVV-FVVn, NYMHY (FD) в соответствии с TS 936 (Цена кабелей)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2621	4 × 1,5 мм² FVV-n/ Кабели типа FVV-FVVn, NYMHY (FD) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	31,75	31,75	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31,75	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			74,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**92,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2622	**5 × 1,5 мм² FVV-n / Проводники (кабели) FVV-FVVn, NYMHY (FD) в соответствии с TS 936 (Цена кабелей)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2622	5 × 1,5 мм² FVV-n/ Кабели типа FVV-FVVn, NYMHY (FD) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	41,71	41,71	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41,71	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			86,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**108,39**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2623	**6 × 1,5 мм² FVV-n / Проводники (кабели) FVV-FVVn, NYMHY (FD) в соответствии с TS 936 (Цена кабелей)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2623	6 × 1,5 мм² FVV-n/ Кабели типа FVV-FVVn, NYMHY (FD) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	54,29	54,29	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			54,29	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			102,79	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**128,49**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2624	**7 × 1,5 мм² FVV-n / Проводники (кабели) FVV-FVVn, NYMHY (FD) в соответствии с TS 936 (Цена кабелей)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2624	7 × 1,5 мм² FVV-n/ Кабели типа FVV-FVVn, NYMHY (FD) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	59,53	59,53	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			59,53	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			110,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**138,16**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2625	**2 × 2,5 мм² FVV-n / Проводники (кабели) FVV-FVVn, NYMHY (FD) в соответствии с TS 936 (Цена кабелей)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2625	2 × 2,5 мм² FVV-n/ Кабели типа FVV-FVVn, NYMHY (FD) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	27,56	27,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27,56	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			70,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**87,58**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2626	**3 × 2,5 мм² FVV-n / Проводники (кабели) FVV-FVVn, NYMHY (FD) в соответствии с TS 936 (Цена кабелей)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2626	3 × 2,5 мм² FVV-n/ Кабели типа FVV-FVVn, NYMHY (FD) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	37,52	37,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37,52	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			80,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**100,03**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2627	**4 × 2,5 мм² FVV-n / Проводники (кабели) FVV-FVVn, NYMHY (FD) в соответствии с TS 936 (Цена кабелей)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2627	4 × 2,5 мм² FVV-n/ Кабели типа FVV-FVVn, NYMHY (FD) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	51,14	51,14	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			51,14	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			99,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**124,55**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2628	**5 × 2,5 мм² FVV-n / Проводники (кабели) FVV-FVVn, NYMHY (FD) в соответствии с TS 936 (Цена кабелей)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2628	5 × 2,5 мм² FVV-n/ Кабели типа FVV-FVVn, NYMHY (FD) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	66,34	66,34	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			66,34	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			117,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**146,68**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2629	**6 × 2,5 мм² FVV-n / Проводники (кабели) FVV-FVVn, NYMHY (FD) в соответствии с TS 936 (Цена кабелей)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2629	6 × 2,5 мм² FVV-n/ Кабели типа FVV-FVVn, NYMHY (FD) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	81,53	81,53	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			81,53	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			135,03	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**168,79**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.2630	**7 × 2,5 мм² FVV-n / Проводники (кабели) FVV-FVVn, NYMHY (FD) в соответствии с TS 936 (Цена кабелей)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2630	7 × 2,5 мм² FVV-n/ Кабели типа FVV-FVVn, NYMHY (FD) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	90,97	90,97	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			90,97	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			147,97	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**184,96**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3101	**1 × 6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3101	1 × 6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	29,24	29,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29,24	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**82,17**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3102	**1 × 10 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3102	1 × 10 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	47,58	47,58	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47,58	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			90,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**112,60**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3103	**1 × 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3103	1 × 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	73,78	73,78	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			73,78	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			116,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**145,35**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3104	**1 × 25 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3104	1 × 25 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	114,13	114,13	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			114,13	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			162,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**203,29**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3105	**1 × 35 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3105	1 × 35 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	158,14	158,14	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			158,14	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			209,14	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**261,42**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3106	**1 × 50 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3106	1 × 50 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	208,97	208,97	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			208,97	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			262,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**328,09**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3107	**1 × 70 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3107	1 × 70 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	294,91	294,91	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			294,91	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			354,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**443,01**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3108	**1 × 95 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3108	1 × 95 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	408,09	408,09	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			408,09	65,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			473,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**591,99**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3109	**1 × 120 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3109	1 × 120 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	516,04	516,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			516,04	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			584,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**730,05**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3110	**1 × 150 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3110	1 × 150 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	632,36	632,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			632,36	74,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			706,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**92,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**882,95**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3111	**1 × 185 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3111	1 × 185 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	787,47	787,47	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			787,47	79,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			866,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**98,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.083,09**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3112	**1 × 240 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3112	1 × 240 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	1.052,61	1.052,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.052,61	87,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.140,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**109,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.425,14**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3130	**2 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3130	2 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	19,49	19,49	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19,49	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			64,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**80,61**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3131	**2 × 2,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3131	2 × 2,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	28,40	28,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28,40	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			76,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**96,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3132	**2 × 4 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3132	2 × 4 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	43,60	43,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43,60	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			94,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**118,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3133	**2 × 6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3133	2 × 6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	61,41	61,41	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			61,41	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			114,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**143,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3134	**2 × 10 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3134	2 × 10 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	101,24	101,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			101,24	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			160,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**200,93**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3135	**2 × 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3135	2 × 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	154,68	154,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			154,68	65,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			220,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**275,23**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3136	**2 × 25 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3136	2 × 25 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	239,57	239,57	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			239,57	74,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			313,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**92,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**391,96**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3160	**3 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3160	3 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	26,83	26,83	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26,83	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			75,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**94,16**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3161	**3 × 2,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3161	3 × 2,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	39,93	39,93	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39,93	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			90,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**113,66**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3162	**3 × 4 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3162	3 × 4 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	61,41	61,41	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			61,41	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			114,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**143,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3163	**3 × 6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3163	3 × 6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	88,66	88,66	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			88,66	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			145,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**182,07**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3164	**3 × 10 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3164	3 × 10 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	143,16	143,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			143,16	62,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			205,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**77,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**256,45**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3165	**3 × 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3165	3 × 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	225,95	225,95	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			225,95	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			293,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**367,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3166	**3 × 25 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3166	3 × 25 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	350,66	350,66	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			350,66	76,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			427,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**533,95**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3190	**3 × 25 + 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3190	3 × 25 + 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	416,06	416,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			416,06	79,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			495,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**98,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**618,83**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3191	**3 × 35 + 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3191	3 × 35 + 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	538,67	538,67	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			538,67	85,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			623,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**106,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**779,59**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3192	**3 × 50 + 25 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3192	3 × 50 + 25 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	749,32	749,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,11	165,00		18,15
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,22	250,00		55,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			749,32	93,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			842,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**116,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.053,53**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3193	**3 × 70 + 35 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3193	3 × 70 + 35 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	1.056,38	1.056,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,13	165,00		21,45
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.056,38	108,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.164,38	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.455,48**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3194	**3 × 95 + 50 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3194	3 × 95 + 50 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	1.464,06	1.464,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,14	165,00		23,10
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,29	250,00		72,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.464,06	121,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.585,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**151,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.981,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3195	**3 × 120 + 70 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3195	3 × 120 + 70 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	1.902,12	1.902,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,16	165,00		26,40
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,32	250,00		80,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,16	185,00		29,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.902,12	136,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.038,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**170,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.547,65**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3196	**3 × 150 + 70 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3196	3 × 150 + 70 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	2.258,44	2.258,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,17	165,00		28,05
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,34	250,00		85,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.258,44	144,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.402,94	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**180,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.003,68**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3197	**3 × 185 + 95 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3197	3 × 185 + 95 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	2.832,74	2.832,74	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,19	165,00		31,35
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,38	250,00		95,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,19	185,00		35,15
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.832,74	161,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.994,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**201,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.742,80**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3198	**3 × 240 + 120 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3198	3 × 240 + 120 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	3.707,82	3.707,82	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,21	165,00		34,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,42	250,00		105,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.707,82	178,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.886,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**223,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.857,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3220	**4 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3220	4 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	33,64	33,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33,64	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			84,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**105,80**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3221	**4 × 2,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3221	4 × 2,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	50,93	50,93	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			50,93	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			101,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**127,41**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3222	**4 × 4 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3222	4 × 4 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	80,07	80,07	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			80,07	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			137,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**171,34**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3223	**4 × 6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS 1178 IEC 60502) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3223	4 × 6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	114,65	114,65	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			114,65	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			174,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**217,69**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3224	**4 × 10 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3224	4 × 10 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	190,11	190,11	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			190,11	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			258,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**322,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3225	**4 × 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3225	4 × 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	294,59	294,59	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			294,59	70,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			365,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**88,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**456,36**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3226	**4 × 25 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3226	4 × 25 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	468,46	468,46	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			468,46	85,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			553,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**106,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**691,83**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3227	**4 × 35 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3227	4 × 35 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	635,09	635,09	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,11	165,00		18,15
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			635,09	91,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			726,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**113,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**907,61**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3228	**4 × 50 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3228	4 × 50 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	847,83	847,83	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,12	165,00		19,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,24	250,00		60,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			847,83	102,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			949,83	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**127,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.187,29**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3229	**4 × 70 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3229	4 × 70 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	1.208,34	1.208,34	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,13	165,00		21,45
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,27	250,00		67,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.208,34	113,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.321,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**141,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.651,67**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3230	**4 × 95 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3230	4 × 95 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	1.687,28	1.687,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,31	250,00		77,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.687,28	130,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.817,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**162,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.271,60**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3231	**4 × 120 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3231	4 × 120 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	2.129,54	2.129,54	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,17	165,00		28,05
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,33	250,00		82,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.129,54	142,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.271,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**177,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.839,43**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3232	**4 × 150 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3232	4 × 150 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	2.607,42	2.607,42	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,18	165,00		29,70
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,36	250,00		90,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,18	185,00		33,30
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.607,42	153,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.760,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**191,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.450,53**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3233	**4 × 185 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3233	4 × 185 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	3.260,33	3.260,33	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.260,33	170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.430,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**212,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.287,91**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3234	**4 × 240 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3234	4 × 240 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	4.289,46	4.289,46	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,22	165,00		36,30
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,44	250,00		110,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,22	185,00		40,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.289,46	187,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.476,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**233,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.595,57**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3250	**5 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3250	5 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	42,02	42,02	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42,02	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			93,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**116,28**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3251	**5 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3251	5 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	64,35	64,35	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			64,35	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			117,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**147,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3260	**10 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3260	10 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	83,21	83,21	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			83,21	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			142,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**178,39**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3261	**12 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3261	12 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	102,08	102,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			102,08	62,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			164,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**77,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**205,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3262	**14 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3262	14 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	110,46	110,46	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			110,46	65,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			175,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**219,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3263	**19 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3263	19 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	149,24	149,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			149,24	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			217,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**271,55**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3264	**21 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3264	21 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	152,38	152,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			152,38	70,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			222,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**88,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**278,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3265	**24 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3265	24 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	185,92	185,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			185,92	76,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			262,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**328,02**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3266	**30 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3266	30 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVV (NYY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	232,03	232,03	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			232,03	79,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			311,03	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**98,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**388,79**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3401	**3 × 6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVMY (NYCY) Y 2 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3401	3 × 6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVMY (NYCY) типа Y2, 1 кВ / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	135,77	135,77	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			135,77	62,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			197,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**77,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**247,21**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3402	**3 × 10 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVMY (NYCY) Y 2 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3402	3 × 10 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVMY (NYCY) типа Y2, 1 кВ / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	217,69	217,69	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			217,69	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			285,69	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**357,11**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3403	**3 × 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVMY (NYCY) Y 2 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3403	3 × 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVMY (NYCY) типа Y2, 1 кВ / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	332,61	332,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			332,61	76,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			409,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**511,39**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3404	**3 × 25 + 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVMY (NYCY) Y 2 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3404	3 × 25 + 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVMY (NYCY) типа Y2, 1 кВ / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	468,16	468,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			468,16	87,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			555,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**109,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**694,58**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3405	**3 × 35 + 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVMY (NYCY) Y 2 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3405	3 × 35 + 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVMY (NYCY) типа Y2, 1 кВ / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	603,29	603,29	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,11	165,00		18,15
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,22	250,00		55,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			603,29	93,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			696,79	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**116,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**870,99**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3406	**3 × 50 + 25 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVMY (NYCY) Y 2 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3406	3 × 50 + 25 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVMY (NYCY) типа Y2, 1 кВ / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	830,98	830,98	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,12	165,00		19,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,24	250,00		60,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			830,98	102,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			932,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**127,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.166,22**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3407	**3 × 70 + 35 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVMY (NYCY) Y 2 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3407	3 × 70 + 35 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVMY (NYCY) типа Y2, 1 кВ / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	1.189,55	1.189,55	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,14	165,00		23,10
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,27	250,00		67,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.189,55	116,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.306,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**145,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.632,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3408	**3 × 95 + 50 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVMY (NYCY) Y 2 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3408	3 × 95 + 50 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVMY (NYCY) типа Y2, 1 кВ / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	1.666,22	1.666,22	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,31	250,00		77,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.666,22	130,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.796,22	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**162,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.245,28**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3409	**3 × 120 + 70 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVMY (NYCY) Y 2 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3409	3 × 120 + 70 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVMY (NYCY) типа Y2, 1 кВ / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	2.134,38	2.134,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,17	165,00		28,05
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,33	250,00		82,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.134,38	142,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.276,38	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**177,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.845,48**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3410	**3 × 120 + 70 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVMY (NYCY) Y 2 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3410	3 × 120 + 70 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVMY (NYCY) типа Y2, 1 кВ / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	2.513,17	2.513,17	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,18	165,00		29,70
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,18	185,00		33,30
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.513,17	150,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.663,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**188,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.329,59**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3411	**3 × 185 + 95 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVMY (NYCY) Y 2 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3411	3 × 185 + 95 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVMY (NYCY) типа Y2, 1 кВ / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	3.176,04	3.176,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.176,04	170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.346,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**212,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.182,55**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3412	**3 × 240 + 120 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVMY (NYCY) Y 2 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3412	3 × 240 + 120 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVMY (NYCY) типа Y2, 1 кВ / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	4.135,77	4.135,77	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,22	165,00		36,30
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,43	250,00		107,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,22	185,00		40,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.135,77	184,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.320,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**230,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.400,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3430	**4 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVMY (NYCY) Y 2 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3430	4 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVMY (NYCY) типа Y2, 1 кВ / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	53,31	53,31	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53,31	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			106,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**133,51**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3431	**4 × 2,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVMY (NYCY) Y 2 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3431	4 × 2,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей TYVMY (NYCY) типа Y2, 1 кВ / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	76,18	76,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			76,18	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			135,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**169,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3432	**4 × 4 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVMY (NYCY) Y 2 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3432	4 × 4 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVMY (NYCY) типа Y2, 1 кВ / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	118,74	118,74	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			118,74	62,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			180,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**77,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**225,93**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3433	**4 × 6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVMY (NYCY) Y 2 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3433	4 × 6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVMY (NYCY) типа Y2, 1 кВ / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	164,28	164,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			164,28	65,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			229,78	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**287,23**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3434	**4 × 10 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVMY (NYCY) Y 2 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3434	4 × 10 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVMY (NYCY) типа Y2, 1 кВ / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	267,49	267,49	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			267,49	74,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			341,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**92,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**426,86**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3435	**4 × 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVMY (NYCY) Y 2 / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3435	4 × 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVMY (NYCY) типа Y2, 1 кВ / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	410,70	410,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			410,70	76,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			487,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**609,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3501	**3 × 2.5 /6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3501	3 × 2,5 / 6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	68,73	68,73	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			68,73	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			125,73	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**157,16**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3502	**3 × 4 /6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3502	3 × 4 / 6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	104,91	104,91	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			104,91	62,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			166,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**77,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**208,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3503	**3 × 6 /6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3503	3 × 6 / 6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	134,70	134,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			134,70	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			202,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**253,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3504	**3 × 10 /6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3504	3 × 10 / 6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	204,93	204,93	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			204,93	74,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			278,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**92,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**348,66**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3530	**4 × 1.5 /6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3530	4 × 1,5 / 6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	61,82	61,82	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			61,82	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			118,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**148,52**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3531	**4 × 2.5 /6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3531	4 × 2,5 / 6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	83,63	83,63	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			83,63	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			143,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**178,91**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3532	**4 × 4 /6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3532	4 × 4 / 6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	128,32	128,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			128,32	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			196,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**245,40**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3533	**4 × 6 /6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3533	4 × 6 / 6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	166,41	166,41	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			166,41	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			234,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**293,01**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3534	**4 × 10 /10 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3534	4 × 10 / 10 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	247,27	247,27	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			247,27	76,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			323,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**404,71**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3535	**4 × 16 /16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3535	4 × 16 / 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	385,59	385,59	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			385,59	85,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			470,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**106,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**588,24**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3606	**3 × 25 + 16/16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3606	3 × 25 + 16/16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	505,40	505,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,11	165,00		18,15
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,22	250,00		55,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			505,40	93,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			598,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**116,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**748,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3607	**3 × 35 + 16/16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3607	3 × 35 + 16/16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	640,53	640,53	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,11	165,00		18,15
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,23	250,00		57,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			640,53	96,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			736,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**120,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**920,66**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3608	**3 × 50 + 25/16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3608	3 × 50 + 25/16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	870,35	870,35	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,13	165,00		21,45
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,26	250,00		65,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			870,35	110,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			980,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**138,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.226,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3609	**3 × 70 + 35/16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3609	3 × 70 + 35/16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	1.232,11	1.232,11	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,14	165,00		23,10
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,29	250,00		72,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.232,11	121,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.353,61	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**151,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.692,01**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3610	**3 × 95 + 50/25 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3610	3 × 95 + 50/25 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	1.698,14	1.698,14	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,16	165,00		26,40
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,32	250,00		80,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,16	185,00		29,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.698,14	136,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.834,14	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**170,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.292,68**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3611	**3 × 120 + 70/35 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVOV (NYRY) YVŞÇV (NYFGBY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3611	3 × 120 + 70/35 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	2.166,30	2.166,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,18	165,00		29,70
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,18	185,00		33,30
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.166,30	150,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.316,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**188,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.896,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3612	**3 × 150 + 70/35 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVOV (NYRY) YVŞÇV (NYFGBY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3612	3 × 150 + 70/35 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	2.566,37	2.566,37	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,19	165,00		31,35
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,37	250,00		92,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,19	185,00		35,15
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.566,37	159,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.725,37	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**198,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.406,71**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3613	**3 × 185 + 95/50 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVOV (NYRY) YVŞÇV (NYFGBY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3613	3 × 185 + 95/50 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	3.229,24	3.229,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,41	250,00		102,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.229,24	172,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.401,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**215,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.252,17**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.3614	**3 × 240 + 120/60 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей в соответствии с TS 1178 IEC 60502, YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.3614	3 × 240 +120/60 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	4.242,17	4.242,17	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,22	165,00		36,30
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,45	250,00		112,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,22	185,00		40,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.242,17	189,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.431,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**236,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.539,59**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.5101	**3 × 25 rm / 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей с алюминиевой жилой в соответствии со стандартом TS 1178 IEC 60502, YAVV (NAYY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.5101	3 × 25 rm (круглый многопроволочный) / 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей 1 кВ с проводниками YAVV (NAYY) / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	71,00	71,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			71,00	79,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			150,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**98,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**187,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.5102	**3 × 35 srm / 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей с алюминиевой жилой в соответствии со стандартом TS 1178 IEC 60502, YAVV (NAYY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.5102	3 × 35 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) / 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей 1 кВ с проводниками YAVV (NAYY) / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	86,59	86,59	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			86,59	85,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			171,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**106,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**214,49**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.5103	**3 × 50 srm / 25 rm мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей с алюминиевой жилой в соответствии со стандартом TS 1178 IEC 60502, YAVV (NAYY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.5103	3 × 50 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) / 25 rm (круглый многопроволочный) мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей 1 кВ с проводниками YAVV (NAYY) / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	114,14	114,14	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,11	165,00		18,15
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,22	250,00		55,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			114,14	93,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			207,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**116,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**259,55**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.5104	**3 × 70 srm / 35 srmмм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей с алюминиевой жилой в соответствии со стандартом TS 1178 IEC 60502, YAVV (NAYY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.5104	3 × 70 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) / 35 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей 1 кВ с проводниками YAVV (NAYY) / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	157,44	157,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,13	165,00		21,45
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			157,44	108,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			265,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**331,80**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.5105	**3 × 95 srm / 50 srmмм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей с алюминиевой жилой в соответствии со стандартом TS 1178 IEC 60502, YAVV (NAYY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.5105	3 × 95 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) / 50 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей 1 кВ с проводниками YAVV (NAYY) / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	210,58	210,58	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,14	165,00		23,10
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,28	250,00		70,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			210,58	119,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			329,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**148,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**411,98**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.5106	**3 × 120 srm / 70 srммм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей с алюминиевой жилой в соответствии со стандартом TS 1178 IEC 60502, YAVV (NAYY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.5106	3 × 120 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) / 70 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей 1 кВ с проводниками YAVV (NAYY) / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	266,66	266,66	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,16	165,00		26,40
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,31	250,00		77,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,16	185,00		29,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			266,66	133,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			400,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**166,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**500,20**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.5107	**3 × 150 srm / 70 srммм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей с алюминиевой жилой в соответствии со стандартом TS 1178 IEC 60502, YAVV (NAYY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.5107	3 × 150 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) / 70 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей 1 кВ с проводниками YAVV (NAYY) / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	315,86	315,86	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,17	165,00		28,05
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,33	250,00		82,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			315,86	142,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			457,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**177,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**572,33**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.5108	**3 × 185 srm / 95 srmмм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей с алюминиевой жилой в соответствии со стандартом TS 1178 IEC 60502, YAVV (NAYY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.5108	3 × 185 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) / 95 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей 1 кВ с проводниками YAVV (NAYY) / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	399,50	399,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,18	165,00		29,70
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,37	250,00		92,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,18	185,00		33,30
		Итого без прибыли (тур. лиры)			399,50	155,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			555,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**194,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**693,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.5109	**3 × 240 srmrm / 120 srmмм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей с алюминиевой жилой в соответствии со стандартом TS 1178 IEC 60502, YAVV (NAYY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.5109	3 × 240 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) / 120 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей 1 кВ с проводниками YAVV (NAYY) / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	517,58	517,58	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			517,58	170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			687,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**212,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**859,48**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.5110	**4 × 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей с алюминиевой жилой в соответствии со стандартом TS 1178 IEC 60502, YAVV (NAYY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.5110	4 × 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей 1 кВ с проводниками YAVV (NAYY) / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	50,60	50,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			50,60	82,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			133,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**103,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**166,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.5201	**3 × 16 × 16 мм² /Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей с алюминиевой жилой в соответствии с TS 1178 IEC 60502. YAVMV (NAYCY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.5201	3 × 16 × 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YAVMV (NAYCY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	55,10	55,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			55,10	79,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			134,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**98,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**167,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.5202	**3 × 25 rm (круглый многопроволочный)/ 16 мм² /Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей с алюминиевой жилой в соответствии с TS 1178 IEC 60502. YAVMV (NAYCY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.5202	3 × 25 rm (круглый многопроволочный) / 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YAVMV (NAYCY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	79,70	79,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			79,70	85,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			164,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**106,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**205,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.5203	**3 × 35 srm (секторный многожильный из круглой проволоки)/ 16 мм² /Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей с алюминиевой жилой в соответствии с TS 1178 IEC 60502. YAVMV (NAYCY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.5203	3 × 35 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) / 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YAVMV (NAYCY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	99,38	99,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,11	165,00		18,15
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,22	250,00		55,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			99,38	93,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			192,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**116,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**241,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.5204	**3 × 50 srm (секторный многожильный из круглой проволоки)/ 25 мм² /Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей с алюминиевой жилой в соответствии с TS 1178 IEC 60502. YAVMV (NAYCY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.5204	3 × 50 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) / 25 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YAVMV (NAYCY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	131,86	131,86	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,12	165,00		19,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,24	250,00		60,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			131,86	102,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			233,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**127,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**292,33**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.5205	**3 × 70 srm (секторный многожильный из круглой проволоки)/ 35 мм² /Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей с алюминиевой жилой в соответствии с TS 1178 IEC 60502. YAVMV (NAYCY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.5205	3 × 70 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) / 35 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YAVMV (NAYCY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	176,14	176,14	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,14	165,00		23,10
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,27	250,00		67,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			176,14	116,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			292,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**145,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**365,80**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.5206	**3 × 95 srm (секторный многожильный из круглой проволоки)/ 50 мм² /Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей с алюминиевой жилой в соответствии с TS 1178 IEC 60502. YAVMV (NAYCY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.5206	3 × 95 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) / 50 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YAVMV (NAYCY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	231,24	231,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			231,24	127,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			358,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**159,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**448,43**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.5207	**3 × 120 srm (секторный многожильный из круглой проволоки)/ 70 мм² /Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей с алюминиевой жилой в соответствии с TS 1178 IEC 60502. YAVMV (NAYCY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.5207	3 × 120 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) / 70 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YAVMV (NAYCY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	297,17	297,17	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,16	165,00		26,40
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,32	250,00		80,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,16	185,00		29,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			297,17	136,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			433,17	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**170,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**541,46**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.5208	**3 × 150 srm (секторный многожильный из круглой проволоки)/ 70 мм² /Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей с алюминиевой жилой в соответствии с TS 1178 IEC 60502. YAVMV (NAYCY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.5208	3 × 150 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) / 70 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YAVMV (NAYCY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	346,37	346,37	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,18	165,00		29,70
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,18	185,00		33,30
		Итого без прибыли (тур. лиры)			346,37	150,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			496,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**188,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**621,09**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.5209	**3 × 185 srm (секторный многожильный из круглой проволоки)/ 95 мм² /Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей с алюминиевой жилой в соответствии с TS 1178 IEC 60502. YAVMV (NAYCY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.5209	3 × 185 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) / 95 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YAVMV (NAYCY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	438,86	438,86	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,19	165,00		31,35
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,38	250,00		95,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,19	185,00		35,15
		Итого без прибыли (тур. лиры)			438,86	161,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			600,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**201,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**750,45**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.5210	**3 × 240 srm (секторный многожильный из круглой проволоки)/ 120 мм² /Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей с алюминиевой жилой в соответствии с TS 1178 IEC 60502. YAVMV (NAYCY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.5210	3 × 240 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) / 120 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YAVMV (NAYCY) 1 кВ / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	554,98	554,98	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,22	165,00		36,30
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,43	250,00		107,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,22	185,00		40,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			554,98	184,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			739,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**230,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**924,35**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.5301	**4 × 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей с алюминиевой жилой в соответствии с TS 1178 IEC 60502. YAVŞV (NAYFY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.5301	4 × 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YAVŞV (NAYFY) 1 кВ с алюминиевыми проводниками / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	58,55	58,55	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			58,55	79,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			137,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**98,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**171,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.5302	**3 × 25 rm (круглый многопроволочный)/ 16 мм² /Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей с алюминиевой жилой в соответствии с TS 1178 IEC 60502. YAVŞV (NAYFY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.5302	3 × 25 rm (круглый многопроволочный) / 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YAVŞV (NAYFY) 1 кВ с алюминиевыми проводниками / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	79,21	79,21	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			79,21	87,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			166,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**109,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**208,39**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.5303	**3 × 35 srm (секторный многожильный из круглой проволоки)/ 16 мм² /Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей с алюминиевой жилой в соответствии с TS 1178 IEC 60502. YAVŞV (NAYFY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.5303	3 × 35 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) / 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YAVŞV (NAYFY) 1 кВ с алюминиевыми проводниками / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	99,88	99,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,11	165,00		18,15
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,22	250,00		55,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			99,88	93,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			193,38	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**116,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**241,72**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.5304	**3 × 50 srm (секторный многожильный из круглой проволоки)/ 25 мм² /Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей с алюминиевой жилой в соответствии с TS 1178 IEC 60502. YAVŞV (NAYFY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.5304	3 × 50 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) / 25 rm (круглый многопроволочный) мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YAVŞV (NAYFY) 1 кВ с алюминиевыми проводниками / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	124,97	124,97	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,12	165,00		19,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			124,97	104,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			229,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**130,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**286,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.5305	**3 × 70 srm (секторный многожильный из круглой проволоки)/ 35 rm (круглый многопроволочный) мм² /Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей с алюминиевой жилой в соответствии с TS 1178 IEC 60502. YAVŞV (NAYFY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.5305	3 × 70 srm (секторный многожильный из круглой проволоки / 35 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YAVŞV (NAYFY) 1 кВ с алюминиевыми проводниками / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	175,15	175,15	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,14	165,00		23,10
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,27	250,00		67,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			175,15	116,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			291,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**145,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**364,56**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.5306	**3 × 95 srm (секторный многожильный из круглой проволоки)/ 50 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) мм² /Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей с алюминиевой жилой в соответствии с TS 1178 IEC 60502. YAVŞV (NAYFY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.5306	3 × 95 srm (секторный многожильный из круглой проволоки / 50 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YAVŞV (NAYFY) 1 кВ с алюминиевыми проводниками / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	231,24	231,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			231,24	127,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			358,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**159,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**448,43**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.5307	**3 × 120 srm (секторный многожильный из круглой проволоки)/ 70 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) мм² /Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей с алюминиевой жилой в соответствии с TS 1178 IEC 60502. YAVŞV (NAYFY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.5307	3 × 120 srm (секторный многожильный из круглой проволоки / 70 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YAVŞV (NAYFY) 1 кВ с алюминиевыми проводниками / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	299,14	299,14	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,16	165,00		26,40
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,33	250,00		82,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,16	185,00		29,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			299,14	138,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			437,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**173,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**547,05**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.5308	**3 × 150 srm (секторный многожильный из круглой проволоки)/ 70 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) мм² /Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей с алюминиевой жилой в соответствии с TS 1178 IEC 60502. YAVŞV (NAYFY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.5308	3 × 150 srm (секторный многожильный из круглой проволоки / 70 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YAVŞV (NAYFY) 1 кВ с алюминиевыми проводниками / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	343,42	343,42	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,18	165,00		29,70
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,36	250,00		90,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,18	185,00		33,30
		Итого без прибыли (тур. лиры)			343,42	153,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			496,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**191,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**620,52**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.5309	**3 × 185 srm (секторный многожильный из круглой проволоки)/ 95 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) мм² /Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей с алюминиевой жилой в соответствии с TS 1178 IEC 60502. YAVŞV (NAYFY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.5309	3 × 185 srm (секторный многожильный из круглой проволоки / 95 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YAVŞV (NAYFY) 1 кВ с алюминиевыми проводниками / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	437,88	437,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,39	250,00		97,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			437,88	167,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			605,38	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**209,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**756,73**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.140.5310	**3 × 240 srm (секторный многожильный из круглой проволоки)/ 120 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) мм² /Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей с алюминиевой жилой в соответствии с TS 1178 IEC 60502. YAVŞV (NAYFY) / Вводная линия и линии питания**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.5310	3 × 240 srm (секторный многожильный из круглой проволоки / 120 srm (секторный многожильный из круглой проволоки) мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей YAVŞV (NAYFY) 1 кВ с алюминиевыми проводниками / Магистральная линия и линии питания (Рыночная цена)	м	1	553,99	553,99	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,21	165,00		34,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,43	250,00		107,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			553,99	181,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			734,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**226,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**918,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1103	**2 × 1 мм² Р.14 / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ на основе кабеля (HO7Z, O7Z1) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1461	Сечение 1 × 1 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	2	4,70	9,40	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,18	8,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17,58	76,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			93,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**117,04**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1104	**2 × 1,5 мм² Р.14 / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ на основе кабеля (HO7Z, O7Z1) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	2	6,97	13,94	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,18	8,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22,12	76,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			98,17	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**122,71**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1105	**2 × 2,5 мм² Р.14 / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ на основе кабеля (HO7Z, O7Z1) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	2	11,13	22,26	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,18	8,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30,44	80,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			110,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**138,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1106	**2 × 4 мм² Р.18 / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ на основе кабеля (HO7Z, O7Z1) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1403	Сечение 1 × 4 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	2	17,47	34,94	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,18	8,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43,12	82,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			125,17	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**102,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**156,46**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1107	**2 × 6 мм² Р.18 / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ на основе кабеля (HO7Z, O7Z1) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1404	Сечение 1 × 6 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	2	25,58	51,16	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,18	8,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			59,34	84,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			143,89	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**105,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**179,86**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1108	**2 × 10 мм² Р.26 / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ на основе кабеля (HO7Z, O7Z1) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1405	Сечение 1 × 10 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	2	44,30	88,60	
30.160.6202	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 25–32 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	16,72	16,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,12	165,00		19,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,23	250,00		57,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			105,32	105,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			210,37	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**131,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**262,96**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1109	**2 × 16 мм² Р.26 / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ на основе кабеля (HO7Z, O7Z1) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1406	Сечение 1 × 16 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	2	69,78	139,56	
30.160.6202	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 25–32 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	16,72	16,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,12	165,00		19,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,24	250,00		60,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,16	185,00		29,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			156,28	109,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			265,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**136,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**332,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1110	**2 × 25 мм² Р.37 / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ на основе кабеля (HO7Z, O7Z1) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1407	Сечение 1 × 25 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	2	112,42	224,84	
30.160.6203	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 40–50 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	34,06	34,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,14	165,00		23,10
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,28	250,00		70,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,18	185,00		33,30
		Итого без прибыли (тур. лиры)			258,90	126,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			385,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**158,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**481,62**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1111	**2 × 35 мм² P.37 / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ на основе кабеля (HO7Z, O7Z1) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1408	Сечение 1 × 35 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	2	151,94	303,88	
30.160.6203	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 40–50 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	34,06	34,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,14	165,00		23,10
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,28	250,00		70,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,18	185,00		33,30
		Итого без прибыли (тур. лиры)			337,94	126,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			464,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**158,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**580,43**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1112	**2 × 50 мм² P.37 / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ на основе кабеля (HO7Z, O7Z1) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1409	Сечение 1 × 50 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	2	208,10	416,20	
30.160.6203	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 40–50 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	34,06	34,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,19	185,00		35,15
		Итого без прибыли (тур. лиры)			450,26	134,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			585,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**168,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**731,45**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1130	**3 × 1,5 мм² P.14 / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ на основе кабеля (HO7Z, O7Z1) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	3	6,97	20,91	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,18	8,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,11	165,00		18,15
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,23	250,00		57,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29,09	101,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			130,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**126,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**163,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1131	**3 × 2,5 мм² P.18 / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ на основе кабеля (HO7Z, O7Z1) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	3	11,13	33,39	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,18	8,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,12	165,00		19,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,24	250,00		60,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41,57	107,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			149,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**134,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**186,40**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1132	**3 × 4 мм² Р.18 / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ на основе кабеля (HO7Z, O7Z1) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1403	Сечение 1 × 4 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	3	17,47	52,41	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,18	8,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,12	165,00		19,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			60,59	110,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			170,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**137,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**213,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1133	**3 × 6 мм² Р.26 / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ на основе кабеля (HO7Z, O7Z1) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1404	Сечение 1 × 6 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	3	25,58	76,74	
30.160.6202	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 25–32 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	16,72	16,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,14	165,00		23,10
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,28	250,00		70,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			93,46	124,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			218,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**155,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**272,51**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1134	**3 × 10 мм² P.26 / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ на основе кабеля (HO7Z, O7Z1) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1405	Сечение 1 × 10 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	3	44,30	132,90	
30.160.6202	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 25–32 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	16,72	16,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,16	165,00		26,40
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,31	250,00		77,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,19	185,00		35,15
		Итого без прибыли (тур. лиры)			149,62	139,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			288,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**173,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**360,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1135	**3 × 16 мм² P.37 / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ на основе кабеля (HO7Z, O7Z1) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1406	Сечение 1 × 16 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	3	69,78	209,34	
30.160.6203	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 40–50 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	34,06	34,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,17	165,00		28,05
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,34	250,00		85,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			243,40	151,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			395,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**189,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**494,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1136	**3 × 25 мм² Р.37 / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ на основе кабеля (HO7Z, O7Z1) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1407	Сечение 1 × 25 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	3	112,42	337,26	
30.160.6203	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 40–50 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	34,06	34,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,19	165,00		31,35
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,37	250,00		92,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,23	185,00		42,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			371,32	166,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			537,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**208,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**672,15**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1137	**3 × 35 мм² Р.37 / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ на основе кабеля (HO7Z, O7Z1) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1408	Сечение 1 × 35 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	3	151,94	455,82	
30.160.6203	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 40–50 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	34,06	34,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,19	165,00		31,35
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,39	250,00		97,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,23	185,00		42,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			489,88	171,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			661,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**214,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**826,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1138	**3 × 25+ 16 мм² P.37 / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ на основе кабеля (HO7Z, O7Z1) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1407	Сечение 1 × 25 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	3	112,42	337,26	
30.150.1406	Сечение 1 × 16 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	69,78	69,78	
30.160.6203	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 40–50 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	34,06	34,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,23	165,00		37,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,46	250,00		115,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,27	185,00		49,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			441,10	202,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			644,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**253,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**805,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1160	**4 × 1,5 мм² P.18 / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ на основе кабеля (HO7Z, O7Z1) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	4	6,97	27,88	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,18	8,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,14	165,00		23,10
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,29	250,00		72,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36,06	127,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			163,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**158,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**203,89**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1161	**4 × 2,5 мм² P.18 / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ на основе кабеля (HO7Z, O7Z1) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	4	11,13	44,52	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,18	8,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,18	185,00		33,30
		Итого без прибыли (тур. лиры)			52,70	133,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			185,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**166,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**232,19**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1162	**4 × 4 мм² Р.26 / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ на основе кабеля (HO7Z, O7Z1) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1403	Сечение 1 × 4 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	4	17,47	69,88	
30.160.6202	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 25–32 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	16,72	16,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,17	165,00		28,05
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,33	250,00		82,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			86,60	147,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			234,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**184,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**292,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1163	**4 × 6 мм² Р.26 / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ на основе кабеля (HO7Z, O7Z1) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1404	Сечение 1 × 6 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	4	25,58	102,32	
30.160.6202	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 25–32 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	16,72	16,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,17	165,00		28,05
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			119,04	154,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			273,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**193,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**341,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1164	**4 × 10 мм² P.37 / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ на основе кабеля (HO7Z, O7Z1) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1405	Сечение 1 × 10 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	4	44,30	177,20	
30.160.6203	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 40–50 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	34,06	34,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,24	185,00		44,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			211,26	177,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			388,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**221,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**485,82**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1165	**4 × 16 мм² P.37 / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ на основе кабеля (HO7Z, O7Z1) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1406	Сечение 1 × 16 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	4	69,78	279,12	
30.160.6203	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 40–50 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	34,06	34,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,21	165,00		34,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,43	250,00		107,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			313,18	188,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			501,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**235,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**626,98**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1190	**5 × 1,5 мм² P.18 / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ на основе кабеля (HO7Z, O7Z1) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	5	6,97	34,85	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,18	8,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,17	165,00		28,05
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43,03	152,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			195,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**190,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**244,48**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1191	**5 × 2,5 мм² P.18 / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ на основе кабеля (HO7Z, O7Z1) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	5	11,13	55,65	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,18	8,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,18	165,00		29,70
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,37	250,00		92,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			63,83	161,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			224,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**201,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**281,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1200	**6 × 1,5 мм² Р.18 / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ на основе кабеля (HO7Z, O7Z1) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	6	6,97	41,82	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,18	8,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,41	250,00		102,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,23	185,00		42,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			50,00	178,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			228,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**222,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**285,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1201	**6 × 2,5 мм² Р.18 / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ на основе кабеля (HO7Z, O7Z1) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	6	11,13	66,78	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,18	8,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,22	165,00		36,30
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,43	250,00		107,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,24	185,00		44,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			74,96	188,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			263,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**235,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**328,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1301	**2 × 2,5 мм² (1/2) Ø15 мм / Монтаж линий питания на основе кабеля HO7Z, O7Z1, (минимум 300/500 В) в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	2	11,13	22,26	
20.300.1401	1/2″ ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	55,00	55,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,16	165,00		26,40
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,27	250,00		67,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			77,26	132,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			210,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**165,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**262,51**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1302	**2 × 4 мм² (5/8) Ø18 мм / Монтаж линий питания на основе кабеля HO7Z, O7Z1, (минимум 300/500 В) в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1403	Сечение 1 × 4 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	2	17,47	34,94	
20.300.1402	3/4 ----- 20 -----26,9/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	68,00	68,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,17	165,00		28,05
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,31	250,00		77,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			102,94	151,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			254,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**189,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**318,43**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1303	**2 × 6 мм² (3/4) Ø20 мм / Монтаж линий питания на основе кабеля HO7Z, O7Z1, (минимум 300/500 В) в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1404	Сечение 1 × 6 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	2	25,58	51,16	
20.300.1402	3/4 ----- 20 -----26,9/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	68,00	68,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,17	165,00		28,05
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,32	250,00		80,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			119,16	154,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			273,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**192,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**341,83**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1304	**2 × 10 мм² (3/4) Ø20 мм / Монтаж линий питания на основе кабеля HO7Z, O7Z1, (минимум 300/500 В) в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1405	Сечение 1 × 10 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	2	44,30	88,60	
20.300.1402	3/4 ----- 20 -----26,9/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	68,00	68,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,18	165,00		29,70
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,34	250,00		85,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,26	185,00		48,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			156,60	162,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			319,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**203,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**399,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1305	**2 × 16 мм² (1) Ø25 мм / Монтаж линий питания на основе кабеля HO7Z, O7Z1, (минимум 300/500 В) в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1406	Сечение 1 × 16 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	2	69,78	139,56	
20.300.1403	1″ ----- 25 ----- 33,7/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	105,00	105,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,19	165,00		31,35
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,32	185,00		59,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			244,56	190,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			435,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**543,89**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1306	**2 × 25 мм² (1¼) Ø32 мм / Монтаж линий питания на основе кабеля HO7Z, O7Z1, (минимум 300/500 В) в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1407	Сечение 1 × 25 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	2	112,42	224,84	
20.300.1404	1¼″ ----- 32 ----- 42,4/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	135,00	135,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,51	250,00		127,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,42	185,00		77,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			359,84	254,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			614,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**318,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**768,17**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1307	**2 × 35 мм² (1¼) Ø32 мм / Монтаж линий питания на основе кабеля HO7Z, O7Z1, (минимум 300/500 В) в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1408	Сечение 1 × 35 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	2	151,94	303,88	
20.300.1404	1¼″ ----- 32 ----- 42,4/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	135,00	135,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,52	250,00		130,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,42	185,00		77,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			438,88	257,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			696,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**321,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**870,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1308	**2 × 50 мм² (1½) Ø40 мм / Монтаж линий питания на основе кабеля HO7Z, O7Z1, (минимум 300/500 В) в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1409	Сечение 1 × 50 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	2	208,10	416,20	
20.300.1405	1½″ ----- 40 ----- 48,3/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	155,00	155,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,31	165,00		51,15
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,58	250,00		145,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,47	185,00		86,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			571,20	283,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			854,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**353,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.067,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1309	**2 × 70 мм² (1½) Ø40 мм / Монтаж линий питания на основе кабеля HO7Z, O7Z1, (минимум 300/500 В) в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1410	Сечение 1 × 70 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	2	296,95	593,90	
20.300.1406	2″ ----- 50 ----- 60,3/3,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	221,00	221,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,32	165,00		52,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,66	250,00		165,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,53	185,00		98,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			814,90	315,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.130,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**394,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.413,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1330	**3 × 2,5 мм² (3/4) Ø20 мм / Монтаж линий питания на основе кабеля HO7Z, O7Z1, (минимум 300/500 В) в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	3	11,13	33,39	
20.300.1402	3/4 ----- 20 -----26,9/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	68,00	68,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,37	250,00		92,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,28	185,00		51,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			101,39	177,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			278,69	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**221,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**348,36**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1331	**3 × 4 мм² (3/4) Ø20 мм / Монтаж линий питания на основе кабеля HO7Z, O7Z1, (минимум 300/500 В) в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1403	Сечение 1 × 4 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	3	17,47	52,41	
20.300.1402	3/4 ----- 20 -----26,9/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	68,00	68,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,38	250,00		95,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,28	185,00		51,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			120,41	179,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			300,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**224,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**375,26**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1332	**3 × 6 мм² (1) Ø25 мм / Монтаж линий питания на основе кабеля HO7Z, O7Z1, (минимум 300/500 В) в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1404	Сечение 1 × 6 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	3	25,58	76,74	
20.300.1403	1″ ----- 25 ----- 33,7/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	105,00	105,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,44	250,00		110,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,33	185,00		61,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			181,74	204,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			385,79	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**255,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**482,24**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1333	**3 × 10 мм² (1) Ø25 мм / Монтаж линий питания на основе кабеля HO7Z, O7Z1, (минимум 300/500 В) в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1405	Сечение 1 × 10 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	3	44,30	132,90	
20.300.1403	1″ ----- 25 ----- 33,7/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	105,00	105,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,22	165,00		36,30
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,47	250,00		117,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			237,90	218,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			456,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**273,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**570,56**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1334	**3 × 16 мм² (1¼) Ø32 мм / Монтаж линий питания на основе кабеля HO7Z, O7Z1, (минимум 300/500 В) в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1406	Сечение 1 × 16 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	3	69,78	209,34	
20.300.1404	1¼″ ----- 32 ----- 42,4/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	135,00	135,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,33	165,00		54,45
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,58	250,00		145,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,45	185,00		83,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			344,34	282,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			627,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**353,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**783,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1335	**3 × 25 мм² (1½) Ø40 мм / Монтаж линий питания на основе кабеля HO7Z, O7Z1, (минимум 300/500 В) в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1407	Сечение 1 × 25 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	3	112,42	337,26	
20.300.1405	1½″ ----- 40 ----- 48,3/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	155,00	155,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,35	165,00		57,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,65	250,00		162,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,51	185,00		94,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			492,26	314,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			806,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**393,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.008,58**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1336	**3 × 35 мм² (1½) Ø40 мм / Монтаж линий питания на основе кабеля HO7Z, O7Z1, (минимум 300/500 В) в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1408	Сечение 1 × 35 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	3	151,94	455,82	
20.300.1405	1½″ ----- 40 ----- 48,3/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	155,00	155,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,35	165,00		57,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,66	250,00		165,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,51	185,00		94,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			610,82	317,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			927,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**396,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.159,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1337	**3 × 50 мм² (1½) Ø40 мм / Монтаж линий питания на основе кабеля HO7Z, O7Z1, (минимум 300/500 В) в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1409	Сечение 1 × 50 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	3	208,10	624,30	
20.300.1405	1½″ ----- 40 ----- 48,3/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	155,00	155,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,37	165,00		61,05
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,69	250,00		172,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,53	185,00		98,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			779,30	331,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.110,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**414,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.388,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1338	**3 × 70 мм² (2) Ø50 мм / Монтаж линий питания на основе кабеля HO7Z, O7Z1, (минимум 300/500 В) в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1410	Сечение 1 × 70 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	3	296,95	890,85	
20.300.1406	2″ ----- 50 ----- 60,3/3,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	221,00	221,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,39	165,00		64,35
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,78	250,00		195,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.111,85	370,35
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.482,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**462,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.852,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1360	**3 × 25 + 16 мм² (1½) Ø40 мм / Монтаж линий питания на основе кабеля HO7Z, O7Z1, (минимум 300/500 В) в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1407	Сечение 1 × 25 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	3	112,42	337,26	
30.150.1406	Сечение 1 × 16 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	69,78	69,78	
20.300.1405	1½″ ----- 40 ----- 48,3/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	155,00	155,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,39	165,00		64,35
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,74	250,00		185,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,55	185,00		101,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			562,04	351,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			913,14	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**438,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.141,42**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1361	**3 × 35 + 16 мм² (1½) Ø40 мм / Монтаж линий питания на основе кабеля HO7Z, O7Z1, (минимум 300/500 В) в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1408	Сечение 1 × 35 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	3	151,94	455,82	
30.150.1406	Сечение 1 × 16 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	69,78	69,78	
20.300.1405	1½″ ----- 40 ----- 48,3/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	155,00	155,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,56	185,00		103,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			680,60	357,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.037,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**446,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.297,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1362	**3 × 50 + 25 мм² (2) Ø50 мм / Монтаж линий питания на основе кабеля HO7Z, O7Z1, (минимум 300/500 В) в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1409	Сечение 1 × 50 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	3	208,10	624,30	
30.150.1407	Сечение 1 × 25 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	112,42	112,42	
20.300.1406	2″ ----- 50 ----- 60,3/3,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	221,00	221,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,41	165,00		67,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,84	250,00		210,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,62	185,00		114,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			957,72	392,35
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.350,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**490,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.687,59**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1363	**3 × 70 + 35 мм² (2) Ø50 мм / Монтаж линий питания на основе кабеля HO7Z, O7Z1, (минимум 300/500 В) в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1410	Сечение 1 × 70 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	3	296,95	890,85	
30.150.1408	Сечение 1 × 35 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	151,94	151,94	
20.300.1406	2″ ----- 50 ----- 60,3/3,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	221,00	221,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,44	165,00		72,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,88	250,00		220,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,65	185,00		120,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.263,79	412,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.676,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**516,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.095,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1370	**4 × 2,5 мм² (3/4) Ø20 мм / Монтаж линий питания на основе кабеля HO7Z, O7Z1, (минимум 300/500 В) в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	4	11,13	44,52	
20.300.1402	3/4 ----- 20 -----26,9/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	68,00	68,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,23	165,00		37,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,43	250,00		107,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,31	185,00		57,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			112,52	202,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			315,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**253,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**394,15**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1371	**4 × 4 мм² (1) Ø25 мм / Монтаж линий питания на основе кабеля HO7Z, O7Z1, (минимум 300/500 В) в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1403	Сечение 1 × 4 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	4	17,47	69,88	
20.300.1403	1″ ----- 25 ----- 33,7/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	105,00	105,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,23	165,00		37,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,49	250,00		122,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,36	185,00		66,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			174,88	227,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			401,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**283,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**502,41**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1372	**4 × 6 мм² (1) Ø25 мм / Монтаж линий питания на основе кабеля HO7Z, O7Z1, (минимум 300/500 В) в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1404	Сечение 1 × 6 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	4	25,58	102,32	
20.300.1403	1″ ----- 25 ----- 33,7/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	105,00	105,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,24	165,00		39,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,51	250,00		127,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,37	185,00		68,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			207,32	235,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			442,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**294,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**553,59**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1373	**4 × 10 мм² (1) Ø25 мм / Монтаж линий питания на основе кабеля HO7Z, O7Z1, (минимум 300/500 В) в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1405	Сечение 1 × 10 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	4	44,30	177,20	
20.300.1403	1″ ----- 25 ----- 33,7/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	105,00	105,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,26	165,00		42,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,39	185,00		72,15
		Итого без прибыли (тур. лиры)			282,20	252,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			534,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**315,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**668,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1374	**4 × 16 мм² (1½) Ø40 мм / Монтаж линий питания на основе кабеля HO7Z, O7Z1, (минимум 300/500 В) в оцинкованных или окрашенных внутри и снаружи стальных трубах с резьбовым соединением (TS-9). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1406	Сечение 1 × 16 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	4	69,78	279,12	
20.300.1405	1½″ ----- 40 ----- 48,3/3,25 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	155,00	155,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,37	165,00		61,05
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,53	185,00		98,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			434,12	334,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			768,22	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**417,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**960,28**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1401	**1 × 1,5 мм² section / Проводники с пластиковой, (HO7Z, O7Z1, мин. 300/500 V) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	6,97	6,97	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6,97	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**40,59**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1402	**1 × 2,5 мм² section / Проводники с пластиковой, (HO7Z, O7Z1, мин. 300/500 V) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	11,13	11,13	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11,13	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**45,79**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1403	**1 × 4 мм² сечение / Проводники с пластиковой, (HO7Z, O7Z1, мин. 300/500 V) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1403	Сечение 1 × 4 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	17,47	17,47	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17,47	28,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**56,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1404	**1 × 6 мм² сечение / Проводники с пластиковой, (HO7Z, O7Z1, мин. 300/500 V) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1404	Сечение 1 × 6 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	25,58	25,58	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25,58	28,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			53,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**66,97**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1405	**1 × 10 мм² сечение / Проводники с пластиковой, (HO7Z, O7Z1, мин. 300/500 V) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1405	Сечение 1 × 10 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	44,30	44,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			44,30	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			78,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**97,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1406	**1 × 16 мм² сечение / Проводники с пластиковой, (HO7Z, O7Z1, мин. 300/500 V) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1406	Сечение 1 × 16 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	69,78	69,78	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			69,78	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			106,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**132,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1407	**1 × 25 мм² сечение / Проводники с пластиковой, (HO7Z, O7Z1, мин. 300/500 V) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1407	Сечение 1 × 25 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	112,42	112,42	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			112,42	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			154,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**193,65**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1408	**1 × 35 мм² сечение / Проводники с пластиковой, (HO7Z, O7Z1, мин. 300/500 V) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1408	Сечение 1 × 35 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	151,94	151,94	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			151,94	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			194,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**243,05**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1409	**1 × 50 мм² сечение / Проводники с пластиковой, (HO7Z, O7Z1, мин. 300/500 V) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1409	Сечение 1 × 50 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	208,10	208,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			208,10	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			256,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**320,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1410	**1 × 50 мм² сечение / Проводники с пластиковой, (HO7Z, O7Z1, мин. 300/500 V) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1410	Сечение 1 × 70 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	296,95	296,95	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			296,95	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			347,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**434,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1415	**1 × 50 мм² сечение / Проводники с пластиковой, (HO7Z, O7Z1, мин. 300/500 V) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1415	Сечение 1 × 95 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	407,07	407,07	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			407,07	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			466,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**583,21**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1420	**1 × 50 мм² сечение / Проводники с пластиковой, (HO7Z, O7Z1, мин. 300/500 V) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1420	Сечение 1 × 120 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	517,19	517,19	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			517,19	65,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			582,69	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**728,36**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1425	**1 × 50 мм² сечение / Проводники с пластиковой, (HO7Z, O7Z1, мин. 300/500 V) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1425	Сечение 1 × 150 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	634,73	634,73	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			634,73	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			702,73	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**878,41**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1430	**1 × 50 мм² сечение / Проводники с пластиковой, (HO7Z, O7Z1, мин. 300/500 V) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1430	Сечение 1 × 185 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	796,82	796,82	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			796,82	74,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			870,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**92,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.088,53**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1435	**1 × 50 мм² сечение / Проводники с пластиковой, (HO7Z, O7Z1, мин. 300/500 V) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1435	Сечение 1 × 240 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	1.047,99	1.047,99	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.047,99	82,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.130,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**103,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.413,11**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1461	**1 × 50 мм² сечение / Проводники с пластиковой, (HO7Z, O7Z1, мин. 300/500 V) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1461	Сечение 1 × 1 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	4,70	4,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4,70	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1501	**2 × 1,5 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией (NHXMH, минимум 300/500 В). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1501	Сечение 2 × 1,5 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	20,02	20,02	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20,02	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			60,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**75,02**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1502	**2 × 2,5 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией (NHXMH, минимум 300/500 В). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1502	Сечение 2 × 2,5 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	29,81	29,81	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29,81	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			72,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**90,39**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1503	**2 × 4 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией (NHXMH, минимум 300/500 В). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1503	Сечение 2 × 4 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	44,30	44,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			44,30	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			89,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**111,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1504	**2 × 6 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией (NHXMH, минимум 300/500 В). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1504	Сечение 2 × 6 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	63,54	63,54	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			63,54	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			112,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**140,05**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1505	**2 × 10 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией (NHXMH, минимум 300/500 В). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1505	Сечение 2 × 10 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	107,74	107,74	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			107,74	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			167,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**209,05**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1506	**2 × 16 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией (NHXMH, минимум 300/500 В). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1506	Сечение 2 × 16 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	162,86	162,86	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			162,86	65,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			228,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**285,45**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1530	**3 × 1,5 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией (NHXMH, минимум 300/500 В). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1530	Сечение 3 × 1,5 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	26,62	26,62	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26,62	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			69,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**86,40**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1531	**3 × 2,5 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией (NHXMH, минимум 300/500 В). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1531	Сечение 3 × 2,5 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	39,62	39,62	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39,62	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			82,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**102,65**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1532	**3 × 4 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией (NHXMH, минимум 300/500 В). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1532	Сечение 3 × 4 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	63,02	63,02	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			63,02	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			111,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**139,40**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1533	**3 × 6 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией (NHXMH, минимум 300/500 В). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1533	Сечение 3 × 6 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	91,10	91,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			91,10	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			142,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**177,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1534	**3 × 10 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией (NHXMH, минимум 300/500 В). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1534	Сечение 3 × 10 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	153,50	153,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			153,50	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			213,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**266,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1535	**3 × 16 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией (NHXMH, минимум 300/500 В). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1535	Сечение 3 × 16 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	234,62	234,62	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			234,62	65,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			300,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**375,15**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1560	**4 × 1,5 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией (NHXMH, минимум 300/500 В). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1560	Сечение 4 × 1,5 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	33,90	33,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33,90	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			76,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**95,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1561	**4 × 2,5 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией (NHXMH, минимум 300/500 В). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1561	Сечение 4 × 2,5 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	51,58	51,58	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			51,58	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			96,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**120,72**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1562	**4 × 4 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией (NHXMH, минимум 300/500 В). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1562	Сечение 4 × 4 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	83,82	83,82	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			83,82	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			134,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**168,52**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1563	**4 × 6 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией (NHXMH, минимум 300/500 В). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1563	Сечение 4 × 6 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	119,18	119,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			119,18	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			172,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**215,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1564	**4 × 10 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией (NHXMH, минимум 300/500 В). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1564	Сечение 4 × 10 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	200,30	200,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			200,30	65,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			265,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**332,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1565	**4 × 16 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией (NHXMH, минимум 300/500 В). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1565	Сечение 4 × 16 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	308,46	308,46	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			308,46	70,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			378,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**88,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**473,70**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1580	**4 × 16 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией (NHXMH, минимум 300/500 В). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1580	Сечение 5 × 1,5 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	41,45	41,45	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41,45	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			83,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**104,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1581	**4 × 16 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией (NHXMH, минимум 300/500 В). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1581	Сечение 5 × 2,5 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	63,47	63,47	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			63,47	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			111,97	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**139,96**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1582	**4 × 16 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией (NHXMH, минимум 300/500 В). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1582	Сечение 5 × 4 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	103,57	103,57	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			103,57	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			157,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**196,34**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1583	**4 × 16 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией (NHXMH, минимум 300/500 В). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1583	Сечение 5 × 6 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	147,87	147,87	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			147,87	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			207,37	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**259,21**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1584	**4 × 16 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией (NHXMH, минимум 300/500 В). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1584	Сечение 5 × 10 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	247,50	247,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			247,50	65,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			313,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**391,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.1585	**4 × 16 мм² / Прокладка линии питания с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией (NHXMH, минимум 300/500 В). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1585	Сечение 5 × 16 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	376,26	376,26	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			376,26	76,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			452,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**565,95**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2101	**1 × 6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2101	1 × 6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	37,87	37,87	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37,87	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			74,37	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**92,96**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2102	**1 × 10 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2102	1 × 10 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	61,53	61,53	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			61,53	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			104,03	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**130,04**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2103	**1 × 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2103	1 × 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	81,65	81,65	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			81,65	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			124,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**155,19**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2104	**1 × 25 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2104	1 × 25 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	124,53	124,53	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			124,53	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			169,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**211,91**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2105	**1 × 35 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2105	1 × 35 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	162,43	162,43	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			162,43	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			210,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**263,66**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2106	**1 × 50 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2106	1 × 50 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	218,59	218,59	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			218,59	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			269,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**336,99**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2107	**1 × 70 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2107	1 × 70 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	308,23	308,23	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			308,23	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			365,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**456,54**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2108	**1 × 95 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2108	1 × 95 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	421,63	421,63	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			421,63	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			481,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**601,41**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2109	**1 × 120 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2109	1 × 120 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	535,03	535,03	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			535,03	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			603,03	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**753,79**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2110	**1 × 150 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2110	1 × 150 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	654,91	654,91	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			654,91	70,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			725,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**88,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**906,76**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2111	**1 × 185 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2111	1 × 185 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	814,75	814,75	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			814,75	76,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			891,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.114,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2112	**1 × 240 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2112	1 × 240 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	1.083,67	1.083,67	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.083,67	85,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.168,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**106,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.460,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2113	**1 × 240 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2113	1 × 300 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	1.350,14	1.350,14	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,11	165,00		18,15
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,22	250,00		55,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.350,14	93,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.443,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**116,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.804,55**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2114	**1 × 240 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2114	1 × 400 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	1.753,07	1.753,07	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,12	165,00		19,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,24	250,00		60,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.753,07	102,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.855,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**127,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.318,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2120	**2 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2120	2 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	23,00	23,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23,00	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**81,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2121	**2 × 2,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2121	2 × 2,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	32,18	32,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32,18	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			74,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**93,35**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2122	**2 × 4 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2122	2 × 4 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	47,84	47,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47,84	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			92,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**116,05**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2123	**2 × 6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2123	2 × 6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	65,45	65,45	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			65,45	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			116,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**145,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2124	**2 × 10 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2124	2 × 10 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	110,27	110,27	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			110,27	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			167,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**209,09**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2125	**2 × 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2125	2 × 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	165,35	165,35	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			165,35	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			224,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**281,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2126	**2 × 25 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2126	2 × 25 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	259,31	259,31	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			259,31	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			327,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**409,14**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2150	**3 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2150	3 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	30,89	30,89	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30,89	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			73,39	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**91,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2151	**3 × 2,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2151	3 × 2,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	44,60	44,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			44,60	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			89,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**112,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2152	**3 × 4 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2152	3 × 4 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	67,61	67,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			67,61	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			116,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**145,14**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2153	**3 × 6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2153	3 × 6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	94,07	94,07	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			94,07	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			145,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**181,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2154	**3 × 10 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2154	3 × 10 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	156,71	156,71	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			156,71	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			216,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**270,26**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2155	**3 × 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2155	3 × 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	220,43	220,43	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			220,43	62,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			282,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**77,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**353,04**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2156	**3 × 25 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2156	3 × 25 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	371,63	371,63	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			371,63	70,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			442,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**88,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**552,66**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2170	**3 × 25 + 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2170	3 × 25 + 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	434,70	434,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			434,70	76,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			511,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**639,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2171	**3 × 35 + 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2171	3 × 35 + 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	564,30	564,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			564,30	85,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			649,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**106,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**811,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2172	**3 × 50 + 25 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2172	3 × 50+ 25 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	784,08	784,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,11	165,00		18,15
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,22	250,00		55,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			784,08	93,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			877,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**116,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.096,98**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2173	**3 × 70 + 35 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2173	3 × 70 + 35 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	1.103,76	1.103,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,12	165,00		19,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,24	250,00		60,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.103,76	102,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.205,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**127,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.507,20**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2174	**3 × 90 + 50 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2174	3 × 95 + 50 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	1.531,44	1.531,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,13	165,00		21,45
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,27	250,00		67,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.531,44	113,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.644,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**141,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.055,55**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2175	**3 × 120 + 70 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2175	3 × 120 + 70 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	1.989,36	1.989,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.989,36	127,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.116,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**159,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.646,07**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2176	**3 × 150 + 70 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2176	3 × 150 + 70 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	2.345,76	2.345,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,16	165,00		26,40
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,31	250,00		77,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,16	185,00		29,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.345,76	133,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.479,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**166,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.099,08**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2177	**3 × 185 + 95 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2177	3 × 185 + 95 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	2.972,16	2.972,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,17	165,00		28,05
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,34	250,00		85,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.972,16	144,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.116,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**180,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.895,82**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2178	**3 × 240 + 120 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2178	3 × 240 + 120 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	3.891,24	3.891,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,39	250,00		97,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.891,24	167,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.058,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**209,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.073,42**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2190	**4 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2190	4 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	37,91	37,91	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37,91	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			82,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**103,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2191	**4 × 2,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2191	4 × 2,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	56,27	56,27	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			56,27	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			104,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**130,96**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2192	**4 × 4 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2192	4 × 4 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	86,51	86,51	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			86,51	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			137,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**171,89**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2193	**4 × 6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2193	4 × 6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	121,61	121,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			121,61	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			175,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**218,89**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2194	**4 × 10 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2194	4 × 10 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	198,29	198,29	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			198,29	62,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			260,29	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**77,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**325,36**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2195	**4 × 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2195	4 × 16 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	304,99	304,99	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			304,99	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			372,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**466,24**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2196	**4 × 25 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2196	4 × 25 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	488,16	488,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			488,16	76,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			564,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**705,83**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2197	**4 × 35 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2197	4 × 35 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	660,96	660,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			660,96	85,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			745,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**106,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**932,45**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2198	**4 × 50 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2198	4 × 50 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	895,32	895,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,11	165,00		18,15
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,22	250,00		55,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			895,32	93,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			988,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**116,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.236,03**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2199	**4 × 70 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2199	4 × 70 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	1.296,00	1.296,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,12	165,00		19,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.296,00	104,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.400,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**130,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.750,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2200	**4 × 95 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2200	4 × 95 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	1.789,56	1.789,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,14	165,00		23,10
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,28	250,00		70,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.789,56	119,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.908,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**148,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.385,70**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2201	**4 × 120 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2201	4 × 120 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	2.253,96	2.253,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,31	250,00		77,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.253,96	130,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.383,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**162,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.979,95**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2202	**4 × 150 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2202	4 × 150 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	2.739,96	2.739,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,17	165,00		28,05
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,33	250,00		82,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.739,96	142,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.881,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**177,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.602,45**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2203	**4 × 185 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2203	4 × 185 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	3.446,28	3.446,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,18	165,00		29,70
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,36	250,00		90,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,18	185,00		33,30
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.446,28	153,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.599,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**191,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.499,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2204	**4 × 240 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2204	4 × 240 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	4.506,84	4.506,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,21	165,00		34,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,42	250,00		105,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.506,84	178,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.685,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**223,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.856,68**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2210	**5 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2210	5 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	47,09	47,09	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47,09	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			95,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**119,49**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2211	**5 × 2,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2211	5 × 2,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	70,85	70,85	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			70,85	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			121,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**152,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2212	**5 × 4 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2212	5 × 4 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	108,65	108,65	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			108,65	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			162,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**202,69**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2213	**5 × 6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2213	5 × 6 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	151,85	151,85	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			151,85	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			208,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**261,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2214	**5 × 10 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2214	5 × 10 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	251,21	251,21	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			251,21	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			319,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**399,01**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2240	**10 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2240	10 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	94,61	94,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			94,61	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			154,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**192,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2241	**12 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2241	12 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	124,85	124,85	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			124,85	62,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			186,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**77,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**233,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2242	**14 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2242	14 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	171,29	171,29	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			171,29	65,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			236,79	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**295,99**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2243	**19 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2243	19 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	220,97	220,97	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			220,97	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			288,97	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**361,21**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2244	**21 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2244	21 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	244,73	244,73	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			244,73	70,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			315,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**88,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**394,04**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2245	**24 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2245	24 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	279,29	279,29	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			279,29	76,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			355,79	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**444,74**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.2246	**30 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе 1-кВ подземных кабелей (N2XH, 0,6/1 кВ). / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.2246	30 × 1,5 мм² / Монтаж магистральных и отходящих питающих линий на основе подземных кабелей N2XH, 1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	350,35	350,35	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			350,35	79,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			429,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**98,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**536,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3101	**1 × 4re / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3101	1 × 4 RE / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	37,54	37,54	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37,54	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			74,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**92,55**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3102	**1 × 6re / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3102	1 × 6 RE / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	42,22	42,22	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42,22	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			82,22	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**102,78**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3103	**1 × 10rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3103	1 × 10 RM / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	54,70	54,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			54,70	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			97,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**121,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3104	**1 × 16rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3104	1 × 16 RM / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	83,82	83,82	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			83,82	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			126,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**157,90**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3105	**1 × 25rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3105	1 × 25 RM / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	123,34	123,34	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			123,34	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			171,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**214,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3106	**1 × 35rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3106	1 × 35 RM / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	168,06	168,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			168,06	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			219,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**273,82**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3107	**1 × 50 rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3107	1 × 50 RM / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	227,34	227,34	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			227,34	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			280,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**351,05**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3108	**1 × 70 rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3108	1 × 70 RM / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	318,86	318,86	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			318,86	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			378,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**472,95**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3109	**1 × 95rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3109	1 × 95 RM / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	430,14	430,14	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			430,14	65,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			495,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**619,55**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3110	**1 × 120rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3110	1 × 120 RM / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	549,74	549,74	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			549,74	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			617,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**772,17**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3111	**1 × 150rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3111	1 × 150 RM / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	672,46	672,46	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			672,46	74,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			746,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**92,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**933,08**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3112	**1 × 185rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3112	1 × 185 RM / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	837,82	837,82	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			837,82	79,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			916,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**98,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.146,03**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3113	**1 × 240rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3113	1 × 240 RM / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	1.101,98	1.101,98	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.101,98	85,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.186,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**106,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.483,72**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3114	**1 × 240rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3114	1 × 300 RM / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	1.366,44	1.366,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,11	165,00		18,15
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,22	250,00		55,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.366,44	93,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.459,94	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**116,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.824,93**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3115	**1 × 240rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3115	1 × 400 RM / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	1.782,30	1.782,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,12	165,00		19,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.782,30	104,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.886,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**130,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.358,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3120	**2 × 1,5re / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3120	2 × 1,5 RE / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	25,06	25,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25,06	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			70,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**87,58**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3121	**2 × 2,5re / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3121	2 × 2,5 RE / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	38,06	38,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38,06	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			86,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**108,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3122	**2 × 4re / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3122	2 × 4 RE / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	53,66	53,66	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53,66	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			104,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**130,82**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3123	**2 × 6re / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3123	2 × 6 RE / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	72,38	72,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			72,38	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			129,38	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**161,72**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3124	**2 × 10rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3124	2 × 10 RM / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	117,10	117,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			117,10	62,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			179,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**77,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**223,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3125	**2 × 10rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3125	2 × 16 RM / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	173,83	173,83	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			173,83	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			241,83	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**302,29**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3126	**2 × 10rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3126	2 × 25 RM / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	265,63	265,63	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			265,63	76,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			342,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**427,66**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3127	**2 × 10rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3127	2 × 35 RM / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	354,17	354,17	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			354,17	82,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			436,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**103,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**545,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3128	**2 × 10rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3128	2 × 50 RM / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	475,33	475,33	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			475,33	87,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			562,83	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**109,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**703,54**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3140	**3 × 1,5re / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3140	3 × 1,5 RE / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	36,50	36,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36,50	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			85,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**106,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3141	**3 × 2,5re / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3141	3 × 2,5 RE / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	51,06	51,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			51,06	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			102,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**127,58**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3142	**3 × 4re / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3142	3 × 4 RE / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	74,46	74,46	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			74,46	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			127,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**159,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3143	**3 × 6re / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3143	3 × 6 RE / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	105,66	105,66	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			105,66	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			165,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**206,45**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3144	**3 × 10rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3144	3 × 10 RM / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	168,06	168,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			168,06	65,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			233,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**291,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3145	**3 × 16rm/10rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3145	3 × 16 RM / 10 RM Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	299,00	299,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			299,00	76,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			375,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**469,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3146	**3 × 25rm/16rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3146	3 × 25 RM / 16 RM Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	457,08	457,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			457,08	82,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			539,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**103,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**674,47**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3147	**3 × 35rm/16rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3147	3 × 35 RM / 16 RM Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	593,32	593,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			593,32	85,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			678,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**106,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**847,90**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3148	**3 × 50rm/25rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3148	3 × 50 RM / 25 RM Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	816,40	816,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,11	165,00		18,15
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,22	250,00		55,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			816,40	93,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			909,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**116,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.137,38**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3149	**3 × 70rm/35rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3149	3 × 70 RM / 35 RM Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	1.153,36	1.153,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,12	165,00		19,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,24	250,00		60,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.153,36	102,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.255,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**127,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.569,20**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3150	**3 × 95rm/50rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3150	3 × 95 RM / 50 RM Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	1.586,00	1.586,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,14	165,00		23,10
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,27	250,00		67,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.586,00	116,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.702,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**145,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.128,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3151	**3 × 120rm/70rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3151	3 × 120 RM / 70 RM / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	2.055,04	2.055,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.055,04	127,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.182,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**159,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.728,18**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3152	**3 × 150rm/70rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3152	3 × 150 RM (круглый многопроволочный) / 70 RM (круглый многопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	2.439,84	2.439,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,16	165,00		26,40
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,32	250,00		80,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,16	185,00		29,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.439,84	136,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.575,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**170,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.219,80**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3153	**3 × 185rm/95rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3153	3 × 185 RM (круглый многопроволочный) / 95 RM (круглый многопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	3.057,60	3.057,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,17	165,00		28,05
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.057,60	147,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.204,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**183,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.005,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3154	**3 × 240rm/120rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3154	3 × 240 RM (круглый многопроволочный) / 120 RM (круглый многопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	3.995,68	3.995,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,39	250,00		97,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.995,68	167,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.163,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**209,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.203,98**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3160	**4 × 1,5 re / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3160	4 × 1,5 RE (круглый однопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	45,34	45,34	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45,34	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			96,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**120,43**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3161	**4 × 2,5 re / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3161	4 × 2,5 RE (круглый однопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	65,10	65,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			65,10	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			116,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**145,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3162	**4 × 4re / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3162	4 × 4 RE (круглый однопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	95,26	95,26	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			95,26	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			154,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**193,45**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3163	**4 × 6 re / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3163	4 × 6 RE (круглый однопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	132,18	132,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			132,18	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			191,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**239,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3164	**4 × 10 rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3164	4 × 10 RM (круглый многопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	215,38	215,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			215,38	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			283,38	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**354,23**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3165	**4 × 16 rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3165	4 × 16 RM (круглый многопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	323,54	323,54	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			323,54	76,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			400,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**500,05**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3166	**4 × 25rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3166	4 × 25 RM (круглый многопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	515,84	515,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			515,84	85,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			600,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**106,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**751,05**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3167	**4 × 35rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3167	4 × 35 RM (круглый многопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	689,00	689,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,11	165,00		18,15
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			689,00	91,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			780,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**113,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**975,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3168	**4 × 50 rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3168	4 × 50 RM (круглый многопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	931,84	931,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,11	165,00		18,15
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,23	250,00		57,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			931,84	96,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.027,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**120,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.284,80**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3169	**4 × 70 rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3169	4 × 70 RM (круглый многопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	1.330,16	1.330,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,13	165,00		21,45
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,26	250,00		65,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.330,16	110,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.440,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**138,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.800,83**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3170	**4 × 95 rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3170	4 × 95 RM (круглый многопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	1.846,00	1.846,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,14	165,00		23,10
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,28	250,00		70,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.846,00	119,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.965,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**148,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.456,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3171	**4 × 120 rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3171	4 × 120 RM (круглый многопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	2.311,92	2.311,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,16	165,00		26,40
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,32	250,00		80,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,16	185,00		29,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.311,92	136,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.447,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**170,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.059,90**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3172	**4 × 150 rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3172	4 × 150 RM (круглый многопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	2.831,92	2.831,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,17	165,00		28,05
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,34	250,00		85,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,17	185,00		31,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.831,92	144,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.976,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**180,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.720,53**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3173	**4 × 185 rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3173	4 × 185 RM (круглый многопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	3.533,92	3.533,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,18	165,00		29,70
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,37	250,00		92,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,18	185,00		33,30
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.533,92	155,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.689,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**194,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.611,77**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3174	**4 × 240 rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3174	4 × 240 RM (круглый многопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	4.636,32	4.636,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,21	165,00		34,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,42	250,00		105,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,21	185,00		38,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.636,32	178,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.814,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**223,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.018,52**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3175	**4 × 240 rm / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3175	4 × 300 RM (круглый многопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	5.761,62	5.761,62	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,23	165,00		37,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,47	250,00		117,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,23	185,00		42,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.761,62	198,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.959,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**247,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.449,52**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3180	**5 × 1,5re / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3180	5 × 1,5 RE (круглый однопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	59,38	59,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			59,38	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			110,38	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**137,97**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3181	**5 × 2,5 re / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3181	5 × 2,5 RE (круглый однопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	83,30	83,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			83,30	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			140,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**175,38**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3182	**7 × 1,5 re / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3182	7 × 1,5 RE (круглый однопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	79,14	79,14	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			79,14	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			136,14	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**170,17**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3183	**7 × 2,5 re / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3183	7 × 2,5 RE (круглый однопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	112,42	112,42	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			112,42	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			171,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**214,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3184	**10 × 1,5 re / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3184	10 × 1,5 RE (круглый однопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	115,54	115,54	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			115,54	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			183,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**229,43**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3185	**10 × 2,5 re / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3185	10 × 2,5 RE (круглый однопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	163,38	163,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			163,38	70,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			233,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**88,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**292,35**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3186	**12 × 1,5 re / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3186	12 × 1,5 RE (круглый однопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	123,86	123,86	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			123,86	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			191,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**239,83**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3187	**12 × 2,5 re / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3187	12 × 2,5 RE (круглый однопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	191,46	191,46	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			191,46	70,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			261,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**88,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**327,45**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3188	**19 × 1,5 re / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3188	19 × 1,5 RE (круглый однопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	199,16	199,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			199,16	76,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			275,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**344,57**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3189	**19 × 2,5 re / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3189	19 × 2,5 RE (круглый однопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	295,88	295,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			295,88	82,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			378,38	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**103,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**472,98**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3190	**19 × 2,5 re / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3190	5 × 4 RE (круглый однопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	121,74	121,74	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			121,74	62,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			183,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**77,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**229,68**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3191	**19 × 2,5 re / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3191	5 × 6 RE (круглый однопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	168,54	168,54	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			168,54	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			236,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**295,68**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3192	**19 × 2,5 re / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3192	5 × 10 RE (круглый однопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	266,77	266,77	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			266,77	76,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			343,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**429,09**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3193	**19 × 2,5 re / N2XHFE 180 0,6/1 кВ огнестойкие кабели (Цена кабелей) / Огнестойкие безгалогеновые кабели для магистральных и отходящих питающих линий**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3193	5 × 16 RE (круглый однопроволочный) / Огнестойкий кабель типа N2XH FE 180, 0,6/1 кВ / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	1	405,65	405,65	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			405,65	82,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			488,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**103,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**610,19**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3201	**1 × 1,5 мм² / Кремнийорганические кабели, устойчивые к воздействию высоких температур / Кремнийорганические кабели, устойчивые к воздействию высоких температур**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3201	1 × 1,5 мм² / Кабели с кремнийорганической изоляцией, устойчивые к воздействию высоких температур (Рыночная цена)	м	1	11,42	11,42	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11,42	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**46,15**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3202	**1 × 2,5 мм² / Кремнийорганические кабели, устойчивые к воздействию высоких температур / Кремнийорганические кабели, устойчивые к воздействию высоких температур**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3202	1 × 2,5 мм² / Кабели с кремнийорганической изоляцией, устойчивые к воздействию высоких температур (Рыночная цена)	м	1	17,70	17,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17,70	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**54,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3203	**1 × 4 мм² / Кремнийорганические кабели, устойчивые к воздействию высоких температур / Кремнийорганические кабели, устойчивые к воздействию высоких температур**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3203	1 × 4 мм² / Кабели с кремнийорганической изоляцией, устойчивые к воздействию высоких температур (Рыночная цена)	м	1	26,99	26,99	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26,99	28,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			54,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**68,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3204	**1 × 6 мм² / Кремнийорганические кабели, устойчивые к воздействию высоких температур / Кремнийорганические кабели, устойчивые к воздействию высоких температур**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3204	1 × 6 мм² / Кабели с кремнийорганической изоляцией, устойчивые к воздействию высоких температур (Рыночная цена)	м	1	37,41	37,41	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37,41	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			68,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**86,14**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3205	**1 × 10 мм² / Кремнийорганические кабели, устойчивые к воздействию высоких температур / Кремнийорганические кабели, устойчивые к воздействию высоких температур**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3205	1 × 10 мм² / Кабели с кремнийорганической изоляцией, устойчивые к воздействию высоких температур (Рыночная цена)	м	1	73,81	73,81	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			73,81	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			107,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**134,76**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3206	**1 × 16 мм² / Кремнийорганические кабели, устойчивые к воздействию высоких температур / Кремнийорганические кабели, устойчивые к воздействию высоких температур**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3206	1 × 16 мм² / Кабели с кремнийорганической изоляцией, устойчивые к воздействию высоких температур (Рыночная цена)	м	1	115,25	115,25	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			115,25	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			155,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**194,06**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3207	**1 × 25 мм² / Кремнийорганические кабели, устойчивые к воздействию высоких температур / Кремнийорганические кабели, устойчивые к воздействию высоких температур**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3207	1 × 25 мм² / Кабели с кремнийорганической изоляцией, устойчивые к воздействию высоких температур (Рыночная цена)	м	1	176,85	176,85	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			176,85	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			219,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**274,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3208	**1 × 35 мм² / Кремнийорганические кабели, устойчивые к воздействию высоких температур / Кремнийорганические кабели, устойчивые к воздействию высоких температур**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3208	1 × 35 мм² / Кабели с кремнийорганической изоляцией, устойчивые к воздействию высоких температур (Рыночная цена)	м	1	231,73	231,73	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			231,73	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			276,73	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**345,91**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3209	**1 × 50 мм² / Кремнийорганические кабели, устойчивые к воздействию высоких температур / Кремнийорганические кабели, устойчивые к воздействию высоких температур**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3209	1 × 50 мм² / Кабели с кремнийорганической изоляцией, устойчивые к воздействию высоких температур (Рыночная цена)	м	1	351,57	351,57	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			351,57	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			402,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**503,21**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3210	**1 × 70 мм² / Кремнийорганические кабели, устойчивые к воздействию высоких температур / Кремнийорганические кабели, устойчивые к воздействию высоких температур**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3210	1 × 70 мм² / Кабели с кремнийорганической изоляцией, устойчивые к воздействию высоких температур (Рыночная цена)	м	1	497,17	497,17	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			497,17	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			554,17	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**692,71**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.150.3211	**1 × 95 мм² / Кремнийорганические кабели, устойчивые к воздействию высоких температур / Кремнийорганические кабели, устойчивые к воздействию высоких температур**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.3211	1 × 95 мм² / Кабели с кремнийорганической изоляцией, устойчивые к воздействию высоких температур (Рыночная цена)	м	1	706,61	706,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			706,61	62,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			768,61	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**77,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**960,76**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1101	**Линия одноклавишного выключателя / Линия осветительных электроприемников**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	10	11,13	111,30	
30.140.2401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	10	6,66	66,60	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	10	8,01	80,10	
30.185.1101	Стандартный выключатель скрытой установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	45,47	45,47	
30.185.1250	Соединительная коробка скрытой установки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	20,01	20,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,17	165,00		193,05
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,29	250,00		572,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,67	185,00		308,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			323,48	1.074,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.397,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.343,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.747,47**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1102	**Линия коммутирующего выключателя / Линия осветительных электроприемников**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	10	11,13	111,30	
30.140.2401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	20	6,66	133,20	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	12,5	8,01	100,13	
30.185.1102	Коммутирующий выключатель скрытой установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	44,39	44,39	
30.185.1250	Соединительная коробка скрытой установки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	20,01	20,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,53	165,00		252,45
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,12	250,00		780,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,2	185,00		407,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			409,03	1.439,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.848,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.799,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.310,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1103	**Проходная линия электроприемников / Линия осветительных электроприемников**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	10	11,13	111,30	
30.140.2401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	20	6,66	133,20	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	12,5	8,01	100,13	
30.185.1103	Проходной выключатель скрытой установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	2	43,85	87,70	
30.185.1250	Соединительная коробка скрытой установки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	20,01	20,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,68	165,00		277,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,47	250,00		867,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,55	185,00		471,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			452,34	1.616,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.068,79	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.020,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.585,99**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1104	**Параллельная линия электроприемников / Линия осветительных электроприемников**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	10	6,66	66,60	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	5	8,01	40,05	
30.185.1250	Соединительная коробка скрытой установки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	20,01	20,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,58	165,00		95,70
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,15	250,00		287,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,85	185,00		157,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			126,66	540,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			667,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**675,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**833,89**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1105	**Линия светильников. / Линия осветительных электроприемников**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	10	11,13	111,30	
30.140.2401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	15	6,66	99,90	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	10	8,01	80,10	
30.185.1101	Стандартный выключатель скрытой установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	45,47	45,47	
30.185.1250	Соединительная коробка скрытой установки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	20,01	20,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,32	165,00		217,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,69	250,00		672,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,92	185,00		355,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			356,78	1.245,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.602,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.556,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.002,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1106	**Параллельная линия светильников / Линия осветительных электроприемников**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	15	6,66	99,90	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	5	8,01	40,05	
30.185.1250	Соединительная коробка скрытой установки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	20,01	20,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,73	165,00		120,45
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,45	250,00		362,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			159,96	667,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			827,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**834,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.034,89**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1107	**3-фазный выход. / Линия осветительных электроприемников**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	20	11,13	222,60	
30.140.2401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	20	6,66	133,20	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	10	8,01	80,10	
30.185.1101	Стандартный выключатель скрытой установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	45,47	45,47	
30.185.1250	Соединительная коробка скрытой установки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	20,01	20,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,48	165,00		244,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,52	250,00		880,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,98	185,00		366,30
		Итого без прибыли (тур. лиры)			501,38	1.490,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.991,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.863,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.489,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1108	**3-фазный параллельный выход. / Линия осветительных электроприемников**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	20	6,66	133,20	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	5	8,01	40,05	
30.185.1250	Соединительная коробка скрытой установки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	20,01	20,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,73	165,00		120,45
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,45	250,00		362,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			193,26	667,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			861,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**834,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.076,51**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1151	**Линия одноклавишного выключателя для заземляющего проводника. / Заземляющий проводник осветительных электроприемников (заземляющий проводник должен иметь пластиковую изоляцию) / Линия осветительных электроприемников**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	15	11,13	166,95	
30.140.2401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	15	6,66	99,90	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	10	8,01	80,10	
30.185.1101	Стандартный выключатель скрытой установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	45,47	45,47	
30.185.1250	Соединительная коробка скрытой установки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	20,01	20,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,48	165,00		244,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,91	250,00		727,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,98	185,00		366,30
		Итого без прибыли (тур. лиры)			412,43	1.338,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.750,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.672,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.188,04**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1152	**Линия двухклавишного выключателя для заземляющего проводника. / Заземляющий проводник осветительных электроприемников: заземляющий проводник должен иметь пластиковую изоляцию / Линия осветительных электроприемников**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	15	11,13	166,95	
30.140.2401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	30	6,66	199,80	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	12,5	8,01	100,13	
30.185.1102	Коммутирующий выключатель скрытой установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	44,39	44,39	
30.185.1250	Соединительная коробка скрытой установки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	20,01	20,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,99	165,00		328,35
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4,04	250,00		1.010,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,66	185,00		492,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			531,28	1.830,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.361,73	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.288,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.952,16**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1153	**Линия с проходными выключателями для заземляющего проводника. / Заземляющий проводник осветительных электроприемников: заземляющий проводник должен иметь пластиковую изоляцию / Линия осветительных электроприемников**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	15	11,13	166,95	
30.140.2401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	30	6,66	199,80	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	12,5	8,01	100,13	
30.185.1103	Проходной выключатель скрытой установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	2	43,85	87,70	
30.185.1250	Соединительная коробка скрытой установки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	20,01	20,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,99	165,00		328,35
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4,39	250,00		1.097,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,66	185,00		492,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			574,59	1.917,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.492,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.397,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.115,68**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1154	**Параллельная линия электроприемников для заземляющего проводника. / Заземляющий проводник осветительных электроприемников: заземляющий проводник должен иметь пластиковую изоляцию / Линия осветительных электроприемников**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	15	6,66	99,90	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	5	8,01	40,05	
30.185.1250	Соединительная коробка скрытой установки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	20,01	20,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,73	165,00		120,45
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,45	250,00		362,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			159,96	667,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			827,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**834,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.034,89**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1155	**Линия светильников для заземляющего проводника. / Заземляющий проводник осветительных электроприемников: заземляющий проводник должен иметь пластиковую изоляцию / Линия осветительных электроприемников**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	15	11,13	166,95	
30.140.2401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	20	6,66	133,20	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	10	8,01	80,10	
30.185.1101	Стандартный выключатель скрытой установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	45,47	45,47	
30.185.1250	Соединительная коробка скрытой установки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	20,01	20,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,93	165,00		318,45
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,91	250,00		977,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,53	185,00		468,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			445,73	1.764,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.209,73	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.205,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.762,16**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1156	**Параллельная линия светильников для заземляющего проводника. / Заземляющий проводник осветительных электроприемников: заземляющий проводник должен иметь пластиковую изоляцию / Линия осветительных электроприемников**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	20	6,66	133,20	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	5	8,01	40,05	
30.185.1250	Соединительная коробка скрытой установки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	20,01	20,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,95	165,00		156,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,91	250,00		477,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,23	185,00		227,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			193,26	861,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.055,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.077,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.318,82**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1157	**3-фазная линия электроприемников — заземляющий проводник. / Заземляющий проводник осветительных электроприемников: заземляющий проводник должен иметь пластиковую изоляцию / Линия осветительных электроприемников**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	25	11,13	278,25	
30.140.2401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	25	6,66	166,50	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	10	8,01	80,10	
30.185.1101	Стандартный выключатель скрытой установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	45,47	45,47	
30.185.1250	Соединительная коробка скрытой установки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	20,01	20,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,79	165,00		295,35
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,52	250,00		880,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,29	185,00		423,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			590,33	1.599,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.189,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.998,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.736,66**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1158	**Параллельная 3-фазная линия электроприемников — заземляющий проводник. / Заземляющий проводник осветительных электроприемников: заземляющий проводник должен иметь пластиковую изоляцию / Линия осветительных электроприемников**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	25	6,66	166,50	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	5	8,01	40,05	
30.185.1250	Соединительная коробка скрытой установки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	20,01	20,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,88	165,00		145,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,76	250,00		440,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,15	185,00		212,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			226,56	797,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.024,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**997,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.280,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1180	**Электроприемник, коммутируемый электронным контактором (материалы с сертификатами соответствия нормам TS и EC)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	10	11,13	111,30	
30.140.2401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	10	6,66	66,60	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	10	8,01	80,10	
30.185.1250	Соединительная коробка скрытой установки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	20,01	20,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,02	165,00		168,30
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,04	250,00		510,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,42	185,00		262,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			278,01	941,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.219,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.176,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.523,76**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1211	**Линия одноклавишного выключателя / Групповые линии должны быть проложены в гофрированных пластиковых трубах, металлорукавах или гладких трубах из ПВХ, а линии электроприемников — в газовых (стальных) трубах, причем проводники должны иметь пластиковую изоляцию. / Наружная линия осветительных электроприемников (с заземляющим проводником)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	15	11,13	166,95	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	5	8,01	40,05	
30.140.2401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	15	6,66	99,90	
20.300.1401	1/2″ ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	5	55,00	275,00	
30.185.1120	Стандартный выключатель наружной установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	56,27	56,27	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,85	165,00		305,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,41	250,00		852,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,48	185,00		458,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			709,69	1.616,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.326,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.020,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.907,80**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1212	**Линия двухклавишного выключателя / Групповые линии должны быть проложены в гофрированных пластиковых трубах, металлорукавах или гладких трубах из ПВХ, а линии электроприемников — в газовых (стальных) трубах, причем проводники должны иметь пластиковую изоляцию. / Наружная линия осветительных электроприемников (с заземляющим проводником)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	15	11,13	166,95	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	5	8,01	40,05	
30.140.2401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	30	6,66	199,80	
20.300.1401	1/2″ ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	7,5	55,00	412,50	
30.185.1121	Коммутирующий выключатель наружной установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	62,75	62,75	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,58	165,00		425,70
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4,71	250,00		1.177,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,55	185,00		656,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			953,57	2.259,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.213,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.824,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.016,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1213	**Проходная линия электроприемников / Групповые линии должны быть проложены в гофрированных пластиковых трубах, металлорукавах или гладких трубах из ПВХ, а линии электроприемников — в газовых (стальных) трубах, причем проводники должны иметь пластиковую изоляцию. / Наружная линия осветительных электроприемников (с заземляющим проводником)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	15	11,13	166,95	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	5	8,01	40,05	
30.140.2401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	30	6,66	199,80	
20.300.1401	1/2″ ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	7,5	55,00	412,50	
30.185.1122	Проходной выключатель наружной установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	2	63,83	127,66	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,73	165,00		450,45
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5,06	250,00		1.265,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,9	185,00		721,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.018,48	2.436,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.455,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.046,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.319,29**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1214	**Параллельная линия электроприемников / Групповые линии должны быть проложены в гофрированных пластиковых трубах, металлорукавах или гладких трубах из ПВХ, а линии электроприемников — в газовых (стальных) трубах, причем проводники должны иметь пластиковую изоляцию. / Наружная линия осветительных электроприемников (с заземляющим проводником)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	15	11,13	166,95	
20.300.1401	1/2″ ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	5	55,00	275,00	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,13	165,00		186,45
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,53	185,00		283,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			513,47	969,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.482,97	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.211,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.853,71**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1221	**Линия одноклавишного выключателя / Групповые линии должны быть проложены в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ, причем проводники должны иметь пластиковую изоляцию, а линии электроприемников должны быть выполнены бессвинцовым влагостойким кабелем (NVV, NYM) / Наружная линия осветительных электроприемников (с заземляющим проводником)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	15	11,13	166,95	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	5	8,01	40,05	
30.140.2507	3 × 1,5 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	5	23,92	119,60	
30.185.1120	Стандартный выключатель наружной установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	56,27	56,27	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,15	165,00		189,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,24	250,00		560,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,52	185,00		281,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			454,39	1.030,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.485,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.288,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.856,68**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1222	**Линия двухклавишного выключателя / Групповые линии должны быть проложены в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ, причем проводники должны иметь пластиковую изоляцию, а линии электроприемников должны быть выполнены бессвинцовым влагостойким кабелем (NVV, NYM) / Наружная линия осветительных электроприемников (с заземляющим проводником)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	15	11,13	166,95	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	5	8,01	40,05	
30.140.2507	3 × 1,5 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	10	23,92	239,20	
30.185.1121	Коммутирующий выключатель наружной установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	62,75	62,75	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,39	165,00		229,35
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,83	250,00		707,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,86	185,00		344,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			580,47	1.280,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.861,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.601,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.326,78**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1223	**Проходная линия электроприемников / Групповые линии должны быть проложены в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ, причем проводники должны иметь пластиковую изоляцию, а линии электроприемников должны быть выполнены бессвинцовым влагостойким кабелем (NVV, NYM) / Наружная линия осветительных электроприемников (с заземляющим проводником)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	15	11,13	166,95	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	5	8,01	40,05	
30.140.2507	3 × 1,5 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	10	23,92	239,20	
30.185.1122	Проходной выключатель наружной установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	2	63,83	127,66	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,54	165,00		254,10
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,43	250,00		857,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,21	185,00		408,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			645,38	1.520,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.165,83	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.900,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.707,29**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1224	**Параллельная линия электроприемников / Групповые линии должны быть проложены в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ, причем проводники должны иметь пластиковую изоляцию, а линии электроприемников должны быть выполнены бессвинцовым влагостойким кабелем (NVV, NYM) / Наружная линия осветительных электроприемников (с заземляющим проводником)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2507	3 × 1,5 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	5	23,92	119,60	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,39	165,00		64,35
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,79	250,00		197,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,54	185,00		99,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			191,12	361,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			552,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**452,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**691,09**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1231	**Линия одноклавишного выключателя / Групповые линии и линии электроприемников из бессвинцового влагостойкого кабеля / Наружная линия осветительных электроприемников (с заземляющим проводником)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2508	3 × 2,5 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	5	37,44	187,20	
30.140.2507	3 × 1,5 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	5	23,92	119,60	
30.185.1120	Стандартный выключатель наружной установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	56,27	56,27	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,83	165,00		136,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,57	250,00		392,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,08	185,00		199,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			434,59	729,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.163,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**911,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.454,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1232	**Линия двухклавишного выключателя / Групповые линии и линии электроприемников из бессвинцового влагостойкого кабеля / Наружная линия осветительных электроприемников (с заземляющим проводником)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2508	3 × 2,5 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	5	37,44	187,20	
30.140.2507	3 × 1,5 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	10	23,92	239,20	
30.185.1121	Коммутирующий выключатель наружной установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	62,75	62,75	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,05	165,00		173,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,16	250,00		540,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,4	185,00		259,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			560,67	972,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.532,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.215,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.916,15**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1233	**Проходная линия электроприемников / Групповые линии и линии электроприемников из бессвинцового влагостойкого кабеля / Наружная линия осветительных электроприемников (с заземляющим проводником)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2508	3 × 2,5 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	5	37,44	187,20	
30.140.2507	3 × 1,5 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	10	23,92	239,20	
30.185.1122	Проходной выключатель наружной установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	2	63,83	127,66	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,2	165,00		198,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,51	250,00		627,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,75	185,00		323,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			625,58	1.149,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.774,83	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.436,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.218,54**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1234	**Параллельная линия электроприемников / Групповые линии и линии электроприемников из бессвинцового влагостойкого кабеля / Наружная линия осветительных электроприемников (с заземляющим проводником)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2507	3 × 1,5 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	5	23,92	119,60	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,39	165,00		64,35
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,79	250,00		197,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,54	185,00		99,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			191,12	361,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			552,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**452,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**691,09**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1241	**Линия одноклавишного выключателя / Силовые линии и линии электроприемников должны быть проложены в оцинкованной газовой (стальной) трубе и иметь пластиковую изоляцию проводников. / Наружная линия осветительных электроприемников (с заземляющим проводником)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	15	11,13	166,95	
30.140.2401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	15	6,66	99,90	
20.300.1402	3/4 ----- 20 -----26,9/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	5	68,00	340,00	
20.300.1401	1/2″ ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	5	55,00	275,00	
30.185.1120	Стандартный выключатель наружной установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	56,27	56,27	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,23	165,00		367,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4,06	250,00		1.015,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,13	185,00		579,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.009,64	1.962,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.971,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.452,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.714,55**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1242	**Линия двухклавишного выключателя / Силовые линии и линии электроприемников должны быть проложены в оцинкованной газовой (стальной) трубе и иметь пластиковую изоляцию проводников. / Наружная линия осветительных электроприемников (с заземляющим проводником)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	15	11,13	166,95	
30.140.2401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	30	6,66	199,80	
20.300.1402	3/4 ----- 20 -----26,9/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	5	68,00	340,00	
20.300.1401	1/2″ ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	7,5	55,00	412,50	
30.185.1121	Коммутирующий выключатель наружной установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	62,75	62,75	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,71	165,00		612,15
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5,44	250,00		1.360,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4,06	185,00		751,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.253,52	2.723,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.976,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.404,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.970,96**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1243	**Проходная линия электроприемников / Силовые линии и линии электроприемников должны быть проложены в оцинкованной газовой (стальной) трубе и иметь пластиковую изоляцию проводников. / Наружная линия осветительных электроприемников (с заземляющим проводником)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	15	11,13	166,95	
30.140.2401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	30	6,66	199,80	
20.300.1402	3/4 ----- 20 -----26,9/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	5	68,00	340,00	
20.300.1401	1/2″ ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	7,5	55,00	412,50	
30.185.1122	Проходной выключатель наружной установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	2	63,83	127,66	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,86	165,00		636,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5,79	250,00		1.447,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4,41	185,00		815,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.318,43	2.900,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.218,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.625,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.273,35**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1244	**Параллельная линия электроприемников / Силовые линии и линии электроприемников должны быть проложены в оцинкованной газовой (стальной) трубе и иметь пластиковую изоляцию проводников. / Наружная линия осветительных электроприемников (с заземляющим проводником)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	15	6,66	99,90	
20.300.1401	1/2″ ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	5	55,00	275,00	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,1	165,00		181,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,95	250,00		487,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			446,42	946,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.392,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.183,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.741,15**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1500	**Заземляющий проводник линии силовых розеток. / Линия силовых розеток**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	36	11,13	400,68	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	12	8,01	96,12	
30.185.1201	Заземленная розетка скрытой установки (TS-40) / Розетки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	47,09	47,09	
30.185.1250	Соединительная коробка скрытой установки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	20,01	20,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,74	165,00		287,10
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,53	250,00		882,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,39	185,00		442,15
		Итого без прибыли (тур. лиры)			563,90	1.611,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.175,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.014,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.719,56**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1601	**Силовая линия должна быть проложена в трубах из ПВХ, а отходящие линии силовых розеток — проложены, как стандартные линии в газовых (стальных) трубах, причем их проводники должны иметь пластиковую изоляцию. / Линия с защищенными от атмосферных воздействий силовыми розетками (с заземляющим проводником) (с применением изделий с сертификатом соответствия TS).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	36	11,13	400,68	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	7	8,01	56,07	
20.300.1402	3/4 ----- 20 -----26,9/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	5	68,00	340,00	
30.185.1203	Защищенная от атмосферных воздействий силовая розетка (TS-40) / Розетки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	74,09	74,09	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,12	165,00		349,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4,18	250,00		1.045,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,04	185,00		562,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			942,36	1.957,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.899,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.446,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.624,45**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1602	**Силовые линии должны быть проложены в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ, причем проводники должны иметь пластиковую изоляцию, а линии электроприемников должны быть выполнены бессвинцовым влагостойким кабелем (NVV, NYM / Линия с защищенными от атмосферных воздействий силовыми розетками (с заземляющим проводником) (с применением изделий с сертификатом соответствия TS)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	21	11,13	233,73	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	7	8,01	56,07	
30.140.2508	3 × 2,5 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	5	37,44	187,20	
30.185.1203	Защищенная от атмосферных воздействий силовая розетка (TS-40) / Розетки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	74,09	74,09	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,41	165,00		232,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,86	250,00		715,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,93	185,00		357,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			622,61	1.304,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.927,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.630,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.409,14**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1611	**Силовые линии и отводящие линии электроприемников, проложенные, как стандартные линии силовых розеток бессвинцовым влагостойким кабелем. / Линия с защищенными от атмосферных воздействий силовыми розетками (с заземляющим проводником) (с применением изделий с сертификатом соответствия TS)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2508	3 × 2,5 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	12	37,44	449,28	
30.185.1203	Защищенная от атмосферных воздействий силовая розетка (TS-40) / Розетки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	74,09	74,09	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,94	165,00		155,10
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,92	250,00		480,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,29	185,00		238,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			594,89	873,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.468,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.092,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.835,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.1612	**Силовая линия и отводящая линия электроприемников (силовых розеток) должны быть проложены, как стандартные линии в газовых (стальных) трубах, причем их проводники в пластиковой изоляции должны быть проложены, как стандартные линии силовых розеток. / Линия с защищенными от атмосферных воздействий силовыми розетками (с заземляющим проводником) (с применением изделий с сертификатом соответствия TS)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	36	11,13	400,68	
20.300.1402	3/4 ----- 20 -----26,9/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	12	68,00	816,00	
30.185.1203	Защищенная от атмосферных воздействий силовая розетка (TS-40) / Розетки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	74,09	74,09	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,64	165,00		435,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5,09	250,00		1.272,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,95	185,00		730,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.362,29	2.438,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.801,14	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.048,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.751,43**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3101	**Линия одноклавишного выключателя / Линия осветительных электроприемников с безгалогеновыми кабелями**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	10	11,13	111,30	
30.150.1401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	10	6,97	69,70	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	10	8,18	81,80	
30.185.1101	Стандартный выключатель скрытой установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	45,47	45,47	
30.185.1350	Соединительная коробка скрытой установки (HF) / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	21,00	21,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,17	165,00		193,05
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,28	250,00		570,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,67	185,00		308,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			329,27	1.072,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.401,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.340,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.751,59**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3102	**Линия двухклавишного выключателя / Линия осветительных электроприемников с безгалогеновыми кабелями**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	10	11,13	111,30	
30.150.1401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	20	6,97	139,40	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	12,5	8,18	102,25	
30.185.1102	Коммутирующий выключатель скрытой установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	44,39	44,39	
30.185.1350	Соединительная коробка скрытой установки (HF) / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	21,00	21,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,53	165,00		252,45
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,1	250,00		775,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,19	185,00		405,15
		Итого без прибыли (тур. лиры)			418,34	1.432,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.850,94	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.790,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.313,67**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3103	**Проходная линия электроприемников / Линия осветительных электроприемников с безгалогеновыми кабелями**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	10	11,13	111,30	
30.150.1401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	20	6,97	139,40	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	12,5	8,18	102,25	
30.185.1103	Проходной выключатель скрытой установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	2	43,85	87,70	
30.185.1350	Соединительная коробка скрытой установки (HF) / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	21,00	21,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,53	165,00		252,45
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,1	250,00		775,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,19	185,00		405,15
		Итого без прибыли (тур. лиры)			461,65	1.432,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.894,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.790,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.367,81**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3104	**Параллельная линия электроприемников / Линия осветительных электроприемников с безгалогеновыми кабелями**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	10	6,97	69,70	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	5	8,18	40,90	
30.185.1350	Соединительная коробка скрытой установки (HF) / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	21,00	21,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,57	165,00		94,05
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,15	250,00		287,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,85	185,00		157,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			131,60	538,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			670,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**673,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**838,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3105	**Линия светильников / Линия осветительных электроприемников с безгалогеновыми кабелями**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	10	11,13	111,30	
30.150.1401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	15	6,97	104,55	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	10	8,18	81,80	
30.185.1102	Коммутирующий выключатель скрытой установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	44,39	44,39	
30.185.1350	Соединительная коробка скрытой установки (HF) / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	21,00	21,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,17	165,00		193,05
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,68	250,00		670,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,77	185,00		327,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			363,04	1.190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.553,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.488,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.941,92**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3106	**Параллельная линия светильников / Линия осветительных электроприемников с безгалогеновыми кабелями**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	15	6,97	104,55	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	5	8,18	40,90	
30.185.1350	Соединительная коробка скрытой установки (HF) / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	21,00	21,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,93	165,00		153,45
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,45	250,00		362,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,27	185,00		234,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			166,45	750,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			917,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**938,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.146,69**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3107	**3-фазная линия электроприемников / Линия осветительных электроприемников с безгалогеновыми кабелями**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	20	11,13	222,60	
30.150.1401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	20	6,97	139,40	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	10	8,18	81,80	
30.185.1101	Стандартный выключатель скрытой установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	45,47	45,47	
30.185.1350	Соединительная коробка скрытой установки (HF) / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	21,00	21,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,47	165,00		242,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,9	250,00		725,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,97	185,00		364,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			510,27	1.332,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.842,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.665,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.302,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3108	**Параллельная 3-фазная линия электроприемников / Линия осветительных электроприемников с безгалогеновыми кабелями**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	20	6,97	139,40	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	5	8,18	40,90	
30.185.1350	Соединительная коробка скрытой установки (HF) / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	21,00	21,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,72	165,00		118,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,45	250,00		362,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			201,30	666,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			867,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**832,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.084,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3201	**Линия одноклавишного выключателя / Заземляющая линия линий осветительных электроприемников**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	15	11,13	166,95	
30.150.1401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	15	6,97	104,55	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	10	8,18	81,80	
30.185.1101	Стандартный выключатель скрытой установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	45,47	45,47	
30.185.1350	Соединительная коробка скрытой установки (HF) / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	21,00	21,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,47	165,00		242,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,9	250,00		725,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,97	185,00		364,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			419,77	1.332,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.751,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.665,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.189,71**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3202	**Линия коммутирующего выключателя / Заземляющая линия линий осветительных электроприемников**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	15	11,13	166,95	
30.150.1401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	30	6,97	209,10	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	12,5	8,18	102,25	
30.185.1102	Коммутирующий выключатель скрытой установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	44,39	44,39	
30.185.1350	Соединительная коробка скрытой установки (HF) / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	21,00	21,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,98	165,00		326,70
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4,02	250,00		1.005,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,65	185,00		490,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			543,69	1.821,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.365,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.277,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.957,05**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3203	**Проходная линия электроприемников / Заземляющая линия линий осветительных электроприемников**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	15	11,13	166,95	
30.150.1401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	30	6,97	209,10	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	12,5	8,18	102,25	
30.185.1103	Проходной выключатель скрытой установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	2	43,85	87,70	
30.185.1350	Соединительная коробка скрытой установки (HF) / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	21,00	21,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,98	165,00		326,70
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4,02	250,00		1.005,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,65	185,00		490,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			587,00	1.821,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.408,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.277,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.011,19**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3204	**Параллельная линия электроприемников / Заземляющая линия линий осветительных электроприемников**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	15	6,97	104,55	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	5	8,18	40,90	
30.185.1350	Соединительная коробка скрытой установки (HF) / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	21,00	21,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,72	165,00		118,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,45	250,00		362,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			166,45	666,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			832,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**832,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.040,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3205	**Линия светильников / Заземляющая линия линий осветительных электроприемников**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	15	11,13	166,95	
30.150.1401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	20	6,97	139,40	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	10	8,18	81,80	
30.185.1101	Стандартный выключатель скрытой установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	45,47	45,47	
30.185.1350	Соединительная коробка скрытой установки (HF) / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	21,00	21,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,62	165,00		267,30
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,29	250,00		822,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,22	185,00		410,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			454,62	1.500,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.955,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.875,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.443,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3206	**Параллельная линия светильников / Заземляющая линия линий осветительных электроприемников**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	20	6,97	139,40	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	5	8,18	40,90	
30.185.1350	Соединительная коробка скрытой установки (HF) / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	21,00	21,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,87	165,00		143,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,74	250,00		435,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,15	185,00		212,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			201,30	791,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			992,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**989,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.240,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3207	**3-фазная линия электроприемников / Заземляющая линия линий осветительных электроприемников**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	25	11,13	278,25	
30.150.1401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	25	6,97	174,25	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	10	8,18	81,80	
30.185.1101	Стандартный выключатель скрытой установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	45,47	45,47	
30.185.1350	Соединительная коробка скрытой установки (HF) / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	21,00	21,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,78	165,00		293,70
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,51	250,00		877,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,28	185,00		421,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			600,77	1.593,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.193,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.991,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.742,21**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3208	**Параллельная 3-фазная линия электроприемников / Заземляющая линия линий осветительных электроприемников**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	25	6,97	174,25	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	5	8,18	40,90	
30.185.1350	Соединительная коробка скрытой установки (HF) / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	21,00	21,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,87	165,00		143,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,74	250,00		435,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,15	185,00		212,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			236,15	791,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.027,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**989,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.284,31**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3280	**Параллельная 3-фазная линия электроприемников / Заземляющая линия линий осветительных электроприемников**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	10	11,13	111,30	
30.150.1401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	10	6,97	69,70	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	10	8,18	81,80	
30.185.1350	Соединительная коробка скрытой установки (HF) / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	21,00	21,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,12	165,00		184,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,03	250,00		507,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,62	185,00		299,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			283,80	992,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.275,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.240,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.594,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3311	**Линия одноклавишного выключателя / Групповые линии должны быть проложены в гофрированных пластиковых трубах, металлорукавах или гладких трубах из ПВХ, а линии электроприемников — в газовых (стальных) трубах, причем проводники должны иметь пластиковую изоляцию (HO7Z, O7Z1). / Наружная линия осветительных электроприемников (с заземляющим проводником)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	15	11,13	166,95	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	5	8,18	40,90	
30.150.1401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	15	6,97	104,55	
20.300.1401	1/2″ ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	5	55,00	275,00	
30.185.1120	Стандартный выключатель наружной установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	56,27	56,27	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,85	165,00		305,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,4	250,00		850,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,47	185,00		456,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			715,19	1.612,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.327,39	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.015,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.909,24**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3312	**Линия двухклавишного выключателя / Групповые линии должны быть проложены в гофрированных пластиковых трубах, металлорукавах или гладких трубах из ПВХ, а линии электроприемников — в газовых (стальных) трубах, причем проводники должны иметь пластиковую изоляцию (HO7Z, O7Z1). / Наружная линия осветительных электроприемников (с заземляющим проводником)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	15	11,13	166,95	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	5	8,18	40,90	
30.150.1401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	30	6,97	209,10	
20.300.1401	1/2″ ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	7,5	55,00	412,50	
30.185.1120	Стандартный выключатель наружной установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	56,27	56,27	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,96	165,00		323,40
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,62	250,00		905,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,59	185,00		479,15
		Итого без прибыли (тур. лиры)			957,24	1.707,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.664,79	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.134,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.330,99**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3313	**Проходная линия электроприемников / Групповые линии должны быть проложены в гофрированных пластиковых трубах, металлорукавах или гладких трубах из ПВХ, а линии электроприемников — в газовых (стальных) трубах, причем проводники (HO7Z, O7Z1) должны иметь пластиковую изоляцию. / Наружная линия осветительных электроприемников (с заземляющим проводником)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	15	11,13	166,95	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	5	8,18	40,90	
30.150.1401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	30	6,97	209,10	
20.300.1401	1/2″ ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	7,5	55,00	412,50	
30.185.1122	Проходной выключатель наружной установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	2	63,83	127,66	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,07	165,00		341,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,94	250,00		985,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,8	185,00		518,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.028,63	1.844,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.873,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.305,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.591,48**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3314	**Параллельная линия электроприемников / Групповые линии должны быть проложены в гофрированных пластиковых трубах, металлорукавах или гладких трубах из ПВХ, а линии электроприемников — в газовых (стальных) трубах, причем проводники (HO7Z, O7Z1) должны иметь пластиковую изоляцию. / Наружная линия осветительных электроприемников (с заземляющим проводником)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	15	6,97	104,55	
20.300.1401	1/2″ ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	5	55,00	275,00	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,25	165,00		206,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,85	185,00		342,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			451,07	1.123,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.574,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.404,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.968,21**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3321	**Линия одноклавишного выключателя / Групповые линии должны быть проложены в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ, причем проводники должны иметь пластиковую изоляцию, а линии электроприемников должны быть выполнены бессвинцовым влагостойким кабелем (NVV, NYM) / Наружная линия осветительных электроприемников (с заземляющим проводником)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	15	11,13	166,95	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	5	8,18	40,90	
30.150.1530	Сечение 3 × 1,5 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	5	26,62	133,10	
30.185.1120	Стандартный выключатель наружной установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	56,27	56,27	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,15	165,00		189,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,24	250,00		560,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,52	185,00		281,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			468,74	1.030,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.499,69	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.288,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.874,61**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3322	**Линия двухклавишного выключателя / Групповые линии должны быть проложены в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ, причем проводники (HO7Z, O7Z1) должны иметь пластиковую изоляцию, а линии электроприемников должны быть выполнены бессвинцовым влагостойким кабелем (NVV, NYM) / Наружная линия осветительных электроприемников (с заземляющим проводником)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	15	11,13	166,95	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	5	8,18	40,90	
30.150.1530	Сечение 3 × 1,5 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	10	26,62	266,20	
30.185.1121	Коммутирующий выключатель наружной установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	62,75	62,75	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,39	165,00		229,35
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,84	250,00		710,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,72	185,00		318,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			608,32	1.257,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.865,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.571,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.332,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3323	**Проходная линия электроприемников / Групповые линии должны быть проложены в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ, причем проводники (HO7Z, O7Z1) должны иметь пластиковую изоляцию, а линии электроприемников должны быть выполнены бессвинцовым влагостойким кабелем (NVV, NYM) / Наружная линия осветительных электроприемников (с заземляющим проводником)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (TЛ)	Стоимость монтажа (TЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	15	11,13	166,95	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	5	8,18	40,90	
30.150.1530	Сечение 3 × 1,5 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	10	26,62	266,20	
30.185.1122	Проходной выключатель наружной установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	2	63,83	127,66	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,54	165,00		254,10
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,19	250,00		797,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,22	185,00		410,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			673,23	1.462,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.135,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.827,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.669,41**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3324	**Параллельная линия электроприемников / Групповые линии должны быть проложены в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ, причем проводники (HO7Z, O7Z1) должны иметь пластиковую изоляцию, а линии электроприемников должны быть выполнены бессвинцовым влагостойким кабелем (NVV, NYM) / Наружная линия осветительных электроприемников (с заземляющим проводником)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1530	Сечение 3 × 1,5 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	5	26,62	133,10	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,79	250,00		197,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,55	185,00		101,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			204,62	365,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			569,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**456,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**712,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3331	**Линия одноклавишного выключателя / Групповые линии и линии электроприемников из бессвинцового влагостойкого кабеля (NHXMH) / Наружная линия осветительных электроприемников (с заземляющим проводником)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1531	Сечение 3 × 2,5 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	5	39,62	198,10	
30.150.1530	Сечение 3 × 1,5 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	5	26,62	133,10	
30.185.1120	Стандартный выключатель наружной установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	56,27	56,27	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,81	165,00		133,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,57	250,00		392,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,06	185,00		196,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			458,99	722,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.181,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**902,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.476,55**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3332	**Линия двухклавишного выключателя / Групповые линии и линии электроприемников из бессвинцового влагостойкого кабеля (NHXMH) / Наружная линия осветительных электроприемников (с заземляющим проводником)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1531	Сечение 3 × 2,5 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	5	39,62	198,10	
30.150.1530	Сечение 3 × 1,5 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	10	26,62	266,20	
30.185.1121	Коммутирующий выключатель наружной установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	62,75	62,75	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,05	165,00		173,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,16	250,00		540,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,4	185,00		259,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			598,57	972,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.570,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.215,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.963,53**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3333	**Проходная линия электроприемников / Групповые линии и линии электроприемников из бессвинцового влагостойкого кабеля (NHXMH) / Наружная линия осветительных электроприемников (с заземляющим проводником)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1531	Сечение 3 × 2,5 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	5	39,62	198,10	
30.150.1530	Сечение 3 × 1,5 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	10	26,62	266,20	
30.185.1122	Проходной выключатель наружной установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	2	63,83	127,66	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,2	165,00		198,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,51	250,00		627,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,75	185,00		323,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			663,48	1.149,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.812,73	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.436,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.265,91**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3334	**Параллельная линия электроприемников / Групповые линии и линии электроприемников из бессвинцового влагостойкого кабеля (NHXMH) / Наружная линия осветительных электроприемников (с заземляющим проводником)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1530	Сечение 3 × 1,5 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	5	26,62	133,10	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,79	250,00		197,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,55	185,00		101,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			204,62	365,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			569,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**456,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**712,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3341	**Линия одноклавишного выключателя / Групповые линии и линии электроприемников должны быть проложены в газовой (стальной) трубе и иметь пластиковую изоляцию проводников (HO7Z, O7Z1). / Наружная линия осветительных электроприемников (с заземляющим проводником) (Рыночная цена)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	15	11,13	166,95	
30.150.1401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	15	6,97	104,55	
20.300.1402	3/4 ----- 20 -----26,9/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	5	68,00	340,00	
20.300.1401	1/2″ ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	5	55,00	275,00	
30.185.1120	Стандартный выключатель наружной установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	56,27	56,27	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,22	165,00		366,30
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4,05	250,00		1.012,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,12	185,00		577,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.014,29	1.956,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.970,29	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.445,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.712,86**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3342	**Линия двухклавишного выключателя / Групповые линии и линии электроприемников должны быть проложены в газовой (стальной) трубе и иметь пластиковую изоляцию проводников (HO7Z, O7Z1). / Наружная линия осветительных электроприемников (с заземляющим проводником)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	15	11,13	166,95	
30.150.1401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	30	6,97	209,10	
20.300.1402	3/4 ----- 20 -----26,9/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	5	68,00	340,00	
20.300.1401	1/2″ ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	7,5	55,00	412,50	
30.185.1121	Коммутирующий выключатель наружной установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	62,75	62,75	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,92	165,00		481,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5,42	250,00		1.355,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4,05	185,00		749,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.262,82	2.586,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.848,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.232,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.811,09**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3343	**Проходная линия электроприемников / Групповые линии и линии электроприемников должны быть проложены в газовой (стальной) трубе и иметь пластиковую изоляцию проводников (HO7Z, O7Z1). / Наружная линия осветительных электроприемников (с заземляющим проводником)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	15	11,13	166,95	
30.150.1401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	30	6,97	209,10	
20.300.1402	3/4 ----- 20 -----26,9/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	5	68,00	340,00	
20.300.1401	1/2″ ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	7,5	55,00	412,50	
30.185.1122	Проходной выключатель наружной установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	2	63,83	127,66	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,07	165,00		506,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5,77	250,00		1.442,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4,4	185,00		814,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.327,73	2.763,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.090,78	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.453,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.113,48**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3344	**Параллельная линия электроприемников / Групповые линии и линии электроприемников должны быть проложены в газовой (стальной) трубе и иметь пластиковую изоляцию проводников (HO7Z, O7Z1). / Наружная линия осветительных электроприемников (с заземляющим проводником)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	15	6,97	104,55	
20.300.1401	1/2″ ----- 15 ----- 21,3/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	5	55,00	275,00	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,1	165,00		181,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,95	250,00		487,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			451,07	946,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.397,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.183,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.746,96**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3401	**Заземляющий проводник линии силовых розеток. / Линия силовых розеток**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	36	11,13	400,68	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	12	8,18	98,16	
30.185.1201	Заземленная розетка скрытой установки (TS-40) / Розетки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	47,09	47,09	
30.185.1350	Соединительная коробка скрытой установки (HF) / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	21,00	21,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,74	165,00		287,10
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,53	250,00		882,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,39	185,00		442,15
		Итого без прибыли (тур. лиры)			566,93	1.611,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.178,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.014,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.723,35**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3501	**Силовая линия должна быть проложена в трубах из ПВХ, а отходящие линии силовых розеток — проложены, как стандартные линии в газовых (стальных) трубах, причем их проводники должны иметь пластиковую изоляцию (HO7Z, O7Z1). / Линия с защищенными от атмосферных воздействий силовыми розетками (с заземляющим проводником) (с применением изделий с сертификатом соответствия TS).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	36	11,13	400,68	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	7	8,18	57,26	
20.300.1402	3/4 ----- 20 -----26,9/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	5	68,00	340,00	
30.185.1203	Защищенная от атмосферных воздействий силовая розетка (TS-40) / Розетки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	74,09	74,09	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,12	165,00		349,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4,18	250,00		1.045,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,04	185,00		562,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			943,55	1.957,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.900,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.446,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.625,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3502	**Силовые линии должны быть проложены в гофрированных пластиковых трубах или металлорукавах или гладких трубах из ПВХ, причем проводники (HO7Z, O7Z1) должны иметь пластиковую изоляцию, а линии электроприемников должны быть выполнены бессвинцовым влагостойким кабелем (NHXMH) / Линия с защищенными от атмосферных воздействий силовыми розетками (с заземляющим проводником) (с применением изделий с сертификатом соответствия TS)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (TЛ)	Стоимость монтажа (TЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	21	11,13	233,73	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	7	8,18	57,26	
30.150.1531	Сечение 3 × 2,5 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	5	39,62	198,10	
30.185.1203	Защищенная от атмосферных воздействий силовая розетка (TS-40) / Розетки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	74,09	74,09	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,4	165,00		231,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,85	250,00		712,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,93	185,00		357,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			634,70	1.300,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.935,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.625,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.419,06**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3503	**Силовые линии и отводящие линии электроприемников, проложенные, как стандартные линии силовых розеток бессвинцовым влагостойким кабелем (NHXMH). / Линия с защищенными от атмосферных воздействий силовыми розетками (с заземляющим проводником) (с применением изделий с сертификатом соответствия TS)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (TL)	Стоимость монтажа (TL)
	Компоненты материалов					
30.150.1531	Сечение 3 × 2,5 мм² / Монтаж линий питания на основе безгалогенных огнестойких изолированных многожильных кабелей NHXMH / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	12	39,62	475,44	
30.185.1203	Защищенная от атмосферных воздействий силовая розетка (TS-40) / Розетки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	74,09	74,09	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,82	165,00		135,30
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,7	250,00		425,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,17	185,00		216,45
		Итого без прибыли (тур. лиры)			621,05	776,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.397,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**970,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.747,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.3504	**Силовая линия и отводящая линия электроприемников (силовых розеток) должны быть проложены, как стандартные линии в газовых (стальных) трубах, причем их проводники (HO7Z, O7Z1) в пластиковой изоляции должны быть проложены, как стандартные линии силовых розеток. / Линия с защищенными от атмосферных воздействий силовыми розетками (с заземляющим проводником) (с применением изделий с сертификатом соответствия TS)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1402	Сечение 1 × 2,5 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	36	11,13	400,68	
20.300.1402	3/4 ----- 20 -----26,9/2,65 (Условная единица (дюймы)-----Ø (мм)-----Средний внешний диаметр/ толщина стенки (мм/мм)) / Сварные оцинкованные трубы, в соответствии с TS EN 10255, из материалы Fe33-2 / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	12	68,00	816,00	
30.185.1203	Защищенная от атмосферных воздействий силовая розетка (TS-40) / Розетки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	74,09	74,09	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,64	165,00		435,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5,09	250,00		1.272,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,95	185,00		730,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.362,29	2.438,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.801,14	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.048,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.751,43**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.6101	**Поставка, монтаж, включая все материалы (изделия) и работу, гофрированных пластиковых труб, металлорукавов или полых труб из ПВХ диаметром от 14 до 20 мм по железобетонным потолкам и стенам и пропускание через трубу протяжки.**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,01	8,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8,01	26,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**33,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**43,39**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.6102	**Цена за единицу: аналогично поз. 729-101 за исключением применения труб диаметром от 26 до 37 мм. Ед. изм.: Измеряется длина трубы. / (с использованием материалов с сертификатами соответствия нормам TS).**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.6102	Труба из ПВХ 25–32 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	14,61	14,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14,61	37,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			51,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**46,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**64,57**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.6103	**Цена за единицу: аналогично поз. 729-101 за исключением применения труб диаметром от 26 до 37 мм. Ед. изм.: Измеряется длина трубы. / (с использованием материалов с сертификатами соответствия нормам TS).**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.6103	Труба из ПВХ 40–50 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	26,11	26,11	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26,11	41,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			67,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**51,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**84,39**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.6201	**Безгалогеновая огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / Безгалогеновые огнестойкие трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,18	8,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8,18	26,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**33,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**43,60**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.6202	**Безгалогеновая огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 25–32 мм / Безгалогеновые огнестойкие трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.6202	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 25–32 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	16,72	16,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16,72	37,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			53,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**46,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**67,21**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.6203	**Безгалогеновая огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 40–50 мм / Безгалогеновые огнестойкие трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.6203	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 40–50 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	34,06	34,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34,06	41,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			75,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**51,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**94,33**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.6204	**Безгалогеновая огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 63–75 мм / Безгалогеновые огнестойкие трубы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.6204	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 63–75 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	58,70	58,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			58,70	51,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			110,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**64,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**138,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.6300	**Монтажный отвод для полых труб / Монтаж полых труб (с использованием материалов с сертификатами соответствия нормам TS).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	10	8,01	80,10	
30.185.1250	Соединительная коробка скрытой установки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	2	20,01	40,02	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,55	165,00		90,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			120,12	569,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			689,37	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**711,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**861,71**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.6310	**Монтажный отвод для полых труб / Монтаж полых труб (с использованием материалов с сертификатами соответствия нормам TS).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	10	8,18	81,80	
30.185.1350	Соединительная коробка скрытой установки (HF) / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	2	21,00	42,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,55	165,00		90,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			123,80	569,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			693,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**711,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**866,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.6350	**НАКЛАДНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ТРУБ**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.6350	НАКЛАДНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ / ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ, ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	5,00	5,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5,00	14,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.6501	**Гофрированная труба из ПЭ Ø 50 мм / Трубы для защиты кабеля**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.6501	Гофрированная труба из ПЭ Ø 50 мм / Трубы для защиты кабеля / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	17,60	17,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17,60	53,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			71,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**88,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.6502	**Гофрированная труба из ПЭ Ø75 мм / Трубы для защиты кабеля**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.6502	Гофрированная труба из ПЭ Ø 75 мм / Трубы для защиты кабеля / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	25,87	25,87	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25,87	63,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			89,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**79,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**112,03**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.6503	**Гофрированная труба из ПЭ Ø90 мм / Трубы для защиты кабеля**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.6503	Гофрированная труба из ПЭ Ø 90 мм / Трубы для защиты кабеля / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	33,70	33,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33,70	69,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			103,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**87,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**129,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.6504	**Гофрированная труба из ПЭ Ø110 мм / Трубы для защиты кабеля**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.6504	Гофрированная труба из ПЭ Ø 110 мм / Трубы для защиты кабеля / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	39,42	39,42	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39,42	75,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			115,17	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**94,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**143,96**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.7105						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.7105	20 см × 20 см × 20 см / Люк из ПВХ (Соединительная коробка подземная) / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	170,02	170,02	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			170,02	375,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			545,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**469,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**682,21**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.7110						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.7110	30 см × 30 см × 30 см / Люк из ПВХ (Соединительная коробка подземная) / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	347,75	347,75	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			347,75	484,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			832,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**605,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.040,31**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.7115						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.7115	40 см × 40 см × 40 см / Люк из ПВХ (Соединительная коробка подземная) / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	730,02	730,02	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,25	250,00		312,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,25	185,00		231,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			730,02	626,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.356,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**782,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.695,34**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.7120						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.7120	50 см × 50 см × 50 см / Люк из ПВХ (Соединительная коробка подземная) / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.469,75	1.469,75	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.469,75	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.204,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.755,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.7212						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.7212	D400 (Группа 4) / Композитный люк (480 × 480 × 410 мм) / Композитный люк (Дополнительная камера) / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.975,00	3.975,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.975,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.710,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.887,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.7214						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.7214	C250 (Группа 3) / Композитный люк (480 × 480 × 410 мм) / Композитный люк (Дополнительная камера) / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.675,00	3.675,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.675,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.410,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.512,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.7216						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.7216	B125 (Группа 2) / Композитный люк (480 × 480 × 410 мм) / Композитный люк (Дополнительная камера) / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.700,00	2.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.700,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.435,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.293,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.7218						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.7218	A15 (Группа 1) / Композитный люк (480 × 480 × 410 мм) / Композитный люк (Дополнительная камера) / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.400,00	2.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.400,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.135,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.918,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.7232						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.7232	D400 (Группа 4) / Композитный люк (480 × 480 × 650 мм) / Композитный люк (Дополнительная камера) / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.100,00	5.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.100,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.835,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.293,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.7234						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.7234	C250 (Группа 3) / Композитный люк (480 × 480 × 650 мм) / Композитный люк (Дополнительная камера) / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.500,00	4.500,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.500,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.235,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.543,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.7236						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.7236	B125 (Группа 2) / Композитный люк (480 × 480 × 650 мм) / Композитный люк (Дополнительная камера) / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.525,00	3.525,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.525,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.260,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.325,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.7238						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.7238	A15 (Группа 1) / Композитный люк (480 × 480 × 650 мм) / Композитный люк (Дополнительная камера) / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.225,00	3.225,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.225,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.960,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.950,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.7242						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.7242	B125 / Композитный люк (250 × 250 × 300 мм) / Композитный люк (Дополнительная камера) / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	780,00	780,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			780,00	484,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.264,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**605,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.580,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.7252						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.7252	B125 / Композитный люк (350 × 350 × 410 мм) / Композитный люк (Дополнительная камера) / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.430,00	2.430,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.430,00	484,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.914,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**605,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.643,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.7254						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.7254	A15 / Композитный люк (350 × 350 × 410 мм) / Композитный люк (Дополнительная камера) / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.100,00	2.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.100,00	484,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.584,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**605,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.230,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.7272						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.7272	B125 / Композитный люк (Q560 × 450 мм) / Композитный люк (Дополнительная камера) / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.490,00	2.490,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.490,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.225,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.031,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.7274						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.7274	A15 / Композитный люк (Q560 × 450 мм) / Композитный люк (Дополнительная камера) / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.250,00	2.250,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.250,00	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.985,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.731,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.7280						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.7280	Доборное кольцо композитного люка (480 × 480 × 50 мм) / Композитный люк (Дополнительная камера) / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	810,00	810,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			810,00	250,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.060,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**313,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.325,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.8001	**Макс. 2 × 25 A / Клеммная коробка для подземного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.8001	До 2 × 25 A / Клеммная коробка для подземного кабеля / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	194,48	194,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			194,48	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			453,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**566,54**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.8002	**Макс. 3 × 25 A / Клеммная коробка для подземного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.8002	До 3 × 25 A / Клеммная коробка для подземного кабеля / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	212,16	212,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			212,16	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			470,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**588,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.8003	**Макс. 3 × 63 A / Клеммная коробка для подземного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.8003	До 3 × 63 A / Клеммная коробка для подземного кабеля / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	538,72	538,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			538,72	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			797,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**996,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.8004	**Макс. 3 × 100 A / Клеммная коробка для подземного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.8004	3 × 100 A / Клеммная коробка для подземного кабеля / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	633,36	633,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			633,36	408,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.042,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**510,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.302,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.8005	**Макс. 3 × 200 A / Клеммная коробка для подземного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.8005	До 3 × 200 A / Клеммная коробка для подземного кабеля / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.199,12	1.199,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.199,12	408,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.607,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**510,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.009,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.8101	**До 4 × 10 мм² / Заделка для подземного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.8101	До 4 × 10 мм² / Заделки для подземного кабеля / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	369,60	369,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			369,60	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			628,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**785,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.8102	**До 3 × 35 + 16 мм² / Заделка для подземного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.8102	До 3 × 35 + 16 мм² / Заделки для подземного кабеля / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	369,60	369,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			369,60	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			628,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**785,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.8103	**До 3 × 70 + 35 мм² / Заделка для подземного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.8103	До 3 × 70 + 35 мм² / Заделки для подземного кабеля / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	563,20	563,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			563,20	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			821,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.027,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.8104	**До 3 × 120 + 70 мм² / Заделка для подземного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.8104	До 3 × 120 + 70 мм² / Заделки для подземного кабеля / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	623,04	623,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			623,04	408,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.031,79	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**510,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.289,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.8105	**До 3 × 185 + 95 мм² / Заделка для подземного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.8105	До 3 × 185 + 95 мм² / Заделки для подземного кабеля / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.008,48	1.008,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.008,48	408,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.417,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**510,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.771,54**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.8106	**До 3 × 240 + 120 мм² / Заделка для подземного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.8106	До 3 × 240 + 120 мм² / Заделки для подземного кабеля / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.122,88	1.122,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.122,88	408,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.531,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**510,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.914,54**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.8201	**До 3 × 4 + 4 мм² / Соединительная коробка для подземного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.8201	До 3 × 4 + 4 мм² / Соединительная коробка для подземного кабеля / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	197,12	197,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			197,12	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			455,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**569,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.8202	**До 3 × 16 + 10 мм² / Соединительная коробка для подземного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.8202	До 3 × 16 + 10 мм² / Соединительная коробка для подземного кабеля / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	197,12	197,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			197,12	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			455,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**569,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.8203	**До 3 × 35 + 16 мм² / Соединительная коробка для подземного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.8203	До 3 × 35 + 16 мм² / Соединительная коробка для подземного кабеля / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	406,56	406,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			406,56	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			665,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**831,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.8204	**До 3 × 70 + 35 мм² / Соединительная коробка для подземного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.8204	До 3 × 70 + 35 мм² / Соединительная коробка для подземного кабеля / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	748,00	748,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			748,00	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.006,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.258,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.8205	**До 3 × 120 + 70 мм² / Соединительная коробка для подземного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.8205	До 3 × 120 + 70 мм² / Соединительная коробка для подземного кабеля / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.020,80	1.020,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.020,80	408,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.429,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**510,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.786,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.8206	**До 3 × 185 + 95 мм² / Соединительная коробка для подземного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.8206	До 3 × 185 + 95 мм² / Соединительная коробка для подземного кабеля / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.223,20	1.223,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.223,20	408,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.631,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**510,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.039,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.160.8207	**До 3 × 240 + 120 мм² / Соединительная коробка для подземного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.160.8207	До 3 × 240 + 120 мм² / Соединительная коробка для подземного кабеля / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.777,60	1.777,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.777,60	408,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.186,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**510,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.732,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.1101	**Накладные потолочные светодиодные светильники с размером минимум 30 × 30 (со световым потоком не менее 1000 лм и потребляемой мощностью не более 12 Вт). / Потолочные светодиодные светильники / Светодиодные светильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.1101	Накладные потолочные светодиодные светильники с размером минимум 30 × 30 (со световым потоком не менее 1000 лм и потребляемой мощностью не более 12 Вт). / Потолочные светодиодные светильники / Светодиодные светильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.228,24	1.228,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.228,24	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.397,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.746,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.1102	**Потолочные светодиодные светильники скрытой установки размером минимум 30 × 30 (со световым потоком не менее 1000 лм и потребляемой мощностью не более 12 Вт). / Потолочные светодиодные светильники / Светодиодные светильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.1102	Потолочные светодиодные светильники скрытой установки с размером минимум 30 × 30 (со световым потоком не менее 1000 лм и потребляемой мощностью не более 12 Вт). / Потолочные светодиодные светильники / Светодиодные светильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.051,44	1.051,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.051,44	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.220,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.525,56**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.1103	**Накладные потолочные светодиодные светильники с размером минимум 30 × 60 (со световым потоком не менее 1500 лм и потребляемой мощностью не более 18 Вт). / Потолочные светодиодные светильники / Светодиодные светильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.1103	Накладные потолочные светодиодные светильники с размером минимум 30 × 60 (со световым потоком не менее 1500 лм и потребляемой мощностью не более 18 Вт). / Потолочные светодиодные светильники / Светодиодные светильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.537,12	1.537,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.537,12	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.706,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.132,66**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.1104	**Потолочные светодиодные светильники скрытой установки с размером минимум 30 × 60 (со световым потоком не менее 1500 лм и потребляемой мощностью не более 18 Вт). / Потолочные светодиодные светильники / Светодиодные светильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.1104	Потолочные светодиодные светильники скрытой установки с размером минимум 30 × 60 (со световым потоком не менее 1500 лм и потребляемой мощностью не более 18 Вт). / Потолочные светодиодные светильники / Светодиодные светильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.339,52	1.339,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.339,52	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.508,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.885,66**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.1105	**Накладные потолочные светодиодные светильники с размером минимум 60 × 60 (со световым потоком не менее 3300 лм и потребляемой мощностью не более 36 Вт). / Потолочные светодиодные светильники / Светодиодные светильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.1105	Накладные потолочные светодиодные светильники с размером минимум 60 × 60 (со световым потоком не менее 3300 лм и потребляемой мощностью не более 36 Вт). / Потолочные светодиодные светильники / Светодиодные светильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.870,96	1.870,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.870,96	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.039,97	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.549,96**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.1106	**Потолочные светодиодные светильники скрытой установки с размером минимум 60 × 60 (со световым потоком не менее 3300 лм и потребляемой мощностью не более 36 Вт). / Потолочные светодиодные светильники / Светодиодные светильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.1106	Потолочные светодиодные светильники скрытой установки с размером минимум 60 × 60 (со световым потоком не менее 3300 лм и потребляемой мощностью не более 36 Вт). / Потолочные светодиодные светильники / Светодиодные светильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.350,96	1.350,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.350,96	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.519,97	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.899,96**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.1107	**Накладные потолочные светодиодные светильники с размером минимум 30 × 120 (со световым потоком не менее 3300 лм и потребляемой мощностью не более 36 Вт). / Потолочные светодиодные светильники / Светодиодные светильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.1107	Накладные потолочные светодиодные светильники с размером минимум 30 × 120 (со световым потоком не менее 3300 лм и потребляемой мощностью не более 36 Вт). / Потолочные светодиодные светильники / Светодиодные светильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.110,16	2.110,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.110,16	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.279,17	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.848,96**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.1108	**Потолочные светодиодные светильники скрытой установки с размером минимум 30 × 120 (со световым потоком не менее 3300 лм и потребляемой мощностью не более 36 Вт). / Потолочные светодиодные светильники / Светодиодные светильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.1108	Потолочные светодиодные светильники скрытой установки с размером минимум 30 × 120 (со световым потоком не менее 3300 лм и потребляемой мощностью не более 36 Вт). / Потолочные светодиодные светильники / Светодиодные светильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.902,16	1.902,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.902,16	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.071,17	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.588,96**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.1201	**Световой поток не менее 2000 лм, потребляемая мощность не более 30 Вт. / Светодиодный светильник косвенного освещения / Светодиодные светильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.1201	Световой поток не менее 2000 лм, потребляемая мощность не более 30 Вт. / Светодиодные светильники косвенного освещения / Светодиодные светильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.203,76	2.203,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.203,76	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.372,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.965,96**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.1202	**Световой поток не менее 3000 лм, потребляемая мощность не более 50 Вт. / Светодиодный светильник косвенного освещения / Светодиодные светильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.1202	Световой поток не менее 3000 лм, потребляемая мощность не более 50 Вт. / Светодиодные светильники косвенного освещения / Светодиодные светильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.390,96	2.390,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.390,96	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.559,97	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.199,96**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.1301	**Накладные потолочные светодиодные светильники с размером минимум 60 × 60 (со световым потоком не менее 3300 лм и потребляемой мощностью не более 36 Вт). / Светодиодные светильники для чистых помещений / Светодиодные светильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.1301	Накладные потолочные светодиодные светильники с размером минимум 60 × 60 (со световым потоком не менее 3300 лм и потребляемой мощностью не более 36 Вт). / Потолочные светодиодные светильники для чистых помещений / Светодиодные светильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.630,12	3.630,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.630,12	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.799,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.748,91**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.1302	**Потолочные светодиодные светильники скрытой установки с размером минимум 60 × 60 (со световым потоком не менее 3300 лм и потребляемой мощностью не более 36 Вт). / Светодиодные светильники для чистых помещений / Светодиодные светильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.1302	Потолочные светодиодные светильники скрытой установки с размером минимум 60 × 60 (со световым потоком не менее 3300 лм и потребляемой мощностью не более 36 Вт). / Потолочные светодиодные светильники для чистых помещений / Светодиодные светильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.297,32	3.297,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.297,32	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.466,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.332,91**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.1303	**Накладные потолочные светодиодные светильники с размером минимум 30 × 120 (со световым потоком не менее 3300 лм и потребляемой мощностью не более 36 Вт). / Светодиодные светильники для чистых помещений / Светодиодные светильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.1303	Накладные потолочные светодиодные светильники с размером минимум 30 × 120 (со световым потоком не менее 3300 лм и потребляемой мощностью не более 36 Вт). / Потолочные светодиодные светильники для чистых помещений / Светодиодные светильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.921,32	3.921,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.921,32	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.090,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.112,91**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.1304	**Потолочные светодиодные светильники скрытой установки с размером минимум 30 × 120 (со световым потоком не менее 3300 лм и потребляемой мощностью не более 36 Вт). / Светодиодные светильники для чистых помещений / Светодиодные светильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.1304	Потолочные светодиодные светильники скрытой установки с размером минимум 30 × 120 (со световым потоком не менее 3300 лм и потребляемой мощностью не более 36 Вт). / Потолочные светодиодные светильники для чистых помещений / Светодиодные светильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.004,52	4.004,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.004,52	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.173,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.216,91**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.1501	**Круглые (потолочные) светодиодные светильники скрытой установки (со световым потоком не менее 800 лм, потребляемой мощностью не более 12 Вт). / Круглые (потолочные) светодиодные светильники / Светодиодные светильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.1501	Круглые (потолочные) светодиодные светильники скрытой установки (со световым потоком не менее 800 лм, потребляемой мощностью не более 12 Вт). / Круглые (потолочные) светодиодные светильники / Светодиодные светильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	714,48	714,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			714,48	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			883,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.104,36**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.1502	**Круглые (потолочные) светодиодные светильники скрытой установки (со световым потоком не менее 1700 лм и потребляемой мощностью не более 24 Вт). / Круглые (потолочные) светодиодные светильники / Светодиодные светильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.1502	Круглые (потолочные) светодиодные светильники скрытой установки (со световым потоком не менее 1700 лм и потребляемой мощностью не более 24 Вт). / Круглые (потолочные) светодиодные светильники / Светодиодные светильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	940,16	940,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			940,16	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.109,17	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.386,46**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.1503	**Накладные круглые (потолочные) светильники (со световым потоком не менее 800 лм, потребляемой мощностью не более 12 Вт). / Круглые (потолочные) светодиодные светильники / Светодиодные светильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.1503	Накладные круглые (потолочные) светильники (со световым потоком не менее 800 лм, потребляемой мощностью не более 12 Вт). / Круглые (потолочные) светодиодные светильники / Светодиодные светильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.164,80	1.164,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.164,80	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.333,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.667,26**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.1504	**Накладные круглые (потолочные) светильники (со световым потоком не менее 1700 лм и потребляемой мощностью не более 24 Вт). / Круглые (потолочные) светодиодные светильники / Светодиодные светильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.1504	Накладные круглые (потолочные) светильники (со световым потоком не менее 1700 лм и потребляемой мощностью не более 24 Вт). / Круглые (потолочные) светодиодные светильники / Светодиодные светильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.456,00	1.456,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.456,00	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.625,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.031,26**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.1601	**Со световым потоком не менее 1800 лм, потребляемой мощностью не более 20 Вт. / Накладные светодиодные светильники наружной установки (с корпусом из поликарбоната) / Светодиодные светильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.1601	Со световым потоком не менее 1800 лм, потребляемой мощностью не более 20 Вт. / Накладные светодиодные светильники наружной установки (с корпусом из поликарбоната) / Светодиодные светильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	932,88	932,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			932,88	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.101,89	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.377,36**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.1602	**Со световым потоком не менее 2700 лм, потребляемой мощностью не более 30 Вт. / Накладные светодиодные светильники наружной установки (с корпусом из поликарбоната) / Светодиодные светильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.1602	Со световым потоком не менее 2700 лм, потребляемой мощностью не более 30 Вт. / Накладные светодиодные светильники наружной установки (с корпусом из поликарбоната) / Светодиодные светильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.358,24	1.358,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.358,24	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.527,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.909,06**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.1603	**Со световым потоком не менее 3600 лм, потребляемой мощностью не более 40 Вт. / Накладные светодиодные светильники наружной установки (с корпусом из поликарбоната) / Светодиодные светильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.1603	Со световым потоком не менее 3600 лм, потребляемой мощностью не более 40 Вт. / Накладные светодиодные светильники наружной установки (с корпусом из поликарбоната) / Светодиодные светильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.501,76	1.501,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.501,76	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.670,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.088,46**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.1701	**Со световым потоком не менее 1800 лм, потребляемой мощностью не более 20 Вт. / Накладные светодиодные светильники наружной установки (с корпусом из поликарбоната) / Светодиодные светильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.1701	Со световым потоком не менее 1800 лм, потребляемой мощностью не более 20 Вт. / Накладные светодиодные светильники наружной установки (с алюминиевым корпусом) / Светодиодные светильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.535,04	1.535,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.535,04	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.704,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.130,06**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.1702	**Со световым потоком не менее 2700 лм, потребляемой мощностью не более 30 Вт. / Накладные светодиодные светильники наружной установки (с корпусом из поликарбоната) / Светодиодные светильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.1702	Со световым потоком не менее 2700 лм, потребляемой мощностью не более 30 Вт. / Накладные светодиодные светильники наружной установки (с алюминиевым корпусом) / Светодиодные светильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.732,64	1.732,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.732,64	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.901,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.377,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.1703	**Со световым потоком не менее 3600 лм, потребляемой мощностью не более 40 Вт. / Накладные светодиодные светильники наружной установки (с корпусом из поликарбоната) / Светодиодные светильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.1703	Со световым потоком не менее 3600 лм, потребляемой мощностью не более 40 Вт. / Накладные светодиодные светильники наружной установки (с алюминиевым корпусом) / Светодиодные светильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.896,96	1.896,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.896,96	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.065,97	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.582,46**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.1751						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.1751	Шарообразный светодиодный светильник (с корпусом из поликарбоната) со световым потоком не менее 1800 лм и минимальной световой отдачей 100 лм/Вт (минимальная степень защиты IP 40) / Шарообразнный светодиодный светильник (с корпусом из поликарбоната) / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	749,95	749,95	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			749,95	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			918,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.148,70**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.1752						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.1752	Шарообразный светодиодный светильник (с корпусом из поликарбоната) со световым потоком не менее 1800 лм и минимальной световой отдачей 100 лм/Вт (минимальная степень защиты IP 65) / Шарообразнный светодиодный светильник (с корпусом из поликарбоната) / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	968,13	968,13	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			968,13	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.137,14	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.421,42**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.1801	**Со световым потоком не менее 1800 лм, потребляемой мощностью не более 20 Вт (степень защиты не менее IP 40). / Шарообразные светодиодные светильники / Светодиодные светильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.1801	Шарообразный светодиодный светильник (с алюминиевым корпусом) со световым потоком не менее 1800 лм и минимальной световой отдачей 100 лм/Вт (минимальная степень защиты IP 40) / Шарообразнный светодиодный светильник (с алюминиевым корпусом) / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.248,00	1.248,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.248,00	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.417,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.771,26**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.1901	**Световой поток не менее 10 000 лм, потребляемая мощность не более 120 Вт. / Светодиодный светильник для высоких потолков / Светодиодные светильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.1901	Со световым потоком не менее 10 000 лм, потребляемой мощностью не более 120 Вт / Светодиодный светильник для высоких потолков / Светодиодные светильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.314,96	4.314,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
19.100.1113	Передвижной кран	ч	0,06	1.079,77		64,79
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.314,96	362,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.677,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**452,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.846,26**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.1902	**Световой поток не менее 15 000 лм, потребляемая мощность не более 160 Вт. / Светодиодный светильник для высоких потолков / Светодиодные светильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.1902	Со световым потоком не менее 15 000 лм, потребляемой мощностью не более 160 Вт / Светодиодный светильник для высоких потолков / Светодиодные светильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.230,16	5.230,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
19.100.1113	Передвижной кран	ч	0,06	1.079,77		64,79
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.230,16	362,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.592,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**452,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.990,26**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.2010						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.2010	Светодиодный линейный светильник накладного монтажа с минимальным световым потоком 1800 лм, световой отдачей не менее 100 лм/Вт / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ / СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.867,84	1.867,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.867,84	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.036,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.546,06**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.2011						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.2011	Светодиодный линейный светильник накладного монтажа с минимальным световым потоком 2900 лм, световой отдачей не менее 100 лм/Вт / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ / СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.377,44	2.377,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.377,44	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.546,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.183,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.2012						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.2012	Светодиодный линейный светильник накладного монтажа с минимальным световым потоком 4200 лм, световой отдачей не менее 100 лм/Вт / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ / СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.178,24	3.178,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.178,24	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.347,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.184,06**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.2020						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.2020	Светодиодный линейный светильник скрытого монтажа с минимальным световым потоком 1800 лм, световой отдачей не менее 100 лм/Вт / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ / СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.951,04	1.951,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.951,04	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.120,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.650,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.2021						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.2021	Светодиодный линейный светильник скрытого монтажа с минимальным световым потоком 2900 лм, световой отдачей не менее 100 лм/Вт / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ / СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.533,44	2.533,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.533,44	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.702,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.378,06**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.2022						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.2022	Светодиодный линейный светильник скрытого монтажа с минимальным световым потоком 4200 лм, световой отдачей не менее 100 лм/Вт / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ / СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.147,04	3.147,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.147,04	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.316,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.145,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.2110						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.2110	Светодиодный линейный светильник с минимальным световым потоком 700 лм, световой отдачей не менее 80 лм/Вт (не менее IP40) (не менее IK07) / Светодиодные линейные светильники / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	м	1	547,12	547,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			547,12	125,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			672,37	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**840,46**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.2112						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.2112	Светодиодный линейный светильник с минимальным световым потоком 1400 лм, световой отдачей не менее 80 лм/Вт (не менее IP40) (не менее IK07) / Светодиодные линейные светильники / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	м	1	656,54	656,54	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			656,54	125,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			781,79	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**977,24**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.2114						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.2114	Светодиодный линейный светильник с минимальным световым потоком 2000 лм, световой отдачей не менее 80 лм/Вт (не менее IP40) (не менее IK07) / Светодиодные линейные светильники / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	м	1	750,34	750,34	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			750,34	125,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			875,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.094,49**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.2116						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.2116	Светодиодный линейный светильник с минимальным световым потоком 700 лм, световой отдачей не менее 100 лм/Вт (не менее IP40) (не менее IK07) / Светодиодные линейные светильники / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	м	1	578,39	578,39	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			578,39	125,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			703,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**879,55**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.2118						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.2118	Светодиодный линейный светильник с минимальным световым потоком 1400 лм, световой отдачей не менее 100 лм/Вт (не менее IP40) (не менее IK07) / Светодиодные линейные светильники / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	м	1	703,44	703,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			703,44	125,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			828,69	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.035,86**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.2120						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.2120	Светодиодный линейный светильник с минимальным световым потоком 2000 лм, световой отдачей не менее 100 лм/Вт (не менее IP40) (не менее IK07) / Светодиодные линейные светильники / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	м	1	797,23	797,23	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			797,23	125,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			922,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.153,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.2210						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.2210	Не менее 100 Вт / Устройство управления (привод) (Источник электропитания) / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.719,50	1.719,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.719,50	155,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.874,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**194,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.343,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.2220						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.2220	Не менее 200 Вт / Устройство управления (привод) (Источник электропитания) / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.344,78	2.344,78	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.344,78	155,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.500,03	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**194,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.125,04**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.2230						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.2230	Не менее 300 Вт / Устройство управления (привод) (Источник электропитания) / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.751,65	3.751,65	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.751,65	155,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.906,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**194,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.883,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.2310						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.2310	Не менее 100 см / Подвесной светильник / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	117,24	117,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			117,24	125,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			242,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**303,11**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.2320						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.2320	Не менее 150 см / Подвесной светильник / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	135,28	135,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			135,28	125,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			260,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**325,66**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.2330						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.2330	Не менее 200 см / Подвесной светильник / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	162,34	162,34	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			162,34	125,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			287,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**359,49**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.2410						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.2410	Шарообразный светильник с патроном E27, не менее IP40 / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	270,55	270,55	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			270,55	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			439,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**549,45**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.2420						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.2420	Шарообразный светильник с патроном E27, не менее IP65 / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	450,92	450,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			450,92	169,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			619,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**774,91**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.2510						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.2510	Светодиодная лампа, световой поток не менее 800 лм, световая эффективность не менее 90 лм/Вт / Светодиодная лампа / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	78,16	78,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			78,16	65,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			143,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**179,26**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.2520						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.2520	Светодиодная лампа, световой поток не менее 1400 лм, световая эффективность не менее 90 лм/Вт / Светодиодная лампа / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	101,61	101,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			101,61	65,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			166,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**208,58**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.2530						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.2530	Светодиодная лампа, световой поток не менее 2000 лм, световая эффективность не менее 90 лм/Вт / Светодиодная лампа / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	195,40	195,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			195,40	65,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			260,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**325,81**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.2600						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.2600	Подвесной светильник с патроном E27 / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Количество	1	65,66	65,66	
	Компоненты монтажа					
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			65,66	65,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			130,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**163,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.3000	**Доплата для светодиодных светильников, соответствующих протоколу DALI / Светодиодные светильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.3000	Доплата для светодиодных светильников, соответствующих протоколу DALI / Светодиодные светильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.289,60	1.289,60	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.289,60	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.289,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.612,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.3050	**Доплата для светодиодных светильников за комплекты аварийного освещения / Светодиодные светильники**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.170.3050	**Компоненты материалов** Доплата для светодиодных светильников за комплекты аварийного освещения / Светодиодные светильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.133,60	1.133,60	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.133,60	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.133,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.417,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.3110						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.170.3110	**Компоненты материалов** Датчик движения с охватом 180° / Доплата для светодиодных светильников с датчиком / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	504,51	504,51	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			504,51	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			504,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**630,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.3120						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.170.3120	**Компоненты материалов** Датчик движения с охватом 360° / Доплата для светодиодных светильников с датчиком / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	572,70	572,70	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			572,70	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			572,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**715,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.3130						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.170.3130	**Компоненты материалов** Датчик обнаружения / Доплата для светодиодных светильников с датчиком / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	886,31	886,31	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			886,31	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			886,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.107,89**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.3140						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.170.3140	**Компоненты материалов** Радиолокационный датчик / Доплата для светодиодных светильников с датчиком / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	613,60	613,60	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			613,60	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			613,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**767,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.4001	**Со световым потоком не менее 2500 лм, потребляемой мощностью не более 30 Вт. / Светодиодные прожекторы ( )**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.4001	Со световым потоком не менее 2500 лм, потребляемой мощностью не более 30 Вт / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.446,56	3.446,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
19.100.1113	Передвижной кран	ч	0,06	1.079,77		64,79
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.446,56	302,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.748,61	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**377,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.685,76**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.4002	**Со световым потоком не менее 5100 лм, потребляемой мощностью не более 60 Вт. / Светодиодные прожекторы ( )**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.4002	Со световым потоком не менее 5100 лм, потребляемой мощностью не более 60 Вт / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.193,76	5.193,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
19.100.1113	Передвижной кран	ч	0,06	1.079,77		64,79
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.193,76	302,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.495,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**377,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.869,76**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.4003	**Со световым потоком не менее 6800 лм, потребляемой мощностью не более 80 Вт. / Светодиодные прожекторы ( )**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.4003	Со световым потоком не менее 6800 лм, потребляемой мощностью не более 80 Вт / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.140,16	6.140,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
19.100.1113	Передвижной кран	ч	0,06	1.079,77		64,79
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.140,16	302,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.442,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**377,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.052,76**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.4004	**Со световым потоком не менее 8500 лм, потребляемой мощностью не более 100 Вт. / Светодиодные прожекторы ( )**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.4004	Со световым потоком не менее 8500 лм, потребляемой мощностью не более 100 Вт / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.680,96	6.680,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
19.100.1113	Передвижной кран	ч	0,06	1.079,77		64,79
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.680,96	302,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.983,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**377,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.728,76**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.4005	**Со световым потоком не менее 12 750 лм, потребляемой мощностью не более 150 Вт. / Светодиодные прожекторы ( )**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.4005	Со световым потоком не менее 12 750 лм, потребляемой мощностью не более 150 Вт / Светодиодные прожекторы / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.304,96	7.304,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
19.100.1113	Передвижной кран	ч	0,06	1.079,77		64,79
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.304,96	302,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.607,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**377,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.508,76**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.4006	**Со световым потоком не менее 17 000 лм, потребляемой мощностью не более 200 Вт. / Светодиодные прожекторы ( )**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.4006	Со световым потоком не менее 17 500 лм, потребляемой мощностью не более 200 Вт / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.334,56	8.334,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
19.100.1113	Передвижной кран	ч	0,06	1.079,77		64,79
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.334,56	302,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.636,61	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**377,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.795,76**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.5201	**Накладной настенный датчик движения с охватом 180° / Датчики движения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.5201	Накладной настенный датчик движения с охватом 180° / Датчики движения / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	406,64	406,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			406,64	155,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			561,89	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**194,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**702,36**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.5202	**Накладной потолочный датчик движения с охватом 360º / Датчики движения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.5202	Накладной потолочный датчик движения с охватом 360º / Датчики движения / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	374,40	374,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			374,40	155,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			529,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**194,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**662,06**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.5203	**Потолочный датчик движения скрытой установки с охватом 360° / Датчики движения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.5203	Потолочный датчик движения скрытого монтажа с охватом 360º / Датчики движения / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	430,56	430,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			430,56	155,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			585,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**194,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**732,26**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.5210						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.5210	Радиолокационный датчик с охватом 360º / Датчики движения / СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	572,02	572,02	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			572,02	155,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			727,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**194,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**909,09**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.8105						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.8105	Накладной светодиодный светильник, пригодный для использования в потенциально взрывоопасной среде (взрывозащищённый), длиной не менее 60 см, со световым потоком не менее 1000 лм и световой отдачей не менее 100 лм/Вт / Накладные светодиодные светильники, пригодные для использования в потенциально взрывоопасной среде (взрывозащищённые) / Светодиодные светильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.720,00	9.720,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.720,00	381,26
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.101,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**476,57**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.626,58**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.170.8110						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.8110	Накладной светодиодный светильник, пригодный для использования в потенциально взрывоопасной среде (взрывозащищённый), длиной не менее 90 см, со световым потоком не менее 1500 лм и световой отдачей не менее 100 лм/Вт / Накладные светодиодные светильники, пригодные для использования в потенциально взрывоопасной среде (взрывозащищённые) / Светодиодные светильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.260,00	10.260,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.260,00	381,26
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.641,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**476,57**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.301,58**	

Поз. №	**Наименование анализа**					**ЕИ**
35.170.8115						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.8115	Накладной светодиодный светильник, пригодный для использования в потенциально взрывоопасной среде (взрывозащищённый), длиной не менее 120 см, со световым потоком не менее 3300 лм и световой отдачей не менее 100 лм/Вт / Накладные светодиодные светильники, пригодные для использования в потенциально взрывоопасной среде (взрывозащищённые) / Светодиодные светильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.617,50	11.617,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.617,50	381,26
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.998,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**476,57**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.998,45**	

Поз. №	**Наименование анализа**					**ЕИ**
35.170.8120						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.170.8120	Накладной светодиодный светильник, пригодный для использования в потенциально взрывоопасной среде (взрывозащищённый), длиной не менее 150 см, со световым потоком не менее 5500 лм и световой отдачей не менее 100 лм/Вт / Накладные светодиодные светильники, пригодные для использования в потенциально взрывоопасной среде (взрывозащищённые) / Светодиодные светильники (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.687,50	13.687,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.687,50	381,26
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.068,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**476,57**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.585,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1101	**6 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с однофазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1101	6 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с однофазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	38.896,08	38.896,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,05	687,95		34,40
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1,6	700,00		1.120,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38.896,08	1.754,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			40.650,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.193,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**50.813,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1102	**6 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с однофазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1102	6 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с однофазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	51.383,28	51.383,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,11	687,95		75,67
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1,6	700,00		1.120,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			51.383,28	1.795,67
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			53.178,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.244,59**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**66.473,69**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1103	**10 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с однофазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1103	10 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с однофазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	63.375,12	63.375,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,08	687,95		55,04
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	3,2	700,00		2.240,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			63.375,12	2.895,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			66.270,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.618,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**82.837,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1104	**10 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с однофазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1104	10 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с однофазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	94.200,96	94.200,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,15	687,95		103,19
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	3,2	700,00		2.240,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			94.200,96	2.943,19
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			97.144,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.678,99**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**121.430,19**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1105	**15 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с однофазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1105	15 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с однофазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	119.897,76	119.897,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,11	687,95		75,67
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	3,2	700,00		2.240,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			119.897,76	2.915,67
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			122.813,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.644,59**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**153.516,79**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1106	**15 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с однофазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1106	15 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с однофазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	169.640,16	169.640,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,19	687,95		130,71
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	3,2	700,00		2.240,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			169.640,16	3.135,71
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			172.775,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.919,64**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**215.969,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1151	**15 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с однофазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1151	1 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 5 минут / ИБП с однофазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.270,04	8.270,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.270,04	538,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.808,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**672,67**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.010,23**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1155	**15 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с однофазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1155	2 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 5 минут / ИБП с однофазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.702,28	14.702,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.702,28	538,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.240,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**672,67**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.050,53**	

Поз. №	**Наименование анализа**					**ЕИ**
35.180.1158	**15 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с однофазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1158	3 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 5 минут / ИБП с однофазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.999,52	16.999,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.999,52	538,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.537,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**672,67**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**21.922,08**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1201	**10 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с трехфазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1201	10 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с 3-фазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	106.244,40	106.244,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,15	687,95		103,19
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			106.244,40	3.503,19
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			109.747,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.378,99**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**137.184,49**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1202	**10 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с трехфазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1202	10 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с 3-фазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	113.778,00	113.778,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,3	687,95		206,39
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			113.778,00	3.771,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			117.549,39	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.714,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**146.936,74**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1203	**15 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с трехфазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1203	15 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с 3-фазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	121.002,00	121.002,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,23	687,95		158,23
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			121.002,00	3.723,23
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			124.725,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.654,04**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**155.906,54**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1204	**15 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с трехфазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1204	15 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с 3-фазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	160.011,60	160.011,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,38	687,95		261,42
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			160.011,60	3.991,42
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			164.003,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.989,27**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**205.003,78**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1205	**20 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с трехфазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1205	20 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с 3-фазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	146.286,00	146.286,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,3	687,95		206,39
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			146.286,00	3.771,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			150.057,39	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.714,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**187.571,74**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1206	**20 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с трехфазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1206	20 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с 3-фазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	210.682,80	210.682,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,53	687,95		364,61
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			210.682,80	4.259,61
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			214.942,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.324,51**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**268.678,01**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1207	**40 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с трехфазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1207	40 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с 3-фазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	248.412,72	248.412,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,6	687,95		412,77
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			248.412,72	6.307,77
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			254.720,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.884,71**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**318.400,61**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1208	**40 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с трехфазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1208	40 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с 3-фазным входом и однофазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	365.173,20	365.173,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1,05	687,95		722,35
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			365.173,20	7.112,35
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			372.285,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.890,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**465.356,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1301	**10 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1301	10 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	116.523,12	116.523,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,15	687,95		103,19
		Итого без прибыли (тур. лиры)			116.523,12	3.503,19
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			120.026,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.378,99**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**150.032,89**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1302	**10 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1302	10 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	124.263,12	124.263,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,3	687,95		206,39
		Итого без прибыли (тур. лиры)			124.263,12	3.771,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			128.034,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.714,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**160.043,14**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1303	**15 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1303	15 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	126.739,92	126.739,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,23	687,95		158,23
		Итого без прибыли (тур. лиры)			126.739,92	3.723,23
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			130.463,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.654,04**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**163.078,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1304	**15 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1304	15 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	163.788,72	163.788,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,38	687,95		261,42
		Итого без прибыли (тур. лиры)			163.788,72	3.991,42
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			167.780,14	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.989,27**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**209.725,18**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1305	**20 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1305	20 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	145.935,12	145.935,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,3	687,95		206,39
		Итого без прибыли (тур. лиры)			145.935,12	3.771,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			149.706,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.714,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**187.133,14**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1306	**20 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1306	20 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	167.916,72	167.916,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,53	687,95		364,61
		Итого без прибыли (тур. лиры)			167.916,72	5.659,61
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			173.576,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.074,51**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**216.970,41**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1307	**30 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1307	30 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	195.931,12	195.931,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,45	687,95		309,58
		Итого без прибыли (тур. лиры)			195.931,12	5.604,58
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			201.535,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.005,73**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**251.919,62**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1308	**30 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1308	30 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	219.310,32	219.310,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,68	687,95		467,81
		Итого без прибыли (тур. лиры)			219.310,32	5.927,81
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			225.238,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.409,76**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**281.547,66**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1309	**40 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1309	40 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	231.591,12	231.591,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,6	687,95		412,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			231.591,12	6.307,77
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			237.898,89	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.884,71**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**297.373,61**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1310	**40 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1310	40 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	349.135,92	349.135,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1,05	687,95		722,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			349.135,92	8.512,35
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			357.648,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.640,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**447.060,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1311	**60 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1311	60 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	371.685,12	371.685,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,9	687,95		619,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			371.685,12	8.244,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			379.929,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.305,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**474.911,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1312	**60 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1312	60 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	411.107,52	411.107,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	10	700,00		7.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1,5	687,95		1.031,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			411.107,52	10.881,93
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			421.989,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.602,41**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**527.486,81**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1313	**80 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1313	80 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	483.037,92	483.037,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	10	700,00		7.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1,2	687,95		825,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			483.037,92	10.345,54
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			493.383,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.931,93**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**616.729,32**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1314	**80 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1314	80 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	569.725,92	569.725,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	17	165,00		2.805,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	10	700,00		7.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2,1	687,95		1.444,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			569.725,92	12.119,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			581.845,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.149,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**727.307,03**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1315	**100 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1315	100 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	571.046,88	571.046,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1,5	687,95		1.031,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			571.046,88	12.281,93
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			583.328,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.352,41**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**729.161,01**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1316	**100 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1316	100 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	709.747,68	709.747,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20	165,00		3.300,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2,55	687,95		1.754,27
		Итого без прибыли (тур. лиры)			709.747,68	14.324,27
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			724.071,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.905,34**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**905.089,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1317	**120 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1317	120 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	664.236,48	664.236,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14	165,00		2.310,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	14	700,00		9.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1,8	687,95		1.238,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			664.236,48	14.653,31
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			678.889,79	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18.316,64**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**848.612,24**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1318	**120 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1318	120 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	897.772,80	897.772,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	25	165,00		4.125,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	14	700,00		9.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3,08	687,95		2.118,89
		Итого без прибыли (тур. лиры)			897.772,80	17.348,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			915.121,69	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.686,11**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.143.902,11**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1319	**160 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 5 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1319	160 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 5 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	726.259,68	726.259,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	19	165,00		3.135,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	14	700,00		9.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2,4	687,95		1.651,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			726.259,68	15.891,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			742.150,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**19.863,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**927.688,45**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1320	**160 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1320	160 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	920.069,28	920.069,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	26	165,00		4.290,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	14	700,00		9.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3,19	687,95		2.194,56
		Итого без прибыли (тур. лиры)			920.069,28	17.589,56
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			937.658,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.986,95**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.172.073,55**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1321	**160 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 15 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1321	160 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 15 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.034.518,08	1.034.518,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	32	165,00		5.280,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	14	700,00		9.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3,94	687,95		2.710,52
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.034.518,08	19.095,52
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.053.613,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.869,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.317.017,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1322	**160 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1322	160 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.106.448,48	1.106.448,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	38	165,00		6.270,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	14	700,00		9.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4,69	687,95		3.226,49
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.106.448,48	20.601,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.127.049,97	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**25.751,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.408.812,46**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1323	**200 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 5 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1323	200 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 5 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	986.530,08	986.530,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	24	165,00		3.960,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	16	700,00		11.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			986.530,08	18.963,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.005.493,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.704,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.256.867,41**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1324	**200 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1324	200 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.106.448,48	1.106.448,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	32	165,00		5.280,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	16	700,00		11.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3,94	687,95		2.710,52
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.106.448,48	20.930,52
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.127.379,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**26.163,15**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.409.223,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1325	**200 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 15 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1325	200 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 15 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.181.784,48	1.181.784,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	39	165,00		6.435,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	16	700,00		11.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4,88	687,95		3.357,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.181.784,48	22.732,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.204.516,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**28.415,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.505.645,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1326	**200 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1326	200 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.404.386,88	1.404.386,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	48	165,00		7.920,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	16	700,00		11.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.404.386,88	24.987,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.429.374,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31.234,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.786.718,22**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1327	**250 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 5 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1327	250 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 5 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.222.858,08	1.222.858,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30	165,00		4.950,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	20	700,00		14.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3,75	687,95		2.579,81
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.222.858,08	23.269,81
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.246.127,89	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29.087,26**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.557.659,86**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1328	**250 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1328	250 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.281.166,08	1.281.166,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	39	165,00		6.435,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	20	700,00		14.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4,88	687,95		3.357,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.281.166,08	25.532,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.306.698,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31.915,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.633.372,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1329	**250 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 15 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1329	250 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 15 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.575.698,88	1.575.698,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	48	165,00		7.920,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	20	700,00		14.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.575.698,88	27.787,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.603.486,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**34.734,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.004.358,22**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1330	**250 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1330	250 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.695.617,28	1.695.617,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	56	165,00		9.240,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	20	700,00		14.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	7,05	687,95		4.850,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.695.617,28	29.830,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.725.447,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**37.287,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.156.809,16**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1331	**300 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 5 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1331	300 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 5 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.435.243,68	1.435.243,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	36	165,00		5.940,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5	185,00		925,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	20	700,00		14.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4,5	687,95		3.095,78
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.435.243,68	25.210,78
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.460.454,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31.513,47**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.825.568,07**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1332	**300 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1332	300 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.777.764,48	1.777.764,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	47	165,00		7.755,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5	185,00		925,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	5,81	687,95		3.996,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.777.764,48	30.726,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.808.491,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**38.408,74**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.260.614,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1333	**300 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 15 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1333	300 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 15 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.860.014,88	1.860.014,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	57	165,00		9.405,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5	185,00		925,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	7,13	687,95		4.905,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.860.014,88	33.285,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.893.299,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**41.606,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.366.624,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1334	**300 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1334	300 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.325.859,68	2.325.859,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	66	165,00		10.890,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5	185,00		925,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8,25	687,95		5.675,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.325.859,68	35.540,59
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.361.400,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**44.425,74**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.951.750,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1335	**400 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1335	400 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.405.622,96	2.405.622,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	63	165,00		10.395,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6	185,00		1.110,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	28	700,00		19.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	7,88	687,95		5.421,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.405.622,96	38.026,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.443.649,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47.532,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.054.561,26**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1336	**400 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1336	400 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.562.177,36	2.562.177,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	84	165,00		13.860,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6	185,00		1.110,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	28	700,00		19.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	10,5	687,95		7.223,48
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.562.177,36	43.293,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.605.470,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**54.116,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.256.838,55**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1337	**500 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1337	500 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.387.674,16	3.387.674,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	78	165,00		12.870,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	7	185,00		1.295,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	32	700,00		22.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9,75	687,95		6.707,51
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.387.674,16	45.022,51
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.432.696,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56.278,14**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.290.870,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1338	**500 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1338	500 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.901.506,96	3.901.506,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	102	165,00		16.830,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	7	185,00		1.295,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	32	700,00		22.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	12,75	687,95		8.771,36
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.901.506,96	51.046,36
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.952.553,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63.807,95**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.940.691,65**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1339	**600 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1339	600 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.843.302,16	3.843.302,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	93	165,00		15.345,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	9	185,00		1.665,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	11,63	687,95		8.000,86
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.843.302,16	52.460,86
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.895.763,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**65.576,07**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.869.703,78**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1340	**600 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с трехфазным входом и трехфазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (TS EN 50091-2) Требуется соответствие Положению о внесении изменений в обслуживание клиентов энергетического рынка, опубликованному в Официальном бюллетене № 26558 от 20 июня 2007 г.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1340	600 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / ИБП с 3-фазным входом и 3-фазным выходом / Источник бесперебойного питания (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.086.655,76	5.086.655,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	120	165,00		19.800,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	9	185,00		1.665,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	15	687,95		10.319,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.086.655,76	59.234,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.145.890,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74.042,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.432.362,51**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1401	**Для ИБП 10 кВА / Ручной байпас (включая внешний щиток)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1401	Для ИБП 10 кВА / Ручной байпас (включая внешний щиток) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.952,56	3.952,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.952,56	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.587,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.984,45**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1402	**Для ИБП 15 кВА / Ручной байпас (включая внешний щиток)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1402	Для ИБП 15 кВА / Ручной байпас (включая внешний щиток) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.850,40	4.850,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.850,40	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.485,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.106,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1403	**Для ИБП 20 кВА / Ручной байпас (включая внешний щиток)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1403	Для ИБП 20 кВА / Ручной байпас (включая внешний щиток) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.572,80	5.572,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.572,80	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.207,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.009,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1404	**Для ИБП 30 кВА / Ручной байпас (включая внешний щиток)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1404	Для ИБП 30 кВА / Ручной байпас (включая внешний щиток) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.048,56	7.048,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.048,56	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.683,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.854,45**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1405	**Для ИБП 40 кВА / Механический байпас (включая внешний корпус)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1405	Для ИБП 40 кВА / Ручной байпас (включая внешний щиток) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.887,60	10.887,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.887,60	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.522,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.653,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1407	**Для ИБП 60 кВА / Ручной байпас (включая внешний щиток)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1407	Для ИБП 60 кВА / Ручной байпас (включая внешний щиток) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.920,64	12.920,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.920,64	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.555,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.194,55**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1408	**Для ИБП 80 кВА / Ручной байпас (включая внешний щиток)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1408	Для ИБП 80 кВА / Ручной байпас (включая внешний щиток) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.111,60	18.111,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.111,60	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.746,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.683,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1409	**Для ИБП 100 кВА / Ручной байпас (включая внешний щиток)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1409	Для ИБП 100 кВА / Ручной байпас (включая внешний щиток) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.406,80	24.406,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.406,80	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.041,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32.552,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1410	**Для ИБП 120 кВА / Ручной байпас (включая внешний щиток)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1410	Для ИБП 120 кВА / Ручной байпас (включая внешний щиток) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.995,04	24.995,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.995,04	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.630,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**33.287,55**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1411	**Для ИБП 160 кВА / Ручной байпас (включая внешний щиток)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1411	Для ИБП 160 кВА / Ручной байпас (включая внешний щиток) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	66.615,60	66.615,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			66.615,60	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			68.250,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**85.313,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1412	**Для ИБП 200 кВА / Ручной байпас (включая внешний щиток)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1412	Для ИБП 200 кВА / Ручной байпас (включая внешний щиток) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	77.111,04	77.111,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			77.111,04	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			78.746,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**98.432,55**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1413	**Для ИБП 250 кВА / Ручной байпас (включая внешний щиток)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1413	Для ИБП 250 кВА / Ручной байпас (включая внешний щиток) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	88.772,64	88.772,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			88.772,64	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			90.407,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**113.009,55**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1414	**Для ИБП 300 кВА / Ручной байпас (включая внешний щиток)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1414	Для ИБП 300 кВА / Ручной байпас (включая внешний щиток) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	103.746,96	103.746,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			103.746,96	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			105.381,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**131.727,45**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1501	**Для ИБП 10 кВА / Комплект для подключения в параллель**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1501	Для ИБП 10 кВА / Комплект для параллельного подключения / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.449,20	11.449,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.449,20	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.084,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.355,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1502	**Для ИБП 15 кВА / Комплект для подключения в параллель**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1502	Для ИБП 15 кВА / Комплект для параллельного подключения / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.533,20	11.533,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.533,20	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.168,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.460,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1503	**Для ИБП 20 кВА / Комплект для подключения в параллель**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1503	Для ИБП 20 кВА / Комплект для параллельного подключения / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.508,00	11.508,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.508,00	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.143,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.428,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1504	**Для ИБП 30 кВА / Комплект для подключения в параллель**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1504	Для ИБП 30 кВА / Комплект для параллельного подключения / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.760,00	11.760,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.760,00	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.395,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.743,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1505	**Для ИБП 40 кВА / Комплект для подключения в параллель**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1505	Для ИБП 40 кВА / Комплект для параллельного подключения / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.844,00	11.844,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.844,00	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.479,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.848,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1506	**Для ИБП 60 кВА / Комплект для подключения в параллель**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1506	Для ИБП 60 кВА / Комплект для параллельного подключения / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.138,00	12.138,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.138,00	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.773,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.216,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1507	**Для ИБП 80 кВА / Комплект для подключения в параллель**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1507	Для ИБП 80 кВА / Комплект для параллельного подключения / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.457,20	12.457,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.457,20	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.092,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.615,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1508	**Для ИБП 100 кВА / Комплект для подключения в параллель**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1508	Для ИБП 100 кВА / Комплект для параллельного подключения / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.583,20	12.583,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.583,20	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.218,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.772,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1509	**Для ИБП 120 кВА / Комплект для подключения в параллель**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1509	Для ИБП 120 кВА / Комплект для параллельного подключения / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.104,00	13.104,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.104,00	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.739,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.423,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1510	**Для ИБП 160 кВА / Комплект для подключения в параллель**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1510	Для ИБП 160 кВА / Комплект для параллельного подключения / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.356,00	13.356,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.356,00	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.991,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.738,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1511	**Для ИБП 200 кВА / Комплект для подключения в параллель**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1511	Для ИБП 200 кВА / Комплект для параллельного подключения / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.590,00	16.590,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.590,00	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.225,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.781,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1512	**Для ИБП 250 кВА / Комплект для подключения в параллель**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1512	Для ИБП 250 кВА / Комплект для параллельного подключения / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.564,80	16.564,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.564,80	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.199,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.749,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1513	**Для ИБП 300 кВА / Комплект для подключения в параллель**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1513	Для ИБП 300 кВА / Комплект для параллельного подключения / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.590,00	16.590,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.590,00	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.225,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.781,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1514	**Для ИБП 400 кВА / Комплект для подключения в параллель**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1514	Для ИБП 400 кВА / Комплект для параллельного подключения / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.590,00	16.590,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.590,00	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.225,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.781,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1515	**Для ИБП 500 кВА / Комплект для подключения в параллель**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1515	Для ИБП 500 кВА / Комплект для параллельного подключения / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.109,20	21.109,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.109,20	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.744,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.430,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1516	**Для ИБП 600 кВА / Комплект для подключения в параллель**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1516	Для ИБП 600 кВА / Комплект для параллельного подключения / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.109,20	21.109,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.109,20	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.744,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.430,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1600	**Панель дистанционного контроля для ИБП**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1600	Панель дистанционного контроля для ИБП / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.701,81	6.701,81	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.701,81	1.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.736,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.671,01**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.1601	**ПО и адаптер для работы с протоколом SNMP**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.1601	ПО и адаптер для работы с протоколом SNMP / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.558,40	11.558,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	16	700,00		11.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.558,40	11.717,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.275,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.094,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.2101	**40 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / Модульный источник бесперебойного питания (ИБП)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.2101	40 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	596.103,84	596.103,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,6	687,95		412,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			596.103,84	6.307,77
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			602.411,61	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.884,71**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**753.014,51**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.2102	**60 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / Модульный источник бесперебойного питания (ИБП)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.2102	60 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	624.669,60	624.669,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,9	687,95		619,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			624.669,60	8.244,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			632.913,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.305,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**791.142,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.2103	**80 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / Модульный источник бесперебойного питания (ИБП)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.2103	80 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	835.816,80	835.816,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	10	700,00		7.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1,2	687,95		825,54
		Итого без прибыли (тур. лиры)			835.816,80	10.345,54
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			846.162,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.931,93**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.057.702,93**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.2104	**100 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / Модульный источник бесперебойного питания (ИБП)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.2104	100 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	862.132,80	862.132,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1,5	687,95		1.031,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			862.132,80	12.281,93
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			874.414,73	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.352,41**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.093.018,41**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.2105	**120 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / Модульный источник бесперебойного питания (ИБП)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.2105	120 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.267.399,20	1.267.399,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14	165,00		2.310,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	14	700,00		9.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1,8	687,95		1.238,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.267.399,20	14.653,31
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.282.052,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18.316,64**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.602.565,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.2106	**140 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / Модульный источник бесперебойного питания (ИБП)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.2106	140 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.306.821,60	1.306.821,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20	165,00		3.300,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,5	185,00		647,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	14	700,00		9.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2,5	687,95		1.719,88
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.306.821,60	16.342,38
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.323.163,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**20.427,97**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.653.954,98**	

Поз. №	**Наименование анализа**					**ЕИ**
35.180.2107	**160 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / Модульный источник бесперебойного питания (ИБП)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.2107	160 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.471.219,20	1.471.219,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	26	165,00		4.290,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	14	700,00		9.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3,19	687,95		2.194,56
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.471.219,20	17.589,56
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.488.808,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.986,95**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.861.010,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.2108	**180 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / Модульный источник бесперебойного питания (ИБП)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.2108	180 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.551.715,20	1.551.715,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	29	165,00		4.785,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,5	185,00		647,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3,5	687,95		2.407,83
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.551.715,20	19.215,33
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.570.930,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**24.019,16**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.963.663,16**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.2109	**200 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / Модульный источник бесперебойного питания (ИБП)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.2109	200 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.610.952,00	1.610.952,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	32	165,00		5.280,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	16	700,00		11.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3,94	687,95		2.710,52
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.610.952,00	20.930,52
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.631.882,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**26.163,15**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.039.853,15**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.2110	**300 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / Модульный источник бесперебойного питания (ИБП)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.2110	300 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.281.855,20	2.281.855,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	47	165,00		7.755,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5	185,00		925,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	5,81	687,95		3.996,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.281.855,20	30.726,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.312.582,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**38.408,74**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.890.727,74**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.2111	**400 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут, возможность наращивания мощности не менее 25 % / Модульный источник бесперебойного питания (ИБП)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.2111	400 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут, возможность наращивания мощности не менее 25 % / Модульный источник бесперебойного питания (ИБП) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.274.639,20	3.274.639,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	63	165,00		10.395,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6	185,00		1.110,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	28	700,00		19.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	7,88	687,95		5.421,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.274.639,20	38.026,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.312.665,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47.532,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.140.831,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.2112	**500 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / Модульный источник бесперебойного питания (ИБП)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.2112	500 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 10 минут / Модульный источник бесперебойного питания (ИБП) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.887.853,60	3.887.853,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	78	165,00		12.870,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	7	185,00		1.295,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	32	700,00		22.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9,75	687,95		6.707,51
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.887.853,60	45.022,51
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.932.876,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56.278,14**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.916.095,14**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.2200	**40 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / Модульный источник бесперебойного питания (ИБП)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.2200	40 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	668.034,24	668.034,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1,05	687,95		722,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			668.034,24	8.512,35
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			676.546,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.640,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**845.683,24**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.2201	**60 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / Модульный источник бесперебойного питания (ИБП)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.2201	60 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	778.437,60	778.437,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	10	700,00		7.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1,5	687,95		1.031,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			778.437,60	10.881,93
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			789.319,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.602,41**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**986.649,41**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.2202	**80 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / Модульный источник бесперебойного питания (ИБП)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.2202	80 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.018.274,40	1.018.274,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	17	165,00		2.805,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	10	700,00		7.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2,1	687,95		1.444,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.018.274,40	12.119,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.030.394,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.149,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.287.992,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.2203	**100 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / Модульный источник бесперебойного питания (ИБП)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.2203	100 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.057.593,60	1.057.593,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20	165,00		3.300,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2,55	687,95		1.754,27
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.057.593,60	14.324,27
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.071.917,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.905,34**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.339.897,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.2204	**120 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / Модульный источник бесперебойного питания (ИБП)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.2204	120 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.500.321,60	1.500.321,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	25	165,00		4.125,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	14	700,00		9.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3,08	687,95		2.118,89
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.500.321,60	17.348,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.517.670,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.686,11**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.897.088,11**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.2205	**140 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / Модульный источник бесперебойного питания (ИБП)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.2205	140 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.572.252,00	1.572.252,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	32	165,00		5.280,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	14	700,00		9.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3,9	687,95		2.683,01
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.572.252,00	19.068,01
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.591.320,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.835,01**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.989.150,01**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.2206	**160 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / Модульный источник бесперебойного питания (ИБП)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.2206	160 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.911.367,20	1.911.367,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	38	165,00		6.270,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	14	700,00		9.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4,69	687,95		3.226,49
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.911.367,20	20.601,49
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.931.968,69	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**25.751,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.414.960,86**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.2207	**180 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / Модульный источник бесперебойного питания (ИБП)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.2207	180 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.753.780,80	1.753.780,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	43	165,00		7.095,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,5	185,00		647,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	5	687,95		3.439,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.753.780,80	22.557,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.776.338,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**28.196,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.220.422,56**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.2208	**200 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / Модульный источник бесперебойного питания (ИБП)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.2208	200 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.849.756,80	1.849.756,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	48	165,00		7.920,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	16	700,00		11.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.849.756,80	24.987,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.874.744,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31.234,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.343.430,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.2209	**300 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / Модульный источник бесперебойного питания (ИБП)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.2209	300 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут, возможность наращивания мощности не менее 50 % / МОДУЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.808.794,40	2.808.794,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	66	165,00		10.890,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5	185,00		925,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8,25	687,95		5.675,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.808.794,40	35.540,59
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.844.334,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**44.425,74**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.555.418,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.2210	**400 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут, возможность наращивания мощности не менее 25 % / Модульный источник бесперебойного питания (ИБП)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.2210	400 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут, возможность наращивания мощности не менее 25 % / Модульный источник бесперебойного питания (ИБП) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.923.767,20	3.923.767,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	84	165,00		13.860,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6	185,00		1.110,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	28	700,00		19.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	10,5	687,95		7.223,48
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.923.767,20	43.293,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.967.060,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**54.116,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.958.825,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.2211	**500 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / Модульный источник бесперебойного питания (ИБП)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.2211	500 кВА, минимальное время работы от аккумуляторной батареи 20 минут / Модульный источник бесперебойного питания (ИБП) / ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (ИБП) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.864.022,40	4.864.022,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	102	165,00		16.830,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	7	185,00		1.295,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	32	700,00		22.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	12,75	687,95		8.771,36
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.864.022,40	51.046,36
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.915.068,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63.807,95**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.143.835,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.3001	**Шкаф электропитания с гальванической развязкой, 3,15 кВА / Система электропитания, обеспечивающая защиту и гальваническую развязку**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.3001	Шкаф электропитания с гальванической развязкой, 3,15 кВА / Система электропитания, обеспечивающая защиту и гальваническую развязку (Рыночная цена)	Кол-во	1	66.791,04	66.791,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	8	185,00		1.480,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			66.791,04	8.340,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			75.131,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.425,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**93.913,80**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.3002	**Шкаф электропитания с гальванической развязкой, 4 кВА / Система электропитания, обеспечивающая защиту и гальваническую развязку**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.3002	Шкаф электропитания с гальванической развязкой, 4 кВА / Система электропитания, обеспечивающая защиту и гальваническую развязку (Рыночная цена)	Кол-во	1	68.504,16	68.504,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	10	185,00		1.850,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			68.504,16	9.375,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			77.879,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.718,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**97.348,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.3003	**Шкаф электропитания с гальванической развязкой, 5 кВА / Система электропитания, обеспечивающая защиту и гальваническую развязку**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.3003	Шкаф электропитания с гальванической развязкой, 5 кВА / Система электропитания, обеспечивающая защиту и гальваническую развязку (Рыночная цена)	Кол-во	1	70.217,28	70.217,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			70.217,28	10.410,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			80.627,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.012,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**100.784,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.3004	**Шкаф электропитания с гальванической развязкой, 6,13 кВА / Система электропитания, обеспечивающая защиту и гальваническую развязку**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.3004	Шкаф электропитания с гальванической развязкой, 6,13 кВА / Система электропитания, обеспечивающая защиту и гальваническую развязку (Рыночная цена)	Кол-во	1	71.930,40	71.930,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	14	185,00		2.590,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			71.930,40	11.445,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			83.375,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.306,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**104.219,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.3005	**Шкаф электропитания с гальванической развязкой, 8 кВА / Система электропитания, обеспечивающая защиту и гальваническую развязку**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.3005	Шкаф электропитания с гальванической развязкой, 8 кВА / Система электропитания, обеспечивающая защиту и гальваническую развязку (Рыночная цена)	Кол-во	1	73.643,52	73.643,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	16	185,00		2.960,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			73.643,52	12.480,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			86.123,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.600,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**107.654,40**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.180.3006	**Шкаф электропитания с гальванической развязкой, 10 кВА / Система электропитания, обеспечивающая защиту и гальваническую развязку**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.180.3006	Шкаф электропитания с гальванической развязкой, 10 кВА / Система электропитания, обеспечивающая защиту и гальваническую развязку (Рыночная цена)	Кол-во	1	75.356,64	75.356,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	18	250,00		4.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	18	185,00		3.330,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			75.356,64	13.515,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			88.871,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**16.893,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**111.089,55**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.1101	**Стандартный выключатель скрытой установки (TS-4915 EN 60669-1) / Отдельные монтажные детали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.1101	Стандартный выключатель скрытой установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	45,47	45,47	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45,47	133,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			178,97	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**166,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**223,71**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.1102	**Коммутирующий выключатель скрытой установки (TS-4915 EN 60669-1) / Отдельные монтажные детали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.1102	Коммутирующий выключатель скрытой установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	44,39	44,39	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			44,39	177,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			221,39	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**221,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**276,74**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.1103	**Проходной выключатель скрытой установки (TS-4915 EN 60669-1) / Отдельные монтажные детали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.1103	Проходной выключатель скрытой установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	43,85	43,85	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43,85	177,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			220,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**221,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**276,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.1104	**Переключающий выключатель скрытой установки (TS-4915 EN 60669-1) / Отдельные монтажные детали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.1104	Переключающий выключатель скрытой установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	48,17	48,17	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48,17	177,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			225,17	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**221,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**281,46**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.1110	**Накладной стандартный выключатель (TS-4915 EN 60669-1) / Отдельные монтажные детали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.1110	Накладной стандартный выключатель (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	41,69	41,69	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41,69	133,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			175,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**166,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**218,99**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.1111	**Накладной коммутирующий выключатель (TS-4915 EN 60669-1) / Отдельные монтажные детали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.1111	Накладной коммутирующий выключатель (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	47,63	47,63	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47,63	177,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			224,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**221,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**280,79**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.1112	**Накладной проходной выключатель (TS-4915 EN 60669-1) / Отдельные монтажные детали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.1112	Накладной проходной выключатель (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	45,47	45,47	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45,47	177,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			222,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**221,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**278,09**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.1113	**Накладной переключающий выключатель (. (TS-4915 EN 60669-1) / Отдельные монтажные детали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.1113	Накладной переключающий выключатель (. (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	47,63	47,63	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47,63	177,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			224,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**221,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**280,79**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.1120	**Стандартный выключатель наружной установки (TS-4915 EN 60669-1) / Отдельные монтажные детали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.1120	Стандартный выключатель наружной установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	56,27	56,27	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			56,27	133,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			189,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**166,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**237,21**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.1121	**Коммутирующий выключатель наружной установки (TS-4915 EN 60669-1) / Отдельные монтажные детали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.1121	Коммутирующий выключатель наружной установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	62,75	62,75	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			62,75	177,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			239,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**221,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**299,69**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.1122	**Проходной выключатель наружной установки (TS-4915 EN 60669-1) / Отдельные монтажные детали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.1122	Проходной выключатель наружной установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	63,83	63,83	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			63,83	177,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			240,83	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**221,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**301,04**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.1123	**Переключающий выключатель наружной установки (TS-4915 EN 60669-1) / Отдельные монтажные детали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.1123	Переключающий выключатель наружной установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	62,21	62,21	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			62,21	177,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			239,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**221,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**299,01**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.1201	**Заземленная розетка скрытой установки (TS-40) / Отдельные монтажные детали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.1201	Заземленная розетка скрытой установки (TS-40) / Розетки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	47,09	47,09	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47,09	177,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			224,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**221,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**280,11**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.1202	**Накладная заземленная розетка (TS-40) / Отдельные монтажные детали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.1202	Накладная заземленная розетка (TS-40) / Розетки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	52,49	52,49	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			52,49	177,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			229,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**221,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**286,86**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.1203	**Силовая розетка наружной установки (TS-40) / Отдельные монтажные детали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.1203	Защищенная от атмосферных воздействий силовая розетка (TS-40) / Розетки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	74,09	74,09	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			74,09	177,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			251,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**221,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**313,86**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.1230	**Соединительная коробка скрытой установки / Отдельные монтажные детали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.1230	Разница в цене для выключателя или розетки с декоративной рамкой / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	48,00	48,00	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48,00	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**60,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.1250	**Соединительная коробка скрытой установки / Отдельные монтажные детали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.1250	Соединительная коробка скрытой установки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	20,01	20,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20,01	155,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			175,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**194,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**219,07**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.1251	**Накладная соединительная коробка / Отдельные монтажные детали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.1251	Накладная соединительная коробка / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	55,02	55,02	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			55,02	155,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			210,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**194,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**262,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.1252	**Соединительная коробка наружной установки / Отдельные монтажные детали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			71,52	155,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			226,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**194,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**283,46**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.1260	**Поставка на место работ и монтаж стандартных кнопок пуска-останова. / Отдельные монтажные детали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.1260	Поставка на место работ и монтаж стандартных кнопок пуска-останова / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	103,20	103,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			103,20	111,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			214,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**139,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**268,69**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.1261	**Поставка на место работ и монтаж кнопок пуска-останова наружной установки. / Отдельные монтажные детали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.1261	Поставка на место работ и монтаж кнопок пуска-останова наружной установки. / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	124,32	124,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			124,32	111,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			236,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**139,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**295,09**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.1350	**Соединительная коробка скрытой установки / Отдельные монтажные детали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.1350	Соединительная коробка скрытой установки (HF) / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	21,00	21,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21,00	155,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			176,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**194,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**220,31**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.1370	**Накладная соединительная коробка / Отдельные монтажные детали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.1370	Накладная соединительная коробка безгалогенная (HF) / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	57,75	57,75	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			57,75	155,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			213,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**194,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**266,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.1701	**2-полюсный (контакты: 1 НО + 1 НЗ), макс. Ø 40 мм, головка-грибок / Аварийная кнопка (аварийного останова) / Отдельные монтажные детали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.1701	2-полюсный (контакты: 1 НО + 1 НЗ), макс. Ø 40 мм, головка-грибок / Аварийная кнопка (аварийного останова) / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	312,05	312,05	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			312,05	133,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			445,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**166,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**556,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.1702	**2-полюсный (контакты: 1 НО + 1 НЗ), макс. Ø 60 мм, головка-грибок / Аварийная кнопка (аварийного останова) / Отдельные монтажные детали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.1702	2-полюсный (контакты: 1 НО + 1 НЗ), макс. Ø 60 мм, головка-грибок / Аварийная кнопка (аварийного останова) / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	449,16	449,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			449,16	133,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			582,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**166,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**728,33**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.1751	**Корпус для одной кнопки / Аварийная кнопка (аварийного останова) / Отдельные монтажные детали**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.1751	Корпус для одной кнопки / Корпус аварийной кнопки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	119,78	119,78	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			119,78	133,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			253,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**166,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**316,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.1811	**До 3 × 25 A / Поставка и монтаж в предусмотренных местах, включая все материалы (изделия) и работу, 3-фазных бакелитовых силовых розеток и вилок с крышками и заземляющими контактами. (TS-40). / Трехфазные вилки, розетки и монтаж (TS-40).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.1811	До 3 × 25 A / Поставка и монтаж в предусмотренных местах, включая все материалы (изделия) и работу, 3-фазных бакелитовых силовых розеток и вилок с крышками и заземляющими контактами. (TS-40) / Трехфазные вилки, розетки и монтаж (TS-40) (Рыночная цена)	Кол-во	1	133,06	133,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			133,06	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			340,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**425,07**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.1812	**До 3 × 60 A / Поставка и монтаж в предусмотренных местах, включая все материалы (изделия) и работу, 3-фазных бакелитовых силовых розеток и вилок с крышками и заземляющими контактами. (TS-40). / Трехфазные вилки, розетки и монтаж (TS-40).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.1812	До 3 × 60 A / Поставка и монтаж в предусмотренных местах, включая все материалы (изделия) и работу, 3-фазных бакелитовых силовых розеток и вилок с крышками и заземляющими контактами. (TS-40) / Трехфазные вилки, розетки и монтаж (TS-40) (Рыночная цена)	Кол-во	1	207,94	207,94	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			207,94	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			414,94	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**518,67**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.2105						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.2105	2P+E, 16–25 A, 220 В / Штекер и гнездо, предназначенные для использования в потенциально взрывоопасной среде (взрывозащищённые)/ Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.986,40	7.986,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.986,40	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.193,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.241,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.2110						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.2110	3P+E, 16–25 A, 380 В / Штекер и гнездо, предназначенные для использования в потенциально взрывоопасной среде (взрывозащищённые)/ Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.316,00	8.316,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.316,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.523,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.653,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.2115						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.2115	3P+N+E, 16–25 A, 380 В / Штекер и гнездо, предназначенные для использования в потенциально взрывоопасной среде (взрывозащищённые)/ Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.491,50	8.491,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.491,50	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.698,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.873,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.2120						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.2120	2P+E, 32 A, 220 В / Штекер и гнездо, предназначенные для использования в потенциально взрывоопасной среде (взрывозащищённые)/ Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.016,80	9.016,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.016,80	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.223,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.529,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.2125						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.2125	3P+E, 32 A, 380 В / Штекер и гнездо, предназначенные для использования в потенциально взрывоопасной среде (взрывозащищённые)/ Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.026,65	11.026,65	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.026,65	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.233,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.042,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.2130						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.2130	3P+N+E, 32 A, 380 В / Штекер и гнездо, предназначенные для использования в потенциально взрывоопасной среде (взрывозащищённые)/ Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.220,00	11.220,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.220,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.427,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.283,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.3105						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.3105	Пусковой блок / Соединительная коробка, предназначенная для использования в потенциально взрывоопасной среде (взрывозащищённая)/ Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.695,52	2.695,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.695,52	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.902,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.628,15**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.3110						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.3110	Блок останова / Соединительная коробка, предназначенная для использования в потенциально взрывоопасной среде (взрывозащищённая)/ Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.695,52	2.695,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.695,52	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.902,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.628,15**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.3115						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.3115	Блок аварийного отключения / Соединительная коробка, предназначенная для использования в потенциально взрывоопасной среде (взрывозащищённая)/ Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.893,72	2.893,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.893,72	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.100,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.875,90**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.3120						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.3120	Блок запуска и останова / Соединительная коробка, предназначенная для использования в потенциально взрывоопасной среде (взрывозащищённая)/ Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.988,85	2.988,85	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.988,85	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.195,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.994,81**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.3125						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.3125	Блок запуска, останова и аварийного отключения / Соединительная коробка, предназначенная для использования в потенциально взрывоопасной среде (взрывозащищённая)/ Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.888,00	4.888,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.888,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.095,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.368,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.3130						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.3130	Пусковой и сигнальный блок / Соединительная коробка, предназначенная для использования в потенциально взрывоопасной среде (взрывозащищённая)/ Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.438,50	3.438,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.438,50	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.645,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.556,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.3135						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.3135	Блок запуска, останова и сигнализации / Соединительная коробка, предназначенная для использования в потенциально взрывоопасной среде (взрывозащищённая)/ Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.888,00	4.888,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.888,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.095,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.368,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.3140						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.3140	Блок запуска, останова, сигнализации и аварийного отключения / Соединительная коробка, предназначенная для использования в потенциально взрывоопасной среде (взрывозащищённая)/ Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.474,00	6.474,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.474,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.681,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.351,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.3145						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.3145	Сигнальный блок / Соединительная коробка, предназначенная для использования в потенциально взрывоопасной среде (взрывозащищённая)/ Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.695,52	2.695,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.695,52	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.902,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.628,15**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.3150						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.3150	Стандартный выключатель с положениями 0–1 / Соединительная коробка, предназначенная для использования в потенциально взрывоопасной среде (взрывозащищённая)/ Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.977,00	2.977,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.977,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.184,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.980,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.3155						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.3155	Проходной выключатель с положениями 1–0–1 / Соединительная коробка, предназначенная для использования в потенциально взрывоопасной среде (взрывозащищённая)/ Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.178,50	3.178,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.178,50	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.385,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.231,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.3160						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.3160	Двухклавишный выключатель с положениями 0–1–2 / Соединительная коробка, предназначенная для использования в потенциально взрывоопасной среде (взрывозащищённая)/ Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.237,00	3.237,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.237,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.444,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.305,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.5103						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.5103	120 × 240 × 120 / Комбинированная коробка (полая) / ОТДЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	207,18	207,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			207,18	272,51
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			479,69	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**340,64**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**599,61**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.5106						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.5106	150 × 240 × 130 / Комбинированная коробка (полая) / ОТДЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	256,48	256,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			256,48	272,51
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			528,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**340,64**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**661,24**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.5109						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.5109	210 × 290 × 120 / Комбинированная коробка (полая) / ОТДЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	369,07	369,07	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			369,07	324,26
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			693,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**405,32**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**866,66**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.5112						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.5112	240 × 290 × 130 / Комбинированная коробка (полая) / ОТДЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	461,00	461,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,7	185,00		129,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			461,00	374,64
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			835,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**468,30**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.044,55**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.5115						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.5115	300 × 310 × 140 / Комбинированная коробка (полая) / ОТДЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	607,56	607,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,04	687,95		27,52
		Итого без прибыли (тур. лиры)			607,56	441,52
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.049,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**551,90**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.311,35**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.5118						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.5118	340 × 330 × 140 / Комбинированная коробка (полая) / ОТДЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	920,01	920,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,9	185,00		166,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,04	687,95		27,52
		Итого без прибыли (тур. лиры)			920,01	485,02
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.405,03	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**606,27**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.756,29**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.5121						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.5121	300 × 500 × 140 / Комбинированная коробка (полая) / ОТДЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.524,25	1.524,25	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,05	687,95		34,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.524,25	551,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.076,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**689,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.595,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.5203						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.5203	120 × 240 × 120 / Комбинированная коробка (полая) безгалогенная (HF) / ОТДЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	251,15	251,15	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			251,15	272,51
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			523,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**340,64**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**654,57**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.5206						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.5206	150 × 240 × 130 / Комбинированная коробка (полая) безгалогенная (HF) / ОТДЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	276,47	276,47	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			276,47	272,51
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			548,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**340,64**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**686,23**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.5209						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.5209	210 × 290 × 120 / Комбинированная коробка (полая) безгалогенная (HF) / ОТДЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	461,00	461,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			461,00	324,26
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			785,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**405,32**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**981,58**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.5212						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.5212	240 × 290 × 130 / Комбинированная коробка (полая) безгалогенная (HF) / ОТДЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	531,62	531,62	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,7	250,00		175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,7	185,00		129,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			531,62	374,64
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			906,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**468,30**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.132,83**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.5215						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.5215	300 × 310 × 140 / Комбинированная коробка (полая) безгалогенная (HF) / ОТДЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	714,82	714,82	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,04	687,95		27,52
		Итого без прибыли (тур. лиры)			714,82	441,52
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.156,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**551,90**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.445,43**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.5218						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.5218	340 × 330 × 140 / Комбинированная коробка (полая) безгалогенная (HF) / ОТДЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.027,27	1.027,27	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,9	250,00		225,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,9	185,00		166,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,04	687,95		27,52
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.027,27	485,02
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.512,29	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**606,27**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.890,36**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.5221						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.185.5221	300 × 500 × 140 / Комбинированная коробка (полая) безгалогенная (HF) / ОТДЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.804,05	1.804,05	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,05	687,95		34,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.804,05	551,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.355,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**689,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.944,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.5303						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.185.5303	**Компоненты материалов** 2P+E, 16—25 A, 220 В / Разница в стоимости розеток, совместимых с комбинированными коробками: (IP44) / ОТДЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	133,33	133,33	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			133,33	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			133,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**166,66**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.5309						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.185.5309	**Компоненты материалов** 3P+E, 16—25 A, 380 В / Разница в стоимости розеток, совместимых с комбинированными коробками: (IP44) / ОТДЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	156,66	156,66	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			156,66	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			156,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**195,82**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.5315						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.185.5315	**Компоненты материалов** 3P+N+E, 16—25 A, 380 В / Разница в стоимости розеток, совместимых с комбинированными коробками: (IP44) / ОТДЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	197,33	197,33	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			197,33	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			197,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**246,66**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.5321						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.185.5321	**Компоненты материалов** 2P+E, 32 A, 220—380 В / Разница в стоимости розеток, совместимых с комбинированными коробками: (IP44) / ОТДЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	194,66	194,66	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			194,66	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			194,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**243,32**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.5327						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.185.5327	**Компоненты материалов** 3P+E, 32 A, 380 В / Разница в стоимости розеток, совместимых с комбинированными коробками: (IP44) / ОТДЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	216,66	216,66	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			216,66	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			216,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**270,82**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.5330						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.185.5330	**Компоненты материалов** 3P+E, 63 A, 380 В / Разница в стоимости розеток, совместимых с комбинированными коробками: (IP44) / ОТДЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	668,66	668,66	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			668,66	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			668,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**835,82**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.5333						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.185.5333	**Компоненты материалов** 3P+N+E, 32 A, 380 В / Разница в стоимости розеток, совместимых с комбинированными коробками: (IP44) / ОТДЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	244,66	244,66	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			244,66	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			244,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**305,82**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.5336						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.185.5336	**Компоненты материалов** 3P+N+E, 63 A, 380 В / Разница в стоимости розеток, совместимых с комбинированными коробками: (IP44) / ОТДЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	862,00	862,00	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			862,00	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			862,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.077,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.5403						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.185.5403	**Компоненты материалов** 2P+E, 16—25 A, 220 В / Разница в стоимости розеток, совместимых с комбинированными коробками: (IP66) / ОТДЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	216,00	216,00	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			216,00	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			216,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**270,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.5409						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.185.5409	**Компоненты материалов** 3P+E, 16—25 A, 380 В / Разница в стоимости розеток, совместимых с комбинированными коробками: (IP66) / ОТДЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	258,66	258,66	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			258,66	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			258,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**323,33**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.5415						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.185.5415	**Компоненты материалов** 3P+N+E, 16—25 A, 380 В / Разница в стоимости розеток, совместимых с комбинированными коробками: (IP66) / ОТДЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	276,00	276,00	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			276,00	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			276,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**345,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.5421						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.185.5421	**Компоненты материалов** 2P+E, 32 A, 220—380 В / Разница в стоимости розеток, совместимых с комбинированными коробками: (IP66) / ОТДЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	280,00	280,00	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			280,00	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			280,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**350,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.5427						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.185.5427	**Компоненты материалов** 3P+E, 32 A, 380 В / Разница в стоимости розеток, совместимых с комбинированными коробками: (IP66) / ОТДЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	302,00	302,00	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			302,00	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			302,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**377,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.5430						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.185.5430	**Компоненты материалов** 3P+E, 63 A, 380 В / Разница в стоимости розеток, совместимых с комбинированными коробками: (IP66) / ОТДЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	787,33	787,33	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			787,33	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			787,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**984,16**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.5433						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.185.5433	**Компоненты материалов** 3P+N+E, 32 A, 380 В / Разница в стоимости розеток, совместимых с комбинированными коробками: (IP66) / ОТДЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	326,66	326,66	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			326,66	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			326,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**408,33**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.185.5436						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.185.5436	**Компоненты материалов** 3P+N+E, 63 A, 380 В / Разница в стоимости розеток, совместимых с комбинированными коробками: (IP66) / ОТДЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.006,66	1.006,66	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.006,66	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.006,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.258,33**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.190.1100	**Системы кабельных лотков / Системы кабельных лотков / Кабеленесущие системы**					**кг**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.190.1100	**Компоненты материалов** Системы кабельных лотков / КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	кг	1	135,51	135,51	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			135,51	26,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			162,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**33,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**202,76**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.190.1101	**Системы кабельных лотков, крышки из листового металла / Системы кабельных лотков, крышки из листового металла/ Системы кабельных лотков, крышки из листового металла**					**кг**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.190.1101	Системы кабельных лотков, крышка из листового металла / КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	кг	1	110,34	110,34	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,03	250,00		7,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			110,34	14,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			125,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**156,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.190.1102	**Лестничные лотки для кабеля / Лестничные лотки для кабеля / Лестничные лотки для кабеля**					**кг**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.190.1102	Лестничные лотки для кабеля / КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	кг	1	140,19	140,19	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			140,19	26,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			166,89	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**33,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**208,61**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.190.1200	**Кабельные каналы для подпольной прокладки (в стяжке) / Кабельные каналы для подпольной прокладки (в стяжке) / Кабеленесущие системы**					**кг**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.190.1200	Кабельные каналы для подпольной прокладки (в стяжке) / КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	кг	1	149,76	149,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			149,76	26,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			176,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**33,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**220,57**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.190.1201	**Соединительная коробка для подпольного кабельного канала / Кабельные каналы для подпольной прокладки (в стяжке) / Кабеленесущие системы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.190.1201	Соединительная коробка для подпольного кабельного канала / КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	574,72	574,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			574,72	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			781,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**977,15**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.190.1202	**Монтажная коробка на несколько мест для установки в стяжке и в фальшполу / Кабельные каналы для подпольной прокладки (в стяжке) / Кабеленесущие системы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.190.1202	Монтажная коробка на несколько мест для установки в стяжке и в фальшполу / КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	556,80	556,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			556,80	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			763,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**954,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.190.1301						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.190.1301	Мин. 20 × 12 мм (односекционный) / Кабельные каналы из ПВХ / КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	м	1	26,14	26,14	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26,14	51,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			77,89	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**64,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**97,36**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.190.1302						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.190.1302	Мин. 40 × 16 мм (двухсекционный) / Кабельные каналы из ПВХ / КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	м	1	35,38	35,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35,38	51,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			87,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**64,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**108,91**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.190.1303						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.190.1303	Мин. 80 × 20 мм (трехсекционный) / Кабельные каналы из ПВХ / КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	м	1	82,90	82,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			82,90	51,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			134,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**64,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**168,31**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.190.1304						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.190.1304	Мин. 100 × 35 мм (трехсекционный) / Кабельные каналы из ПВХ / КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	м	1	147,52	147,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			147,52	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			251,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**313,78**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.190.1305						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.190.1305	Мин. 100 × 50 мм (трехсекционный) / Кабельные каналы из ПВХ / КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	м	1	248,00	248,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			248,00	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			351,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**439,38**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.190.1351	**Кабельные каналы с шевронным соединением 50 × 12-мм / Напольные кабельные каналы из ПВХ (с шевронным соединением) / Кабеленесущие системы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.190.1351	Кабельные каналы с шевронным соединением 50 × 12-мм / Напольные кабельные каналы из ПВХ (с шевронным соединением) / Кабеленесущие системы (Рыночная цена)	м	1	66,64	66,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			66,64	51,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			118,39	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**64,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**147,99**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.190.1352	**Кабельные каналы с шевронным соединением с размерами от 50 × 12 мм до 60 × 15 мм / Напольные кабельные каналы из ПВХ (с шевронным соединением) / Кабеленесущие системы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.190.1352	Мин. 60 × 15 мм / Напольные кабельные каналы из ПВХ (с шевронным соединением) / Кабеленесущие системы (Рыночная цена)	м	1	82,56	82,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			82,56	51,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			134,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**64,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**167,89**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.190.1353	**Кабельные каналы с шевронным соединением с размерами от 75 × 18 мм до 75 × 20 мм / Напольные кабельные каналы из ПВХ (с шевронным соединением) / Кабеленесущие системы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.190.1353	Мин. 75 × 20 мм / Напольные кабельные каналы из ПВХ (с шевронным соединением) / Кабеленесущие системы (Рыночная цена)	м	1	96,16	96,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			96,16	51,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			147,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**64,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**184,89**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.190.1354	**Кабельный канал с шевронным соединением 90 × 20 мм / Напольные кабельные каналы из ПВХ (с шевронным соединением) / Кабеленесущие системы**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.190.1354	Мин. 75 × 20 мм / Напольные кабельные каналы из ПВХ (с шевронным соединением) / Кабеленесущие системы (Рыночная цена)	м	1	117,76	117,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			117,76	51,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			169,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**64,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**211,89**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.190.1401						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.190.1401	Мин. 100 × 50 мм (трехсекционный) / Кабельные каналы из безгалогенного пластика / КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	м	1	263,52	263,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			263,52	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			367,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**458,77**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.190.1701	**Заземленная розетка 16 A - 250 В (45 × 45 мм) / Розетки для установки в кабельных каналах / Кабеленесущие системы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.190.1701	Заземленная розетка 16 A - 250 В (45 × 45 мм) / Розетки для установки в кабельных каналах / Кабеленесущие системы (Рыночная цена)	Кол-во	1	78,06	78,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			78,06	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			181,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**226,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.190.1702	**Заземленная розетка 16 A - 250 В (45 × 45 мм) / Розетки для установки в кабельных каналах / Кабеленесущие системы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.190.1702	Заземленная розетка гарантированного питания (красная) 16 A - 250 В (45 × 45 мм) / Розетки для установки в кабельных каналах / Кабеленесущие системы (Рыночная цена)	Кол-во	1	86,86	86,86	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			86,86	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			190,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**237,95**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.190.1703	**Телефонные розетки RJ-11 или RJ-12 (6-контактные) (22,5 × 45 мм) / Розетки для установки в кабельных каналах / Кабеленесущие системы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.190.1703	Телефонные розетки RJ-11 или RJ-12 (6-контактные) (22,5 × 45 мм) / Розетки для установки в кабельных каналах / Кабеленесущие системы (Рыночная цена)	Кол-во	1	98,30	98,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			98,30	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			201,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**252,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.190.1704	**Сетевые розетки CAT 5e или CAT 6e RJ-45 (8-контактные) (22,5 × 45 мм) / Розетки для установки в кабельных каналах / Кабеленесущие системы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.190.1704	Сетевые розетки CAT 5e или CAT 6e RJ-45 (8-контактные) (22,5 × 45 мм) / Розетки для установки в кабельных каналах / Кабеленесущие системы (Рыночная цена)	Кол-во	1	134,38	134,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			134,38	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			237,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**297,35**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1101	**Макс. 0,18 кВт / 3-фазные, 3000 оборотов/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Примечание. Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC) и иметь европейский знак соответствия.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1101	Макс. 0,18 кВт / 3-фазный 3000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.731,52	1.731,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,01	687,95		6,88
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.731,52	524,38
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.255,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**655,48**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.819,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1102	**Макс. 0,25 кВт / 3-фазные, 3000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1102	Макс. 0,25 кВт / 3-фазный 3000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.753,92	1.753,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,01	687,95		6,88
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.753,92	524,38
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.278,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**655,48**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.847,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1103	**Макс. 0,37 кВт / 3-фазные, 3000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1103	Макс. 0,37 кВт / 3-фазный 3000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.921,92	1.921,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.921,92	531,26
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.453,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**664,08**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.066,48**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1104	**Макс. 0,55 кВт / 3-фазные, 3000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1104	Макс. 0,55 кВт / 3-фазный 3000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.089,92	2.089,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.089,92	531,26
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.621,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**664,08**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.276,48**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1105	**Макс. 0,75 кВт / 3-фазные, 3000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1105	Макс. 0,75 кВт / 3-фазный 3000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.308,32	2.308,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.308,32	531,26
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.839,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**664,08**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.549,47**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1106	**Макс. 1,1 кВт / 3-фазные, 3000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1106	Макс. 1,1 кВт / 3-фазный 3000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.532,32	2.532,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.532,32	531,26
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.063,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**664,08**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.829,47**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1107	**Макс. 1,5 кВт / 3-фазные, 3000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1107	Макс. 1,5 кВт / 3-фазный 3000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.731,68	2.731,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.731,68	538,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.269,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**672,67**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.087,27**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1108	**Макс. 2,2 кВт / 3-фазные, 3000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1108	Макс. 2,2 кВт / 3-фазный 3000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.280,48	3.280,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,04	687,95		27,52
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.280,48	545,02
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.825,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**681,27**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.781,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1109	**Макс. 3 кВт / 3-фазные, 3000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1109	Макс. 3 кВт / 3-фазный 3000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.161,92	4.161,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,05	687,95		34,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.161,92	769,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.931,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**961,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.164,15**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1110	**Макс. 4 кВт / 3-фазные, 3000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1110	Макс. 4 кВт / 3-фазный 3000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.830,72	5.830,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,06	687,95		41,28
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.830,72	776,28
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.607,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**970,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.258,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1111	**Макс. 5,5 кВт / 3-фазные, 3000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1111	Макс. 5,5 кВт / 3-фазный 3000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.290,24	8.290,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,08	687,95		55,04
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.290,24	790,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.080,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**987,55**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.350,35**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1112	**Макс. 7,5 кВт / 3-фазные, 3000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1112	Макс. 7,5 кВт / 3-фазный 3000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.365,44	9.365,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.365,44	886,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.251,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.107,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.814,67**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1113	**Макс. 11 кВт / 3-фазные, 3000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1113	Макс. 11 кВт / 3-фазный 3000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.255,20	13.255,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,12	687,95		82,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.255,20	1.117,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.372,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.396,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.965,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1114	**Макс. 15 кВт / 3-фазные, 3000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1114	Макс. 15 кВт / 3-фазный 3000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.640,80	15.640,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,15	687,95		103,19
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.640,80	1.138,19
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.778,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.422,74**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.973,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1115	**Макс. 18,5 кВт / 3-фазные, 3000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1115	Макс. 18,5 кВт / 3-фазный 3000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.224,64	18.224,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,18	687,95		123,83
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.224,64	1.158,83
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.383,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.448,54**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.229,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1116	**Макс. 22 кВт / 3-фазные, 3000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1116	Макс. 22 кВт / 3-фазный 3000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.878,40	23.878,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,22	687,95		151,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.878,40	1.186,35
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.064,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.482,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.330,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1117	**Макс. 30 кВт / 3-фазные, 3000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1117	Макс. 30 кВт / 3-фазный 3000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	32.233,60	32.233,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,3	687,95		206,39
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.233,60	1.458,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.692,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.823,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**42.115,61**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1118	**Макс. 37 кВт / 3-фазные, 3000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1118	Макс. 37 кВт / 3-фазный 3000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	36.232,00	36.232,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,35	687,95		240,78
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36.232,00	1.658,28
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37.890,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.072,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**47.362,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1119	**Макс. 45 кВт / 3-фазные, 3000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1119	Макс. 45 кВт / 3-фазный 3000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	51.520,00	51.520,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,4	687,95		275,18
		Итого без прибыли (тур. лиры)			51.520,00	1.692,68
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			53.212,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.115,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**66.515,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1120	**Макс. 55 кВт / 3-фазные, 3000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1120	Макс. 55 кВт / 3-фазный 3000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	66.819,20	66.819,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			66.819,20	1.761,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			68.580,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.201,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**85.725,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1121	**Макс. 75 кВт / 3-фазные, 3000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1121	Макс. 75 кВт / 3-фазный 3000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	82.073,60	82.073,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,6	687,95		412,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			82.073,60	1.830,27
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			83.903,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.287,84**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**104.879,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1122	**Макс. 100 кВт / 3-фазные, 3000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1122	Макс. 100 кВт / 3-фазный 3000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	123.345,60	123.345,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,8	687,95		550,36
		Итого без прибыли (тур. лиры)			123.345,60	2.185,36
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			125.530,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.731,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**156.913,70**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1201	**Макс. 0,12 кВт / 3-фазные, 1500 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1201	Макс. 0,12 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1500 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.485,12	1.485,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,01	687,95		6,88
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.485,12	524,38
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.009,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**655,48**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.511,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1202	**Макс. 0,18 кВт / 3-фазные, 1500 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1202	Макс. 0,18 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1500 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.675,52	1.675,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,01	687,95		6,88
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.675,52	524,38
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.199,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**655,48**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.749,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1203	**Макс. 0,25 кВт / 3-фазные, 1500 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1203	Макс. 0,25 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1500 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.809,92	1.809,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,01	687,95		6,88
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.809,92	524,38
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.334,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**655,48**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.917,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1204	**Макс. 0,37 кВт / 3-фазные, 1500 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1204	Макс. 0,37 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1500 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.921,92	1.921,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.921,92	531,26
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.453,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**664,08**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.066,48**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1205	**Макс. 0,55 кВт / 3-фазные, 1500 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1205	Макс. 0,55 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1500 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.123,52	2.123,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.123,52	531,26
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.654,78	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**664,08**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.318,47**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1206	**Макс. 0,75 кВт / 3-фазные, 1500 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1206	Макс. 0,75 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1500 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.532,32	2.532,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.532,32	538,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.070,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**672,67**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.838,07**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1207	**Макс. 1,1 кВт / 3-фазные, 1500 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1207	Макс. 1,1 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1500 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.913,12	2.913,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.913,12	538,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.451,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**672,67**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.314,07**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1208	**Макс. 1,5 кВт / 3-фазные, 1500 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1208	Макс. 1,5 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1500 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.336,48	3.336,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,04	687,95		27,52
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.336,48	545,02
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.881,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**681,27**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.851,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1209	**Макс. 2,2 кВт / 3-фазные, 1500 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1209	Макс. 2,2 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1500 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.187,68	4.187,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,06	687,95		41,28
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.187,68	776,28
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.963,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**970,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.204,95**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1210	**Макс. 3 кВт / 3-фазные, 1500 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1210	Макс. 3 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1500 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.001,92	5.001,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,07	687,95		48,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.001,92	783,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.785,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**978,95**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.231,35**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1211	**Макс. 4 кВт / 3-фазные, 1500 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1211	Макс. 4 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1500 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.401,92	6.401,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,08	687,95		55,04
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.401,92	790,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.191,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**987,55**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.989,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1212	**Макс. 5,5 кВт / 3-фазные, 1500 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1212	Макс. 5,5 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1500 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.547,84	8.547,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.547,84	886,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.434,14	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.107,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.792,67**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1213	**Макс. 7,5 кВт / 3-фазные, 1500 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1213	Макс. 7,5 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1500 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.395,84	10.395,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,13	687,95		89,43
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.395,84	1.124,43
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.520,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.405,54**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.400,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1214	**Макс. 11 кВт / 3-фазные, 1500 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1214	Макс. 11 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1500 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.756,00	14.756,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,16	687,95		110,07
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.756,00	1.145,07
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.901,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.431,34**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.876,34**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1215	**Макс. 15 кВт / 3-фазные, 1500 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1215	Макс. 15 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1500 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.925,60	17.925,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.925,60	1.172,59
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.098,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.465,74**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**23.872,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1216	**Макс. 18,5 кВт / 3-фазные, 1500 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1216	Макс. 18,5 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1500 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.722,24	20.722,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.722,24	1.206,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.929,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.508,74**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.411,54**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1217	**Макс. 22 кВт / 3-фазные, 1500 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1217	Макс. 22 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1500 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.875,20	24.875,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,3	687,95		206,39
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.875,20	1.623,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.499,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.029,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**33.123,86**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1218	**Макс. 30 кВт / 3-фазные, 1500 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1218	Макс. 30 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1500 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	34.115,20	34.115,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,4	687,95		275,18
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34.115,20	1.692,68
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35.807,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.115,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**44.759,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1219	**Макс. 37 кВт / 3-фазные, 1500 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1219	Макс. 37 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1500 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	42.336,00	42.336,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42.336,00	1.761,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			44.097,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.201,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**55.121,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1220	**Макс. 45 кВт / 3-фазные, 1500 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1220	Макс. 45 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1500 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	47.454,40	47.454,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,6	687,95		412,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47.454,40	1.830,27
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			49.284,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.287,84**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**61.605,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1221	**Макс. 55 кВт / 3-фазные, 1500 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1221	Макс. 55 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1500 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	53.536,00	53.536,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,75	687,95		515,96
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53.536,00	1.933,46
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55.469,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.416,82**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**69.336,82**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1222	**Макс. 75 кВт / 3-фазные, 1500 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1222	Макс. 75 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1500 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	72.060,80	72.060,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,9	687,95		619,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			72.060,80	2.254,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			74.314,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.817,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**92.893,70**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1223	**Макс. 100 кВт / 3-фазные, 1500 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1223	Макс. 100 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1500 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	112.929,60	112.929,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1,1	687,95		756,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			112.929,60	2.391,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			115.321,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.989,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**144.151,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1301	**Макс. 0,18 кВт / 3-фазные, 1000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1301	Макс. 0,18 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.907,36	1.907,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,01	687,95		6,88
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.907,36	524,38
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.431,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**655,48**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.039,67**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1302	**Макс. 0,25 кВт / 3-фазные, 1000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1302	Макс. 0,25 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.086,56	2.086,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.086,56	531,26
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.617,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**664,08**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.272,27**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1303	**Макс. 0,37 кВт / 3-фазные, 1000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1303	Макс. 0,37 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.526,72	2.526,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,02	687,95		13,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.526,72	531,26
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.057,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**664,08**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.822,47**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1304	**Макс. 0,55 кВт / 3-фазные, 1000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1304	Макс. 0,55 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.739,52	2.739,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.739,52	538,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.277,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**672,67**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.097,07**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1305	**Макс. 0,75 кВт / 3-фазные, 1000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1305	Макс. 0,75 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.249,12	3.249,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.249,12	538,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.787,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**672,67**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.734,07**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1306	**Макс. 1,1 кВт / 3-фазные, 1000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1306	Макс. 1,1 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.865,12	3.865,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,04	687,95		27,52
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.865,12	545,02
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.410,14	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**681,27**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.512,67**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1307	**Макс. 1,5 кВт / 3-фазные, 1000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1307	Макс. 1,5 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.994,08	4.994,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,05	687,95		34,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.994,08	551,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.545,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**689,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.932,47**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1308	**Макс. 2,2 кВт / 3-фазные, 1000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1308	Макс. 2,2 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.494,88	6.494,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,06	687,95		41,28
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.494,88	776,28
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.271,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**970,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.088,95**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1309	**Макс. 3 кВт / 3-фазные, 1000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1309	Макс. 3 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.440,32	8.440,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,08	687,95		55,04
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.440,32	790,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.230,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**987,55**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.537,95**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1310	**Макс. 4 кВт / 3-фазные, 1000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1310	Макс. 4 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.313,92	9.313,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,09	687,95		61,92
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.313,92	796,92
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.110,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**996,15**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.638,55**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1311	**Макс. 5,5 кВт / 3-фазные, 1000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1311	Макс. 5,5 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.395,84	10.395,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,11	687,95		75,67
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.395,84	1.110,67
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.506,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.388,34**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.383,14**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1312	**Макс. 7,5 кВт / 3-фазные, 1000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1312	Макс. 7,5 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.651,84	14.651,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,15	687,95		103,19
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.651,84	1.138,19
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.790,03	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.422,74**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.737,54**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1313	**Макс. 11 кВт / 3-фазные, 1000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1313	Макс. 11 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.645,60	17.645,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.645,60	1.172,59
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.818,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.465,74**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**23.522,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1314	**Макс. 15 кВт / 3-фазные, 1000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1314	Макс. 15 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.959,20	24.959,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,25	687,95		171,99
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.959,20	1.206,99
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.166,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.508,74**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32.707,74**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1315	**Макс. 18,5 кВт / 3-фазные, 1000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1315	Макс. 18,5 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	31.149,44	31.149,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,3	687,95		206,39
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.149,44	1.623,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32.773,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.029,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**40.966,66**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1316	**Макс. 22 кВт / 3-фазные, 1000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1316	Макс. 22 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	37.396,80	37.396,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,35	687,95		240,78
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37.396,80	1.658,28
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			39.055,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.072,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**48.818,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1317	**Макс. 30 кВт / 3-фазные, 1000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1317	Макс. 30 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	47.465,60	47.465,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47.465,60	1.761,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			49.227,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.201,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**61.533,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1318	**Макс. 37 кВт / 3-фазные, 1000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1318	Макс. 37 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	58.766,40	58.766,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,6	687,95		412,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			58.766,40	2.047,77
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			60.814,17	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.559,71**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**76.017,71**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1319	**Макс. 45 кВт / 3-фазные, 1000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1319	Макс. 45 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	75.924,80	75.924,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,7	687,95		481,57
		Итого без прибыли (тур. лиры)			75.924,80	2.116,57
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			78.041,37	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.645,71**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**97.551,71**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.195.1320	**Макс. 55 кВт / 3-фазные, 1000 об/мин / Электродвигатели (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347-4239) Должны соответствовать Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), должны быть сертифицированы соответствующим образом на соответствие требованиям CE.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.195.1320	Макс. 55 кВт / 3-ФАЗНЫЙ 1000 об/мин / ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	92.478,40	92.478,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,85	687,95		584,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			92.478,40	2.219,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			94.698,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.774,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**118.372,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1101	**Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 270 Вт (пик.). / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1101	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 270 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.087,68	2.087,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.087,68	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.367,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.958,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1102	**Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 275 Вт (пик.). / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1102	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 275 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.138,88	2.138,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.138,88	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.418,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.022,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1103	**Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 280 Вт (пик.). / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1103	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 280 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.164,48	2.164,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.164,48	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.443,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.054,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1104	**Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 285 Вт (пик.). / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1104	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 285 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.222,08	2.222,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.222,08	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.501,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.126,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1105	**Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 290 Вт (пик.). / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1105	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 290 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.254,08	2.254,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.254,08	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.533,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.166,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1106	**Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 295 Вт (пик.). / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1106	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 295 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.362,88	2.362,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.362,88	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.642,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.302,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1107	**Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 300 Вт (пик.). / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1107	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 300 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.394,88	2.394,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.394,88	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.674,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.342,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1108	**Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 305 Вт (пик.). / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1108	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 305 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.458,88	2.458,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.458,88	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.738,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.422,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1109	**Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 310 Вт (пик.). / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1109	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 310 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.490,88	2.490,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.490,88	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.770,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.462,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1110						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1110	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 315 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.529,28	2.529,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.529,28	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.808,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.510,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1111						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1111	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 320 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.586,88	2.586,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.586,88	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.866,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.582,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1112						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1112	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 325 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.638,08	2.638,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.638,08	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.917,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.646,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1113						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1113	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 330 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.708,48	2.708,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.708,48	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.987,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.734,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1114						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1114	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 335 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.766,08	2.766,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.766,08	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.045,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.806,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1201	**Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 320 Вт (пик.). / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1201	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 320 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.289,92	2.289,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.289,92	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.569,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.211,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1202	**Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 325 Вт (пик.). / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1202	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 325 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.353,92	2.353,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.353,92	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.633,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.291,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1203	**Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 330 Вт (пик.). / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1203	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 330 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.366,72	2.366,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.366,72	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.646,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.307,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1204	**Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 335 Вт (пик.). / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1204	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 335 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.405,12	2.405,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.405,12	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.684,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.355,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1205	**Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 340 Вт (пик.). / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1205	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 340 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.449,92	2.449,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.449,92	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.729,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.411,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1206	**Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 345 Вт (пик.). / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1206	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 345 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.494,72	2.494,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.494,72	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.774,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.467,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1207	**Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 350 Вт (пик.). / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1207	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 350 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.558,72	2.558,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.558,72	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.838,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.547,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1208	**Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 355 Вт (пик.). / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1208	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 355 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.597,12	2.597,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.597,12	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.876,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.595,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1209	**Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 360 Вт (пик.). / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1209	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 360 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.641,92	2.641,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.641,92	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.921,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.651,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1210	**Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 365 Вт (пик.). / Солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Солнечные батареи**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1210	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 365 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.693,12	2.693,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.693,12	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.972,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.715,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1211						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1211	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 370 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.744,32	2.744,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.744,32	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.023,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.779,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1212						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1212	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 375 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.808,32	2.808,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.808,32	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.087,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.859,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1213						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1213	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 380 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.840,32	2.840,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.840,32	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.119,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.899,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1214						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1214	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 385 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.929,92	2.929,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.929,92	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.209,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.011,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1215						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1215	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 385 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.974,72	2.974,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.974,72	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.254,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.067,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1216						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1216	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 395 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.032,32	3.032,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.032,32	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.311,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.139,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1217						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1217	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 400 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.109,12	3.109,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.109,12	322,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.432,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**403,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.290,01**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1219						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1219	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 410 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.230,72	3.230,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.230,72	322,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.553,61	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**403,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.442,01**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1221						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1221	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 420 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.358,72	3.358,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.358,72	322,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.681,61	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**403,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.602,01**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1223						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1223	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 430 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.493,12	3.493,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.493,12	322,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.816,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**403,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.770,01**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1225						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1225	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 440 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.621,12	3.621,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.621,12	322,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.944,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**403,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.930,01**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1227						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1227	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 450 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.768,32	3.768,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.768,32	322,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.091,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**403,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.114,01**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1229						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1229	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 460 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.909,12	3.909,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.909,12	322,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.232,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**403,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.290,01**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1420						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1420	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 440 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.473,92	3.473,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.473,92	322,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.796,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**403,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.746,01**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1422						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1422	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 450 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.557,12	3.557,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.557,12	322,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.880,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**403,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.850,01**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1424						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1424	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 460 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.736,32	3.736,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.736,32	322,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.059,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**403,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.074,01**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1426						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1426	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 470 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.819,52	3.819,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.819,52	322,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.142,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**403,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.178,01**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1428						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1428	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 480 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.902,72	3.902,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.902,72	322,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.225,61	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**403,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.282,01**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1430						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1430	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 490 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.992,32	3.992,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.992,32	322,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.315,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**403,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.394,01**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1432						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1432	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 500 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.005,12	4.005,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.005,12	388,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.393,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**485,17**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.491,58**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1434						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1434	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 510 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.081,92	4.081,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.081,92	388,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.470,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**485,17**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.587,58**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1436						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1436	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 520 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.165,12	4.165,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.165,12	388,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.553,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**485,17**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.691,58**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1438						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1438	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 530 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.248,32	4.248,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.248,32	388,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.636,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**485,17**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.795,57**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1440						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1440	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 540 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.273,92	4.273,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.273,92	388,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.662,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**485,17**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.827,58**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1442						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1442	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 550 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.453,12	4.453,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.453,12	388,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.841,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**485,17**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.051,58**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1444						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1444	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 560 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.536,32	4.536,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.536,32	388,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.924,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**485,17**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.155,57**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1446						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1446	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 570 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.632,32	4.632,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.632,32	388,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.020,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**485,17**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.275,57**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1448						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1448	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 580 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.721,92	4.721,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.721,92	388,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.110,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**485,17**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.387,58**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1450						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1450	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 590 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.817,92	4.817,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.817,92	388,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.206,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**485,17**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.507,58**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1452						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1452	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 600 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.913,92	4.913,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.913,92	388,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.302,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**485,17**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.627,58**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1456						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1456	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 620 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.112,32	5.112,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.112,32	388,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.500,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**485,17**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.875,57**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.1460						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.1460	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью 640 Вт (пик.) / Солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.317,12	5.317,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.317,12	388,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.705,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**485,17**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.131,58**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4201						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4201	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 300 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.516,48	2.516,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.516,48	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.795,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.494,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4202						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4202	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 305 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.593,28	2.593,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.593,28	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.872,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.590,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4203						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4203	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 310 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.625,28	2.625,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.625,28	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.904,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.630,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4204						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4204	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 315 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.670,08	2.670,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.670,08	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.949,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.686,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4205						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4205	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 320 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.727,68	2.727,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.727,68	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.007,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.758,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4206						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4206	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 325 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.785,28	2.785,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.785,28	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.064,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.830,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4207						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4207	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 330 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.855,68	2.855,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.855,68	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.135,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.918,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4208						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4208	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 335 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 60 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.913,28	2.913,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.913,28	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.192,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.990,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4301						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4301	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 360 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.789,12	2.789,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.789,12	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.068,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.835,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4302						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4302	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 365 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.840,32	2.840,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.840,32	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.119,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.899,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4303						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4303	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 370 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.891,52	2.891,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.891,52	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.170,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.963,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4304						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4304	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 375 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.961,92	2.961,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.961,92	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.241,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.051,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4305						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4305	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 380 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.993,92	2.993,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.993,92	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.273,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.091,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4306						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4306	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 385 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.089,92	3.089,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.089,92	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.369,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.211,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4307						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4307	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 390 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.128,32	3.128,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.128,32	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.407,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.259,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4308						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4308	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 395 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.192,32	3.192,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.192,32	279,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.471,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**349,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.339,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4309						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4309	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 400 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.275,52	3.275,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.275,52	322,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.598,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**403,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.498,01**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4311						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4311	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 410 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.403,52	3.403,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.403,52	322,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.726,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**403,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.658,01**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4313						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4313	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 420 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.537,92	3.537,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.537,92	322,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.860,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**403,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.826,01**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4315						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4315	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 430 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.672,32	3.672,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.672,32	322,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.995,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**403,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.994,01**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4317						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4317	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 440 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.819,52	3.819,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.819,52	322,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.142,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**403,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.178,01**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4319						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4319	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 450 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.966,72	3.966,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.966,72	322,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.289,61	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**403,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.362,01**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4321						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4321	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 460 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 72 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.126,72	4.126,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.126,72	322,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.449,61	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**403,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.562,01**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4520						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4520	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 440 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.659,52	3.659,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.659,52	322,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.982,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**403,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.978,01**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4522						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4522	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 450 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.749,12	3.749,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.749,12	322,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.072,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**403,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.090,01**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4524						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4524	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 460 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.941,12	3.941,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.941,12	322,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.264,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**403,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.330,01**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4526						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4526	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 470 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.024,32	4.024,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.024,32	322,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.347,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**403,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.434,01**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4528						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4528	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 480 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.113,92	4.113,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.113,92	322,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.436,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**403,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.546,01**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4530						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4530	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 490 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.203,52	4.203,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.203,52	322,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.526,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**403,61**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.658,01**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4532						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4532	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 500 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.222,72	4.222,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.222,72	388,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.610,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**485,17**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.763,58**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4534						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4534	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 510 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.305,92	4.305,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.305,92	388,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.694,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**485,17**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.867,58**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4536						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4536	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 520 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.389,12	4.389,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.389,12	388,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.777,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**485,17**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.971,58**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4538						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4538	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 530 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.478,72	4.478,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.478,72	388,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.866,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**485,17**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.083,58**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4540						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4540	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 540 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.497,92	4.497,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.497,92	388,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.886,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**485,17**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.107,58**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4542						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4542	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 550 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.689,92	4.689,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.689,92	388,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.078,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**485,17**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.347,58**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4544						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4544	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 560 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.779,52	4.779,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.779,52	388,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.167,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**485,17**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.459,58**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4546						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4546	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 570 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.881,92	4.881,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.881,92	388,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.270,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**485,17**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.587,58**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4548						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4548	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 580 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.977,92	4.977,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.977,92	388,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.366,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**485,17**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.707,58**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4550						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4550	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 590 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.073,92	5.073,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.073,92	388,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.462,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**485,17**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.827,58**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4552						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4552	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 600 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.169,92	5.169,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.169,92	388,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.558,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**485,17**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.947,58**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4556						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4556	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 620 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.387,52	5.387,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.387,52	388,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.775,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**485,17**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.219,58**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.4560						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.4560	Солнечная батарея с минимальной выходной мощностью передней панели 640 Вт (пик.) / Двухсторонние солнечные батареи, содержащие не менее 108 элементов / Двухсторонние (стекло-стекло) солнечные батареи (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.598,72	5.598,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,03	687,95		20,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.598,72	388,14
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.986,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**485,17**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.483,58**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.5001	**Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 3 кВт / Инверторы для солнечных батарей с минимум 1 независимым MPPT (устройством слежения за точкой максимальной мощности) / Инверторы для солнечных батарей**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.5001	Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 3 кВт (До 2 MPPT-контроллеров) / Инверторы для солнечных батарей (выходное напряжение ниже 400 В переменного тока) (Рыночная цена)	Кол-во	1	37.700,00	37.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,04	687,95		27,52
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37.700,00	1.245,02
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			38.945,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.556,28**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**48.681,27**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.5002	**Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 5 кВт / Инверторы для солнечных батарей с минимум 1 независимым MPPT (устройством слежения за точкой максимальной мощности) / Инверторы для солнечных батарей**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.5002	Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 5 кВт (До 2 MPPT-контроллеров) / Инверторы для солнечных батарей (выходное напряжение ниже 400 В переменного тока) (Рыночная цена)	Кол-во	1	47.860,80	47.860,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,04	687,95		27,52
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47.860,80	1.245,02
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			49.105,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.556,28**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**61.382,28**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.5003	**Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 7 кВт / Инверторы для солнечных батарей с минимум 1 независимым MPPT (устройством слежения за точкой максимальной мощности) / Инверторы для солнечных батарей**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.5003	Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 7 кВт (До 2 MPPT-контроллеров) / Инверторы для солнечных батарей (выходное напряжение ниже 400 В переменного тока) (Рыночная цена)	Кол-во	1	65.468,00	65.468,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,05	687,95		34,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			65.468,00	1.251,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			66.719,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.564,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**83.399,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.5004	**Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 10 кВт / Инверторы для солнечных батарей с минимум 1 независимым MPPT (устройством слежения за точкой максимальной мощности) / Инверторы для солнечных батарей**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.5004	Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 10 кВт (До 2 MPPT-контроллеров) / Инверторы для солнечных батарей (выходное напряжение ниже 400 В переменного тока) (Рыночная цена)	Кол-во	1	70.522,40	70.522,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,05	687,95		34,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			70.522,40	1.251,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			71.774,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.564,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**89.717,87**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.5005	**Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 15 кВт / Инверторы для солнечных батарей с минимум 1 независимым MPPT (устройством слежения за точкой максимальной мощности) / Инверторы для солнечных батарей**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.5005	Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 15 кВт (До 2 MPPT-контроллеров) / Инверторы для солнечных батарей (выходное напряжение ниже 400 В переменного тока) (Рыночная цена)	Кол-во	1	95.700,80	95.700,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,06	687,95		41,28
		Итого без прибыли (тур. лиры)			95.700,80	1.776,28
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			97.477,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.220,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**121.846,35**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.5006	**Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 20 кВт / Инверторы для солнечных батарей с минимум 1 независимым MPPT (устройством слежения за точкой максимальной мощности) / Инверторы для солнечных батарей**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.5006	Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 20 кВт (До 2 MPPT-контроллеров) / Инверторы для солнечных батарей (выходное напряжение ниже 400 В переменного тока) (Рыночная цена)	Кол-во	1	109.460,00	109.460,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,06	687,95		41,28
		Итого без прибыли (тур. лиры)			109.460,00	1.776,28
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			111.236,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.220,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**139.045,35**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.5007	**Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 25 кВт / Инверторы для солнечных батарей с минимум 1 независимым MPPT (устройством слежения за точкой максимальной мощности) / Инверторы для солнечных батарей**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.5007	Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 25 кВт (До 2 MPPT-контроллеров) / Инверторы для солнечных батарей (выходное напряжение ниже 400 В переменного тока) (Рыночная цена)	Кол-во	1	117.260,00	117.260,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,07	687,95		48,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			117.260,00	1.783,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			119.043,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.228,95**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**148.803,95**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.5008	**Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 30 кВт / Инверторы для солнечных батарей с минимум 1 независимым MPPT (устройством слежения за точкой максимальной мощности) / Инверторы для солнечных батарей**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.5008	Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 30 кВт (До 2 MPPT-контроллеров) / Инверторы для солнечных батарей (выходное напряжение ниже 400 В переменного тока) (Рыночная цена)	Кол-во	1	125.892,00	125.892,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,08	687,95		55,04
		Итого без прибыли (тур. лиры)			125.892,00	1.790,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			127.682,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.237,55**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**159.602,55**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.5009	**Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 35 кВт / Инверторы для солнечных батарей с минимум 1 независимым MPPT (устройством слежения за точкой максимальной мощности) / Инверторы для солнечных батарей**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.5009	Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 35 кВт (До 2 MPPT-контроллеров) / Инверторы для солнечных батарей (выходное напряжение ниже 400 В переменного тока) (Рыночная цена)	Кол-во	1	138.600,80	138.600,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,08	687,95		55,04
		Итого без прибыли (тур. лиры)			138.600,80	2.307,54
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			140.908,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.884,43**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**176.135,42**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.5010	**Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 40 кВт / Инверторы для солнечных батарей с минимум 1 независимым MPPT (устройством слежения за точкой максимальной мощности) / Инверторы для солнечных батарей**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.5010	Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 40 кВт (До 2 MPPT-контроллеров) / Инверторы для солнечных батарей (выходное напряжение ниже 400 В переменного тока) (Рыночная цена)	Кол-во	1	146.088,80	146.088,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,09	687,95		61,92
		Итого без прибыли (тур. лиры)			146.088,80	2.314,42
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			148.403,22	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.893,03**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**185.504,02**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.5011	**Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 50 кВт / Инверторы для солнечных батарей с минимум 1 независимым MPPT (устройством слежения за точкой максимальной мощности) / Инверторы для солнечных батарей**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.5011	Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 50 кВт (До 2 MPPT-контроллеров) / Инверторы для солнечных батарей (выходное напряжение ниже 400 В переменного тока) (Рыночная цена)	Кол-во	1	167.512,80	167.512,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			167.512,80	2.321,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			169.834,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.901,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**212.292,62**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.5012	**Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 60 кВт / Инверторы для солнечных батарей с минимум 1 независимым MPPT (устройством слежения за точкой максимальной мощности) / Инверторы для солнечных батарей**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.5012	Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 60 кВт (До 2 MPPT-контроллеров) / Инверторы для солнечных батарей (выходное напряжение ниже 400 В переменного тока) (Рыночная цена)	Кол-во	1	186.752,80	186.752,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,14	687,95		96,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			186.752,80	2.348,81
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			189.101,61	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.936,01**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**236.377,01**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.5020						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.5020	Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 100 кВт (До 2 MPPT-контроллеров) / Инверторы для солнечных батарей (выходное напряжение ниже 400 В переменного тока) (Рыночная цена)	Кол-во	1	228.280,00	228.280,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,17	687,95		116,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			228.280,00	3.586,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			231.866,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.483,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**289.833,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.5040						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.5040	Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 30 кВт (3 или более MPPT-контроллеров) / Инверторы для солнечных батарей (выходное напряжение ниже 400 В переменного тока) (Рыночная цена)	Кол-во	1	135.564,00	135.564,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,08	687,95		55,04
		Итого без прибыли (тур. лиры)			135.564,00	2.925,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			138.489,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.656,30**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**173.111,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.5045						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.5045	Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 40 кВт (3 или более MPPT-контроллеров) / Инверторы для солнечных батарей (выходное напряжение ниже 400 В переменного тока) (Рыночная цена)	Кол-во	1	154.928,80	154.928,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,09	687,95		61,92
		Итого без прибыли (тур. лиры)			154.928,80	2.931,92
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			157.860,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.664,90**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**197.325,90**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.5050						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.5050	Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 50 кВт (3 или более MPPT-контроллеров) / Инверторы для солнечных батарей (выходное напряжение ниже 400 В переменного тока) (Рыночная цена)	Кол-во	1	177.704,80	177.704,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2,5	700,00		1.750,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			177.704,80	3.806,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			181.511,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.757,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**226.888,87**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.5055						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.5055	Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 60 кВт (3 или более MPPT-контроллеров) / Инверторы для солнечных батарей (выходное напряжение ниже 400 В переменного тока) (Рыночная цена)	Кол-во	1	201.728,80	201.728,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,14	687,95		96,31
		Итого без прибыли (тур. лиры)			201.728,80	4.883,81
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			206.612,61	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.104,76**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**258.265,76**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.5060						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.5060	Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 100 кВт (3 или более MPPT-контроллеров) / Инверторы для солнечных батарей (выходное напряжение ниже 400 В переменного тока) (Рыночная цена)	Кол-во	1	250.952,00	250.952,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5	185,00		925,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	5	700,00		3.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,17	687,95		116,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			250.952,00	6.121,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			257.073,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.652,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**321.342,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.5210						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.5210	Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 200 кВт (3 или более MPPT-контроллеров) / Инверторы для солнечных батарей (выходное напряжение выше 400 В переменного тока) (Рыночная цена)	Кол-во	1	346.829,60	346.829,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6	185,00		1.110,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,3	687,95		206,39
		Итого без прибыли (тур. лиры)			346.829,60	7.511,39
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			354.340,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.389,24**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**442.926,24**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.5220						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.5220	Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 250 кВт (3 или более MPPT-контроллеров) / Инверторы для солнечных батарей (выходное напряжение выше 400 В переменного тока) (Рыночная цена)	Кол-во	1	394.669,60	394.669,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	7	185,00		1.295,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	7	700,00		4.900,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,4	687,95		275,18
		Итого без прибыли (тур. лиры)			394.669,60	8.715,18
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			403.384,78	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.893,98**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**504.230,97**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.5230						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.5230	Инвертор для солнечных батарей мин. мощностью 300 кВт (3 или более MPPT-контроллеров) / Инверторы для солнечных батарей (выходное напряжение выше 400 В переменного тока) (Рыночная цена)	Кол-во	1	442.998,40	442.998,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	8	185,00		1.480,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,5	687,95		343,98
		Итого без прибыли (тур. лиры)			442.998,40	9.918,98
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			452.917,38	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.398,72**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**566.146,72**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.7001	**Кабель для солнечных батарей 1,5 мм² / Кабель для солнечных батарей H1Z2Z2-K / Фотоэлектрические системы солнечной энергии**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.7001	Кабель для солнечных батарей 1,5 мм² / Кабель для солнечных батарей H1Z2Z2-K / Фотоэлектрические системы солнечной энергии (Рыночная цена)	м	1	13,38	13,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13,38	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			44,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**56,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.7002	**Кабель для солнечных батарей 2,5 мм² / Кабель для солнечных батарей H1Z2Z2-K / Фотоэлектрические системы солнечной энергии**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.7002	Кабель для солнечных батарей 2,5 мм² / Кабель для солнечных батарей H1Z2Z2-K / Фотоэлектрические системы солнечной энергии (Рыночная цена)	м	1	19,21	19,21	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19,21	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			50,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**63,39**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.7003	**Кабель для солнечных батарей 4 мм² / Кабель для солнечных батарей H1Z2Z2-K / Фотоэлектрические системы солнечной энергии**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.7003	Кабель для солнечных батарей 4 мм² / Кабель для солнечных батарей H1Z2Z2-K / Фотоэлектрические системы солнечной энергии (Рыночная цена)	м	1	28,45	28,45	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28,45	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			62,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**78,06**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.7004	**Кабель для солнечных батарей 6 мм² / Кабель для солнечных батарей H1Z2Z2-K / Фотоэлектрические системы солнечной энергии**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.7004	Кабель для солнечных батарей 6 мм² / Кабель для солнечных батарей H1Z2Z2-K / Фотоэлектрические системы солнечной энергии (Рыночная цена)	м	1	40,49	40,49	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40,49	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			74,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**93,11**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.7005	**Кабель для солнечных батарей 10 мм² / Кабель для солнечных батарей H1Z2Z2-K / Фотоэлектрические системы солнечной энергии**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.7005	Кабель для солнечных батарей 10 мм² / Кабель для солнечных батарей H1Z2Z2-K / Фотоэлектрические системы солнечной энергии (Рыночная цена)	м	1	67,85	67,85	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			67,85	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			104,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**130,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.7006	**Кабель для солнечных батарей 16 мм² / Кабель для солнечных батарей H1Z2Z2-K / Фотоэлектрические системы солнечной энергии**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.7006	Кабель для солнечных батарей 16 мм² / Кабель для солнечных батарей H1Z2Z2-K / Фотоэлектрические системы солнечной энергии (Рыночная цена)	м	1	104,33	104,33	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			104,33	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			146,83	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**183,54**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.7007	**Кабель для солнечных батарей 25 мм² / Кабель для солнечных батарей H1Z2Z2-K / Фотоэлектрические системы солнечной энергии**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.7007	Кабель для солнечных батарей 25 мм² / Кабель для солнечных батарей H1Z2Z2-K / Фотоэлектрические системы солнечной энергии (Рыночная цена)	м	1	160,27	160,27	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			160,27	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			208,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**260,96**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.7008	**Кабель для солнечных батарей 35 мм² / Кабель для солнечных батарей H1Z2Z2-K / Фотоэлектрические системы солнечной энергии**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.7008	Кабель для солнечных батарей 35 мм² / Кабель для солнечных батарей H1Z2Z2-K / Фотоэлектрические системы солнечной энергии (Рыночная цена)	м	1	223,14	223,14	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			223,14	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			274,14	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**342,67**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.7009	**Кабель для солнечных батарей 50 мм² / Кабель для солнечных батарей H1Z2Z2-K / Фотоэлектрические системы солнечной энергии**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.7009	Кабель для солнечных батарей 50 мм² / Кабель для солнечных батарей H1Z2Z2-K / Фотоэлектрические системы солнечной энергии (Рыночная цена)	м	1	328,93	328,93	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			328,93	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			385,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**482,41**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.7010	**Кабель для солнечных батарей 70 мм² / Кабель для солнечных батарей H1Z2Z2-K / Фотоэлектрические системы солнечной энергии**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.7010	Кабель для солнечных батарей 70 мм² / Кабель для солнечных батарей H1Z2Z2-K / Фотоэлектрические системы солнечной энергии (Рыночная цена)	м	1	457,82	457,82	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			457,82	62,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			519,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**77,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**649,77**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.7011	**Кабель для солнечных батарей 95 мм² / Кабель для солнечных батарей H1Z2Z2-K / Фотоэлектрические системы солнечной энергии**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.7011	Кабель для солнечных батарей 95 мм² / Кабель для солнечных батарей H1Z2Z2-K / Фотоэлектрические системы солнечной энергии (Рыночная цена)	м	1	604,96	604,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			604,96	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			672,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**841,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.7012	**Кабель для солнечных батарей 120 мм² / Кабель для солнечных батарей H1Z2Z2-K / Фотоэлектрические системы солнечной энергии**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.7012	Кабель для солнечных батарей 120 мм² / Кабель для солнечных батарей H1Z2Z2-K / Фотоэлектрические системы солнечной энергии (Рыночная цена)	м	1	775,20	775,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			775,20	74,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			849,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**92,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.061,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.7013	**Кабель для солнечных батарей 150 мм² / Кабель для солнечных батарей H1Z2Z2-K / Фотоэлектрические системы солнечной энергии**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.7013	Кабель для солнечных батарей 150 мм² / Кабель для солнечных батарей H1Z2Z2-K / Фотоэлектрические системы солнечной энергии (Рыночная цена)	м	1	977,06	977,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			977,06	79,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.056,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**98,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.320,07**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.7014	**Кабель для солнечных батарей 185 мм² / Кабель для солнечных батарей H1Z2Z2-K / Фотоэлектрические системы солнечной энергии**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.7014	Кабель для солнечных батарей 185 мм² / Кабель для солнечных батарей H1Z2Z2-K / Фотоэлектрические системы солнечной энергии (Рыночная цена)	м	1	1.155,81	1.155,81	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.155,81	87,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.243,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**109,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.554,14**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.7015	**Кабель для солнечных батарей 240 мм² / Кабель для солнечных батарей H1Z2Z2-K / Фотоэлектрические системы солнечной энергии**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.7015	Кабель для солнечных батарей 240 мм² / Кабель для солнечных батарей H1Z2Z2-K / Фотоэлектрические системы солнечной энергии (Рыночная цена)	м	1	1.549,79	1.549,79	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,11	165,00		18,15
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,22	250,00		55,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.549,79	93,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.643,29	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**116,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.054,11**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.200.7016	**Кабель для солнечных батарей 300 мм² / Кабель для солнечных батарей H1Z2Z2-K / Фотоэлектрические системы солнечной энергии**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.200.7016	Кабель для солнечных батарей 300 мм² / Кабель для солнечных батарей H1Z2Z2-K / Фотоэлектрические системы солнечной энергии (Рыночная цена)	м	1	1.865,95	1.865,95	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,12	165,00		19,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,24	250,00		60,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.865,95	102,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.967,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**127,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.459,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.210.1010						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.210.1010	Зарядное устройство, тип AA, мощность 11 кВт, ток 16 A, питание NG / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.957,50	15.957,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.957,50	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.475,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.593,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.210.1020						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.210.1020	Зарядное устройство, тип AA, мощность 22 кВт, ток 32 A, питание NG / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.923,21	23.923,21	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.923,21	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.440,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30.550,89**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.400.1001						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.400.1001	Система вызова медсестер / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА (IP-СИСТЕМА) / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА (Рыночная цена)	Кол-во	1	63.830,00	63.830,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			63.830,00	1.917,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65.747,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.396,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**82.184,38**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.400.1002						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.400.1002	Панель управления помещения (палаты) / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА (IP-СИСТЕМА) / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.242,80	14.242,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.242,80	1.652,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.895,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.065,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.869,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.400.1003						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.400.1003	Прикроватный блок вызова / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА (IP-СИСТЕМА) / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.419,60	1.419,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.419,60	608,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.028,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**760,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.535,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.400.1004						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.400.1004	Телефонная трубка для пациента / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА (IP-СИСТЕМА) / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.076,40	1.076,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.076,40	475,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.551,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**594,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.939,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.400.1005						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.400.1005	Устройство вызова в санузле пациента / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА (IP-СИСТЕМА) / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.242,80	1.242,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.242,80	608,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.851,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**760,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.314,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.400.1006						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.400.1006	Специальный светильник над дверным проемом / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА (IP-СИСТЕМА) / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.076,40	1.076,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.076,40	125,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.201,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.502,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.400.1007						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.400.1007	Больничный сервер / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА (IP-СИСТЕМА) / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА (Рыночная цена)	Кол-во	1	151.632,00	151.632,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			151.632,00	2.352,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			153.984,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.940,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**192.480,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.400.1008						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.400.1008	**Компоненты материалов** Смарт-карта персонала / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА (IP-СИСТЕМА) / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА (Рыночная цена)	Кол-во	1	142,48	142,48	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			142,48	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			142,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**178,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.400.1009						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.400.1009	**Компоненты материалов** Пейджер / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА (IP-СИСТЕМА) / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.649,60	10.649,60	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.649,60	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.649,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.312,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.400.1010						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.400.1010	Беспроводной передатчик / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА (IP-СИСТЕМА) / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.283,60	21.283,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.283,60	1.217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.501,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.521,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.126,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.400.1011						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.400.1011	Панель экстренных служебных вызовов / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА (IP-СИСТЕМА) / БОЛЬНИЧНАЯ СИСТЕМА ВЫЗОВА (Рыночная цена)	Кол-во	1	97.463,60	97.463,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			97.463,60	1.217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			98.681,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.521,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**123.351,38**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.400.2002	**На 24 адреса / Консоль вызова медсестры; / Система вызова медсестер**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.400.2002	На 24 адреса / Консоль вызова медсестры / Система вызова медсестры (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.499,20	13.499,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.499,20	3.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.534,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.793,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.667,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.400.2003	**На 31 адреса / Консоль вызова медсестры; / Система вызова медсестры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.400.2003	На 31 адрес / Консоль вызова медсестры / Система вызова медсестры (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.747,20	14.747,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6	185,00		1.110,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2,5	700,00		1.750,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.747,20	4.690,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.437,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.862,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.296,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.400.2004	**На 62 адреса / Консоль вызова медсестры; / Система вызова медсестры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.400.2004	На 62 адреса / Консоль вызова медсестры / Система вызова медсестры (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.480,80	18.480,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	8	185,00		1.480,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	3	700,00		2.100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.480,80	5.910,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.390,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.387,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30.488,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.400.2005	**Модуль управления оборудованием помещения (палаты) / прикроватным / Система вызова медсестры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.400.2005	Модуль управления оборудованием помещения (палаты) / прикроватным / Система вызова медсестры (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.485,44	6.485,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.485,44	234,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.719,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**292,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.399,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.400.2006	**Блок вызова/сброса / Система вызова медсестры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.400.2006	Блок вызова/сброса / Система вызова медсестры (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.424,80	1.424,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.424,80	125,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.550,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.937,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.400.2007	**Телефонная трубка для вызова / Система вызова медсестры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.400.2007	Телефонная трубка для вызова / Система вызова медсестры (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.071,20	1.071,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.071,20	125,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.196,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.495,56**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.400.2008	**Кнопка вызова в туалет/ванну со шнуром / Система вызова медсестры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.400.2008	Кнопка вызова в туалет/ванну со шнуром / Система вызова медсестры (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.248,00	1.248,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.248,00	125,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.373,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.716,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.400.2009	**Предупредительный световой индикатор для установки над дверным проемом / Система вызова медсестры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.400.2009	Предупредительный световой индикатор для установки над дверным проемом / Система вызова медсестры (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.198,08	1.198,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.198,08	125,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.323,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.654,16**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.405.1010	**Стандартные ведущие часы / Ведущие часы и их монтаж (TS 3930)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.405.1010	Стандартные ведущие часы / Ведущие часы и их монтаж / СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЧАСОФИКАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	29.286,40	29.286,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.286,40	2.435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.721,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39.651,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.405.1020	**Ведущие часы с компенсацией / Ведущие часы и их монтаж (TS 3930)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.405.1020	Ведущие часы с компенсацией / Ведущие часы и их монтаж / СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЧАСОФИКАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	37.835,20	37.835,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37.835,20	2.435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			40.270,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**50.337,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.405.1030	**Часы с сигнализацией (обеспечивающие при необходимости управление цепью колокола/звонка) / Ведущие часы и их монтаж (TS 3930)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.405.1030	Часы с сигнализацией (обеспечивающие при необходимости управление цепью колокола/звонка) / Ведущие часы и их монтаж / СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЧАСОФИКАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	43.700,80	43.700,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43.700,80	2.170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45.870,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.712,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57.338,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.405.1110	**Ø30 см, односторонние / Ведомые часы и их установка**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.405.1110	30 см, односторонние / Ведомые часы и их установка / СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЧАСОФИКАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.986,32	3.986,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.986,32	867,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.853,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.084,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.067,27**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.405.1120	**Ø30 см, односторонние / Ведомые часы и их установка**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.405.1120	30 см, односторонние, с секундной стрелкой / Ведомые часы и их установка / СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЧАСОФИКАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.421,52	5.421,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.421,52	867,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.289,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.084,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.861,28**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.405.1130	**Ø30 см, односторонние / Ведомые часы и их установка**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.405.1130	30 см, односторонние, для наружной установки / Ведомые часы и их установка / СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЧАСОФИКАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.944,72	3.944,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.944,72	867,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.812,22	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.084,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.015,27**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.405.1140	**Ø30 см, односторонние, 110/220 В или с питанием от батареи 1,5 / Ведомые часы и их установка**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.405.1140	30 cm. Ø, односторонние, с питанием 110/220 В или от 1,5-вольтовой батареи	Кол-во	1	3.695,12	3.695,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.695,12	867,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.562,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.084,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.703,27**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.405.1150	**Часы с сигнализацией / Ведомые часы и их установка**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.405.1150	Часы с сигнализацией / Ведомые часы и их установка / СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЧАСОФИКАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.790,32	28.790,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.790,32	867,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.657,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.084,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37.072,28**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.405.1160	**Линия питания часов**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2401	Сечение 1 × 1,5 мм² / Кабель NV (NYA) / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	2	6,66	13,32	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,01	8,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21,33	77,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			99,03	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**97,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**123,79**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.405.1170	**Линия питания часов наружной установки (стойкая к атмосферным воздействиям**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.140.2501	2 × 1,5 мм² / Прокладка линии питания NVV (NYM) с использованием бессвинцовых кабелей с ПВХ изоляцией / МАГИСТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ И ЛИНИИ ПИТАНИЯ (Рыночная цена)	м	1	17,78	17,78	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,01	8,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25,79	65,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			90,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**113,55**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.405.2000	**Ведущие IP-часы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.405.2000	Ведущие IP-часы / СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЧАСОФИКАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	99.108,80	99.108,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	3	700,00		2.100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			99.108,80	3.570,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			102.678,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.462,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**128.348,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.405.2110	**Мин. Ø30 см, односторонние / Ведомые аналоговые IP-часы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.405.2110	Мин. Ø30 см, односторонние / Ведомые аналоговые IP-часы / Синхронизированная система часофикации (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.184,72	10.184,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.184,72	867,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.052,22	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.084,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.815,27**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.405.2120	**Мин. Ø30 см, двусторонние / Ведомые аналоговые IP-часы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.405.2120	Мин. Ø30 см, двухсторонние / Ведомые аналоговые IP-часы / Синхронизированная система часофикации (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.539,92	22.539,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.539,92	867,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.407,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.084,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.259,27**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.405.2130	**Мин. Ø40 см, односторонние / Ведомые аналоговые IP-часы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.405.2130	Мин. Ø40 см, односторонние / Ведомые аналоговые IP-часы / Синхронизированная система часофикации (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.783,12	13.783,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.783,12	867,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.650,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.084,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.313,28**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.405.2140	**Мин. Ø40 см, двусторонние / Ведомые аналоговые IP-часы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.405.2140	Мин. Ø40 см, двухсторонние / Ведомые аналоговые IP-часы / Синхронизированная система часофикации (Рыночная цена)	Кол-во	1	27.906,32	27.906,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27.906,32	867,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.773,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.084,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**35.967,28**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.405.2150	**Мин. Ø40 см, двусторонние / Ведомые аналоговые IP-часы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.405.2150	Мин. Ø30 см, односторонние, для наружной установки (минимум IP65) / Аналоговые ведомые IP-часы / Синхронизированная система часофикации (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.212,93	12.212,93	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.212,93	867,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.080,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.084,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.350,54**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.405.2160	**Мин. Ø40 см, двусторонние / Ведомые аналоговые IP-часы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.405.2160	Мин. Ø30 см, двухсторонние, для наружной установки (минимум IP65) / Аналоговые ведомые IP-часы / Синхронизированная система часофикации (Рыночная цена)	Кол-во	1	27.039,17	27.039,17	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27.039,17	867,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.906,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.084,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34.883,34**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.405.2170	**Мин. Ø40 см, двусторонние / Ведомые аналоговые IP-часы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.405.2170	Мин. Ø40 см, односторонние, для наружной установки (минимум IP65) / Аналоговые ведомые IP-часы / Синхронизированная система часофикации (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.537,25	16.537,25	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.537,25	867,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.404,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.084,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**21.755,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.405.2180	**Мин. Ø40 см, двусторонние / Ведомые аналоговые IP-часы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.405.2180	Мин. Ø40 см, двухсторонние, для наружной установки (минимум IP65) / Аналоговые ведомые IP-часы / Синхронизированная система часофикации (Рыночная цена)	Кол-во	1	33.478,85	33.478,85	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33.478,85	867,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34.346,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.084,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**42.932,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.405.2210	**С цифрами высотой мин. 5 см, односторонние / Ведомые цифровые IP-часы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.405.2210	С цифрами высотой мин. 5 см, односторонние / Ведомые цифровые IP-часы /Синхронизированная система часофикации (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.344,72	14.344,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.344,72	867,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.212,22	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.084,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.015,27**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.405.2220	**С цифрами высотой мин. 5 см, двусторонние / Ведомые цифровые IP-часы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.405.2220	С цифрами высотой мин. 5 см, двухсторонние / Ведомые цифровые IP-часы /Синхронизированная система часофикации (Рыночная цена)	Кол-во	1	32.274,32	32.274,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.274,32	867,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.141,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.084,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.427,28**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.405.2230	**С цифрами высотой мин. 7 см, односторонние / Ведомые цифровые IP-часы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.405.2230	С цифрами высотой мин. 7 см, односторонние / Ведомые цифровые IP-часы /Синхронизированная система часофикации (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.017,52	17.017,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.017,52	867,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.885,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.084,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.356,28**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.405.2240	**С цифрами высотой мин. 7 см, двусторонние / Ведомые цифровые IP-часы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.405.2240	С цифрами высотой мин. 7 см, двухсторонние / Ведомые цифровые IP-часы /Синхронизированная система часофикации (Рыночная цена)	Кол-во	1	37.578,32	37.578,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37.578,32	867,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			38.445,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.084,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**48.057,28**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.405.2250	**С цифрами высотой мин. 10 см, односторонние / Ведомые цифровые IP-часы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.405.2250	С цифрами высотой мин. 10 см, односторонние / Ведомые цифровые IP-часы /Синхронизированная система часофикации (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.815,92	25.815,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.815,92	867,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.683,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.084,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**33.354,27**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.405.2260	**С цифрами высотой мин. 10 см, двусторонние / Ведомые цифровые IP-часы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.405.2260	С цифрами высотой мин. 10 см, двухсторонние / Ведомые цифровые IP-часы /Синхронизированная система часофикации (Рыночная цена)	Кол-во	1	55.705,52	55.705,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			55.705,52	867,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			56.573,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.084,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**70.716,27**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.405.2265	**С цифрами высотой мин. 10 см, двусторонние / Ведомые цифровые IP-часы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.405.2265	С цифрами высотой мин. 5 см, односторонние, для наружной среды (минимум IP65) / Ведомые цифровые IP-часы /Синхронизированная система часофикации (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.211,17	17.211,17	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.211,17	867,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.078,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.084,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.598,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.405.2270	**С цифрами высотой мин. 10 см, двусторонние / Ведомые цифровые IP-часы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.405.2270	С цифрами высотой мин. 5 см, двухсторонние, для наружной среды (минимум IP65) / Ведомые цифровые IP-часы /Синхронизированная система часофикации (Рыночная цена)	Кол-во	1	38.720,45	38.720,45	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38.720,45	867,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			39.587,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.084,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**49.484,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.405.2275	**С цифрами высотой мин. 10 см, двусторонние / Ведомые цифровые IP-часы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.405.2275	С цифрами высотой мин. 7 см, односторонние, для наружной среды (минимум IP65) / Ведомые цифровые IP-часы /Синхронизированная система часофикации (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.412,29	20.412,29	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.412,29	867,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.279,79	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.084,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**26.599,74**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.405.2280	**С цифрами высотой мин. 10 см, двусторонние / Ведомые цифровые IP-часы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.405.2280	С цифрами высотой мин. 7 см, двухсторонние, для наружной среды (минимум IP65) / Ведомые цифровые IP-часы /Синхронизированная система часофикации (Рыночная цена)	Кол-во	1	45.085,25	45.085,25	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45.085,25	867,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45.952,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.084,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57.440,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.405.2285	**С цифрами высотой мин. 10 см, двусторонние / Ведомые цифровые IP-часы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.405.2285	С цифрами высотой мин. 10 см, односторонние, для наружной среды (минимум IP65) / Ведомые цифровые IP-часы /Синхронизированная система часофикации (Рыночная цена)	Кол-во	1	30.970,37	30.970,37	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30.970,37	867,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.837,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.084,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39.797,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.405.2290	**С цифрами высотой мин. 10 см, двусторонние / Ведомые цифровые IP-часы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.405.2290	С цифрами высотой мин. 10 см, двухсторонние, для наружной среды (минимум IP65) / Ведомые цифровые IP-часы /Синхронизированная система часофикации (Рыночная цена)	Кол-во	1	66.837,89	66.837,89	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			66.837,89	867,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			67.705,39	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.084,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**84.631,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.405.2300	**GPS-антенна / GPS-антенна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.405.2300	GPS-антенна / Синхронизированная система часофикации (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.861,52	16.861,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.861,52	1.735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.596,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.168,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**23.245,65**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.1101	**Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации, с одним шлейфом, мин. на 120 адресов. / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.1101	Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации, с одним шлейфом, мин. на 120 адресов. / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	55.993,60	55.993,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5	185,00		925,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			55.993,60	8.970,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			64.963,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.212,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**81.204,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.1102	**Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации, с двумя шлейфами, мин. на 240 адресов. / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.1102	Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации, с двумя шлейфами, мин. на 240 адресов. / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	59.488,00	59.488,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5	185,00		925,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	10	700,00		7.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			59.488,00	9.670,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			69.158,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**86.447,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.1103	**Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации, с тремя шлейфами, мин. на 360 адресов. / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.1103	Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации, с тремя шлейфами, мин. на 360 адресов. / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	70.886,40	70.886,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6	185,00		1.110,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	11	700,00		7.700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			70.886,40	10.805,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			81.691,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.506,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**102.114,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.1104	**Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации, с четырьмя шлейфами, мин. на 480 адресов. / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.1104	Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации, с четырьмя шлейфами, мин. на 480 адресов. / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	76.741,60	76.741,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6	185,00		1.110,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			76.741,60	11.505,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			88.246,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.381,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**110.308,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.1105	**Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации, с пятью шлейфами, мин. на 600 адресов. / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.1105	Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации, с пятью шлейфами, мин. на 600 адресов. / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	87.890,40	87.890,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6	185,00		1.110,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	13	700,00		9.100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			87.890,40	12.205,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			100.095,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.256,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**125.119,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.1106	**Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации, с шестью шлейфами, мин. на 720 адресов. / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.1106	Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации, с шестью шлейфами, мин. на 720 адресов. / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	100.110,40	100.110,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6	185,00		1.110,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	14	700,00		9.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			100.110,40	12.905,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			113.015,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**16.131,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**141.269,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.1107	**Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации, с семью шлейфами, мин. на 840 адресов. / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.1107	Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации, с семью шлейфами, мин. на 840 адресов. / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	110.645,60	110.645,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6	185,00		1.110,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			110.645,60	13.605,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			124.250,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.006,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**155.313,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.1108	**Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации, с восемью шлейфами, мин. на 960 адресов. / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.1108	Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации, с восемью шлейфами, мин. на 960 адресов. / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	123.167,20	123.167,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	7	185,00		1.295,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	16	700,00		11.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			123.167,20	14.740,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			137.907,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18.425,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**172.384,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.1109	**Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации, с девятью шлейфами, мин. на 1080 адресов. / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.1109	Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации, с девятью шлейфами, мин. на 1080 адресов. / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	139.900,80	139.900,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	7	185,00		1.295,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	17	700,00		11.900,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			139.900,80	15.440,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			155.340,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**19.300,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**194.176,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.1110	**Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации, с 10 шлейфами, мин. на 1200 адресов. / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.1110	Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации, с 10 шлейфами, мин. на 1200 адресов. / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	149.853,60	149.853,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	7	185,00		1.295,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			149.853,60	16.305,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			166.158,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**20.381,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**207.698,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.1111	**Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации, с 11 шлейфами, мин. на 1320 адресов. / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.1111	Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации, с 11 шлейфами, мин. на 1320 адресов. / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	159.827,20	159.827,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	7	185,00		1.295,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	19	700,00		13.300,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			159.827,20	17.005,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			176.832,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.256,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**221.040,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.1112	**Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации, с 12 шлейфами, мин. на 1440 адресов. / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.1112	Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации, с 12 шлейфами, мин. на 1440 адресов. / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	170.071,20	170.071,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	7	185,00		1.295,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	20	700,00		14.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			170.071,20	17.705,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			187.776,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**22.131,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**234.720,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.1113	**Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации, с 13 шлейфами, мин. на 1560 адресов. / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.1113	Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации, с 13 шлейфами, мин. на 1560 адресов. / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	179.878,40	179.878,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	8	185,00		1.480,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			179.878,40	18.840,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			198.718,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.550,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**248.398,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.1114	**Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации, с 14 шлейфами, мин. на 1680 адресов. / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.1114	Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации, с 14 шлейфами, мин. на 1680 адресов. / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	190.257,60	190.257,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	8	185,00		1.480,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	22	700,00		15.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			190.257,60	19.540,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			209.797,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**24.425,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**262.247,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.1115	**Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации, с 15 шлейфами, мин. на 1800 адресов. / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.1115	Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации, с 15 шлейфами, мин. на 1800 адресов. / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	200.304,00	200.304,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	8	185,00		1.480,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	23	700,00		16.100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			200.304,00	20.240,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			220.544,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**25.300,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**275.680,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.1116	**Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации, с 16 шлейфами, мин. на 1920 адресов. / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.1116	Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации, с 16 шлейфами, мин. на 1920 адресов. / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	209.736,80	209.736,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	8	185,00		1.480,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	24	700,00		16.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			209.736,80	20.940,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			230.676,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**26.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**288.346,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.1117	**Карта сетевого интерфейса (устанавливаемая в каждую контрольную панель или панель ретрансляции), способная работать с адресными приемно-контрольными панелями (до 32) и сетью панели ретранслятора. / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.1117	Карта сетевого интерфейса / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.072,00	7.072,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.072,00	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.330,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.163,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.1118	**Минитермопринтер / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.1118	Минитермопринтер / Адресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.340,88	6.340,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.340,88	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.599,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.249,54**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.1501	**Модуль связи RS-232 / Модуль RS-связи для адресной приемно-контрольной панели пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.1501	Модуль связи RS-232 / Модуль RS-связи для адресной приемно-контрольной панели пожарной сигнализации / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.440,80	4.440,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.440,80	958,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.399,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.198,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.749,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.1502	**Модуль связи RS-485 / Модуль RS-связи для адресной приемно-контрольной панели пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.1502	Модуль связи RS-485 / Модуль RS-связи для адресной приемно-контрольной панели пожарной сигнализации / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.002,40	5.002,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.002,40	958,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.961,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.198,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.451,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.1510	**Модуль связи TCP/IP для адресной приемно-контрольной панели пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.1510	Модуль связи TCP/IP для адресной приемно-контрольной панели пожарной сигнализации / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.423,20	15.423,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.423,20	958,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.381,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.198,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.477,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.1520	**Модуль связи GPRS для адресной приемно-контрольной панели пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.1520	Модуль связи GPRS для адресной приемно-контрольной панели пожарной сигнализации / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	19.697,60	19.697,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.697,60	958,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.656,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.198,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**25.820,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.1530	**Модуль связи MODBUS для адресной приемно-контрольной панели пожарной сигнализации/ Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.1530	Модуль связи MODBUS для адресной приемно-контрольной панели пожарной сигнализации / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.727,20	20.727,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.727,20	958,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.685,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.198,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.107,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.1540	**Модуль связи BACnet для адресной приемно-контрольной панели пожарной сигнализации/ Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.1540	Модуль связи BACnet для адресной приемно-контрольной панели пожарной сигнализации / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.727,20	20.727,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.727,20	958,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.685,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.198,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.107,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.2000	**Адресная панель ретрансляции пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.2000	Адресная панель ретрансляции пожарной сигнализации / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.628,80	23.628,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.628,80	6.270,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.898,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37.373,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.2011	**12 пожарных телефонов / Модуль управления пожарной телефонной связью для адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.2011	12 пожарных телефонов / Модуль управления пожарной телефонной связью для адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	53.175,20	53.175,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53.175,20	4.870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58.045,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**72.556,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.2012	**16 пожарных телефонов / Модуль управления пожарной телефонной связью для адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.2012	16 пожарных телефонов / Модуль управления пожарной телефонной связью для адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	66.934,40	66.934,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			66.934,40	6.270,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			73.204,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**91.505,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.2013	**32 пожарных телефонов / Модуль управления пожарной телефонной связью для адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.2013	32 пожарных телефонов / Модуль управления пожарной телефонной связью для адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	91.405,60	91.405,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			91.405,60	7.670,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			99.075,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**123.844,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.2020	**Адресный оптический дымовой извещатель / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.2020	Адресный оптический дымовой извещатель / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	959,92	959,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			959,92	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.218,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.523,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.2030	**Адресный оптический дымовой извещатель с изолятором КЗ / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.2030	Адресный оптический дымовой извещатель с изолятором КЗ / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.209,52	1.209,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.209,52	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.468,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.835,34**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.2040	**Адресный тепловой извещатель / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.2040	Адресный тепловой извещатель / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	959,92	959,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			959,92	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.218,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.523,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.2050	**Адресный тепловой извещатель с изолятором КЗ / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.2050	Адресный тепловой извещатель с изолятором КЗ / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.209,52	1.209,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.209,52	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.468,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.835,34**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.2060	**Адресный комбинированный извещатель (оптический дымовой и тепловой) / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.2060	Адресный комбинированный извещатель (оптический дымовой и тепловой) / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.071,20	1.071,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.071,20	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.329,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.662,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.2070	**Адресный комбинированный извещатель (оптический дымовой и тепловой) с изолятором КЗ / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.2070	Адресный комбинированный извещатель с изолятором КЗ (оптический дымовой и тепловой) / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.518,40	1.518,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.518,40	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.777,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.221,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.2501	**Система с пожарным (дымовым) аспирационным извещателем и с защищаемой площадью мин. 500 м² при работе с классом точности С. / Пожарный (дымовой) аспирационный извещатель / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.2501	Система с пожарным (дымовым) аспирационным извещателем и с защищаемой площадью мин. 500 м² при работе с классом точности С. / Пожарный (дымовой) аспирационный извещатель / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и сигнализации (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.418,40	18.418,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	15	185,00		2.775,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.418,40	13.280,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.698,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**16.600,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39.623,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.2502	**Система с пожарным (дымовым) аспирационным извещателем и с защищаемой площадью мин. 750 м² при работе с классом точности С. / Пожарный (дымовой) аспирационный извещатель / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.2502	Система с пожарным (дымовым) аспирационным извещателем и с защищаемой площадью мин. 750 м² при работе с классом точности С. / Пожарный (дымовой) аспирационный извещатель / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и сигнализации (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.716,80	20.716,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	20	250,00		5.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	20	185,00		3.700,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.716,80	18.585,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			39.301,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.231,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**49.127,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.2503	**Система с пожарным (дымовым) аспирационным извещателем и с защищаемой площадью мин. 1,250 м² при работе с классом точности С. / Пожарный (дымовой) аспирационный извещатель / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.2503	Система с пожарным (дымовым) аспирационным извещателем и с защищаемой площадью мин. 1250 м² при работе с классом точности С. / Пожарный (дымовой) аспирационный извещатель / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и сигнализации (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.704,00	28.704,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13	165,00		2.145,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	30	250,00		7.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	30	185,00		5.550,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	16	700,00		11.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.704,00	26.395,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55.099,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**32.993,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**68.873,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.2504	**Система с пожарным (дымовым) аспирационным извещателем и с защищаемой площадью мин. 2,000 м² при работе с классом точности С. / Пожарный (дымовой) аспирационный извещатель / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.2504	Система с пожарным (дымовым) аспирационным извещателем и с защищаемой площадью мин. 2000 м² при работе с классом точности С. / Пожарный (дымовой) аспирационный извещатель / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и сигнализации (Рыночная цена)	Кол-во	1	37.731,20	37.731,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15	165,00		2.475,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	45	250,00		11.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	45	185,00		8.325,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	20	700,00		14.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37.731,20	36.050,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			73.781,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45.062,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**92.226,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.2510	**Устройство отбора проб из воздуховода с адресным оптическим дымовым извещателем / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.2510	Устройство отбора проб из воздуховода с адресным оптическим дымовым извещателем / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.210,40	5.210,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.210,40	2.952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.162,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.690,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.203,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.2520	**Адресный извещатель об утечке воды / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.2520	Адресный извещатель об утечке воды / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	906,88	906,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			906,88	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.165,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.457,04**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.2530	**Адресный кнопочный пожарный извещатель (сбрасываемый) / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.2530	Сбрасываемый адресный кнопочный пожарный извещатель / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.081,60	1.081,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.081,60	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.340,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.675,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.2540	**Адресный кнопочный пожарный извещатель наружной установки (сбрасываемый) / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.2540	Сбрасываемый адресный кнопочный пожарный извещатель наружной установки / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.486,64	2.486,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.486,64	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.745,39	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.431,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.2550	**Адресный кнопочный пожарный извещатель (сбрасываемый) с изолятором КЗ / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.2550	Сбрасываемый адресный кнопочный пожарный извещатель с изолятором КЗ / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.405,04	1.405,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.405,04	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.663,79	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.079,74**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.2560	**Адресный кнопочный пожарный извещатель наружной установки (сбрасываемый) с изолятором КЗ / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.2560	Сбрасываемый адресный кнопочный пожарный извещатель наружной установки с изолятором КЗ / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.871,44	2.871,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.871,44	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.130,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.912,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.2570	**Адресный модуль управления звуковой сигнализацией / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.2570	Адресный модуль управления звуковой сигнализацией / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.686,32	2.686,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.686,32	383,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.070,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**479,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.837,59**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.2580	**Адресный модуль управления звуковой сигнализацией с изолятором КЗ / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.2580	Адресный модуль управления звуковой сигнализацией с изолятором КЗ / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.164,72	3.164,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.164,72	383,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.548,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**479,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.435,59**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.2590	**Адресный модуль контроля зоны / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.2590	Адресный модуль управления зоной / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.748,72	2.748,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.748,72	383,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.132,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**479,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.915,59**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.2600	**Адресный модуль контроля зоны с изолятором КЗ**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.2600	Адресный модуль управления зоной с изолятором КЗ / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.915,12	2.915,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.915,12	383,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.298,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**479,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.123,59**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.2610	**Адресный искробезопасный модуль контроля зоны / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.2610	Адресный искробезопасный модуль управления зоной / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.442,40	3.442,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.442,40	1.783,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.226,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.229,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.532,69**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.2620	**Адресный релейный модуль / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.2620	Адресный релейный модуль / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.613,52	2.613,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.613,52	383,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.997,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**479,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.746,59**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.2630	**Адресный релейный модуль с изолятором КЗ / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.2630	Адресный релейный модуль с изолятором КЗ / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.811,12	2.811,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.811,12	383,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.194,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**479,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.993,59**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.2640	**Адресный релейный модуль с большими допустимыми токами / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.2640	Адресный релейный модуль с большими допустимыми токами / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.933,84	2.933,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.933,84	383,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.317,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**479,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.146,99**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.2650	**Адресный модуль контроля положения контактов / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.2650	Адресный модуль контроля положения контактов / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.415,92	2.415,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.415,92	383,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.799,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**479,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.499,59**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.2660	**Адресный модуль контроля положения контактов с изолятором КЗ / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.2660	Адресный модуль контроля положения контактов с изолятором КЗ / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.915,12	2.915,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.915,12	383,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.298,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**479,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.123,59**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.2670	**Адресный модуль изолятора КЗ / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.2670	Адресный модуль с изолятором КЗ / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.240,72	1.240,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.240,72	383,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.624,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**479,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.030,59**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.3000	**Адресный звуковой пожарный оповещатель (пожарная сирена) с питанием от шлейфа / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.3000	Адресный звуковой пожарный оповещатель (пожарная сирена) с питанием от шлейфа / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.399,28	2.399,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.399,28	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.658,03	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.322,54**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.3010	**Адресный звуковой пожарный оповещатель (пожарная сирена) с питанием от шлейфа и изолятором КЗ / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.3010	Адресный звуковой пожарный оповещатель (пожарная сирена) с питанием от шлейфа и изолятором КЗ / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.763,28	2.763,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.763,28	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.022,03	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.777,54**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.3020	**Адресный звуковой пожарный оповещатель (пожарная сирена) с питанием от шлейфа / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.3020	Адресный звуковой пожарный оповещатель (пожарная сирена) с питанием от шлейфа и импульсным световым сигналом / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.736,24	2.736,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.736,24	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.994,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.743,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.3030	**Адресный комбинированный пожарный оповещатель (пожарная сирена с импульсным световым сигналом) с питанием от шлейфа и изолятором КЗ / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.3030	Адресный звуковой пожарный оповещатель (пожарная сирена) с питанием от шлейфа, с изолятором КЗ и с импульсным световым сигналом / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.079,44	3.079,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.079,44	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.338,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.172,74**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.3040						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.3040	Адресный пожарный импульсный световой оповещатель с питанием от шлейфа / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.390,96	2.390,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.390,96	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.649,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.312,14**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.3050						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.3050	Адресный пожарный импульсный световой оповещатель с питанием от шлейфа, с изолятором КЗ / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.757,04	2.757,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.757,04	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.015,79	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.769,74**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.3100	**Телефон пожарной зоны адресной системы пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.3100	Телефон пожарной зоны адресной системы пожарной сигнализации / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.202,40	10.202,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.202,40	1.917,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.119,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.396,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.149,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.3110	**Блок управления линейным тепловым кабельным чувствительным элементом адресной системы пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.3110	Блок управления линейным тепловым кабельным чувствительным элементом адресной системы пожарной сигнализации / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	50.481,60	50.481,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			50.481,60	7.070,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			57.551,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**71.939,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.3120	**Линейный кабельный тепловой извещатель для адресной системы пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.3120	Линейный кабельный тепловой детектор для адресной системы пожарной сигнализации / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	м	1	921,44	921,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			921,44	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.024,94	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.281,18**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.3130	**Внешний тепловой кабельный чувствительный элемент (сенсор) адресной системы пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.3130	Внешний кабельный тепловой сенсор для адресной системы пожарной сигнализации / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.283,84	2.283,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.283,84	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.387,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.984,18**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.4001	**Адресная система обнаружения пожара, программное и аппаратное обеспечение графического контроля/управления для 1 контрольной панели / Адресная система обнаружения пожара, программное и аппаратное обеспечение графического контроля/управления / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.4001	Адресная система обнаружения пожара, программное и аппаратное обеспечение графического контроля/управления для 1 контрольной панели	Кол-во	1	37.076,00	37.076,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37.076,00	4.870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			41.946,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**52.432,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.4002	**Адресная система обнаружения пожара, программное и аппаратное обеспечение графического контроля/управления для 4 контрольной панели / Адресная система обнаружения пожара, программное и аппаратное обеспечение графического контроля/управления / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.4002	Адресная система обнаружения пожара, программное и аппаратное обеспечение графического контроля/управления для 4 контрольных панелей	Кол-во	1	51.989,60	51.989,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			51.989,60	7.670,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			59.659,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**74.574,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.4003	**Адресная система обнаружения пожара, программное и аппаратное обеспечение графического контроля/управления для 8 контрольной панели / Адресная система обнаружения пожара, программное и аппаратное обеспечение графического контроля/управления / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.4003	Адресная система обнаружения пожара, программное и аппаратное обеспечение графического контроля/управления для 8 контрольных панелей	Кол-во	1	67.464,80	67.464,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			67.464,80	10.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			77.934,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**97.418,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.4004	**Адресная система обнаружения пожара, программное и аппаратное обеспечение графического контроля/управления для 16 контрольной панели / Адресная система обнаружения пожара, программное и аппаратное обеспечение графического контроля/управления / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.4004	Адресная система обнаружения пожара, программное и аппаратное обеспечение графического контроля/управления для 16 контрольных панелей	Кол-во	1	80.870,40	80.870,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	16	700,00		11.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			80.870,40	13.270,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			94.140,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**16.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**117.675,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.4006	**Прикладное ПО графического контроля/управления для 10 пользователей / Адресная система обнаружения пожара, программное и аппаратное обеспечение графического контроля/управления / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.4006	Прикладное ПО графического контроля/управления для 10 пользователей	Кол-во	1	20.530,64	20.530,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.530,64	1.400,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.930,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.750,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.413,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.4007	**Прикладное ПО графического контроля/управления для 25 пользователей / Адресная система обнаружения пожара, программное и аппаратное обеспечение графического контроля/управления / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.4007	Прикладное ПО графического контроля/управления для 25 пользователей	Кол-во	1	40.914,64	40.914,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40.914,64	1.400,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			42.314,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.750,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**52.893,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.4008	**Прикладное ПО графического контроля/управления для 50 пользователей / Адресная система обнаружения пожара, программное и аппаратное обеспечение графического контроля/управления / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.4008	Прикладное ПО графического контроля/управления для 50 пользователей	Кол-во	1	71.657,04	71.657,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			71.657,04	1.400,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			73.057,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.750,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**91.321,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.5001	**Программное и аппаратное обеспечение для интеграции системы обнаружения и сигнализации о пожаре с системой видеонаблюдения для 1 контрольной панели / Программное и аппаратное обеспечение для интеграции системы обнаружения и сигнализации о пожаре с системой видеонаблюдения / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.5001	ПО для интеграции системы обнаружения и сигнализации о пожаре для 1 контрольных панелей с системой видеонаблюдения / Программное обеспечение для интеграции системы обнаружения и сигнализации о пожаре с системой видеонаблюдения / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.781,60	25.781,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.781,60	3.835,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.616,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.793,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37.020,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.5002	**ПО для интеграции системы обнаружения и сигнализации о пожаре для 4 контрольных панелей с системой видеонаблюдения / Программное и аппаратное обеспечение для интеграции системы обнаружения и сигнализации о пожаре с системой видеонаблюдения / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.5002	ПО для интеграции системы обнаружения и сигнализации о пожаре для 4 контрольных панелей с системой видеонаблюдения / Программное обеспечение для интеграции системы обнаружения и сигнализации о пожаре с системой видеонаблюдения / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	31.127,20	31.127,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.127,20	6.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37.762,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**47.202,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.5003	**ПО для интеграции системы обнаружения и сигнализации о пожаре для 8 контрольных панелей с системой видеонаблюдения / Программное и аппаратное обеспечение для интеграции системы обнаружения и сигнализации о пожаре с системой видеонаблюдения / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.5003	ПО для интеграции системы обнаружения и сигнализации о пожаре для 8 контрольных панелей с системой видеонаблюдения / Программное обеспечение для интеграции системы обнаружения и сигнализации о пожаре с системой видеонаблюдения / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	37.481,60	37.481,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37.481,60	9.435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			46.916,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.793,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**58.645,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.5004	**ПО для интеграции системы обнаружения и сигнализации о пожаре для 16 контрольных панелей с системой видеонаблюдения / Программное и аппаратное обеспечение для интеграции системы обнаружения и сигнализации о пожаре с системой видеонаблюдения / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.5004	ПО для интеграции системы обнаружения и сигнализации о пожаре для 16 контрольных панелей с системой видеонаблюдения / Программное обеспечение для интеграции системы обнаружения и сигнализации о пожаре с системой видеонаблюдения / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	44.969,60	44.969,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	16	700,00		11.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			44.969,60	12.235,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			57.204,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**71.505,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.5005	**ПО для интеграции системы обнаружения и сигнализации о пожаре для 32 контрольных панелей с системой видеонаблюдения / Программное и аппаратное обеспечение для интеграции системы обнаружения и сигнализации о пожаре с системой видеонаблюдения / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.5005	ПО для интеграции системы обнаружения и сигнализации о пожаре для 32 контрольных панелей с системой видеонаблюдения / Программное обеспечение для интеграции системы обнаружения и сигнализации о пожаре с системой видеонаблюдения / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ (Рыночная цена)	Кол-во	1	54.631,20	54.631,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	20	700,00		14.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			54.631,20	15.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			69.666,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18.793,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**87.082,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.6001	**Блок импульсного источника питания; 1 А·ч / Блок импульсного источника питания (TS EN 54-4) / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.6001	Блок импульсного источника питания; 1 А·ч / Блок импульсного источника питания (TS EN 54-4) / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.348,24	4.348,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.348,24	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.606,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.758,74**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.6002	**Блок импульсного источника питания; 3 А·ч / Блок импульсного источника питания (TS EN 54-4) / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.6002	Блок импульсного источника питания; 3 А·ч / Блок импульсного источника питания (TS EN 54-4) / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.048,16	5.048,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.048,16	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.306,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.633,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.6003	**Блок импульсного источника питания; 5 А·ч / Блок импульсного источника питания (TS EN 54-4) / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.6003	Блок импульсного источника питания; 5 А·ч / Блок импульсного источника питания (TS EN 54-4) / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.876,00	5.876,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.876,00	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.134,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.668,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.6004	**Блок импульсного источника питания; 10 А·ч / Блок импульсного источника питания (TS EN 54-4) / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.6004	Блок импульсного источника питания; 10 А·ч / Блок импульсного источника питания (TS EN 54-4) / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.703,20	9.703,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.703,20	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.961,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.452,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.7010						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.7010	Блок адресного беспроводного приемопередатчика (трансивера) пожарной сигнализации / БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРА / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.691,36	6.691,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.691,36	1.217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.908,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.521,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.886,07**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.7020						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.7020	Модуль расширения адресной беспроводной пожарной сигнализации / БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРА / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.280,56	6.280,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.280,56	1.217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.498,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.521,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.372,58**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.7030						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.7030	Адресный беспроводной дымовой извещатель / БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРА / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.212,48	5.212,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.212,48	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.471,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.839,04**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.7040						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.7040	Адресный беспроводной тепловой извещатель / БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРА / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.035,68	5.035,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.035,68	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.294,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.618,04**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.7050						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.7050	Адресный беспроводной пожарный, дымовой и тепловой извещатель / БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРА / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.399,68	5.399,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.399,68	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.658,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.073,04**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.7060						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.7060	Адресный беспроводной кнопочный пожарный извещатель (со сбросом) / БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРА / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.096,48	6.096,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.096,48	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.355,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.944,04**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.7070						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.7070	Модуль ввода для адресной беспроводной пожарной сигнализации / БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРА / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.682,08	4.682,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.682,08	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.940,83	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.176,04**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.7080						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.7080	Модуль вывода для адресной беспроводной пожарной сигнализации / БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРА / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.546,88	4.546,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.546,88	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.805,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.007,04**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.410.7090						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.410.7090	Адресный беспроводной пожарный оповещатель с импульсным световым сигналом / БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРА / АДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.534,88	5.534,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.534,88	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.793,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.242,04**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.1110	**До 4 зон (включая 4) / Неадресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.1110	До 4 зон (включительно) / Неадресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.837,20	7.837,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.837,20	4.352,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.189,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.440,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.237,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.1111	**До 8 зон (включая 8) / Неадресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.1111	До 8 зон (включительно) / Неадресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.447,60	9.447,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	5	700,00		3.500,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.447,60	5.052,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.500,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.315,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.125,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.1112	**До 12 зон (включая 12) / Неадресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.1112	До 12 зон (включительно) / Неадресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.120,00	15.120,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.120,00	5.752,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.872,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**26.090,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.1113	**До 16 зон (включая 16) / Неадресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.1113	До 16 зон (включительно) / Неадресная приемно-контрольная панель пожарной сигнализации / СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.188,00	16.188,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	7	700,00		4.900,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.188,00	6.452,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.640,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.065,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.300,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.1200	**Карта драйвера для неадресной панели / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.1200	Карта драйвера для неадресной панели / НЕАДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.210,80	4.210,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.210,80	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.469,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.586,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.1300	**Неадресная панель ретрансляции пожарной сигнализации / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.1300	Неадресная панель ретрансляции пожарной сигнализации / НЕАДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.454,40	10.454,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.454,40	3.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.924,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.337,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.405,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.1400	**Неадресный кнопочный пожарный извещатель и его монтаж / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.1400	Неадресный кнопочный пожарный извещатель и его монтаж / НЕАДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	293,40	293,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			293,40	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			552,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**690,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.1410	**Неадресный кнопочный пожарный извещатель (со сбросом) и его монтаж / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.1410	Неадресный кнопочный пожарный извещатель со сбросом и его монтаж / НЕАДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	460,20	460,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			460,20	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			718,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**898,69**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.1420	**Неадресный кнопочный пожарный извещатель (со сбросом) наружной установки и его монтаж / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.1420	Неадресный кнопочный пожарный извещатель со сбросом, наружной установки и его монтаж / НЕАДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.011,80	2.011,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.011,80	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.270,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.838,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.1430	**Неадресный максимальный тепловой извещатель и его монтаж / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.1430	Неадресный максимальный тепловой извещатель и его монтаж / НЕАДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	724,20	724,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			724,20	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			982,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.228,69**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.1440	**Неадресный дифференциальный тепловой извещатель и его монтаж / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.1440	Неадресный дифференциальный тепловой извещатель и его монтаж / НЕАДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	829,80	829,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			829,80	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.088,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.360,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.1450	**Неадресный оптический дымовой извещатель и его монтаж / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.1450	Неадресный оптический дымовой извещатель и его монтаж / НЕАДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	974,40	974,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			974,40	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.233,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.541,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.1460	**Параллельный выносной индикатор / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.1460	Параллельный выносной индикатор / НЕАДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	129,60	129,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			129,60	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			388,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**485,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.1470	**Неадресный оптический комбинированный (дымовой и тепловой) извещатель и его монтаж / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.1470	Неадресный оптический комбинированный (дымовой и тепловой) извещатель и его монтаж / НЕАДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.587,60	1.587,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.587,60	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.846,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.307,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.1501	**Извещатель с приемником и излучателем с расстоянием 10–100 м между ними/ Неадресный оптический (лучевой) дымовой извещатель и его монтаж / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.1501	Приёмопередатчик с рабочим диапазоном от 10 до 100 м между передатчиком и приёмником / Неадресный оптический (лучевой) дымовой извещатель и его монтаж / НЕАДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.356,00	28.356,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.356,00	2.435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.791,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38.488,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.1502	**Извещатель с приемником и излучателем с расстоянием 10–50 м между ними/ Неадресный оптический (лучевой) дымовой извещатель и его монтаж / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.1502	Приёмопередатчик отражательного типа с рабочим диапазоном от 10 до 50 м между передатчиком и приёмником / Неадресный оптический (лучевой) дымовой извещатель и его монтаж / НЕАДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.604,00	17.604,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	3	700,00		2.100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.604,00	3.135,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.739,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**25.923,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.1503	**Извещатель с приемником и излучателем с расстоянием 10–100 м между ними/ Неадресный оптический (лучевой) дымовой извещатель и его монтаж / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.1503	Приёмопередатчик отражательного типа с рабочим диапазоном от 10 до 100 м между передатчиком и приёмником / Неадресный оптический (лучевой) дымовой извещатель и его монтаж / НЕАДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.328,00	20.328,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.328,00	3.835,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.163,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.793,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30.203,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.1550	**Устройство отбора проб из воздуховода с неадресным оптическим дымовым извещателем / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.1550	Устройство отбора проб из воздуховода с неадресным оптическим дымовым извещателем / НЕАДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.344,00	10.344,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.344,00	1.817,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.161,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.201,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.1560	**Внутренний электронный звуковой пожарный оповещатель (пожарная сирена) / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.1560	Внутренний электронный звуковой пожарный оповещатель (пожарная сирена) / НЕАДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	772,80	772,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			772,80	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.031,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.289,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.1570	**Внутренний электронный пожарный световой оповещатель (импульсный световой сигнал) / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.1570	Внутренний электронный пожарный световой оповещатель (импульсный световой сигнал) / НЕАДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	984,00	984,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			984,00	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.242,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.553,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.1580	**Внутренний электронный комбинированный пожарный свето-звуковой оповещатель (пожарная сирена с импульсным световым сигналом) / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.1580	Внутренний электронный комбинированный пожарный свето-звуковой оповещатель (пожарная сирена с импульсным световым сигналом) / НЕАДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.476,00	1.476,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.476,00	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.734,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.168,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.1590	**Внешний электронный звуковой пожарный оповещатель (пожарная сирена) / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.1590	Внешний электронный звуковой пожарный оповещатель (пожарная сирена) / НЕАДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.176,00	1.176,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.176,00	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.434,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.793,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.1600	**Внешний электронный комбинированный пожарный свето-звуковой оповещатель (пожарная сирена с импульсным световым сигналом) / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.1600	Внешний электронный комбинированный пожарный свето-звуковой оповещатель (пожарная сирена с импульсным световым сигналом) / НЕАДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.112,00	2.112,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.112,00	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.370,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.963,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.1610	**Неадресный кнопочный пожарный извещатель / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.1610	Неадресный кнопочный пожарный извещатель наружной установки / НЕАДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	849,60	849,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			849,60	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.108,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.385,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.1620	**Пожарный извещатель для монтажа на потолке / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.1620	Пожарный извещатель в комплекте для установки на подвесном потолке / НЕАДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	165,60	165,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			165,60	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			424,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**530,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.1630	**Коробка для скрытой установки извещателя / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.1630	Коробка для скрытой установки извещателя / НЕАДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	168,00	168,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			168,00	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			426,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**533,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.1640	**Внутренний электронный звуковой пожарный оповещатель (пожарный колокол) / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.1640	Внутренний электронный звуковой пожарный оповещатель (пожарный колокол) / НЕАДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	871,20	871,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			871,20	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.129,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.412,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.2001	**2 цепи извещателей и 1 цепь пожаротушения / Неадресная панель управления пожаротушением / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.2001	2 цепи извещателей и 1 цепь пожаротушения / Неадресная панель управления пожаротушением / НЕАДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.600,00	18.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6	185,00		1.110,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.600,00	5.905,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.505,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.381,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30.631,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.2002	**3 цепи извещателей и 1 цепь пожаротушения / Неадресная панель управления пожаротушением / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.2002	3 цепи извещателей и 1 цепь пожаротушения / Неадресная панель управления пожаротушением / НЕАДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	19.032,00	19.032,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6	185,00		1.110,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.032,00	7.305,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.337,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.131,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32.921,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.2003	**4 цепи извещателей и 1 цепь пожаротушения / Неадресная панель управления пожаротушением / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.2003	4 цепи извещателей и 1 цепь пожаротушения / Неадресная панель управления пожаротушением / НЕАДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.504,00	24.504,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	8	185,00		1.480,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.504,00	9.740,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34.244,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**42.805,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.2004	**4 цепи извещателей и 2 цепи пожаротушения / Неадресная панель управления пожаротушением / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.2004	4 цепи извещателей и 2 цепи пожаротушения / Неадресная панель управления пожаротушением / НЕАДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	30.864,00	30.864,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	8	185,00		1.480,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	10	700,00		7.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30.864,00	11.140,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			42.004,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.925,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**52.505,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.2050	**Кнопка пуска пожаротушения / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.2050	Кнопка пуска пожаротушения / НЕАДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	624,00	624,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			624,00	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			882,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.103,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.415.2060	**Кнопка приостановки/остановки пожаротушения / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.415.2060	Кнопка приостановки/остановки пожаротушения / НЕАДРЕСНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	624,00	624,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			624,00	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			882,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.103,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.417.1001						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.417.1001	1-канальный, зона покрытия 1 × 1000 м / Интеллектуальное аналоговое устройство с тепловыми линейными пожарными извещателями на основе оптоволоконных кабелей / СИСТЕМА С ТЕПЛОВЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ (Рыночная цена)	Кол-во	1	751.878,40	751.878,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			751.878,40	7.070,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			758.948,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**948.685,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.417.1002						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.417.1002	2-канальный, зона покрытия 2 × 1000 м / Интеллектуальное аналоговое устройство с тепловыми линейными пожарными извещателями на основе оптоволоконных кабелей / СИСТЕМА С ТЕПЛОВЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ (Рыночная цена)	Кол-во	1	798.054,40	798.054,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,5	185,00		647,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	10	700,00		7.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			798.054,40	8.687,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			806.741,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.859,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.008.427,38**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.417.1003						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.417.1003	4-канальный, зона покрытия 4 × 1000 м / Интеллектуальное аналоговое устройство с тепловыми линейными пожарными извещателями на основе оптоволоконных кабелей / СИСТЕМА С ТЕПЛОВЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ (Рыночная цена)	Кол-во	1	868.046,40	868.046,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	10	700,00		7.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			868.046,40	8.905,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			876.951,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.131,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.096.189,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.417.1004						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.417.1004	1-канальный, зона покрытия 1 × 2000 м / Интеллектуальное аналоговое устройство с тепловыми линейными пожарными извещателями на основе оптоволоконных кабелей / СИСТЕМА С ТЕПЛОВЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ (Рыночная цена)	Кол-во	1	851.822,40	851.822,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			851.822,40	7.770,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			859.592,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.712,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.074.490,50**	

Поз. №	**Наименование анализа**					**ЕИ**
35.417.1005						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.417.1005	2-канальный, зона покрытия 2 × 2000 м / Интеллектуальное аналоговое устройство с тепловыми линейными пожарными извещателями на основе оптоволоконных кабелей / СИСТЕМА С ТЕПЛОВЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ (Рыночная цена)	Кол-во	1	879.382,40	879.382,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,5	185,00		647,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	11	700,00		7.700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			879.382,40	9.387,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			888.769,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.734,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.110.962,38**	

Поз. №	**Наименование анализа**					**ЕИ**
35.417.1006						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.417.1006	4-канальный, зона покрытия 4 × 2000 м / Интеллектуальное аналоговое устройство с тепловыми линейными пожарными извещателями на основе оптоволоконных кабелей / СИСТЕМА С ТЕПЛОВЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ (Рыночная цена)	Кол-во	1	937.414,40	937.414,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	11	700,00		7.700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			937.414,40	9.605,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			947.019,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.006,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.183.774,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.417.1007						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.417.1007	1-канальный, зона покрытия 1 × 4000 м / Интеллектуальное аналоговое устройство с тепловыми линейными пожарными извещателями на основе оптоволоконных кабелей / СИСТЕМА С ТЕПЛОВЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.047.862,40	1.047.862,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	10	700,00		7.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.047.862,40	8.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.056.332,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.320.415,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.417.1008						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.417.1008	2-канальный, зона покрытия 2 × 4000 м / Интеллектуальное аналоговое устройство с тепловыми линейными пожарными извещателями на основе оптоволоконных кабелей / СИСТЕМА С ТЕПЛОВЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.198.038,40	1.198.038,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,5	185,00		647,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.198.038,40	10.087,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.208.125,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.609,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.510.157,38**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.417.1009						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.417.1009	4-канальный, зона покрытия 4 × 4000 м / Интеллектуальное аналоговое устройство с тепловыми линейными пожарными извещателями на основе оптоволоконных кабелей / СИСТЕМА С ТЕПЛОВЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.348.318,40	1.348.318,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.348.318,40	10.305,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.358.623,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.881,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.698.279,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.417.1010						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.417.1010	1-канальный, зона покрытия 1 × 6000 м / Интеллектуальное аналоговое устройство с тепловыми линейными пожарными извещателями на основе оптоволоконных кабелей / СИСТЕМА С ТЕПЛОВЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.444.830,40	1.444.830,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	11	700,00		7.700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.444.830,40	9.170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.454.000,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.462,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.817.500,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.417.1011						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.417.1011	2-канальный, зона покрытия 2 × 6000 м / Интеллектуальное аналоговое устройство с тепловыми линейными пожарными извещателями на основе оптоволоконных кабелей / СИСТЕМА С ТЕПЛОВЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.602.182,40	1.602.182,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,5	185,00		647,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	13	700,00		9.100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.602.182,40	10.787,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.612.969,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.484,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.016.212,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.417.1012						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.417.1012	4-канальный, зона покрытия 4 × 6000 м / Интеллектуальное аналоговое устройство с тепловыми линейными пожарными извещателями на основе оптоволоконных кабелей / СИСТЕМА С ТЕПЛОВЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.760.054,40	1.760.054,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	13	700,00		9.100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.760.054,40	11.005,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.771.059,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.756,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.213.824,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.417.1013						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.417.1013	1-канальный, зона покрытия 1 × 8000 м / Интеллектуальное аналоговое устройство с тепловыми линейными пожарными извещателями на основе оптоволоконных кабелей / СИСТЕМА С ТЕПЛОВЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.683.094,40	1.683.094,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.683.094,40	9.870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.692.964,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.337,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.116.205,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.417.1014						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.417.1014	2-канальный, зона покрытия 2 × 8000 м / Интеллектуальное аналоговое устройство с тепловыми линейными пожарными извещателями на основе оптоволоконных кабелей / СИСТЕМА С ТЕПЛОВЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.687.150,40	1.687.150,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,5	185,00		647,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	14	700,00		9.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.687.150,40	11.487,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.698.637,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.359,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.123.297,38**	

Поз. №	**Наименование анализа**					**ЕИ**
35.417.1015						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.417.1015	4-канальный, зона покрытия 4 × 8000 м / Интеллектуальное аналоговое устройство с тепловыми линейными пожарными извещателями на основе оптоволоконных кабелей / СИСТЕМА С ТЕПЛОВЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.838.158,40	1.838.158,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	14	700,00		9.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.838.158,40	11.705,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.849.863,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.631,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.312.329,25**	

Поз. №	**Наименование анализа**					**ЕИ**
35.417.1016						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.417.1016	1-канальный, зона покрытия 1 × 10 000 м / Интеллектуальное аналоговое устройство с тепловыми линейными пожарными извещателями на основе оптоволоконных кабелей / СИСТЕМА С ТЕПЛОВЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.856.046,40	1.856.046,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	13	700,00		9.100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.856.046,40	10.570,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.866.616,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.212,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.333.270,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.417.1017						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.417.1017	2-канальный, зона покрытия 2 × 10 000 м / Интеллектуальное аналоговое устройство с тепловыми линейными пожарными извещателями на основе оптоволоконных кабелей / СИСТЕМА С ТЕПЛОВЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.845.126,40	1.845.126,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,5	185,00		647,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.845.126,40	12.187,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.857.313,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.234,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.321.642,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.417.1018						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.417.1018	4-канальный, зона покрытия 4 × 10 000 м / Интеллектуальное аналоговое устройство с тепловыми линейными пожарными извещателями на основе оптоволоконных кабелей / СИСТЕМА С ТЕПЛОВЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.995.510,40	1.995.510,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	16	700,00		11.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.995.510,40	13.105,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.008.615,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**16.381,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.510.769,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.417.1200						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.417.1200	Стандартный линейный тепловой чувствительный элемент (сенсор) на основе пластикового оптоволоконного кабеля / СИСТЕМА С ТЕПЛОВЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ (Рыночная цена)	м	1	41,91	41,91	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41,91	51,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			93,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**64,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**117,07**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.417.1300						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.417.1200	Стандартный линейный тепловой чувствительный элемент (сенсор) на основе пластикового оптоволоконного кабеля / СИСТЕМА С ТЕПЛОВЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ ОПТОВОЛОКОННЫХ КАБЕЛЕЙ (Рыночная цена)	м	1	41,91	41,91	
20.300.1501	Внешний диаметр/толщина стенки мм 10,2/1,6 / Бесшовные трубы, (цельнотянутые стальные, изготовленные по защищенной патентом технологии) (в соответствии с TS EN 10216-1, из материала Fe33) / Стальные трубы (Рыночная цена)	м	1	43,30	43,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,13	165,00		21,45
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,3	250,00		75,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,3	185,00		55,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			85,21	151,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			237,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**189,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**296,45**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.420.1001	**С 1 шлейфом / Адресная панель контроля загазованности комбинированная (на CO-NO-NO2) / Системы контроля загазованности**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.420.1001	С 1 шлейфом / Адресная панель контроля загазованности комбинированная (на CO-NO-NO2) / Системы контроля загазованности (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.552,00	21.552,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.552,00	4.870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.422,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**33.027,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.420.1002	**С 2 шлейфами / Адресная панель контроля загазованности комбинированная (на CO-NO-NO2) / Системы контроля загазованности**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.420.1002	С 2 шлейфами / Адресная панель контроля загазованности комбинированная (на CO-NO-NO2) / Системы контроля загазованности (Рыночная цена)	Кол-во	1	26.232,00	26.232,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26.232,00	7.670,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.902,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**42.377,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.420.1050	**Адресный электрохимический газовый извещатель по монооксиду углерода (CO) / Системы контроля загазованности**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.420.1050	Адресный электрохимический газовый извещатель по монооксиду углерода (CO) / Системы контроля загазованности (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.288,00	3.288,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.288,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.805,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.756,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.420.1100	**Адресный газовый извещатель по диоксиду азота (NO2) / Системы контроля загазованности**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.420.1100	Адресный газовый извещатель по диоксиду азота (NO2) / Системы контроля загазованности (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.370,40	7.370,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.370,40	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.887,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.859,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.420.1150	**Адресная панель контроля загазованности по СУГ и природному газу (метану, CH4) / Системы контроля загазованности**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.420.1150	Адресная панель контроля загазованности по СУГ и природному газу (метану, CH4) / Системы контроля загазованности (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.712,00	23.712,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.712,00	4.870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.582,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**35.727,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.420.1200	**Адресный газовый извещатель о наличии СУГ / Системы контроля загазованности**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.420.1200	Адресный газовый извещатель о наличии СУГ / Системы контроля загазованности (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.126,40	2.126,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.126,40	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.643,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.304,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.420.1250	**Газовый извещатель о наличии СУГ / Системы контроля загазованности**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.420.1250	Газовый извещатель о наличии СУГ / Системы контроля загазованности (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.704,00	1.704,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.704,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.221,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.776,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.420.1300	**Адресный газовый извещатель о наличии СУГ / Системы контроля загазованности**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.420.1300	Адресный газовый извещатель о наличии СУГ / Системы контроля загазованности (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.126,40	2.126,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.126,40	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.643,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.304,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.420.1350	**Извещатели о наличии природного газа / Системы контроля загазованности**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.420.1350	Извещатели о наличии природного газа / Системы контроля загазованности (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.704,00	1.704,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.704,00	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.221,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.776,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.420.1400	**Адресный извещатель о наличии монооксида углерода / Системы контроля загазованности**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.420.1400	Адресный извещатель о наличии монооксида углерода / Системы контроля загазованности (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.878,40	3.878,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.878,40	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.395,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.494,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.420.1450	**Извещатель о наличии монооксида углерода / Системы контроля загазованности**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.420.1450	Извещатель о наличии монооксида углерода / Системы контроля загазованности (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.711,60	3.711,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.711,60	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.229,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.286,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.420.2001	**1 канал / Промышленная комбинированная контрольная панель сигнализации загазованности / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.420.2001	1 канал / Промышленная комбинированная контрольная панель сигнализации загазованности / СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	73.284,00	73.284,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			73.284,00	7.670,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			80.954,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**101.192,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.420.2002	**2 канала / Промышленная комбинированная контрольная панель сигнализации загазованности / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.420.2002	2 канала / Промышленная комбинированная контрольная панель сигнализации загазованности / СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	80.100,00	80.100,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	10	700,00		7.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			80.100,00	9.070,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			89.170,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.337,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**111.462,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.420.2003	**3 канал / Промышленная комбинированная контрольная панель сигнализации загазованности / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.420.2003	3 канала / Промышленная комбинированная контрольная панель сигнализации загазованности / СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	86.832,00	86.832,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			86.832,00	10.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			97.302,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**121.627,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.420.2004	**4 канала / Промышленная комбинированная контрольная панель сигнализации загазованности / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.420.2004	4 канала / Промышленная комбинированная контрольная панель сигнализации загазованности / СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	92.928,00	92.928,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	16	700,00		11.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			92.928,00	13.270,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			106.198,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**16.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**132.747,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.420.2050	**Огнестойкий газовый инфракрасный (ИК) извещатель / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.420.2050	Огнестойкие газовые ИК извещатели / СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	57.768,00	57.768,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			57.768,00	3.317,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			61.085,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.146,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**76.356,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.420.2100	**Огнестойкий газовый инфракрасный (ИК) извещатель / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.420.2100	Огнестойкие ИК извещатели пламени / СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	79.080,00	79.080,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			79.080,00	3.317,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			82.397,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.146,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**102.996,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.420.2150	**Автоматическое устройство отключения газа и электроэнергии при обнаружении сейсмической активности (землетрясений) / Системы обнаружения пожара, пожаротушения и пожарной сигнализации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.420.2150	Автоматическое устройство отключения газа и электроэнергии при обнаружении сейсмической активности (землетрясений) / СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.840,00	3.840,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.840,00	1.917,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.757,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.396,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.196,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.430.1001	**Блок управления цифровой системой аварийного оповещения, мин. 8 зон/ Цифровой блок управления цифровой системой аварийного оповещения / Системы аварийного оповещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.430.1001	Блок управления цифровой системой аварийного оповещения, мин. 8 зон / Цифровой блок управления цифровой системой аварийного оповещения / Системы аварийного оповещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	76.793,60	76.793,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			76.793,60	4.870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			81.663,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.087,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**102.079,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.430.1002	**Блок управления цифровой системой аварийного оповещения, мин. 16 зон / Цифровой блок управления цифровой системой аварийного оповещения / Системы аварийного оповещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.430.1002	Блок управления цифровой системой аварийного оповещения, мин. 16 зон/ Цифровой блок управления цифровой системой аварийного оповещения / Системы аварийного оповещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	86.184,80	86.184,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5	185,00		925,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			86.184,80	8.105,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			94.289,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.131,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**117.862,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.430.1003	**Блок управления цифровой системой аварийного оповещения, мин. 24 зон / Цифровой блок управления цифровой системой аварийного оповещения / Системы аварийного оповещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.430.1003	Блок управления цифровой системой аварийного оповещения, мин. 24 зон / Цифровой блок управления цифровой системой аварийного оповещения / Системы аварийного оповещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	130.187,20	130.187,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6	185,00		1.110,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			130.187,20	11.422,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			141.609,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.278,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**177.012,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.430.1004	**Блок управления цифровой системой аварийного оповещения, мин. 32 зон / Цифровой блок управления цифровой системой аварийного оповещения / Системы аварийного оповещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.430.1004	Блок управления цифровой системой аварийного оповещения, мин. 32 зон / Цифровой блок управления цифровой системой аварийного оповещения / Системы аварийного оповещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	139.588,80	139.588,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	7	185,00		1.295,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	16	700,00		11.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			139.588,80	14.740,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			154.328,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18.425,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**192.911,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.430.1005	**Блок управления цифровой системой аварийного оповещения, мин. 40 зон / Цифровой блок управления цифровой системой аварийного оповещения / Системы аварийного оповещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.430.1005	Блок управления цифровой системой аварийного оповещения, мин. 40 зон / Цифровой блок управления цифровой системой аварийного оповещения / Системы аварийного оповещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	183.632,80	183.632,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	8	185,00		1.480,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	20	700,00		14.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			183.632,80	17.975,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			201.607,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**22.468,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**252.009,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.430.1101	**Станция вызова цифровой системы аварийного оповещения, мин. 8 зон / Системы аварийного оповещения / Системы аварийного оповещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.430.1101	Станция вызова цифровой системы аварийного оповещения, мин. 8 зон / Станция вызова цифровой системы аварийного оповещения / Системы аварийного оповещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.696,00	24.696,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.696,00	3.317,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.013,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.146,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**35.016,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.430.1102	**Станция вызова цифровой системы аварийного оповещения, мин. 16 zones / Системы аварийного оповещения / Системы аварийного оповещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.430.1102	Станция вызова цифровой системы аварийного оповещения, мин. 16 зоны / Станция вызова цифровой системы аварийного оповещения / Системы аварийного оповещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.696,00	24.696,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,25	250,00		312,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,25	185,00		231,25
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.696,00	6.226,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.922,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.782,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38.652,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.430.1103	**Станция вызова цифровой системы аварийного оповещения, мин. 24 зоны / Системы аварийного оповещения / Системы аварийного оповещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.430.1103	Станция вызова цифровой системы аварийного оповещения, мин. 24 зон / Станция вызова цифровой системы аварийного оповещения / Системы аварийного оповещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.718,40	24.718,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,6	165,00		99,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.718,40	9.151,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.869,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.439,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**42.337,38**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.430.1104	**Станция вызова цифровой системы аварийного оповещения, мин. 32 зон / Системы аварийного оповещения / Системы аварийного оповещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.430.1104	Станция вызова цифровой системы аварийного оповещения, мин. 32 зон / Станция вызова цифровой системы аварийного оповещения / Системы аварийного оповещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.696,00	24.696,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,75	250,00		437,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,75	185,00		323,75
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	16	700,00		11.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.696,00	12.076,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36.772,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.095,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**45.965,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.430.1105	**Станция вызова цифровой системы аварийного оповещения, мин. 40 зон / Системы аварийного оповещения / Системы аварийного оповещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.430.1105	Станция вызова цифровой системы аварийного оповещения, мин. 40 зон / Станция вызова цифровой системы аварийного оповещения / Системы аварийного оповещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.696,00	24.696,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	20	700,00		14.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.696,00	14.985,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			39.681,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18.731,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**49.601,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.430.1201	**Усилитель на мощность 120 Вт (среднеквадр.) / Усилители / Системы аварийного оповещения (Рыночная цена)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.430.1201	Усилитель на мощность 120 Вт (среднеквадр.) / Усилители / Системы аварийного оповещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.069,60	15.069,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.069,60	952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.022,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.027,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.430.1202	**Усилитель на мощность 240 Вт (среднеквадр.) / Усилители / Системы аварийного оповещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.430.1202	Усилитель на мощность 240 Вт (среднеквадр.) / Усилители / Системы аварийного оповещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	26.613,60	26.613,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26.613,60	952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.566,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34.457,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.430.1203	**Усилитель на мощность 300 Вт (среднеквадр.) / Усилители / Системы аварийного оповещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.430.1203	Усилитель на мощность 300 Вт (среднеквадр.) / Усилители / Системы аварийного оповещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.454,40	28.454,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.454,40	952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.406,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**36.758,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.430.1204	**Усилитель на мощность 400 Вт (среднеквадр.) / Усилители / Системы аварийного оповещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.430.1204	Усилитель на мощность 400 Вт (среднеквадр.) / Усилители / Системы аварийного оповещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	29.598,40	29.598,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.598,40	952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.550,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38.188,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.430.1205	**Усилитель на мощность 500 Вт (среднеквадр.) / Усилители / Системы аварийного оповещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.430.1205	Усилитель на мощность 500 Вт (среднеквадр.) / Усилители / Системы аварийного оповещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	30.316,00	30.316,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30.316,00	952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.268,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39.085,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.430.1206	**Усилитель на мощность 4x125 Вт (среднеквадр.) / Усилители / Системы аварийного оповещения (Рыночная цена)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.430.1206	Усилитель на мощность 4 × 125 Вт (среднеквадр.) / Усилители / Системы аварийного оповещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	36.452,00	36.452,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36.452,00	1.387,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37.839,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.734,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**47.299,38**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.430.1207	**Усилитель на мощность 2x500 Вт (среднеквадр.) / Усилители / Системы аварийного оповещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.430.1207	Усилитель на мощность 2 × 500 Вт (среднеквадр.) / Усилители / Системы аварийного оповещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	51.240,80	51.240,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			51.240,80	1.170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			52.410,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.462,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**65.513,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.430.1215	**Усилитель на мощность 2x500 Вт (среднеквадр.) / Усилители / Системы аварийного оповещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.430.1215	Усилитель на мощность 4 × 250 Вт (среднеквадр.) / Усилители / Системы аварийного оповещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	76.854,96	76.854,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			76.854,96	1.387,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			78.242,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.734,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**97.803,08**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.430.1220	**Усилитель на мощность 2x500 Вт (среднеквадр.) / Усилители / Системы аварийного оповещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.430.1220	Усилитель на мощность 4 × 300 Вт (среднеквадр.) / Усилители / Системы аварийного оповещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	85.394,40	85.394,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			85.394,40	1.387,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			86.781,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.734,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**108.477,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.430.1225	**Усилитель на мощность 2x500 Вт (среднеквадр.) / Усилители / Системы аварийного оповещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.430.1225	Усилитель на мощность 4 × 500 Вт (среднеквадр.) / Усилители / Системы аварийного оповещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	93.933,84	93.933,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			93.933,84	1.387,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			95.321,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.734,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**119.151,67**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.430.1300	**Устройства дистанционного управления и панель пожарного для системы аварийного оповещения / Системы аварийного оповещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.430.1300	Устройство дистанционного управления и панель пожарного для системы аварийного оповещения / Системы аварийного оповещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.470,40	18.470,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.470,40	2.787,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.257,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.484,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**26.572,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.430.1310	**Потолочный громкоговоритель / Системы аварийного оповещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.430.1310	Потолочный громкоговоритель (накладной) / Системы аварийного оповещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	927,68	927,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			927,68	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.186,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.483,04**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.430.1315	**Потолочный громкоговоритель / Системы аварийного оповещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.430.1315	Потолочный громкоговоритель (утопленный) / Системы аварийного оповещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	828,88	828,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			828,88	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.087,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.359,54**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.430.1320	**Настенный громкоговоритель / Системы аварийного оповещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.430.1320	Настенный громкоговоритель / Системы аварийного оповещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.179,36	1.179,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.179,36	367,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.546,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**459,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.933,57**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.430.1325	**Настенный громкоговоритель / Системы аварийного оповещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.430.1325	Динамик проектора / Системы аварийного оповещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.466,67	2.466,67	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.466,67	367,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.834,17	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**459,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.542,71**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.430.1328	**Настенный громкоговоритель / Системы аварийного оповещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.430.1328	Рупорный громкоговоритель / Системы аварийного оповещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.701,15	3.701,15	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.701,15	367,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.068,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**459,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.085,81**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.430.1331	**Блок питания; 55 А·ч / Блоки питания (TS EN 54-4) / Системы аварийного оповещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.430.1331	Блок питания; 55 А·ч / Блоки питания (TS EN 54-4) / Системы аварийного оповещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	43.305,60	43.305,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43.305,60	2.435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45.740,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57.175,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.430.1332	**Блок питания; 100 А·ч / Блоки питания (TS EN 54-4) / Системы аварийного оповещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.430.1332	Блок питания; 100 А·ч / Блоки питания (TS EN 54-4) / Системы аварийного оповещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	43.295,20	43.295,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43.295,20	4.352,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			47.647,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.440,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**59.559,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.440.2001	**Накладной светильник аварийного освещения, работающий час после отключения электроэнергии (светодиодный, обеспечивающий световой поток мин. 130 лм в течение 1 часа) / Светодиодный светильник аварийного освещения / Светильники аварийного освещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.440.2001	Накладной светильник аварийного освещения, работающий час после отключения электроэнергии (светодиодный, обеспечивающий световой поток мин. 130 лм в течение 1 часа) / Светодиодный светильник аварийного освещения / Светильники аварийного освещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.419,52	1.419,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.419,52	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.678,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.097,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.440.2002	**Накладной светильник аварийного освещения, работающий три часа после отключения электроэнергии (светодиодный, обеспечивающий световой поток мин. 130 лм в течение 3 часов) / Светодиодный светильник аварийного освещения / Светильники аварийного освещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.440.2002	Накладной светильник аварийного освещения, работающий три часа после отключения электроэнергии (светодиодный, обеспечивающий световой поток мин. 130 лм в течение 3 часов) / Светодиодный светильник аварийного освещения / Светильники аварийного освещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.509,12	1.509,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.509,12	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.767,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.209,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.440.2003	**Светильник аварийного освещения скрытой установки, работающий час после отключения электроэнергии (светодиодный, обеспечивающий световой поток мин. 130 лм в течение 1 часа) / Светодиодный светильник аварийного освещения / Светильники аварийного освещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.440.2003	Светильник аварийного освещения скрытой установки, работающий час после отключения электроэнергии (светодиодный, обеспечивающий световой поток мин. 130 лм в течение 1 часа) / Светодиодный светильник аварийного освещения / Светильники аварийного освещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.547,52	1.547,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.547,52	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.806,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.257,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.440.2004	**Светильник аварийного освещения скрытой установки, работающий 3 часа после отключения электроэнергии (светодиодный, обеспечивающий световой поток мин. 130 лм в течение 3 часа) / Светодиодный светильник аварийного освещения / Светильники аварийного освещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.440.2004	Светильник аварийного освещения скрытой установки, работающий три часа после отключения электроэнергии (светодиодный, обеспечивающий световой поток мин. 130 лм в течение 3 часов) / Светодиодный светильник аварийного освещения / Светильники аварийного освещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.649,92	1.649,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.649,92	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.908,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.385,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.440.2005	**Непрерывно работающий накладной светильник аварийного освещения с таймером на 1 час (светодиодный, обеспечивающий световой поток мин. 130 лм в течение 1 часа) / Светодиодный светильник аварийного освещения / Светильники аварийного освещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.440.2005	Непрерывно работающий накладной светильник аварийного освещения с таймером на 1 час (светодиодный, обеспечивающий световой поток мин. 130 лм в течение 1 часа) / Светодиодный светильник аварийного освещения / Светильники аварийного освещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.496,32	1.496,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.496,32	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.755,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.193,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.440.2006	**Непрерывно работающий накладной светильник аварийного освещения с таймером на 3 часа (светодиодный, обеспечивающий световой поток мин. 130 лм в течение 3 часов) / Светодиодный светильник аварийного освещения / Светильники аварийного освещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.440.2006	Непрерывно работающий накладной светильник аварийного освещения с таймером на 3 часа (светодиодный, обеспечивающий световой поток мин. 130 лм в течение 3 часов) / Светодиодный светильник аварийного освещения / Светильники аварийного освещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.598,72	1.598,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.598,72	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.857,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.321,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.440.2007	**Светильник аварийного освещения скрытой установки, работающий час после отключения электроэнергии (светодиодный, обеспечивающий световой поток мин. 130 лм в течение 1 часа) / Светодиодный светильник аварийного освещения / Светильники аварийного освещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.440.2007	Светильник аварийного освещения скрытой установки, работающий час после отключения электроэнергии (светодиодный, обеспечивающий световой поток мин. 130 лм в течение 1 часа) / Светодиодный светильник аварийного освещения / Светильники аварийного освещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.777,92	1.777,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.777,92	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.036,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.545,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.440.2008	**Накладной светильник аварийного освещения, работающий три часа после отключения электроэнергии (светодиодный, обеспечивающий световой поток мин. 130 лм в течение 3 часов) / Светодиодный светильник аварийного освещения / Светильники аварийного освещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.440.2008	Накладной светильник аварийного освещения, работающий три часа после отключения электроэнергии (светодиодный, обеспечивающий световой поток мин. 130 лм в течение 3 часов) / Светодиодный светильник аварийного освещения / Светильники аварийного освещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.585,92	1.585,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.585,92	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.844,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.305,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.440.2101	**Аварийный световой указатель (светодиодный) односторонний, работающий 1 час после отключения электроэнергии / Светодиодный аварийный световой указатель / Светильники аварийного освещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.440.2101	Аварийный световой указатель (светодиодный) односторонний, работающий 1 час после отключения электроэнергии / Светодиодный аварийный световой указатель / Светильники аварийного освещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.049,36	1.049,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.049,36	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.308,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.635,14**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.440.2102	**Аварийный световой указатель (светодиодный) односторонний, работающий 3 час после отключения электроэнергии / Светодиодный аварийный световой указатель / Светильники аварийного освещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.440.2102	Аварийный световой указатель (светодиодный) односторонний, работающий 3 часа после отключения электроэнергии / Светодиодный аварийный световой указатель / Светильники аварийного освещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.246,96	1.246,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.246,96	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.505,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.882,14**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.440.2103	**Аварийный световой указатель (светодиодный) двусторонний, работающий 1 час после отключения электроэнергии / Светодиодный аварийный световой указатель / Светильники аварийного освещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.440.2103	Аварийный световой указатель (светодиодный) двусторонний, работающий 1 час после отключения электроэнергии / Светодиодный аварийный световой указатель / Светильники аварийного освещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.090,96	1.090,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.090,96	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.349,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.687,14**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.440.2104	**Аварийный световой указатель (светодиодный) двусторонний, работающий 3 час после отключения электроэнергии / Светодиодный аварийный световой указатель / Светильники аварийного освещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.440.2104	Аварийный световой указатель (светодиодный) двусторонний, работающий 3 часа после отключения электроэнергии / Светодиодный аварийный световой указатель / Светильники аварийного освещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.246,96	1.246,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.246,96	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.505,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.882,14**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.440.2201	**2 × 9 Вт, светодиодный, на 3 часа работы / Светильники аварийного освещения (переносные) / Светильники аварийного освещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.440.2201	**Компоненты материалов** 2 × 9 Вт, светодиодный, на 3 часа работы / Светильники аварийного освещения (переносные) / Светильники аварийного освещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.200,00	3.200,00	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.200,00	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.200,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.000,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.440.2202	**2 × 15 Вт, светодиодный, на 3 часа работы / Светильники аварийного освещения (переносные) / Светильники аварийного освещения (Рыночная цена)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.440.2202	**Компоненты материалов** 2 × 15 Вт, светодиодный, на 3 часа работы / Светильники аварийного освещения (переносные) / Светильники аварийного освещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.920,00	3.920,00	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.920,00	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.920,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.900,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.445.1100						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.445.1100	Наружная цилиндрическая камера, Тип 1 / СИСТЕМЫ IP-КАМЕР (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.796,32	14.796,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.796,32	1.092,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.888,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.365,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.860,71**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.445.1200						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.445.1200	Наружная цилиндрическая камера, Тип 2 / СИСТЕМЫ IP-КАМЕР (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.204,32	17.204,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.204,32	1.092,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.296,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.365,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.870,71**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.445.1301						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.445.1301	Внутренняя купольная камера с разрешением не менее 2 МП / ВНУТРЕННЯЯ КУПОЛЬНАЯ КАМЕРА / СИСТЕМЫ IP-КАМЕР (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.267,88	14.267,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.267,88	1.092,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.360,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.365,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.200,16**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.445.1302						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.445.1302	Внутренняя купольная камера с разрешением не менее 4 МП / ВНУТРЕННЯЯ КУПОЛЬНАЯ КАМЕРА / СИСТЕМЫ IP-КАМЕР (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.589,88	16.589,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.589,88	1.092,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.682,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.365,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.102,66**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.445.1400						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.445.1400	Камера с функцией камера/наклон/зум (PTZ) / СИСТЕМЫ IP-КАМЕР (Рыночная цена)	Кол-во	1	95.828,72	95.828,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00		66,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			95.828,72	1.092,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			96.920,97	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.365,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**121.151,21**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.445.1501						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.445.1501	8-канальный сетевой видеорегистратор / СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР (NVR) / СИСТЕМЫ IP-КАМЕР (Рыночная цена)	Кол-во	1	38.739,20	38.739,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38.739,20	2.870,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			41.609,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**52.011,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.445.1502						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.445.1502	16-канальный сетевой видеорегистратор / СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР (NVR) / СИСТЕМЫ IP-КАМЕР (Рыночная цена)	Кол-во	1	73.361,20	73.361,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	3	700,00		2.100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			73.361,20	4.005,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			77.366,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.006,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**96.707,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.445.1503						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.445.1503	32-канальный сетевой видеорегистратор / СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР (NVR) / СИСТЕМЫ IP-КАМЕР (Рыночная цена)	Кол-во	1	89.177,44	89.177,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5	185,00		925,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			89.177,44	5.140,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			94.317,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.425,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**117.896,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.445.1504						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.445.1504	64-канальный сетевой видеорегистратор / СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР (NVR) / СИСТЕМЫ IP-КАМЕР (Рыночная цена)	Кол-во	1	150.835,68	150.835,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6	185,00		1.110,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	5	700,00		3.500,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			150.835,68	6.275,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			157.110,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.843,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**196.388,35**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.445.1505						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.445.1505	128-канальный сетевой видеорегистратор / СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР (NVR) / СИСТЕМЫ IP-КАМЕР (Рыночная цена)	Кол-во	1	268.146,40	268.146,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	7	250,00		1.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	7	185,00		1.295,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			268.146,40	7.410,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			275.556,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.262,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**344.445,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.445.1601						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.445.1601	8-портовый управляемый коммутатор PoE с не менее чем 8 портами Ethernet 10/100/1000 с поддержкой PoE, с не менее чем 2 портами SFP 1000Base-X и суммарной мощностью PoE не менее 120 Вт / УПРАВЛЯЕМЫЕ СЕТЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ POE / СИСТЕМЫ IP-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.840,96	13.840,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.840,96	958,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.799,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.198,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.499,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.445.1602						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.445.1602	16-портовый управляемый коммутатор PoE с не менее чем 16 портами Ethernet 10/100/1000 с поддержкой PoE, с не менее чем 2 портами SFP 1000Base-X и суммарной мощностью PoE не менее 240 Вт, с 18 активными портами / УПРАВЛЯЕМЫЕ СЕТЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ POE / СИСТЕМЫ IP-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.501,76	21.501,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1,5	700,00		1.050,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.501,76	1.308,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.810,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.635,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.513,14**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.445.1603						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.445.1603	24-портовый управляемый коммутатор PoE с не менее чем 24 портами Ethernet 10/100/1000 с поддержкой PoE, с не менее чем 4 портами SFP 1000Base-X и суммарной мощностью PoE не менее 360 Вт, с 28 активными портами / УПРАВЛЯЕМЫЕ СЕТЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ POE / СИСТЕМЫ IP-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.110,88	28.110,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.110,88	1.767,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.878,38	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.209,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37.347,97**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.445.1610						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.445.1610	48-портовый управляемый коммутатор PoE с не менее чем 48 портами 10/100/1000 с поддержкой PoE, с не менее чем 4 портами SFP со скоростью 10 Гбит/с, суммарной мощностью PoE не менее 600 Вт, с 52 активными портами / УПРАВЛЯЕМЫЕ СЕТЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ POE / СИСТЕМЫ IP-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	69.907,60	69.907,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2,5	700,00		1.750,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			69.907,60	2.226,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			72.133,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.782,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**90.167,31**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.445.1700						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.445.1700	Клавиатура управления / СИСТЕМЫ IP-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.490,56	21.490,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,8	700,00		560,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.490,56	818,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.309,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.023,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.886,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.1110						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.1110	8-портовый коммутатор PoE с не менее чем 8 портами Ethernet 10/100/1000 с поддержкой PoE, с не менее чем 2 портами SFP 1000Base-X и суммарной мощностью PoE не менее 120 Вт / СЕТЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ POE / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.052,83	11.052,83	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.052,83	958,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.011,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.198,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.014,48**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.1120						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.1120	16-портовый коммутатор PoE с не менее чем 16 портами Ethernet 10/100/1000 с поддержкой PoE, с не менее чем 2 портами SFP 1000Base-X и суммарной мощностью PoE не менее 240 Вт, с 18 активными портами / СЕТЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ POE / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.008,53	12.008,53	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1,5	700,00		1.050,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.008,53	1.308,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.317,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.635,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.646,60**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.1130						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.1130	24-портовый коммутатор PoE с не менее чем 24 портами Ethernet 10/100/1000 с поддержкой PoE, с не менее чем 4 портами SFP 1000Base-X и суммарной мощностью PoE не менее 360 Вт, с 28 активными портами / СЕТЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ POE / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	19.737,20	19.737,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.737,20	1.767,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.504,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.209,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**26.880,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.2110						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.2110	8-портовый управляемый коммутатор с не менее чем 8 портами Ethernet 10/100/1000, с не менее чем 2 портами SFP 1000Base-X / УПРАВЛЯЕМЫЕ СЕТЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ POE / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.728,67	7.728,67	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.728,67	958,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.687,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.198,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.859,27**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.2120						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.2120	16-портовый управляемый коммутатор с не менее чем 16 портами Ethernet 10/100/1000, с не менее чем 2 портами SFP 1000Base-X / УПРАВЛЯЕМЫЕ СЕТЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ POE / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.750,85	8.750,85	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1,5	700,00		1.050,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.750,85	1.308,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.059,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.635,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.574,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.2130						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.2130	24-портовый управляемый коммутатор с не менее чем 24 портами Ethernet 10/100/1000, с не менее чем 4 портами SFP 1000Base-X / УПРАВЛЯЕМЫЕ СЕТЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ POE / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.917,11	11.917,11	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.917,11	1.767,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.684,61	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.209,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.105,76**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.2140						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.2140	48-портовый управляемый коммутатор с не менее чем 48 портами Ethernet 10/100/1000, с не менее чем 4 портами SFP со скоростью 10 Гбит/с / УПРАВЛЯЕМЫЕ СЕТЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ POE / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	46.671,21	46.671,21	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	3	700,00		2.100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			46.671,21	2.576,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			49.247,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.220,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**61.559,32**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.3110						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.3110	8-портовый коммутатор с не менее чем 8 портами Ethernet 10/100/1000, с не менее чем 2 портами SFP 1000Base-X / СЕТЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ POE / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.440,56	6.440,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.440,56	958,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.399,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.198,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.249,14**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.3120						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.3120	16-портовый коммутатор с не менее чем 16 портами Ethernet 10/100/1000, с не менее чем 2 портами SFP 1000Base-X / СЕТЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ POE / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.292,38	7.292,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1,5	700,00		1.050,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.292,38	1.308,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.601,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.635,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.751,41**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.3130						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.3130	24-портовый коммутатор с не менее чем 24 портами Ethernet 10/100/1000, с не менее чем 4 портами SFP 1000Base-X / СЕТЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ POE / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.930,93	9.930,93	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.930,93	1.767,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.698,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.209,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.623,04**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.3140						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.3140	48-портовый коммутатор с не менее чем 48 портами Ethernet 10/100/1000, с не менее чем 4 портами SFP со скоростью 10 Гбит/с / СЕТЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ POE / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	38.892,67	38.892,67	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	3	700,00		2.100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38.892,67	2.576,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			41.468,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.220,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**51.836,15**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.7103						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.7103	Мин. AC600 Не менее 1 порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, с поддержкой PoE / Точка доступа / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	885,00	885,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			885,00	548,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.433,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**685,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.792,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.7106						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.7106	Мин. AC867 Не менее 1 порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, с поддержкой PoE / Точка доступа / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.239,00	1.239,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.239,00	548,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.787,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**685,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.234,69**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.7109						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.7109	Мин. AC1200 Не менее 1 порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, с поддержкой PoE / Точка доступа / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.416,00	1.416,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.416,00	548,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.964,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**685,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.455,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.7112						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.7112	Мин. AC1350 Не менее 1 порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, с поддержкой PoE / Точка доступа / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.478,00	2.478,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.478,00	548,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.026,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**685,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.783,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.7115						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.7115	Мин. AC1750 Не менее 1 порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, с поддержкой PoE / Точка доступа / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.832,00	2.832,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.832,00	548,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.380,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**685,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.225,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.7118						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.7118	Мин. AX1800 Не менее 1 порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, с поддержкой PoE / Точка доступа / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.469,20	3.469,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.469,20	548,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.017,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**685,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.022,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.7121						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.7121	Мин. AX3000 Не менее 1 порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, с поддержкой PoE+ / Точка доступа / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.310,00	5.310,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.310,00	548,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.858,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**685,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.323,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.7124						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.7124	Мин. AX3600 Не менее 1 порта Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с / 1 Гбит/с / 2,5 Гбит/с, с поддержкой PoE+ / Точка доступа / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.965,00	7.965,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.965,00	548,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.513,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**685,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.642,19**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.7127						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.7127	Мин. AX5400 Не менее 1 порта Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с / 1 Гбит/с / 2,5 Гбит/с, с поддержкой PoE+ / Точка доступа / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.620,00	10.620,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.620,00	548,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.168,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**685,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.960,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.7130						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.7130	Мин. AX6000 Не менее 1 порта Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с / 1 Гбит/с / 2,5 Гбит/с, с поддержкой PoE+ / Точка доступа / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.514,00	14.514,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.514,00	548,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.062,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**685,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.828,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.7133						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.7133	Мин. BE3600 Не менее 1 порта Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с / 1 Гбит/с / 2,5 Гбит/с, с поддержкой PoE++ / Точка доступа / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.319,00	8.319,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.319,00	548,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.867,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**685,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.084,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.7136						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.7136	Мин. BE9300 Не менее 1 порта Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с / 1 Гбит/с / 2,5 Гбит/с / 10 Гбит/с, с поддержкой PoE++ / Точка доступа / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	19.576,20	19.576,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.576,20	548,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.124,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**685,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**25.156,19**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.7139						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.7139	Мин. BE19000 Не менее 1 порта Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с / 1 Гбит/с / 2,5 Гбит/с / 10 Гбит/с, с поддержкой PoE++ / Точка доступа / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	40.710,00	40.710,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40.710,00	548,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			41.258,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**685,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**51.573,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.7203						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.7203	Мин. AC600 Не менее 1 порта Ethernet 10/100 Мбит/с, с поддержкой PoE+ мин. IP67 / Точка доступа / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.062,00	1.062,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.062,00	548,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.610,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**685,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.013,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.7206						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.7206	Мин. AC1200 Не менее 1 порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, с поддержкой PoE+ мин. IP67 / Точка доступа / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.699,20	1.699,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.699,20	548,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.247,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**685,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.809,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.7209						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.7209	Мин. AC1750 Не менее 1 порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, с поддержкой PoE+ мин. IP67 / Точка доступа / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.398,40	3.398,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.398,40	548,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.947,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**685,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.933,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.7212						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.7212	Мин. AX1800 Не менее 1 порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, с поддержкой PoE+ мин. IP67 / Точка доступа / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.163,04	4.163,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.163,04	548,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.711,79	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**685,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.889,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.7215						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.7215	Мин. AX3000 Не менее 1 порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, с поддержкой PoE+ мин. IP67 / Точка доступа / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.372,00	6.372,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.372,00	548,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.920,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**685,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.650,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.7303						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.7303	Мин. AC1200 Не менее 2 портов Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, с поддержкой PoE / Точка доступа / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.699,20	1.699,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.699,20	548,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.247,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**685,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.809,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.7306						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.7306	Мин. AC1750 Не менее 2 портов Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, с поддержкой PoE / Точка доступа / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.398,40	3.398,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.398,40	548,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.947,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**685,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.933,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.7309						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.7309	Мин. AX1800 Не менее 2 портов Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, с поддержкой PoE / Точка доступа / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.163,04	4.163,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.163,04	548,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.711,79	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**685,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.889,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.7312						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.7312	Мин. AX3000 Не менее 2 портов Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, с поддержкой PoE+ / Точка доступа / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.372,00	6.372,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.372,00	548,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.920,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**685,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.650,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.7315						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.7315	Мин. AX3600 Не менее 2 портов Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с / 1 Гбит/с / 2,5 Гбит/с, с поддержкой PoE+ / Точка доступа / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.558,00	9.558,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.558,00	548,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.106,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**685,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.633,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.7318						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.7318	Мин. BE3600 Не менее 2 портов Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с / 1 Гбит/с / 2,5 Гбит/с, с поддержкой PoE++ / Точка доступа / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.982,80	9.982,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.982,80	548,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.531,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**685,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.164,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.446.7321						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.446.7321	Мин. BE19000 Не менее 2 портов Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с / 1 Гбит/с / 2,5 Гбит/с / 10 Гбит/с, с поддержкой PoE++ / Точка доступа / СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ (Рыночная цена)	Кол-во	1	48.852,00	48.852,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48.852,00	548,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			49.400,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**685,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**61.750,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.1001	**12-канальный микшерный пульт / МИКШЕРНЫЕ ПУЛЬТЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗВУКОМ И ЗВУКОЗАПИСИ / Акустические системы для зала**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.1001	12-канальный микшерный пульт	Кол-во	1	12.326,40	12.326,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.326,40	2.352,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.678,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.940,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.348,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.1002	**16-канальный микшерный пульт / МИКШЕРНЫЕ ПУЛЬТЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗВУКОМ И ЗВУКОЗАПИСИ / Акустические системы для зала**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.1002	16-канальный микшерный пульт	Кол-во	1	16.435,20	16.435,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2,5	700,00		1.750,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.435,20	3.137,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.572,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.921,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.465,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.1003	**24-канальный микшерный пульт / МИКШЕРНЫЕ ПУЛЬТЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗВУКОМ И ЗВУКОЗАПИСИ / Акустические системы для зала**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.1003	24-канальный микшерный пульт	Кол-во	1	26.678,40	26.678,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	3	700,00		2.100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26.678,40	3.922,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.600,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.903,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38.251,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.1004	**32-канальный микшерный пульт / МИКШЕРНЫЕ ПУЛЬТЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗВУКОМ И ЗВУКОЗАПИСИ / Акустические системы для зала**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.1004	32-канальный микшерный пульт	Кол-во	1	32.803,20	32.803,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5	185,00		925,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	3,5	700,00		2.450,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.803,20	4.707,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37.510,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.884,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**46.888,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.1101	**1 × 31-полосный графический эквалайзер / ГРАФИЧЕСКИЙ ЭКВАЛАЙЗЕР / Акустические системы для зала**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.1101	1×31-полосный графический эквалайзер	Кол-во	1	5.673,36	5.673,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.673,36	1.652,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.325,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.065,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.157,32**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.1102	**2 × 15 полосный графический эквалайзер / ГРАФИЧЕСКИЙ ЭКВАЛАЙЗЕР / Акустические системы для зала**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.1102	2×15-полосный графический эквалайзер	Кол-во	1	5.111,04	5.111,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1,5	700,00		1.050,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.111,04	2.220,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.331,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.775,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.163,80**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.1103	**2 × 31 полосный графический эквалайзер / ГРАФИЧЕСКИЙ ЭКВАЛАЙЗЕР / Акустические системы для зала**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.1103	2×31-полосный графический эквалайзер	Кол-во	1	8.324,80	8.324,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.324,80	3.222,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.547,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.028,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.434,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.1200	**КОНТРОЛЬНЫЕ ДИНАМИКИ ОПЕРАТОРА / Акустические системы для зала**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.1200	КОНТРОЛЬНЫЕ ДИНАМИКИ ОПЕРАТОРА: (Ед. изм.: шт., материалы на стройплощадке: 60 %)	Кол-во	1	12.821,60	12.821,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.821,60	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.339,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.673,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.1301	**Для внутренней установки / Линейный трансформатор и его установка / Акустические системы для зала**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.1301	Для внутренней установки	Кол-во	1	353,32	353,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			353,32	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			503,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**629,15**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.1302	**Для наружной установки / Линейный трансформатор и его установка / Акустические системы для зала**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.1302	Для наружной установки	Кол-во	1	442,20	442,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			442,20	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			592,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**740,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.1401	**3–5 Вт, односторонний динамик. / Динамик и его установка / Акустические системы для зала**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.1401	3–5 Вт, односторонний динамик.	Кол-во	1	446,60	446,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			446,60	608,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.055,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**760,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.319,19**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.1402	**3–5 Вт, двусторонний динамик. / Динамик и его установка / Акустические системы для зала**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.1402	3–5 Вт, двухсторонний динамик.	Кол-во	1	1.133,88	1.133,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.133,88	608,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.742,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**760,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.178,29**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.1403	**5 Вт, односторонний динамик, устойчивый к внешним воздействиям. / Динамик и его установка / Акустические системы для зала**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.1403	5 Вт, ударопрочный односторонний динамик.	Кол-во	1	484,44	484,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			484,44	608,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.093,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**760,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.366,49**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.1404	**5 Вт, двусторонний динамик, устойчивый к внешним воздействиям. / Динамик и его установка / Акустические системы для зала**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.1404	5 Вт, ударопрочный двухсторонний динамик.	Кол-во	1	1.215,72	1.215,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.215,72	608,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.824,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**760,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.280,59**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.1405	**Изобарические громкоговорители для наружной установки, до 10 Вт. / Динамик и его установка / Акустические системы для зала**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.1405	Изобарические громкоговорители для наружной установки, до 10 Вт.	Кол-во	1	1.541,32	1.541,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.541,32	1.108,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.650,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.385,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.312,59**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.1406	**3 × 6 Вт, колонка (динамик). / Динамик и его установка / Акустические системы для зала**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.1406	3 × 6 Вт колонка (динамик).	Кол-во	1	1.370,60	1.370,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.370,60	1.217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.588,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.521,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.235,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.1407	**3 × 10 Вт, колонка (динамик). / Динамик и его установка / Акустические системы для зала**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.1407	3 × 10 Вт колонка (динамик).	Кол-во	1	1.458,60	1.458,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.458,60	1.217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.676,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.521,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.345,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.1408	**10 Вт, односторонний динамик. / Динамик и его установка / Акустические системы для зала**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.1408	10 Вт, односторонний динамик	Кол-во	1	444,84	444,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			444,84	608,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.053,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**760,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.316,99**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.1409	**10 Вт, двусторонний динамик. / Динамик и его установка / Акустические системы для зала**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.1409	10 Вт, двухсторонний динамик	Кол-во	1	1.133,00	1.133,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.133,00	608,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.741,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**760,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.177,19**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.2000	**КРОССОВЕР НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОГО ПРОЦЕССОРА / Акустические системы для зала**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.2000	КРОССОВЕР НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОГО ПРОЦЕССОРА: (Ед. изм.: шт., материалы на стройплощадке: 60 %)	Кол-во	1	12.872,64	12.872,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	3	700,00		2.100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.872,64	3.052,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.925,14	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.815,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**19.906,42**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.2101	**10″ контрольный динамик / Контрольный динамик / Акустические системы для зала**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.2101	10" контрольный динамик	Кол-во	1	18.066,40	18.066,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.066,40	867,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.933,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.084,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**23.667,38**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.2102	**12″ контрольный динамик / Контрольный динамик / Акустические системы для зала**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.2102	12" контрольный динамик	Кол-во	1	22.079,20	22.079,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.079,20	867,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.946,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.084,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.683,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.2103	**15″ контрольный динамик / Контрольный динамик / Акустические системы для зала**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.2103	15" контрольный динамик	Кол-во	1	24.103,20	24.103,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.103,20	1.435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.538,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.793,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.922,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.2201	**15″ сабвуферный динамик / Сабвуферный динамик / Акустические системы для зала**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.2201	15" сабвуферный динамик	Кол-во	1	26.118,40	26.118,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26.118,40	1.217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.335,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.521,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34.169,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.2202	**18″ сабвуферный динамик / Сабвуферный динамик / Акустические системы для зала**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.2202	18" сабвуферный динамик	Кол-во	1	32.111,20	32.111,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.111,20	1.435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.546,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.793,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.932,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.2301	**12″ широкополосный динамик / Широкополосный динамик / Акустические системы для зала**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.2301	12" широкополосный динамик	Кол-во	1	22.079,20	22.079,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.079,20	867,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.946,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.084,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.683,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.2302	**15″ широкополосный динамик / Широкополосный динамик / Акустические системы для зала**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.2302	15" широкополосный динамик	Кол-во	1	24.094,40	24.094,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.094,40	1.435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.529,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.793,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.911,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.2400	**КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДВЕСКИ ДИНАМИКОВ / Акустические системы для зала**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.2400	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДВЕСКИ ДИНАМИКОВ: (Ед. изм.: шт., материалы на стройплощадке: 60 %)	Кол-во	1	915,20	915,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,25	700,00		175,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			915,20	692,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.607,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**865,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.009,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.2800	**СЦЕНИЧЕСКАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА / Акустические системы для зала**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.2800	СЦЕНИЧЕСКАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА: (Ед. изм.: шт., материалы на стройплощадке: 60 %)	Кол-во	1	4.424,64	4.424,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.424,64	1.735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.159,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.168,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.699,55**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.3000	**(РАЗЪЕМЫ NEUTRIK) / Акустические системы для зала**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.3000	(РАЗЪЕМЫ NEUTRIK): (Ед. изм.: шт., материалы на стройплощадке: 60 %)	Кол-во	1	81,84	81,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			81,84	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			231,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**289,80**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.3100	**Потенциометр и его установка**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.3100	Потенциометр и проводка к нему: (Ед. изм.: шт., материалы на стройплощадке: 60 %)	Кол-во	1	550,00	550,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			550,00	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			700,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**875,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.3200	**Переключатель каналов (на три канала) / Потенциометр и его установка**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.3200	Переключатель каналов (на три канала)	Кол-во	1	658,24	658,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			658,24	600,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.258,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**750,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.573,42**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.5001	**Настольный микрофон. / Микрофон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.5001	Настольный микрофон.	Кол-во	1	926,64	926,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			926,64	600,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.527,14	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**750,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.908,92**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.5002	**Отдельно стоящий микрофон. / Микрофон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.5002	Отдельно стоящий микрофон.	Кол-во	1	1.401,84	1.401,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.401,84	600,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.002,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**750,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.502,92**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.5003	**Ручной микрофон. / Микрофон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.5003	Ручной микрофон.	Кол-во	1	693,44	693,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			693,44	491,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.185,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**614,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.481,49**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.5100	**Установка линии микрофона**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.5100	Установка линии микрофона / АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЗАЛА (Рыночная цена)	м	1	40,00	40,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,2	185,00		37,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40,00	103,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			143,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**179,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.5201	**Портативный / 16-канальный комплект радиомикрофона ультравысокой частоты (УВЧ, UHF)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.5201	Ручной	Кол-во	1	5.605,60	5.605,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.605,60	600,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.206,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**750,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.757,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.5202	**Петличный / 16-канальный комплект радиомикрофона ультравысокой частоты (УВЧ, UHF)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.5202	Петличный	Кол-во	1	5.605,60	5.605,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.605,60	600,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.206,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**750,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.757,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.5203	**Портативный / 16-канальный комплект радиомикрофона ультравысокой частоты (УВЧ, UHF)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.5203	На голову	Кол-во	1	5.984,00	5.984,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.984,00	600,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.584,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**750,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.230,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.5300	**СТОЙКА МИКРОФОНА**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.5300	СТОЙКА МИКРОФОНА (Ед. изм.: шт., материалы на стройплощадке: 60 %)	Кол-во	1	1.231,12	1.231,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.231,12	650,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.881,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**812,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.351,40**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.5400	**ВОКАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ МИКРОФОН**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.5400	ВОКАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ МИКРОФОН: (Ед. изм.: шт., материалы на стройплощадке: 60 %)	Кол-во	1	1.232,00	1.232,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1,5	700,00		1.050,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.232,00	1.350,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.582,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.687,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.227,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.5500	**ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ МИКРОФОННЫЙ ПРИБОР**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.450.5500	**Компоненты материалов** ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ МИКРОФОННЫЙ ПРИБОР (Ед. изм.: шт., материалы на стройплощадке: 60 %)	Кол-во	1	1.540,00	1.540,00	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.540,00	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.540,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.925,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.5600	**СТОЙКА МИКРОФОНА**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.450.5600	**Компоненты материалов** СТОЙКА МИКРОФОНА (Ед. изм.: шт., материалы на стройплощадке: 60 %)	Кол-во	1	586,08	586,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			586,08	150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			736,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**920,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.5701	**25 Вт / Усилитель и его монтаж**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.5701	25 Вт	Кол-во	1	4.194,08	4.194,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.194,08	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.452,83	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.566,04**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.5702	**40 Вт / Усилитель и его монтаж**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.5702	40 Вт	Кол-во	1	4.730,88	4.730,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.730,88	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.989,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.237,04**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.5703	**75 Вт / Усилитель и его монтаж**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.5703	75 Вт	Кол-во	1	7.300,48	7.300,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.300,48	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.559,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.449,04**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.5704	**100 Вт / Усилитель и его монтаж**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.5704	100 Вт	Кол-во	1	7.300,48	7.300,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.300,48	408,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.709,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**510,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.636,54**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.5705	**200 Вт / Усилитель и его монтаж**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.5705	200 Вт	Кол-во	1	10.244,08	10.244,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.244,08	408,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.652,83	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**510,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.316,04**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.450.5706	**300 Вт / Усилитель и его монтаж**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.450.5706	300 Вт	Кол-во	1	10.238,80	10.238,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.238,80	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.756,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.445,38**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.460.1010	**24-канальный пульт управления светом / Пульт управления светом / Система сценического освещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.460.1010	24-канальный пульт управления светом / Пульт управления светом / Система сценического освещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.137,60	10.137,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.137,60	3.835,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.972,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.793,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.465,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.460.1020	**48-канальный пульт управления светом / Пульт управления светом / Система сценического освещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.460.1020	48-канальный пульт управления светом / Пульт управления светом / Система сценического освещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.051,20	16.051,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.051,20	5.235,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.286,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**26.607,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.460.1110	**6-канальный цифровой диммер / Пульт управления светом в зале, с диммированием / Система сценического освещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.460.1110	6-канальный цифровой диммер / Пульт управления светом в зале, с диммированием / Система сценического освещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.559,20	18.559,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.559,20	3.835,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.394,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.793,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.992,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.460.1120	**12-канальный цифровой диммер / Пульт управления светом в зале, с диммированием / Система сценического освещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.460.1120	12-канальный цифровой диммер / Пульт управления светом в зале, с диммированием / Система сценического освещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	39.142,40	39.142,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39.142,40	5.235,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			44.377,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**55.471,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.460.1210	**650-ваттный прожектор бокового освещения / Прожектор бокового освещения / Система сценического освещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.460.1210	650-ваттный прожектор бокового освещения / Прожектор бокового освещения / Система сценического освещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.955,20	18.955,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.955,20	3.317,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.272,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.146,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.840,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.460.1220	**1000-ваттный прожектор бокового освещения / Прожектор бокового освещения / Система сценического освещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.460.1220	1000-ваттный прожектор бокового освещения / Прожектор бокового освещения / Система сценического освещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.331,20	21.331,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	5	700,00		3.500,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.331,20	4.017,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.348,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.021,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.685,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.460.1230	**2000-ваттный прожектор бокового освещения / Прожектор бокового освещения / Система сценического освещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.460.1230	2000-ваттный прожектор бокового освещения / Прожектор бокового освещения / Система сценического освещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.756,80	22.756,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.756,80	4.717,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.474,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.896,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34.342,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.460.1310	**300/500-ваттный прожектор с линзой PC и шторками, с лампой 500 Вт / Прожектор с линзой PC и шторками / Система сценического освещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.460.1310	300/500-ваттный прожектор с линзой PC и шторками, с лампой 500 Вт / Прожектор с линзой PC и шторками / Система сценического освещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.547,20	6.547,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.547,20	3.317,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.864,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.146,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.330,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.460.1320	**650/1000-ваттный прожектор с линзой PC и шторками, с лампой 1000 Вт / Прожектор с линзой PC и шторками / Система сценического освещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.460.1320	650/1000-ваттный прожектор с линзой PC и шторками, с лампой 1000 Вт / Прожектор с линзой PC и шторками / Система сценического освещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.145,60	7.145,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	5	700,00		3.500,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.145,60	4.017,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.163,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.021,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.953,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.460.1410	**300/500-ваттный прожектор с линзой Френеля и шторками, с лампой 500 Вт / Прожектор с линзой Френеля и шторками / Система сценического освещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.460.1410	300/500-ваттный прожектор с линзой Френеля и шторками, с лампой 500 Вт / Прожектор с линзой Френеля и шторками / Система сценического освещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.547,20	6.547,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.547,20	3.317,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.864,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.146,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.330,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.460.1420	**650/1000-ваттный прожектор с линзой Френеля и шторками, с лампой 1000 Вт / Прожектор с линзой Френеля и шторками / Система сценического освещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.460.1420	650/1000-ваттный прожектор с линзой Френеля и шторками, с лампой 1000 Вт / Прожектор с линзой Френеля и шторками / Система сценического освещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.145,60	7.145,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	5	700,00		3.500,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.145,60	4.017,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.163,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.021,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.953,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.460.1510	**Прожектор с лампой PAR 56 / Прожектор с лампой PAR / Система сценического освещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.460.1510	Прожектор с лампой PAR 56 / Прожектор с лампой PAR / Система сценического освещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.895,44	4.895,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.895,44	1.917,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.812,94	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.396,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.516,17**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.460.1520	**Прожектор с лампой PAR 64 / Прожектор с лампой PAR / Система сценического освещения**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.460.1520	Прожектор с лампой PAR 64 / Прожектор с лампой PAR / Система сценического освещения (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.092,24	6.092,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.092,24	1.917,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.009,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.396,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.012,17**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.470.1001	**2000 лм по ANSI, разрешение 1024 × 768 / Проектор / Система проецирования видеоданных в зале**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.470.1001	2000 лм по ANSI, разрешение 1024 × 768 / Проектор / СИСТЕМЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ ВИДЕОДАННЫХ (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.921,20	13.921,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.921,20	2.170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.091,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.712,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.114,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.470.1002	**2500 лм по ANSI, разрешение 1024 × 768 / Проектор / Система проецирования видеоданных в зале**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.470.1002	2500 лм по ANSI, разрешение 1024 × 768 / Проектор / СИСТЕМЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ ВИДЕОДАННЫХ (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.662,40	18.662,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.662,40	2.170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.832,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.712,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**26.040,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.470.1003	**3000 лм по ANSI, разрешение 1024 × 768 / Проектор / Система проецирования видеоданных в зале**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.470.1003	3000 лм по ANSI, разрешение 1024 × 768 / Проектор / СИСТЕМЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ ВИДЕОДАННЫХ (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.392,80	23.392,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.392,80	2.170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.562,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.712,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.953,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.470.1004	**3500 лм по ANSI, разрешение 1024 × 768 / Проектор / Система проецирования видеоданных в зале**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.470.1004	3500 лм по ANSI, разрешение 1024 × 768 / Проектор / СИСТЕМЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ ВИДЕОДАННЫХ (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.177,20	28.177,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.177,20	2.170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.347,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.712,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37.934,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.470.1005	**4000 лм по ANSI, разрешение 1024 × 768 / Проектор / Система проецирования видеоданных в зале**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.470.1005	4000 лм по ANSI, разрешение 1024 × 768 / Проектор / СИСТЕМЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ ВИДЕОДАННЫХ (Рыночная цена)	Кол-во	1	32.799,60	32.799,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.799,60	2.170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34.969,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.712,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**43.712,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.470.1006	**4500 лм по ANSI, разрешение 1024 × 768 / Проектор / Система проецирования видеоданных в зале**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.470.1006	4500 лм по ANSI, разрешение 1024 × 768 / Проектор / СИСТЕМЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ ВИДЕОДАННЫХ (Рыночная цена)	Кол-во	1	37.476,00	37.476,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37.476,00	2.170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			39.646,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.712,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**49.557,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.470.1007	**5000 лм по ANSI, разрешение 1024 × 768 / Проектор / Система проецирования видеоданных в зале**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.470.1007	5000 лм по ANSI, разрешение 1024 × 768 / Проектор / СИСТЕМЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ ВИДЕОДАННЫХ (Рыночная цена)	Кол-во	1	42.314,40	42.314,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42.314,40	2.170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			44.484,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.712,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**55.605,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.470.1008	**6500 лм по ANSI, разрешение 1024 × 768 / Проектор / Система проецирования видеоданных в зале**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.470.1008	6500 лм по ANSI, разрешение 1024 × 768 / Проектор / СИСТЕМЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ ВИДЕОДАННЫХ (Рыночная цена)	Кол-во	1	47.552,40	47.552,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47.552,40	2.170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			49.722,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.712,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**62.153,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.470.2001	**Грузоподъемность: до 5 тонн / Гидравлическая подъемно-опускная площадка (с лифтом)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.470.2001	Грузоподъемность: до 5 тонн / Гидравлический сценический подъемник (лифт) (Рыночная цена)	Кол-во	1	295.817,60	295.817,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	24	250,00		6.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	24	185,00		4.440,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			295.817,60	15.220,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			311.037,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**19.025,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**388.797,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.470.2002	**Грузоподъемность: до 10 тонн / Гидравлическая подъемно-опускная площадка (с лифтом)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.470.2002	Грузоподъемность: до 10 тонн / Гидравлический сценический подъемник (лифт) (Рыночная цена)	Кол-во	1	347.224,80	347.224,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16	165,00		2.640,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	32	250,00		8.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	32	185,00		5.920,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			347.224,80	20.760,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			367.984,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**25.950,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**459.981,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.470.2003	**Грузоподъемность: до 20 тонн / Гидравлическая подъемно-опускная площадка (с лифтом)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.470.2003	Грузоподъемность: до 20 тонн / Гидравлический сценический подъемник (лифт) (Рыночная цена)	Кол-во	1	424.746,40	424.746,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20	165,00		3.300,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	40	250,00		10.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	40	185,00		7.400,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			424.746,40	26.300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			451.046,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**32.875,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**563.808,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.470.2004	**Грузоподъемность: до 30 тонн / Гидравлическая подъемно-опускная площадка (с лифтом)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.470.2004	Грузоподъемность: до 30 тонн / Гидравлический сценический подъемник (лифт) (Рыночная цена)	Кол-во	1	532.584,00	532.584,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	24	165,00		3.960,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	48	250,00		12.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	48	185,00		8.880,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	10	700,00		7.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			532.584,00	31.840,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			564.424,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39.800,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**705.530,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.470.2005	**Грузоподъемность: до 40 тонн / Гидравлическая подъемно-опускная площадка (с лифтом)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.470.2005	Грузоподъемность: до 40 тонн / Гидравлический сценический подъемник (лифт) (Рыночная цена)	Кол-во	1	663.208,00	663.208,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	28	165,00		4.620,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	56	250,00		14.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	56	185,00		10.360,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			663.208,00	37.380,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			700.588,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**46.725,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**875.735,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.470.3001	**Экран с электроприводом 200 × 150 / Экран с электроприводом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.470.3001	Экран с электроприводом 200 × 150 / Экран с электроприводом (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.270,96	3.270,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.270,96	1.200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.470,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.588,70**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.470.3002	**Экран с электроприводом 250 × 190 / Экран с электроприводом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.470.3002	Экран с электроприводом 250 × 190 / Экран с электроприводом (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.442,24	4.442,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.442,24	1.500,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.942,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.875,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.427,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.470.3003	**Экран с электроприводом 300 × 225 / Экран с электроприводом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.470.3003	Экран с электроприводом 300 × 225 / Экран с электроприводом (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.966,40	5.966,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,7	165,00		445,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,7	250,00		675,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,7	185,00		499,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.966,40	1.620,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.586,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.025,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.483,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.470.3004	**Экран с электроприводом 350 × 265 / Экран с электроприводом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.470.3004	Экран с электроприводом 350 × 265 / Экран с электроприводом (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.075,20	7.075,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,9	165,00		478,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,9	250,00		725,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,9	185,00		536,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.075,20	1.740,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.815,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.175,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.019,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.470.3005	**Экран с электроприводом 400 × 300 / Экран с электроприводом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.470.3005	Экран с электроприводом 400 × 300 / Экран с электроприводом (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.421,60	8.421,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,2	165,00		528,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,2	250,00		800,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,2	185,00		592,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.421,60	1.920,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.341,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.400,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.927,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.470.3006	**Экран с электроприводом 450 × 340 / Экран с электроприводом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.470.3006	Экран с электроприводом 450 × 340 / Экран с электроприводом (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.794,40	9.794,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00		577,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.794,40	2.100,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.894,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.625,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.868,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.470.3007	**Экран с электроприводом 500 × 375 / Экран с электроприводом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.470.3007	Экран с электроприводом 500 × 375 / Экран с электроприводом (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.240,80	12.240,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,9	165,00		643,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,9	250,00		975,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,9	185,00		721,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.240,80	2.340,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.580,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.925,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.226,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.470.3008	**Экран с электроприводом 600 × 450 / Экран с электроприводом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.470.3008	Экран с электроприводом 600 × 450 / Экран с электроприводом (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.188,80	15.188,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,7	165,00		775,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4,7	250,00		1.175,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4,7	185,00		869,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.188,80	2.820,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.008,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.525,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.511,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.470.3009	**Экран с электроприводом 700 × 575 / Экран с электроприводом**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.470.3009	Экран с электроприводом 700 × 575 / Экран с электроприводом (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.825,60	16.825,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.825,60	3.600,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.425,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**25.532,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.470.4001is	**2 × 100-ватный усилитель / Усилитель**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.470.4001	2 × 100-ватный усилитель	Кол-во	1	5.544,00	5.544,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.544,00	1.217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.761,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.521,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.451,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.470.4002is	**2 × 150-ватный усилитель / Усилитель**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.470.4002	2 × 150-ватный усилитель	Кол-во	1	7.867,20	7.867,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.867,20	1.217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.084,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.521,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.355,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.470.4003is	**2 × 250-ватный усилитель / Усилитель**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.470.4003	2 × 250-ватный усилитель	Кол-во	1	9.609,60	9.609,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1,5	700,00		1.050,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.609,60	1.785,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.394,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.231,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.243,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.470.4004is	**2 × 450-ватный усилитель / Усилитель**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.470.4004	2 × 450-ватный усилитель	Кол-во	1	14.977,60	14.977,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1,5	700,00		1.050,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.977,60	1.785,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.762,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.231,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.953,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.470.4005is	**2 × 800-ватный усилитель / Усилитель**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.470.4005	2 × 800-ватный усилитель	Кол-во	1	17.740,80	17.740,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,75	250,00		437,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,75	185,00		323,75
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.740,80	2.243,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.984,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.804,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.980,69**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.470.4006is	**2 × 1150-ватный усилитель / Усилитель**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.470.4006	2 × 1150-ватный усилитель	Кол-во	1	21.428,00	21.428,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.428,00	2.352,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.780,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.940,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.725,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.481.1150						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.481.1150	Мультисвитч 10/8 / Спутниковый мультисвитч-распределитель / ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.635,12	1.635,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.635,12	1.083,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.718,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.354,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.398,59**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.481.1154						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.481.1154	Мультисвитч 10/12 / Спутниковый мультисвитч-распределитель / ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.879,62	1.879,62	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.879,62	1.083,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.963,37	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.354,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.704,21**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.481.1156						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.481.1156	Мультисвитч 10/16 / Спутниковый мультисвитч-распределитель / ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.013,83	2.013,83	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1,5	700,00		1.050,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.013,83	1.605,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.618,83	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.006,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.523,54**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.481.1158						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.481.1158	Мультисвитч 10/20 / Спутниковый мультисвитч-распределитель / ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.342,26	2.342,26	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1,5	700,00		1.050,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.342,26	1.605,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.947,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.006,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.934,08**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.481.1160						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.481.1160	Мультисвитч 10/24 / Спутниковый мультисвитч-распределитель / ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.734,65	2.734,65	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.734,65	2.126,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.860,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.657,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.076,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.481.1162						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.481.1162	Мультисвитч 10/32 / Спутниковый мультисвитч-распределитель / ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.211,25	3.211,25	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.211,25	2.126,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.337,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.657,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.671,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.481.1164						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.481.1164	Мультисвитч 10/40 / Спутниковый мультисвитч-распределитель / ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.784,18	3.784,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,25	185,00		231,25
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2,5	700,00		1.750,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.784,18	2.647,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.431,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.309,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.039,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.481.1166						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.481.1166	Мультисвитч 10/48 / Спутниковый мультисвитч-распределитель / ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.917,65	4.917,65	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,25	185,00		231,25
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2,5	700,00		1.750,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.917,65	2.647,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.565,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.309,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.456,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.481.1210						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.481.1210	Смещённая спутниковая антенна диаметром не менее 90 см / Смещённая спутниковая антенна / ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА (Рыночная цена)	Кол-во	1	739,87	739,87	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			739,87	1.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.774,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.218,59**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.481.1220						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.481.1220	Смещённая спутниковая антенна диаметром не менее 100 см / Смещённая спутниковая антенна / ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА (Рыночная цена)	Кол-во	1	947,04	947,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			947,04	1.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.982,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.477,55**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.481.1230						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.481.1230	Смещённая спутниковая антенна диаметром не менее 120 см / Смещённая спутниковая антенна / ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.469,21	1.469,21	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.469,21	1.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.504,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.130,26**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.481.1240						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.481.1240	Смещённая спутниковая антенна диаметром не менее 150 см / Смещённая спутниковая антенна / ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.520,63	4.520,63	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.520,63	1.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.555,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.944,54**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.481.1310						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.481.1310	Конвертор LNB с 1 выходом (одиночный) / LNB / ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА (Рыночная цена)	Кол-во	1	139,17	139,17	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			139,17	106,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			245,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**133,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**307,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.481.1320						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.481.1320	Конвертор LNB с 2 выходами (двойной) / LNB / ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА (Рыночная цена)	Кол-во	1	226,76	226,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			226,76	106,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			333,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**133,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**416,89**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.481.1330						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.481.1330	Конвертор LNB с 4 выходами (quad — четырёхвыходный) / LNB / ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА (Рыночная цена)	Кол-во	1	452,71	452,71	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			452,71	106,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			559,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**133,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**699,33**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.481.1340						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.481.1340	Конвертор LNB с 4 выходами (quatro — четырёхвыходный) / LNB / ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА (Рыночная цена)	Кол-во	1	364,33	364,33	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			364,33	106,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			471,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**133,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**588,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.481.1350						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.481.1350	Конвертор LNB с 8 выходами (octo — восьмивыходный) / LNB / ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.003,80	1.003,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.003,80	106,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.110,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**133,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.388,19**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.481.1400						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.481.1400	Спутниковая розетка / ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА (Рыночная цена)	Кол-во	1	81,35	81,35	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			81,35	133,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			214,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**166,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**268,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.481.1510						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.481.1510	8-портовый разветвитель (5–2400 МГц) / Разветвитель / ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА (Рыночная цена)	Кол-во	1	133,51	133,51	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			133,51	106,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			240,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**133,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**300,32**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.481.1520						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.481.1520	6-портовый разветвитель (5–2400 МГц) / Разветвитель / ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА (Рыночная цена)	Кол-во	1	122,76	122,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			122,76	106,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			229,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**133,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**286,89**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.481.1530						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.481.1530	4-портовый разветвитель (5–2400 МГц) / Разветвитель / ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА (Рыночная цена)	Кол-во	1	68,78	68,78	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			68,78	106,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			175,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**133,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**219,41**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.481.1540						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.481.1540	3-портовый разветвитель (5–2400 МГц) / Разветвитель / ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА (Рыночная цена)	Кол-во	1	61,57	61,57	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			61,57	106,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			168,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**133,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**210,40**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.481.1550						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.481.1550	2-портовый разветвитель (5–2400 МГц) / Разветвитель / ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА (Рыночная цена)	Кол-во	1	36,78	36,78	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36,78	106,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			143,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**133,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**179,41**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.481.1605						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.481.1605	1-портовый отвод, 5–1000 МГц / отвод / ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА (Рыночная цена)	Кол-во	1	65,82	65,82	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			65,82	106,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			172,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**133,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**215,71**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.481.1610						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.481.1610	1-портовый отвод, 5–2400 МГц / отвод / ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА (Рыночная цена)	Кол-во	1	69,12	69,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			69,12	106,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			175,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**133,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**219,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.481.1615						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.481.1615	2-портовый отвод, 5–1000 МГц / отвод / ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА (Рыночная цена)	Кол-во	1	79,44	79,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			79,44	106,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			186,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**133,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**232,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.481.1620						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.481.1620	2-портовый отвод, 5–2400 МГц / отвод / ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА (Рыночная цена)	Кол-во	1	83,42	83,42	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			83,42	106,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			190,17	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**133,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**237,71**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.481.1625						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.481.1625	4-портовый отвод, 5–1000 МГц / отвод / ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА (Рыночная цена)	Кол-во	1	135,60	135,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			135,60	106,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			242,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**133,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**302,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.481.1630						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.481.1630	4-портовый отвод, 5–2400 МГц / отвод / ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА (Рыночная цена)	Кол-во	1	142,38	142,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			142,38	106,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			249,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**133,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**311,41**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.481.1635						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.481.1635	6-портовый отвод, 5–2400 МГц / отвод / ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА (Рыночная цена)	Кол-во	1	145,91	145,91	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			145,91	106,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			252,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**133,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**315,82**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.481.1640						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.481.1640	8-портовый отвод, 5–2400 МГц / отвод / ЦЕНТРАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА (Рыночная цена)	Кол-во	1	155,43	155,43	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,15	185,00		27,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			155,43	106,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			262,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**133,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**327,73**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.485.1001	**До 24 В, 20 А / Выпрямитель и его монтаж**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.485.1001	24 В, 20 А макс. / Выпрямитель и его монтаж (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.721,68	2.721,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.721,68	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.980,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.725,54**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.485.1002	**До 24 В, 10 А / Выпрямитель и его монтаж**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.485.1002	24 В, 10 А макс. / Выпрямитель и его монтаж (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.139,28	2.139,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.139,28	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.398,03	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.997,54**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.485.1003	**До 24 В, 5 А / Выпрямитель и его монтаж**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.485.1003	24 В, 5 А макс. / Выпрямитель и его монтаж (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.983,28	1.983,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.983,28	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.242,03	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.802,54**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.485.1004	**До 24 В, 2 А / Выпрямитель и его монтаж**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.485.1004	24 В, 2 А макс. / Выпрямитель и его монтаж (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.265,68	1.265,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.265,68	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.524,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.905,54**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.491.1101						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.491.1101	Видеодомофон с экраном 4,3″ (разрешение не менее 480×270), с механической кнопкой / Внутренняя видеосвязь/ Система внутренней видеосвязи (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.114,66	1.114,66	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.114,66	608,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.723,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**760,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.154,26**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.491.1102						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.491.1102	Видеодомофон с экраном 7″ (разрешение не менее 800×480), с механической кнопкой / Внутренняя видеосвязь/ Система внутренней видеосвязи (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.665,95	1.665,95	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.665,95	608,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.274,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**760,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.843,38**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.491.1104						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.491.1104	Видеодомофон с экраном 4,3″ (разрешение не менее 480×270), с сенсорной кнопкой / Внутренняя видеосвязь/ Система внутренней видеосвязи (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.208,67	1.208,67	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.208,67	608,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.817,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**760,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.271,78**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.491.1105						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.491.1105	Видеодомофон с экраном 7″ (разрешение не менее 800×480), с сенсорной кнопкой / Внутренняя видеосвязь/ Система внутренней видеосвязи (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.767,94	1.767,94	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.767,94	717,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.485,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**896,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.106,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.491.1108						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.491.1108	Видеодомофон с экраном 7″ (разрешение не менее 800×480), с сенсорным дисплеем/ Внутренняя видеосвязь/ Система внутренней видеосвязи (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.289,27	4.289,27	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.289,27	717,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.006,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**896,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.258,46**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.491.1109						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.491.1109	Видеодомофон с экраном 10,1″ (разрешение не менее 1024×600), с сенсорным дисплеем/ Внутренняя видеосвязь/ Система внутренней видеосвязи (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.156,25	5.156,25	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.156,25	717,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.873,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**896,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.342,19**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.491.1201						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.491.1201	Цифровая дверная панель с механическими клавишами (двухстрочный дисплей) / Дверные панели (с камерой) / Система внутренней видеосвязи (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.386,81	3.386,81	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.386,81	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.645,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.556,95**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.491.1202						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.491.1202	Цифровая дверная панель с механическими клавишами (двухстрочный дисплей) и считывателем карт / Дверные панели (с камерой) / Система внутренней видеосвязи (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.763,12	3.763,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.763,12	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.021,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.027,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.491.1203						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.491.1203	Цифровая дверная панель с механическими клавишами (четырехстрочный дисплей) / Дверные панели (с камерой) / Система внутренней видеосвязи (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.554,06	3.554,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.554,06	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.812,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.766,01**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.491.1204						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.491.1204	Цифровая дверная панель с механическими клавишами (четырехстрочный дисплей) и считывателем карт / Дверные панели (с камерой) / Система внутренней видеосвязи (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.930,37	3.930,37	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.930,37	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.189,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.236,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.491.1205						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.491.1205	Цифровая дверная панель с сенсорными клавишами, считывателем карт, цветным экраном не менее 4″ / Дверные панели (с камерой) / Система внутренней видеосвязи (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.331,08	5.331,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.331,08	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.589,83	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.987,29**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.491.1206						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.491.1206	Цифровая дверная панель с сенсорным дисплеем, считывателем карт, цветным экраном не менее 7″ / Дверные панели (с камерой) / Система внутренней видеосвязи (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.725,00	10.725,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.725,00	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.983,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.729,69**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.491.1300						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.491.1300	Основание накладной дверной панели вызова / Система внутренней видеосвязи (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.182,50	1.182,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.182,50	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.441,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.801,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.491.1400						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.491.1400	Корпус встраиваемой дверной панели вызова / Система внутренней видеосвязи (Рыночная цена)	Кол-во	1	103,47	103,47	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			103,47	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			362,22	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**452,78**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.491.2100						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.491.2100	Аудиодомофон / Система внутренней аудиосвязи / СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	489,60	489,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			489,60	608,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.098,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**760,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.372,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.491.2200						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.491.2200	Коммутатор / Система внутренней аудиосвязи / СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.600,00	3.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.600,00	608,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.208,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**760,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.260,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.491.2310						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.491.2310	Дверная панель голосовой связи с одной кнопкой / Дверные панели голосовой связи / Система внутренней голосовой связи (Рыночная цена)	Кол-во	1	616,00	616,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00		33,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			616,00	207,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			823,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.028,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.491.2320						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.491.2320	Доплата за дополнительную клавишу для дверной панели вызова / Дверные панели голосовой связи / Система внутренней голосовой связи (Рыночная цена)	Кол-во	1	66,00	66,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,02	165,00		3,30
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,04	250,00		10,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			66,00	20,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			86,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**25,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**108,38**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.491.4000						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.491.4000	Кабель DT-8 / СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ (Рыночная цена)	м	1	10,84	10,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,05	250,00		12,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10,84	23,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**42,80**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.491.5000						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.150.1461	Сечение 1 × 1 мм² / Кабель типа H07Z, H07Z1 (мин. 300/500 В) / Безгалогенные кабели (Рыночная цена)	м	5	4,70	23,50	
30.185.1350	Соединительная коробка скрытой установки (HF) / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	21,00	21,00	
30.185.1101	Стандартный выключатель скрытой установки (TS-4915 EN 60669-1) / Выключатели / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	45,47	45,47	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,55	250,00		137,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,55	185,00		101,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			89,97	288,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			378,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**360,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**473,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.491.7110						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.491.7110	Экран не менее 7″, разрешение не менее 800×480 пикселей / IP-видеодомофон / Система внутренней IP-связи (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.200,00	4.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.200,00	717,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.917,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**896,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.146,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.491.7120						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.491.7120	Экран не менее 10″, разрешение не менее 1024×600 пикселей / IP-видеодомофон / Система внутренней IP-связи (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.960,00	5.960,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,75	250,00		187,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,75	185,00		138,75
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.960,00	717,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.677,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**896,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.346,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.491.7210						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.491.7210	Цифровая дверная панель с сенсорными клавишами, считывателем карт, цветным экраном не менее 4″ / IP-дверные панели / Система внутренней IP-связи (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.040,00	11.040,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.040,00	608,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.648,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**760,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.560,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.491.7220						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.491.7220	Цифровая дверная панель с сенсорным дисплеем, считывателем карт, цветным экраном не менее 7″ / IP-дверные панели / Система внутренней IP-связи (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.820,00	17.820,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.820,00	608,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.428,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**760,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**23.035,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.1001	**1 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.1001	1 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y(St) (Рыночная цена)	м	1	12,12	12,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12,12	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			46,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57,65**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.1002	**2 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.1002	2 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y(St) (Рыночная цена)	м	1	19,68	19,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19,68	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			53,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**67,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.1003	**3 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.1003	3 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y(St) (Рыночная цена)	м	1	26,76	26,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26,76	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			63,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**79,08**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.1004	**4 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.1004	4 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y(St) (Рыночная цена)	м	1	35,16	35,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35,16	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			77,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**97,07**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.1005	**5 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.1005	5 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y(St) (Рыночная цена)	м	1	50,16	50,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			50,16	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			92,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**115,82**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.1006	**6 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.1006	6 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y(St) (Рыночная цена)	м	1	60,36	60,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			60,36	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			102,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**128,57**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.1007	**8 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.1007	8 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y(St) (Рыночная цена)	м	1	78,96	78,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			78,96	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			127,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**159,32**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.1008	**10 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.1008	10 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y(St) (Рыночная цена)	м	1	99,36	99,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			99,36	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			150,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**187,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.1009	**1 × 2 × 1 + 1 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.1009	1 × 2 × 1 + 1 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y(St) (Рыночная цена)	м	1	18,60	18,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18,60	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			52,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**65,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.1010	**2 × 2 × 1 + 1 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.1010	2 × 2 × 1 + 1 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y(St) (Рыночная цена)	м	1	29,52	29,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29,52	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			63,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**79,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.1011	**3 × 2 × 1 + 1 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.1011	3 × 2 × 1 + 1 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y(St) (Рыночная цена)	м	1	40,56	40,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40,56	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			80,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**100,70**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.1012	**4 × 2 × 1 + 1 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.1012	4 × 2 × 1 + 1 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y(St) (Рыночная цена)	м	1	51,96	51,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			51,96	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			94,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**118,08**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.1013	**5 × 2 × 1 + 1 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.1013	5 × 2 × 1 + 1 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y(St) (Рыночная цена)	м	1	74,16	74,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			74,16	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			119,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**148,95**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.1014	**6 × 2 × 1 + 1 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.1014	6 × 2 × 1 + 1 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y(St) (Рыночная цена)	м	1	90,36	90,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			90,36	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			138,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**173,58**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.1015	**8 × 2 × 1 + 1 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.1015	8 × 2 × 1 + 1 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y(St) (Рыночная цена)	м	1	103,56	103,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			103,56	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			154,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**193,20**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.1016	**10 × 2 × 1 + 1 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.1016	10 × 2 × 1 + 1 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y(St) (Рыночная цена)	м	1	149,16	149,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			149,16	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			202,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**253,32**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.1017	**1 × 2 × 1,5 + 1,5 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.1017	1 × 2 × 1,5 + 1,5 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y(St) (Рыночная цена)	м	1	31,08	31,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31,08	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			67,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**84,47**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.1018	**2 × 2 × 1,5 + 1,5 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.1018	2 × 2 × 1,5 + 1,5 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y(St) (Рыночная цена)	м	1	51,96	51,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			51,96	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			94,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**118,08**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.1019	**3 × 2 × 1,5 + 1,5 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.1019	3 × 2 × 1,5 + 1,5 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y(St) (Рыночная цена)	м	1	71,76	71,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			71,76	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			120,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**150,33**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.1020	**4 × 2 × 1,5 + 1,5 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.1020	4 × 2 × 1,5 + 1,5 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y(St) (Рыночная цена)	м	1	92,16	92,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			92,16	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			143,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**178,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.1021	**5 × 2 × 1,5 + 1,5 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.1021	5 × 2 × 1,5 + 1,5 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y(St) (Рыночная цена)	м	1	129,96	129,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			129,96	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			183,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**229,33**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.1022	**6 × 2 × 1,5 + 1,5 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.1022	6 × 2 × 1,5 + 1,5 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y(St) (Рыночная цена)	м	1	157,56	157,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			157,56	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			217,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**271,32**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.1023	**8 × 2 × 1,5 + 1,5 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.1023	8 × 2 × 1,5 + 1,5 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y(St) (Рыночная цена)	м	1	205,56	205,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			205,56	62,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			267,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**77,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**334,45**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.1024	**10 × 2 × 1,5 + 1,5 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.1024	10 × 2 × 1,5 + 1,5 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y(St) (Рыночная цена)	м	1	254,76	254,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			254,76	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			322,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**403,45**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.1025	**1 × 2 × 2,5 + 2,5 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.1025	1 × 2 × 2,5 + 2,5 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y(St) (Рыночная цена)	м	1	52,56	52,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			52,56	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			95,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**118,83**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.1026	**2 × 2 × 2,5 + 2,5 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.1026	2 × 2 × 2,5 + 2,5 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y(St) (Рыночная цена)	м	1	84,96	84,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			84,96	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			133,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**166,82**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.1027	**3 × 2 × 2,5 + 2,5 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.1027	3 × 2 × 2,5 + 2,5 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y(St) (Рыночная цена)	м	1	119,16	119,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			119,16	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			176,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**220,20**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.1028	**4 × 2 × 2,5 + 2,5 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.1028	4 × 2 × 2,5 + 2,5 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y(St) (Рыночная цена)	м	1	151,56	151,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			151,56	65,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			217,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**271,32**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.1029	**5 × 2 × 2,5 + 2,5 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.1029	5 × 2 × 2,5 + 2,5 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y(St) (Рыночная цена)	м	1	218,76	218,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			218,76	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			286,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**358,45**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.1030	**6 × 2 × 2,5 + 2,5 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.1030	6 × 2 × 2,5 + 2,5 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y(St) (Рыночная цена)	м	1	259,56	259,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			259,56	74,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			333,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**92,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**416,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.1031	**8 × 2 × 2,5 + 2,5 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.1031	8 × 2 × 2,5 + 2,5 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y(St) (Рыночная цена)	м	1	338,76	338,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			338,76	76,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			415,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**519,08**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.1032	**10 × 2 × 2,5 + 2,5 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.1032	10 × 2 × 2,5 + 2,5 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y(St) (Рыночная цена)	м	1	422,76	422,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			422,76	87,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			510,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**109,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**637,83**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2101	**2 × 0,14 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2101	2 × 0,14 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	7,80	7,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7,80	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2102	**12 × 0,14 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2102	12 × 0,14 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	23,10	23,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23,10	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			54,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**68,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2103	**14 × 0,14 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2103	14 × 0,14 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	28,20	28,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28,20	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			59,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**74,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2104	**16 × 0,14 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2104	16 × 0,14 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	30,00	30,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30,00	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			61,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**76,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2105	**18 × 0,14 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2105	18 × 0,14 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	32,20	32,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32,20	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			66,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**82,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2106	**20 × 0,14 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2106	20 × 0,14 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	36,20	36,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36,20	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			70,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**87,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2107	**25 × 0,14 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2107	25 × 0,14 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	41,60	41,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41,60	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			75,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**94,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2108	**3 × 0,14 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2108	3 × 0,14 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	9,20	9,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9,20	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**43,38**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2109	**4 × 0,14 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2109	4 × 0,14 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	12,00	12,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12,00	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**46,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2110	**5 × 0,14 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2110	5 × 0,14 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	13,00	13,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13,00	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			38,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**48,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2111	**6 × 0,14 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2111	6 × 0,14 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	15,90	15,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15,90	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			41,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**51,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2112	**7 × 0,14 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2112	7 × 0,14 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	16,80	16,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16,80	28,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			44,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**56,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2113	**8 × 0,14 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2113	8 × 0,14 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	18,10	18,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18,10	28,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			46,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2114	**9 × 0,14 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2114	9 × 0,14 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	20,70	20,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20,70	28,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**60,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2115	**10 × 0,14 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2115	10 × 0,14 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	22,00	22,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22,00	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			53,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**66,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2116	**2 × 0,25 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2116	2 × 0,25 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	10,60	10,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10,60	28,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			38,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**48,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2117	**14 × 0,25 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2117	14 × 0,25 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	36,60	36,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36,60	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			73,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**91,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2118	**16 × 0,25 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2118	16 × 0,25 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	41,80	41,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41,80	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			81,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**102,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2119	**18 × 0,25 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2119	18 × 0,25 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	45,40	45,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45,40	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			85,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**106,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2120	**20 × 0,25 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2120	20 × 0,25 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	48,90	48,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48,90	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			88,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**111,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2121	**25 × 0,25 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2121	25 × 0,25 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	61,90	61,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			61,90	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			101,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**127,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2122	**3 × 0,25 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2122	3 × 0,25 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	12,40	12,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12,40	28,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			40,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**50,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2123	**4 × 0,25 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2123	4 × 0,25 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	14,10	14,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14,10	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2124	**5 × 0,25 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2124	5 × 0,25 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	17,50	17,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17,50	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			49,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**61,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2125	**6 × 0,25 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2125	6 × 0,25 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	19,50	19,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19,50	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			53,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**66,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2126	**7 × 0,25 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2126	7 × 0,25 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	20,80	20,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20,80	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			54,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**68,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2127	**8 × 0,25 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2127	8 × 0,25 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	24,30	24,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24,30	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**72,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2128	**10 × 0,25 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2128	10 × 0,25 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	29,80	29,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29,80	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			63,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**79,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2129	**12 × 0,25 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2129	12 × 0,25 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	33,20	33,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33,20	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			69,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**87,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2130	**2 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2130	2 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	13,90	13,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13,90	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**56,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2131	**14 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2131	14 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	50,20	50,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			50,20	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			90,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**112,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2132	**16 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2132	16 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	57,20	57,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			57,20	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			99,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**124,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2133	**18 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2133	18 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	64,70	64,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			64,70	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			107,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**134,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2134	**20 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2134	20 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	69,70	69,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			69,70	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			112,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**140,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2135	**25 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2135	25 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	85,70	85,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			85,70	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			128,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**160,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2136	**3 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2136	3 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	16,40	16,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16,40	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			47,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**59,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2137	**4 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2137	4 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	18,60	18,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18,60	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			50,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**62,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2138	**5 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2138	5 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	22,60	22,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22,60	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			56,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**70,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2139	**6 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2139	6 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	25,60	25,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25,60	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			59,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**74,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2140	**7 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2140	7 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	27,60	27,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27,60	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			61,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**77,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2141	**8 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2141	8 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	31,80	31,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31,80	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**82,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2142	**10 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2142	10 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	34,20	34,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34,20	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			70,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**88,38**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2143	**12 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2143	12 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	39,70	39,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39,70	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			79,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**99,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2144	**2 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2144	2 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	15,00	15,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15,00	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			49,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**61,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2145	**3 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2145	3 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	17,60	17,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17,60	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			51,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**64,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2146	**4 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2146	4 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	22,10	22,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22,10	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			56,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**70,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2147	**5 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2147	5 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	25,20	25,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25,20	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			61,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**77,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2148	**6 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2148	6 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	30,20	30,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30,20	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			66,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**83,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2149	**7 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2149	7 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	33,00	33,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33,00	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			69,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**86,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2150	**8 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2150	8 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	37,60	37,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37,60	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			77,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**97,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2151	**9 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2151	9 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	40,70	40,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40,70	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			83,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**104,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2152	**10 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2152	10 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	43,70	43,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43,70	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			86,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**107,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2153	**12 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2153	12 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	52,20	52,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			52,20	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			94,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**118,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2154	**14 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2154	14 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	59,20	59,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			59,20	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			104,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**130,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2155	**16 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2155	16 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	66,70	66,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			66,70	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			111,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**139,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2156	**18 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2156	18 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	73,70	73,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			73,70	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			122,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**152,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2157	**20 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2157	20 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	82,70	82,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			82,70	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			131,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**164,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2158	**25 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2158	25 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	100,70	100,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			100,70	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			151,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**189,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2159	**2 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2159	2 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	17,50	17,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17,50	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			51,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**64,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2160	**3 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2160	3 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	23,40	23,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23,40	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			57,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**71,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2161	**4 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2161	4 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	27,50	27,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27,50	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			61,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**76,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2162	**5 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2162	5 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	33,10	33,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33,10	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			69,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**87,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2163	**6 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2163	6 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	39,60	39,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39,60	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			79,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**99,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2164	**7 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2164	7 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	43,70	43,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43,70	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			83,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**104,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2165	**8 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2165	8 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	48,20	48,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48,20	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			88,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**110,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2166	**9 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2166	9 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	54,20	54,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			54,20	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			96,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**120,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2167	**10 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2167	10 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	58,70	58,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			58,70	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			103,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**129,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2168	**12 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2168	12 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	68,70	68,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			68,70	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			113,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**142,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2169	**14 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2169	14 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	78,20	78,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			78,20	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			126,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**158,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2170	**16 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2170	16 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	89,70	89,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			89,70	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			138,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**172,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2171	**18 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2171	18 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	98,70	98,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			98,70	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			149,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**187,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2172	**20 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2172	20 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	110,70	110,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			110,70	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			161,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**202,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2173	**25 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2173	25 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	137,70	137,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			137,70	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			188,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**235,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2174	**2 × 1,0 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2174	2 × 1,0 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	22,00	22,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22,00	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			56,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**70,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2175	**3 × 1,0 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2175	3 × 1,0 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	29,10	29,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29,10	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			63,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**78,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2176	**4 × 1,0 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2176	4 × 1,0 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	34,80	34,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34,80	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			71,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**89,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2177	**5 × 1,0 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2177	5 × 1,0 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	42,30	42,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42,30	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			82,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**102,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2178	**6 × 1,0 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2178	6 × 1,0 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	50,30	50,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			50,30	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			92,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**116,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2179	**7 × 1,0 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2179	7 × 1,0 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	56,30	56,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			56,30	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			98,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**123,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2180	**8 × 1,0 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2180	8 × 1,0 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	61,30	61,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			61,30	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			103,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**129,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2181	**9 × 1,0 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2181	9 × 1,0 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	69,30	69,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			69,30	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			114,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**142,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2182	**10 × 1,0 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2182	10 × 1,0 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	74,30	74,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			74,30	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			122,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**153,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2183	**12 × 1,0 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2183	12 × 1,0 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	89,80	89,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			89,80	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			138,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**172,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2184	**14 × 1,0 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2184	14 × 1,0 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	99,80	99,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			99,80	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			150,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**188,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2185	**16 × 1,0 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2185	16 × 1,0 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	115,80	115,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			115,80	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			166,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**208,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2186	**18 × 1,0 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2186	18 × 1,0 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	128,80	128,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			128,80	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			182,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**227,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2187	**20 × 1,0 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2187	20 × 1,0 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	143,80	143,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			143,80	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			197,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**246,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2188	**25 × 1,0 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2188	25 × 1,0 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	177,80	177,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			177,80	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			234,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**293,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2189	**2 × 1,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2189	2 × 1,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	27,30	27,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27,30	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			61,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**76,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2190	**3 × 1,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2190	3 × 1,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	34,40	34,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34,40	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			70,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**88,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2191	**4 × 1,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2191	4 × 1,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	43,80	43,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43,80	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			83,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**104,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2192	**5 × 1,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2192	5 × 1,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	53,30	53,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53,30	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			95,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**119,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2193	**6 × 1,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2193	6 × 1,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	63,30	63,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			63,30	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			105,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**132,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2194	**7 × 1,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2194	7 × 1,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	71,80	71,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			71,80	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			114,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**142,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2195	**8 × 1,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2195	8 × 1,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	80,80	80,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			80,80	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			123,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**154,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2196	**9 × 1,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2196	9 × 1,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	90,80	90,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			90,80	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			139,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**174,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2197	**10 × 1,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2197	10 × 1,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	99,80	99,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			99,80	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			150,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**188,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2198	**12 × 1,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2198	12 × 1,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	117,80	117,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			117,80	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			168,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**211,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2199	**14 × 1,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2199	14 × 1,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	133,80	133,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			133,80	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			184,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**231,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2200	**16 × 1,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2200	16 × 1,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	152,80	152,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			152,80	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			206,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**257,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2201	**18 × 1,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2201	18 × 1,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	168,80	168,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			168,80	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			225,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**282,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2202	**20 × 1,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2202	20 × 1,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	189,80	189,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			189,80	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			249,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**311,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2203	**25 × 1,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2203	25 × 1,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	233,80	233,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			233,80	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			293,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**366,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2204	**2 × 2,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2204	2 × 2,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	38,80	38,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38,80	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			78,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**98,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2205	**3 × 2,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2205	3 × 2,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	50,80	50,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			50,80	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			90,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**113,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2206	**4 × 2,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2206	4 × 2,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	63,80	63,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			63,80	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			106,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**132,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2207	**5 × 2,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2207	5 × 2,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	79,30	79,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			79,30	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			124,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**155,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2208	**6 × 2,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2208	6 × 2,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	92,80	92,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			92,80	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			141,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**176,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2209	**7 × 2,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2209	7 × 2,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	105,80	105,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			105,80	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			156,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**196,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2210	**8 × 2,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2210	8 × 2,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	120,80	120,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			120,80	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			171,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**214,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2211	**9 × 2,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2211	9 × 2,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	134,80	134,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			134,80	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			188,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**235,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2212	**10 × 2,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2212	10 × 2,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	149,80	149,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			149,80	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			209,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**261,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2213	**12 × 2,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2213	12 × 2,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	177,80	177,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			177,80	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			237,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**296,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2214	**14 × 2,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2214	14 × 2,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	209,80	209,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			209,80	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			269,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**336,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2215	**16 × 2,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2215	16 × 2,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	239,80	239,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			239,80	65,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			305,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**381,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2216	**18 × 2,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2216	18 × 2,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	264,80	264,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			264,80	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			332,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**416,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2217	**20 × 2,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2217	20 × 2,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	293,80	293,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			293,80	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			361,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**452,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2218	**25 × 2,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2218	25 × 2,5 мм² / Сигнальные кабели LIYCY, LIYC2Y / Сигнальный кабель для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	363,80	363,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			363,80	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			431,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**539,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2401	**2 × 2 × 0,22 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2401	2 × 2 × 0,22 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	14,60	14,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14,60	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**60,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2402	**3 × 2 × 0,22 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2402	3 × 2 × 0,22 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	20,10	20,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20,10	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			54,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**67,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2403	**4 × 2 × 0,22 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2403	4 × 2 × 0,22 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	25,20	25,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25,20	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			59,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**74,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2404	**5 × 2 × 0,22 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2404	5 × 2 × 0,22 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	28,30	28,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28,30	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			64,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**81,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2405	**6 × 2 × 0,22 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2405	6 × 2 × 0,22 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	34,20	34,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34,20	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			74,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**92,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2406	**7 × 2 × 0,22 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2406	7 × 2 × 0,22 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	37,30	37,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37,30	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			79,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**99,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2407	**8 × 2 × 0,22 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2407	8 × 2 × 0,22 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	42,80	42,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42,80	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			85,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**106,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2408	**10 × 2 × 0,22 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2408	10 × 2 × 0,22 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	51,90	51,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			51,90	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			96,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**121,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2409	**12 × 2 × 0,22 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2409	12 × 2 × 0,22 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	59,90	59,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			59,90	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			104,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**131,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2410	**15 × 2 × 0,22 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2410	15 × 2 × 0,22 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	84,40	84,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			84,40	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			132,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**166,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2411	**18 × 2 × 0,22 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2411	18 × 2 × 0,22 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	109,40	109,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			109,40	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			160,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**200,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2412	**20 × 2 × 0,22 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2412	20 × 2 × 0,22 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	126,40	126,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			126,40	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			179,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**224,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2413	**2 × 25 × 0,22 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2413	2 × 25 × 0,22 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	138,40	138,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			138,40	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			191,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**239,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2414	**2 × 2 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2414	2 × 2 × 0,34 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	21,60	21,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21,60	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**69,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2415	**3 × 2 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2415	3 × 2 × 0,34 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	29,30	29,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29,30	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**82,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2416	**4 × 2 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2416	4 × 2 × 0,34 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	36,80	36,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36,80	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			73,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**91,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2417	**5 × 2 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2417	5 × 2 × 0,34 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	44,30	44,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			44,30	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			86,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**108,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2418	**6 × 2 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2418	6 × 2 × 0,34 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	50,30	50,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			50,30	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			92,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**116,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2419	**7 × 2 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2419	7 × 2 × 0,34 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	58,30	58,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			58,30	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			100,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**126,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2420	**8 × 2 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2420	8 × 2 × 0,34 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	64,30	64,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			64,30	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			109,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**136,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2421	**10 × 2 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2421	10 × 2 × 0,34 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	78,40	78,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			78,40	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			126,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**158,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2422	**12 × 2 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2422	12 × 2 × 0,34 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	95,40	95,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			95,40	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			143,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**179,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2423	**15 × 2 × 0,34 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2423	15 × 2 × 0,34 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	126,40	126,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			126,40	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			177,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**221,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2424	**2 × 2 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2424	2 × 2 × 0,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	25,10	25,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25,10	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**81,38**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2425	**3 × 2 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2425	3 × 2 × 0,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	33,70	33,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33,70	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			76,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**95,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2426	**4 × 2 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2426	4 × 2 × 0,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	42,30	42,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42,30	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			84,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**106,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2427	**5 × 2 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2427	5 × 2 × 0,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	48,80	48,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48,80	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			93,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**117,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2428	**6 × 2 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2428	6 × 2 × 0,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	57,30	57,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			57,30	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			105,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**132,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2429	**7 × 2 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2429	7 × 2 × 0,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	64,80	64,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			64,80	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			115,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**144,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2430	**8 × 2 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2430	8 × 2 × 0,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	73,80	73,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			73,80	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			124,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**156,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2431	**9 × 2 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2431	9 × 2 × 0,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	80,40	80,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			80,40	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			133,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**167,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2432	**10 × 2 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2432	10 × 2 × 0,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	89,40	89,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			89,40	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			146,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**183,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2433	**12 × 2 × 0,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2433	12 × 2 × 0,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	109,40	109,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			109,40	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			166,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**208,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2434	**2 × 2 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2434	2 × 2 × 0,75 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	29,40	29,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29,40	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			71,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**89,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2435	**3 × 2 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2435	3 × 2 × 0,75 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	42,80	42,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42,80	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			85,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**106,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2436	**4 × 2 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2436	4 × 2 × 0,75 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	52,30	52,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			52,30	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			97,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**121,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2437	**5 × 2 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2437	5 × 2 × 0,75 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	62,80	62,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			62,80	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			111,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**139,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2438	**6 × 2 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2438	6 × 2 × 0,75 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	74,80	74,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			74,80	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			125,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**157,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2439	**7 × 2 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2439	7 × 2 × 0,75 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	83,30	83,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			83,30	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			136,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**171,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2440	**8 × 2 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2440	8 × 2 × 0,75 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	96,30	96,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			96,30	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			149,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**187,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2441	**10 × 2 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2441	10 × 2 × 0,75 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	115,40	115,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			115,40	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			174,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**218,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2442	**12 × 2 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2442	12 × 2 × 0,75 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	142,40	142,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			142,40	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			201,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**252,38**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2443	**14 × 2 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2443	14 × 2 × 0,75 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	147,40	147,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			147,40	62,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			209,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**77,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**261,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2444	**16 × 2 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2444	16 × 2 × 0,75 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	158,40	158,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			158,40	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			226,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**283,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2445	**18 × 2 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2445	18 × 2 × 0,75 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	184,40	184,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			184,40	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			252,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**315,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2446	**20 × 2 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2446	20 × 2 × 0,75 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	212,40	212,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			212,40	74,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			286,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**92,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**358,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2447	**25 × 2 × 0,75 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2447	25 × 2 × 0,75 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	279,40	279,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			279,40	74,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			353,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**92,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**441,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2448	**2 × 2 × 1,00 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2448	2 × 2 × 1,00 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	36,30	36,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36,30	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			78,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**98,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2449	**3 × 2 × 1,00 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2449	3 × 2 × 1,00 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	52,30	52,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			52,30	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			97,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**121,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2450	**4 × 2 × 1,00 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2450	4 × 2 × 1,00 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	64,30	64,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			64,30	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			112,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**141,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2451	**5 × 2 × 1,00 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2451	5 × 2 × 1,00 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	77,80	77,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			77,80	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			128,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**161,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2452	**6 × 2 × 1,00 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2452	6 × 2 × 1,00 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	93,30	93,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			93,30	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			146,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**183,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2453	**7 × 2 × 1,00 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2453	7 × 2 × 1,00 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	104,30	104,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			104,30	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			161,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**201,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2454	**8 × 2 × 1,00 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2454	8 × 2 × 1,00 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	118,30	118,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			118,30	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			177,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**222,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2455	**10 × 2 × 1,00 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2455	10 × 2 × 1,00 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	134,40	134,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			134,40	62,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			196,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**77,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**245,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2456	**12 × 2 × 1,00 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2456	12 × 2 × 1,00 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	177,40	177,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			177,40	65,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			242,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**303,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2457	**14 × 2 × 1,00 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2457	14 × 2 × 1,00 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	193,40	193,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			193,40	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			261,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**326,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2458	**16 × 2 × 1,00 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2458	16 × 2 × 1,00 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	207,40	207,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			207,40	70,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			277,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**88,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**347,38**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2459	**18 × 2 × 1,00 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2459	18 × 2 × 1,00 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	234,40	234,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			234,40	74,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			308,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**92,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**385,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2460	**20 × 2 × 1,00 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2460	20 × 2 × 1,00 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	295,40	295,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			295,40	76,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			371,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**464,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2461	**25 × 2 × 1,00 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2461	25 × 2 × 1,00 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	400,40	400,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			400,40	79,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			479,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**98,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**599,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2462	**2 × 2 × 1,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2462	2 × 2 × 1,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	46,30	46,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			46,30	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			91,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**114,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2463	**3 × 2 × 1,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2463	3 × 2 × 1,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	65,30	65,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			65,30	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			113,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**142,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2464	**4 × 2 × 1,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2464	4 × 2 × 1,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	83,30	83,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			83,30	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			134,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**167,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2465	**5 × 2 × 1,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2465	5 × 2 × 1,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	103,30	103,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			103,30	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			156,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**196,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2466	**6 × 2 × 1,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2466	6 × 2 × 1,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	122,30	122,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			122,30	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			179,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**224,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2467	**7 × 2 × 1,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2467	7 × 2 × 1,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	137,30	137,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			137,30	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			196,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**246,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2468	**8 × 2 × 1,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2468	8 × 2 × 1,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	156,30	156,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			156,30	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			215,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**269,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2469	**10 × 2 × 1,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2469	10 × 2 × 1,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	199,40	199,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			199,40	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			267,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**334,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2470	**12 × 2 × 1,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2470	12 × 2 × 1,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	240,40	240,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			240,40	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			308,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**385,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2471	**14 × 2 × 1,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2471	14 × 2 × 1,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	249,40	249,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			249,40	70,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			319,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**88,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**399,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2472	**16 × 2 × 1,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2472	16 × 2 × 1,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	288,40	288,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			288,40	76,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			364,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**456,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2473	**18 × 2 × 1,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2473	18 × 2 × 1,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	325,40	325,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			325,40	79,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			404,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**98,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**505,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2474	**20 × 2 × 1,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2474	20 × 2 × 1,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	392,40	392,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			392,40	82,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			474,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**103,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**593,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2475	**25 × 2 × 1,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2475	25 × 2 × 1,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	595,40	595,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			595,40	85,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			680,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**106,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**850,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2476	**2 × 2 × 2,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2476	2 × 2 × 2,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	67,30	67,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			67,30	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			118,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**147,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2477	**3 × 2 × 2,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2477	3 × 2 × 2,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	98,30	98,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			98,30	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			151,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**189,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2478	**4 × 2 × 2,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2478	4 × 2 × 2,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	129,30	129,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			129,30	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			188,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**236,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2479	**5 × 2 × 2,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2479	5 × 2 × 2,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	156,30	156,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			156,30	62,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			218,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**77,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**272,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2480	**6 × 2 × 2,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2480	6 × 2 × 2,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	186,30	186,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			186,30	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			254,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**317,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2481	**7 × 2 × 2,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2481	7 × 2 × 2,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	212,30	212,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			212,30	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			280,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**350,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2482	**8 × 2 × 2,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2482	8 × 2 × 2,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	244,30	244,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			244,30	70,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			314,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**88,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**393,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2483	**10 × 2 × 2,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2483	10 × 2 × 2,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	298,40	298,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			298,40	76,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			374,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**468,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2484	**12 × 2 × 2,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2484	12 × 2 × 2,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	372,40	372,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			372,40	82,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			454,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**103,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**568,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2485	**14 × 2 × 2,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2485	14 × 2 × 2,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	394,40	394,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			394,40	85,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			479,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**106,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**599,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2486	**16 × 2 × 2,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2486	16 × 2 × 2,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	466,40	466,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,11	165,00		18,15
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			466,40	91,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			557,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**113,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**696,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2487	**18 × 2 × 2,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2487	18 × 2 × 2,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	614,40	614,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,11	165,00		18,15
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,22	250,00		55,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			614,40	93,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			707,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**116,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**884,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2488	**20 × 2 × 2,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2488	20 × 2 × 2,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	644,40	644,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,12	165,00		19,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,24	250,00		60,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			644,40	102,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			746,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**127,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**933,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.500.2489	**25 × 2 × 2,50 мм² / Сигнальные кабели LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.500.2489	25 × 2 × 2,50 мм² / Сигнальный кабель L LIY(St)CY-TP / Сигнальные кабели для КИП и А, систем сигнализации и управления типа LIYCY, LIYC2Y или LIY(St)CY-TP (Рыночная цена)	м	1	693,40	693,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,12	165,00		19,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,24	250,00		60,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			693,40	102,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			795,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**127,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**994,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1001	**RG 6AU 75 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1001	RG 6AU 75 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	40,93	40,93	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40,93	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			77,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**96,79**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1002	**RG 11 A/U 75 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1002	RG 11 A/U 75 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	33,37	33,37	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33,37	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			75,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**94,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1003	**RG 59 B/U 75 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1003	RG 59 B/U 75 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	14,36	14,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14,36	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			50,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**63,58**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1004	**RG 216 U 75 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1004	RG 216 U 75 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	47,95	47,95	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47,95	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			73,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**91,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1005	**RF 75-7-1 75 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1005	RF 75-7-1 75 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	29,59	29,59	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29,59	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**68,86**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1006	**RF 75-7-3 75 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1006	RF 75-7-3 75 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	47,95	47,95	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47,95	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			73,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**91,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1007	**RG 8A/U 50 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1007	RG 8A/U 50 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	38,23	38,23	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38,23	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			74,73	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**93,41**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1008	**RG 58 A/U 50 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1008	RG 58 A/U 50 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	9,94	9,94	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9,94	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			41,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**51,80**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1009	**RG 58 C/U 50 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1009	RG 58 C/U 50 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	15,01	15,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15,01	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			46,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**58,14**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1010	**RG 58-U 50 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1010	RG 58-U 50 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	13,50	13,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13,50	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**56,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1011	**RG 174-U 50 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1011	RG 174-U 50 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	9,94	9,94	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9,94	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**44,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1012	**RG 212 -U 50 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1012	RG 212 -U 50 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	94,39	94,39	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			94,39	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			119,89	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**149,86**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1013	**RG 213-U 50 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1013	RG 213-U 50 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	55,51	55,51	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			55,51	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			100,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**125,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1014	**RG 214-U 50 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1014	RG 214-U 50 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	159,19	159,19	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			159,19	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			184,69	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**230,86**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1015	**RG 59-U-4 75 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1015	RG 59-U-4 75 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	13,18	13,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13,18	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			47,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**58,98**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1016	**RG 59-U-6 75 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1016	RG 59-U-6 75 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	14,36	14,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14,36	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			39,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**49,83**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1017	**RG 6/U-4 75 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1017	RG 6/U-4 75 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	14,36	14,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14,36	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			39,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**49,83**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1018	**RG 6/U-4P 75 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1018	RG 6/U-4P 75 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	16,96	16,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16,96	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			42,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**53,08**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1019	**RG 6/U-4A 75 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1019	RG 6/U-4A 75 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	26,35	26,35	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26,35	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			51,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**64,81**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1020	**RG 6/U-6 75 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1020	RG 6/U-6 75 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	18,14	18,14	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18,14	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			52,14	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**65,17**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1021	**RG 6/U-6P 75 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1021	RG 6/U-6P 75 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	18,14	18,14	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18,14	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**54,55**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1022	**RG 6/U-6A 75 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1022	RG 6/U-6A 75 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	33,37	33,37	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33,37	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**73,59**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1023	**RG 11/U-4 75 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1023	RG 11/U-4 75 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	33,37	33,37	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33,37	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			78,37	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**97,96**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1024	**RG 11/U-4P 75 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1024	RG 11/U-4P 75 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	33,37	33,37	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33,37	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**73,59**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1025	**RG 11/U-4A 75 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1025	RG 11/U-4A 75 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	38,23	38,23	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38,23	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			63,73	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**79,66**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1026	**RG 11/U-6 75 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1026	RG 11/U-6 75 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	34,45	34,45	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34,45	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			79,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**99,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1027	**RG 11/U-6 A 75 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1027	RG 11/U-6 A 75 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	50,65	50,65	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			50,65	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			76,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**95,19**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1028	**RG 11/U-6P 75 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1028	RG 11/U-6P 75 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	35,53	35,53	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35,53	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			61,03	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**76,29**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1029	**HF 7537 75 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1029	HF 7537 75 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	8,86	8,86	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8,86	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**42,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1030	**RG 62 A/U 93/105 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1030	RG 62 A/U 93/105 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	13,50	13,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13,50	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			47,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**59,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1031	**RG 62 A/U-1 93/105 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1031	RG 62 A/U-1 93/105 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	16,96	16,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16,96	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			42,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**53,08**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1032	**RG 62 A/U-2 93/105 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1032	RG 62 A/U-2 93/105 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	13,50	13,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13,50	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			39,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**48,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.1033	**RG 71 B/U 93/105 / Коаксиальные кабели С сертификатом TSEK**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.1033	RG 71 B/U 93/105 / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	24,41	24,41	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24,41	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**73,01**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.2010	**Кабель UTP CAT 5e / Медные кабели для передачи данных**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.2010	Кабель U/UTP Cat 5e / Коаксиальные кабели / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	13,34	13,34	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13,34	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			47,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**59,18**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.2020	**Кабель FTP CAT 5e / Медные кабели для передачи данных**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.2020	Кабель F/UTP Cat 5e / Медные кабели передачи данных / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	15,66	15,66	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15,66	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			49,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**62,07**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.2030	**Кабель UTP CAT 6 / Медные кабели для передачи данных**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.2030	Кабель U/UTP Cat 6 / Медные кабели передачи данных / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	16,12	16,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16,12	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			50,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**62,65**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.2040	**Кабель FTP CAT 6 / Медные кабели для передачи данных**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.2040	Кабель F/UTP Cat 6 / Медные кабели передачи данных / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	м	1	20,42	20,42	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20,42	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			54,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**68,03**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.2100	**Кабель FTP CAT 6 / Медные кабели для передачи данных**					**Количество**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.2100	Доплата за патч-корд категории Cat / Медные кабели передачи данных / КОАКСИАЛЬНЫЕ И МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (Рыночная цена)	Количество	1	144,00	144,00	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			144,00	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			144,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**180,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.6100	**Одноместное гнездо для кабеля UTP CAT 5e скрытой установки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.6100	Одноместное гнездо для кабеля UTP CAT 5e скрытой установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	127,30	127,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			127,30	177,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			304,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**221,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**380,38**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.6110	**Двухместное гнездо для кабеля UTP CAT 5e скрытой установки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.6110	Двухместное гнездо для кабеля UTP CAT 5e скрытой установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	150,30	150,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			150,30	177,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			327,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**221,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**409,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.6120	**Одноместное гнездо для кабеля UTP CAT 5e открытой установки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.6120	Одноместное гнездо для кабеля UTP CAT 5e открытой установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	171,30	171,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			171,30	177,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			348,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**221,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**435,38**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.6130	**Двухместное гнездо для кабеля UTP CAT 5e открытой установки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.6130	Двухместное гнездо для кабеля UTP CAT 5e открытой установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	171,30	171,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			171,30	177,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			348,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**221,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**435,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.6140	**Одноместное гнездо для кабеля FTP CAT 5e открытой установки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.6140	Одноместное гнездо для кабеля FTP CAT 5e открытой установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	171,30	171,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			171,30	177,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			348,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**221,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**435,38**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.6150	**Двухместное гнездо для кабеля FTP CAT 5e открытой установки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.6150	Двухместное гнездо для кабеля FTP CAT 5e открытой установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	171,30	171,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			171,30	177,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			348,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**221,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**435,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.6160	**Одноместное гнездо для кабеля FTP CAT 5e скрытой установки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.6160	Одноместное гнездо для кабеля FTP CAT 5e скрытой установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	130,30	130,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			130,30	177,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			307,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**221,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**384,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.6170	**Двухместное гнездо для кабеля FTP CAT 5e скрытой установки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.6170	Двухместное гнездо для кабеля FTP CAT 5e скрытой установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	231,30	231,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			231,30	177,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			408,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**221,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**510,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.6180	**Одноместное гнездо для кабеля UTP CAT 6 открытой установки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.6180	Одноместное гнездо для кабеля UTP CAT 6 открытой установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	171,30	171,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			171,30	177,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			348,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**221,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**435,38**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.6190	**Двухместное гнездо для кабеля UTP CAT 6 открытой установки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.6190	Двухместное гнездо для кабеля UTP CAT 6 открытой установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	261,30	261,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			261,30	177,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			438,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**221,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**547,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.6200	**Одноместное гнездо для кабеля UTP CAT 6 скрытой установки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.6200	Одноместное гнездо для кабеля UTP CAT 6 скрытой установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	147,30	147,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			147,30	177,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			324,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**221,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**405,38**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.6210	**Двухместное гнездо для кабеля UTP CAT 6 скрытой установки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.6210	Двухместное гнездо для кабеля UTP CAT 6 скрытой установки (Рыночная цена)	Кол-во	1	271,30	271,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			271,30	177,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			448,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**221,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**560,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.7101	**24-портовая / Коммутационная панель для кабелей UTP CAT 5e**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.7101	24-портовая / Коммутационная панель для кабелей Utp Cat 5e (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.464,19	1.464,19	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.464,19	958,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.422,94	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.198,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.028,68**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.7102	**48-портовая / Коммутационная панель для кабелей UTP CAT 5e**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.7102	48-портовая / Коммутационная панель для кабелей Utp Cat 5e (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.775,52	2.775,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.775,52	958,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.734,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.198,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.667,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.7201	**24-портовая / Коммутационная панель для кабелей FTP CAT 5E**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.7201	24-портовая / Коммутационная панель для кабелей Ftp Cat5e (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.393,60	2.393,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.393,60	958,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.352,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.198,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.190,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.7202	**48-портовая / Коммутационная панель для кабелей FTP CAT 5E**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.7202	48-портовая / Коммутационная панель для кабелей Ftp Cat 5e (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.110,37	3.110,37	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.110,37	958,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.069,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.198,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.086,40**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.7301	**24-портовая / Коммутационная панель для кабелей UTP CAT 6 (Рыночная цена)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.7301	24-портовая / Коммутационная панель для кабелей UTP CAT 6 (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.898,72	2.898,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.898,72	958,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.857,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.198,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.821,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.505.7302	**48-портовая / Коммутационная панель для кабелей UTP CAT 6**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.505.7302	48-портовая / Коммутационная панель для кабелей Utp Cat6 (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.010,40	6.010,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.010,40	958,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.969,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.198,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.711,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1101	**До 1 пары (с заземлением) под P.14 / Монтаж магистрального кабеля в здании / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4105	1 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель VBV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	1	5,11	5,11	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,01	8,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13,12	52,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**65,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**81,65**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1102	**До 2 пар (с заземлением) под P.14 / Монтаж магистрального кабеля в здании / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4110	2 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель VBV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	1	7,82	7,82	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,01	8,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15,83	54,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			70,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**68,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**88,16**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1103	**До 4 пар (с заземлением) под P.14 / Монтаж магистрального кабеля в здании / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4120	4 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель VBV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	1	14,52	14,52	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,01	8,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22,53	56,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			79,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**70,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**98,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1104	**До 6 пар (с заземлением) под P.18 / Монтаж магистрального кабеля в здании / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4125	6 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель VBV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	1	21,96	21,96	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,01	8,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29,97	59,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			89,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**73,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**111,27**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1105	**До 10 пар (с заземлением) под P.18 / Монтаж магистрального кабеля в здании / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4130	10 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель VBV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	1	33,14	33,14	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,01	8,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41,15	61,55
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			102,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**128,38**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1107	**До 20 пар (с заземлением) под P.26 / Монтаж магистрального кабеля в здании / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4135	20 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель VBV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	1	67,05	67,05	
30.160.6102	Труба из ПВХ 25–32 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	14,61	14,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			81,66	77,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			159,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**97,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**199,45**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1108	**До 30 пар (с заземлением) под P.26 / Монтаж магистрального кабеля в здании / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4140	30 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель VBV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	1	93,08	93,08	
30.160.6102	Труба из ПВХ 25–32 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	14,61	14,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			107,69	82,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			189,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**102,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**237,18**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1109	**До 50 пар (с заземлением) под P.37 / Монтаж магистрального кабеля в здании / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4145	50 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель VBV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	1	148,54	148,54	
30.160.6103	Труба из ПВХ 40–50 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	26,11	26,11	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,10	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,14	185,00		25,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			174,65	94,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			269,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**118,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**336,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1110	**До 100 пар (с заземлением) под P.37 / Монтаж магистрального кабеля в здании / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4150	100 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель VBV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	1	298,92	298,92	
30.160.6103	Труба из ПВХ 40–50 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	1	26,11	26,11	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,12	165,00		19,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,24	250,00		60,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,16	185,00		29,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			325,03	109,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			434,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**136,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**543,04**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1201	**До 2 пар (с заземлением) / Монтаж магистрального кабеля снаружи здания (TS-3930) / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1201	До 2 пар (с заземлением) / Монтаж магистрального кабеля снаружи здания (TS-3930) / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930) (Рыночная цена)	м	1	16,33	16,33	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16,33	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			56,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**70,41**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1202	**До 6 пар (с заземлением) / Монтаж магистрального кабеля снаружи здания (TS-3930) / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1202	До 6 пар (с заземлением) / Монтаж магистрального кабеля снаружи здания (TS-3930) / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930) (Рыночная цена)	м	1	28,18	28,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28,18	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			70,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**88,35**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1203	**До 10 пар (с заземлением) / Монтаж магистрального кабеля снаружи здания (TS-3930) / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1203	До 10 пар (с заземлением) / Монтаж магистрального кабеля снаружи здания (TS-3930) / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930) (Рыночная цена)	м	1	39,21	39,21	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39,21	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			84,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**105,26**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1204	**До 20 пар (с заземлением) / Монтаж магистрального кабеля снаружи здания (TS-3930) / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1204	До 20 пар (с заземлением) / Монтаж магистрального кабеля снаружи здания (TS-3930) / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930) (Рыночная цена)	м	1	69,26	69,26	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			69,26	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			120,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**150,33**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1205	**До 30 пар (с заземлением) / Монтаж магистрального кабеля снаружи здания (TS-3930) / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1205	До 30 пар (с заземлением) / Монтаж магистрального кабеля снаружи здания (TS-3930) / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930) (Рыночная цена)	м	1	107,64	107,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			107,64	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			164,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**205,80**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1206	**До 50 пар (с заземлением) / Монтаж магистрального кабеля снаружи здания (TS-3930) / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1206	До 50 пар (с заземлением) / Монтаж магистрального кабеля снаружи здания (TS-3930) / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930) (Рыночная цена)	м	1	166,40	166,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			166,40	62,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			228,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**77,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**285,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1207	**До 100 пар (с заземлением) / Монтаж магистрального кабеля снаружи здания (TS-3930) / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1207	До 100 пар (с заземлением) / Монтаж магистрального кабеля снаружи здания (TS-3930) / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930) (Рыночная цена)	м	1	321,67	321,67	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			321,67	76,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			398,17	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**497,71**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1208	**До 150 пар (с заземлением) / Монтаж магистрального кабеля снаружи здания (TS-3930) / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1208	До 150 пар (с заземлением) / Монтаж магистрального кабеля снаружи здания (TS-3930) / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930) (Рыночная цена)	м	1	512,72	512,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			512,72	85,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			597,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**106,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**747,15**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1209	**До 200 пар (с заземлением) / Монтаж магистрального кабеля снаружи здания (TS-3930) / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1209	До 200 пар (с заземлением) / Монтаж магистрального кабеля снаружи здания (TS-3930) / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930) (Рыночная цена)	м	1	607,88	607,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,11	165,00		18,15
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,23	250,00		57,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			607,88	96,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			703,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**120,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**879,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1301	**До 10 пар (с заземлением) / Телефонный кабель для наружного монтажа с диаметром жилы 0,5 мм, с подвеской на тросах / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1301	До 10 пар (с линией заземления) / Телефонный кабель для наружного монтажа с диаметром жилы 0,5 мм, с подвеской на тросах / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930) (Рыночная цена)	м	1	48,78	48,78	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48,78	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			91,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**114,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1302	**До 20 пар (с заземлением) / Телефонный кабель для наружного монтажа с диаметром жилы 0,5 мм, с подвеской на тросах / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1302	До 20 пар (с линией заземления) / Телефонный кабель для наружного монтажа с диаметром жилы 0,5 мм, с подвеской на тросах / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930) (Рыночная цена)	м	1	80,81	80,81	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			80,81	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			129,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**161,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1303	**До 30 пар (с заземлением) / Телефонный кабель для наружного монтажа с диаметром жилы 0,5 мм, с подвеской на тросах / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1303	До 30 пар (с линией заземления) / Телефонный кабель для наружного монтажа с диаметром жилы 0,5 мм, с подвеской на тросах / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930) (Рыночная цена)	м	1	111,90	111,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			111,90	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			162,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**203,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1304	**До 50 пар (с заземлением) / Телефонный кабель для наружного монтажа с диаметром жилы 0,5 мм, с подвеской на тросах / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1304	До 50 пар (с линией заземления) / Телефонный кабель для наружного монтажа с диаметром жилы 0,5 мм, с подвеской на тросах / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930) (Рыночная цена)	м	1	172,12	172,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			172,12	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			229,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**286,40**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1305	**До 100 пар (с заземлением) / Телефонный кабель для наружного монтажа с диаметром жилы 0,5 мм, с подвеской на тросах / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1305	До 100 пар (с линией заземления) / Телефонный кабель для наружного монтажа с диаметром жилы 0,5 мм, с подвеской на тросах / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930) (Рыночная цена)	м	1	325,00	325,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			325,00	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			393,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**491,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1306	**До 150 пар (с заземлением) / Телефонный кабель для наружного монтажа с диаметром жилы 0,5 мм, с подвеской на тросах / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1306	До 150 пар (с линией заземления) / Телефонный кабель для наружного монтажа с диаметром жилы 0,5 мм, с подвеской на тросах / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930) (Рыночная цена)	м	1	471,12	471,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			471,12	79,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			550,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**98,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**687,65**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1307	**До 200 пар (с заземлением) / Телефонный кабель для наружного монтажа с диаметром жилы 0,5 мм, с подвеской на тросах / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1307	До 200 пар (с линией заземления) / Телефонный кабель для наружного монтажа с диаметром жилы 0,5 мм, с подвеской на тросах / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930) (Рыночная цена)	м	1	623,48	623,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			623,48	85,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			708,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**106,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**885,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1401	**До 10 пар (с заземлением) / Телефонный кабель для наружного монтажа с диаметром жилы 0,9 мм, с подвеской на тросах / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1401	До 10 пар (с заземлением) / Телефонный кабель для наружного монтажа с диаметром жилы 0,9 мм, с подвеской на тросах / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930) (Рыночная цена)	м	1	107,02	107,02	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			107,02	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			158,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**197,52**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1402	**До 20 пар (с заземлением) / Телефонный кабель для наружного монтажа с диаметром жилы 0,9 мм, с подвеской на тросах / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1402	До 20 пар (с заземлением) / Телефонный кабель для наружного монтажа с диаметром жилы 0,9 мм, с подвеской на тросах / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930) (Рыночная цена)	м	1	181,69	181,69	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			181,69	62,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			243,69	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**77,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**304,61**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1403	**До 30 пар (с заземлением) / Телефонный кабель для наружного монтажа с диаметром жилы 0,9 мм, с подвеской на тросах / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1403	До 30 пар (с заземлением) / Телефонный кабель для наружного монтажа с диаметром жилы 0,9 мм, с подвеской на тросах / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930) (Рыночная цена)	м	1	258,54	258,54	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			258,54	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			326,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**408,18**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1404	**До 50 пар (с заземлением) / Телефонный кабель для наружного монтажа с диаметром жилы 0,9 мм, с подвеской на тросах / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1404	До 50 пар (с заземлением) / Телефонный кабель для наружного монтажа с диаметром жилы 0,9 мм, с подвеской на тросах / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930) (Рыночная цена)	м	1	415,48	415,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			415,48	79,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			494,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**98,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**618,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1501	**До 10 пар (с заземлением) / Монтаж магистрального кабеля снаружи здания / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1501	До 10 пар (с заземлением) / Монтаж магистрального кабеля снаружи здания / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930) (Рыночная цена)	м	1	105,77	105,77	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			105,77	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			159,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**199,09**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1502	**До 20 пар (с заземлением) / Монтаж магистрального кабеля снаружи здания / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1502	До 20 пар (с заземлением) / Монтаж магистрального кабеля снаружи здания / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930) (Рыночная цена)	м	1	197,18	197,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			197,18	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			265,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**331,48**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1503	**До 30 пар (с заземлением) / Монтаж магистрального кабеля снаружи здания / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1503	До 30 пар (с заземлением) / Монтаж магистрального кабеля снаружи здания / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930) (Рыночная цена)	м	1	275,08	275,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			275,08	74,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			349,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**92,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**436,35**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1504	**До 50 пар (с заземлением) / Монтаж магистрального кабеля снаружи здания / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1504	До 50 пар (с заземлением) / Монтаж магистрального кабеля снаружи здания / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930) (Рыночная цена)	м	1	469,04	469,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			469,04	85,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			554,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**106,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**692,55**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1505	**До 100 пар (с заземлением) / Монтаж магистрального кабеля снаружи здания / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1505	До 100 пар (с заземлением) / Монтаж магистрального кабеля снаружи здания / Монтаж магистрального кабеля (TS-3930) (Рыночная цена)	м	1	963,35	963,35	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,12	165,00		19,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			963,35	104,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.067,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**130,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.334,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1601	**До 10 пар / Телефонные распределительные панели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1601	До 10 пар / Телефонные распределительные панели / Монтаж магистрального кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	213,20	213,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			213,20	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			730,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**913,38**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1602	**До 30 пар / Телефонные распределительные панели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1602	До 30 пар / Телефонные распределительные панели / Монтаж магистрального кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	413,92	413,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			413,92	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			931,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.164,28**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1603	**До 50 пар / Телефонные распределительные панели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1603	До 50 пар / Телефонные распределительные панели / Монтаж магистрального кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	534,56	534,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			534,56	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.269,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.586,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1604	**До 100 пар / Телефонные распределительные панели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1604	До 100 пар / Телефонные распределительные панели / Монтаж магистрального кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	927,68	927,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			927,68	952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.880,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.350,22**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1605	**До 150 пар / Телефонные распределительные панели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1605	До 150 пар / Телефонные распределительные панели / Монтаж магистрального кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.196,00	1.196,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,75	165,00		123,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.196,00	1.211,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.407,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.514,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.009,06**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1606	**До 200 пар / Телефонные распределительные панели**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1606	До 200 пар / Телефонные распределительные панели / Монтаж магистрального кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.424,80	1.424,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,75	165,00		123,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.424,80	1.428,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.853,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.785,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.566,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1701	**До 20 пар / Телефонные распределительные панели из самозатухающего пластика**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1701	До 20 пар / Телефонные распределительные панели из самозатухающего пластика / Монтаж магистрального кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	621,60	621,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			621,60	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.139,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.423,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1702	**До 30 пар / Телефонные распределительные панели из самозатухающего пластика**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1702	До 30 пар / Телефонные распределительные панели из самозатухающего пластика / Монтаж магистрального кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	735,84	735,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			735,84	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.253,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.566,68**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1703	**До 50 пар / Телефонные распределительные панели из самозатухающего пластика**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1703	До 50 пар / Телефонные распределительные панели из самозатухающего пластика / Монтаж магистрального кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.046,64	1.046,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.046,64	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.781,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.227,05**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1704	**До 100 пар / Телефонные распределительные панели из самозатухающего пластика**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1704	До 100 пар / Телефонные распределительные панели из самозатухающего пластика / Монтаж магистрального кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.002,56	2.002,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.002,56	952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.955,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.693,82**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1705	**До 150 пар / Телефонные распределительные панели из самозатухающего пластика**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1705	До 150 пар / Телефонные распределительные панели из самозатухающего пластика / Монтаж магистрального кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.923,20	2.923,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,75	165,00		123,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.923,20	1.211,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.134,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.514,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.168,06**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1706	**До 200 пар / Телефонные распределительные панели из самозатухающего пластика**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1706	До 200 пар / Телефонные распределительные панели из самозатухающего пластика / Монтаж магистрального кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.696,00	3.696,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,75	165,00		123,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.696,00	1.428,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.124,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.785,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.405,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1801	**До 30 пар / Пластиковые распределительные панели, защищенные от атмосферных воздействий (с сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1801	До 30 пар / Телефонные распределительные панели из пластика, защищённые от погодных воздействий / Монтаж магистрального кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.186,08	1.186,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.186,08	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.703,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.129,47**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1802	**До 50 пар / Пластиковые распределительные панели, защищенные от атмосферных воздействий (с сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1802	До 50 пар / Телефонные распределительные панели из пластика, защищённые от погодных воздействий / Монтаж магистрального кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.500,24	1.500,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.500,24	735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.235,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.794,05**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1803	**До 80 пар / Пластиковые распределительные панели, защищенные от атмосферных воздействий (с сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1803	До 80 пар / Телефонные распределительные панели из пластика, защищённые от погодных воздействий / Монтаж магистрального кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.170,56	2.170,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.170,56	952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.123,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.903,82**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1804	**До 100 пар / Пластиковые распределительные панели, защищенные от атмосферных воздействий (с сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1804	До 100 пар / Телефонные распределительные панели из пластика, защищённые от погодных воздействий / Монтаж магистрального кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.271,36	2.271,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.271,36	1.170,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.441,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.462,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.301,70**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1805	**До 150 пар / Пластиковые распределительные панели, защищенные от атмосферных воздействий (с сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1805	До 150 пар / Телефонные распределительные панели из пластика, защищённые от погодных воздействий / Монтаж магистрального кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.175,20	3.175,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,75	165,00		123,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.175,20	1.428,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.603,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.785,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.754,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1806	**До 200 пар / Пластиковые распределительные панели, защищенные от атмосферных воздействий (с сертификатом качества TSE)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1806	До 200 пар / Телефонные распределительные панели из пластика, защищённые от погодных воздействий / Монтаж магистрального кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.132,80	4.132,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,75	165,00		123,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.132,80	1.428,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.561,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.785,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.951,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1901	**Служебный / Телефон и его монтаж**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1901	Служебный / Телефон и его монтаж / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	166,08	166,08	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			166,08	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			166,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**207,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.1902	**Кнопочный автоматический / Телефон и его монтаж**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.1902	Кнопочный автоматический / Телефон и его монтаж / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	762,24	762,24	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			762,24	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			762,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**952,80**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.2000	**Проводная телефонная линия**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4110	2 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель VBV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	10	7,82	78,20	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	10	8,01	80,10	
30.185.1250	Соединительная коробка скрытой установки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	20,01	20,01	
30.510.2300	Телефонный штекер и гнездо / Монтаж магистрального кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	95,86	95,86	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,89	165,00		146,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,82	250,00		455,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,49	185,00		275,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			274,17	877,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.151,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.096,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.439,59**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.2100	**Параллельная оконечная телефонная линия**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4110	2 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель VBV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	5	7,82	39,10	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	5	8,01	40,05	
30.185.1250	Соединительная коробка скрытой установки / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	20,01	20,01	
30.510.2300	Телефонный штекер и гнездо / Монтаж магистрального кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	95,86	95,86	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,59	165,00		97,35
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,24	250,00		310,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,07	185,00		197,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			195,02	605,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			800,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**756,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.000,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.2200	**Наружная оконечная телефонная линия.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4110	2 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель VBV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	10	7,82	78,20	
30.160.6101	Труба из ПВХ 16–20 мм / МОНТАЖ ПОЛЫХ ТРУБ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	10	8,01	80,10	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
30.510.2300	Телефонный штекер и гнездо / Монтаж магистрального кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	95,86	95,86	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,89	165,00		146,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,82	250,00		455,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,49	185,00		275,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			325,68	877,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.203,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.096,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.503,98**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.2300	**Телефонный штекер и гнездо**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.2300	Телефонный штекер и гнездо / Монтаж магистрального кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	95,86	95,86	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00		24,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,35	250,00		87,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,35	185,00		64,75
		Итого без прибыли (тур. лиры)			95,86	177,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			272,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**221,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**341,08**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.3100						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.5221	2 × 2 × 0,5+0,5 / Безгалогенный внутренний телефонный кабель НВН / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	10	8,64	86,40	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	10	8,18	81,80	
30.185.1350	Соединительная коробка скрытой установки (HF) / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	21,00	21,00	
30.510.2300	Телефонный штекер и гнездо / Монтаж магистрального кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	95,86	95,86	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,88	165,00		145,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,81	250,00		452,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,48	185,00		273,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			285,06	871,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.156,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.089,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.445,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.3200						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.5221	2 × 2 × 0,5+0,5 / Безгалогенный внутренний телефонный кабель НВН / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	5	8,64	43,20	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	5	8,18	40,90	
30.185.1350	Соединительная коробка скрытой установки (HF) / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	21,00	21,00	
30.510.2300	Телефонный штекер и гнездо / Монтаж магистрального кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	95,86	95,86	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,59	165,00		97,35
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,23	250,00		307,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,07	185,00		197,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			200,96	602,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			803,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**753,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.004,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.3300						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.5221	2 × 2 × 0,5+0,5 / Безгалогенный внутренний телефонный кабель НВН / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	10	8,64	86,40	
30.160.6201	Безгалогенная огнестойкая труба из полиэтилена (ПЭ) 16–20 мм / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ТРУБЫ / ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ (Рыночная цена)	м	10	8,18	81,80	
30.185.1252	Соединительная коробка, защищенная от атмосферных воздействий / Отдельные монтажные детали (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,52	71,52	
30.510.2300	Телефонный штекер и гнездо / Монтаж магистрального кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	95,86	95,86	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,88	165,00		145,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,81	250,00		452,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,48	185,00		273,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			335,58	871,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.207,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.089,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.508,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.4105						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4105	1 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель VBV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	1	5,11	5,11	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5,11	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30,61	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38,26**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.4110						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4110	2 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель VBV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	1	7,82	7,82	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7,82	28,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**44,77**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.4115						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4115	3 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель VBV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	1	10,03	10,03	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10,03	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			41,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**51,91**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.4120						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4120	4 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель VBV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	1	14,52	14,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14,52	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			46,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57,52**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.4125						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4125	6 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель VBV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	1	21,96	21,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21,96	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**69,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.4130						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4130	10 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель VBV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	1	33,14	33,14	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33,14	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			69,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**87,05**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.4135						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4135	20 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель VBV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	1	67,05	67,05	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			67,05	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			109,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**136,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.4140						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4140	30 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель VBV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	1	93,08	93,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			93,08	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			138,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**172,60**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.4145						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4145	50 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель VBV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	1	148,54	148,54	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			148,54	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			199,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**249,42**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.4150						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4150	100 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель VBV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	1	298,92	298,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			298,92	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			366,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**458,65**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.4155						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4155	200 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель VBV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	1	593,07	593,07	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			593,07	85,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			678,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**106,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**847,59**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.4205						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4205	1 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель PDV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	1	5,38	5,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5,38	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38,60**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.4210						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4210	2 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель PDV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	1	8,16	8,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8,16	28,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**45,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.4215						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4215	3 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель PDV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	1	11,47	11,47	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11,47	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			42,97	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**53,71**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.4220						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4220	4 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель PDV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	1	14,52	14,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14,52	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			46,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57,52**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.4225						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4225	6 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель PDV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	1	21,29	21,29	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21,29	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55,29	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**69,11**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.4230						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4230	10 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель PDV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	1	34,22	34,22	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34,22	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			70,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**88,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.4235						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4235	20 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель PDV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	1	64,15	64,15	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			64,15	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			106,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**133,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.4240						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4240	30 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель PDV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	1	93,71	93,71	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			93,71	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			138,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**173,39**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.4245						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4245	50 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель PDV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	1	155,05	155,05	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			155,05	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			206,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**257,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.4250						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4250	100 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель PDV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	1	302,71	302,71	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			302,71	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			370,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**463,39**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.510.4255						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.510.4255	200 × 2 × 0,5+0,5 / внутренний телефонный кабель PDV / МОНТАЖ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ (Рыночная цена)	м	1	593,07	593,07	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			593,07	85,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			678,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**106,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**847,59**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.1001	**1 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.1001	1 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / безгалогеннЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JH(St)H / безгалогеннЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	13,06	13,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13,06	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			47,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**58,83**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.1002	**2 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.1002	2 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / безгалогеннЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JH(St)H / безгалогеннЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	20,54	20,54	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20,54	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			54,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**68,17**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.1003	**3 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.1003	3 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / безгалогеннЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JH(St)H / безгалогеннЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	27,74	27,74	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27,74	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			67,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**84,67**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.1004	**4 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.1004	4 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / безгалогеннЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JH(St)H / безгалогеннЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	37,67	37,67	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37,67	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			77,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**97,09**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.1005 ae	**5 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.1005	5 × 2 × 0,8 + 0,8 мм²	м	1	54,81	54,81	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			54,81	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			97,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**121,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.1006 ae	**6 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.1006	6 × 2 × 0,8 + 0,8 мм²	м	1	67,73	67,73	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			67,73	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			110,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**137,79**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.1007 ae	**8 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.1007	8 × 2 × 0,8 + 0,8 мм²	м	1	87,45	87,45	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			87,45	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			132,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**165,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.1008 ae	**10 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / Кабели пожарной сигнализации J-Y (St) (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.1008	10 × 2 × 0,8 + 0,8 мм²	м	1	118,73	118,73	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			118,73	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			169,73	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**212,16**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.1009	**1 × 2 × 1 + 1 мм² / Безгалогеновые кабели пожарной сигнализации Jh(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.1009	1 × 2 × 1 + 1 мм² / безгалогеннЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JH(St)H / безгалогеннЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	19,04	19,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19,04	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			53,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**66,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.1010	**2 × 2 × 1 + 1 мм² / Безгалогеновые кабели пожарной сигнализации Jh(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.1010	2 × 2 × 1 + 1 мм² / безгалогеннЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JH(St)H / безгалогеннЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	30,19	30,19	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30,19	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			70,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**87,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.1011	**3 × 2 × 1 + 1 мм² / Безгалогеновые кабели пожарной сигнализации Jh(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.1011	3 × 2 × 1 + 1 мм² / безгалогеннЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JH(St)H / безгалогеннЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	41,75	41,75	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41,75	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			84,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**105,31**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.1012	**4 × 2 × 1 + 1 мм² / Безгалогеновые кабели пожарной сигнализации Jh(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.1012	4 × 2 × 1 + 1 мм² / безгалогеннЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JH(St)H / безгалогеннЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	53,45	53,45	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53,45	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			101,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**127,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.1013 ae	**5 × 2 × 1 + 1 мм² / Безгалогеновые кабели пожарной сигнализации Jh(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.1013	5 × 2 × 1 + 1 мм²	м	1	68,41	68,41	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			68,41	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			119,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**149,26**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.1014 ae	**6 × 2 × 1 + 1 мм² / Безгалогеновые кабели пожарной сигнализации Jh(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.1014	6 × 2 × 1 + 1 мм²	м	1	99,69	99,69	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			99,69	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			150,69	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**188,36**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.1015 ae	**8 × 2 × 1 + 1 мм² / Безгалогеновые кабели пожарной сигнализации Jh(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.1015	8 × 2 × 1 + 1 мм²	м	1	132,33	132,33	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			132,33	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			189,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**236,66**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.1016 ae	**10 × 2 × 1 + 1 мм² / Безгалогеновые кабели пожарной сигнализации Jh(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.1016	10 × 2 × 1 + 1 мм²	м	1	167,69	167,69	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			167,69	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			227,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**283,99**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.1017	**1 × 2 × 1,5 + 1,5 мм² / Безгалогеновые кабели пожарной сигнализации Jh(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.1017	1 × 2 × 1,5 + 1,5 мм² / безгалогеннЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JH(St)H / безгалогеннЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	31,96	31,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31,96	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			71,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**89,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.1018	**2 × 2 × 1,5 + 1,5 мм² / Безгалогеновые кабели пожарной сигнализации Jh(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.1018	2 × 2 × 1,5 + 1,5 мм² / безгалогеннЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JH(St)H / безгалогеннЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	52,09	52,09	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			52,09	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			86,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**107,61**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.1019	**3 × 2 × 1,5 + 1,5 мм² / Безгалогеновые кабели пожарной сигнализации Jh(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.1019	3 × 2 × 1,5 + 1,5 мм² / безгалогеннЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JH(St)H / безгалогеннЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	71,81	71,81	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			71,81	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			122,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**153,51**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.1020	**4 × 2 × 1,5 + 1,5 мм² / Безгалогеновые кабели пожарной сигнализации Jh(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.1020	4 × 2 × 1,5 + 1,5 мм² / безгалогеннЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JH(St)H / безгалогеннЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	91,53	91,53	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			91,53	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			145,03	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**181,29**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.1021 ae	**5 × 2 × 1,5 + 1,5 мм² / Безгалогеновые кабели пожарной сигнализации Jh(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.1021	5 × 2 × 1,5 + 1,5 мм²	м	1	133,69	133,69	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			133,69	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			190,69	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**238,36**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.1022 ae	**6 × 2 × 1,5 + 1,5 мм² / Безгалогеновые кабели пожарной сигнализации Jh(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.1022	6 × 2 × 1,5 + 1,5 мм²	м	1	163,61	163,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			163,61	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			223,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**278,89**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.1023 ae	**8 × 2 × 1,5 + 1,5 мм² / Безгалогеновые кабели пожарной сигнализации Jh(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.1023	8 × 2 × 1,5 + 1,5 мм²	м	1	209,85	209,85	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			209,85	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			277,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**347,31**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.1024 ae	**10 × 2 × 1,5 + 1,5 мм² / Безгалогеновые кабели пожарной сигнализации Jh(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.1024	10 × 2 × 1,5 + 1,5 мм²	м	1	262,89	262,89	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			262,89	70,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			333,39	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**88,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**416,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.1025	**1 × 2 × 2,5 + 2,5 мм² / Безгалогеновые кабели пожарной сигнализации Jh(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.1025	1 × 2 × 2,5 + 2,5 мм² / безгалогеннЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JH(St)H / безгалогеннЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	52,09	52,09	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			52,09	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			94,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**118,24**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.1026	**2 × 2 × 2,5 + 2,5 мм² / Безгалогеновые кабели пожарной сигнализации Jh(St)H (VDE 0815**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.1026	2 × 2 × 2,5 + 2,5 мм² / безгалогеннЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JH(St)H / безгалогеннЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	84,05	84,05	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			84,05	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			118,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**147,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.1027	**3 × 2 × 2,5 + 2,5 мм² / Безгалогеновые кабели пожарной сигнализации Jh(St)H (VDE 0815**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.1027	3 × 2 × 2,5 + 2,5 мм² / безгалогеннЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JH(St)H / безгалогеннЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	117,37	117,37	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			117,37	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			176,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**221,09**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.1028	**4 × 2 × 2,5 + 2,5 мм² / Безгалогеновые кабели пожарной сигнализации Jh(St)H (VDE 0815**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.1028	4 × 2 × 2,5 + 2,5 мм² / безгалогеннЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JH(St)H / безгалогеннЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	154,09	154,09	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			154,09	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			213,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**266,99**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.1029 ae	**5 × 2 × 2,5 + 2,5 мм² / Безгалогеновые кабели пожарной сигнализации Jh(St)H (VDE 0815**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.1029	5 × 2 × 2,5 + 2,5 мм²	м	1	222,09	222,09	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			222,09	65,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			287,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**359,49**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.1030 ae	**6 × 2 × 2,5 + 2,5 мм² / Безгалогеновые кабели пожарной сигнализации Jh(St)H (VDE 0815**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.1030	6 × 2 × 2,5 + 2,5 мм²	м	1	268,33	268,33	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			268,33	70,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			338,83	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**88,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**423,54**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.1031 ae	**8 × 2 × 2,5 + 2,5 мм² / Безгалогеновые кабели пожарной сигнализации Jh(St)H (VDE 0815**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.1031	8 × 2 × 2,5 + 2,5 мм²	м	1	400,25	400,25	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			400,25	82,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			482,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**103,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**603,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.1032 ae	**10 × 2 × 2,5 + 2,5 мм² / Безгалогеновые кабели пожарной сигнализации Jh(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.1032	10 × 2 × 2,5 + 2,5 мм²	м	1	434,25	434,25	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			434,25	85,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			519,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**106,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**649,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2001 ae	**2 × 0,14 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2001 ae	2 × 0,14 мм²	м	1	4,43	4,43	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4,43	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37,41**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2002 ae	**3 × 0,14 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2002 ae	3 × 0,14 мм²	м	1	6,70	6,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6,70	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**40,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2003 ae	**4 × 0,14 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2003 ae	4 × 0,14 мм²	м	1	8,53	8,53	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8,53	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			34,03	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**42,54**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2004 ae	**5 × 0,14 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2004 ae	5 × 0,14 мм²	м	1	9,94	9,94	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9,94	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**44,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2005 ae	**6 × 0,14 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2005 ae	6 × 0,14 мм²	м	1	11,88	11,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11,88	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37,38	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**46,73**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2006 ae	**7 × 0,14 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2006 ae	7 × 0,14 мм²	м	1	13,28	13,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13,28	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			38,78	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**48,48**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2007 ae	**8 × 0,14 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2007 ae	8 × 0,14 мм²	м	1	14,80	14,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14,80	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			40,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**50,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2008 ae	**9 × 0,14 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2008 ae	9 × 0,14 мм²	м	1	16,52	16,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16,52	28,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			44,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**55,65**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2009 ae	**10 × 0,14 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2009 ae	10 × 0,14 мм²	м	1	17,82	17,82	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17,82	28,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57,27**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2010 ae	**12 × 0,14 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2010 ae	12 × 0,14 мм²	м	1	20,74	20,74	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20,74	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			52,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**65,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2011 ae	**14 × 0,14 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2011 ae	14 × 0,14 мм²	м	1	24,08	24,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24,08	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**69,47**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2012 ae	**16 × 0,14 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2012 ae	16 × 0,14 мм²	м	1	27,00	27,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27,00	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**73,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2013 ae	**18 × 0,14 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2013 ae	18 × 0,14 мм²	м	1	30,13	30,13	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30,13	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			61,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**77,04**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2014 ae	**20 × 0,14 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2014 ae	20 × 0,14 мм²	м	1	33,05	33,05	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33,05	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			67,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**83,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2015 ae	**25 × 0,14 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2015 ae	25 × 0,14 мм²	м	1	41,36	41,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41,36	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			75,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**94,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2016 ae	**2 × 0,25 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2016 ae	2 × 0,25 мм²	м	1	7,67	7,67	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7,67	28,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**44,59**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2017 ae	**3 × 0,25 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2017 ae	3 × 0,25 мм²	м	1	10,15	10,15	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10,15	28,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			38,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**47,69**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2018 ae	**4 × 0,25 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2018 ae	4 × 0,25 мм²	м	1	12,42	12,42	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12,42	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**54,90**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2019 ae	**5 × 0,25 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2019 ae	5 × 0,25 мм²	м	1	15,23	15,23	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15,23	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			46,73	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**58,41**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2020 ae	**6 × 0,25 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2020 ae	6 × 0,25 мм²	м	1	18,36	18,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18,36	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			49,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**62,33**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2021 ae	**7 × 0,25 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2021 ae	7 × 0,25 мм²	м	1	20,41	20,41	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20,41	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			54,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**68,01**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2022 ae	**8 × 0,25 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2022 ae	8 × 0,25 мм²	м	1	23,00	23,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23,00	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			57,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**71,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2023 ae	**10 × 0,25 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2023 ae	10 × 0,25 мм²	м	1	27,76	27,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27,76	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			61,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**77,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2024 ae	**12 × 0,25 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2024 ae	12 × 0,25 мм²	м	1	32,94	32,94	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32,94	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			66,94	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**83,67**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2025 ae	**14 × 0,25 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2025 ae	14 × 0,25 мм²	м	1	38,02	38,02	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38,02	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			74,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**93,15**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2026 ae	**16 × 0,25 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2026 ae	16 × 0,25 мм²	м	1	42,98	42,98	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42,98	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			79,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**99,35**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2027 ae	**18 × 0,25 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2027 ae	18 × 0,25 мм²	м	1	48,38	48,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48,38	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			84,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**106,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2028 ae	**20 × 0,25 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2028 ae	20 × 0,25 мм²	м	1	53,78	53,78	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53,78	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			93,78	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**117,22**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2029 ae	**25 × 0,25 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2029 ae	25 × 0,25 мм²	м	1	66,74	66,74	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			66,74	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			106,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**133,42**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2030 ae	**2 × 0,34 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2030 ae	2 × 0,34 мм²	м	1	10,37	10,37	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10,37	28,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			38,37	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**47,96**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2031 ae	**3 × 0,34 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2031 ae	3 × 0,34 мм²	м	1	13,61	13,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13,61	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**56,39**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2032 ae	**4 × 0,34 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2032 ae	4 × 0,34 мм²	м	1	17,06	17,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17,06	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**60,70**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2033 ae	**5 × 0,34 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2033 ae	5 × 0,34 мм²	м	1	20,74	20,74	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20,74	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			54,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**68,42**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2034 ae	**6 × 0,34 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2034 ae	6 × 0,34 мм²	м	1	24,84	24,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24,84	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**73,55**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2035 ae	**7 × 0,34 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2035 ae	7 × 0,34 мм²	м	1	27,76	27,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27,76	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			61,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**77,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2036 ae	**8 × 0,34 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2036 ae	8 × 0,34 мм²	м	1	31,43	31,43	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31,43	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**81,79**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2037 ae	**10 × 0,34 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2037 ae	10 × 0,34 мм²	м	1	38,66	38,66	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38,66	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			75,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**93,95**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2038 ae	**12 × 0,34 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2038 ae	12 × 0,34 мм²	м	1	45,68	45,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45,68	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			85,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**107,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2039 ae	**14 × 0,34 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2039 ae	14 × 0,34 мм²	м	1	52,70	52,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			52,70	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			92,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**115,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2040 ae	**16 × 0,34 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2040 ae	16 × 0,34 мм²	м	1	59,72	59,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			59,72	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			102,22	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**127,78**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2041 ae	**18 × 0,34 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2041 ae	18 × 0,34 мм²	м	1	67,82	67,82	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			67,82	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			110,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**137,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2042 ae	**20 × 0,34 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2042 ae	20 × 0,34 мм²	м	1	74,84	74,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			74,84	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			117,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**146,68**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2043 ae	**25 × 0,34 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2043 ae	25 × 0,34 мм²	м	1	94,28	94,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			94,28	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			136,78	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**170,97**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2044	**2 × 0,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2044	2 × 0,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	11,66	11,66	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11,66	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**53,95**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2045	**3 × 0,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2045	3 × 0,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	15,88	15,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15,88	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			49,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**62,35**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2046	**4 × 0,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2046	4 × 0,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	19,87	19,87	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19,87	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			53,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**67,34**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2047	**5 × 0,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2047	5 × 0,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	24,08	24,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24,08	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**72,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2048	**6 × 0,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2048	6 × 0,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	30,13	30,13	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30,13	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			64,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**80,16**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2049	**7 × 0,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2049	7 × 0,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	32,94	32,94	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32,94	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			66,94	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**83,67**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2050	**8 × 0,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2050	8 × 0,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	37,15	37,15	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37,15	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			73,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**92,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2051	**9 × 0,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2051	9 × 0,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	41,36	41,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41,36	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			81,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**101,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2052	**10 × 0,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2052	10 × 0,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	44,06	44,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			44,06	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			86,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**108,20**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2053	**12 × 0,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2053	12 × 0,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	54,32	54,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			54,32	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			96,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**121,02**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2054	**14 × 0,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2054	14 × 0,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	62,96	62,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			62,96	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			105,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**131,83**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2055	**16 × 0,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2055	16 × 0,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	71,60	71,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			71,60	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			114,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**142,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2056	**18 × 0,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2056	18 × 0,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	79,70	79,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			79,70	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			124,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**155,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2057	**20 × 0,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2057	20 × 0,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	88,88	88,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			88,88	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			133,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**167,35**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2058	**25 × 0,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2058	25 × 0,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	112,64	112,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			112,64	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			161,14	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**201,42**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2059	**2 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2059	2 × 0,75 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	14,90	14,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14,90	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**61,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2060	**3 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2060	3 × 0,75 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	20,63	20,63	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20,63	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			54,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**68,29**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2061	**4 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2061	4 × 0,75 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	26,14	26,14	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26,14	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			60,14	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**75,17**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2062	**5 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2062	5 × 0,75 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	31,86	31,86	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31,86	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**82,33**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2063	**6 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2063	6 × 0,75 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	38,66	38,66	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38,66	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			75,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**93,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2064	**7 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2064	7 × 0,75 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	44,06	44,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			44,06	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			80,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**100,70**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2065	**8 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2065	8 × 0,75 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	50,00	50,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			50,00	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			92,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**115,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2066	**9 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2066	9 × 0,75 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	55,40	55,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			55,40	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			97,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**122,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2067	**10 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2067	10 × 0,75 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	60,80	60,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			60,80	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			103,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**129,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2068	**12 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2068	12 × 0,75 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	72,14	72,14	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			72,14	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			114,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**143,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2069	**14 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2069	14 × 0,75 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	85,64	85,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			85,64	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			130,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**163,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2070	**16 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2070	16 × 0,75 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	97,52	97,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			97,52	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			146,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**182,52**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2071	**18 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2071	18 × 0,75 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	109,40	109,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			109,40	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			160,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**200,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2072	**20 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2072	20 × 0,75 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	121,28	121,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			121,28	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			172,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**215,35**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2073	**25 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2073	25 × 0,75 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	151,52	151,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			151,52	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			202,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**253,15**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2074	**2 × 1,0 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2074	2 × 1,0 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	21,92	21,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21,92	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**69,90**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2075	**3 × 1,0 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2075	3 × 1,0 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	29,05	29,05	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29,05	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			63,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**78,81**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2076	**4 × 1,0 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2076	4 × 1,0 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	36,61	36,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36,61	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			70,61	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**88,26**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2077	**5 × 1,0 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2077	5 × 1,0 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	44,71	44,71	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			44,71	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			81,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**101,51**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2078	**6 × 1,0 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2078	6 × 1,0 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	53,89	53,89	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53,89	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			93,89	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**117,36**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2079	**7 × 1,0 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2079	7 × 1,0 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)) (Рыночная цена)	м	1	60,91	60,91	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			60,91	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			100,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**126,14**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2080	**8 × 1,0 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2080	8 × 1,0 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	68,47	68,47	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			68,47	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			110,97	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**138,71**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2081	**9 × 1,0 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2081	9 × 1,0 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	76,03	76,03	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			76,03	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			118,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**148,16**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2082	**10 × 1,0 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2082	10 × 1,0 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	80,89	80,89	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			80,89	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			125,89	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**157,36**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2083	**12 × 1,0 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2083	12 × 1,0 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	99,79	99,79	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			99,79	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			144,79	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**180,99**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2084	**14 × 1,0 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2084	14 × 1,0 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	115,99	115,99	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			115,99	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			164,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**205,61**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2085	**16 × 1,0 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2085	16 × 1,0 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	133,27	133,27	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			133,27	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			184,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**230,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2086	**18 × 1,0 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2086	18 × 1,0 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	147,31	147,31	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			147,31	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			198,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**247,89**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2087	**20 × 1,0 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2087	20 × 1,0 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	162,43	162,43	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			162,43	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			215,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**269,91**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2088	**25 × 1,0 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2088	25 × 1,0 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	203,47	203,47	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			203,47	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			256,97	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**321,21**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2089	**2 × 1,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2089	2 × 1,5 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	28,51	28,51	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28,51	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			62,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**78,14**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2090	**3 × 1,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2090	3 × 1,5 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	38,23	38,23	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38,23	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			72,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**90,29**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2091	**4 × 1,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2091	4 × 1,5 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	49,03	49,03	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			49,03	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			85,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**106,91**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2092	**5 × 1,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2092	5 × 1,5 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	59,83	59,83	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			59,83	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			99,83	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**124,79**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2093	**6 × 1,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2093	6 × 1,5 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	71,71	71,71	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			71,71	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			114,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**142,76**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2094	**7 × 1,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2094	7 × 1,5 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	81,97	81,97	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			81,97	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			124,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**155,59**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2095	**8 × 1,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2095	8 × 1,5 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	93,31	93,31	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			93,31	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			135,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**169,76**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2096	**9 × 1,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2096	9 × 1,5 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	105,19	105,19	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			105,19	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			150,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**187,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2097	**10 × 1,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2097	10 × 1,5 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	114,91	114,91	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			114,91	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			163,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**204,26**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2098	**12 × 1,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2098	12 × 1,5 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	136,51	136,51	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			136,51	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			187,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**234,39**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2099	**14 × 1,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2099	14 × 1,5 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	160,27	160,27	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			160,27	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			211,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**264,09**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2100	**16 × 1,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2100	16 × 1,5 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	182,95	182,95	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			182,95	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			233,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**292,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2101	**18 × 1,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2101	18 × 1,5 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	202,39	202,39	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			202,39	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			255,89	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**319,86**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2102	**20 × 1,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2102	20 × 1,5 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	226,15	226,15	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			226,15	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			283,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**353,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2103	**25 × 1,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2103	25 × 1,5 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	283,39	283,39	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			283,39	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			342,89	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**428,61**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2104	**2 × 2,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2104	2 × 2,5 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	41,47	41,47	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41,47	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			81,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**101,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2105	**3 × 2,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2105	3 × 2,5 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	58,75	58,75	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			58,75	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			101,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**126,56**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2106	**4 × 2,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2106	4 × 2,5 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	74,95	74,95	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			74,95	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			117,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**146,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2107	**5 × 2,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2107	5 × 2,5 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	90,07	90,07	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			90,07	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			135,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**168,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2108	**6 × 2,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2108	6 × 2,5 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	108,43	108,43	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			108,43	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			156,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**196,16**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2109	**7 × 2,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2109	7 × 2,5 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	124,63	124,63	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			124,63	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			173,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**216,41**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2110	**8 × 2,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2110	8 × 2,5 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	141,91	141,91	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			141,91	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			192,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**241,14**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2111	**9 × 2,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2111	9 × 2,5 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	158,11	158,11	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			158,11	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			215,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**268,89**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2112	**10 × 2,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2112	10 × 2,5 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	174,31	174,31	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			174,31	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			231,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**289,14**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2113	**12 × 2,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2113	12 × 2,5 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	207,79	207,79	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			207,79	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			267,29	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**334,11**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2114	**14 × 2,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2114	14 × 2,5 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	241,27	241,27	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			241,27	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			300,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**375,96**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2115	**16 × 2,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2115	16 × 2,5 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	274,75	274,75	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			274,75	62,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			336,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**77,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**420,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2116	**18 × 2,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2116	18 × 2,5 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	309,31	309,31	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			309,31	65,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			374,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**468,51**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2117	**20 × 2,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2117	20 × 2,5 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	354,67	354,67	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			354,67	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			422,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**528,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.2118	**25 × 2,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.2118	25 × 2,5 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815) (Рыночная цена)	м	1	441,07	441,07	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			441,07	74,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			515,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**92,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**643,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3001	**2 × 2 × 0,22 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3001	2 × 2 × 0,22 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	11,66	11,66	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11,66	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57,07**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3002	**3 × 2 × 0,22 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3002	3 × 2 × 0,22 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	16,85	16,85	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16,85	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			50,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**63,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3003	**4 × 2 × 0,22 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3003	4 × 2 × 0,22 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	21,06	21,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21,06	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**68,83**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3004	**5 × 2 × 0,22 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3004	5 × 2 × 0,22 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	25,27	25,27	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25,27	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			61,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**77,21**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3005	**6 × 2 × 0,22 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3005	6 × 2 × 0,22 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	29,59	29,59	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29,59	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			69,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**86,99**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3006	**7 × 2 × 0,22 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3006	7 × 2 × 0,22 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	34,34	34,34	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34,34	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			74,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**92,93**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3007	**8 × 2 × 0,22 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3007	8 × 2 × 0,22 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	39,20	39,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39,20	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			81,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**102,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3008	**10 × 2 × 0,22 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3008	10 × 2 × 0,22 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	48,38	48,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48,38	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			90,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**113,60**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3009	**12 × 2 × 0,22 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3009	12 × 2 × 0,22 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	60,26	60,26	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			60,26	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			105,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**131,57**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3010	**15 × 2 × 0,22 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3010	15 × 2 × 0,22 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	79,16	79,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			79,16	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			127,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**159,57**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3011	**18 × 2 × 0,22 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3011	18 × 2 × 0,22 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	100,76	100,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			100,76	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			151,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**189,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3012	**20 × 2 × 0,22 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3012	20 × 2 × 0,22 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	115,88	115,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			115,88	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			166,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**208,60**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3013	**25 × 2 × 0,22 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3013	25 × 2 × 0,22 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	145,04	145,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			145,04	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			202,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**252,55**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3014 ae	**2 × 2 × 0,34 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3014 ae	2 × 2 × 0,34 мм²	м	1	18,68	18,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18,68	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			52,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**65,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3015 ae	**3 × 2 × 0,34 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3015 ae	3 × 2 × 0,34 мм²	м	1	26,35	26,35	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26,35	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			60,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**75,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3016 ae	**4 × 2 × 0,34 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3016 ae	4 × 2 × 0,34 мм²	м	1	34,13	34,13	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34,13	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			70,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**88,29**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3017 ae	**5 × 2 × 0,34 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3017 ae	5 × 2 × 0,34 мм²	м	1	41,36	41,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41,36	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			81,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**101,70**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3018 ae	**6 × 2 × 0,34 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3018 ae	6 × 2 × 0,34 мм²	м	1	48,38	48,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48,38	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			90,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**113,60**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3019 ae	**7 × 2 × 0,34 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3019 ae	7 × 2 × 0,34 мм²	м	1	57,02	57,02	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			57,02	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			99,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**124,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3020 ae	**8 × 2 × 0,34 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3020 ae	8 × 2 × 0,34 мм²	м	1	64,15	64,15	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			64,15	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			106,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**133,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3021 ae	**10 × 2 × 0,34 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3021 ae	10 × 2 × 0,34 мм²	м	1	81,97	81,97	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			81,97	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			130,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**163,09**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3022 ae	**12 × 2 × 0,34 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3022 ae	12 × 2 × 0,34 мм²	м	1	99,79	99,79	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			99,79	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			148,29	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**185,36**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3023 ae	**15 × 2 × 0,34 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3023 ae	15 × 2 × 0,34 мм²	м	1	137,59	137,59	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			137,59	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			188,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**235,74**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3024	**2 × 2 × 0,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3024	2 × 2 × 0,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	22,03	22,03	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22,03	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**73,16**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3025	**3 × 2 × 0,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3025	3 × 2 × 0,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	32,29	32,29	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32,29	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			72,29	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**90,36**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3026	**4 × 2 × 0,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3026	4 × 2 × 0,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	41,36	41,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41,36	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			83,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**104,83**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3027	**5 × 2 × 0,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3027	5 × 2 × 0,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	50,54	50,54	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			50,54	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			95,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**119,42**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3028	**6 × 2 × 0,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3028	6 × 2 × 0,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	60,26	60,26	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			60,26	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			108,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**135,95**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3029	**7 × 2 × 0,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3029	7 × 2 × 0,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	69,98	69,98	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			69,98	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			120,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**151,22**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3030	**8 × 2 × 0,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3030	8 × 2 × 0,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	78,73	78,73	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			78,73	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			129,73	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**162,16**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3031	**9 × 2 × 0,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3031	9 × 2 × 0,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	90,07	90,07	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			90,07	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			141,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**176,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3032	**10 × 2 × 0,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3032	10 × 2 × 0,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	99,79	99,79	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			99,79	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			153,29	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**191,61**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3033	**12 × 2 × 0,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3033	12 × 2 × 0,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	124,63	124,63	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			124,63	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			181,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**227,04**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3034	**2 × 2 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3034	2 × 2 × 0,75 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	27,22	27,22	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27,22	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			67,22	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**84,03**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3035	**3 × 2 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3035	3 × 2 × 0,75 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	39,74	39,74	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39,74	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			82,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**102,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3036	**4 × 2 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3036	4 × 2 × 0,75 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	51,62	51,62	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			51,62	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			96,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**120,78**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3037	**5 × 2 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3037	5 × 2 × 0,75 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	64,04	64,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			64,04	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			112,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**140,68**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3038	**6 × 2 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3038	6 × 2 × 0,75 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	74,84	74,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			74,84	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			125,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**157,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3039	**7 × 2 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3039	7 × 2 × 0,75 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	88,88	88,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			88,88	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			139,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**174,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3040	**8 × 2 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3040	8 × 2 × 0,75 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	100,76	100,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			100,76	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			154,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**192,82**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3041	**10 × 2 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3041	10 × 2 × 0,75 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	130,03	130,03	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			130,03	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			189,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**236,91**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3042	**12 × 2 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3042	12 × 2 × 0,75 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	162,43	162,43	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			162,43	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			221,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**277,41**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3043	**14 × 2 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3043	14 × 2 × 0,75 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	184,03	184,03	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			184,03	62,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			246,03	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**77,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**307,54**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3044	**16 × 2 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3044	16 × 2 × 0,75 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	213,19	213,19	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			213,19	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			281,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**351,49**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3045	**18 × 2 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3045	18 × 2 × 0,75 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	236,95	236,95	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			236,95	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			304,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**381,19**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3046	**20 × 2 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3046	20 × 2 × 0,75 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	296,35	296,35	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			296,35	70,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			366,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**88,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**458,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3047	**25 × 2 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3047	25 × 2 × 0,75 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	408,67	408,67	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			408,67	76,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			485,17	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**606,46**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3048	**2 × 2 × 1,00 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3048	2 × 2 × 1,00 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	38,66	38,66	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38,66	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			81,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**101,45**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3049	**3 × 2 × 1,00 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3049	3 × 2 × 1,00 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	55,40	55,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			55,40	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			97,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**122,38**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3050	**4 × 2 × 1,00 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3050	4 × 2 × 1,00 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	71,06	71,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			71,06	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			119,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**149,45**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3051	**5 × 2 × 1,00 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3051	5 × 2 × 1,00 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	87,80	87,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			87,80	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			138,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**173,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3052	**6 × 2 × 1,00 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3052	6 × 2 × 1,00 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	104,00	104,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			104,00	53,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			157,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**196,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3053	**7 × 2 × 1,00 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3053	7 × 2 × 1,00 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	122,36	122,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			122,36	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			179,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**224,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3054	**8 × 2 × 1,00 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3054	8 × 2 × 1,00 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	137,59	137,59	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			137,59	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			194,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**243,24**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3055	**10 × 2 × 1,00 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3055	10 × 2 × 1,00 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	176,47	176,47	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			176,47	62,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			238,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**77,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**298,09**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3056	**12 × 2 × 1,00 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3056	12 × 2 × 1,00 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	218,59	218,59	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			218,59	62,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			280,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**77,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**350,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3057	**14 × 2 × 1,00 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3057	14 × 2 × 1,00 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	250,99	250,99	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			250,99	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			318,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**398,74**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3058	**16 × 2 × 1,00 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3058	16 × 2 × 1,00 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	284,47	284,47	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			284,47	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			352,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**440,59**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3059	**18 × 2 × 1,00 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3059	18 × 2 × 1,00 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	320,11	320,11	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			320,11	74,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			394,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**92,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**492,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3060	**20 × 2 × 1,00 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3060	20 × 2 × 1,00 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	405,43	405,43	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			405,43	76,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			481,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**602,41**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3061	**25 × 2 × 1,00 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3061	25 × 2 × 1,00 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	547,99	547,99	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			547,99	82,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			630,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**103,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**788,11**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3062	**2 × 2 × 1,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3062	2 × 2 × 1,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	48,92	48,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48,92	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			91,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**114,28**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3063	**3 × 2 × 1,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3063	3 × 2 × 1,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	71,60	71,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			71,60	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			116,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**145,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3064	**4 × 2 × 1,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3064	4 × 2 × 1,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	93,20	93,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			93,20	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			141,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**177,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3065	**5 × 2 × 1,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3065	5 × 2 × 1,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	114,80	114,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			114,80	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			165,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**207,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3066	**6 × 2 × 1,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3066	6 × 2 × 1,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	137,48	137,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			137,48	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			194,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**243,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3067	**7 × 2 × 1,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3067	7 × 2 × 1,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	165,56	165,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			165,56	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			225,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**281,32**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3068	**8 × 2 × 1,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3068	8 × 2 × 1,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (Vde 0812) (Рыночная цена)	м	1	188,35	188,35	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			188,35	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			247,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**309,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3069	**10 × 2 × 1,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3069	10 × 2 × 1,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	235,87	235,87	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			235,87	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			303,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**379,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3070	**12 × 2 × 1,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3070	12 × 2 × 1,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	296,35	296,35	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			296,35	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			364,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**455,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3071	**14 × 2 × 1,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3071	14 × 2 × 1,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	333,07	333,07	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			333,07	70,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			403,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**88,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**504,46**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3072	**16 × 2 × 1,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3072	16 × 2 × 1,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	380,59	380,59	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			380,59	76,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			457,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**571,36**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3073	**18 × 2 × 1,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3073	18 × 2 × 1,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	427,03	427,03	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			427,03	76,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			503,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**629,41**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3074	**20 × 2 × 1,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3074	20 × 2 × 1,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	539,35	539,35	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			539,35	82,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			621,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**103,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**777,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3075	**25 × 2 × 1,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3075	25 × 2 × 1,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	702,43	702,43	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			702,43	85,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			787,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**106,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**984,29**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3076	**2 × 2 × 2,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3076	2 × 2 × 2,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	75,92	75,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			75,92	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			120,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**151,15**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3077	**3 × 2 × 2,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3077	3 × 2 × 2,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	113,72	113,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			113,72	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			164,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**205,90**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3078	**4 × 2 × 2,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3078	4 × 2 × 2,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	147,20	147,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			147,20	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			206,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**258,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3079	**5 × 2 × 2,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3079	5 × 2 × 2,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	181,76	181,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			181,76	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			241,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**301,57**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3080	**6 × 2 × 2,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3080	6 × 2 × 2,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	217,40	217,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,15	250,00		37,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			217,40	62,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			279,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**77,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**349,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3081	**7 × 2 × 2,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3081	7 × 2 × 2,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	249,80	249,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			249,80	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			317,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**397,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3082	**8 × 2 × 2,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3082	8 × 2 × 2,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	284,47	284,47	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			284,47	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			352,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**440,59**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3083	**10 × 2 × 2,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3083	10 × 2 × 2,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	354,67	354,67	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			354,67	74,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			428,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**92,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**535,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3084	**12 × 2 × 2,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3084	12 × 2 × 2,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	441,07	441,07	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,18	250,00		45,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			441,07	76,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			517,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**646,96**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3085	**14 × 2 × 2,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3085	14 × 2 × 2,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	497,23	497,23	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,09	165,00		14,85
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,19	250,00		47,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			497,23	79,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			576,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**98,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**720,29**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3086	**16 × 2 × 2,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3086	16 × 2 × 2,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	586,87	586,87	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			586,87	85,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			671,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**106,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**839,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3087	**18 × 2 × 2,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3087	18 × 2 × 2,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	665,71	665,71	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,21	250,00		52,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			665,71	87,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			753,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**109,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**941,51**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3088	**20 × 2 × 2,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3088	20 × 2 × 2,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	730,51	730,51	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,11	165,00		18,15
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,22	250,00		55,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			730,51	93,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			824,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**116,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.030,01**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.3089	**25 × 2 × 2,50 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.3089	25 × 2 × 2,50 мм² / Безгалогенные кабели для системы сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0812) (Рыночная цена)	м	1	789,91	789,91	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,11	165,00		18,15
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,23	250,00		57,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			789,91	96,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			885,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**120,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.107,39**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4001						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4001	2 × 0,22 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	11,00	11,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11,00	28,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			39,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**48,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4002						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4002	3 × 0,22 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	12,40	12,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12,40	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**54,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4003						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4003	4 × 0,22 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	14,10	14,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14,10	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4004						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4004	5 × 0,22 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	17,90	17,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17,90	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			49,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**61,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4005						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4005	6 × 0,22 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	20,40	20,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20,40	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			54,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**68,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4006						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4006	7 × 0,22 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	21,90	21,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21,90	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**69,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4007						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4007	8 × 0,22 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	25,30	25,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25,30	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			59,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**74,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4008						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4008	10 × 0,22 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	27,30	27,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27,30	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			61,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**76,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4009						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4009	2 × 0,50 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	16,50	16,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16,50	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			50,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**63,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4010						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4010	3 × 0,50 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	20,00	20,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20,00	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			54,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**67,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4011						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4011	4 × 0,50 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	24,60	24,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24,60	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**73,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4012						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4012	5 × 0,50 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	28,90	28,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28,90	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**81,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4013						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4013	6 × 0,50 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	34,80	34,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34,80	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			74,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**93,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4014						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4014	7 × 0,50 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	38,50	38,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38,50	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			78,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**98,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4015						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4015	8 × 0,50 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	42,70	42,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42,70	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			82,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**103,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4016						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4016	10 × 0,50 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	47,70	47,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47,70	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			90,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**112,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4017						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4017	2 × 0,75 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	19,60	19,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19,60	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			53,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**67,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4018						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4018	3 × 0,75 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	24,30	24,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24,30	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**72,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4019						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4019	4 × 0,75 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	29,40	29,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29,40	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			63,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**79,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4020						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4020	5 × 0,75 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	35,40	35,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35,40	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			75,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**94,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4021						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4021	6 × 0,75 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	41,70	41,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41,70	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			81,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**102,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4022						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4022	7 × 0,75 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	46,20	46,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			46,20	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			86,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**107,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4023						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4023	8 × 0,75 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	52,70	52,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			52,70	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			95,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**119,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4024						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4024	10 × 0,75 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	63,20	63,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			63,20	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			108,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**135,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4025						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4025	2 × 1,0 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	23,50	23,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23,50	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			57,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**71,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4026						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4026	3 × 1,0 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	29,90	29,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29,90	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			63,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**79,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4027						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4027	4 × 1,0 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	37,80	37,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37,80	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			74,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**92,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4028						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4028	5 × 1,0 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	44,80	44,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			44,80	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			84,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**106,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4029						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4029	6 × 1,0 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	53,80	53,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			53,80	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			96,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**120,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4030						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4030	7 × 1,0 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	60,30	60,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			60,30	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			102,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**128,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4031						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4031	8 × 1,0 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	67,80	67,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			67,80	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			110,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**137,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4032						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4032	10 × 1,0 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	80,80	80,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			80,80	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			129,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**161,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4033						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4033	2 × 1,5 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	31,30	31,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31,30	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			67,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**84,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4034						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4034	3 × 1,5 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	40,30	40,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40,30	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			76,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**96,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4035						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4035	4 × 1,5 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	51,80	51,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			51,80	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			91,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**114,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4036						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4036	5 × 1,5 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	62,80	62,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			62,80	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			105,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**131,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4037						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4037	6 × 1,5 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	73,80	73,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			73,80	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			116,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**145,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4038						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4038	7 × 1,5 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	84,30	84,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			84,30	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			126,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**158,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4039						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4039	8 × 1,5 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	93,80	93,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			93,80	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			138,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**173,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4040						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4040	10 × 1,5 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	114,80	114,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			114,80	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			165,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**207,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4041						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4041	2 × 2,5 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	44,30	44,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			44,30	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			86,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**108,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4042						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4042	3 × 2,5 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	58,30	58,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			58,30	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			100,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**126,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4043						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4043	4 × 2,5 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	72,30	72,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			72,30	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			117,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**146,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4044						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4044	5 × 2,5 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	89,80	89,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			89,80	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			138,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**172,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4045						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4045	6 × 2,5 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	105,80	105,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			105,80	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			154,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**192,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4046						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4046	7 × 2,5 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	119,80	119,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			119,80	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			170,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**213,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4047						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4047	8 × 2,5 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	136,80	136,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			136,80	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			187,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**234,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.4048						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.4048	10 × 2,5 мм² / БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	154,80	154,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			154,80	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			211,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**264,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.5120						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.5120	1 × 2 × 0,5+0,5 / Безгалогенный внутренний телефонный кабель PDH / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	5,17	5,17	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5,17	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38,34**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.5121						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.5121	2 × 2 × 0,5+0,5 / Безгалогенный внутренний телефонный кабель PDH / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,14	8,14	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8,14	28,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36,14	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**45,17**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.5122						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.5122	3 × 2 × 0,5+0,5 / Безгалогенный внутренний телефонный кабель PDH / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	10,81	10,81	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10,81	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			42,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**52,89**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.5123						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.5123	4 × 2 × 0,5+0,5 / Безгалогенный внутренний телефонный кабель PDH / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	13,95	13,95	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13,95	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**56,81**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.5126						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.5126	6 × 2 × 0,5+0,5 / Безгалогенный внутренний телефонный кабель PDH / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	19,66	19,66	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19,66	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			53,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**67,07**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.5130						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.5130	10 × 2 × 0,5+0,5 / Безгалогенный внутренний телефонный кабель PDH / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	31,53	31,53	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31,53	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			68,03	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**85,04**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.5135						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.5135	20 × 2 × 0,5+0,5 / Безгалогенный внутренний телефонный кабель PDH / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	61,86	61,86	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			61,86	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			104,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**130,45**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.5140						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.5140	30 × 2 × 0,5+0,5 / Безгалогенный внутренний телефонный кабель PDH / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	90,61	90,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			90,61	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			135,61	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**169,51**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.5145						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.5145	50 × 2 × 0,5+0,5 / Безгалогенный внутренний телефонный кабель PDH / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	151,47	151,47	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			151,47	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			202,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**253,09**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.5150						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.5150	100 × 2 × 0,5+0,5 / Безгалогенный внутренний телефонный кабель PDH / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	283,55	283,55	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			283,55	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			351,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**439,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.5155						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.5155	150 × 2 × 0,5+0,5 / Безгалогенный внутренний телефонный кабель PDH / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	414,24	414,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			414,24	85,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			499,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**106,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**624,05**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.5160						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.5160	200 × 2 × 0,5+0,5 / Безгалогенный внутренний телефонный кабель PDH / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	544,81	544,81	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,12	165,00		19,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,23	250,00		57,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			544,81	99,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			644,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**805,39**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.5220						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.5220	1 × 2 × 0,5+0,5 / Безгалогенный внутренний телефонный кабель НВН / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	5,58	5,58	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,06	250,00		15,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5,58	25,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.5221						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.5221	2 × 2 × 0,5+0,5 / Безгалогенный внутренний телефонный кабель НВН / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,64	8,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,03	185,00		5,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8,64	28,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**45,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.5222						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.5222	3 × 2 × 0,5+0,5 / Безгалогенный внутренний телефонный кабель НВН / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	11,55	11,55	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11,55	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			43,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**53,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.5223						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.5223	4 × 2 × 0,5+0,5 / Безгалогенный внутренний телефонный кабель НВН / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	14,82	14,82	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14,82	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			46,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.5226						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.5226	6 × 2 × 0,5+0,5 / Безгалогенный внутренний телефонный кабель НВН / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	20,06	20,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20,06	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			54,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**67,58**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.5230						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.5230	10 × 2 × 0,5+0,5 / Безгалогенный внутренний телефонный кабель НВН / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	33,55	33,55	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33,55	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			70,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**87,56**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.5235						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.5235	20 × 2 × 0,5+0,5 / Безгалогенный внутренний телефонный кабель НВН / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	65,12	65,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			65,12	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			107,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**134,53**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.5240						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.5240	30 × 2 × 0,5+0,5 / Безгалогенный внутренний телефонный кабель НВН / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	94,83	94,83	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			94,83	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			139,83	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**174,79**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.5245						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.5245	50 × 2 × 0,5+0,5 / Безгалогенный внутренний телефонный кабель НВН / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	158,78	158,78	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			158,78	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			209,78	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**262,23**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.5250						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.5250	100 × 2 × 0,5+0,5 / Безгалогенный внутренний телефонный кабель НВН / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	293,65	293,65	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,16	250,00		40,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			293,65	68,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			361,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**452,06**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.5255						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.5255	200 × 2 × 0,5+0,5 / Безгалогенный внутренний телефонный кабель НВН / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	580,67	580,67	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,2	250,00		50,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			580,67	85,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			665,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**106,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**832,09**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.7010	**БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ КАБЕЛИ UTP CAT 5H 4 × 2 × 24 AWG / Медные провода для передачи данных**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.7010	U/UTP Cat 5e БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ 4 × 2 × 24 AWG / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	13,61	13,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13,61	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**56,39**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.7020	**БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ КАБЕЛИ FTP CAT 5H 4 × 2 × 24 AWG / Медные провода для передачи данных**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.7020	F/UTP Cat 5e БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ 4 × 2 × 24 AWG / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	15,98	15,98	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15,98	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			49,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**62,48**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.7030	**БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ КАБЕЛИ UTP CAT 6H 4 × 2 × 23 AWG / Медные провода для передачи данных**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.7030	U/UTP Cat 6 БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ 4 × 2 × 23 AWG / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	17,28	17,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17,28	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			51,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**64,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.7040	**БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ КАБЕЛИ FTP CAT 6H 4 × 2 × 23 AWG / Медные провода для передачи данных**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.7040	F/UTP Cat 6 БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ 4 × 2 × 23 AWG / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	23,98	23,98	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23,98	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			57,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**72,48**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.7100						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.7100	F/FTP Cat БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	27,32	27,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27,32	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			63,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**79,78**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.7200						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.7200	F/FTP Cat БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ МЕДНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	31,97	31,97	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31,97	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			68,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**85,59**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.8001						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.8001	RG 59 U-4 (Cu/Al) безгалогенный огнестойкий / Безгалогенные коаксиальные кабели (LS HFFR) / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	10,37	10,37	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10,37	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			44,37	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**55,46**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.8002						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.8002	RG 59 U-4 (Cu/CuSn) безгалогенный огнестойкий / Безгалогенные коаксиальные кабели (LS HFFR) / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	8,53	8,53	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8,53	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			42,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**53,16**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.8003						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.8003	RG 59 U-6 (Cu/Cu) безгалогенный огнестойкий / Безгалогенные коаксиальные кабели (LS HFFR) / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	14,36	14,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14,36	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**60,45**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.8010						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.8010	RG 6/U-4 (Cu/Al) безгалогенный огнестойкий / Безгалогенные коаксиальные кабели (LS HFFR) / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	12,74	12,74	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12,74	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			46,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**58,43**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.8011						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.8011	RG 6/U-4 (Трехэкранированный Cu/Al) безгалогенный огнестойкий / Безгалогенные коаксиальные кабели (LS HFFR) / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	13,61	13,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13,61	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			50,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**62,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.8012						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.8012	RG 6/U-4 (Cu/CuSn) безгалогенный огнестойкий / Безгалогенные коаксиальные кабели (LS HFFR) / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	17,60	17,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17,60	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			51,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**64,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.8013						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.8013	RG 6/U-4 (Трехэкранированный Cu/CuSn) безгалогенный огнестойкий / Безгалогенные коаксиальные кабели (LS HFFR) / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	34,45	34,45	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34,45	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			70,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**88,69**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.8014						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.8014	RG 6/U-6 (Cu/Cu) безгалогенный огнестойкий / Безгалогенные коаксиальные кабели (LS HFFR) / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	19,01	19,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19,01	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**69,39**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.8015						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.8015	RG 6/U-6 (Трехэкранированный Cu/Cu) безгалогенный огнестойкий / Безгалогенные коаксиальные кабели (LS HFFR) / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	23,33	23,33	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23,33	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			59,83	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**74,79**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.8020						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.8020	RG 11/U-4 (Cu/Al) безгалогенный огнестойкий / Безгалогенные коаксиальные кабели (LS HFFR) / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	27,22	27,22	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27,22	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			72,22	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**90,28**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.8021						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.8021	RG 11/U-4 (Cu/CuSn) безгалогенный огнестойкий / Безгалогенные коаксиальные кабели (LS HFFR) / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	33,91	33,91	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33,91	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			78,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**98,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.8022						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.8022	RG 11/U-4 (Трехэкранированный Cu/CuSn) безгалогенный огнестойкий / Безгалогенные коаксиальные кабели (LS HFFR) / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	59,29	59,29	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			59,29	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			104,29	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**130,36**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.8023						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.8023	RG 11/U-6 (Cu/Cu) безгалогенный огнестойкий / Безгалогенные коаксиальные кабели (LS HFFR) / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	39,31	39,31	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39,31	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			84,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**105,39**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.8024						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.8024	RG 11/U-6 (Трехэкранированный Cu/Cu) безгалогенный огнестойкий / Безгалогенные коаксиальные кабели (LS HFFR) / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	29,05	29,05	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29,05	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			74,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**92,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.8030						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.8030	RG 58 C/U безгалогенный огнестойкий (50 Ом) / Безгалогенные коаксиальные кабели (LS HFFR) / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	19,76	19,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19,76	31,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			51,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**64,08**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.515.8031						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.515.8031	RG 213 U безгалогенный огнестойкий (50 Ом) / Безгалогенные коаксиальные кабели (LS HFFR) / БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	70,63	70,63	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			70,63	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			115,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**144,54**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.5001	**1 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / ОГНЕСТОЙКИЕ БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JE-H(St)H FE180 PH120 (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.5001	1 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / ОГНЕСТОЙКИЕ БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JE-H(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	17,47	17,47	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17,47	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			51,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**64,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.5002	**2 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / ОГНЕСТОЙКИЕ БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JE-H(St)H FE180 PH120 (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.5002	2 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / ОГНЕСТОЙКИЕ БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JE-H(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	26,94	26,94	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26,94	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			60,94	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**76,17**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.5003	**3 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / ОГНЕСТОЙКИЕ БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JE-H(St)H FE180 PH120 (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.5003	3 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / ОГНЕСТОЙКИЕ БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JE-H(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	38,06	38,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38,06	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			78,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**97,58**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.5004	**4 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / ОГНЕСТОЙКИЕ БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JE-H(St)H FE180 PH120 (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.5004	4 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / ОГНЕСТОЙКИЕ БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JE-H(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	47,42	47,42	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47,42	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			89,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**112,40**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.5005	**10 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / ОГНЕСТОЙКИЕ БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JE-H(St)H FE180 PH120 (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.5005	10 × 2 × 0,8 + 0,8 мм² / ОГНЕСТОЙКИЕ БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JE-H(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	113,98	113,98	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			113,98	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			164,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**206,23**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.5006	**1 × 2 × 1 + 0,8 мм² / ОГНЕСТОЙКИЕ БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JE-H(St)H FE180 PH120 (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.5006	1 × 2 × 1 + 0,8 мм² / ОГНЕСТОЙКИЕ БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JE-H(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	21,94	21,94	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21,94	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55,94	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**69,92**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.5007	**2 × 2 × 1 + 0,8 мм² / ОГНЕСТОЙКИЕ БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JE-H(St)H FE180 PH120 (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.5007	2 × 2 × 1 + 0,8 мм² / ОГНЕСТОЙКИЕ БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JE-H(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	35,15	35,15	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35,15	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			75,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**93,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.5008	**3 × 2 × 1 + 0,8 мм² / ОГНЕСТОЙКИЕ БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JE-H(St)H FE180 PH120 (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.5008	3 × 2 × 1 + 0,8 мм² / ОГНЕСТОЙКИЕ БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JE-H(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	56,26	56,26	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			56,26	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			98,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**123,45**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.5009	**4 × 2 × 1 + 0,8 мм² / ОГНЕСТОЙКИЕ БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JE-H(St)H FE180 PH120 (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.5009	4 × 2 × 1 + 0,8 мм² / ОГНЕСТОЙКИЕ БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JE-H(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	70,30	70,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			70,30	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			115,30	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**144,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.5010	**10 × 2 × 1 + 0,8 мм² / ОГНЕСТОЙКИЕ БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JE-H(St)H FE180 PH120 (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.5010	10 × 2 × 1 + 0,8 мм² / ОГНЕСТОЙКИЕ БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JE-H(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	178,46	178,46	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			178,46	57,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			235,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**294,32**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.5011	**1 × 2 × 1,5 + 0,8 мм² / ОГНЕСТОЙКИЕ БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JE-H(St)H FE180 PH120 (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.5011	1 × 2 × 1,5 + 0,8 мм² / ОГНЕСТОЙКИЕ БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JE-H(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	33,38	33,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33,38	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			73,38	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**91,72**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.5012	**2 × 2 × 1,5 + 0,8 мм² / ОГНЕСТОЙКИЕ БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JE-H(St)H FE180 PH120 (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.5012	2 × 2 × 1,5 + 0,8 мм² / ОГНЕСТОЙКИЕ БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JE-H(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	57,82	57,82	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			57,82	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			100,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**125,40**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.5013	**3 × 2 × 1,5 + 0,8 мм² / ОГНЕСТОЙКИЕ БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JE-H(St)H FE180 PH120 (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.5013	3 × 2 × 1,5 + 0,8 мм² / ОГНЕСТОЙКИЕ БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JE-H(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	90,06	90,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			90,06	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			138,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**173,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.5014	**4 × 2 × 1,5 + 0,8 мм² / ОГНЕСТОЙКИЕ БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JE-H(St)H FE180 PH120 (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.5014	4 × 2 × 1,5 + 0,8 мм² / ОГНЕСТОЙКИЕ БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JE-H(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	119,18	119,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			119,18	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			170,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**212,73**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.5015	**10 × 2 × 1,5 + 0,8 мм² / ОГНЕСТОЙКИЕ БЕЗГАЛОГЕНОВЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JE-H(St)H FE180 PH120 (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.5015	10 × 2 × 1,5 + 0,8 мм² / ОГНЕСТОЙКИЕ БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ JE-H(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	282,46	282,46	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00		13,20
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,17	250,00		42,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			282,46	70,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			352,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**88,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**441,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.6001	**2 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.6001	2 × 0,75 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	21,17	21,17	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21,17	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			57,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**72,09**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.6002	**3 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.6002	3 × 0,75 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	27,89	27,89	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27,89	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			64,39	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**80,49**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.6003	**4 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.6003	4 × 0,75 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	34,22	34,22	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34,22	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			74,22	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**92,78**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.6004	**5 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.6004	5 × 0,75 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	40,96	40,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40,96	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			83,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**104,33**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.6005	**6 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.6005	6 × 0,75 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	48,69	48,69	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48,69	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			91,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**113,99**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.6006	**7 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.6006	7 × 0,75 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	55,31	55,31	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			55,31	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			97,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**122,26**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.6007	**8 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.6007	8 × 0,75 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	61,93	61,93	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			61,93	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			106,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**133,66**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.6008	**10 × 0,75 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.6008	10 × 0,75 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	76,29	76,29	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			76,29	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			127,29	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**159,11**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.6009	**2 × 1 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.6009	2 × 1 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	28,70	28,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28,70	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**81,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.6010	**3 × 1 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.6010	3 × 1 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	37,43	37,43	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37,43	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			77,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**96,79**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.6011	**4 × 1 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.6011	4 × 1 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	41,84	41,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41,84	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			84,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**105,43**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.6012	**5 × 1 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.6012	5 × 1 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	55,64	55,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			55,64	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			98,14	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**122,67**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.6013	**6 × 1 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.6013	6 × 1 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	66,13	66,13	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			66,13	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			111,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**138,91**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.6014	**7 × 1 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.6014	7 × 1 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	74,41	74,41	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			74,41	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			119,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**149,26**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.6015	**8 × 1 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.6015	8 × 1 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	83,79	83,79	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			83,79	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			132,29	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**165,36**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.6016	**10 × 1 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.6016	10 × 1 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	102,01	102,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			102,01	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			153,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**191,26**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.6017	**2 × 1,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.6017	2 × 1,5 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	35,77	35,77	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35,77	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			75,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**94,71**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.6018	**3 × 1,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.6018	3 × 1,5 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	47,36	47,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47,36	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			89,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**112,33**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.6019	**4 × 1,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.6019	4 × 1,5 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	60,61	60,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			60,61	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			103,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**128,89**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.6020	**5 × 1,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.6020	5 × 1,5 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	72,75	72,75	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			72,75	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			117,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**147,19**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.6021	**6 × 1,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.6021	6 × 1,5 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	87,66	87,66	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			87,66	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			138,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**173,32**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.6022	**7 × 1,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.6022	7 × 1,5 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	98,70	98,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			98,70	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			149,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**187,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.6023	**8 × 1,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.6023	8 × 1,5 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	108,63	108,63	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			108,63	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			159,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**199,54**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.6024	**10 × 1,5 мм² / Безгалогеновый кабель для систем сигнализации и управления Lih(St)H (VDE 0815)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.6024	10 × 1,5 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ БЕЗГАЛОГЕННЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIH(St)H FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	135,13	135,13	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			135,13	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			194,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**243,29**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.7001						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.7001	2 × 0,75 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIHCH FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	24,24	24,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24,24	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**72,80**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.7002						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.7002	3 × 0,75 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIHCH FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	29,58	29,58	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29,58	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			63,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**79,47**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.7003						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.7003	4 × 0,75 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIHCH FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	33,80	33,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33,80	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			67,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**84,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.7004						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.7004	5 × 0,75 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIHCH FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	43,62	43,62	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43,62	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			80,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**100,15**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.7005						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.7005	6 × 0,75 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIHCH FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	52,51	52,51	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			52,51	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			89,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**111,26**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.7006						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.7006	7 × 0,75 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIHCH FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	58,59	58,59	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			58,59	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			98,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**123,24**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.7007						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.7007	8 × 0,75 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIHCH FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	65,61	65,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			65,61	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			108,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**135,14**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.7008						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.7008	10 × 0,75 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIHCH FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	81,06	81,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			81,06	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			123,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**154,45**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.7009						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.7009	2 × 1,0 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIHCH FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	28,92	28,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28,92	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			62,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**78,65**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.7010						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.7010	3 × 1,0 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIHCH FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	37,81	37,81	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37,81	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			71,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**89,76**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.7011						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.7011	4 × 1,0 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIHCH FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	46,71	46,71	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			46,71	34,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			80,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**100,89**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.7012						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.7012	5 × 1,0 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIHCH FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	55,60	55,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			55,60	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			92,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**115,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.7013						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.7013	6 × 1,0 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIHCH FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	65,43	65,43	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			65,43	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			105,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**131,79**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.7014						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.7014	7 × 1,0 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIHCH FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	73,38	73,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			73,38	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			113,38	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**141,72**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.7015						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.7015	8 × 1,0 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIHCH FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	83,68	83,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			83,68	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			126,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**157,73**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.7016						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.7016	10 × 1,0 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIHCH FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	101,95	101,95	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			101,95	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			146,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**183,69**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.7017						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.7017	2 × 1,5 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIHCH FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	36,88	36,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36,88	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			73,38	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**91,72**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.7018						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.7018	3 × 1,5 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIHCH FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	47,17	47,17	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,04	185,00		7,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47,17	36,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			83,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**45,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**104,59**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.7019						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.7019	4 × 1,5 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIHCH FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	52,79	52,79	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			52,79	40,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			92,79	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**115,99**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.7020						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.7020	5 × 1,5 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIHCH FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	73,38	73,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			73,38	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			115,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**144,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.7021						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.7021	6 × 1,5 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIHCH FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	86,49	86,49	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			86,49	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			128,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**161,24**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.7022						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.7022	7 × 1,5 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIHCH FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	96,78	96,78	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			96,78	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			139,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**174,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.7023						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.7023	8 × 1,5 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIHCH FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	111,76	111,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			111,76	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			160,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**200,32**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.7024						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.7024	10 × 1,5 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIHCH FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	133,40	133,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			133,40	51,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			184,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**230,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.7025						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.7025	2 × 2,5 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIHCH FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	52,79	52,79	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			52,79	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			95,29	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**119,11**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.7026						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.7026	3 × 2,5 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIHCH FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	71,04	71,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			71,04	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			113,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**141,93**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.7027						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.7027	4 × 2,5 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIHCH FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	78,06	78,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			78,06	45,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			123,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**153,82**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.7028						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.7028	5 × 2,5 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIHCH FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	109,89	109,89	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			109,89	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			158,39	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**197,99**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.520.7029						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.520.7029	6 × 2,5 мм² / ОГНЕСТОЙКИЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ LIHCH FE180 PH120 / ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	127,67	127,67	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			127,67	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			176,17	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**220,21**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1001	**Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 2 волокнами 1 × 2, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1001	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 2 волокнами 1 × 2, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель	м	1	16,00	16,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16,00	39,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**49,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**69,69**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1002	**Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 4 волокнами 1 × 4, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1002	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 4 волокнами 1 × 4, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель	м	1	18,24	18,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18,24	44,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			62,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**77,93**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1003	**Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 6 волокнами 1 × 6, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1003	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 6 волокнами 1 × 6, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель	м	1	21,84	21,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21,84	44,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65,94	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**82,42**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1004	**Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 8 волокнами 1 × 8, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1004	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 8 волокнами 1 × 8, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель	м	1	25,68	25,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25,68	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			74,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**92,66**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1005	**Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 12 волокнами 1 × 12, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1005	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 12 волокнами 1 × 12, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель	м	1	34,00	34,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34,00	52,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			86,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**108,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1006	**Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 1 × 24, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1006	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 1 × 24, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель	м	1	60,65	60,65	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			60,65	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			122,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**152,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1007						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1007	Трубка с раздельной свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 2 × 12, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	72,72	72,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			72,72	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			134,22	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**167,78**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1008	**Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 2 волокнами 1 × 2, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1008	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 2 волокнами 1 × 2, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель	м	1	12,96	12,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12,96	39,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			52,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**49,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**65,89**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1009	**Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 4 волокнами 1 × 4, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1009	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 4 волокнами 1 × 4, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель	м	1	15,36	15,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15,36	39,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**49,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**68,89**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1010	**Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 6 волокнами 1 × 6, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1010	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 6 волокнами 1 × 6, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель	м	1	19,44	19,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19,44	44,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			63,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**79,43**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1011	**Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 8 волокнами 1 × 8, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1011	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 8 волокнами 1 × 8, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель	м	1	22,88	22,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22,88	44,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			66,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**83,73**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1012	**Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 12 волокнами 1 × 12, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1012	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 12 волокнами 1 × 12, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель	м	1	30,80	30,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30,80	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			79,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**99,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1013	**Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 1 × 24, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1013	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 1 × 24, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель	м	1	55,92	55,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			55,92	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			113,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**141,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1014						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1014	Трубка с раздельной свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 2 × 12, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	66,32	66,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			66,32	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			123,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**154,34**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1015						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1015	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 2 волокнами 1 × 2, 50/125 мкм OM2, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	14,48	14,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14,48	39,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			54,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**49,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**67,79**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1016						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1016	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 4 волокнами 1 × 4, 50/125 мкм OM2, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	15,36	15,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15,36	44,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			59,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**74,33**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1017						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1017	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 6 волокнами 1 × 6, 50/125 мкм OM2, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	17,60	17,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17,60	44,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			61,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**77,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1018						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1018	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 8 волокнами 1 × 8, 50/125 мкм OM2, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	19,68	19,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19,68	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			68,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**85,16**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1019						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1019	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 12 волокнами 1 × 12, 50/125 мкм OM2, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	24,40	24,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24,40	52,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			77,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**96,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1020						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1020	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 1 × 24, 50/125 мкм OM2, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	41,92	41,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41,92	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			103,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**129,28**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1021						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1021	Трубка с раздельной свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 2 × 12, 50/125 мкм OM2, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	54,32	54,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			54,32	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			115,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**144,77**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1022						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1022	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 2 волокнами 1 × 2, 50/125 мкм OM2, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	11,44	11,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11,44	39,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			51,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**49,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**63,99**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1023						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1023	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 4 волокнами 1 × 4, 50/125 мкм OM2, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	12,72	12,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12,72	39,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			52,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**49,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**65,59**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1024						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1024	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 6 волокнами 1 × 6, 50/125 мкм OM2, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	14,88	14,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14,88	44,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**73,73**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1025						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1025	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 8 волокнами 1 × 8, 50/125 мкм OM2, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	16,88	16,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16,88	44,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			60,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**76,23**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1026						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1026	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 12 волокнами 1 × 12, 50/125 мкм OM2, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	21,20	21,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21,20	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			69,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**87,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1027						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1027	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 1 × 24, 50/125 мкм OM2, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	38,32	38,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38,32	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			95,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**119,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1028						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1028	Трубка с раздельной свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 2 × 12, 50/125 мкм OM2, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	47,92	47,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47,92	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			105,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**131,34**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1029						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1029	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 2 волокнами 1 × 2, 50/125 мкм OM3, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	18,64	18,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18,64	39,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58,39	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**49,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**72,99**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1030						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1030	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 4 волокнами 1 × 4, 50/125 мкм OM3, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	21,04	21,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21,04	44,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65,14	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**81,42**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1031						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1031	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 6 волокнами 1 × 6, 50/125 мкм OM3, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	26,24	26,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26,24	44,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			70,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**87,93**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1032						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1032	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 8 волокнами 1 × 8, 50/125 мкм OM3, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	32,08	32,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32,08	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			80,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**100,66**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1033						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1033	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 12 волокнами 1 × 12, 50/125 мкм OM3, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	42,00	42,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42,00	52,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			94,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**118,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1034						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1034	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 1 × 24, 50/125 мкм OM3, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	76,72	76,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			76,72	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			138,22	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**172,78**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1035						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1035	Трубка с раздельной свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 2 × 12, 50/125 мкм OM3, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	91,12	91,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			91,12	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			152,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**190,78**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1036						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1036	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 2 волокнами 1 × 2, 50/125 мкм OM3, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	15,68	15,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15,68	39,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**49,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**69,29**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1037						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1037	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 4 волокнами 1 × 4, 50/125 мкм OM3, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	18,24	18,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18,24	39,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			57,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**49,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**72,49**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1038						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1038	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 6 волокнами 1 × 6, 50/125 мкм OM3, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	23,44	23,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23,44	44,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			67,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**84,43**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1039						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1039	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 8 волокнами 1 × 8, 50/125 мкм OM3, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	28,88	28,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28,88	44,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			72,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**91,23**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1040						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1040	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 12 волокнами 1 × 12, 50/125 мкм OM3, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	39,60	39,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39,60	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			88,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**110,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1041						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1041	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 1 × 24, 50/125 мкм OM3, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	72,72	72,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			72,72	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			129,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**162,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.1042						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.1042	Трубка с раздельной свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 2 × 12, 50/125 мкм OM3, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	85,52	85,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			85,52	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			142,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**178,34**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.2001	**Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 2 волокнами 1 × 2, 9/125, одномодовый бронированный оптоволоконный кабель**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.2001	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 2 волокнами 1 × 2, 9/125, одномодовый бронированный оптоволоконный кабель	м	1	12,72	12,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12,72	39,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			52,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**49,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**65,59**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.2002	**Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 4 волокнами 1 × 4, 9/125, одномодовый бронированный оптоволоконный кабель**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.2002	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 4 волокнами 1 × 4, 9/125, одномодовый бронированный оптоволоконный кабель	м	1	13,44	13,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13,44	44,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			57,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**71,92**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.2003	**Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 6 волокнами 1 × 6, 9/125, одномодовый бронированный оптоволоконный кабель**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.2003	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 6 волокнами 1 × 6, 9/125, одномодовый бронированный оптоволоконный кабель	м	1	14,48	14,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14,48	44,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**73,22**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.2004	**Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 8 волокнами 1 × 8, 9/125, одномодовый бронированный оптоволоконный кабель**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.2004	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 8 волокнами 1 × 8, 9/125, одномодовый бронированный оптоволоконный кабель	м	1	15,28	15,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15,28	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			63,73	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**79,66**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.2005	**Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 12 волокнами 1 × 12, 9/125, одномодовый бронированный оптоволоконный кабель**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.2005	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 12 волокнами 1 × 12, 9/125, одномодовый бронированный оптоволоконный кабель	м	1	18,00	18,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18,00	52,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			70,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**88,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.2006	**Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 1 × 24, 9/125, одномодовый бронированный оптоволоконный кабель**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.2006	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 1 × 24, 9/125, одномодовый бронированный оптоволоконный кабель	м	1	28,72	28,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28,72	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			90,22	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**112,78**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.2007						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.2007	Трубка с раздельной свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 2 × 12, 9/125 SM, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель / ОДНОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	38,72	38,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38,72	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			100,22	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**125,28**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.2008	**Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 2 волокнами 1 × 2, 9/125, одномодовый небронированный оптоволоконный кабель**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.2008	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 2 волокнами 1 × 2, 9/125, одномодовый небронированный оптоволоконный кабель	м	1	10,00	10,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10,00	39,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			49,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**49,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**62,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.2009	**Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 4 волокнами 1 × 4, 9/125, одномодовый небронированный оптоволоконный кабель**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.2009	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 4 волокнами 1 × 4, 9/125, одномодовый небронированный оптоволоконный кабель	м	1	10,40	10,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10,40	39,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			50,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**49,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**62,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.2010	**Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 6 волокнами 1 × 6, 9/125, одномодовый небронированный оптоволоконный кабель**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.2010	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 6 волокнами 1 × 6, 9/125, одномодовый небронированный оптоволоконный кабель	м	1	11,44	11,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11,44	44,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**69,42**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.2011	**Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 8 волокнами 1 × 8, 9/125, одномодовый небронированный оптоволоконный кабель**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.2011	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 8 волокнами 1 × 8, 9/125, одномодовый небронированный оптоволоконный кабель	м	1	12,72	12,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12,72	44,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			56,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**71,03**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.2012	**Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 12 волокнами 1 × 12, 9/125, одномодовый небронированный оптоволоконный кабель**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.2012	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 12 волокнами 1 × 12, 9/125, одномодовый небронированный оптоволоконный кабель	м	1	15,60	15,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15,60	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			64,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**80,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.2013	**Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 1 × 24, 9/125, одномодовый небронированный оптоволоконный кабель**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.2013	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 1 × 24, 9/125, одномодовый небронированный оптоволоконный кабель	м	1	25,12	25,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25,12	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			82,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**102,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.2014						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.2014	Трубка с раздельной свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 2 × 12, 9/125 SM, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель / ОДНОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	33,92	33,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			33,92	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			91,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**113,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3001						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3001	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 2 волокнами 1 × 2, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	19,44	19,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19,44	39,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			59,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**49,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**73,99**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3002						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3002	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 4 волокнами 1 × 4, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	21,44	21,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21,44	44,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**81,93**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3003						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3003	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 6 волокнами 1 × 6, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	24,64	24,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24,64	44,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			68,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**85,93**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3004						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3004	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 8 волокнами 1 × 8, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	28,88	28,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28,88	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			77,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**96,66**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3005						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3005	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 12 волокнами 1 × 12, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	36,40	36,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36,40	52,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			89,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**111,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3006						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3006	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 1 × 24, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	63,12	63,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			63,12	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			124,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**155,78**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3007						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3007	Трубка с раздельной свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 2 × 12, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	76,72	76,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			76,72	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			138,22	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**172,78**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3008						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3008	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 2 волокнами 1 × 2, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	15,36	15,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15,36	39,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**49,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**68,89**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3009						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3009	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 4 волокнами 1 × 4, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	17,04	17,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17,04	39,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			56,79	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**49,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**70,99**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3010						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3010	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 6 волокнами 1 × 6, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	21,04	21,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21,04	44,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65,14	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**81,42**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3011						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3011	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 8 волокнами 1 × 8, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	24,88	24,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24,88	44,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			68,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**86,23**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3012						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3012	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 12 волокнами 1 × 12, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	32,40	32,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32,40	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			80,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**101,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3013						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3013	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 1 × 24, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	57,52	57,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			57,52	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			114,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**143,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3014						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3014	Трубка с раздельной свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 2 × 12, 62,5/125 мкм OM1, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	69,52	69,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			69,52	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			126,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**158,34**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3015						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3015	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 2 волокнами 1 × 2, 50/125 мкм OM2, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	17,60	17,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17,60	39,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			57,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**49,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**71,69**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3016						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3016	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 4 волокнами 1 × 4, 50/125 мкм OM2, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	18,24	18,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18,24	44,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			62,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**77,93**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3017						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3017	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 6 волокнами 1 × 6, 50/125 мкм OM2, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	20,64	20,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20,64	44,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			64,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**80,93**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3018						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3018	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 8 волокнами 1 × 8, 50/125 мкм OM2, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	22,88	22,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22,88	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			71,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**89,16**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3019						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3019	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 12 волокнами 1 × 12, 50/125 мкм OM2, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	27,60	27,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27,60	52,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			80,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**100,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3020						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3020	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 1 × 24, 50/125 мкм OM2, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	44,72	44,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			44,72	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			106,22	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**132,78**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3021						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3021	Трубка с раздельной свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 2 × 12, 50/125 мкм OM2, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	58,32	58,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			58,32	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			119,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**149,77**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3022						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3022	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 2 волокнами 1 × 2, 50/125 мкм OM2, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	13,44	13,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13,44	39,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			53,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**49,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**66,49**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3023						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3023	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 4 волокнами 1 × 4, 50/125 мкм OM2, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	14,00	14,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14,00	39,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			53,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**49,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**67,19**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3024						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3024	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 6 волокнами 1 × 6, 50/125 мкм OM2, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	16,64	16,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16,64	44,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			60,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**75,92**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3025						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3025	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 8 волокнами 1 × 8, 50/125 мкм OM2, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	18,88	18,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18,88	44,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			62,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**78,73**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3026						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3026	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 12 волокнами 1 × 12, 50/125 мкм OM2, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	23,20	23,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23,20	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			71,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**89,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3027						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3027	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 1 × 24, 50/125 мкм OM2, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	40,32	40,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40,32	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			97,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**121,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3028						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3028	Трубка с раздельной свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 2 × 12, 50/125 мкм OM2, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	51,92	51,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			51,92	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			109,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**136,34**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3029						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3029	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 2 волокнами 1 × 2, 50/125 мкм OM3, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	21,84	21,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21,84	39,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			61,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**49,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**76,99**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3030						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3030	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 4 волокнами 1 × 4, 50/125 мкм OM3, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	24,24	24,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24,24	44,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			68,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**85,43**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3031						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3031	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 6 волокнами 1 × 6, 50/125 мкм OM3, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	29,44	29,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29,44	44,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			73,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**91,93**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3032						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3032	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 8 волокнами 1 × 8, 50/125 мкм OM3, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	34,48	34,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34,48	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			82,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**103,66**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3033						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3033	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 12 волокнами 1 × 12, 50/125 мкм OM3, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	44,80	44,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			44,80	52,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			97,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**122,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3034						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3034	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 1 × 24, 50/125 мкм OM3, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	79,92	79,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			79,92	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			141,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**176,78**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3035						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3035	Трубка с раздельной свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 2 × 12, 50/125 мкм OM3, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	95,92	95,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			95,92	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			157,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**196,78**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3036						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3036	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 2 волокнами 1 × 2, 50/125 мкм OM3, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	17,60	17,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17,60	39,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			57,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**49,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**71,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3037						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3037	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 4 волокнами 1 × 4, 50/125 мкм OM3, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	20,24	20,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20,24	39,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			59,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**49,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**74,99**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3038						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3038	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 6 волокнами 1 × 6, 50/125 мкм OM3, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	25,84	25,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25,84	44,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			69,94	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**87,42**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3039						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3039	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 8 волокнами 1 × 8, 50/125 мкм OM3, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	30,48	30,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30,48	44,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			74,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**93,22**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3040						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3040	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 12 волокнами 1 × 12, 50/125 мкм OM3, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	41,60	41,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			41,60	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			90,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**112,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3041						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3041	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 1 × 24, 50/125 мкм OM3, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	75,12	75,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			75,12	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			132,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**165,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.3042						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.3042	Трубка с раздельной свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 2 × 12, 50/125 мкм OM3, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель LSOH / МНОГОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	89,52	89,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			89,52	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			146,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**183,34**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.4001						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.4001	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 2 волокнами 1 × 2, 9/125 SM, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель LSOH / ОДНОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	15,52	15,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15,52	39,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			55,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**49,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**69,09**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.4002						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.4002	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 4 волокнами 1 × 4, 9/125 SM, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель LSOH / ОДНОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	16,00	16,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16,00	44,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			60,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**75,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.4003						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.4003	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 6 волокнами 1 × 6, 9/125 SM, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель LSOH / ОДНОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	17,04	17,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17,04	44,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			61,14	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**76,42**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.4004						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.4004	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 8 волокнами 1 × 8, 9/125 SM, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель LSOH / ОДНОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	18,88	18,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18,88	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			67,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**84,16**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.4005						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.4005	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 12 волокнами 1 × 12, 9/125 SM, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель LSOH / ОДНОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	21,20	21,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,11	185,00		20,35
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21,20	52,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			74,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**92,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.4006						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.4006	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 1 × 24, 9/125 SM, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель LSOH / ОДНОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	32,32	32,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32,32	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			93,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**117,27**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.4007						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.4007	Трубка с раздельной свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 2 × 12, 9/125 SM, многомодовый бронированный оптоволоконный кабель LSOH / ОДНОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	43,92	43,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,13	250,00		32,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,13	185,00		24,05
		Итого без прибыли (тур. лиры)			43,92	61,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			105,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**76,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**131,78**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.4008						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.4008	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 2 волокнами 1 × 2, 9/125 SM, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель LSOH / ОДНОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	11,44	11,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11,44	39,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			51,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**49,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**63,99**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.4009						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.4009	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 4 волокнами 1 × 4, 9/125 SM, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель LSOH / ОДНОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	12,16	12,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12,16	39,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			51,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**49,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**64,89**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.4010						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.4010	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 6 волокнами 1 × 6, 9/125 SM, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель LSOH / ОДНОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	13,44	13,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13,44	44,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			57,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**71,92**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.4011						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.4011	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 8 волокнами 1 × 8, 9/125 SM, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель LSOH / ОДНОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	14,24	14,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,09	250,00		22,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,09	185,00		16,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14,24	44,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**72,93**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.4012						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.4012	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 12 волокнами 1 × 12, 9/125 SM, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель LSOH / ОДНОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	16,80	16,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16,80	48,45
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			65,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**81,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.4013						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.4013	Трубка с единой свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 1 × 24, 9/125 SM, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель LSOH / ОДНОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	27,52	27,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27,52	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			84,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**105,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.540.4014						**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.540.4014	Трубка с раздельной свободной укладкой волокон в центре, с 24 волокнами 2 × 12, 9/125 SM, многомодовый небронированный оптоволоконный кабель LSOH / ОДНОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ LSOH / ОПТОВОЛОКОННЫЕ КАБЕЛИ (Рыночная цена)	м	1	37,52	37,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,03	165,00		4,95
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37,52	57,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			94,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**118,34**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.1001	**Пигтейл для одномодового волокна с разъемом LC / Пигтейл**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.1001	Пигтейл для одномодового волокна с разъемом LC / Пигтейл / ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОПТОВОЛОКОННЫХ СИСТЕМ (Рыночная цена)	Кол-во	1	106,80	106,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			106,80	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			151,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**189,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.1002	**Пигтейл для одномодового волокна с разъемом SC / Пигтейл**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.1002	Пигтейл для одномодового волокна с разъемом SC / Пигтейл / ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОПТОВОЛОКОННЫХ СИСТЕМ (Рыночная цена)	Кол-во	1	124,40	124,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			124,40	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			169,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**211,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.1003	**Пигтейл для одномодового волокна с разъемом FC / Пигтейл**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.1003	Пигтейл для одномодового волокна с разъемом FC / Пигтейл / ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОПТОВОЛОКОННЫХ СИСТЕМ (Рыночная цена)	Кол-во	1	126,00	126,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			126,00	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			171,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**213,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.1004	**Пигтейл для одномодового волокна с разъемом MTRJ / Пигтейл**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.1004	Пигтейл для одномодового волокна с разъемом MTRJ / Пигтейл / ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОПТОВОЛОКОННЫХ СИСТЕМ (Рыночная цена)	Кол-во	1	153,60	153,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			153,60	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			198,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**248,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.1005	**Пигтейл для одномодового волокна с разъемом ST / Пигтейл**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.1005	Пигтейл для одномодового волокна с разъемом ST / Пигтейл / ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОПТОВОЛОКОННЫХ СИСТЕМ (Рыночная цена)	Кол-во	1	102,00	102,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			102,00	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			147,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**183,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.1006	**Пигтейл для многомодового волокна с разъемом LC / Пигтейл**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.1006	Пигтейл для многомодового волокна с разъемом LC / Пигтейл / ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОПТОВОЛОКОННЫХ СИСТЕМ (Рыночная цена)	Кол-во	1	70,16	70,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			70,16	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			115,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**144,14**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.1007	**Пигтейл для многомодового волокна с разъемом SC / Пигтейл**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.1007	Пигтейл для многомодового волокна с разъемом SC / Пигтейл / ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОПТОВОЛОКОННЫХ СИСТЕМ (Рыночная цена)	Кол-во	1	66,56	66,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			66,56	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			111,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**139,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.1008	**Пигтейл для многомодового волокна с разъемом FC / Пигтейл**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.1008	Пигтейл для многомодового волокна с разъемом FC / Пигтейл / ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОПТОВОЛОКОННЫХ СИСТЕМ (Рыночная цена)	Кол-во	1	136,56	136,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			136,56	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			181,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**227,14**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.1009	**Пигтейл для многомодового волокна с разъемом MTRJ / Пигтейл**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.1009	Пигтейл для многомодового волокна с разъемом MTRJ / Пигтейл / ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОПТОВОЛОКОННЫХ СИСТЕМ (Рыночная цена)	Кол-во	1	148,64	148,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			148,64	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			193,79	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**242,24**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.1010	**Пигтейл для многомодового волокна с разъемом ST / Пигтейл**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.1010	Пигтейл для многомодового волокна с разъемом ST / Пигтейл / ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОПТОВОЛОКОННЫХ СИСТЕМ (Рыночная цена)	Кол-во	1	85,20	85,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			85,20	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			130,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**162,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2101	**Одномодовый соединительный шнур с разъемами LC-LC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительный шнур**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2101	Одномодовый соединительный шнур с разъемами LC-LC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительный шнур (Рыночная цена)	Кол-во	1	174,68	174,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			174,68	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			219,83	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**274,79**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2102	**Одномодовый соединительный шнур с разъемами LC-ST / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительный шнур**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2102	Одномодовые соединительные шнуры с разъемами LC-ST / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительный шнур (Рыночная цена)	Кол-во	1	147,40	147,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			147,40	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			192,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**240,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2103	**Одномодовый соединительный шнур с разъемами LC-SC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительный шнур**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2103	Одномодовый соединительный шнур с разъемами LC-SC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительный шнур (Рыночная цена)	Кол-во	1	147,40	147,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			147,40	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			192,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**240,69**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2104	**Одномодовый соединительный шнур с разъемами LC-FC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительный шнур**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2104	Одномодовый соединительный шнур с разъемами LC-FC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительный шнур (Рыночная цена)	Кол-во	1	161,39	161,39	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			161,39	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			206,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**258,18**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2105	**Одномодовый соединительный шнур с разъемами ST-ST / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительный шнур**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2105	Одномодовый соединительный шнур с разъемами ST-ST / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительный шнур (Рыночная цена)	Кол-во	1	78,06	78,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			78,06	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			123,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**154,01**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2106	**Одномодовый соединительный шнур с разъемами ST-SC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительный шнур**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2106	Одномодовый соединительный шнур с разъемами ST-SC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительный шнур (Рыночная цена)	Кол-во	1	90,38	90,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			90,38	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			135,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**169,41**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2107	**Одномодовый соединительный шнур с разъемами ST-FC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительный шнур**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2107	Одномодовый соединительный шнур с разъемами ST-FC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительный шнур (Рыночная цена)	Кол-во	1	111,50	111,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			111,50	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			156,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**195,81**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2108	**Одномодовый соединительный шнур с разъемами SC-SC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительный шнур**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2108	Одномодовый соединительный шнур с разъемами SC-SC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительный шнур (Рыночная цена)	Кол-во	1	97,68	97,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			97,68	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			142,83	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**178,54**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2109	**Одномодовый соединительный шнур с разъемами SC-FC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительный шнур**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2109	Одномодовый соединительный шнур с разъемами SC-FC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительный шнур (Рыночная цена)	Кол-во	1	121,62	121,62	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			121,62	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			166,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**208,46**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2110	**Одномодовый соединительный шнур с разъемами FC-FC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительный шнур**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2110	Одномодовый соединительный шнур с разъемами FC-FC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительный шнур (Рыночная цена)	Кол-во	1	135,26	135,26	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			135,26	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			180,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**225,51**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2111	**Одномодовый соединительный шнур с разъемами MTRJ-MTRJ / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительный шнур**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2111	Одномодовый соединительный шнур с разъемами MTRJ-MTRJ / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	165,79	165,79	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			165,79	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			210,94	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**263,68**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2112	**Одномодовый соединительный шнур с разъемами MTRJ-ST / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительный шнур**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2112	Одномодовый соединительный шнур с разъемами MTRJ-ST / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	165,79	165,79	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			165,79	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			210,94	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**263,68**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2113	**Одномодовый соединительный шнур с разъемами MTRJ-SC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительный шнур**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2113	Одномодовый соединительный шнур с разъемами MTRJ-SC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	165,79	165,79	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			165,79	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			210,94	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**263,68**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2114	**Одномодовый соединительный шнур с разъемами MTRJ-LC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительный шнур**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2114	Одномодовые соединительные шнуры с разъемами MTRJ-LC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	165,79	165,79	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			165,79	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			210,94	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**263,68**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2115	**Одномодовый соединительный шнур с разъемами MTRJ-FC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительный шнур**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2115	Одномодовые соединительные шнуры с разъемами MTRJ-FC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	165,79	165,79	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			165,79	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			210,94	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**263,68**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2201	**Одномодовый соединительный шнур с разъемами LC-LC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительный шнур**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2201	Одномодовые соединительные шнуры с разъемами LC-LC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	188,06	188,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			188,06	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			233,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**291,51**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2202	**Одномодовый соединительный шнур с разъемами LC-ST / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительный шнур**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2202	Одномодовые соединительные шнуры с разъемами LC-ST / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительный шнур (Рыночная цена)	Кол-во	1	155,94	155,94	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			155,94	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			201,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**251,36**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2203	**Одномодовый соединительный шнур с разъемами LC-SC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительный шнур**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2203	Одномодовые соединительные шнуры с разъемами LC-SC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	155,94	155,94	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			155,94	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			201,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**251,36**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2204	**Одномодовый соединительный шнур с разъемами LC-FC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительный шнур**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2204	Одномодовые соединительные шнуры с разъемами LC-FC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	169,05	169,05	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			169,05	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			214,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**267,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2205	**Одномодовый соединительный шнур с разъемами ST-ST / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительный шнур**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2205	Одномодовые соединительные шнуры с разъемами ST-ST / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	88,62	88,62	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			88,62	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			133,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**167,21**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2206	**Одномодовый соединительный шнур с разъемами ST-SC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительный шнур**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2206	Одномодовые соединительные шнуры с разъемами ST-SC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	101,20	101,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			101,20	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			146,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**182,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2207	**Одномодовый соединительный шнур с разъемами ST-FC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительный шнур**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2207	Одномодовые соединительные шнуры с разъемами ST-FC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	124,26	124,26	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			124,26	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			169,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**211,76**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2208	**Одномодовый соединительный шнур с разъемами SC-SC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительный шнур**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2208	Одномодовые соединительные шнуры с разъемами SC-SC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	107,71	107,71	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			107,71	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			152,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**191,07**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2209	**Одномодовый соединительный шнур с разъемами SC-FC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительный шнур**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2209	Одномодовые соединительные шнуры с разъемами SC-FC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	130,68	130,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			130,68	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			175,83	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**219,79**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2210	**Одномодовый соединительный шнур с разъемами FC-FC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительный шнур**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2210	Одномодовые соединительные шнуры с разъемами FC-FC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	147,75	147,75	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			147,75	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			192,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**241,13**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2211	**Одномодовый соединительный шнур с разъемами MTRJ-MTRJ / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительный шнур**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2211	Одномодовые соединительные шнуры с разъемами MTRJ-MTRJ / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	177,94	177,94	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			177,94	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			223,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**278,86**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2212	**Одномодовый соединительный шнур с разъемами MTRJ-ST / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительный шнур**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2212	Одномодовые соединительные шнуры с разъемами MTRJ-ST / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	177,94	177,94	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			177,94	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			223,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**278,86**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2213	**Одномодовый соединительный шнур с разъемами MTRJ-SC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительный шнур**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2213	Одномодовые соединительные шнуры с разъемами MTRJ-SC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	177,94	177,94	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			177,94	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			223,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**278,86**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2214	**Одномодовый соединительный шнур с разъемами MTRJ-LC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительный шнур**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2214	Одномодовые соединительные шнуры с разъемами MTRJ-LC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	177,94	177,94	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			177,94	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			223,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**278,86**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2215	**Одномодовый соединительный шнур с разъемами MTRJ-FC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительный шнур**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2215	Одномодовые соединительные шнуры с разъемами MTRJ-FC / ОДНОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	177,94	177,94	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			177,94	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			223,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**278,86**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2301	**Многомодовые соединительные шнуры с разъемами LC-LC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительные шнуры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2301	Многомодовые соединительные шнуры с разъемами LC-LC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	214,72	214,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			214,72	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			259,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**324,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2302	**Многомодовые соединительные шнуры с разъемами LC-ST / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительные шнуры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2302	Многомодовые соединительные шнуры с разъемами LC-ST / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	159,46	159,46	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			159,46	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			204,61	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**255,76**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2303	**Многомодовые соединительные шнуры с разъемами LC-SC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительные шнуры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2303	Многомодовые соединительные шнуры с разъемами LC-SC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	166,41	166,41	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			166,41	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			211,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**264,45**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2304	**Многомодовые соединительные шнуры с разъемами LC-FC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительные шнуры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2304	Многомодовые соединительные шнуры с разъемами LC-FC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	180,84	180,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			180,84	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			225,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**282,49**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2305	**Многомодовые соединительные шнуры с разъемами ST-ST / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительные шнуры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2305	Многомодовые соединительные шнуры с разъемами ST-ST / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	63,80	63,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			63,80	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			108,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**136,19**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2306	**Многомодовые соединительные шнуры с разъемами ST-SC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительные шнуры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2306	Многомодовые соединительные шнуры с разъемами ST-SC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	71,54	71,54	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			71,54	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			116,69	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**145,86**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2307	**Многомодовые соединительные шнуры с разъемами ST-FC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительные шнуры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2307	Многомодовые соединительные шнуры с разъемами ST-FC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	155,23	155,23	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			155,23	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			200,38	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**250,47**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2308	**Многомодовые соединительные шнуры с разъемами SC-SC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительные шнуры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2308	Многомодовые соединительные шнуры с разъемами SC-SC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	73,66	73,66	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			73,66	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			118,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**148,51**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2309	**Многомодовые соединительные шнуры с разъемами SC-FC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительные шнуры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2309	Многомодовые соединительные шнуры с разъемами SC-FC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	155,94	155,94	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			155,94	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			201,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**251,36**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2310	**Многомодовые соединительные шнуры с разъемами FC-FC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительные шнуры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2310	Многомодовые соединительные шнуры с разъемами FC-FC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	164,91	164,91	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			164,91	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			210,06	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**262,57**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2311	**Многомодовые соединительные шнуры с разъемами MTRJ-MTRJ / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительные шнуры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2311	Многомодовые соединительные шнуры с разъемами MTRJ-MTRJ / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	165,79	165,79	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			165,79	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			210,94	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**263,68**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2312	**Многомодовый соединительный шнур с разъемами MTRJ-ST / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 ММ / Соединительные шнуры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2312	Многомодовые соединительные шнуры с разъемами MTRJ-ST / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	165,79	165,79	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			165,79	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			210,94	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**263,68**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2313	**Многомодовый соединительный шнур с разъемами MTRJ-SC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 ММ / Соединительные шнуры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2313	Многомодовые соединительные шнуры с разъемами MTRJ-SC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	165,79	165,79	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			165,79	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			210,94	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**263,68**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2314	**Многомодовый соединительный шнур с разъемами MTRJ-LC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 ММ / Соединительные шнуры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2314	Многомодовые соединительные шнуры с разъемами MTRJ-LC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	165,79	165,79	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			165,79	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			210,94	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**263,68**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2315	**Многомодовый соединительный шнур с разъемами MTRJ-FC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 ММ / Соединительные шнуры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2315	Многомодовые соединительные шнуры с разъемами MTRJ-FC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 3 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	165,79	165,79	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			165,79	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			210,94	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**263,68**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2401	**Многомодовые соединительные шнуры с разъемами LC-LC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2401	Многомодовые соединительные шнуры с разъемами LC-LC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	227,92	227,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			227,92	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			273,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**341,34**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2402	**Многомодовые соединительные шнуры с разъемами LC-ST / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2402	Многомодовые соединительные шнуры с разъемами LC-ST / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	173,10	173,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			173,10	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			218,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**272,81**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2403	**Многомодовые соединительные шнуры с разъемами LC-SC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2403	Многомодовые соединительные шнуры с разъемами LC-SC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	180,84	180,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			180,84	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			225,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**282,49**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2404	**Многомодовые соединительные шнуры с разъемами LC-FC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2404	Многомодовые соединительные шнуры с разъемами LC-FC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	188,06	188,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			188,06	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			233,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**291,51**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2405	**Многомодовые соединительные шнуры с разъемами ST-ST / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2405	Многомодовые соединительные шнуры с разъемами ST-ST / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	74,18	74,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			74,18	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			119,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**149,16**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2406	**Многомодовые соединительные шнуры с разъемами ST-SC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2406	Многомодовые соединительные шнуры с разъемами ST-SC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	82,46	82,46	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			82,46	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			127,61	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**159,51**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2407	**Многомодовые соединительные шнуры с разъемами ST-FC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2407	Многомодовые соединительные шнуры с разъемами ST-FC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	169,05	169,05	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			169,05	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			214,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**267,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2408	**Многомодовые соединительные шнуры с разъемами SC-SC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2408	Многомодовые соединительные шнуры с разъемами SC-SC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	88,62	88,62	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			88,62	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			133,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**167,21**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2409	**Многомодовые соединительные шнуры с разъемами SC-FC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2409	Многомодовые соединительные шнуры с разъемами SC-FC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	169,05	169,05	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			169,05	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			214,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**267,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2410	**Многомодовые соединительные шнуры с разъемами FC-FC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2410	Многомодовые соединительные шнуры с разъемами FC-FC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	174,68	174,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			174,68	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			219,83	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**274,79**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2411	**Многомодовые соединительные шнуры с разъемами MTRJ-MTRJ / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 M / Соединительные шнуры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2411	Многомодовые соединительные шнуры с разъемами MTRJ-MTRJ / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 M / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	173,71	173,71	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			173,71	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			218,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**273,58**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2412	**Многомодовый соединительный шнур с разъемами MTRJ-ST / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 MM / Соединительные шнуры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2412	Многомодовые соединительные шнуры с разъемами MTRJ-ST / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 M / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	173,71	173,71	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			173,71	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			218,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**273,58**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2413	**Многомодовый соединительный шнур с разъемами MTRJ-SC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 ММ / Соединительные шнуры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2413	Многомодовые соединительные шнуры с разъемами MTRJ-SC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	173,71	173,71	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			173,71	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			218,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**273,58**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2414	**Многомодовый соединительный шнур с разъемами MTRJ-LC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 ММ / Соединительные шнуры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2414	Многомодовые соединительные шнуры с разъемами MTRJ-LC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	173,71	173,71	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			173,71	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			218,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**273,58**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.2415	**Многомодовый соединительный шнур с разъемами MTRJ-FC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 ММ / Соединительные шнуры**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.2415	Многомодовые соединительные шнуры с разъемами MTRJ-FC / МНОГОМОДОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШНУРЫ 6 М / Соединительные шнуры (Рыночная цена)	Кол-во	1	173,71	173,71	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00		1,65
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			173,71	45,15
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			218,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**56,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**273,58**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3001	**Разъем ST / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3001	Разъем ST / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.071,20	1.071,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.071,20	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.547,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.934,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3002	**Разъем ST / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3002	Разъем ST / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.158,56	1.158,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.158,56	519,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.678,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**649,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.097,89**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3003	**Разъем ST / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3003	Разъем ST / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.239,68	1.239,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.239,68	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.846,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.308,04**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3004	**Разъем ST / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3004	Разъем ST / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.369,68	1.369,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.369,68	693,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.063,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**867,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.579,29**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3005	**Разъем ST / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3005	Разъем ST / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.222,48	2.222,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.222,48	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.133,73	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.917,16**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3006	**Разъем SC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3006	Разъем SC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.081,60	1.081,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.081,60	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.557,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.947,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3007	**Разъем SC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3007	Разъем SC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.134,64	1.134,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.134,64	519,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.654,39	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**649,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.067,99**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3008	**Разъем SC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3008	Разъем SC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.219,92	1.219,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.219,92	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.826,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.283,34**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3009	**Разъем SC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3009	Разъем SC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.350,96	1.350,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.350,96	693,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.044,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**867,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.555,89**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3010	**Разъем SC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3010	Разъем SC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.013,44	2.013,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.013,44	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.924,69	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.655,86**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3011	**Разъем FC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3011	Разъем FC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.157,52	1.157,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.157,52	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.633,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.042,21**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3012	**Разъем FC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3012	Разъем FC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.243,84	1.243,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.243,84	519,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.763,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**649,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.204,49**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3013	**Разъем FC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3013	Разъем FC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.329,12	1.329,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.329,12	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.935,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.419,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3014	**Разъем FC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3014	Разъем FC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.577,68	1.577,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.577,68	693,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.271,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**867,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.839,29**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3015	**Разъем MTRJ / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3015	Разъем MTRJ / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.060,80	1.060,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.060,80	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.537,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.921,31**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3016	**Разъем MTRJ / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3016	Разъем MTRJ / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.137,76	1.137,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.137,76	519,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.657,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**649,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.071,89**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3017	**Разъем MTRJ / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3017	Разъем MTRJ / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.178,32	1.178,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.178,32	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.785,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.231,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3018	**Разъем MTRJ / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3018	Разъем MTRJ / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.322,88	1.322,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.322,88	693,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.016,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**867,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.520,79**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3019	**Разъем MTRJ / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3019	Разъем MTRJ / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.885,52	1.885,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.885,52	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.796,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.495,96**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3020	**Разъем LC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3020	Разъем LC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.157,52	1.157,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.157,52	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.633,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.042,21**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3021	**Разъем LC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3021	Разъем LC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.226,16	1.226,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.226,16	519,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.745,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**649,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.182,39**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3022	**Разъем LC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3022	Разъем LC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.302,08	1.302,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.302,08	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.908,83	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.386,04**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3023	**Разъем LC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3023	Разъем LC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.516,32	1.516,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.516,32	693,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.210,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**867,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.762,59**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3024	**Разъем LC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3024	Разъем LC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.300,48	2.300,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.300,48	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.211,73	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.014,66**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3025	**Разъем ST / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3025	Разъем ST / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.105,52	1.105,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.105,52	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.581,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.977,21**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3026	**Разъем ST / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3026	Разъем ST / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.157,52	1.157,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.157,52	519,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.677,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**649,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.096,59**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3027	**Разъем ST / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3027	Разъем ST / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.268,80	1.268,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.268,80	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.875,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.344,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3028	**Разъем ST / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3028	Разъем ST / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.447,68	1.447,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.447,68	693,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.141,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**867,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.676,79**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3029	**Разъем ST / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3029	Разъем ST / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.288,00	2.288,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.288,00	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.199,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.999,06**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3030	**Разъем SC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3030	Разъем SC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.150,24	1.150,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.150,24	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.626,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.033,11**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3031	**Разъем SC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3031	Разъем SC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.200,16	1.200,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.200,16	519,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.719,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**649,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.149,89**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3032	**Разъем SC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3032	Разъем SC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.306,24	1.306,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.306,24	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.912,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.391,24**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3033	**Разъем SC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3033	Разъем SC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.557,92	1.557,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.557,92	693,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.251,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**867,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.814,59**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3034	**Разъем SC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3034	Разъем SC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.113,28	2.113,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.113,28	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.024,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.780,66**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3035	**Разъем FC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3035	Разъем FC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.157,52	1.157,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.157,52	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.633,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.042,21**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3036	**Разъем FC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3036	Разъем FC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.243,84	1.243,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.243,84	519,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.763,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**649,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.204,49**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3037	**Разъем FC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3037	Разъем FC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.329,12	1.329,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.329,12	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.935,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.419,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3038	**Разъем FC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3038	Разъем FC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.577,68	1.577,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.577,68	693,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.271,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**867,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.839,29**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3039	**Разъем MTRJ / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3039	Разъем MTRJ / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.071,20	1.071,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.071,20	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.547,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.934,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3040	**Разъем MTRJ / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3040	Разъем MTRJ / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.096,16	1.096,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.096,16	519,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.615,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**649,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.019,89**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3041	**Разъем MTRJ / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3041	Разъем MTRJ / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.178,32	1.178,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.178,32	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.785,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.231,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3042	**Разъем MTRJ / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3042	Разъем MTRJ / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.327,04	1.327,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.327,04	693,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.020,79	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**867,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.525,99**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3043	**Разъем MTRJ / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3043	Разъем MTRJ / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.925,04	1.925,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.925,04	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.836,29	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.545,36**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3044	**Разъем LC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3044	Разъем LC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.182,48	1.182,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.182,48	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.658,73	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.073,41**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3045	**Разъем LC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3045	Разъем LC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.266,72	1.266,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,1	250,00		275,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,1	185,00		203,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.266,72	519,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.786,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**649,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.233,09**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3046	**Разъем LC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3046	Разъем LC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.344,72	1.344,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.344,72	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.951,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.439,34**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3047	**Разъем LC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3047	Разъем LC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.592,24	1.592,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.592,24	693,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.285,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**867,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.857,49**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.3048	**Разъем LC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.3048	Разъем LC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.371,20	2.371,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.371,20	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.282,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.103,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4001	**Разъем ST / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4001	Разъем ST / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.012,40	2.012,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.012,40	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.923,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.654,56**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4002	**Разъем ST / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4002	Разъем ST / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.075,84	2.075,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,3	185,00		425,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.075,84	1.041,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.117,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.302,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.896,99**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4003	**Разъем ST / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4003	Разъем ST / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.092,48	2.092,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,3	185,00		425,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.092,48	1.041,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.134,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.302,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.917,79**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4004	**Разъем ST / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4004	Разъем ST / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.142,40	2.142,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.142,40	1.128,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.271,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.410,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.088,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4005	**Разъем ST / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4005	Разъем ST / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.681,12	2.681,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.681,12	1.346,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.027,37	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.682,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.034,21**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4006	**Разъем ST / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 36 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4006	Разъем ST / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 36 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.411,20	3.411,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.411,20	1.563,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.974,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.954,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.218,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4007	**Разъем ST / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 48 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4007	Разъем ST / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 48 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.910,40	3.910,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.910,40	1.781,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.691,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.226,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.114,56**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4008	**Разъем SC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4008	Разъем SC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.017,60	2.017,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.017,60	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.928,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.661,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4009	**Разъем SC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4009	Разъем SC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.050,88	2.050,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,3	185,00		425,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.050,88	1.041,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.092,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.302,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.865,79**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4010	**Разъем SC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4010	Разъем SC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.113,28	2.113,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,3	185,00		425,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.113,28	1.041,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.155,03	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.302,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.943,79**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4011	**Разъем SC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4011	Разъем SC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.218,32	2.218,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.218,32	1.128,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.347,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.410,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.183,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4012	**Разъем SC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4012	Разъем SC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.799,68	2.799,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.799,68	1.346,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.145,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.682,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.182,41**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4013	**Разъем SC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 36 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4013	Разъем SC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 36 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.473,60	3.473,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.473,60	1.563,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.037,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.954,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.296,69**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4014	**Разъем SC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 48 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4014	Разъем SC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 48 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.160,00	4.160,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.160,00	1.781,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.941,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.226,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.426,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4015	**Разъем FC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4015	Разъем FC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.155,92	2.155,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.155,92	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.067,17	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.833,96**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4016	**Разъем FC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4016	Разъем FC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.216,24	2.216,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,3	185,00		425,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.216,24	1.041,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.257,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.302,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.072,49**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4017	**Разъем FC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4017	Разъем FC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.283,84	2.283,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,3	185,00		425,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.283,84	1.041,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.325,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.302,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.156,99**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4018	**Разъем FC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4018	Разъем FC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.473,12	2.473,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.473,12	1.128,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.601,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.410,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.502,34**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4019	**Разъем FC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4019	Разъем FC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.615,60	2.615,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.615,60	1.346,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.961,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.682,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.952,31**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4020	**Разъем FC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 36 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4020	Разъем FC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 36 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.118,40	4.118,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.118,40	1.563,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.682,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.954,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.102,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4021	**Разъем FC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 48 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4021	Разъем FC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 48 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.825,60	4.825,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.825,60	1.781,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.606,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.226,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.258,56**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4022	**Разъем MTRJ / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4022	Разъем MTRJ / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.970,80	1.970,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.970,80	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.882,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.602,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4023	**Разъем MTRJ / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4023	Разъем MTRJ / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.050,88	2.050,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,3	185,00		425,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.050,88	1.041,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.092,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.302,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.865,79**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4024	**Разъем MTRJ / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4024	Разъем MTRJ / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.155,92	2.155,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,3	185,00		425,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.155,92	1.041,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.197,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.302,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.997,09**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4025	**Разъем MTRJ / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4025	Разъем MTRJ / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.246,40	2.246,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.246,40	1.128,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.375,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.410,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.218,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4026	**Разъем MTRJ / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4026	Разъем MTRJ / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.863,12	2.863,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.863,12	1.346,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.209,37	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.682,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.261,71**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4027	**Разъем MTRJ / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 36 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4027	Разъем MTRJ / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 36 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.839,68	3.839,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.839,68	1.563,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.403,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.954,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.754,29**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4028	**Разъем MTRJ / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 48 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4028	Разъем MTRJ / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 48 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.513,60	4.513,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.513,60	1.781,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.294,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.226,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.868,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4029	**Разъем LC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4029	Разъем LC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.155,92	2.155,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.155,92	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.067,17	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.833,96**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4030	**Разъем LC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4030	Разъем LC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.218,32	2.218,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,3	185,00		425,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.218,32	1.041,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.260,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.302,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.075,09**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4031	**Разъем LC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4031	Разъем LC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.301,52	2.301,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,3	185,00		425,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.301,52	1.041,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.343,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.302,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.179,09**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4032	**Разъем LC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4032	Разъем LC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.390,96	2.390,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.390,96	1.128,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.519,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.410,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.399,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4033	**Разъем LC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4033	Разъем LC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.244,80	3.244,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.244,80	1.346,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.591,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.682,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.738,81**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4034	**Разъем LC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 36 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4034	Разъем LC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 36 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.910,40	3.910,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.910,40	1.563,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.474,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.954,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.842,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4035	**Разъем LC / Многомодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 48 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4035	Разъем LC / Многомодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 48 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.659,20	4.659,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.659,20	1.781,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.440,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.226,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.050,56**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4036	**Разъем ST / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4036	Разъем ST / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.075,84	2.075,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.075,84	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.987,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.733,86**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4037	**Разъем ST / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4037	Разъем ST / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.118,48	2.118,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,3	185,00		425,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.118,48	1.041,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.160,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.302,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.950,29**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4038	**Разъем ST / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4038	Разъем ST / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.142,40	2.142,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,3	185,00		425,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.142,40	1.041,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.184,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.302,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.980,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4039	**Разъем ST / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4039	Разъем ST / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.246,40	2.246,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.246,40	1.128,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.375,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.410,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.218,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4040	**Разъем ST / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4040	Разъем ST / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.905,76	2.905,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.905,76	1.346,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.252,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.682,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.315,01**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4041	**Разъем ST / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 36 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4041	Разъем ST / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 36 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.640,00	3.640,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.640,00	1.563,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.203,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.954,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.504,69**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4042	**Разъем ST / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 48 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4042	Разъем ST / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 48 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.451,20	4.451,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.451,20	1.781,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.232,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.226,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.790,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4043	**Разъем SC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4043	Разъем SC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.119,52	2.119,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.119,52	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.030,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.788,46**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4044	**Разъем SC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4044	Разъем SC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.159,04	2.159,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,3	185,00		425,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.159,04	1.041,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.200,79	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.302,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.000,99**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4045	**Разъем SC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4045	Разъем SC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.217,28	2.217,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,3	185,00		425,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.217,28	1.041,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.259,03	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.302,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.073,79**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4046	**Разъем SC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4046	Разъем SC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.387,84	2.387,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.387,84	1.128,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.516,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.410,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.395,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4047	**Разъем SC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4047	Разъем SC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.161,60	3.161,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.161,60	1.346,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.507,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.682,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.634,81**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4048	**Разъем SC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 36 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4048	Разъем SC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 36 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.827,20	3.827,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.827,20	1.563,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.390,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.954,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.738,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4049	**Разъем SC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 48 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4049	Разъем SC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 48 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.659,20	4.659,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.659,20	1.781,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.440,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.226,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.050,56**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4050	**Разъем FC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4050	Разъем FC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.155,92	2.155,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.155,92	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.067,17	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.833,96**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4051	**Разъем FC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4051	Разъем FC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.216,24	2.216,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,3	185,00		425,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.216,24	1.041,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.257,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.302,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.072,49**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4052	**Разъем FC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4052	Разъем FC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.283,84	2.283,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,3	185,00		425,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.283,84	1.041,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.325,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.302,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.156,99**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4053	**Разъем FC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4053	Разъем FC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.473,12	2.473,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.473,12	1.128,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.601,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.410,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.502,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4054	**Разъем FC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4054	Разъем FC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.594,80	2.594,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.594,80	1.346,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.941,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.682,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.926,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4055	**Разъем FC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 36 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4055	Разъем FC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 36 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.118,40	4.118,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.118,40	1.563,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.682,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.954,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.102,69**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4056	**Разъем FC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 48 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4056	Разъем FC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 48 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.825,60	4.825,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.825,60	1.781,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.606,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.226,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.258,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4057	**Разъем MTRJ / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4057	Разъем MTRJ / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.012,40	2.012,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.012,40	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.923,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.654,56**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4058	**Разъем MTRJ / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4058	Разъем MTRJ / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.092,48	2.092,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,3	185,00		425,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.092,48	1.041,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.134,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.302,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.917,79**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4059	**Разъем MTRJ / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4059	Разъем MTRJ / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.155,92	2.155,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,3	185,00		425,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.155,92	1.041,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.197,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.302,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.997,09**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4060	**Разъем MTRJ / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4060	Разъем MTRJ / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.301,52	2.301,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.301,52	1.128,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.430,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.410,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.287,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4061	**Разъем MTRJ / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4061	Разъем MTRJ / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.930,72	2.930,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.930,72	1.346,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.276,97	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.682,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.346,21**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4062	**Разъем MTRJ / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 36 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4062	Разъем MTRJ / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 36 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.577,60	3.577,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.577,60	1.563,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.141,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.954,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.426,69**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4063	**Разъем MTRJ / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 48 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4063	Разъем MTRJ / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 48 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.680,00	4.680,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.680,00	1.781,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.461,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.226,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.076,56**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4064	**Разъем LC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4064	Разъем LC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 4 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.142,40	2.142,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.142,40	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.053,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.817,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4065	**Разъем LC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4065	Разъем LC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 6 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.217,28	2.217,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,3	185,00		425,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.217,28	1.041,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.259,03	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.302,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.073,79**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4066	**Разъем LC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4066	Разъем LC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 8 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.288,00	2.288,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,3	250,00		575,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,3	185,00		425,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.288,00	1.041,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.329,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.302,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.162,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4067	**Разъем LC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокон**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4067	Разъем LC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 12 волокна (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.490,80	2.490,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.490,80	1.128,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.619,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.410,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.524,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4068	**Разъем LC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4068	Разъем LC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 24 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.307,20	3.307,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.307,20	1.346,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.653,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.682,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.816,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4069	**Разъем LC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 36 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4069	Разъем LC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 36 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.180,80	4.180,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.180,80	1.563,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.744,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.954,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.180,69**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.4070	**Разъем LC / Одномодовый / Оконечное устройство подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 48 волокна**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.4070	Разъем LC / Одномодовый / Панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля для монтажа в стойке на 48 волокон (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.825,60	4.825,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.825,60	1.781,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.606,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.226,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.258,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.5001	**На 4 многомодовых волокна, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.5001	На 4 многомодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	919,36	919,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			919,36	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.178,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.472,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.5002	**На 6 многомодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.5002	На 6 многомодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	975,52	975,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			975,52	389,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.364,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**486,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.705,96**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.5003	**На 8 многомодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.5003	На 8 многомодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.054,56	1.054,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.054,56	389,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.443,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**486,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.804,76**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.5004	**На 12 многомодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.5004	На 12 многомодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.168,96	1.168,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.168,96	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.645,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.056,51**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.5005	**На 4 многомодовых волокна, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.5005	На 4 многомодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	920,40	920,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			920,40	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.179,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.473,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.5006	**На 6 многомодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.5006	На 6 многомодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.002,56	1.002,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.002,56	389,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.391,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**486,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.739,76**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.5007	**На 8 многомодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.5007	На 8 многомодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.088,88	1.088,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.088,88	389,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.478,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**486,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.847,66**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.5008	**На 12 многомодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.5008	На 12 многомодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.222,00	1.222,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.222,00	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.698,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.122,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.5009	**На 4 многомодовых волокна, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.5009	На 4 многомодовых волокон, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	984,88	984,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			984,88	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.243,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.554,54**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.5010	**На 6 многомодовых волокон, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.5010	На 6 многомодовых волокон, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.082,64	1.082,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.082,64	389,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.471,89	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**486,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.839,86**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.5011	**На 4 многомодовых волокна, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.5011	На 4 многомодовых волокон, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	919,36	919,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			919,36	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.178,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.472,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.5012	**На 6 многомодовых волокон, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.5012	На 6 многомодовых волокон, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	976,56	976,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			976,56	389,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.365,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**486,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.707,26**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.5013	**На 8 многомодовых волокон, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.5013	На 8 многомодовых волокон, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.054,56	1.054,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.054,56	389,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.443,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**486,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.804,76**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.5014	**На 12 многомодовых волокон, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.5014	На 12 многомодовых волокон, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.149,20	1.149,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.149,20	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.625,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.031,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.5015	**На 4 многомодовых волокна, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.5015	На 4 многомодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	984,88	984,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			984,88	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.243,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.554,54**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.5016	**На 6 многомодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.5016	На 6 многомодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.053,52	1.053,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.053,52	389,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.442,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**486,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.803,46**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.5017	**На 8 многомодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.5017	На 8 многомодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.133,60	1.133,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.133,60	389,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.522,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**486,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.903,56**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.5018	**На 12 многомодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.5018	На 12 многомодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.350,96	1.350,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.350,96	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.827,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.284,01**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.5019	**На 4 одномодовых волокна, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.5019	На 4 одномодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	954,72	954,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			954,72	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.213,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.516,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.5020	**На 6 одномодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.5020	На 6 одномодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.036,88	1.036,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.036,88	389,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.426,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**486,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.782,66**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.5021	**На 8 одномодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.5021	На 8 одномодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.086,80	1.086,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.086,80	389,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.476,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**486,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.845,06**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.5022	**На 4 одномодовых волокна, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.5022	На 4 одномодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	981,76	981,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			981,76	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.240,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.550,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.5023	**На 6 одномодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.5023	На 6 одномодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.045,20	1.045,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.045,20	389,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.434,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**486,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.793,06**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.5024	**На 8 одномодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.5024	На 8 одномодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.164,80	1.164,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.164,80	389,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.554,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**486,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.942,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.5025	**На 12 одномодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.5025	На 12 одномодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.344,72	1.344,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.344,72	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.820,97	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.276,21**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.5026	**На 4 одномодовых волокна, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.5026	На 4 одномодовых волокон, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	995,28	995,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			995,28	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.254,03	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.567,54**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.5027	**На 6 одномодовых волокон, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.5027	На 6 одномодовых волокон, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.082,64	1.082,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.082,64	389,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.471,89	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**486,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.839,86**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.5028	**На 12 одномодовых волокон, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.5028	На 12 одномодовых волокон, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.168,96	1.168,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.168,96	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.645,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.056,51**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.5029	**На 4 одномодовых волокна, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.5029	На 4 одномодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.023,36	1.023,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.023,36	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.282,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.602,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.5030	**На 6 одномодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.5030	На 6 одномодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.112,80	1.112,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.112,80	389,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.502,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**486,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.877,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.5031	**На 8 одномодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.5031	На 8 одномодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.198,08	1.198,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,8	250,00		200,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,8	185,00		148,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.198,08	389,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.587,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**486,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.984,16**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.5032	**На 12 одномодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.5032	На 12 одномодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.447,68	1.447,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.447,68	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.923,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.404,91**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6001	**На 4 многомодовых волокна, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6001	На 4 многомодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.178,32	1.178,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.178,32	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.654,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.068,21**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6002	**На 6 многомодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6002	На 6 многомодовых волокна, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.189,76	1.189,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.189,76	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.796,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.245,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6003	**На 8 многомодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6003	На 8 многомодовых волокна, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.306,24	1.306,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.306,24	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.912,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.391,24**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6004	**На 12 многомодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6004	На 12 многомодовых волокна, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.413,36	1.413,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.413,36	693,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.107,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**867,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.633,89**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6005	**На 24 многомодовых волокна, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6005	На 24 многомодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.133,04	2.133,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.133,04	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.044,29	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.805,36**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6006	**На 36 многомодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6006	На 36 многомодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.724,80	2.724,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.724,80	1.128,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.853,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.410,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.816,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6007	**На 48 многомодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6007	На 48 многомодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.411,20	3.411,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.411,20	1.346,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.757,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.682,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.946,81**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6008	**На 4 многомодовых волокна, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6008	На 4 многомодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.175,20	1.175,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.175,20	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.651,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.064,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6009	**На 6 многомодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6009	На 6 многомодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.182,48	1.182,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.182,48	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.789,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.236,54**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6010	**На 8 многомодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6010	На 8 многомодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.308,32	1.308,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.308,32	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.915,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.393,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6011	**На 12 многомодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6011	На 12 многомодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.469,52	1.469,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.469,52	693,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.163,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**867,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.704,09**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6012	**На 24 многомодовых волокна, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6012	На 24 многомодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.222,48	2.222,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.222,48	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.133,73	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.917,16**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6013	**На 36 многомодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6013	На 36 многомодовых волокна, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.865,20	2.865,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.865,20	1.128,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.993,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.410,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.992,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6014	**На 48 многомодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6014	На 48 многомодовых волокна, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.598,40	3.598,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.598,40	1.346,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.944,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.682,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.180,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6015	**На 4 многомодовых волокна, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6015	На 4 многомодовых волокон, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.285,44	1.285,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.285,44	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.761,69	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.202,11**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6016	**На 6 многомодовых волокон, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6016	На 6 многомодовых волокна, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.349,92	1.349,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.349,92	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.956,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.445,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6017	**На 8 многомодовых волокон, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6017	На 8 многомодовых волокна, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.450,80	1.450,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.450,80	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.057,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.571,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6018	**На 12 многомодовых волокон, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6018	На 12 многомодовых волокна, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.636,96	1.636,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.636,96	693,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.330,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**867,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.913,39**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6019	**На 24 многомодовых волокна, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6019	На 24 многомодовых волокон, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.532,40	2.532,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.532,40	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.443,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.304,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6020	**На 36 многомодовых волокон, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6020	На 36 многомодовых волокон, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.432,00	3.432,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.432,00	1.128,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.560,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.410,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.700,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6021	**На 48 многомодовых волокон, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6021	На 48 многомодовых волокон, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.264,00	4.264,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.264,00	1.346,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.610,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.682,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.012,81**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6022	**На 4 многомодовых волокна, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6022	На 4 многомодовых волокон, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.167,92	1.167,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.167,92	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.644,17	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.055,21**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6023	**На 6 многомодовых волокон, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6023	На 6 многомодовых волокна, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.196,00	1.196,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.196,00	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.802,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.253,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6024	**На 8 многомодовых волокон, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6024	На 8 многомодовых волокна, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.288,56	1.288,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.288,56	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.895,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.369,14**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6025	**На 12 многомодовых волокон, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6025	На 12 многомодовых волокон, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.448,72	1.448,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.448,72	693,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.142,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**867,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.678,09**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6026	**На 24 многомодовых волокна, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6026	На 24 многомодовых волокон, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.184,00	2.184,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.184,00	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.095,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.869,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6027	**На 36 многомодовых волокон, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6027	На 36 многомодовых волокон, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.744,56	2.744,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.744,56	1.128,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.873,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.410,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.841,64**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6028	**На 48 многомодовых волокон, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6028	На 48 многомодовых волокон, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.409,12	3.409,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.409,12	1.346,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.755,37	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.682,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.944,21**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6029	**На 4 многомодовых волокна, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6029	На 4 многомодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.266,72	1.266,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.266,72	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.742,97	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.178,71**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6030	**На 6 многомодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6030	На 6 многомодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.344,72	1.344,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.344,72	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.951,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.439,34**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6031	**На 8 многомодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6031	На 8 многомодовых волокна, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.453,92	1.453,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.453,92	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.060,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.575,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6032	**На 12 многомодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6032	На 12 многомодовых волокна, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.634,88	1.634,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.634,88	693,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.328,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**867,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.910,79**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6033	**На 24 многомодовых волокна, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6033	На 24 многомодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.494,96	2.494,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.494,96	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.406,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.257,76**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6034	**На 36 многомодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6034	На 36 многомодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.348,80	3.348,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.348,80	1.128,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.477,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.410,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.596,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6035	**На 48 многомодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6035	На 48 многомодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.139,20	4.139,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.139,20	1.346,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.485,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.682,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.856,81**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6036	**На 4 одномодовых волокна, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6036	На 4 одномодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.200,16	1.200,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.200,16	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.676,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.095,51**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6037	**На 6 одномодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6037	На 6 одномодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.266,72	1.266,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.266,72	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.873,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.341,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6038	**На 8 одномодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6038	На 8 одномодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)н	Кол-во	1	1.371,76	1.371,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.371,76	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.978,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.473,14**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6039	**На 12 одномодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6039	На 12 одномодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)н	Кол-во	1	1.516,32	1.516,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.516,32	693,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.210,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**867,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.762,59**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6040	**На 24 одномодовых волокна, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6040	На 24 одномодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.300,48	2.300,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.300,48	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.211,73	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.014,66**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6041	**На 36 одномодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6041	На 36 одномодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.097,12	3.097,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.097,12	1.128,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.225,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.410,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.282,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6042	**На 48 одномодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6042	На 48 одномодовых волокон, разъем ST / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)н	Кол-во	1	3.848,00	3.848,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.848,00	1.346,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.194,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.682,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.492,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6043	**На 4 одномодовых волокна, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6043	На 4 одномодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.285,44	1.285,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.285,44	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.761,69	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.202,11**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6044	**На 6 одномодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6044	На 6 одномодовых волокна, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.285,44	1.285,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.285,44	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.892,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.365,24**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6045	**На 8 одномодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6045	На 8 одномодовых волокна, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.390,48	1.390,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.390,48	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.997,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.496,54**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6046	**На 12 одномодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6046	На 12 одномодовых волокна, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.599,52	1.599,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.599,52	693,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.293,27	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**867,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.866,59**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6047	**На 24 одномодовых волокна, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6047	На 24 одномодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.454,40	2.454,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.454,40	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.365,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.207,06**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6048	**На 36 одномодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6048	На 36 одномодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.286,40	3.286,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.286,40	1.128,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.415,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.410,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.518,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6049	**На 48 одномодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6049	На 48 одномодовых волокон, разъем SC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.118,40	4.118,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.118,40	1.346,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.464,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.682,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.830,81**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6050	**На 4 одномодовых волокна, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6050	На 4 одномодовых волокон, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.285,44	1.285,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.285,44	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.761,69	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.202,11**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6051	**На 6 одномодовых волокон, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6051	На 6 одномодовых волокна, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.349,92	1.349,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.349,92	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.956,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.445,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6052	**На 8 одномодовых волокон, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6052	На 8 одномодовых волокна, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.450,80	1.450,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.450,80	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.057,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.571,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6053	**На 12 одномодовых волокон, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6053	На 12 одномодовых волокна, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.657,76	1.657,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.657,76	693,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.351,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**867,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.939,39**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6054	**На 24 одномодовых волокна, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6054	На 24 одномодовых волокон, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.532,40	2.532,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.532,40	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.443,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.304,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6055	**На 36 одномодовых волокон, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6055	На 36 одномодовых волокон, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.432,00	3.432,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.432,00	1.128,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.560,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.410,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.700,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6056	**На 48 одномодовых волокон, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6056	На 48 одномодовых волокон, разъем FC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.305,60	4.305,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.305,60	1.346,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.651,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.682,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.064,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6057	**На 4 одномодовых волокна, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6057	На 4 одномодовых волокон, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.178,32	1.178,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.178,32	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.654,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.068,21**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6058	**На 6 одномодовых волокон, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6058	На 6 одномодовых волокна, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.189,76	1.189,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.189,76	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.796,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.245,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6059	**На 8 одномодовых волокон, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6059	На 8 одномодовых волокна, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.306,24	1.306,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.306,24	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.912,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.391,24**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6060	**На 12 одномодовых волокон, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6060	На 12 одномодовых волокна, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.453,92	1.453,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.453,92	693,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.147,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**867,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.684,59**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6061	**На 24 одномодовых волокна, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6061	На 24 одномодовых волокон, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.267,20	2.267,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.267,20	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.178,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.973,06**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6062	**На 36 одномодовых волокон, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6062	На 36 одномодовых волокон, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.786,16	2.786,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.786,16	1.128,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.914,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.410,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.893,64**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6063	**На 48 одномодовых волокон, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6063	На 48 одномодовых волокон, разъем MTRJ / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.428,88	3.428,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.428,88	1.346,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.775,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.682,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.968,91**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6064	**На 4 одномодовых волокна, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6064	На 4 одномодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.302,08	1.302,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.302,08	476,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.778,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**595,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.222,91**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6065	**На 6 одномодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6065	На 6 одномодовых волокна, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.369,68	1.369,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.369,68	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.976,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.470,54**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6066	**На 8 одномодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6066	На 8 одномодовых волокна, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.474,72	1.474,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,3	250,00		325,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,3	185,00		240,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.474,72	606,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.081,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**758,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.601,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6067	**На 12 одномодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6067	На 12 одномодовых волокна, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.622,40	1.622,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.622,40	693,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.316,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**867,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.895,19**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6068	**На 24 одномодовых волокна, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6068	На 24 одномодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.534,48	2.534,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.534,48	911,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.445,73	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.139,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.307,16**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6069	**На 36 одномодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6069	На 36 одномодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.473,60	3.473,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.473,60	1.128,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.602,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.410,94**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.752,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.6070	**На 48 одномодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.6070	На 48 одномодовых волокон, разъем LC / Настенная панель оконечного подключения оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.305,60	4.305,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.305,60	1.346,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.651,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.682,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.064,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.7001	**единичная труба, Ø32 мм / Полиэтиленовые (ПЭ) трубы для защиты оптоволоконного кабеля**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.7001	единичная труба, Ø32 мм / Полиэтиленовые (ПЭ) трубы для защиты оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	м	1	19,91	19,91	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,07	250,00		17,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19,91	37,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			56,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**46,31**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**71,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.7002	**единичная труба, Ø40 мм / Полиэтиленовые (ПЭ) трубы для защиты оптоволоконного кабеля**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.7002	единичная труба, Ø40 мм / Полиэтиленовые (ПЭ) трубы для защиты оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	м	1	29,57	29,57	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29,57	41,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			70,97	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**51,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**88,71**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.7003	**сдвоенная труба для мультиплексора, Ø2 × 32 мм / Полиэтиленовые (ПЭ) трубы для защиты оптоволоконного кабеля**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.7003	сдвоенная труба для мультиплексора, Ø2 × 32 мм / Полиэтиленовые (ПЭ) трубы для защиты оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	м	1	40,15	40,15	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00		6,60
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,08	250,00		20,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,08	185,00		14,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40,15	41,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			81,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**51,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**101,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.7004	**сдвоенная труба для мультиплексора, Ø2 × 40 мм / Полиэтиленовые (ПЭ) трубы для защиты оптоволоконного кабеля**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.7004	сдвоенная труба для мультиплексора, Ø2 × 40 мм / Полиэтиленовые (ПЭ) трубы для защиты оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	м	1	58,63	58,63	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,1	185,00		18,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			58,63	51,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			110,38	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**64,69**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**137,97**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.7005	**тройная труба для мультиплексора, Ø40 × 32 × 32 мм**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.7005	тройная труба для мультиплексора, Ø40 × 32 × 32 мм / Полиэтиленовые (ПЭ) трубы для защиты оптоволоконного кабеля (Рыночная цена)	м	1	69,55	69,55	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,12	250,00		30,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,12	185,00		22,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			69,55	62,10
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			131,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**77,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**164,56**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.8105						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.8105	Одноместное гнездо для оптоволоконного кабеля открытой установки / Разъем для оптоволоконного кабеля / ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОПТОВОЛОКОННЫХ СИСТЕМ (Рыночная цена)	Кол-во	1	266,91	266,91	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			266,91	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			457,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**571,76**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.8110						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.8110	Двухместное гнездо для оптоволоконного кабеля открытой установки / Разъем для оптоволоконного кабеля / ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОПТОВОЛОКОННЫХ СИСТЕМ (Рыночная цена)	Кол-во	1	371,91	371,91	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			371,91	277,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			649,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**346,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**811,76**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.8115						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.8115	Одноместное гнездо для оптоволоконного кабеля скрытой установки / Разъем для оптоволоконного кабеля / ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОПТОВОЛОКОННЫХ СИСТЕМ (Рыночная цена)	Кол-во	1	266,91	266,91	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,4	250,00		100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,4	185,00		74,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			266,91	190,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			457,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**238,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**571,76**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.545.8120						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.545.8120	Двухместное гнездо для оптоволоконного кабеля скрытой установки / Разъем для оптоволоконного кабеля / ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОПТОВОЛОКОННЫХ СИСТЕМ (Рыночная цена)	Кол-во	1	371,91	371,91	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			371,91	277,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			649,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**346,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**811,76**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.1105	**Шкафная 19" стойка на 7 модулей 600 × 500 мм / Шкафы настенные / Стойки шкафные**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.1105	Шкафная стойка на 7 модулей 600 × 450 мм, 19" / Шкафы настенные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.546,10	6.546,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.546,10	586,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.132,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**732,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.915,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.1110	**Шкафная 19" стойка на 9 модулей 600 × 500 мм / Шкафы настенные / Стойки шкафные**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.1110	Шкафная стойка на 9 модулей 600 × 450 мм, 19" / Шкафы настенные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.887,04	6.887,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.887,04	586,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.473,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**732,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.341,67**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.1115	**Шкафная 19" стойка на 12 модулей 600 × 500 мм / Шкафы настенные / Стойки шкафные**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.1115	Шкафная стойка на 12 модулей 600 × 450 мм, 19" / Шкафы настенные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.691,52	7.691,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.691,52	586,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.277,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**732,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.347,27**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.1120	**Шкафная 19" стойка на 12 модулей 600 × 500 мм / Шкафы настенные / Стойки шкафные**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.1120	Шкафная стойка на 16 модулей 600 × 450 мм, 19" / Шкафы настенные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.780,58	8.780,58	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.780,58	586,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.366,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**732,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.708,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.1160	**7U 600 мм × 600 мм 19″ cabinet / Шкафы настенные / Стойки шкафные**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.1160	Шкафная 19" стойка на 7 модулей 600 × 600 мм / Шкафы настенные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.585,60	6.585,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.585,60	586,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.171,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**732,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.964,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.1165	**Шкафная 19" стойка на 9 модулей 600 × 600 мм / Шкафы настенные / Стойки шкафные**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.1165	Шкафная 19" стойка на 9 модулей 600 × 600 мм / Шкафы настенные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.954,56	7.954,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.954,56	586,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.540,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**732,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.676,08**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.1170	**12U 600 мм × 600 мм 19″ cabinet / Шкафы настенные / Стойки шкафные**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.1170	Шкафная 19" стойка на 12 модулей 600 × 600 мм / Шкафы настенные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.778,24	8.778,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.778,24	586,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.364,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**732,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.705,67**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.1175	**12U 600 мм × 600 мм 19″ cabinet / Шкафы настенные / Стойки шкафные**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.1175	Шкафная стойка на 16 модулей 600 × 600 мм, 19" / Шкафы настенные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.924,48	9.924,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.924,48	586,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			10.510,78	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**732,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**13.138,47**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2105	**Напольная шкафная 19" стойка на 15 модулей 600 × 600 мм / Шкафы напольные / Шкафы со стойками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2105	Напольная шкафная стойка на 12 модулей 600 × 600 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.654,90	10.654,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.654,90	586,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.241,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**732,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.051,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2110	**Напольная шкафная 19" стойка на 15 модулей 600 × 600 мм / Шкафы напольные / Шкафы со стойками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2110	Напольная шкафная 19" стойка на 16 модулей 600 × 600 мм / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.207,04	14.207,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.207,04	586,30
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.793,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**732,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.491,67**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2115						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2115	Напольная шкафная 19" стойка на 20 модулей 600 × 600 мм / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.982,58	15.982,58	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,25	250,00		312,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,25	185,00		231,25
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.982,58	695,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.677,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**868,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.847,04**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2120						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2120	Напольная шкафная стойка на 22 модуля 600 × 600 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.782,91	16.782,91	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,25	250,00		312,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,25	185,00		231,25
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.782,91	695,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			17.477,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**868,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**21.847,45**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2125						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2125	Напольная шкафная стойка на 26 модулей 600 × 600 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.003,00	18.003,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,25	250,00		312,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,25	185,00		231,25
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.003,00	695,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.698,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**868,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**23.372,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2130						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2130	Напольная шкафная 19" стойка на 32 модуля 600 × 600 мм / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.084,98	20.084,98	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,25	250,00		312,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,25	185,00		231,25
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.084,98	695,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.780,03	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**868,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**25.975,04**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2135						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2135	Напольная шкафная стойка на 34 модуля 600 × 600 мм, 19"/ Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.672,40	20.672,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,25	250,00		312,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,25	185,00		231,25
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.672,40	695,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.367,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**868,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**26.709,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2140						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2140	Напольная шкафная стойка на 36 модулей 600 × 600 мм, 19"/ Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.192,20	21.192,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,25	250,00		312,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,25	185,00		231,25
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.192,20	695,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.887,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**868,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.359,06**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2145						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2145	Напольная шкафная 19" стойка на 39 модулей 600 × 600 мм / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.254,78	22.254,78	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,25	250,00		312,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,25	185,00		231,25
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.254,78	763,84
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.018,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**954,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.773,27**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2150						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2150	Напольная шкафная 19" стойка на 42 модуля 600 × 600 мм / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.196,98	23.196,98	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.196,98	955,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.152,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.193,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30.190,09**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2155						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2155	Напольная шкафная 19" стойка на 45 модулей 600 × 600 мм / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.854,12	24.854,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.854,12	955,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.809,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.193,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32.261,51**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2160						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2160	Напольная шкафная стойка на 47 модулей 600 × 600 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.737,60	25.737,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.737,60	955,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.692,69	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.193,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**33.365,86**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2205						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2205	Напольная шкафная стойка на 12 модулей 600 × 800 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.840,51	10.840,51	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,25	250,00		312,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,25	185,00		231,25
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.840,51	695,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.535,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**868,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.419,45**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2210						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2210	Напольная шкафная 19" стойка на 16 модулей 600 × 800 мм / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.454,53	14.454,53	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,25	250,00		312,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,25	185,00		231,25
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.454,53	695,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			15.149,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**868,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.936,97**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2215						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2215	Напольная шкафная 19" стойка на 20 модулей 600 × 800 мм / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	17.322,04	17.322,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,25	250,00		312,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,25	185,00		231,25
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			17.322,04	695,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.017,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**868,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.521,36**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2220						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2220	Напольная шкафная стойка на 22 модуля 600 × 800 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.907,97	18.907,97	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,25	250,00		312,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,25	185,00		231,25
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.907,97	695,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.603,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**868,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.503,78**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2225						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2225	Напольная шкафная стойка на 26 модулей 600 × 800 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	19.814,20	19.814,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,25	250,00		312,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,25	185,00		231,25
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.814,20	695,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.509,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**868,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**25.636,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2230						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2230	Напольная шкафная стойка на 32 модуля 600 × 800 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.994,37	21.994,37	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,25	250,00		312,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,25	185,00		231,25
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.994,37	763,84
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			22.758,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**954,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**28.447,76**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2235						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2235	Напольная шкафная стойка на 34 модуля 600 × 800 мм, 19"/ Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.636,70	22.636,70	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,25	250,00		312,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,25	185,00		231,25
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.636,70	763,84
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.400,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**954,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.250,68**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2240						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2240	Напольная шкафная стойка на 36 модулей 600 × 800 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.310,80	23.310,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,25	250,00		312,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,25	185,00		231,25
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.310,80	763,84
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.074,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**954,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30.093,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2245						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2245	Напольная шкафная 19" стойка на 39 модулей 600 × 800 мм / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	24.493,26	24.493,26	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			24.493,26	955,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.448,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.193,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.810,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2250						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2250	Напольная шкафная 19" стойка на 42 модуля 600 × 800 мм / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.534,43	25.534,43	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.534,43	955,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.489,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.193,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**33.111,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2255						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2255	Напольная шкафная 19" стойка на 45 модулей 600 × 800 мм / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	27.359,16	27.359,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27.359,16	955,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.314,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.193,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**35.392,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2260						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2260	Напольная шкафная стойка на 47 модулей 600 × 800 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.343,04	28.343,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.343,04	955,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.298,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.193,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**36.622,66**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2305						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2305	Напольная шкафная стойка на 12 модулей 600 × 1000 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.062,54	12.062,54	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,25	250,00		312,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,25	185,00		231,25
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.062,54	695,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.757,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**868,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.946,99**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2310						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2310	Напольная шкафная стойка на 16 модулей 600 × 1000 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	16.083,65	16.083,65	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,25	250,00		312,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,25	185,00		231,25
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			16.083,65	695,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.778,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**868,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.973,38**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2315						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2315	Напольная шкафная стойка на 20 модулей 600 × 1000 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	19.166,58	19.166,58	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,25	250,00		312,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,25	185,00		231,25
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.166,58	695,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.861,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**868,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.827,04**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2320						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2320	Напольная шкафная стойка на 22 модуля 600 × 1000 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.082,94	21.082,94	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,25	250,00		312,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,25	185,00		231,25
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.082,94	695,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.777,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**868,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.222,49**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2325						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2325	Напольная шкафная стойка на 26 модулей 600 × 1000 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.611,65	22.611,65	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,25	250,00		312,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,25	185,00		231,25
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.611,65	695,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.306,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**868,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.133,38**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2330						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2330	Напольная шкафная стойка на 32 модуля 600 × 1000 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.171,20	25.171,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.171,20	955,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.126,29	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.193,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**32.657,86**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2335						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2335	Напольная шкафная стойка на 34 модуля 600 × 1000 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.804,89	25.804,89	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.804,89	955,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.759,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.193,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**33.449,97**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2340						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2340	Напольная шкафная стойка на 36 модулей 600 × 1000 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	26.451,42	26.451,42	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26.451,42	955,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.406,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.193,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34.258,14**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2345						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2345	Напольная шкафная стойка на 39 модулей 600 × 1000 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	27.745,47	27.745,47	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27.745,47	955,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.700,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.193,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**35.875,70**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2350						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2350	Напольная шкафная стойка на 42 модуля 600 × 1000 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.892,60	28.892,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.892,60	955,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.847,69	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.193,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37.309,61**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2355						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2355	Напольная шкафная стойка на 45 модулей 600 × 1000 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	30.956,33	30.956,33	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30.956,33	955,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.911,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.193,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39.889,28**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2360						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2360	Напольная шкафная стойка на 47 модулей 600 × 1000 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	32.078,78	32.078,78	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.078,78	955,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.033,87	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.193,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.292,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2450						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2450	Напольная шкафная стойка на 42 модуля 600 × 1200 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	39.483,46	39.483,46	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			39.483,46	955,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			40.438,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.193,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**50.548,19**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2460						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2460	Напольная шкафная стойка на 47 модулей 600 × 1200 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	44.049,79	44.049,79	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			44.049,79	955,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45.004,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.193,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**56.256,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2505						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2505	Напольная шкафная стойка на 12 модулей 800 × 800 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.994,04	11.994,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,25	250,00		312,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,25	185,00		231,25
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.994,04	695,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.689,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**868,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.861,36**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2510						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2510	Напольная шкафная стойка на 16 модулей 800 × 800 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	15.448,32	15.448,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,25	250,00		312,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,25	185,00		231,25
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			15.448,32	695,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.143,37	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**868,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.179,21**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2515						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2515	Напольная шкафная 19" стойка на 20 модулей 800 × 800 мм / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.284,97	18.284,97	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,25	250,00		312,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,25	185,00		231,25
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.284,97	695,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.980,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**868,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**23.725,03**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2520						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2520	Напольная шкафная 19" стойка на 22 модуля 800 × 800 мм / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.113,54	20.113,54	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,25	250,00		312,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,25	185,00		231,25
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.113,54	695,05
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.808,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**868,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**26.010,74**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2525						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2525	Напольная шкафная 19" стойка на 26 модулей 800 × 800 мм / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.321,66	23.321,66	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,25	250,00		312,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,25	185,00		231,25
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.321,66	763,84
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.085,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**954,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30.106,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2530						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2530	Напольная шкафная 19" стойка на 32 модулей 800 × 800 мм / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.901,11	25.901,11	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.901,11	955,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			26.856,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.193,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**33.570,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2535						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2535	Напольная шкафная стойка на 34 модуля 800 × 800 мм, 19"/ Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	26.435,74	26.435,74	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26.435,74	955,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.390,83	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.193,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34.238,54**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2540						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2540	Напольная шкафная стойка на 36 модулей 800 × 800 мм, 19"/ Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	27.017,82	27.017,82	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			27.017,82	955,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.972,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.193,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34.966,14**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2545						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2545	Напольная шкафная 19" стойка на 39 модулей 800 × 800 мм / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.332,10	28.332,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.332,10	955,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.287,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.193,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**36.608,99**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2550						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2550	Напольная шкафная 19" стойка на 42 модуля 800 × 800 мм / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	29.616,23	29.616,23	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.616,23	955,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.571,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.193,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38.214,15**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2555						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2555	Напольная шкафная 19" стойка на 45 модулей 800 × 800 мм / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	31.731,62	31.731,62	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.731,62	955,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32.686,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.193,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**40.858,39**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2560						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2560	Напольная шкафная стойка на 47 модулей 800 × 800 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	32.864,26	32.864,26	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.864,26	955,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.819,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.193,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**42.274,19**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2640						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2640	Напольная шкафная стойка на 26 модулей 800 × 1000 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	26.501,48	26.501,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			26.501,48	955,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.456,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.193,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34.320,71**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2645						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2645	Напольная шкафная стойка на 32 модуля 800 × 1000 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	28.737,98	28.737,98	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			28.737,98	955,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.693,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.193,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37.116,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2650						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2650	Напольная шкафная стойка на 34 модуля 800 × 1000 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	29.610,60	29.610,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.610,60	955,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.565,69	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.193,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38.207,11**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2655						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2655	Напольная шкафная стойка на 36 модулей 800 × 1000 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	30.449,86	30.449,86	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			30.449,86	955,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.404,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.193,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39.256,19**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2660						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2660	Напольная шкафная стойка на 39 модулей 800 × 1000 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	31.666,56	31.666,56	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.666,56	955,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32.621,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.193,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**40.777,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2665						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2665	Напольная шкафная стойка на 42 модуля 800 × 1000 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	32.977,73	32.977,73	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,2	687,95		137,59
		Итого без прибыли (тур. лиры)			32.977,73	955,09
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.932,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.193,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**42.416,03**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2670						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2670	Напольная шкафная стойка на 45 модулей 800 × 1000 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	35.333,07	35.333,07	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,3	687,95		206,39
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35.333,07	1.023,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36.356,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.279,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**45.446,20**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2675						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2675	Напольная шкафная стойка на 47 модулей 800 × 1000 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	36.629,18	36.629,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,3	687,95		206,39
		Итого без прибыли (тур. лиры)			36.629,18	1.023,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37.653,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.279,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**47.066,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2750						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2750	Напольная шкафная стойка на 42 модуля 800 × 1200 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	40.435,97	40.435,97	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,3	687,95		206,39
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40.435,97	1.023,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			41.459,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.279,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**51.824,82**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.2760						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.2760	Напольная шкафная стойка на 47 модулей 800 × 1200 мм, 19" / Шкафы напольные / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	45.332,74	45.332,74	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,3	687,95		206,39
		Итого без прибыли (тур. лиры)			45.332,74	1.023,89
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			46.356,63	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.279,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**57.945,79**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4001	**Стационарная полка глубиной 500 мм / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.550.4001	**Компоненты материалов** Стационарная полка глубиной 450 мм / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	525,79	525,79	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			525,79	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			525,79	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**657,24**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4002	**Стационарная полка глубиной 600 мм / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.550.4002	**Компоненты материалов** Стационарная полка глубиной 600 мм / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	565,45	565,45	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			565,45	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			565,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**706,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4003	**Стационарная полка глубиной 800 мм / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.550.4003	**Компоненты материалов** Стационарная полка глубиной 800 мм / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	680,88	680,88	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			680,88	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			680,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**851,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4004	**Стационарная полка глубиной 1000 мм / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.550.4004	**Компоненты материалов** Стационарная полка глубиной 1000 мм / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	982,84	982,84	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			982,84	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			982,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.228,55**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4005	**Регулируемая полка глубиной 600 мм / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.550.4005	**Компоненты материалов** Регулируемая полка глубиной 600 мм / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.345,16	1.345,16	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.345,16	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.345,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.681,45**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4006	**Регулируемая полка глубиной 800 мм / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.550.4006	**Компоненты материалов** Регулируемая полка глубиной 800 мм / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.575,40	1.575,40	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.575,40	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.575,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.969,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4007	**Регулируемая полка глубиной 1000 мм / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4007	Регулируемая полка глубиной 1000 мм / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.435,58	2.435,58	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.435,58	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.435,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.044,47**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4008	**Группа затормаживаемых роликовых колес (передние колеса с тормозами) / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4008	Группа затормаживаемых роликовых колес (передние колеса с тормозами) / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.327,16	1.327,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.327,16	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.585,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.982,39**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4050						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4050	Вентиляторный модуль для термостатирования (1 вентилятора) / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.163,38	2.163,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.163,38	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.422,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.027,66**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4055						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4055	Вентиляторный модуль для термостатирования (1 вентилятор), аналоговый термостат / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.477,30	2.477,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.477,30	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.736,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.420,06**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4060						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4060	Вентиляторный модуль для термостатирования (2 вентилятора) / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.028,01	3.028,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.028,01	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.286,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.108,45**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4065						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4065	Вентиляторный модуль для термостатирования (2 вентилятора), аналоговый термостат / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.348,01	3.348,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.348,01	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.606,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.508,45**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4070						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4070	Вентиляторный модуль для термостатирования (2 вентилятора), цифровой термостат / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.547,61	5.547,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.547,61	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.806,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.257,95**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4080						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4080	Вентиляторный модуль для термостатирования (4 вентилятора) / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.303,18	4.303,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.303,18	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.561,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.702,41**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4085						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4085	Вентиляторный модуль для термостатирования (4 вентилятора), аналоговый термостат / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.463,18	4.463,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.463,18	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.721,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.902,41**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4090						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4090	Вентиляторный модуль для термостатирования (4 вентилятора), цифровой термостат / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.923,93	6.923,93	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.923,93	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.182,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.978,35**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4110						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4110	Разъем на 3 гнезда с выключателем для 19" стоек / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.290,00	1.290,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.290,00	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.548,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.935,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4115						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4115	Разъем на 4 гнезда с выключателем для 19" стоек / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.430,85	1.430,85	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.430,85	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.689,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.112,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4120						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4120	Разъем на 6 гнезд с выключателем для 19" стоек / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.567,87	1.567,87	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.567,87	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.826,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.283,27**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4125						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4125	Разъем на 8 гнезд с выключателем для 19" стоек / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.737,51	1.737,51	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.737,51	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.996,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.495,32**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4160						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4160	Разъем на 4 гнезда с предохранителем для 19" стоек / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.987,76	1.987,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.987,76	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.246,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.808,14**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4165						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4165	Разъем на 6 гнезд с предохранителем для 19" стоек / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.195,38	2.195,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.195,38	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.454,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.067,66**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4170						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4170	Разъем на 8 гнезд с предохранителем для 19" стоек / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.589,68	2.589,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.589,68	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.848,43	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.560,54**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4210						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4210	Кабельный органайзер на 1 модуль для 19" стоек / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	489,18	489,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			489,18	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			747,93	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**934,91**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4220						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4220	Кабельный органайзер на 2 модуля для 19" стоек / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	644,72	644,72	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			644,72	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			903,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.129,34**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4310						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4310	Вертикальный кабельный органайзер на 7 модуля (односторонний) / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	272,10	272,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			272,10	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			530,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**663,56**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4315						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4315	Вертикальный кабельный органайзер на 9 модуля (односторонний) / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	306,02	306,02	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			306,02	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			564,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**705,96**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4320						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4320	Вертикальный кабельный органайзер на 12 модуля (односторонний) / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	330,32	330,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			330,32	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			589,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**736,34**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4325						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4325	Вертикальный кабельный органайзер на 16 модуля (односторонний) / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	426,14	426,14	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			426,14	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			684,89	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**856,11**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4330						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4330	Вертикальный кабельный органайзер на 20 модуля (односторонний) / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	553,02	553,02	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			553,02	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			811,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.014,71**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4335						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4335	Вертикальный кабельный органайзер на 22 модуля (односторонний) / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	638,26	638,26	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			638,26	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			897,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.121,26**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4340						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4340	Вертикальный кабельный органайзер на 26 модуля (односторонний) / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	740,40	740,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			740,40	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			999,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.248,94**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4345						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4345	Вертикальный кабельный органайзер на 32 модулей (односторонний) / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	821,87	821,87	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			821,87	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.080,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.350,77**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4350						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4350	Вертикальный кабельный органайзер на 34 модуля (односторонний) / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	862,86	862,86	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			862,86	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.121,61	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.402,01**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4355						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4355	Вертикальный кабельный органайзер на 36 модуля (односторонний) / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	913,62	913,62	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			913,62	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.172,37	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.465,46**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4360						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4360	Вертикальный кабельный органайзер на 39 модуля (односторонний) / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	976,38	976,38	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			976,38	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.235,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.543,91**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4365						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4365	Вертикальный кабельный органайзер на 42 модуля (односторонний) / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.033,90	1.033,90	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.033,90	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.292,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.615,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4370						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4370	Вертикальный кабельный органайзер на 45 модуля (односторонний) / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.096,59	1.096,59	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.096,59	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.355,34	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.694,17**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.4375						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.4375	Вертикальный кабельный органайзер на 47 модуля (односторонний) / Принадлежности для изделий / Шкафы со стойками (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.140,06	1.140,06	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00		41,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.140,06	258,75
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.398,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**323,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.748,51**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.7101						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.7101	600 × 1000 мм / Центр обработки данных с одним шкафом (с охлаждением не менее 10 кВт) / Шкафы для центров обработки данных (Рыночная цена)	Кол-во	1	862.356,00	862.356,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	28	250,00		7.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	28	185,00		5.180,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	16	700,00		11.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			862.356,00	26.735,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			889.091,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**33.419,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.111.364,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.7102						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.7102	600 × 1200 мм / Центр обработки данных с одним шкафом (с охлаждением не менее 10 кВт) / Шкафы для центров обработки данных (Рыночная цена)	Кол-во	1	866.228,00	866.228,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	28	250,00		7.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	28	185,00		5.180,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	16	700,00		11.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			866.228,00	26.735,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			892.963,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**33.419,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.116.204,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.7103						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.7103	800 × 1000 мм / Центр обработки данных с одним шкафом (с охлаждением не менее 10 кВт) / Шкафы для центров обработки данных (Рыночная цена)	Кол-во	1	871.508,00	871.508,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	28	250,00		7.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	28	185,00		5.180,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	16	700,00		11.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			871.508,00	26.735,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			898.243,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**33.419,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.122.804,88**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.7104						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.7104	800 × 1200 мм / Центр обработки данных с одним шкафом (с охлаждением не менее 10 кВт) / Шкафы для центров обработки данных (Рыночная цена)	Кол-во	1	888.844,00	888.844,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	28	250,00		7.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	28	185,00		5.180,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	16	700,00		11.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	2	687,95		1.375,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			888.844,00	26.735,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			915.579,90	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**33.419,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.144.474,88**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.7201						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.7201	600 × 1000 мм / Центр обработки данных с двумя шкафами / Шкафы для центров обработки данных (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.009.377,60	1.009.377,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14	165,00		2.310,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	30	250,00		7.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	30	185,00		5.550,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	20	700,00		14.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.009.377,60	31.423,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.040.801,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39.279,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.301.001,81**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.7202						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.7202	600 × 1200 мм / Центр обработки данных с двумя шкафами / Шкафы для центров обработки данных (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.028.385,60	1.028.385,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14	165,00		2.310,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	30	250,00		7.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	30	185,00		5.550,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	20	700,00		14.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.028.385,60	31.423,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.059.809,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39.279,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.324.761,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.7203						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.7203	800 × 1000 мм / Центр обработки данных с двумя шкафами / Шкафы для центров обработки данных (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.028.033,60	1.028.033,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14	165,00		2.310,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	30	250,00		7.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	30	185,00		5.550,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	20	700,00		14.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.028.033,60	31.423,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.059.457,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39.279,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.324.321,81**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.7204						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.7204	800 × 1200 мм / Центр обработки данных с двумя шкафами / Шкафы для центров обработки данных (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.046.513,60	1.046.513,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14	165,00		2.310,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	30	250,00		7.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	30	185,00		5.550,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	20	700,00		14.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.046.513,60	31.423,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.077.937,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39.279,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.347.421,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.7301						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.7301	600 × 1000 мм / Центр обработки данных с 3 шкафами / Шкафы для центров обработки данных (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.245.543,20	1.245.543,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16	165,00		2.640,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	32	250,00		8.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	32	185,00		5.920,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.245.543,20	35.423,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.280.967,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**44.279,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.601.208,81**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.7302						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.7302	600 × 1200 мм / Центр обработки данных с 3 шкафами / Шкафы для центров обработки данных (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.258.215,20	1.258.215,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16	165,00		2.640,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	32	250,00		8.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	32	185,00		5.920,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.258.215,20	35.423,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.293.639,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**44.279,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.617.048,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.7303						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.7303	800 × 1000 мм / Центр обработки данных с 3 шкафами / Шкафы для центров обработки данных (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.262.967,20	1.262.967,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16	165,00		2.640,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	32	250,00		8.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	32	185,00		5.920,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.262.967,20	35.423,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.298.391,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**44.279,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.622.988,81**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.7304						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.7304	800 × 1200 мм / Центр обработки данных с 3 шкафами / Шкафы для центров обработки данных (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.270.095,20	1.270.095,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16	165,00		2.640,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	32	250,00		8.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	32	185,00		5.920,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	3	687,95		2.063,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.270.095,20	35.423,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.305.519,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**44.279,81**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.631.898,81**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.7501						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.7501	На 36 модулей / Шкаф для центра обработки данных (с охлаждением не менее 3,7 кВт) / Шкафы для центров обработки данных (Рыночная цена)	Кол-во	1	435.204,00	435.204,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6	185,00		1.110,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			435.204,00	9.557,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			444.761,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.947,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**555.952,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.550.7502						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.550.7502	На 42 модуля / Шкаф для центра обработки данных (с охлаждением не менее 3,7 кВт) / Шкафы для центров обработки данных (Рыночная цена)	Кол-во	1	441.012,00	441.012,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6	185,00		1.110,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			441.012,00	9.557,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			450.569,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.947,44**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**563.212,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1102						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1102	4 / 6 / 2 / _ / _ / _ / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	29.783,51	29.783,51	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	8	185,00		1.480,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.783,51	6.940,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36.723,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.675,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**45.904,39**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1104						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1104	4 / 14 / 2 / _ / _ / _ / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ Рыночная цена	Кол-во	1	42.923,61	42.923,61	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,5	165,00		742,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	9	185,00		1.665,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42.923,61	10.957,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			53.881,11	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.696,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**67.351,39**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1106						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1106	4 / 22 / 2 / _ / _ / _ / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	48.533,59	48.533,59	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,5	165,00		742,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	9	185,00		1.665,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			48.533,59	10.957,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			59.491,09	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.696,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**74.363,86**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1108						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1108	8 / 32 / 4 / _ / _ / _ / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	75.704,49	75.704,49	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	10	185,00		1.850,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	10	700,00		7.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			75.704,49	12.175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			87.879,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.218,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**109.849,36**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1110						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1110	12 / 48 / 6 /_ / _ / _ / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	107.655,25	107.655,25	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			107.655,25	14.610,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			122.265,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18.262,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**152.831,56**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1112						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1112	16 / 64 / 6 / _ / _ / _ / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	129.064,15	129.064,15	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6,5	165,00		1.072,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	13	250,00		3.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	13	185,00		2.405,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	13	700,00		9.100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			129.064,15	15.827,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			144.891,65	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**19.784,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**181.114,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1114						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1114	16 / 80 / 6 / _ / _ / _ / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	183.719,05	183.719,05	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	14	185,00		2.590,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	14	700,00		9.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			183.719,05	17.045,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			200.764,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.306,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**250.955,06**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1116						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1116	20 / 112 / 8 / _ / _ / _ / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	273.496,07	273.496,07	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	15	185,00		2.775,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			273.496,07	18.262,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			291.758,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**22.828,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**364.698,21**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1118						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1118	20 / 128 / 8 / _ / _ / _ / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	293.177,62	293.177,62	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	16	185,00		2.960,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	16	700,00		11.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			293.177,62	19.480,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			312.657,62	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**24.350,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**390.822,03**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1120						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1120	24 / 160 / 8 / _ / _ / _ / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	332.821,89	332.821,89	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	18	250,00		4.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	18	185,00		3.330,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			332.821,89	21.915,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			354.736,89	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**27.393,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**443.421,11**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1122						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1122	16 / 112 / 8 / 1 / _ / _ / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	292.705,49	292.705,49	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	20	250,00		5.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	20	185,00		3.700,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	20	700,00		14.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			292.705,49	24.350,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			317.055,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.437,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**396.319,36**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1124						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1124	20 / 128 / 8 / 1 / _ / _ / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	321.699,39	321.699,39	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10,5	165,00		1.732,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	21	250,00		5.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	21	185,00		3.885,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			321.699,39	25.567,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			347.266,89	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31.959,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**434.083,61**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1126						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1126	24 / 160 / 8 / 1 / _ / _ / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	359.124,66	359.124,66	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11	165,00		1.815,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	22	250,00		5.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	22	185,00		4.070,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	22	700,00		15.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			359.124,66	26.785,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			385.909,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**33.481,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**482.387,07**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1128						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1128	32 / 192 / 8 / _ / _ / _ / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 % / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	437.198,41	437.198,41	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	24	250,00		6.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	24	185,00		4.440,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	45	700,00		31.500,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			437.198,41	43.920,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			481.118,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**54.900,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**601.398,01**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1130						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1130	16 / 224 / 15 / 1 / _ / _ / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 % / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	482.381,81	482.381,81	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13	165,00		2.145,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	26	250,00		6.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	26	185,00		4.810,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	54	700,00		37.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			482.381,81	51.255,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			533.636,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**64.068,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**667.046,01**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1132						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1132	24 / 288 / 15 / _ / _ / _ / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ Рыночная цена	Кол-во	1	549.402,00	549.402,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14	165,00		2.310,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	28	250,00		7.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	28	185,00		5.180,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	65	700,00		45.500,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			549.402,00	59.990,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			609.392,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74.987,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**761.740,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1134						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1134	16 / 288 / 15 / 1 / _ / _ / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ Рыночная цена	Кол-во	1	565.915,85	565.915,85	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14,5	165,00		2.392,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	29	250,00		7.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	29	185,00		5.365,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	68	700,00		47.600,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			565.915,85	62.607,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			628.523,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78.259,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**785.654,19**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1136						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1136	48 / 352 / 15 / _ / _ / _ / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 % / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ Рыночная цена	Кол-во	1	630.051,57	630.051,57	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15,5	165,00		2.557,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	31	250,00		7.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	31	185,00		5.735,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	75	700,00		52.500,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			630.051,57	68.542,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			698.594,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85.678,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**873.242,59**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1138						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1138	24 / 352 / 15 / 1 / _ / _ / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ Рыночная цена	Кол-во	1	648.456,28	648.456,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16	165,00		2.640,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	32	250,00		8.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	32	185,00		5.920,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	77	700,00		53.900,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			648.456,28	70.460,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			718.916,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**88.075,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**898.645,35**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1140						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1140	16 / 448 / 15 / 2 / _ / _ / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 % / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ Рыночная цена	Кол-во	1	755.177,10	755.177,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16,5	165,00		2.722,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	33	250,00		8.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	33	185,00		6.105,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	81	700,00		56.700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			755.177,10	73.777,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			828.954,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**92.221,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.036.193,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1142						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1142	24 / 464 / 15 / 1 / _ / _ / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ Рыночная цена	Кол-во	1	747.155,42	747.155,42	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	17	165,00		2.805,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	34	250,00		8.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	34	185,00		6.290,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	90	700,00		63.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			747.155,42	80.595,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			827.750,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**100.743,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.034.688,03**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1144						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1144	16 / 544 / 30 / 2 / _ / _ / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ Рыночная цена	Кол-во	1	975.634,42	975.634,42	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	18	165,00		2.970,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	36	250,00		9.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	36	185,00		6.660,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	99	700,00		69.300,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			975.634,42	87.930,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.063.564,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**109.912,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.329.455,52**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1146						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1146	24 / 640 / 30 / 2 / _ / _ / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	995.932,83	995.932,83	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	18,5	165,00		3.052,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	37	250,00		9.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	37	185,00		6.845,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	108	700,00		75.600,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			995.932,83	94.747,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.090.680,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**118.434,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.363.350,41**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1148						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1148	80 / 704 / 30 / _ / _ / _ / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 % / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.203.726,92	1.203.726,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	19,5	165,00		3.217,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	39	250,00		9.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	39	185,00		7.215,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	117	700,00		81.900,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.203.726,92	102.082,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.305.809,42	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**127.603,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.632.261,77**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1150						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1150	24 / 736 / 30 / 2 / _ / _ / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.139.605,84	1.139.605,84	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20	165,00		3.300,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	40	250,00		10.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	40	185,00		7.400,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	120	700,00		84.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.139.605,84	104.700,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.244.305,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**130.875,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.555.382,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1152						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1152	32 / 816 / 40 / 2 / _ / _ / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 % / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.331.417,77	1.331.417,77	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	21	165,00		3.465,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	42	250,00		10.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	42	185,00		7.770,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	126	700,00		88.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.331.417,77	109.935,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.441.352,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**137.418,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.801.690,96**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1154						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1154	32 / 912 / 40 / 2 / _ / _ / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 % / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.345.641,24	1.345.641,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	22	165,00		3.630,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	44	250,00		11.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	44	185,00		8.140,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	144	700,00		100.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.345.641,24	123.570,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.469.211,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**154.462,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.836.514,05**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1156						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1156	40 / 1 104 / 50 / 2 / _ / _ / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.676.158,15	1.676.158,15	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	23	165,00		3.795,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	46	250,00		11.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	46	185,00		8.510,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	162	700,00		113.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.676.158,15	137.205,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.813.363,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**171.506,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.266.703,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1158						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1158	32 / 1 375 / 60 / 2 / _ / _ / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.978.907,21	1.978.907,21	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	24	165,00		3.960,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	48	250,00		12.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	48	185,00		8.880,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	180	700,00		126.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.978.907,21	150.840,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.129.747,21	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**188.550,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.662.184,01**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1160						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1160	56 / 1 680 / 80 / 2 / _ / _ / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.245.356,51	2.245.356,51	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	25	165,00		4.125,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	50	250,00		12.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	50	185,00		9.250,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	198	700,00		138.600,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.245.356,51	164.475,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.409.831,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**205.593,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.012.289,39**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1162						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1162	56 / 1 760 / 80 / 2 / _ / _ / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.311.593,40	2.311.593,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	26	165,00		4.290,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	52	250,00		13.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	52	185,00		9.620,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	216	700,00		151.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.311.593,40	178.110,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.489.703,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**222.637,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.112.129,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1164						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1164	72 / 2 192 / 112 / 2 / _ / _ / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 % / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.869.038,86	2.869.038,86	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27	165,00		4.455,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	54	250,00		13.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	54	185,00		9.990,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	234	700,00		163.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.869.038,86	191.745,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.060.783,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**239.681,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.825.979,82**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1166						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1166	96 / 2 496 / 128 / 2 / _ / _ / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.097.810,76	3.097.810,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	28	165,00		4.620,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	56	250,00		14.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	56	185,00		10.360,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	252	700,00		176.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.097.810,76	205.380,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.303.190,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**256.725,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.128.988,45**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1168						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1168	108 / 3 504 / 176 / _ / _ / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.540.906,04	4.540.906,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	29	165,00		4.785,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	58	250,00		14.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	58	185,00		10.730,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	288	700,00		201.600,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.540.906,04	231.615,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.772.521,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**289.518,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.965.651,30**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1170						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1170	128 / 3 904 / 214 / 6 / _ / _ / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 % / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.192.365,20	5.192.365,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	32	165,00		5.280,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	64	250,00		16.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	64	185,00		11.840,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	342	700,00		239.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.192.365,20	272.520,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.464.885,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**340.650,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.831.106,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1172						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1172	176 / 4 992 / 256 / 8 / _ / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 % / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.532.446,35	6.532.446,35	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	36	165,00		5.940,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	72	250,00		18.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	72	185,00		13.320,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	432	700,00		302.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.532.446,35	339.660,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.872.106,35	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**424.575,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.590.132,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1200						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1200	4 / 14 / 2 / _ / 2 / 10 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	34.009,71	34.009,71	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	8	185,00		1.480,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			34.009,71	6.940,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			40.949,71	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.675,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**51.187,14**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1201						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1201	4 / 22 / 2 / _ / 4 / 20 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	42.599,95	42.599,95	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,5	165,00		742,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	9	185,00		1.665,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4,5	700,00		3.150,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			42.599,95	7.807,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			50.407,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.759,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**63.009,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1202						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1202	4 / 22 / 2 / _ / 8 / 40 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	50.593,86	50.593,86	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,5	165,00		742,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	9	185,00		1.665,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4,5	700,00		3.150,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			50.593,86	7.807,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58.401,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.759,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**73.001,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1203						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1203	4 / 22 / 2 / _ / 10 / 50 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	54.992,80	54.992,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	10	185,00		1.850,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	5	700,00		3.500,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			54.992,80	8.675,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			63.667,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.843,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**79.584,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1204						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1204	4 / 22 / 2 / _ / 16 / 80 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	98.138,08	98.138,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			98.138,08	10.410,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			108.548,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.012,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**135.685,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1205						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1205	4 / 22 / 2 / _ / 20 / 100 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	105.328,01	105.328,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6,5	165,00		1.072,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	13	250,00		3.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	13	185,00		2.405,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6,5	700,00		4.550,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			105.328,01	11.277,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			116.605,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.096,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**145.756,89**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1206						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1206	4 / 22 / 2 / _ / 24 / 120 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	110.410,11	110.410,11	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6,5	165,00		1.072,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	13	250,00		3.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	13	185,00		2.405,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6,5	700,00		4.550,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			110.410,11	11.277,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			121.687,61	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.096,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**152.109,51**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1208						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1208	4 / 22 / 2 / _ / 24 / 150 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	118.817,50	118.817,50	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6,5	165,00		1.072,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	13	250,00		3.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	13	185,00		2.405,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6,5	700,00		4.550,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			118.817,50	11.277,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			130.095,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.096,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**162.618,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1209						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1209	4 / 22 / 2 / _ / 36 / 180 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	135.184,33	135.184,33	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	14	185,00		2.590,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	7	700,00		4.900,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			135.184,33	12.145,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			147.329,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.181,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**184.161,66**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1210						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1210	4 / 22 / 2 / _ / 36 / 200 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	141.822,95	141.822,95	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	15	185,00		2.775,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	7,5	700,00		5.250,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			141.822,95	13.012,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			154.835,45	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**16.265,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**193.544,31**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1211						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1211	4 / 22 / 2 / _ / 40 / 220 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	148.920,99	148.920,99	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	15	185,00		2.775,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	7,5	700,00		5.250,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			148.920,99	13.012,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			161.933,49	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**16.265,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**202.416,86**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1212						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1212	8 / 32 / 4 / _ / 6 / 30 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	89.107,95	89.107,95	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			89.107,95	10.410,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			99.517,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.012,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**124.397,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1213						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1213	8 / 32 / 4 / _ / 10 / 50 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	110.850,01	110.850,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6,5	165,00		1.072,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	13	250,00		3.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	13	185,00		2.405,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6,5	700,00		4.550,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			110.850,01	11.277,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			122.127,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.096,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**152.659,39**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1214						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1214	8 / 32 / 4 / _ / 16 / 80 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	117.557,54	117.557,54	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6,5	165,00		1.072,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	13	250,00		3.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	13	185,00		2.405,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6,5	700,00		4.550,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			117.557,54	11.277,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			128.835,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.096,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**161.043,80**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1215						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1215	8 / 32 / 4 / _ / 20 / 100 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	125.450,37	125.450,37	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	14	185,00		2.590,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	7	700,00		4.900,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			125.450,37	12.145,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			137.595,37	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.181,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**171.994,21**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1216						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1216	8 / 32 / 4 / _ / 24 / 120 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	133.340,91	133.340,91	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	14	185,00		2.590,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	7	700,00		4.900,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			133.340,91	12.145,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			145.485,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.181,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**181.857,39**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1217						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1217	8 / 32 / 4 / _ / 30 / 150 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	143.528,55	143.528,55	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	15	185,00		2.775,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	7,5	700,00		5.250,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			143.528,55	13.012,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			156.541,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**16.265,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**195.676,31**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1218						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1218	8 / 32 / 4 / _ / 36 / 180 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	151.981,88	151.981,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	15	185,00		2.775,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	7,5	700,00		5.250,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			151.981,88	13.012,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			164.994,38	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**16.265,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**206.242,98**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1219						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1219	8 / 32 / 4 / _ / 40 / 200 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	164.133,54	164.133,54	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	16	185,00		2.960,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			164.133,54	13.880,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			178.013,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.350,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**222.516,93**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1220						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1220	12 / 48 / 4 /_ / 6 / 50 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	104.217,36	104.217,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			104.217,36	10.410,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			114.627,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.012,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**143.284,20**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1221						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1221	12 / 48 / 4 /_ / 16 / 80 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	130.254,99	130.254,99	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	14	185,00		2.590,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	7	700,00		4.900,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			130.254,99	12.145,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			142.399,99	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.181,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**177.999,99**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1222						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1222	12 / 48 / 4 /_ / 20 / 100 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	138.141,85	138.141,85	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	14	185,00		2.590,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	7	700,00		4.900,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			138.141,85	12.145,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			150.286,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.181,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**187.858,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1223						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1223	12 / 48 / 4 /_ / 24 / 120 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	146.032,39	146.032,39	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	15	185,00		2.775,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	7,5	700,00		5.250,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			146.032,39	13.012,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			159.044,89	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**16.265,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**198.806,11**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1224						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1224	12 / 48 / 4 /_ / 30 / 150 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	158.149,59	158.149,59	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	16	185,00		2.960,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			158.149,59	13.880,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			172.029,59	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.350,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**215.036,99**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1225						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1225	12 / 48 / 4 /_ / 36 / 180 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	167.452,85	167.452,85	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	16	185,00		2.960,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			167.452,85	13.880,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			181.332,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.350,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**226.666,06**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1226						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1226	16 / 64 / 8 / _ / 6 / 50 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	141.058,48	141.058,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	15	185,00		2.775,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	7,5	700,00		5.250,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			141.058,48	13.012,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			154.070,98	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**16.265,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**192.588,73**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1227						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1227	16 / 64 / 8 / _ / 10 / 80 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	166.016,47	166.016,47	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	16	185,00		2.960,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			166.016,47	13.880,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			179.896,47	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.350,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**224.870,59**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1228						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1228	16 / 64 / 8 / _ / 10 / 100 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	169.571,92	169.571,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	16	185,00		2.960,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			169.571,92	13.880,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			183.451,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.350,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**229.314,90**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1229						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1229	16 / 64 / 8 / _ / 12 / 120 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	175.165,36	175.165,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	16	185,00		2.960,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			175.165,36	13.880,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			189.045,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.350,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**236.306,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1230						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1230	16 / 64 / 8 / _ / 15 / 150 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	182.171,52	182.171,52	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8,5	165,00		1.402,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	17	250,00		4.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	17	185,00		3.145,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8,5	700,00		5.950,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			182.171,52	14.747,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			196.919,02	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18.434,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**246.148,77**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1231						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1231	16 / 80 / 8 / _ / 10 / 80 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	183.221,75	183.221,75	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8,5	165,00		1.402,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	17	250,00		4.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	17	185,00		3.145,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8,5	700,00		5.950,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			183.221,75	14.747,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			197.969,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18.434,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**247.461,56**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1232						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1232	20 / 112 / 8 / _ / 10 / 100 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	239.983,41	239.983,41	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	20	250,00		5.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	20	185,00		3.700,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	10	700,00		7.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			239.983,41	17.350,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			257.333,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.687,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**321.666,76**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1233						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1233	20 / 128 / 8 / _ / 10 / 120 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	260.485,03	260.485,03	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10,5	165,00		1.732,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	21	250,00		5.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	21	185,00		3.885,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	10,5	700,00		7.350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			260.485,03	18.217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			278.702,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**22.771,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**348.378,16**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1234						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1234	16 / 80 / 8 / 1 / 10 / 80 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	205.360,28	205.360,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	18	250,00		4.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	18	185,00		3.330,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			205.360,28	15.615,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			220.975,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**19.518,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**276.219,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1235						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1235	16 / 112 / 8 / 1 / 10 / 100 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	258.788,53	258.788,53	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10,5	165,00		1.732,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	21	250,00		5.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	21	185,00		3.885,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	10,5	700,00		7.350,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			258.788,53	18.217,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			277.006,03	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**22.771,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**346.257,54**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1236						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1236	20 / 128 / 8 / 1 / 10 / 120 / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	281.201,10	281.201,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11	165,00		1.815,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	22	250,00		5.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	22	185,00		4.070,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	11	700,00		7.700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			281.201,10	19.085,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			300.286,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.856,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**375.357,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1237						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1237	32 / 192 / 8 / _ / 10 / 200 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	494.729,28	494.729,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	24	250,00		6.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	24	185,00		4.440,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	50	700,00		35.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			494.729,28	47.420,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			542.149,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**59.275,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**677.686,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1238						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1238	16 / 224 / 15 / 1 / 14 / 220 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	503.307,19	503.307,19	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13	165,00		2.145,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	26	250,00		6.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	26	185,00		4.810,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	60	700,00		42.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			503.307,19	55.455,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			558.762,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**69.318,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**698.452,74**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1239						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1239	24 / 288 / 15 / _ / 14 / 280 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	559.258,19	559.258,19	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14	165,00		2.310,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	28	250,00		7.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	28	185,00		5.180,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	72	700,00		50.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			559.258,19	64.890,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			624.148,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81.112,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**780.185,24**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1240						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1240	16 / 288 / 15 / 1 / 18 / 280 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	590.852,32	590.852,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14,5	165,00		2.392,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	29	250,00		7.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	29	185,00		5.365,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	75	700,00		52.500,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			590.852,32	67.507,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			658.359,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84.384,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**822.949,77**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1241						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1241	48 / 352 / 15 / _ / 22 / 350 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	851.887,53	851.887,53	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15,5	165,00		2.557,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	31	250,00		7.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	31	185,00		5.735,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	83	700,00		58.100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			851.887,53	74.142,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			926.030,03	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**92.678,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.157.537,54**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1242						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1242	24 / 352 / 15 / 1 / 22 / 350 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	836.498,82	836.498,82	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16	165,00		2.640,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	32	250,00		8.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	32	185,00		5.920,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	85	700,00		59.500,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			836.498,82	76.060,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			912.558,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95.075,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.140.698,52**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1243						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1243	24 / 464 / 15 / 1 / 26 / 460 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	997.828,33	997.828,33	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	17	165,00		2.805,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	34	250,00		8.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	34	185,00		6.290,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	100	700,00		70.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			997.828,33	87.595,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.085.423,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**109.493,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.356.779,16**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1244						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1244	64 / 512 / 15 / _ / 30 / 500 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.094.479,03	1.094.479,03	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	17,5	165,00		2.887,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	35	250,00		8.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	35	185,00		6.475,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	108	700,00		75.600,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.094.479,03	93.712,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.188.191,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**117.140,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.485.239,41**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1245						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1245	16 / 544 / 30 / 2 / 30 / 540 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.125.398,80	1.125.398,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	18	165,00		2.970,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	36	250,00		9.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	36	185,00		6.660,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	110	700,00		77.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.125.398,80	95.630,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.221.028,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**119.537,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.526.286,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1246						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1246	24 / 640 / 30 / 2 / 38 / 640 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.296.736,32	1.296.736,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	18,5	165,00		3.052,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	37	250,00		9.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	37	185,00		6.845,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	120	700,00		84.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.296.736,32	103.147,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.399.883,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**128.934,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.749.854,78**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1247						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1247	80 / 704 / 30 / _ / 42 / 700 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.431.063,60	1.431.063,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	19,5	165,00		3.217,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	39	250,00		9.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	39	185,00		7.215,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	130	700,00		91.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.431.063,60	111.182,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.542.246,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**138.978,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.927.807,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1248						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1248	96 / 784 / 30 / _ / 46 / 780 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.554.334,57	1.554.334,57	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20,5	165,00		3.382,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	41	250,00		10.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	41	185,00		7.585,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	138	700,00		96.600,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.554.334,57	117.817,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.672.152,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**147.271,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.090.190,09**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1249						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1249	32 / 816 / 30 / 2 / 46 / 800 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.555.737,48	1.555.737,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	21	165,00		3.465,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	42	250,00		10.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	42	185,00		7.770,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	140	700,00		98.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.555.737,48	119.735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.675.472,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**149.668,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.094.340,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1250						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1250	32 / 912 / 30 / 3 / 50 / 900 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.754.697,26	1.754.697,26	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	22	165,00		3.630,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	44	250,00		11.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	44	185,00		8.140,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	160	700,00		112.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.754.697,26	134.770,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.889.467,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**168.462,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.361.834,08**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1251						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1251	120 / 1 056 / 30 / _ / 54 / 1 000 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.917.232,81	1.917.232,81	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	22,5	165,00		3.712,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	45	250,00		11.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	45	185,00		8.325,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	175	700,00		122.500,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.917.232,81	145.787,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.063.020,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**182.234,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.578.775,39**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1252						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1252	40 / 1 104 / 30 / 3 / 54 / 1 100 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.988.078,12	1.988.078,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	23	165,00		3.795,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	46	250,00		11.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	46	185,00		8.510,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	180	700,00		126.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.988.078,12	149.805,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.137.883,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**187.256,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.672.353,90**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1253						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1253	32 / 1 376 / 30 / 4 / 58 / 1 350 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.340.871,51	2.340.871,51	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	24	165,00		3.960,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	48	250,00		12.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	48	185,00		8.880,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	200	700,00		140.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.340.871,51	164.840,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.505.711,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**206.050,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.132.139,39**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1254						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1254	56 / 1 680 / 30 / 4 / 62 / 1 680 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.727.046,00	2.727.046,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	25	165,00		4.125,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	50	250,00		12.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	50	185,00		9.250,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	220	700,00		154.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.727.046,00	179.875,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.906.921,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**224.843,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.633.651,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1255						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1255	200 / 1 760 / 30 / _ / 70 / 1 760 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.140.736,83	3.140.736,83	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	26	165,00		4.290,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	52	250,00		13.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	52	185,00		9.620,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	240	700,00		168.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.140.736,83	194.910,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.335.646,83	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**243.637,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.169.558,54**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1256						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1256	256 / 2 912 / 30 / _ / 90 / 2 000 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.584.491,14	3.584.491,14	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	27	165,00		4.455,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	54	250,00		13.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	54	185,00		9.990,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	260	700,00		182.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.584.491,14	209.945,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.794.436,14	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**262.431,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.743.045,17**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1257						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1257	96 / 2 496 / 45 / 6 / 100 / 2 500 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.874.330,83	3.874.330,83	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	28	165,00		4.620,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	56	250,00		14.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	56	185,00		10.360,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	280	700,00		196.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.874.330,83	224.980,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.099.310,83	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**281.225,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.124.138,54**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1258						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1258	304 / 2 800 / 45 / _ / 120 / 2 800 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.766.151,10	4.766.151,10	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	29	165,00		4.785,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	58	250,00		14.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	58	185,00		10.730,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	300	700,00		210.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.766.151,10	240.015,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.006.166,10	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**300.018,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.257.707,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1259						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1259	112 / 3 104 / 45 / 7 / 150 / 3 100 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.163.157,66	5.163.157,66	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30	165,00		4.950,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	60	250,00		15.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	60	185,00		11.100,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	320	700,00		224.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.163.157,66	255.050,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.418.207,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**318.812,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.772.759,58**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1260						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1260	128 / 3 904 / 45 / 9 / 250 / 3 900 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 % / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.536.507,25	6.536.507,25	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	32	165,00		5.280,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	64	250,00		16.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	64	185,00		11.840,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	380	700,00		266.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.536.507,25	299.120,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.835.627,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**373.900,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.544.534,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1261						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1261	176 / 4 992 / 45 / 11 / 350 / 5000 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 % / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.238.191,07	8.238.191,07	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	36	165,00		5.940,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	72	250,00		18.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	72	185,00		13.320,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	480	700,00		336.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.238.191,07	373.260,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.611.451,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**466.575,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.764.313,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1300						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1300	12 / 24 / 8 / _ / 25 / 300 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	503.284,89	503.284,89	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	40	700,00		28.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			503.284,89	34.210,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			537.494,89	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42.762,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**671.868,61**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1303						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1303	12 / 24 / 8 / _ / 25 / 350 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	510.000,00	510.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	40	700,00		28.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			510.000,00	34.210,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			544.210,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42.762,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**680.262,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1306						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1306	12 / 24 / 8 / _ / 25 / 400 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	514.805,73	514.805,73	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	40	700,00		28.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			514.805,73	34.210,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			549.015,73	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42.762,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**686.269,66**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1309						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1309	12 / 24 / 8 / _ / 50 / 500 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	730.856,82	730.856,82	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	56	700,00		39.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			730.856,82	46.407,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			777.264,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**58.009,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**971.580,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1312						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1312	12 / 24 / 15 / _ / 60 / 600 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	786.332,67	786.332,67	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	60	700,00		42.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			786.332,67	49.540,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			835.872,67	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**61.925,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.044.840,84**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1315						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1315	12 / 24 / 15 / _ / 60 / 700 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	829.640,96	829.640,96	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8,5	165,00		1.402,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	17	250,00		4.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	63	700,00		44.100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			829.640,96	51.972,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			881.613,46	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**64.965,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.102.016,82**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1318						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1318	12 / 24 / 15 / _ / 60 / 800 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	840.596,36	840.596,36	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8,5	165,00		1.402,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	17	250,00		4.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	64	700,00		44.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			840.596,36	52.672,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			893.268,86	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**65.840,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.116.586,07**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1321						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1321	12 / 24 / 15 / _ / 80 / 1 000 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	904.756,13	904.756,13	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00		1.485,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	18	250,00		4.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	69	700,00		48.300,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			904.756,13	56.505,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			961.261,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**70.631,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.201.576,41**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1324						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1324	12 / 24 / 15 / _ / 80 / 1 200 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	959.179,73	959.179,73	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9,5	165,00		1.567,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	19	250,00		4.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	73	700,00		51.100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			959.179,73	59.637,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.018.817,23	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74.546,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.273.521,54**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1327						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1327	12 / 24 / 15 / _ / 80 / 1 500 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	997.806,35	997.806,35	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9,5	165,00		1.567,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	19	250,00		4.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	76	700,00		53.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			997.806,35	61.737,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.059.543,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**77.171,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.324.429,81**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1330						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1330	12 / 24 / 15 / _ / 90 / 1 800 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.062.116,31	1.062.116,31	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	20	250,00		5.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	81	700,00		56.700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.062.116,31	65.570,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.127.686,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**81.962,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.409.607,89**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1333						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1333	12 / 24 / 30 / _ / 100 / 2 000 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.118.633,81	1.118.633,81	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10,5	165,00		1.732,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	21	250,00		5.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	85	700,00		59.500,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.118.633,81	68.702,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.187.336,31	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85.878,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.484.170,39**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1336						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1336	12 / 24 / 30 / _ / 120 / 2 250 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.186.309,91	1.186.309,91	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11	165,00		1.815,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	22	250,00		5.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	90	700,00		63.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.186.309,91	72.535,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.258.844,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**90.668,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.573.556,14**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1339						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1339	12 / 24 / 30 / _ / 120 / 2 500 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.439.670,94	1.439.670,94	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,5	165,00		2.062,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	25	250,00		6.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	109	700,00		76.300,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.439.670,94	86.832,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.526.503,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**108.540,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.908.129,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1342						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1342	12 / 24 / 30 / _ / 150 / 2 750 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.559.894,08	1.559.894,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13,5	165,00		2.227,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	27	250,00		6.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	118	700,00		82.600,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.559.894,08	93.797,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.653.691,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**117.246,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.067.114,48**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1345						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1345	12 / 24 / 30 / _ / 200 / 3 000 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.706.184,01	1.706.184,01	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14,5	165,00		2.392,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	29	250,00		7.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	129	700,00		90.300,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.706.184,01	102.162,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.808.346,51	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**127.703,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.260.433,14**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1348						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1348	12 / 24 / 30 / _ / 250 / 3 500 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.861.764,83	1.861.764,83	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15,5	165,00		2.557,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	31	250,00		7.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	140	700,00		98.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.861.764,83	110.527,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.972.292,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**138.159,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.465.365,41**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1351						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1351	12 / 24 / 30 / _ / 270 / 4 000 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.992.501,62	1.992.501,62	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16,5	165,00		2.722,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	33	250,00		8.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	150	700,00		105.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.992.501,62	118.192,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.110.694,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**147.740,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.638.367,65**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1354						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1354	12 / 24 / 30 / _ / 300 / 4 500 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.153.093,65	2.153.093,65	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	17,5	165,00		2.887,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	35	250,00		8.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	162	700,00		113.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.153.093,65	127.257,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.280.351,15	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**159.071,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.850.438,94**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1357						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1357	12 / 24 / 30 / _ / 350 / 5 000 / Как минимум с 2 процессорами и возможностью расширения на 50 %. / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.402.491,57	2.402.491,57	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	18	165,00		2.970,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	36	250,00		9.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	36	185,00		6.660,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	180	700,00		126.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.402.491,57	144.630,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.547.121,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**180.787,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.183.901,96**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1600						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1600	0/32/8/0/0/32 Удаленный модуль / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	51.793,17	51.793,17	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	8	185,00		1.480,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			51.793,17	6.940,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			58.733,17	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.675,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**73.416,46**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1605						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1605	0/64/8/0/0/64 Удаленный модуль / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	88.559,64	88.559,64	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,5	165,00		742,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	9	250,00		2.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	9	185,00		1.665,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	10	700,00		7.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			88.559,64	11.657,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			100.217,14	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.571,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**125.271,43**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1610						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1610	0/112/8/0/0/112 Удаленный модуль / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	155.491,80	155.491,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	10	185,00		1.850,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	20	700,00		14.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			155.491,80	19.175,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			174.666,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.968,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**218.333,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1615						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1615	0/240/8/0/0/224 Удаленный модуль / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	299.902,48	299.902,48	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7	165,00		1.155,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	14	185,00		2.590,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	30	700,00		21.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			299.902,48	28.245,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			328.147,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35.306,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**410.184,35**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1620						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1620	0/480/8/0/0/448 Удаленный модуль / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	579.459,55	579.459,55	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00		1.320,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	16	185,00		2.960,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	60	700,00		42.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			579.459,55	50.280,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			629.739,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**62.850,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**787.174,44**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1700						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1700	20 IP-магистралей, с добавлением 100 IP-абонентов / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	124.459,18	124.459,18	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			124.459,18	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			124.459,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**155.573,97**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1705						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.701.1705	**Компоненты материалов** 40 IP-магистралей, с добавлением 200 IP-абонентов / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	189.157,00	189.157,00	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			189.157,00	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			189.157,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**236.446,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1710						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.701.1710	**Компоненты материалов** 50 IP-магистралей, с добавлением 450 IP-абонентов / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	249.329,53	249.329,53	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			249.329,53	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			249.329,53	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**311.661,91**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1715						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.701.1715	**Компоненты материалов** 100 IP-магистралей, с добавлением 900 IP-абонентов / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	528.507,58	528.507,58	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			528.507,58	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			528.507,58	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**660.634,47**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1720						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.701.1720	**Компоненты материалов** 150 IP-магистралей, с добавлением 1 850 IP-абонентов / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	801.713,17	801.713,17	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			801.713,17	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			801.713,17	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.002.141,46**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1725						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1725	200 IP-магистралей, с добавлением 3 850 IP-абонентов / Возможности гибридных (аналогово-цифровых или аналогово-цифровых-IP) телефонных станций / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.268.748,05	1.268.748,05	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.268.748,05	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.268.748,05	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.585.935,06**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.1910	**ПОДКЛЮЧЕНИЕ PRA (УСТРОЙСТВ ПЕРВИЧНОГО ДОСТУПА) К ISDN (ЦИФРОВОЙ СЕТИ С ИНТЕГРИРОВАННЫМИ УСЛУГАМИ)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.1910	ПОДКЛЮЧЕНИЕ PRA (УСТРОЙСТВ ПЕРВИЧНОГО ДОСТУПА) К ISDN (ЦИФРОВОЙ СЕТИ С ИНТЕГРИРОВАННЫМИ УСЛУГАМИ) / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.495,76	8.495,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.495,76	952,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.448,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.190,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**11.810,33**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.3110						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.701.3110	**Компоненты материалов** Цифровой телефонный комплект типа 1 / Телефонные комплекты / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.463,37	7.463,37	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.463,37	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.463,37	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.329,21**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.3120						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.701.3120	**Компоненты материалов** Цифровой телефонный комплект типа 2 / Телефонные комплекты / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.025,03	6.025,03	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.025,03	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.025,03	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.531,29**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.3130						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.701.3130	**Компоненты материалов** IP-телефон типа 1 (Пользователь начального уровня) / Телефонные комплекты / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.917,19	1.917,19	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.917,19	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.917,19	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.396,49**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.3140						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.701.3140	**Компоненты материалов** IP-телефон типа 2: (Пользователь начального уровня Gigabit) / Телефонные комплекты / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.760,94	2.760,94	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.760,94	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.760,94	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.451,18**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.3150						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.701.3150	**Компоненты материалов** IP-телефон типа 3: (промежуточный контроллер Gigabit) / Телефонные комплекты / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.183,81	4.183,81	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.183,81	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.183,81	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.229,76**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.3160						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.701.3160	**Компоненты материалов** IP-телефон типа 4: (контроллер и телефонная система Gigabit) / Телефонные комплекты / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.300,24	6.300,24	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.300,24	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.300,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.875,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.3170						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.3170	Модуль расширения DSS IP-телефона типа 4.1: (контроллер и телефонная система DSS) / Телефонные комплекты / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.240,80	4.240,80	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.240,80	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.240,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.301,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.3200						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.701.3200	Базовая станция IP Dect / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ Рыночная цена	Кол-во	1	14.798,63	14.798,63	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.798,63	3.317,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.116,13	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.146,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.645,16**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.3210						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.701.3210	**Компоненты материалов** Портативное устройство IP Dect (Тип 1) / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.587,01	3.587,01	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.587,01	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.587,01	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.483,76**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.3220						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.701.3220	**Компоненты материалов** Портативное устройство IP Dect (Тип 2) / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.182,85	7.182,85	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.182,85	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.182,85	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**8.978,56**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.701.3300						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.701.3300	**Компоненты материалов** Робот-оператор / ГИБРИДНАЯ (АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ ИЛИ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВАЯ-IP) ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ (Рыночная цена)	Кол-во	1	19.878,75	19.878,75	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			19.878,75	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.878,75	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.848,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1101	**2 остановки и скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1101	2 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	646.048,00	646.048,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	38	165,00		6.270,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	38	250,00		9.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	38	185,00		7.030,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	8	1.079,77		8.638,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			646.048,00	41.141,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			687.189,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**51.427,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**858.987,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1102	**3 остановки и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1102	3 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	672.755,20	672.755,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	52	165,00		8.580,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	52	250,00		13.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	52	185,00		9.620,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	10	687,95		6.879,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	10	1.079,77		10.797,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			672.755,20	55.177,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			727.932,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**68.971,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**909.915,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1103	**4 остановки и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1103	4 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	697.278,40	697.278,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	66	165,00		10.890,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	66	250,00		16.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	66	185,00		12.210,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	12	1.079,77		12.957,24
		Итого без прибыли (тур. лиры)			697.278,40	69.212,64
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			766.491,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**86.515,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**958.113,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1104	**5 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1104	5 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	724.817,60	724.817,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	80	165,00		13.200,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	80	250,00		20.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	80	185,00		14.800,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	14	1.079,77		15.116,78
		Итого без прибыли (тур. лиры)			724.817,60	83.248,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			808.065,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**104.060,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.010.082,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1105	**6 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1105	6 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	752.648,00	752.648,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	94	165,00		15.510,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	94	250,00		23.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	94	185,00		17.390,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Передвижной кран	ч	16	1.079,77		17.276,32
		Итого без прибыли (тур. лиры)			752.648,00	97.283,52
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			849.931,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**121.604,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.062.414,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1106	**7 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1106	7 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	781.175,20	781.175,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	108	165,00		17.820,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	108	250,00		27.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	108	185,00		19.980,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Передвижной кран	ч	18	1.079,77		19.435,86
		Итого без прибыли (тур. лиры)			781.175,20	111.318,96
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			892.494,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**139.148,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.115.617,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1107	**8 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1107	8 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	809.536,00	809.536,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	122	165,00		20.130,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	122	250,00		30.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	122	185,00		22.570,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	20	687,95		13.759,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	20	1.079,77		21.595,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			809.536,00	125.354,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			934.890,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156.693,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.168.613,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1108	**9 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1108	9 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	845.312,00	845.312,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	136	165,00		22.440,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	136	250,00		34.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	136	185,00		25.160,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	22	687,95		15.134,90
19.100.1113	Передвижной кран	ч	22	1.079,77		23.754,94
		Итого без прибыли (тур. лиры)			845.312,00	139.389,84
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			984.701,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**174.237,30**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.230.877,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1109	**10 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1109	10 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	874.952,00	874.952,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	150	165,00		24.750,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	150	250,00		37.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	150	185,00		27.750,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Передвижной кран	ч	24	1.079,77		25.914,48
		Итого без прибыли (тур. лиры)			874.952,00	153.425,28
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.028.377,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**191.781,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.285.471,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1110	**11 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1110	11 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	929.968,00	929.968,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	164	165,00		27.060,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	164	250,00		41.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	164	185,00		30.340,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Передвижной кран	ч	26	1.079,77		28.074,02
		Итого без прибыли (тур. лиры)			929.968,00	167.460,72
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.097.428,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**209.325,90**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.371.785,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1111	**12 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1111	12 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	962.000,00	962.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	178	165,00		29.370,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	178	250,00		44.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	178	185,00		32.930,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	28	687,95		19.262,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	28	1.079,77		30.233,56
		Итого без прибыли (тур. лиры)			962.000,00	181.496,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.143.496,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**226.870,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.429.370,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1112	**13 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1112	13 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	997.672,00	997.672,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	30	1.079,77		32.393,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			997.672,00	195.531,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.193.203,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**244.414,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.491.504,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1113	**14 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1113	14 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.043.120,00	1.043.120,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	206	165,00		33.990,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	206	250,00		51.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	206	185,00		38.110,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	32	687,95		22.014,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	32	1.079,77		34.552,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.043.120,00	209.567,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.252.687,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**261.958,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.565.858,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1114	**15 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1114	15 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.106.976,00	1.106.976,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	34	687,95		23.390,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	34	1.079,77		36.712,18
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.106.976,00	223.602,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.330.578,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**279.503,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.663.223,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1151	**2 остановки и скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1151	2 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	682.229,60	682.229,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	41	165,00		6.765,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	41	250,00		10.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	41	185,00		7.585,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	8	1.079,77		8.638,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			682.229,60	42.941,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			725.171,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53.677,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**906.464,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1152	**3 остановки и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1152	3 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	712.264,80	712.264,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	56	165,00		9.240,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	56	250,00		14.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	56	185,00		10.360,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	10	687,95		6.879,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	10	1.079,77		10.797,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			712.264,80	57.577,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			769.842,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71.971,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**962.302,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1153	**4 остановки и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1153	4 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	735.373,60	735.373,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	71	165,00		11.715,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	71	250,00		17.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	71	185,00		13.135,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	12	1.079,77		12.957,24
		Итого без прибыли (тур. лиры)			735.373,60	72.212,64
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			807.586,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**90.265,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.009.482,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1154	**5 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1154	5 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	762.548,80	762.548,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	86	165,00		14.190,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	86	250,00		21.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	86	185,00		15.910,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	14	1.079,77		15.116,78
		Итого без прибыли (тур. лиры)			762.548,80	86.848,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			849.396,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**108.560,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.061.746,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1155	**6 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1155	6 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	791.596,00	791.596,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	101	165,00		16.665,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	101	250,00		25.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	101	185,00		18.685,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Передвижной кран	ч	16	1.079,77		17.276,32
		Итого без прибыли (тур. лиры)			791.596,00	101.483,52
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			893.079,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**126.854,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.116.349,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1156	**7 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1156	7 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	822.931,20	822.931,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	116	165,00		19.140,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	116	250,00		29.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	116	185,00		21.460,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Передвижной кран	ч	18	1.079,77		19.435,86
		Итого без прибыли (тур. лиры)			822.931,20	116.118,96
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			939.050,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**145.148,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.173.812,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1157	**8 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1157	8 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	846.456,00	846.456,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	131	165,00		21.615,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	131	250,00		32.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	131	185,00		24.235,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	20	687,95		13.759,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	20	1.079,77		21.595,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			846.456,00	130.754,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			977.210,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163.443,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.221.513,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1158	**9 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1158	9 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	888.056,00	888.056,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	146	165,00		24.090,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	146	250,00		36.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	146	185,00		27.010,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	22	687,95		15.134,90
19.100.1113	Передвижной кран	ч	22	1.079,77		23.754,94
		Итого без прибыли (тур. лиры)			888.056,00	145.389,84
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.033.445,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**181.737,30**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.291.807,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1159	**10 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1159	10 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	934.128,00	934.128,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	161	165,00		26.565,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	161	250,00		40.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	161	185,00		29.785,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Передвижной кран	ч	24	1.079,77		25.914,48
		Итого без прибыли (тур. лиры)			934.128,00	160.025,28
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.094.153,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**200.031,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.367.691,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1160	**11 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1160	11 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	970.632,00	970.632,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	176	165,00		29.040,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	176	250,00		44.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	176	185,00		32.560,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Передвижной кран	ч	26	1.079,77		28.074,02
		Итого без прибыли (тур. лиры)			970.632,00	174.660,72
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.145.292,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**218.325,90**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.431.615,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1161	**12 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1161	12 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.008.696,00	1.008.696,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	191	165,00		31.515,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	191	250,00		47.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	191	185,00		35.335,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	28	687,95		19.262,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	28	1.079,77		30.233,56
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.008.696,00	189.296,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.197.992,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**236.620,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.497.490,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1162	**13 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1162	13 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.039.480,00	1.039.480,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	206	165,00		33.990,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	206	250,00		51.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	206	185,00		38.110,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	30	1.079,77		32.393,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.039.480,00	203.931,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.243.411,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**254.914,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.554.264,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1163	**14 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1163	14 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.087.424,00	1.087.424,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	221	165,00		36.465,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	221	250,00		55.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	221	185,00		40.885,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	32	687,95		22.014,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	32	1.079,77		34.552,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.087.424,00	218.567,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.305.991,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**273.208,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.632.488,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1164	**15 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1164	15 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.151.696,00	1.151.696,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	34	687,95		23.390,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	34	1.079,77		36.712,18
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.151.696,00	233.202,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.384.898,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**291.503,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.731.123,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1201	**2 остановки и скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1201	2 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	743.693,60	743.693,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	44	165,00		7.260,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	44	250,00		11.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	44	185,00		8.140,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	8	1.079,77		8.638,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			743.693,60	44.741,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			788.435,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55.927,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**985.544,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1202	**3 остановки и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1202	3 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	773.312,80	773.312,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	60	165,00		9.900,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	60	250,00		15.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	60	185,00		11.100,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	10	687,95		6.879,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	10	1.079,77		10.797,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			773.312,80	59.977,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			833.290,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74.971,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.041.612,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1203	**4 остановки и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1203	4 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	798.636,80	798.636,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	76	165,00		12.540,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	76	250,00		19.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	76	185,00		14.060,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	12	1.079,77		12.957,24
		Итого без прибыли (тур. лиры)			798.636,80	75.212,64
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			873.849,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**94.015,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.092.311,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1204	**5 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1204	5 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	829.951,20	829.951,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	92	165,00		15.180,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	92	250,00		23.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	92	185,00		17.020,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	14	1.079,77		15.116,78
		Итого без прибыли (тур. лиры)			829.951,20	90.448,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			920.399,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**113.060,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.150.499,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1205	**6 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1205	6 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	858.884,00	858.884,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	108	165,00		17.820,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	108	250,00		27.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	108	185,00		19.980,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Передвижной кран	ч	16	1.079,77		17.276,32
		Итого без прибыли (тур. лиры)			858.884,00	105.683,52
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			964.567,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**132.104,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.205.709,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1206	**7 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1206	7 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	885.497,60	885.497,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	124	165,00		20.460,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	124	250,00		31.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	124	185,00		22.940,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Передвижной кран	ч	18	1.079,77		19.435,86
		Итого без прибыли (тур. лиры)			885.497,60	120.918,96
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.006.416,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**151.148,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.258.020,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1207	**8 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1207	8 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	914.472,00	914.472,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	140	165,00		23.100,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	140	250,00		35.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	140	185,00		25.900,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	20	687,95		13.759,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	20	1.079,77		21.595,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			914.472,00	136.154,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.050.626,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**170.193,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.313.283,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1208	**9 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1208	9 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	958.256,00	958.256,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	156	165,00		25.740,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	156	250,00		39.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	156	185,00		28.860,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	22	687,95		15.134,90
19.100.1113	Передвижной кран	ч	22	1.079,77		23.754,94
		Итого без прибыли (тур. лиры)			958.256,00	151.389,84
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.109.645,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**189.237,30**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.387.057,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1209	**10 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1209	10 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.002.768,00	1.002.768,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	172	165,00		28.380,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	172	250,00		43.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	172	185,00		31.820,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Передвижной кран	ч	24	1.079,77		25.914,48
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.002.768,00	166.625,28
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.169.393,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**208.281,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.461.741,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1210	**11 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1210	11 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.065.584,00	1.065.584,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	188	165,00		31.020,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	188	250,00		47.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	188	185,00		34.780,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Передвижной кран	ч	26	1.079,77		28.074,02
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.065.584,00	181.860,72
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.247.444,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**227.325,90**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.559.305,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1211	**12 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1211	12 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.100.424,00	1.100.424,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	28	687,95		19.262,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	28	1.079,77		30.233,56
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.100.424,00	197.096,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.297.520,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**246.370,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.621.900,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1212	**13 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1212	13 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.130.376,00	1.130.376,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	30	1.079,77		32.393,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.130.376,00	212.331,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.342.707,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**265.414,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.678.384,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1213	**14 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1213	14 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.176.136,00	1.176.136,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	32	687,95		22.014,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	32	1.079,77		34.552,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.176.136,00	227.567,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.403.703,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**284.458,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.754.628,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1214	**15 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1214	15 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.248.000,00	1.248.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	252	165,00		41.580,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	252	250,00		63.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	252	185,00		46.620,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	34	687,95		23.390,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	34	1.079,77		36.712,18
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.248.000,00	242.802,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.490.802,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**303.503,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.863.503,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1251	**2 остановки и скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1275 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1251	2 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1275 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	831.230,40	831.230,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	49	165,00		8.085,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	49	250,00		12.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	49	185,00		9.065,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	12	1.079,77		12.957,24
		Итого без прибыли (тур. лиры)			831.230,40	54.812,64
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			886.043,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**68.515,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.107.553,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1252	**3 остановки и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1275 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1252	3 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1275 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	864.645,60	864.645,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	67	165,00		11.055,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	67	250,00		16.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	67	185,00		12.395,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	15	687,95		10.319,25
19.100.1113	Передвижной кран	ч	15	1.079,77		16.196,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			864.645,60	73.015,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			937.661,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**91.269,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.172.076,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1253	**4 остановки и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1275 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1253	4 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1275 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	892.288,80	892.288,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	85	165,00		14.025,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	85	250,00		21.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	85	185,00		15.725,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Передвижной кран	ч	18	1.079,77		19.435,86
		Итого без прибыли (тур. лиры)			892.288,80	91.218,96
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			983.507,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**114.023,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.229.384,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1254	**5 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1275 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1254	5 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1275 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	924.289,60	924.289,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	103	165,00		16.995,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	103	250,00		25.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	103	185,00		19.055,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	21	687,95		14.446,95
19.100.1113	Передвижной кран	ч	21	1.079,77		22.675,17
		Итого без прибыли (тур. лиры)			924.289,60	109.422,12
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.033.711,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**136.777,65**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.292.139,65**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1255	**6 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1275 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1255	6 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1275 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	953.503,20	953.503,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	121	165,00		19.965,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	121	250,00		30.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	121	185,00		22.385,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Передвижной кран	ч	24	1.079,77		25.914,48
		Итого без прибыли (тур. лиры)			953.503,20	127.625,28
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.081.128,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**159.531,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.351.410,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1256	**7 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1275 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1256	7 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1275 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	982.904,00	982.904,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	139	165,00		22.935,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	139	250,00		34.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	139	185,00		25.715,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	27	687,95		18.574,65
19.100.1113	Передвижной кран	ч	27	1.079,77		29.153,79
		Итого без прибыли (тур. лиры)			982.904,00	145.828,44
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.128.732,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**182.285,55**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.410.915,55**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1257	**8 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1275 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1257	8 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1275 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.015.768,00	1.015.768,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	157	165,00		25.905,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	157	250,00		39.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	157	185,00		29.045,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	30	1.079,77		32.393,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.015.768,00	164.031,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.179.799,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**205.039,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.474.749,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1258	**9 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1275 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1258	9 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1275 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.061.944,00	1.061.944,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	175	165,00		28.875,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	175	250,00		43.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	175	185,00		32.375,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	33	687,95		22.702,35
19.100.1113	Передвижной кран	ч	33	1.079,77		35.632,41
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.061.944,00	182.234,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.244.178,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**227.793,45**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.555.223,45**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1259	**10 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1275 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1259	10 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1275 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.110.200,00	1.110.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	193	165,00		31.845,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	193	250,00		48.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	193	185,00		35.705,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	36	687,95		24.766,20
19.100.1113	Передвижной кран	ч	36	1.079,77		38.871,72
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.110.200,00	200.437,92
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.310.637,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250.547,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.638.297,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1260	**11 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1275 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1260	11 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1275 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.174.264,00	1.174.264,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	211	165,00		34.815,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	211	250,00		52.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	211	185,00		39.035,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	39	687,95		26.830,05
19.100.1113	Передвижной кран	ч	39	1.079,77		42.111,03
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.174.264,00	218.641,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.392.905,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**273.301,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.741.131,35**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1261	**12 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1275 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1261	12 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1275 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.208.896,00	1.208.896,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	229	165,00		37.785,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	229	250,00		57.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	229	185,00		42.365,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	42	687,95		28.893,90
19.100.1113	Передвижной кран	ч	42	1.079,77		45.350,34
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.208.896,00	236.844,24
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.445.740,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**296.055,30**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.807.175,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1262	**13 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1275 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1262	13 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1275 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.248.520,00	1.248.520,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	247	165,00		40.755,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	247	250,00		61.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	247	185,00		45.695,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	45	687,95		30.957,75
19.100.1113	Передвижной кран	ч	45	1.079,77		48.589,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.248.520,00	255.047,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.503.567,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**318.809,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.879.459,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1263	**14 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1275 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1263	14 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1275 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.306.240,00	1.306.240,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	265	165,00		43.725,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	265	250,00		66.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	265	185,00		49.025,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	48	687,95		33.021,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	48	1.079,77		51.828,96
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.306.240,00	273.250,56
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.579.490,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**341.563,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.974.363,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1264	**15 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1275 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1264	15 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1275 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.354.184,00	1.354.184,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	283	165,00		46.695,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	283	250,00		70.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	283	185,00		52.355,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	51	687,95		35.085,45
19.100.1113	Передвижной кран	ч	51	1.079,77		55.068,27
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.354.184,00	291.453,72
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.645.637,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**364.317,15**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.057.047,15**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1501	**2 остановки и скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1501	2 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	914.264,00	914.264,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	52	165,00		8.580,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	52	250,00		13.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	52	185,00		9.620,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	12	1.079,77		12.957,24
		Итого без прибыли (тур. лиры)			914.264,00	56.612,64
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			970.876,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**70.765,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.213.595,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1502	**3 остановки и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1502	3 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	946.420,80	946.420,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	71	165,00		11.715,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	71	250,00		17.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	71	185,00		13.135,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	15	687,95		10.319,25
19.100.1113	Передвижной кран	ч	15	1.079,77		16.196,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			946.420,80	75.415,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.021.836,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**94.269,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.277.295,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1503	**4 остановки и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1503	4 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	982.436,00	982.436,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	90	165,00		14.850,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	90	250,00		22.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	90	185,00		16.650,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Передвижной кран	ч	18	1.079,77		19.435,86
		Итого без прибыли (тур. лиры)			982.436,00	94.218,96
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.076.654,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**117.773,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.345.818,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1504	**5 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1504	5 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.013.532,00	1.013.532,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	109	165,00		17.985,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	109	250,00		27.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	109	185,00		20.165,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	21	687,95		14.446,95
19.100.1113	Передвижной кран	ч	21	1.079,77		22.675,17
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.013.532,00	113.022,12
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.126.554,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**141.277,65**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.408.192,65**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1505	**6 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1505	6 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.047.280,00	1.047.280,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	128	165,00		21.120,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	128	250,00		32.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	128	185,00		23.680,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Передвижной кран	ч	24	1.079,77		25.914,48
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.047.280,00	131.825,28
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.179.105,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**164.781,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.473.881,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1506	**7 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1506	7 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.078.688,00	1.078.688,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	147	165,00		24.255,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	147	250,00		36.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	147	185,00		27.195,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	27	687,95		18.574,65
19.100.1113	Передвижной кран	ч	27	1.079,77		29.153,79
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.078.688,00	150.628,44
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.229.316,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**188.285,55**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.536.645,55**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1507	**8 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1507	8 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.110.304,00	1.110.304,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	166	165,00		27.390,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	166	250,00		41.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	166	185,00		30.710,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	30	1.079,77		32.393,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.110.304,00	169.431,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.279.735,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211.789,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.599.669,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1508	**9 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1508	9 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.154.296,00	1.154.296,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	185	165,00		30.525,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	185	250,00		46.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	185	185,00		34.225,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	33	687,95		22.702,35
19.100.1113	Передвижной кран	ч	33	1.079,77		35.632,41
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.154.296,00	188.234,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.342.530,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**235.293,45**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.678.163,45**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1509	**10 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1509	10 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.203.072,00	1.203.072,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	36	687,95		24.766,20
19.100.1113	Передвижной кран	ч	36	1.079,77		38.871,72
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.203.072,00	207.037,92
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.410.109,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258.797,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.762.637,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1510	**11 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1510	11 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.278.368,00	1.278.368,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	223	165,00		36.795,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	223	250,00		55.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	223	185,00		41.255,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	39	687,95		26.830,05
19.100.1113	Передвижной кран	ч	39	1.079,77		42.111,03
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.278.368,00	225.841,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.504.209,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**282.301,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.880.261,35**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1511	**12 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1511	12 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.311.856,00	1.311.856,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	242	165,00		39.930,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	242	250,00		60.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	242	185,00		44.770,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	42	687,95		28.893,90
19.100.1113	Передвижной кран	ч	42	1.079,77		45.350,34
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.311.856,00	244.644,24
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.556.500,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**305.805,30**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.945.625,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1512	**13 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1512	13 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.353.352,00	1.353.352,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	261	165,00		43.065,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	261	250,00		65.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	261	185,00		48.285,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	45	687,95		30.957,75
19.100.1113	Передвижной кран	ч	45	1.079,77		48.589,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.353.352,00	263.447,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.616.799,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**329.309,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.020.999,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1513	**14 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1513	14 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.402.232,00	1.402.232,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	280	165,00		46.200,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	280	250,00		70.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	280	185,00		51.800,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	48	687,95		33.021,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	48	1.079,77		51.828,96
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.402.232,00	282.250,56
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.684.482,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**352.813,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.105.603,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1514	**15 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1514	15 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.460.056,00	1.460.056,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	299	165,00		49.335,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	299	250,00		74.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	299	185,00		55.315,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	51	687,95		35.085,45
19.100.1113	Передвижной кран	ч	51	1.079,77		55.068,27
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.460.056,00	301.053,72
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.761.109,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**376.317,15**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.201.387,15**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1551	**2 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1551	2 остановки и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	943.800,00	943.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	52	165,00		8.580,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	52	250,00		13.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	52	185,00		9.620,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	12	1.079,77		12.957,24
		Итого без прибыли (тур. лиры)			943.800,00	56.612,64
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.000.412,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**70.765,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.250.515,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1552	**3 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1552	3 остановки и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	979.877,60	979.877,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	71	165,00		11.715,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	71	250,00		17.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	71	185,00		13.135,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	15	687,95		10.319,25
19.100.1113	Передвижной кран	ч	15	1.079,77		16.196,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			979.877,60	75.415,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.055.293,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**94.269,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.319.116,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1553	**4 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1553	4 остановки и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.015.404,00	1.015.404,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	90	165,00		14.850,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	90	250,00		22.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	90	185,00		16.650,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Передвижной кран	ч	18	1.079,77		19.435,86
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.015.404,00	94.218,96
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.109.622,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**117.773,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.387.028,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1554	**5 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1554	5 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.052.760,80	1.052.760,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	109	165,00		17.985,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	109	250,00		27.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	109	185,00		20.165,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	21	687,95		14.446,95
19.100.1113	Передвижной кран	ч	21	1.079,77		22.675,17
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.052.760,80	113.022,12
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.165.782,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**141.277,65**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.457.228,65**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1555	**6 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1555	6 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.083.680,00	1.083.680,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	128	165,00		21.120,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	128	250,00		32.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	128	185,00		23.680,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Передвижной кран	ч	24	1.079,77		25.914,48
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.083.680,00	131.825,28
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.215.505,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**164.781,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.519.381,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1556	**7 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1556	7 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.114.880,00	1.114.880,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	147	165,00		24.255,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	147	250,00		36.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	147	185,00		27.195,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	27	687,95		18.574,65
19.100.1113	Передвижной кран	ч	27	1.079,77		29.153,79
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.114.880,00	150.628,44
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.265.508,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**188.285,55**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.581.885,55**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1557	**8 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1557	8 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.154.920,00	1.154.920,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	166	165,00		27.390,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	166	250,00		41.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	166	185,00		30.710,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	30	1.079,77		32.393,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.154.920,00	169.431,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.324.351,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211.789,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.655.439,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1558	**9 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1558	9 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.209.832,00	1.209.832,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	185	165,00		30.525,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	185	250,00		46.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	185	185,00		34.225,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	33	687,95		22.702,35
19.100.1113	Передвижной кран	ч	33	1.079,77		35.632,41
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.209.832,00	188.234,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.398.066,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**235.293,45**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.747.583,45**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1559	**10 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1559	10 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.253.720,00	1.253.720,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	36	687,95		24.766,20
19.100.1113	Передвижной кран	ч	36	1.079,77		38.871,72
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.253.720,00	207.037,92
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.460.757,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258.797,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.825.947,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1560	**11 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1560	11 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.325.792,00	1.325.792,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	223	165,00		36.795,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	223	250,00		55.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	223	185,00		41.255,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	39	687,95		26.830,05
19.100.1113	Передвижной кран	ч	39	1.079,77		42.111,03
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.325.792,00	225.841,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.551.633,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**282.301,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.939.541,35**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1561	**12 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1561	12 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.356.056,00	1.356.056,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	242	165,00		39.930,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	242	250,00		60.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	242	185,00		44.770,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	42	687,95		28.893,90
19.100.1113	Передвижной кран	ч	42	1.079,77		45.350,34
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.356.056,00	244.644,24
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.600.700,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**305.805,30**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.000.875,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1562	**13 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1562	13 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.407.952,00	1.407.952,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	261	165,00		43.065,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	261	250,00		65.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	261	185,00		48.285,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	45	687,95		30.957,75
19.100.1113	Передвижной кран	ч	45	1.079,77		48.589,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.407.952,00	263.447,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.671.399,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**329.309,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.089.249,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1563	**14 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1563	14 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.464.840,00	1.464.840,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	280	165,00		46.200,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	280	250,00		70.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	280	185,00		51.800,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	48	687,95		33.021,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	48	1.079,77		51.828,96
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.464.840,00	282.250,56
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.747.090,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**352.813,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.183.863,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1564	**15 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1564	15 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.509.560,00	1.509.560,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	299	165,00		49.335,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	299	250,00		74.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	299	185,00		55.315,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	51	687,95		35.085,45
19.100.1113	Передвижной кран	ч	51	1.079,77		55.068,27
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.509.560,00	301.053,72
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.810.613,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**376.317,15**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.263.267,15**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1601	**2 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2000 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1601	2 остановки и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2000 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.221.521,60	1.221.521,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	60	165,00		9.900,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	60	250,00		15.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	60	185,00		11.100,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Передвижной кран	ч	16	1.079,77		17.276,32
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.221.521,60	68.483,52
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.290.005,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85.604,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.612.506,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1602	**3 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2000 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1602	3 остановки и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2000 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.265.201,60	1.265.201,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	82	165,00		13.530,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	82	250,00		20.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	82	185,00		15.170,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	20	687,95		13.759,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	20	1.079,77		21.595,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.265.201,60	90.854,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.356.056,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**113.568,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.695.070,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1603	**4 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2000 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1603	4 остановки и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2000 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.309.526,40	1.309.526,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	104	165,00		17.160,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	104	250,00		26.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	104	185,00		19.240,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Передвижной кран	ч	24	1.079,77		25.914,48
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.309.526,40	113.225,28
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.422.751,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**141.531,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.778.439,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1604	**5 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2000 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1604	5 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2000 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.361.984,00	1.361.984,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	126	165,00		20.790,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	126	250,00		31.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	126	185,00		23.310,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	28	687,95		19.262,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	28	1.079,77		30.233,56
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.361.984,00	135.596,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.497.580,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**169.495,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.871.975,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1605	**6 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2000 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1605	6 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2000 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.415.544,00	1.415.544,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	148	165,00		24.420,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	148	250,00		37.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	148	185,00		27.380,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	32	687,95		22.014,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	32	1.079,77		34.552,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.415.544,00	157.967,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.573.511,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**197.458,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.966.888,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1606	**7 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2000 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1606	7 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2000 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.488.032,00	1.488.032,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	170	165,00		28.050,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	170	250,00		42.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	170	185,00		31.450,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	36	687,95		24.766,20
19.100.1113	Передвижной кран	ч	36	1.079,77		38.871,72
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.488.032,00	180.337,92
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.668.369,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**225.422,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.085.462,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1607	**8 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2000 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1607	8 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2000 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.541.904,00	1.541.904,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	40	687,95		27.518,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	40	1.079,77		43.190,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.541.904,00	202.708,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.744.612,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**253.386,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.180.766,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1608	**9 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2000 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1608	9 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2000 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.614.704,00	1.614.704,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	214	165,00		35.310,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	214	250,00		53.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	214	185,00		39.590,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	44	687,95		30.269,80
19.100.1113	Передвижной кран	ч	44	1.079,77		47.509,88
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.614.704,00	225.079,68
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.839.783,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**281.349,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.299.729,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1609	**10 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2000 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1609	10 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2000 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.629.472,00	1.629.472,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	48	687,95		33.021,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	48	1.079,77		51.828,96
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.629.472,00	247.450,56
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.876.922,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**309.313,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.346.153,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1610	**11 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2000 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1610	11 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2000 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.788.072,00	1.788.072,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	258	165,00		42.570,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	258	250,00		64.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	258	185,00		47.730,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	52	687,95		35.773,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	52	1.079,77		56.148,04
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.788.072,00	269.821,44
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.057.893,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**337.276,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.572.366,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1611	**12 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2000 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1611	12 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2000 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.850.680,00	1.850.680,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	280	165,00		46.200,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	280	250,00		70.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	280	185,00		51.800,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	56	687,95		38.525,20
19.100.1113	Передвижной кран	ч	56	1.079,77		60.467,12
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.850.680,00	292.192,32
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.142.872,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**365.240,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.678.590,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1612	**13 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2000 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1612	13 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2000 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.866.800,00	1.866.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	302	165,00		49.830,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	302	250,00		75.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	302	185,00		55.870,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	60	687,95		41.277,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	60	1.079,77		64.786,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.866.800,00	314.563,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.181.363,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**393.204,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.726.704,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1613	**14 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2000 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1613	14 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2000 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.929.616,00	1.929.616,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	324	165,00		53.460,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	324	250,00		81.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	324	185,00		59.940,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	64	687,95		44.028,80
19.100.1113	Передвижной кран	ч	64	1.079,77		69.105,28
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.929.616,00	336.934,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.266.550,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421.167,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.833.187,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1614	**15 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2000 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1614	15 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2000 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.000.648,00	2.000.648,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	346	165,00		57.090,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	346	250,00		86.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	346	185,00		64.010,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	68	687,95		46.780,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	68	1.079,77		73.424,36
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.000.648,00	359.304,96
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.359.952,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449.131,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.949.941,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1651	**2 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2500 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1651	2 остановки и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2500 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.421.253,60	1.421.253,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	63	165,00		10.395,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	63	250,00		15.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	63	185,00		11.655,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Передвижной кран	ч	16	1.079,77		17.276,32
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.421.253,60	70.283,52
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.491.537,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**87.854,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.864.421,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1652	**3 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2500 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1652	3 остановки и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2500 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.459.536,00	1.459.536,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	86	165,00		14.190,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	86	250,00		21.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	86	185,00		15.910,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	20	687,95		13.759,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	20	1.079,77		21.595,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.459.536,00	93.254,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.552.790,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**116.568,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.940.988,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1653	**4 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2500 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1653	4 остановки и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2500 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.477.528,00	1.477.528,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	109	165,00		17.985,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	109	250,00		27.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	109	185,00		20.165,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Передвижной кран	ч	24	1.079,77		25.914,48
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.477.528,00	116.225,28
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.593.753,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**145.281,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.992.191,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1654	**5 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2500 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1654	5 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2500 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.537.744,00	1.537.744,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	132	165,00		21.780,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	132	250,00		33.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	132	185,00		24.420,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	28	687,95		19.262,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	28	1.079,77		30.233,56
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.537.744,00	139.196,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.676.940,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**173.995,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.096.175,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1655	**6 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2500 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1655	6 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2500 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.590.784,00	1.590.784,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	155	165,00		25.575,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	155	250,00		38.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	155	185,00		28.675,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	32	687,95		22.014,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	32	1.079,77		34.552,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.590.784,00	162.167,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.752.951,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**202.708,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.191.188,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1656	**7 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2500 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1656	7 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2500 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.672.008,00	1.672.008,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	178	165,00		29.370,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	178	250,00		44.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	178	185,00		32.930,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	36	687,95		24.766,20
19.100.1113	Передвижной кран	ч	36	1.079,77		38.871,72
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.672.008,00	185.137,92
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.857.145,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231.422,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.321.432,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1657	**8 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2500 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1657	8 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2500 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.733.680,00	1.733.680,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	201	165,00		33.165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	201	250,00		50.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	201	185,00		37.185,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	40	687,95		27.518,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	40	1.079,77		43.190,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.733.680,00	208.108,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.941.788,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**260.136,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.427.236,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1658	**9 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2500 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1658	9 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2500 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.806.168,00	1.806.168,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	224	165,00		36.960,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	224	250,00		56.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	224	185,00		41.440,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	44	687,95		30.269,80
19.100.1113	Передвижной кран	ч	44	1.079,77		47.509,88
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.806.168,00	231.079,68
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.037.247,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**288.849,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.546.559,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1659	**10 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2500 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1659	10 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2500 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.873.144,00	1.873.144,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	247	165,00		40.755,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	247	250,00		61.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	247	185,00		45.695,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	48	687,95		33.021,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	48	1.079,77		51.828,96
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.873.144,00	254.050,56
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.127.194,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**317.563,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.658.993,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1660	**11 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2500 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1660	11 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2500 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.993.992,00	1.993.992,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	270	165,00		44.550,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	270	250,00		67.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	270	185,00		49.950,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	52	687,95		35.773,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	52	1.079,77		56.148,04
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.993.992,00	277.021,44
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.271.013,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**346.276,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.838.766,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1661	**12 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2500 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1661	12 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2500 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.055.976,00	2.055.976,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	293	165,00		48.345,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	293	250,00		73.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	293	185,00		54.205,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	56	687,95		38.525,20
19.100.1113	Передвижной кран	ч	56	1.079,77		60.467,12
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.055.976,00	299.992,32
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.355.968,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**374.990,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.944.960,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1662	**13 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2500 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1662	13 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2500 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.141.256,00	2.141.256,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	316	165,00		52.140,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	316	250,00		79.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	316	185,00		58.460,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	60	687,95		41.277,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	60	1.079,77		64.786,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.141.256,00	322.963,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.464.219,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**403.704,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.080.274,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1663	**14 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2500 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1663	14 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2500 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.210.416,00	2.210.416,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	339	165,00		55.935,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	339	250,00		84.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	339	185,00		62.715,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	64	687,95		44.028,80
19.100.1113	Передвижной кран	ч	64	1.079,77		69.105,28
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.210.416,00	345.934,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.556.350,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**432.417,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.195.437,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1664	**15 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2500 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1664	15 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса III (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пациентов и каталок в медицинских учреждениях, а также, при необходимости, прочих пассажиров.) с регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 2500 кг / Стандартная лифтовая установка (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.292.992,00	2.292.992,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	362	165,00		59.730,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	362	250,00		90.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	362	185,00		66.970,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	68	687,95		46.780,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	68	1.079,77		73.424,36
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.292.992,00	368.904,96
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.661.896,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**461.131,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.327.371,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1701	**2 остановки, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1701	2 остановки и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	653.224,00	653.224,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	38	165,00		6.270,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	38	250,00		9.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	38	185,00		7.030,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	8	1.079,77		8.638,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			653.224,00	41.141,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			694.365,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**51.427,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**867.957,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1702	**3 остановки, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1702	3 остановки и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	682.323,20	682.323,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	52	165,00		8.580,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	52	250,00		13.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	52	185,00		9.620,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	10	687,95		6.879,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	10	1.079,77		10.797,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			682.323,20	55.177,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			737.500,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**68.971,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**921.875,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1703	**4 остановки, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1703	4 остановки и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	710.070,40	710.070,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	66	165,00		10.890,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	66	250,00		16.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	66	185,00		12.210,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	12	1.079,77		12.957,24
		Итого без прибыли (тур. лиры)			710.070,40	69.212,64
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			779.283,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**86.515,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**974.103,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1704	**5 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1704	5 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	737.609,60	737.609,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	80	165,00		13.200,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	80	250,00		20.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	80	185,00		14.800,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	14	1.079,77		15.116,78
		Итого без прибыли (тур. лиры)			737.609,60	83.248,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			820.857,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**104.060,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.026.072,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1705	**6 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1705	6 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	768.456,00	768.456,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	94	165,00		15.510,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	94	250,00		23.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	94	185,00		17.390,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Передвижной кран	ч	16	1.079,77		17.276,32
		Итого без прибыли (тур. лиры)			768.456,00	97.283,52
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			865.739,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**121.604,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.082.174,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1706	**7 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1706	7 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	798.959,20	798.959,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	108	165,00		17.820,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	108	250,00		27.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	108	185,00		19.980,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Передвижной кран	ч	18	1.079,77		19.435,86
		Итого без прибыли (тур. лиры)			798.959,20	111.318,96
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			910.278,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**139.148,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.137.847,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1707	**8 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1707	8 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	826.904,00	826.904,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	122	165,00		20.130,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	122	250,00		30.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	122	185,00		22.570,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	20	687,95		13.759,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	20	1.079,77		21.595,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			826.904,00	125.354,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			952.258,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156.693,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.190.323,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1708	**9 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1708	9 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	861.120,00	861.120,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	136	165,00		22.440,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	136	250,00		34.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	136	185,00		25.160,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	22	687,95		15.134,90
19.100.1113	Передвижной кран	ч	22	1.079,77		23.754,94
		Итого без прибыли (тур. лиры)			861.120,00	139.389,84
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.000.509,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**174.237,30**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.250.637,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1709	**10 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1709	10 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	894.296,00	894.296,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	150	165,00		24.750,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	150	250,00		37.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	150	185,00		27.750,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Передвижной кран	ч	24	1.079,77		25.914,48
		Итого без прибыли (тур. лиры)			894.296,00	153.425,28
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.047.721,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**191.781,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.309.651,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1710	**11 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1710	11 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	928.928,00	928.928,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	164	165,00		27.060,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	164	250,00		41.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	164	185,00		30.340,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Передвижной кран	ч	26	1.079,77		28.074,02
		Итого без прибыли (тур. лиры)			928.928,00	167.460,72
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.096.388,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**209.325,90**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.370.485,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1711	**12 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1711	12 остановок скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	964.080,00	964.080,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	178	165,00		29.370,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	178	250,00		44.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	178	185,00		32.930,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	28	687,95		19.262,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	28	1.079,77		30.233,56
		Итого без прибыли (тур. лиры)			964.080,00	181.496,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.145.576,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**226.870,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.431.970,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1712	**13 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1712	13 остановок скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.002.144,00	1.002.144,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	30	1.079,77		32.393,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.002.144,00	195.531,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.197.675,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**244.414,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.497.094,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1713	**14 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1713	14 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.048.840,00	1.048.840,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	206	165,00		33.990,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	206	250,00		51.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	206	185,00		38.110,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	32	687,95		22.014,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	32	1.079,77		34.552,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.048.840,00	209.567,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.258.407,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**261.958,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.573.008,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1714	**15 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1714	15 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.114.568,00	1.114.568,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	34	687,95		23.390,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	34	1.079,77		36.712,18
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.114.568,00	223.602,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.338.170,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**279.503,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.672.713,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1751	**2 остановки, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1751	2 остановки и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	752.013,60	752.013,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	44	165,00		7.260,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	44	250,00		11.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	44	185,00		8.140,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	8	1.079,77		8.638,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			752.013,60	44.741,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			796.755,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55.927,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**995.944,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1752	**3 остановки, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1752	3 остановки и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	784.856,80	784.856,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	60	165,00		9.900,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	60	250,00		15.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	60	185,00		11.100,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	10	687,95		6.879,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	10	1.079,77		10.797,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			784.856,80	59.977,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			844.834,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74.971,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.056.042,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1753	**4 остановки, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1753	4 остановки и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	809.556,80	809.556,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	76	165,00		12.540,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	76	250,00		19.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	76	185,00		14.060,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	12	1.079,77		12.957,24
		Итого без прибыли (тур. лиры)			809.556,80	75.212,64
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			884.769,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**94.015,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.105.961,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1754	**5 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1754	5 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	840.455,20	840.455,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	92	165,00		15.180,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	92	250,00		23.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	92	185,00		17.020,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	14	1.079,77		15.116,78
		Итого без прибыли (тур. лиры)			840.455,20	90.448,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			930.903,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**113.060,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.163.629,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1755	**6 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1755	6 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	869.700,00	869.700,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	108	165,00		17.820,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	108	250,00		27.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	108	185,00		19.980,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Передвижной кран	ч	16	1.079,77		17.276,32
		Итого без прибыли (тур. лиры)			869.700,00	105.683,52
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			975.383,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**132.104,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.219.229,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1756	**7 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1756	7 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	895.793,60	895.793,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	124	165,00		20.460,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	124	250,00		31.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	124	185,00		22.940,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Передвижной кран	ч	18	1.079,77		19.435,86
		Итого без прибыли (тур. лиры)			895.793,60	120.918,96
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.016.712,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**151.148,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.270.890,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1757	**8 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1757	8 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	925.912,00	925.912,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	140	165,00		23.100,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	140	250,00		35.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	140	185,00		25.900,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	20	687,95		13.759,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	20	1.079,77		21.595,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			925.912,00	136.154,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.062.066,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**170.193,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.327.583,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1758	**9 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1758	9 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	969.904,00	969.904,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	156	165,00		25.740,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	156	250,00		39.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	156	185,00		28.860,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	22	687,95		15.134,90
19.100.1113	Передвижной кран	ч	22	1.079,77		23.754,94
		Итого без прибыли (тур. лиры)			969.904,00	151.389,84
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.121.293,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**189.237,30**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.401.617,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1759	**10 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1759	10 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.014.416,00	1.014.416,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	172	165,00		28.380,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	172	250,00		43.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	172	185,00		31.820,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Передвижной кран	ч	24	1.079,77		25.914,48
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.014.416,00	166.625,28
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.181.041,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**208.281,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.476.301,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1760	**11 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1760	11 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.049.464,00	1.049.464,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	188	165,00		31.020,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	188	250,00		47.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	188	185,00		34.780,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Передвижной кран	ч	26	1.079,77		28.074,02
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.049.464,00	181.860,72
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.231.324,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**227.325,90**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.539.155,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1761	**12 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1761	12 остановок скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.084.616,00	1.084.616,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	28	687,95		19.262,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	28	1.079,77		30.233,56
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.084.616,00	197.096,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.281.712,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**246.370,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.602.140,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1762	**13 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1762	13 остановок скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.117.168,00	1.117.168,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	30	1.079,77		32.393,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.117.168,00	212.331,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.329.499,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**265.414,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.661.874,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1763	**14 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1763	14 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.164.696,00	1.164.696,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	32	687,95		22.014,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	32	1.079,77		34.552,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.164.696,00	227.567,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.392.263,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**284.458,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.740.328,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1764	**15 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1764	15 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.239.160,00	1.239.160,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	252	165,00		41.580,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	252	250,00		63.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	252	185,00		46.620,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	34	687,95		23.390,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	34	1.079,77		36.712,18
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.239.160,00	242.802,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.481.962,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**303.503,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.852.453,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1801	**2 остановки, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1801	2 остановки и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	920.192,00	920.192,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	52	165,00		8.580,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	52	250,00		13.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	52	185,00		9.620,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	12	1.079,77		12.957,24
		Итого без прибыли (тур. лиры)			920.192,00	56.612,64
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			976.804,64	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**70.765,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.221.005,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1802	**3 остановки, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1802	3 остановки и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	958.900,80	958.900,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	71	165,00		11.715,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	71	250,00		17.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	71	185,00		13.135,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	15	687,95		10.319,25
19.100.1113	Передвижной кран	ч	15	1.079,77		16.196,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			958.900,80	75.415,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.034.316,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**94.269,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.292.895,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1803	**4 остановки, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1803	4 остановки и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	989.196,00	989.196,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	90	165,00		14.850,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	90	250,00		22.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	90	185,00		16.650,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Передвижной кран	ч	18	1.079,77		19.435,86
		Итого без прибыли (тур. лиры)			989.196,00	94.218,96
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.083.414,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**117.773,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.354.268,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1804	**5 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1804	5 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.016.548,00	1.016.548,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	109	165,00		17.985,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	109	250,00		27.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	109	185,00		20.165,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	21	687,95		14.446,95
19.100.1113	Передвижной кран	ч	21	1.079,77		22.675,17
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.016.548,00	113.022,12
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.129.570,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**141.277,65**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.411.962,65**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1805	**6 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1805	6 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.048.424,00	1.048.424,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	128	165,00		21.120,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	128	250,00		32.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	128	185,00		23.680,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Передвижной кран	ч	24	1.079,77		25.914,48
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.048.424,00	131.825,28
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.180.249,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**164.781,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.475.311,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1806	**7 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1806	7 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.078.688,00	1.078.688,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	147	165,00		24.255,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	147	250,00		36.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	147	185,00		27.195,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	27	687,95		18.574,65
19.100.1113	Передвижной кран	ч	27	1.079,77		29.153,79
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.078.688,00	150.628,44
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.229.316,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**188.285,55**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.536.645,55**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1807	**8 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1807	8 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.108.120,00	1.108.120,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	166	165,00		27.390,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	166	250,00		41.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	166	185,00		30.710,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	30	1.079,77		32.393,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.108.120,00	169.431,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.277.551,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211.789,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.596.939,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1808	**9 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1808	9 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.145.976,00	1.145.976,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	185	165,00		30.525,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	185	250,00		46.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	185	185,00		34.225,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	33	687,95		22.702,35
19.100.1113	Передвижной кран	ч	33	1.079,77		35.632,41
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.145.976,00	188.234,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.334.210,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**235.293,45**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.667.763,45**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1809	**10 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1809	10 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.192.776,00	1.192.776,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	36	687,95		24.766,20
19.100.1113	Передвижной кран	ч	36	1.079,77		38.871,72
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.192.776,00	207.037,92
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.399.813,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258.797,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.749.767,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1810	**11 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1810	11 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.233.336,00	1.233.336,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	223	165,00		36.795,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	223	250,00		55.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	223	185,00		41.255,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	39	687,95		26.830,05
19.100.1113	Передвижной кран	ч	39	1.079,77		42.111,03
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.233.336,00	225.841,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.459.177,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**282.301,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.823.971,35**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1811	**12 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1811	12 остановок скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.266.616,00	1.266.616,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	242	165,00		39.930,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	242	250,00		60.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	242	185,00		44.770,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	42	687,95		28.893,90
19.100.1113	Передвижной кран	ч	42	1.079,77		45.350,34
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.266.616,00	244.644,24
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.511.260,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**305.805,30**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.889.075,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1812	**13 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1812	13 остановок скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.304.472,00	1.304.472,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	261	165,00		43.065,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	261	250,00		65.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	261	185,00		48.285,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	45	687,95		30.957,75
19.100.1113	Передвижной кран	ч	45	1.079,77		48.589,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.304.472,00	263.447,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.567.919,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**329.309,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.959.899,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1813	**14 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1813	14 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.351.168,00	1.351.168,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	280	165,00		46.200,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	280	250,00		70.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	280	185,00		51.800,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	48	687,95		33.021,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	48	1.079,77		51.828,96
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.351.168,00	282.250,56
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.633.418,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**352.813,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.041.773,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1814	**15 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1814	15 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1600 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.404.728,00	1.404.728,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	299	165,00		49.335,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	299	250,00		74.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	299	185,00		55.315,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	51	687,95		35.085,45
19.100.1113	Передвижной кран	ч	51	1.079,77		55.068,27
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.404.728,00	301.053,72
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.705.781,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**376.317,15**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.132.227,15**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1851	**2 остановки, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 2000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1851	2 остановки и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 2000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.179.089,60	1.179.089,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	60	165,00		9.900,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	60	250,00		15.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	60	185,00		11.100,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Передвижной кран	ч	16	1.079,77		17.276,32
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.179.089,60	68.483,52
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.247.573,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85.604,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.559.466,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1852	**3 остановки, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 2000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1852	3 остановки и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 2000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.223.081,60	1.223.081,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	82	165,00		13.530,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	82	250,00		20.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	82	185,00		15.170,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	20	687,95		13.759,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	20	1.079,77		21.595,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.223.081,60	90.854,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.313.936,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**113.568,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.642.420,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1853	**4 остановки, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 2000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1853	4 остановки и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 2000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.264.910,40	1.264.910,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	104	165,00		17.160,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	104	250,00		26.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	104	185,00		19.240,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Передвижной кран	ч	24	1.079,77		25.914,48
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.264.910,40	113.225,28
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.378.135,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**141.531,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.722.669,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1854	**5 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 2000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1854	5 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 2000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.316.848,00	1.316.848,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	126	165,00		20.790,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	126	250,00		31.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	126	185,00		23.310,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	28	687,95		19.262,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	28	1.079,77		30.233,56
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.316.848,00	135.596,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.452.444,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**169.495,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.815.555,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1855	**6 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 2000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1855	6 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 2000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.370.928,00	1.370.928,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	148	165,00		24.420,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	148	250,00		37.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	148	185,00		27.380,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	32	687,95		22.014,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	32	1.079,77		34.552,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.370.928,00	157.967,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.528.895,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**197.458,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.911.118,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1856	**7 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 2000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1856	7 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 2000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.442.584,00	1.442.584,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	170	165,00		28.050,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	170	250,00		42.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	170	185,00		31.450,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	36	687,95		24.766,20
19.100.1113	Передвижной кран	ч	36	1.079,77		38.871,72
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.442.584,00	180.337,92
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.622.921,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**225.422,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.028.652,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1857	**8 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 2000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1857	8 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 2000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.501.136,00	1.501.136,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	40	687,95		27.518,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	40	1.079,77		43.190,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.501.136,00	202.708,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.703.844,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**253.386,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.129.806,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1858	**9 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 2000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1858	9 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 2000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.577.264,00	1.577.264,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	214	165,00		35.310,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	214	250,00		53.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	214	185,00		39.590,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	44	687,95		30.269,80
19.100.1113	Передвижной кран	ч	44	1.079,77		47.509,88
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.577.264,00	225.079,68
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.802.343,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**281.349,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.252.929,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1859	**10 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 2000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1859	10 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 2000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.640.080,00	1.640.080,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	48	687,95		33.021,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	48	1.079,77		51.828,96
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.640.080,00	247.450,56
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.887.530,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**309.313,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.359.413,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1860	**11 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 2000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1860	11 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 2000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.707.368,00	1.707.368,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	258	165,00		42.570,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	258	250,00		64.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	258	185,00		47.730,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	52	687,95		35.773,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	52	1.079,77		56.148,04
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.707.368,00	269.821,44
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.977.189,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**337.276,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.471.486,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1861	**12 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 2000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1861	12 остановок скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 2000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.765.816,00	1.765.816,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	280	165,00		46.200,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	280	250,00		70.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	280	185,00		51.800,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	56	687,95		38.525,20
19.100.1113	Передвижной кран	ч	56	1.079,77		60.467,12
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.765.816,00	292.192,32
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.058.008,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**365.240,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.572.510,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1862	**13 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 2000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1862	13 остановок скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 2000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.838.512,00	1.838.512,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	302	165,00		49.830,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	302	250,00		75.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	302	185,00		55.870,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	60	687,95		41.277,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	60	1.079,77		64.786,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.838.512,00	314.563,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.153.075,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**393.204,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.691.344,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1863	**14 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 2000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1863	14 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 2000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.904.032,00	1.904.032,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	324	165,00		53.460,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	324	250,00		81.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	324	185,00		59.940,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	64	687,95		44.028,80
19.100.1113	Передвижной кран	ч	64	1.079,77		69.105,28
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.904.032,00	336.934,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.240.966,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**421.167,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.801.207,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.710.1864	**15 остановок, скорость: 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные, в первую очередь, для перевозки предметов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 2000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.710.1864	15 остановок и скорость 1,00 м/с / Лифты класса IV (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки объектов под наблюдением сопровождающего лица). С регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 2000 кг, / Стандартная лифтовая установка (в соответствии со стандартами TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.978.496,00	1.978.496,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	346	165,00		57.090,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	346	250,00		86.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	346	185,00		64.010,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	68	687,95		46.780,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	68	1.079,77		73.424,36
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.978.496,00	359.304,96
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.337.800,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**449.131,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.922.251,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1101	**2 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 630 кг, скорость движения кабины: 0.60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1101	2 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 630 кг, скорость движения кабины: 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	436.540,00	436.540,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	37	165,00		6.105,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	37	250,00		9.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	37	185,00		6.845,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	8	1.079,77		8.638,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			436.540,00	40.541,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			477.081,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50.677,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**596.352,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1102	**3 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 630 кг, скорость движения кабины: 0.60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1102	3 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 630 кг, скорость движения кабины: 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	498.149,60	498.149,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	50,5	165,00		8.332,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	50,5	185,00		9.342,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	10	687,95		6.879,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	10	1.079,77		10.797,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			498.149,60	54.277,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			552.426,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**67.846,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**690.533,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1103	**4 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 630 кг, скорость движения кабины: 0.60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1103	4 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 630 кг, скорость движения кабины: 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	567.881,60	567.881,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	64	165,00		10.560,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	64	250,00		16.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	64	185,00		11.840,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	12	1.079,77		12.957,24
		Итого без прибыли (тур. лиры)			567.881,60	68.012,64
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			635.894,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85.015,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**794.867,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1104	**5 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 630 кг, скорость движения кабины: 0.60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1104	5 остановок / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 630 кг, скорость движения кабины: 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	608.493,60	608.493,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	77,5	165,00		12.787,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	77,5	250,00		19.375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	77,5	185,00		14.337,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	14	1.079,77		15.116,78
		Итого без прибыли (тур. лиры)			608.493,60	81.748,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			690.241,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**102.185,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**862.802,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1105	**6 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 630 кг, скорость движения кабины: 0.60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1105	6 остановок / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 630 кг, скорость движения кабины: 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	680.399,20	680.399,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	91	165,00		15.015,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	91	250,00		22.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	91	185,00		16.835,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Передвижной кран	ч	16	1.079,77		17.276,32
		Итого без прибыли (тур. лиры)			680.399,20	95.483,52
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			775.882,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**119.354,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**969.853,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1106	**7 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 630 кг, скорость движения кабины: 0.60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1106	7 остановок / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 630 кг, скорость движения кабины: 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	741.104,00	741.104,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	104,5	165,00		17.242,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	104,5	250,00		26.125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	104,5	185,00		19.332,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Передвижной кран	ч	18	1.079,77		19.435,86
		Итого без прибыли (тур. лиры)			741.104,00	109.218,96
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			850.322,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**136.523,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.062.903,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1151	**2 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 630 кг, скорость движения кабины 0.40 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1151	2 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 630 кг, скорость движения кабины: 0,40 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	450.164,00	450.164,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	37	165,00		6.105,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	37	250,00		9.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	37	185,00		6.845,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	8	1.079,77		8.638,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			450.164,00	40.541,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			490.705,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**50.677,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**613.382,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1152	**3 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 630 кг, скорость движения кабины 0.40 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1152	3 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 630 кг, скорость движения кабины: 0,40 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	511.669,60	511.669,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	50,5	165,00		8.332,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	50,5	185,00		9.342,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	10	687,95		6.879,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	10	1.079,77		10.797,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			511.669,60	54.277,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			565.946,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**67.846,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**707.433,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1153	**4 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 630 кг, скорость движения кабины 0.40 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1153	4 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 630 кг, скорость движения кабины: 0,40 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	584.313,60	584.313,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	64	165,00		10.560,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	64	250,00		16.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	64	185,00		11.840,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	12	1.079,77		12.957,24
		Итого без прибыли (тур. лиры)			584.313,60	68.012,64
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			652.326,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**85.015,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**815.407,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1154	**5 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 630 кг, скорость движения кабины 0.40 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1154	5 остановок / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 630 кг, скорость движения кабины: 0,40 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	621.493,60	621.493,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	77,5	165,00		12.787,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	77,5	250,00		19.375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	77,5	185,00		14.337,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	14	1.079,77		15.116,78
		Итого без прибыли (тур. лиры)			621.493,60	81.748,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			703.241,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**102.185,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**879.052,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1155	**6 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 630 кг, скорость движения кабины 0.40 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1155	6 остановок / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 630 кг, скорость движения кабины: 0,40 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	694.647,20	694.647,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	91	165,00		15.015,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	91	250,00		22.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	91	185,00		16.835,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Передвижной кран	ч	16	1.079,77		17.276,32
		Итого без прибыли (тур. лиры)			694.647,20	95.483,52
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			790.130,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**119.354,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**987.663,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1156	**7 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 630 кг, скорость движения кабины 0.40 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1156	7 остановок / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 630 кг, скорость движения кабины: 0,40 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	753.584,00	753.584,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	104,5	165,00		17.242,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	104,5	250,00		26.125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	104,5	185,00		19.332,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Передвижной кран	ч	18	1.079,77		19.435,86
		Итого без прибыли (тур. лиры)			753.584,00	109.218,96
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			862.802,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**136.523,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.078.503,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1201	**2 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 800 кг, скорость движения кабины: 0.60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1201	2 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 800 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	509.745,60	509.745,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	39,5	165,00		6.517,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	39,5	250,00		9.875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	39,5	185,00		7.307,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	8	1.079,77		8.638,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			509.745,60	42.041,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			551.787,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**52.552,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**689.734,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1202	**3 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 800 кг, скорость движения кабины: 0.60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1202	3 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 800 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	574.995,20	574.995,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	54	165,00		8.910,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	54	250,00		13.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	54	185,00		9.990,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	10	687,95		6.879,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	10	1.079,77		10.797,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			574.995,20	56.377,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			631.372,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**70.471,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**789.215,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1203	**4 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 800 кг, скорость движения кабины: 0.60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1203	4 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 800 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	640.369,60	640.369,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	68,5	165,00		11.302,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	68,5	250,00		17.125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	68,5	185,00		12.672,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	12	1.079,77		12.957,24
		Итого без прибыли (тур. лиры)			640.369,60	70.712,64
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			711.082,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**88.390,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**888.852,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1204	**5 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 800 кг, скорость движения кабины: 0.60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1204	5 остановок / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 800 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	671.715,20	671.715,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	83	165,00		13.695,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	83	250,00		20.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	83	185,00		15.355,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	14	1.079,77		15.116,78
		Итого без прибыли (тур. лиры)			671.715,20	85.048,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			756.763,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**106.310,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**945.954,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1205	**6 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 800 кг, скорость движения кабины: 0.60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1205	6 остановок / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 800 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	732.992,00	732.992,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	97,5	165,00		16.087,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	97,5	250,00		24.375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	97,5	185,00		18.037,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Передвижной кран	ч	16	1.079,77		17.276,32
		Итого без прибыли (тур. лиры)			732.992,00	99.383,52
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			832.375,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**124.229,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.040.469,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1206	**7 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 800 кг, скорость движения кабины: 0.60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1206	7 остановок / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 800 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	781.144,00	781.144,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	112	165,00		18.480,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	112	250,00		28.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	112	185,00		20.720,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Передвижной кран	ч	18	1.079,77		19.435,86
		Итого без прибыли (тур. лиры)			781.144,00	113.718,96
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			894.862,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**142.148,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.118.578,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1251	**2 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины: 0.60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1251	2 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	608.816,00	608.816,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	42	165,00		6.930,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	42	250,00		10.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	42	185,00		7.770,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	8	1.079,77		8.638,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			608.816,00	43.541,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			652.357,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**54.427,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**815.447,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1252	**3 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины: 0.60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1252	3 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	663.000,00	663.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	57,5	165,00		9.487,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	57,5	250,00		14.375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	57,5	185,00		10.637,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	10	687,95		6.879,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	10	1.079,77		10.797,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			663.000,00	58.477,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			721.477,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**73.096,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**901.846,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1253	**4 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины: 0.60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1253	4 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	729.435,20	729.435,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	73	165,00		12.045,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	73	250,00		18.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	73	185,00		13.505,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	12	1.079,77		12.957,24
		Итого без прибыли (тур. лиры)			729.435,20	73.412,64
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			802.847,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**91.765,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.003.559,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1254	**5 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины: 0.60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1254	5 остановок / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	785.283,20	785.283,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	88,5	165,00		14.602,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	88,5	250,00		22.125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	88,5	185,00		16.372,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	14	1.079,77		15.116,78
		Итого без прибыли (тур. лиры)			785.283,20	88.348,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			873.631,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**110.435,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.092.039,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1255	**6 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины: 0.60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1255	6 остановок / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	867.068,80	867.068,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	104	165,00		17.160,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	104	250,00		26.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	104	185,00		19.240,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Передвижной кран	ч	16	1.079,77		17.276,32
		Итого без прибыли (тур. лиры)			867.068,80	103.283,52
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			970.352,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129.104,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.212.940,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1256	**7 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины: 0.60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1256	7 остановок / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	944.392,80	944.392,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	119,5	165,00		19.717,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	119,5	250,00		29.875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	119,5	185,00		22.107,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Передвижной кран	ч	18	1.079,77		19.435,86
		Итого без прибыли (тур. лиры)			944.392,80	118.218,96
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.062.611,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**147.773,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.328.264,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1301	**2 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины 0.40 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1301	2 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины: 0,40 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	571.168,00	571.168,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	42	165,00		6.930,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	42	250,00		10.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	42	185,00		7.770,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	8	1.079,77		8.638,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			571.168,00	43.541,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			614.709,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**54.427,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**768.387,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1302	**3 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины 0.40 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1302	3 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины: 0,40 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	659.360,00	659.360,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	57,5	165,00		9.487,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	57,5	250,00		14.375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	57,5	185,00		10.637,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	10	687,95		6.879,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	10	1.079,77		10.797,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			659.360,00	58.477,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			717.837,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**73.096,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**897.296,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1303	**4 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины 0.40 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1303	4 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины: 0,40 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	710.299,20	710.299,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	73	165,00		12.045,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	73	250,00		18.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	73	185,00		13.505,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	12	1.079,77		12.957,24
		Итого без прибыли (тур. лиры)			710.299,20	73.412,64
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			783.711,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**91.765,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**979.639,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1304	**5 остановок / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины 0,40 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1304	5 остановок / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины: 0,40 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	793.291,20	793.291,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	88,5	165,00		14.602,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	88,5	250,00		22.125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	88,5	185,00		16.372,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	14	1.079,77		15.116,78
		Итого без прибыли (тур. лиры)			793.291,20	88.348,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			881.639,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**110.435,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.102.049,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1305	**6 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины 0.40 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1305	6 остановок / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины: 0,40 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	858.228,80	858.228,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	104	165,00		17.160,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	104	250,00		26.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	104	185,00		19.240,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Передвижной кран	ч	16	1.079,77		17.276,32
		Итого без прибыли (тур. лиры)			858.228,80	103.283,52
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			961.512,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129.104,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.201.890,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1306	**7 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины 0.40 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1306	7 остановок / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины: 0,40 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	909.864,80	909.864,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	119,5	165,00		19.717,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	119,5	250,00		29.875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	119,5	185,00		22.107,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Передвижной кран	ч	18	1.079,77		19.435,86
		Итого без прибыли (тур. лиры)			909.864,80	118.218,96
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.028.083,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**147.773,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.285.104,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1351	**2 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1351	2 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины: 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	574.184,00	574.184,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	42	165,00		6.930,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	42	250,00		10.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	42	185,00		7.770,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	8	1.079,77		8.638,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			574.184,00	43.541,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			617.725,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**54.427,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**772.157,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1352	**3 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1352	3 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины: 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	661.960,00	661.960,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	57,5	165,00		9.487,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	57,5	250,00		14.375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	57,5	185,00		10.637,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	10	687,95		6.879,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	10	1.079,77		10.797,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			661.960,00	58.477,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			720.437,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**73.096,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**900.546,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1353	**4 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1353	4 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины: 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	713.003,20	713.003,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	73	165,00		12.045,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	73	250,00		18.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	73	185,00		13.505,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	12	1.079,77		12.957,24
		Итого без прибыли (тур. лиры)			713.003,20	73.412,64
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			786.415,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**91.765,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**983.019,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1354	**5 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1354	5 остановок / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины: 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	796.619,20	796.619,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	88,5	165,00		14.602,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	88,5	250,00		22.125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	88,5	185,00		16.372,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	14	1.079,77		15.116,78
		Итого без прибыли (тур. лиры)			796.619,20	88.348,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			884.967,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**110.435,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.106.209,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1355	**6 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1355	6 остановок / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины: 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	880.588,80	880.588,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	104	165,00		17.160,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	104	250,00		26.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	104	185,00		19.240,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Передвижной кран	ч	16	1.079,77		17.276,32
		Итого без прибыли (тур. лиры)			880.588,80	103.283,52
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			983.872,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**129.104,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.229.840,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1356	**7 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1356	7 остановок / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1000 кг, скорость движения кабины: 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	943.560,80	943.560,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	119,5	165,00		19.717,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	119,5	250,00		29.875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	119,5	185,00		22.107,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Передвижной кран	ч	18	1.079,77		19.435,86
		Итого без прибыли (тур. лиры)			943.560,80	118.218,96
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.061.779,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**147.773,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.327.224,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1401	**2 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1275 кг, скорость движения кабины: 0.60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1401	2 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1275 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	673.909,60	673.909,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	46,5	165,00		7.672,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	46,5	250,00		11.625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	46,5	185,00		8.602,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	11	687,95		7.567,45
19.100.1113	Передвижной кран	ч	11	1.079,77		11.877,47
		Итого без прибыли (тур. лиры)			673.909,60	51.544,92
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			725.454,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**64.431,15**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**906.818,15**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1402	**3 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1275 кг, скорость движения кабины: 0.60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1402	3 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1275 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	725.441,60	725.441,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	64	165,00		10.560,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	64	250,00		16.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	64	185,00		11.840,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	14	1.079,77		15.116,78
		Итого без прибыли (тур. лиры)			725.441,60	69.448,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			794.889,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**86.810,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**993.612,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1403	**4 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1275 кг, скорость движения кабины: 0.60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1403	4 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1275 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	809.525,60	809.525,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	81,5	165,00		13.447,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	81,5	250,00		20.375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	81,5	185,00		15.077,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	17	687,95		11.695,15
19.100.1113	Передвижной кран	ч	17	1.079,77		18.356,09
		Итого без прибыли (тур. лиры)			809.525,60	87.351,24
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			896.876,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**109.189,05**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.121.096,05**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1404	**5 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1275 кг, скорость движения кабины: 0.60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1404	5 остановок / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1275 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	873.215,20	873.215,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	99	165,00		16.335,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	99	250,00		24.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	99	185,00		18.315,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	20	687,95		13.759,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	20	1.079,77		21.595,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			873.215,20	105.254,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			978.469,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**131.568,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.223.087,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1405	**6 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1275 кг, скорость движения кабины: 0.60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1405	6 остановок / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1275 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	924.144,00	924.144,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	116,5	165,00		19.222,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	116,5	250,00		29.125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	116,5	185,00		21.552,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	23	687,95		15.822,85
19.100.1113	Передвижной кран	ч	23	1.079,77		24.834,71
		Итого без прибыли (тур. лиры)			924.144,00	123.157,56
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.047.301,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**153.946,95**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.309.126,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1406	**7 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1275 кг, скорость движения кабины: 0.60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1406	7 остановок / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1275 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.003.246,40	1.003.246,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	134	165,00		22.110,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	134	250,00		33.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	134	185,00		24.790,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Передвижной кран	ч	26	1.079,77		28.074,02
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.003.246,40	141.060,72
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.144.307,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**176.325,90**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.430.383,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1451	**2 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины: 0.60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1451	2 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	842.545,60	842.545,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	49	165,00		8.085,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	49	250,00		12.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	49	185,00		9.065,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	11	687,95		7.567,45
19.100.1113	Передвижной кран	ч	11	1.079,77		11.877,47
		Итого без прибыли (тур. лиры)			842.545,60	53.044,92
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			895.590,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66.306,15**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.119.488,15**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1452	**3 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины: 0.60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1452	3 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	921.221,60	921.221,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	67,5	165,00		11.137,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	67,5	250,00		16.875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	67,5	185,00		12.487,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	14	1.079,77		15.116,78
		Итого без прибыли (тур. лиры)			921.221,60	71.548,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			992.769,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**89.435,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.240.962,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1453	**4 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины: 0.60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1453	4 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	998.847,20	998.847,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	86	165,00		14.190,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	86	250,00		21.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	86	185,00		15.910,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	17	687,95		11.695,15
19.100.1113	Передвижной кран	ч	17	1.079,77		18.356,09
		Итого без прибыли (тур. лиры)			998.847,20	90.051,24
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.088.898,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**112.564,05**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.361.123,05**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1454	**5 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины: 0.60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1454	5 остановок / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.078.896,00	1.078.896,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	104,5	165,00		17.242,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	104,5	250,00		26.125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	104,5	185,00		19.332,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	20	687,95		13.759,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	20	1.079,77		21.595,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.078.896,00	108.554,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.187.450,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135.693,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.484.313,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1455	**6 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины: 0.60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1455	6 остановок / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.094.142,40	1.094.142,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	123	165,00		20.295,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	123	250,00		30.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	123	185,00		22.755,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	23	687,95		15.822,85
19.100.1113	Передвижной кран	ч	23	1.079,77		24.834,71
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.094.142,40	127.057,56
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.221.199,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**158.821,95**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.526.499,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1456	**7 остановки / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины: 0.60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1456	7 остановок / Гидравлический пассажирский лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.169.906,40	1.169.906,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	141,5	165,00		23.347,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	141,5	250,00		35.375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	141,5	185,00		26.177,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Передвижной кран	ч	26	1.079,77		28.074,02
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.169.906,40	145.560,72
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.315.467,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**181.950,90**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.644.333,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1501	**2 остановки / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 1600 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1501	2 остановки / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 1600 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	819.249,60	819.249,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	49	165,00		8.085,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	49	250,00		12.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	49	185,00		9.065,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	11	687,95		7.567,45
19.100.1113	Передвижной кран	ч	11	1.079,77		11.877,47
		Итого без прибыли (тур. лиры)			819.249,60	53.044,92
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			872.294,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66.306,15**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.090.368,15**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1502	**3 остановки / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 1600 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1502	3 остановки / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 1600 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	898.549,60	898.549,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	67,5	165,00		11.137,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	67,5	250,00		16.875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	67,5	185,00		12.487,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	14	1.079,77		15.116,78
		Итого без прибыли (тур. лиры)			898.549,60	71.548,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			970.097,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**89.435,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.212.622,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1503	**4 остановки / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 1600 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1503	4 остановки / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 1600 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	976.071,20	976.071,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	86	165,00		14.190,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	86	250,00		21.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	86	185,00		15.910,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	17	687,95		11.695,15
19.100.1113	Передвижной кран	ч	17	1.079,77		18.356,09
		Итого без прибыли (тур. лиры)			976.071,20	90.051,24
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.066.122,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**112.564,05**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.332.653,05**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1504	**5 остановки / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 1600 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1504	5 остановок / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 1600 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.054.768,00	1.054.768,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	104,5	165,00		17.242,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	104,5	250,00		26.125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	104,5	185,00		19.332,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	20	687,95		13.759,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	20	1.079,77		21.595,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.054.768,00	108.554,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.163.322,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135.693,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.454.153,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1505	**6 остановки / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 1600 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1505	6 остановок / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 1600 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.071.158,40	1.071.158,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	123	165,00		20.295,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	123	250,00		30.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	123	185,00		22.755,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	23	687,95		15.822,85
19.100.1113	Передвижной кран	ч	23	1.079,77		24.834,71
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.071.158,40	127.057,56
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.198.215,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**158.821,95**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.497.769,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.1506	**7 остановки / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 1600 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.1506	7 остановок / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 1600 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.147.130,40	1.147.130,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	141,5	165,00		23.347,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	141,5	250,00		35.375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	141,5	185,00		26.177,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Передвижной кран	ч	26	1.079,77		28.074,02
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.147.130,40	145.560,72
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.292.691,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**181.950,90**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.615.863,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2001	**2 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины 0.40 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2001	2 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины: 0,40 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	833.601,60	833.601,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	49	165,00		8.085,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	49	250,00		12.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	49	185,00		9.065,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	11	687,95		7.567,45
19.100.1113	Передвижной кран	ч	11	1.079,77		11.877,47
		Итого без прибыли (тур. лиры)			833.601,60	53.044,92
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			886.646,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66.306,15**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.108.308,15**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2002	**3 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины 0.40 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2002	3 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины: 0,40 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	912.173,60	912.173,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	67,5	165,00		11.137,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	67,5	250,00		16.875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	67,5	185,00		12.487,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	14	1.079,77		15.116,78
		Итого без прибыли (тур. лиры)			912.173,60	71.548,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			983.721,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**89.435,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.229.652,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2003	**4 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины 0.40 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2003	4 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины: 0,40 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	990.527,20	990.527,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	86	165,00		14.190,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	86	250,00		21.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	86	185,00		15.910,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	17	687,95		11.695,15
19.100.1113	Передвижной кран	ч	17	1.079,77		18.356,09
		Итого без прибыли (тур. лиры)			990.527,20	90.051,24
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.080.578,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**112.564,05**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.350.723,05**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2004	**5 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины 0.40 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2004	5 остановок / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины: 0,40 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.069.536,00	1.069.536,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	104,5	165,00		17.242,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	104,5	250,00		26.125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	104,5	185,00		19.332,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	20	687,95		13.759,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	20	1.079,77		21.595,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.069.536,00	108.554,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.178.090,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135.693,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.472.613,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2005	**6 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины 0.40 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2005	6 остановок / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины: 0,40 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.086.134,40	1.086.134,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	123	165,00		20.295,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	123	250,00		30.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	123	185,00		22.755,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	23	687,95		15.822,85
19.100.1113	Передвижной кран	ч	23	1.079,77		24.834,71
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.086.134,40	127.057,56
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.213.191,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**158.821,95**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.516.489,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2006	**7 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины 0.40 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2006	7 остановок / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины: 0,40 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.228.146,40	1.228.146,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	141,5	165,00		23.347,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	141,5	250,00		35.375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	141,5	185,00		26.177,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Передвижной кран	ч	26	1.079,77		28.074,02
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.228.146,40	145.560,72
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.373.707,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**181.950,90**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.717.133,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2101	**2 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2101	2 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины: 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	839.945,60	839.945,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	49	165,00		8.085,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	49	250,00		12.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	49	185,00		9.065,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	11	687,95		7.567,45
19.100.1113	Передвижной кран	ч	11	1.079,77		11.877,47
		Итого без прибыли (тур. лиры)			839.945,60	53.044,92
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			892.990,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**66.306,15**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.116.238,15**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2102	**3 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2102	3 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины: 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	919.349,60	919.349,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	67,5	165,00		11.137,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	67,5	250,00		16.875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	67,5	185,00		12.487,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	14	1.079,77		15.116,78
		Итого без прибыли (тур. лиры)			919.349,60	71.548,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			990.897,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**89.435,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.238.622,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2103	**4 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2103	4 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины: 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	997.183,20	997.183,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	86	165,00		14.190,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	86	250,00		21.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	86	185,00		15.910,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	17	687,95		11.695,15
19.100.1113	Передвижной кран	ч	17	1.079,77		18.356,09
		Итого без прибыли (тур. лиры)			997.183,20	90.051,24
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.087.234,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**112.564,05**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.359.043,05**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2104	**5 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2104	5 остановок / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины: 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.075.360,00	1.075.360,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	104,5	165,00		17.242,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	104,5	250,00		26.125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	104,5	185,00		19.332,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	20	687,95		13.759,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	20	1.079,77		21.595,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.075.360,00	108.554,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.183.914,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**135.693,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.479.893,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2105	**6 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2105	6 остановок / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины: 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.091.646,40	1.091.646,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	123	165,00		20.295,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	123	250,00		30.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	123	185,00		22.755,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	23	687,95		15.822,85
19.100.1113	Передвижной кран	ч	23	1.079,77		24.834,71
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.091.646,40	127.057,56
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.218.703,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**158.821,95**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.523.379,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2106	**7 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2106	7 остановок / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 1600 кг, скорость движения кабины: 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.166.266,40	1.166.266,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	141,5	165,00		23.347,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	141,5	250,00		35.375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	141,5	185,00		26.177,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Передвижной кран	ч	26	1.079,77		28.074,02
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.166.266,40	145.560,72
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.311.827,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**181.950,90**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.639.783,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2151	**2 остановки / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 2000 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2151	2 остановки / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 2000 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.055.797,60	1.055.797,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	56	165,00		9.240,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	56	250,00		14.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	56	185,00		10.360,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	14	1.079,77		15.116,78
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.055.797,60	62.548,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.118.345,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78.185,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.397.932,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2152	**3 остановки / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 2000 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2152	3 остановки / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 2000 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.138.623,20	1.138.623,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	77,5	165,00		12.787,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	77,5	250,00		19.375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	77,5	185,00		14.337,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Передвижной кран	ч	18	1.079,77		19.435,86
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.138.623,20	84.618,96
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.223.242,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**105.773,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.529.052,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2153	**4 остановки / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 2000 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2153	4 остановки / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 2000 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.222.104,00	1.222.104,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	99	165,00		16.335,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	99	250,00		24.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	99	185,00		18.315,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	22	687,95		15.134,90
19.100.1113	Передвижной кран	ч	22	1.079,77		23.754,94
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.222.104,00	106.689,84
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.328.793,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**133.362,30**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.660.992,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2154	**5 остановки / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 2000 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2154	5 остановок / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 2000 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.304.378,40	1.304.378,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	120,5	165,00		19.882,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	120,5	250,00		30.125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	120,5	185,00		22.292,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Передвижной кран	ч	26	1.079,77		28.074,02
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.304.378,40	128.760,72
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.433.139,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**160.950,90**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.791.423,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2155	**6 остановки / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 2000 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2155	6 остановок / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 2000 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.358.656,00	1.358.656,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	142	165,00		23.430,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	142	250,00		35.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	142	185,00		26.270,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	30	1.079,77		32.393,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.358.656,00	150.831,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.509.487,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**188.539,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.886.859,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2156	**7 остановки / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 2000 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2156	7 остановок / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 2000 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.393.288,00	1.393.288,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	163,5	165,00		26.977,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	163,5	250,00		40.875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	163,5	185,00		30.247,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	34	687,95		23.390,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	34	1.079,77		36.712,18
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.393.288,00	172.902,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.566.190,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**216.128,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.957.738,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2201	**2 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2000 кг, скорость движения кабины 0.40 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2201	2 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2000 кг, скорость движения кабины: 0,40 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.078.261,60	1.078.261,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	56	165,00		9.240,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	56	250,00		14.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	56	185,00		10.360,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	14	1.079,77		15.116,78
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.078.261,60	62.548,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.140.809,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78.185,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.426.012,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2202	**3 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2000 кг, скорость движения кабины 0.40 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2202	3 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2000 кг, скорость движения кабины: 0,40 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.160.255,20	1.160.255,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	77,5	165,00		12.787,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	77,5	250,00		19.375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	77,5	185,00		14.337,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Передвижной кран	ч	18	1.079,77		19.435,86
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.160.255,20	84.618,96
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.244.874,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**105.773,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.556.092,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2203	**4 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2000 кг, скорость движения кабины 0.40 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2203	4 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2000 кг, скорость движения кабины: 0,40 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.218.464,00	1.218.464,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	99	165,00		16.335,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	99	250,00		24.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	99	185,00		18.315,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	22	687,95		15.134,90
19.100.1113	Передвижной кран	ч	22	1.079,77		23.754,94
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.218.464,00	106.689,84
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.325.153,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**133.362,30**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.656.442,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2204	**5 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2000 кг, скорость движения кабины 0.40 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2204	5 остановок / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2000 кг, скорость движения кабины: 0,40 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.299.698,40	1.299.698,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	120,5	165,00		19.882,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	120,5	250,00		30.125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	120,5	185,00		22.292,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Передвижной кран	ч	26	1.079,77		28.074,02
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.299.698,40	128.760,72
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.428.459,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**160.950,90**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.785.573,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2205	**6 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2000 кг, скорость движения кабины 0.40 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2205	6 остановок / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2000 кг, скорость движения кабины: 0,40 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.380.496,00	1.380.496,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	142	165,00		23.430,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	142	250,00		35.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	142	185,00		26.270,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	30	1.079,77		32.393,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.380.496,00	150.831,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.531.327,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**188.539,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.914.159,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2206	**7 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2000 кг, скорость движения кабины 0.40 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2206	7 остановок / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2000 кг, скорость движения кабины: 0,40 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.462.344,00	1.462.344,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	163,5	165,00		26.977,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	163,5	250,00		40.875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	163,5	185,00		30.247,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	34	687,95		23.390,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	34	1.079,77		36.712,18
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.462.344,00	172.902,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.635.246,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**216.128,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.044.058,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2251	**2 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2000 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2251	2 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2000 кг, скорость движения кабины: 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.084.605,60	1.084.605,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	56	165,00		9.240,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	56	250,00		14.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	56	185,00		10.360,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	14	1.079,77		15.116,78
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.084.605,60	62.548,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.147.153,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**78.185,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.433.942,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2252	**3 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2000 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2252	3 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2000 кг, скорость движения кабины: 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.168.263,20	1.168.263,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	77,5	165,00		12.787,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	77,5	250,00		19.375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	77,5	185,00		14.337,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Передвижной кран	ч	18	1.079,77		19.435,86
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.168.263,20	84.618,96
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.252.882,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**105.773,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.566.102,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2253	**4 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2000 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2253	4 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2000 кг, скорость движения кабины: 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.250.912,00	1.250.912,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	99	165,00		16.335,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	99	250,00		24.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	99	185,00		18.315,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	22	687,95		15.134,90
19.100.1113	Передвижной кран	ч	22	1.079,77		23.754,94
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.250.912,00	106.689,84
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.357.601,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**133.362,30**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.697.002,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2254	**5 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2000 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2254	5 остановок / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2000 кг, скорость движения кабины: 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.306.354,40	1.306.354,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	120,5	165,00		19.882,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	120,5	250,00		30.125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	120,5	185,00		22.292,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Передвижной кран	ч	26	1.079,77		28.074,02
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.306.354,40	128.760,72
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.435.115,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**160.950,90**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.793.893,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2255	**6 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2000 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2255	6 остановок / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2000 кг, скорость движения кабины: 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.387.984,00	1.387.984,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	142	165,00		23.430,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	142	250,00		35.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	142	185,00		26.270,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	30	1.079,77		32.393,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.387.984,00	150.831,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.538.815,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**188.539,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.923.519,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2256	**7 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2000 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2256	7 остановок / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2000 кг, скорость движения кабины: 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.469.000,00	1.469.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	163,5	165,00		26.977,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	163,5	250,00		40.875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	163,5	185,00		30.247,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	34	687,95		23.390,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	34	1.079,77		36.712,18
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.469.000,00	172.902,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.641.902,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**216.128,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.052.378,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2301	**2 остановки / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 2500 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2301	2 остановки / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 2500 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.202.687,20	1.202.687,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	58,5	165,00		9.652,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	58,5	250,00		14.625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	58,5	185,00		10.822,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	14	1.079,77		15.116,78
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.202.687,20	64.048,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.266.735,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**80.060,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.583.419,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2302	**3 остановки / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 2500 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2302	3 остановки / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 2500 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.285.232,00	1.285.232,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	81	165,00		13.365,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	81	250,00		20.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	81	185,00		14.985,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Передвижной кран	ч	18	1.079,77		19.435,86
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.285.232,00	86.718,96
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.371.950,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**108.398,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.714.938,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2303	**4 остановки / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 2500 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2303	4 остановки / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 2500 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.340.414,40	1.340.414,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	103,5	165,00		17.077,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	103,5	250,00		25.875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	103,5	185,00		19.147,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	22	687,95		15.134,90
19.100.1113	Передвижной кран	ч	22	1.079,77		23.754,94
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.340.414,40	109.389,84
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.449.804,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**136.737,30**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.812.255,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2304	**5 остановки / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 2500 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2304	5 остановок / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 2500 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.421.264,00	1.421.264,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	126	165,00		20.790,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	126	250,00		31.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	126	185,00		23.310,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Передвижной кран	ч	26	1.079,77		28.074,02
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.421.264,00	132.060,72
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.553.324,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**165.075,90**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.941.655,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2305	**6 остановки / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 2500 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2305	6 остановок / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 2500 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.503.008,00	1.503.008,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	148,5	165,00		24.502,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	148,5	250,00		37.125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	148,5	185,00		27.472,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	30	1.079,77		32.393,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.503.008,00	154.731,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.657.739,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**193.414,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.072.174,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2306	**7 остановки / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 2500 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2306	7 остановок / Гидравлический лифт для пациентов, грузоподъемность 2500 кг, скорость движения кабины 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.585.896,00	1.585.896,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	171	165,00		28.215,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	171	250,00		42.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	171	185,00		31.635,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	34	687,95		23.390,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	34	1.079,77		36.712,18
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.585.896,00	177.402,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.763.298,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**221.753,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.204.123,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2351	**2 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2500 кг, скорость движения кабины 0.40 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2351	2 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2500 кг, скорость движения кабины: 0,40 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.219.535,20	1.219.535,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	58,5	165,00		9.652,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	58,5	250,00		14.625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	58,5	185,00		10.822,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	14	1.079,77		15.116,78
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.219.535,20	64.048,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.283.583,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**80.060,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.604.479,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2352	**3 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2500 кг, скорость движения кабины 0.40 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2352	3 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2500 кг, скорость движения кабины: 0,40 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.278.992,00	1.278.992,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	81	165,00		13.365,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	81	250,00		20.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	81	185,00		14.985,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Передвижной кран	ч	18	1.079,77		19.435,86
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.278.992,00	86.718,96
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.365.710,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**108.398,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.707.138,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2353	**4 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2500 кг, скорость движения кабины 0.40 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2353	4 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2500 кг, скорость движения кабины: 0,40 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.362.358,40	1.362.358,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	103,5	165,00		17.077,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	103,5	250,00		25.875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	103,5	185,00		19.147,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	22	687,95		15.134,90
19.100.1113	Передвижной кран	ч	22	1.079,77		23.754,94
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.362.358,40	109.389,84
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.471.748,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**136.737,30**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.839.685,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2354	**5 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2500 кг, скорость движения кабины 0.40 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2354	5 остановок / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2500 кг, скорость движения кабины: 0,40 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.414.608,00	1.414.608,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	126	165,00		20.790,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	126	250,00		31.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	126	185,00		23.310,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Передвижной кран	ч	26	1.079,77		28.074,02
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.414.608,00	132.060,72
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.546.668,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**165.075,90**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.933.335,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2355	**6 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2500 кг, скорость движения кабины 0.40 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2355	6 остановок / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2500 кг, скорость движения кабины: 0,40 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.494.688,00	1.494.688,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	148,5	165,00		24.502,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	148,5	250,00		37.125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	148,5	185,00		27.472,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	30	1.079,77		32.393,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.494.688,00	154.731,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.649.419,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**193.414,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.061.774,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2356	**7 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2500 кг, скорость движения кабины 0.40 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2356	7 остановок / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2500 кг, скорость движения кабины: 0,40 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.577.888,00	1.577.888,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	171	165,00		28.215,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	171	250,00		42.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	171	185,00		31.635,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	34	687,95		23.390,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	34	1.079,77		36.712,18
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.577.888,00	177.402,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.755.290,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**221.753,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.194.113,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2401	**2 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2500 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2401	2 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2500 кг, скорость движения кабины: 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.227.335,20	1.227.335,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	58,5	165,00		9.652,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	58,5	250,00		14.625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	58,5	185,00		10.822,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	14	1.079,77		15.116,78
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.227.335,20	64.048,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.291.383,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**80.060,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.614.229,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2402	**3 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2500 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2402	3 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2500 кг, скорость движения кабины: 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.285.232,00	1.285.232,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	81	165,00		13.365,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	81	250,00		20.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	81	185,00		14.985,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Передвижной кран	ч	18	1.079,77		19.435,86
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.285.232,00	86.718,96
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.371.950,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**108.398,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.714.938,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2403	**4 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2500 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2403	4 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2500 кг, скорость движения кабины: 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.369.014,40	1.369.014,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	103,5	165,00		17.077,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	103,5	250,00		25.875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	103,5	185,00		19.147,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	22	687,95		15.134,90
19.100.1113	Передвижной кран	ч	22	1.079,77		23.754,94
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.369.014,40	109.389,84
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.478.404,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**136.737,30**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.848.005,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2404	**5 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2500 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2404	5 остановок / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2500 кг, скорость движения кабины: 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.421.264,00	1.421.264,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	126	165,00		20.790,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	126	250,00		31.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	126	185,00		23.310,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Передвижной кран	ч	26	1.079,77		28.074,02
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.421.264,00	132.060,72
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.553.324,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**165.075,90**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.941.655,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2405	**6 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2500 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2405	6 остановок / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2500 кг, скорость движения кабины: 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.502.488,00	1.502.488,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	148,5	165,00		24.502,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	148,5	250,00		37.125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	148,5	185,00		27.472,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	30	1.079,77		32.393,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.502.488,00	154.731,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.657.219,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**193.414,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.071.524,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.715.2406	**7 остановки / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2500 кг, скорость движения кабины 0.60 м/с, / Гидравлические лифты, (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.715.2406	7 остановок / Гидравлический грузовой лифт, грузоподъемность: 2500 кг, скорость движения кабины: 0,60 м/с / Гидравлические лифты (согласно TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.584.232,00	1.584.232,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	171	165,00		28.215,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	171	250,00		42.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	171	185,00		31.635,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	34	687,95		23.390,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	34	1.079,77		36.712,18
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.584.232,00	177.402,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.761.634,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**221.753,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.202.043,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1101	**2 остановки и скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1101	2 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	734.541,60	734.541,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	38	165,00		6.270,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	38	250,00		9.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	38	185,00		7.030,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	8	1.079,77		8.638,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			734.541,60	41.141,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			775.683,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**51.427,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**969.604,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1102	**3 остановки и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1102	3 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	761.560,80	761.560,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	52	165,00		8.580,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	52	250,00		13.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	52	185,00		9.620,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	10	687,95		6.879,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	10	1.079,77		10.797,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			761.560,80	55.177,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			816.738,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**68.971,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.020.922,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1103	**4 остановки и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1103	4 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	793.748,80	793.748,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	66	165,00		10.890,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	66	250,00		16.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	66	185,00		12.210,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	12	1.079,77		12.957,24
		Итого без прибыли (тур. лиры)			793.748,80	69.212,64
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			862.961,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**86.515,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.078.701,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1104	**5 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1104	5 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	826.623,20	826.623,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	80	165,00		13.200,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	80	250,00		20.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	80	185,00		14.800,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	14	1.079,77		15.116,78
		Итого без прибыли (тур. лиры)			826.623,20	83.248,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			909.871,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**104.060,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.137.339,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1105	**6 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1105	6 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	875.836,00	875.836,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	94	165,00		15.510,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	94	250,00		23.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	94	185,00		17.390,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Передвижной кран	ч	16	1.079,77		17.276,32
		Итого без прибыли (тур. лиры)			875.836,00	97.283,52
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			973.119,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**121.604,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.216.399,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1106	**7 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1106	7 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	913.785,60	913.785,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	108	165,00		17.820,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	108	250,00		27.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	108	185,00		19.980,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Передвижной кран	ч	18	1.079,77		19.435,86
		Итого без прибыли (тур. лиры)			913.785,60	111.318,96
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.025.104,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**139.148,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.281.380,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1107	**8 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1107	8 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	950.456,00	950.456,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	122	165,00		20.130,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	122	250,00		30.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	122	185,00		22.570,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	20	687,95		13.759,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	20	1.079,77		21.595,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			950.456,00	125.354,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.075.810,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156.693,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.344.763,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1108	**9 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1108	9 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	991.328,00	991.328,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	136	165,00		22.440,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	136	250,00		34.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	136	185,00		25.160,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	22	687,95		15.134,90
19.100.1113	Передвижной кран	ч	22	1.079,77		23.754,94
		Итого без прибыли (тур. лиры)			991.328,00	139.389,84
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.130.717,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**174.237,30**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.413.397,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1109	**10 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1109	10 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.032.616,00	1.032.616,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	150	165,00		24.750,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	150	250,00		37.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	150	185,00		27.750,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Передвижной кран	ч	24	1.079,77		25.914,48
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.032.616,00	153.425,28
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.186.041,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**191.781,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.482.551,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1110	**11 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1110	11 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.093.768,00	1.093.768,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	164	165,00		27.060,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	164	250,00		41.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	164	185,00		30.340,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Передвижной кран	ч	26	1.079,77		28.074,02
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.093.768,00	167.460,72
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.261.228,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**209.325,90**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.576.535,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1111	**12 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1111	12 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.137.032,00	1.137.032,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	178	165,00		29.370,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	178	250,00		44.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	178	185,00		32.930,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	28	687,95		19.262,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	28	1.079,77		30.233,56
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.137.032,00	181.496,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.318.528,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**226.870,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.648.160,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1112	**13 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1112	13 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.180.816,00	1.180.816,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	30	1.079,77		32.393,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.180.816,00	195.531,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.376.347,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**244.414,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.720.434,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1113	**14 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1113	14 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.235.000,00	1.235.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	206	165,00		33.990,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	206	250,00		51.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	206	185,00		38.110,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	32	687,95		22.014,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	32	1.079,77		34.552,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.235.000,00	209.567,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.444.567,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**261.958,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.805.708,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1114	**15 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1114	15 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 630 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.307.384,00	1.307.384,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	34	687,95		23.390,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	34	1.079,77		36.712,18
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.307.384,00	223.602,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.530.986,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**279.503,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.913.733,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1201	**2 остановки и скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1201	2 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	762.226,40	762.226,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	41	165,00		6.765,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	41	250,00		10.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	41	185,00		7.585,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	8	1.079,77		8.638,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			762.226,40	42.941,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			805.168,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53.677,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.006.460,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1202	**3 остановки и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1202	3 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	827.725,60	827.725,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	56	165,00		9.240,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	56	250,00		14.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	56	185,00		10.360,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	10	687,95		6.879,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	10	1.079,77		10.797,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			827.725,60	57.577,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			885.302,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**71.971,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.106.628,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1203	**4 остановки и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1203	4 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	861.452,80	861.452,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	71	165,00		11.715,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	71	250,00		17.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	71	185,00		13.135,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	12	1.079,77		12.957,24
		Итого без прибыли (тур. лиры)			861.452,80	72.212,64
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			933.665,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**90.265,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.167.081,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1204	**5 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1204	5 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	897.364,00	897.364,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	86	165,00		14.190,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	86	250,00		21.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	86	185,00		15.910,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	14	1.079,77		15.116,78
		Итого без прибыли (тур. лиры)			897.364,00	86.848,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			984.212,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**108.560,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.230.265,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1205	**6 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1205	6 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	937.820,00	937.820,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	101	165,00		16.665,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	101	250,00		25.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	101	185,00		18.685,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Передвижной кран	ч	16	1.079,77		17.276,32
		Итого без прибыли (тур. лиры)			937.820,00	101.483,52
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.039.303,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**126.854,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.299.129,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1206	**7 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1206	7 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	981.552,00	981.552,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	116	165,00		19.140,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	116	250,00		29.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	116	185,00		21.460,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Передвижной кран	ч	18	1.079,77		19.435,86
		Итого без прибыли (тур. лиры)			981.552,00	116.118,96
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.097.670,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**145.148,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.372.088,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1207	**8 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1207	8 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	978.848,00	978.848,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	131	165,00		21.615,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	131	250,00		32.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	131	185,00		24.235,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	20	687,95		13.759,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	20	1.079,77		21.595,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			978.848,00	130.754,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.109.602,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**163.443,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.387.003,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1208	**9 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1208	9 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.063.400,00	1.063.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	146	165,00		24.090,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	146	250,00		36.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	146	185,00		27.010,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	22	687,95		15.134,90
19.100.1113	Передвижной кран	ч	22	1.079,77		23.754,94
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.063.400,00	145.389,84
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.208.789,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**181.737,30**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.510.987,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1209	**10 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1209	10 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.107.496,00	1.107.496,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	161	165,00		26.565,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	161	250,00		40.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	161	185,00		29.785,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Передвижной кран	ч	24	1.079,77		25.914,48
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.107.496,00	160.025,28
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.267.521,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**200.031,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.584.401,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1210	**11 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1210	11 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.121.224,00	1.121.224,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	176	165,00		29.040,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	176	250,00		44.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	176	185,00		32.560,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Передвижной кран	ч	26	1.079,77		28.074,02
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.121.224,00	174.660,72
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.295.884,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**218.325,90**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.619.855,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1211	**12 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1211	12 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.159.496,00	1.159.496,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	191	165,00		31.515,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	191	250,00		47.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	191	185,00		35.335,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	28	687,95		19.262,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	28	1.079,77		30.233,56
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.159.496,00	189.296,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.348.792,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**236.620,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.685.990,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1212	**13 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1212	13 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.213.368,00	1.213.368,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	206	165,00		33.990,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	206	250,00		51.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	206	185,00		38.110,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	30	1.079,77		32.393,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.213.368,00	203.931,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.417.299,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**254.914,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.771.624,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1213	**14 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1213	14 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.280.760,00	1.280.760,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	221	165,00		36.465,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	221	250,00		55.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	221	185,00		40.885,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	32	687,95		22.014,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	32	1.079,77		34.552,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.280.760,00	218.567,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.499.327,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**273.208,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.874.158,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1214	**15 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1214	15 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 800 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.380.392,00	1.380.392,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	34	687,95		23.390,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	34	1.079,77		36.712,18
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.380.392,00	233.202,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.613.594,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**291.503,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.016.993,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1301	**2 остановки и скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1301	2 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	839.581,60	839.581,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	44	165,00		7.260,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	44	250,00		11.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	44	185,00		8.140,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	8	1.079,77		8.638,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			839.581,60	44.741,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			884.323,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55.927,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.105.404,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1302	**3 остановки и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1302	3 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	872.258,40	872.258,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	60	165,00		9.900,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	60	250,00		15.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	60	185,00		11.100,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	10	687,95		6.879,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	10	1.079,77		10.797,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			872.258,40	59.977,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			932.235,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74.971,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.165.294,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1303	**4 остановки и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1303	4 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	908.502,40	908.502,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	76	165,00		12.540,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	76	250,00		19.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	76	185,00		14.060,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	12	1.079,77		12.957,24
		Итого без прибыли (тур. лиры)			908.502,40	75.212,64
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			983.715,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**94.015,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.229.643,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1304	**5 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1304	5 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	946.472,80	946.472,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	92	165,00		15.180,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	92	250,00		23.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	92	185,00		17.020,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	14	1.079,77		15.116,78
		Итого без прибыли (тур. лиры)			946.472,80	90.448,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.036.920,88	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**113.060,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.296.151,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1305	**6 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1305	6 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	983.434,40	983.434,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	108	165,00		17.820,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	108	250,00		27.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	108	185,00		19.980,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Передвижной кран	ч	16	1.079,77		17.276,32
		Итого без прибыли (тур. лиры)			983.434,40	105.683,52
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.089.117,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**132.104,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.361.397,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1306	**7 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1306	7 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.025.440,00	1.025.440,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	124	165,00		20.460,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	124	250,00		31.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	124	185,00		22.940,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Передвижной кран	ч	18	1.079,77		19.435,86
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.025.440,00	120.918,96
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.146.358,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**151.148,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.432.948,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1307	**8 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1307	8 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.069.224,00	1.069.224,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	140	165,00		23.100,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	140	250,00		35.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	140	185,00		25.900,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	20	687,95		13.759,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	20	1.079,77		21.595,40
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.069.224,00	136.154,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.205.378,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**170.193,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.506.723,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1308	**9 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1308	9 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.120.912,00	1.120.912,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	156	165,00		25.740,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	156	250,00		39.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	156	185,00		28.860,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	22	687,95		15.134,90
19.100.1113	Передвижной кран	ч	22	1.079,77		23.754,94
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.120.912,00	151.389,84
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.272.301,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**189.237,30**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.590.377,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1309	**10 остановок и скорость: 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1309	10 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.182.376,00	1.182.376,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	172	165,00		28.380,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	172	250,00		43.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	172	185,00		31.820,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Передвижной кран	ч	24	1.079,77		25.914,48
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.182.376,00	166.625,28
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.349.001,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**208.281,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.686.251,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1310	**11 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1310	11 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.229.384,00	1.229.384,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	188	165,00		31.020,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	188	250,00		47.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	188	185,00		34.780,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Передвижной кран	ч	26	1.079,77		28.074,02
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.229.384,00	181.860,72
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.411.244,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**227.325,90**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.764.055,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1311	**12 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1311	12 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.286.376,00	1.286.376,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	28	687,95		19.262,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	28	1.079,77		30.233,56
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.286.376,00	197.096,16
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.483.472,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**246.370,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.854.340,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1312	**13 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1312	13 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.359.384,00	1.359.384,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	30	1.079,77		32.393,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.359.384,00	212.331,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.571.715,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**265.414,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.964.644,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1313	**14 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1313	14 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.397.864,00	1.397.864,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	32	687,95		22.014,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	32	1.079,77		34.552,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.397.864,00	227.567,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.625.431,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**284.458,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.031.788,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1314	**15 остановок и скорость: 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1314	15 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, с регулируемой скоростью движения, грузоподъемность: 1000 кг, / Лифтовая установка без машинного отсека (в соответствии с TS EN 81-20 и TS EN 81-50) (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.439.880,00	1.439.880,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	252	165,00		41.580,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	252	250,00		63.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	252	185,00		46.620,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	34	687,95		23.390,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	34	1.079,77		36.712,18
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.439.880,00	242.802,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.682.682,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**303.503,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.103.353,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1401						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1401	2 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, С регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1250 кг / ЛИФТОВАЯ УСТАНОВКА БЕЗ МАШИННОГО ОТСЕКА (Рыночная цена)	Кол-во	1	878.935,20	878.935,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	49	165,00		8.085,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	49	250,00		12.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	49	185,00		9.065,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	12	1.079,77		12.957,24
		Итого без прибыли (тур. лиры)			878.935,20	54.812,64
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			933.747,84	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**68.515,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.167.184,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1402						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1402	3 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, С регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1250 кг / ЛИФТОВАЯ УСТАНОВКА БЕЗ МАШИННОГО ОТСЕКА (Рыночная цена)	Кол-во	1	921.076,00	921.076,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	67	165,00		11.055,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	67	250,00		16.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	67	185,00		12.395,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	15	687,95		10.319,25
19.100.1113	Передвижной кран	ч	15	1.079,77		16.196,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			921.076,00	73.015,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			994.091,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**91.269,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.242.614,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1403						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1403	4 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, С регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1250 кг / ЛИФТОВАЯ УСТАНОВКА БЕЗ МАШИННОГО ОТСЕКА (Рыночная цена)	Кол-во	1	956.103,20	956.103,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	85	165,00		14.025,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	85	250,00		21.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	85	185,00		15.725,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Передвижной кран	ч	18	1.079,77		19.435,86
		Итого без прибыли (тур. лиры)			956.103,20	91.218,96
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.047.322,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**114.023,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.309.152,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1404						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1404	5 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, С регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1250 кг / ЛИФТОВАЯ УСТАНОВКА БЕЗ МАШИННОГО ОТСЕКА (Рыночная цена)	Кол-во	1	991.546,40	991.546,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	103	165,00		16.995,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	103	250,00		25.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	103	185,00		19.055,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	21	687,95		14.446,95
19.100.1113	Передвижной кран	ч	21	1.079,77		22.675,17
		Итого без прибыли (тур. лиры)			991.546,40	109.422,12
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.100.968,52	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**136.777,65**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.376.210,65**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1405						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1405	6 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, С регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1250 кг / ЛИФТОВАЯ УСТАНОВКА БЕЗ МАШИННОГО ОТСЕКА (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.027.312,00	1.027.312,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	121	165,00		19.965,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	121	250,00		30.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	121	185,00		22.385,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Передвижной кран	ч	24	1.079,77		25.914,48
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.027.312,00	127.625,28
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.154.937,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**159.531,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.443.671,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1406						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1406	7 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, С регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1250 кг / ЛИФТОВАЯ УСТАНОВКА БЕЗ МАШИННОГО ОТСЕКА (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.062.464,00	1.062.464,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	139	165,00		22.935,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	139	250,00		34.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	139	185,00		25.715,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	27	687,95		18.574,65
19.100.1113	Передвижной кран	ч	27	1.079,77		29.153,79
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.062.464,00	145.828,44
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.208.292,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**182.285,55**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.510.365,55**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1407						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1407	8 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, С регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1250 кг / ЛИФТОВАЯ УСТАНОВКА БЕЗ МАШИННОГО ОТСЕКА (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.097.512,00	1.097.512,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	157	165,00		25.905,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	157	250,00		39.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	157	185,00		29.045,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	30	1.079,77		32.393,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.097.512,00	164.031,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.261.543,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**205.039,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.576.929,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1408						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1408	9 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, С регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1250 кг / ЛИФТОВАЯ УСТАНОВКА БЕЗ МАШИННОГО ОТСЕКА (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.130.896,00	1.130.896,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	175	165,00		28.875,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	175	250,00		43.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	175	185,00		32.375,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	33	687,95		22.702,35
19.100.1113	Передвижной кран	ч	33	1.079,77		35.632,41
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.130.896,00	182.234,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.313.130,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**227.793,45**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.641.413,45**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1409						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1409	10 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, С регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1250 кг / ЛИФТОВАЯ УСТАНОВКА БЕЗ МАШИННОГО ОТСЕКА (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.182.792,00	1.182.792,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	193	165,00		31.845,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	193	250,00		48.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	193	185,00		35.705,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	36	687,95		24.766,20
19.100.1113	Передвижной кран	ч	36	1.079,77		38.871,72
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.182.792,00	200.437,92
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.383.229,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250.547,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.729.037,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1410						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1410	11 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, С регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1250 кг / ЛИФТОВАЯ УСТАНОВКА БЕЗ МАШИННОГО ОТСЕКА (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.237.808,00	1.237.808,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	211	165,00		34.815,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	211	250,00		52.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	211	185,00		39.035,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	39	687,95		26.830,05
19.100.1113	Передвижной кран	ч	39	1.079,77		42.111,03
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.237.808,00	218.641,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.456.449,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**273.301,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.820.561,35**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1411						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1411	12 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, С регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1250 кг / ЛИФТОВАЯ УСТАНОВКА БЕЗ МАШИННОГО ОТСЕКА (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.293.240,00	1.293.240,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	229	165,00		37.785,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	229	250,00		57.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	229	185,00		42.365,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	42	687,95		28.893,90
19.100.1113	Передвижной кран	ч	42	1.079,77		45.350,34
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.293.240,00	236.844,24
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.530.084,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**296.055,30**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.912.605,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1412						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1412	13 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, С регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1250 кг / ЛИФТОВАЯ УСТАНОВКА БЕЗ МАШИННОГО ОТСЕКА (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.348.776,00	1.348.776,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	247	165,00		40.755,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	247	250,00		61.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	247	185,00		45.695,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	45	687,95		30.957,75
19.100.1113	Передвижной кран	ч	45	1.079,77		48.589,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.348.776,00	255.047,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.603.823,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**318.809,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.004.779,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1413						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1413	14 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, С регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1250 кг / ЛИФТОВАЯ УСТАНОВКА БЕЗ МАШИННОГО ОТСЕКА (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.404.208,00	1.404.208,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	265	165,00		43.725,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	265	250,00		66.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	265	185,00		49.025,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	48	687,95		33.021,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	48	1.079,77		51.828,96
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.404.208,00	273.250,56
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.677.458,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**341.563,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.096.823,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1414						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1414	15 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, С регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1250 кг / ЛИФТОВАЯ УСТАНОВКА БЕЗ МАШИННОГО ОТСЕКА (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.459.224,00	1.459.224,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	283	165,00		46.695,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	283	250,00		70.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	283	185,00		52.355,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	51	687,95		35.085,45
19.100.1113	Передвижной кран	ч	51	1.079,77		55.068,27
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.459.224,00	291.453,72
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.750.677,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**364.317,15**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.188.347,15**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1501						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1501	2 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, С регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / ЛИФТОВАЯ УСТАНОВКА БЕЗ МАШИННОГО ОТСЕКА (Рыночная цена)	Кол-во	1	954.137,60	954.137,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	52	165,00		8.580,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	52	250,00		13.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	52	185,00		9.620,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	12	1.079,77		12.957,24
		Итого без прибыли (тур. лиры)			954.137,60	56.612,64
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.010.750,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**70.765,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.263.437,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1502						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1502	3 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, С регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / ЛИФТОВАЯ УСТАНОВКА БЕЗ МАШИННОГО ОТСЕКА (Рыночная цена)	Кол-во	1	999.076,00	999.076,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	71	165,00		11.715,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	71	250,00		17.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	71	185,00		13.135,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	15	687,95		10.319,25
19.100.1113	Передвижной кран	ч	15	1.079,77		16.196,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			999.076,00	75.415,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.074.491,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**94.269,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.343.114,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1503						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1503	4 остановки, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, С регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / ЛИФТОВАЯ УСТАНОВКА БЕЗ МАШИННОГО ОТСЕКА (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.039.168,00	1.039.168,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	90	165,00		14.850,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	90	250,00		22.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	90	185,00		16.650,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Передвижной кран	ч	18	1.079,77		19.435,86
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.039.168,00	94.218,96
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.133.386,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**117.773,70**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.416.733,70**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1504						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1504	5 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, С регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / ЛИФТОВАЯ УСТАНОВКА БЕЗ МАШИННОГО ОТСЕКА (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.078.136,80	1.078.136,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	109	165,00		17.985,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	109	250,00		27.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	109	185,00		20.165,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	21	687,95		14.446,95
19.100.1113	Передвижной кран	ч	21	1.079,77		22.675,17
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.078.136,80	113.022,12
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.191.158,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**141.277,65**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.488.948,65**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1505						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1505	6 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, С регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / ЛИФТОВАЯ УСТАНОВКА БЕЗ МАШИННОГО ОТСЕКА (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.116.960,00	1.116.960,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	128	165,00		21.120,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	128	250,00		32.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	128	185,00		23.680,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Передвижной кран	ч	24	1.079,77		25.914,48
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.116.960,00	131.825,28
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.248.785,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**164.781,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.560.981,60**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1506						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1506	7 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, С регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / ЛИФТОВАЯ УСТАНОВКА БЕЗ МАШИННОГО ОТСЕКА (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.155.024,00	1.155.024,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	147	165,00		24.255,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	147	250,00		36.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	147	185,00		27.195,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	27	687,95		18.574,65
19.100.1113	Передвижной кран	ч	27	1.079,77		29.153,79
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.155.024,00	150.628,44
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.305.652,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**188.285,55**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.632.065,55**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1507						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1507	8 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, С регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / ЛИФТОВАЯ УСТАНОВКА БЕЗ МАШИННОГО ОТСЕКА (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.193.712,00	1.193.712,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	166	165,00		27.390,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	166	250,00		41.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	166	185,00		30.710,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	30	1.079,77		32.393,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.193.712,00	169.431,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.363.143,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**211.789,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.703.929,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1508						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1508	9 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, С регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / ЛИФТОВАЯ УСТАНОВКА БЕЗ МАШИННОГО ОТСЕКА (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.230.840,00	1.230.840,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	185	165,00		30.525,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	185	250,00		46.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	185	185,00		34.225,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	33	687,95		22.702,35
19.100.1113	Передвижной кран	ч	33	1.079,77		35.632,41
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.230.840,00	188.234,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.419.074,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**235.293,45**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.773.843,45**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1509						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1509	10 остановок, скорость 1,00 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, С регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / ЛИФТОВАЯ УСТАНОВКА БЕЗ МАШИННОГО ОТСЕКА (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.285.232,00	1.285.232,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	36	687,95		24.766,20
19.100.1113	Передвижной кран	ч	36	1.079,77		38.871,72
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.285.232,00	207.037,92
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.492.269,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**258.797,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.865.337,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1510						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1510	11 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, С регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / ЛИФТОВАЯ УСТАНОВКА БЕЗ МАШИННОГО ОТСЕКА (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.346.800,00	1.346.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	223	165,00		36.795,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	223	250,00		55.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	223	185,00		41.255,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	39	687,95		26.830,05
19.100.1113	Передвижной кран	ч	39	1.079,77		42.111,03
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.346.800,00	225.841,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.572.641,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**282.301,35**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.965.801,35**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1511						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1511	12 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, С регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / ЛИФТОВАЯ УСТАНОВКА БЕЗ МАШИННОГО ОТСЕКА (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.408.264,00	1.408.264,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	242	165,00		39.930,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	242	250,00		60.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	242	185,00		44.770,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	42	687,95		28.893,90
19.100.1113	Передвижной кран	ч	42	1.079,77		45.350,34
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.408.264,00	244.644,24
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.652.908,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**305.805,30**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.066.135,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1512						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1512	13 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, С регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / ЛИФТОВАЯ УСТАНОВКА БЕЗ МАШИННОГО ОТСЕКА (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.468.480,00	1.468.480,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	261	165,00		43.065,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	261	250,00		65.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	261	185,00		48.285,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	45	687,95		30.957,75
19.100.1113	Передвижной кран	ч	45	1.079,77		48.589,65
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.468.480,00	263.447,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.731.927,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**329.309,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.164.909,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1513						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1513	14 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, С регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / ЛИФТОВАЯ УСТАНОВКА БЕЗ МАШИННОГО ОТСЕКА (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.529.736,00	1.529.736,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	280	165,00		46.200,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	280	250,00		70.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	280	185,00		51.800,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	48	687,95		33.021,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	48	1.079,77		51.828,96
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.529.736,00	282.250,56
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.811.986,56	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**352.813,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.264.983,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.720.1514						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.720.1514	15 остановок, скорость 1,60 м/с / Лифты класса I (лифты, предназначенные для перевозки пассажиров). Лифты класса II (лифты, предназначенные в первую очередь для перевозки пассажиров, а также, при необходимости, других грузов). Без машинного отсека, С регулируемой скоростью движения, номинальная грузоподъемность: 1600 кг / ЛИФТОВАЯ УСТАНОВКА БЕЗ МАШИННОГО ОТСЕКА (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.588.184,00	1.588.184,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	299	165,00		49.335,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	299	250,00		74.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	299	185,00		55.315,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	51	687,95		35.085,45
19.100.1113	Передвижной кран	ч	51	1.079,77		55.068,27
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.588.184,00	301.053,72
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.889.237,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**376.317,15**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.361.547,15**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.1101	**2 остановки / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших предметов). Односкоростные.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.1101	2 остановки / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших объектов). Односкоростные. (Рыночная цена)	Кол-во	1	131.840,80	131.840,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	22	165,00		3.630,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	22	250,00		5.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	22	185,00		4.070,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			131.840,80	24.470,88
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			156.311,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.588,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**195.389,60**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.1102	**3 остановки / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших предметов). Односкоростные.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.1102	3 остановки / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших объектов). Односкоростные. (Рыночная цена)	Кол-во	1	136.905,60	136.905,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30	165,00		4.950,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	30	250,00		7.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	30	185,00		5.550,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	5	687,95		3.439,75
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5	1.079,77		5.398,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			136.905,60	33.138,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			170.044,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**41.423,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**212.555,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.1103	**4 остановки / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших предметов). Односкоростные.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.1103	4 остановки / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших объектов). Односкоростные. (Рыночная цена)	Кол-во	1	144.300,00	144.300,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	38	165,00		6.270,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	38	250,00		9.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	38	185,00		7.030,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			144.300,00	41.806,32
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			186.106,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**52.257,90**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**232.632,90**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.1104	**5 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших предметов). Односкоростные.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.1104	5 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших объектов). Односкоростные. (Рыночная цена)	Кол-во	1	151.299,20	151.299,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	46	165,00		7.590,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	46	250,00		11.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	46	185,00		8.510,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	7	687,95		4.815,65
19.100.1113	Передвижной кран	ч	7	1.079,77		7.558,39
		Итого без прибыли (тур. лиры)			151.299,20	50.474,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			201.773,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**63.092,55**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**252.216,55**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.1105	**6 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших предметов). Односкоростные.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.1105	6 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших объектов). Односкоростные. (Рыночная цена)	Кол-во	1	158.392,00	158.392,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	54	165,00		8.910,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	54	250,00		13.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	54	185,00		9.990,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	8	1.079,77		8.638,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			158.392,00	59.141,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			217.533,76	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**73.927,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**271.917,20**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.1106	**7 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших предметов). Односкоростные.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.1106	7 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших объектов). Односкоростные. (Рыночная цена)	Кол-во	1	164.465,60	164.465,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	62	165,00		10.230,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	62	250,00		15.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	62	185,00		11.470,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			164.465,60	67.809,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			232.275,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**84.761,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**290.343,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.1107	**8 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших предметов). Односкоростные.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.1107	8 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших объектов). Односкоростные. (Рыночная цена)	Кол-во	1	171.048,80	171.048,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	70	165,00		11.550,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	70	250,00		17.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	70	185,00		12.950,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	10	687,95		6.879,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	10	1.079,77		10.797,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			171.048,80	76.477,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			247.526,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**95.596,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**309.407,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.1108	**9 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших предметов). Односкоростные.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.1108	9 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших объектов). Односкоростные. (Рыночная цена)	Кол-во	1	180.658,40	180.658,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	78	165,00		12.870,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	78	250,00		19.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	78	185,00		14.430,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	11	687,95		7.567,45
19.100.1113	Передвижной кран	ч	11	1.079,77		11.877,47
		Итого без прибыли (тур. лиры)			180.658,40	85.144,92
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			265.803,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**106.431,15**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**332.254,15**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.1109	**10 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших предметов). Односкоростные.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.1109	10 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших объектов). Односкоростные. (Рыночная цена)	Кол-во	1	193.377,60	193.377,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	86	165,00		14.190,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	86	250,00		21.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	86	185,00		15.910,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	12	1.079,77		12.957,24
		Итого без прибыли (тур. лиры)			193.377,60	93.812,64
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			287.190,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**117.265,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**358.987,80**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.1110	**11 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших предметов). Односкоростные.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.1110	11 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших объектов). Односкоростные. (Рыночная цена)	Кол-во	1	204.921,60	204.921,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	94	165,00		15.510,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	94	250,00		23.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	94	185,00		17.390,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	13	687,95		8.943,35
19.100.1113	Передвижной кран	ч	13	1.079,77		14.037,01
		Итого без прибыли (тур. лиры)			204.921,60	102.480,36
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			307.401,96	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**128.100,45**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**384.252,45**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.1111	**12 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших предметов). Односкоростные.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.1111	12 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших объектов). Односкоростные. (Рыночная цена)	Кол-во	1	218.753,60	218.753,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	102	165,00		16.830,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	102	250,00		25.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	102	185,00		18.870,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	14	1.079,77		15.116,78
		Итого без прибыли (тур. лиры)			218.753,60	111.148,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			329.901,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**138.935,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**412.377,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.1112	**13 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших предметов). Односкоростные.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.1112	13 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших объектов). Односкоростные. (Рыночная цена)	Кол-во	1	234.956,80	234.956,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	110	165,00		18.150,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	110	250,00		27.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	110	185,00		20.350,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	15	687,95		10.319,25
19.100.1113	Передвижной кран	ч	15	1.079,77		16.196,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			234.956,80	119.815,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			354.772,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**149.769,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**443.465,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.1113	**14 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших предметов). Односкоростные.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.1113	14 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших объектов). Односкоростные. (Рыночная цена)	Кол-во	1	249.090,40	249.090,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	118	165,00		19.470,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	118	250,00		29.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	118	185,00		21.830,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Передвижной кран	ч	16	1.079,77		17.276,32
		Итого без прибыли (тур. лиры)			249.090,40	128.483,52
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			377.573,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**160.604,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**471.967,40**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.1114	**15 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших предметов). Односкоростные.**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.1114	15 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших объектов). Односкоростные. (Рыночная цена)	Кол-во	1	264.867,20	264.867,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	126	165,00		20.790,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	126	250,00		31.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	126	185,00		23.310,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	17	687,95		11.695,15
19.100.1113	Передвижной кран	ч	17	1.079,77		18.356,09
		Итого без прибыли (тур. лиры)			264.867,20	137.151,24
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			402.018,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**171.439,05**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**502.523,05**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.1201	**2 остановки / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших предметов).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.1201	2 остановки / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших объектов). (Рыночная цена)	Кол-во	1	223.017,60	223.017,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30	165,00		4.950,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	30	250,00		7.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	30	185,00		5.550,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	4	687,95		2.751,80
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			223.017,60	29.270,88
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			252.288,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**36.588,60**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**315.360,60**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.1202	**3 остановки / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших предметов).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.1202	3 остановки / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших объектов). (Рыночная цена)	Кол-во	1	232.065,60	232.065,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	41	165,00		6.765,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	41	250,00		10.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	41	185,00		7.585,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	5	687,95		3.439,75
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5	1.079,77		5.398,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			232.065,60	39.738,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			271.804,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**49.673,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**339.755,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.1203	**4 остановки / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших предметов).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.1203	4 остановки / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших объектов). (Рыночная цена)	Кол-во	1	242.340,80	242.340,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	52	165,00		8.580,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	52	250,00		13.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	52	185,00		9.620,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			242.340,80	50.206,32
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			292.547,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**62.757,90**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**365.683,90**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.1204	**5 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших предметов).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.1204	5 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших объектов). (Рыночная цена)	Кол-во	1	247.811,20	247.811,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	63	165,00		10.395,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	63	250,00		15.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	63	185,00		11.655,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	7	687,95		4.815,65
19.100.1113	Передвижной кран	ч	7	1.079,77		7.558,39
		Итого без прибыли (тур. лиры)			247.811,20	60.674,04
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			308.485,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**75.842,55**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**385.606,55**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.1205	**6 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших предметов).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.1205	6 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших объектов). (Рыночная цена)	Кол-во	1	257.722,40	257.722,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	74	165,00		12.210,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	74	250,00		18.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	74	185,00		13.690,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	8	1.079,77		8.638,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			257.722,40	71.141,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			328.864,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**88.927,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**411.080,20**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.1206	**7 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших предметов).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.1206	7 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших объектов). (Рыночная цена)	Кол-во	1	268.788,00	268.788,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	85	165,00		14.025,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	85	250,00		21.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	85	185,00		15.725,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			268.788,00	81.609,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			350.397,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**102.011,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**437.996,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.1207	**8 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших предметов).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.1207	8 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших объектов). (Рыночная цена)	Кол-во	1	290.960,80	290.960,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	96	165,00		15.840,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	96	250,00		24.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	96	185,00		17.760,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	10	687,95		6.879,50
19.100.1113	Передвижной кран	ч	10	1.079,77		10.797,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			290.960,80	92.077,20
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			383.038,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**115.096,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**478.797,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.1208	**9 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших предметов).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.1208	9 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших объектов). (Рыночная цена)	Кол-во	1	294.091,20	294.091,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	107	165,00		17.655,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	107	250,00		26.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	107	185,00		19.795,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	11	687,95		7.567,45
19.100.1113	Передвижной кран	ч	11	1.079,77		11.877,47
		Итого без прибыли (тур. лиры)			294.091,20	102.544,92
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			396.636,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**128.181,15**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**495.795,15**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.1209	**10 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших предметов).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.1209	10 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших объектов). (Рыночная цена)	Кол-во	1	307.288,80	307.288,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	118	165,00		19.470,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	118	250,00		29.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	118	185,00		21.830,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Передвижной кран	ч	12	1.079,77		12.957,24
		Итого без прибыли (тур. лиры)			307.288,80	113.012,64
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			420.301,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**141.265,80**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**525.376,80**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.1210	**11 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших предметов).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.1210	11 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших объектов). (Рыночная цена)	Кол-во	1	325.832,00	325.832,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	129	165,00		21.285,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	129	250,00		32.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	129	185,00		23.865,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	13	687,95		8.943,35
19.100.1113	Передвижной кран	ч	13	1.079,77		14.037,01
		Итого без прибыли (тур. лиры)			325.832,00	123.480,36
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			449.312,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**154.350,45**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**561.640,45**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.1211	**12 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших предметов).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.1211	12 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших объектов). (Рыночная цена)	Кол-во	1	340.225,60	340.225,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	140	165,00		23.100,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	140	250,00		35.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	140	185,00		25.900,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Передвижной кран	ч	14	1.079,77		15.116,78
		Итого без прибыли (тур. лиры)			340.225,60	133.948,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			474.173,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**167.435,10**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**592.717,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.1212	**13 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших предметов).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.1212	13 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших объектов). (Рыночная цена)	Кол-во	1	351.436,80	351.436,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	151	165,00		24.915,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	151	250,00		37.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	151	185,00		27.935,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	15	687,95		10.319,25
19.100.1113	Передвижной кран	ч	15	1.079,77		16.196,55
		Итого без прибыли (тур. лиры)			351.436,80	144.415,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			495.852,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**180.519,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**619.815,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.1213	**14 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших предметов).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.1213	14 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших объектов). (Рыночная цена)	Кол-во	1	365.622,40	365.622,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	162	165,00		26.730,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	162	250,00		40.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	162	185,00		29.970,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Передвижной кран	ч	16	1.079,77		17.276,32
		Итого без прибыли (тур. лиры)			365.622,40	154.883,52
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			520.505,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**193.604,40**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**650.632,40**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.1214	**15 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших предметов).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.1214	15 остановок / Лифт класса V (лифты с размерами, недостаточными для входа пассажиров, и предназначенные для перевозки небольших объектов). (Рыночная цена)	Кол-во	1	379.548,00	379.548,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	173	165,00		28.545,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	173	250,00		43.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	173	185,00		32.005,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	17	687,95		11.695,15
19.100.1113	Передвижной кран	ч	17	1.079,77		18.356,09
		Итого без прибыли (тур. лиры)			379.548,00	165.351,24
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			544.899,24	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**206.689,05**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**681.124,05**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.2001	**4 остановки / Комплект аппаратуры управления (коллективная система)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.2001	4 остановок / Комплект аппаратуры управления (коллективная система) (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.085,60	18.085,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.085,60	3.835,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			21.920,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.793,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**27.400,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.2002	**5 остановки / Комплект аппаратуры управления (коллективная система)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.2002	5 остановок / Комплект аппаратуры управления (коллективная система) (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.834,40	18.834,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	5	700,00		3.500,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.834,40	4.535,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.369,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.668,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.211,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.2003	**6 остановки / Комплект аппаратуры управления (коллективная система)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.2003	6 остановок / Комплект аппаратуры управления (коллективная система) (Рыночная цена)	Кол-во	1	20.134,40	20.134,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			20.134,40	5.235,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.369,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.711,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.2004	**7 остановки / Комплект аппаратуры управления (коллективная система)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.2004	7 остановок / Комплект аппаратуры управления (коллективная система) (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.122,40	21.122,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	7	700,00		4.900,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.122,40	5.935,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.057,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.418,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**33.821,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.2005	**8 остановки / Комплект аппаратуры управления (коллективная система)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.2005	8 остановок / Комплект аппаратуры управления (коллективная система) (Рыночная цена)	Кол-во	1	21.684,00	21.684,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			21.684,00	6.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			28.319,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**35.398,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.2006	**9 остановки / Комплект аппаратуры управления (коллективная система)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.2006	9 остановок / Комплект аппаратуры управления (коллективная система) (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.599,20	22.599,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.599,20	7.335,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			29.934,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.168,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**37.417,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.2007	**10 остановки / Комплект аппаратуры управления (коллективная система)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.2007	10 остановок / Комплект аппаратуры управления (коллективная система) (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.838,40	22.838,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	10	700,00		7.000,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.838,40	8.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			30.873,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**38.591,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.2008	**11 остановки / Комплект аппаратуры управления (коллективная система)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.2008	11 остановок / Комплект аппаратуры управления (коллективная система) (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.545,60	23.545,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	11	700,00		7.700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.545,60	8.735,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			32.280,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.918,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**40.350,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.2009	**12 остановки / Комплект аппаратуры управления (коллективная система)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.2009	12 остановок / Комплект аппаратуры управления (коллективная система) (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.795,20	23.795,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.795,20	9.435,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			33.230,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.793,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**41.537,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.2010	**13 остановки / Комплект аппаратуры управления (коллективная система)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.2010	13 остановок / Комплект аппаратуры управления (коллективная система) (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.022,40	25.022,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	13	700,00		9.100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.022,40	10.135,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35.157,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**12.668,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**43.946,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.2011	**14 остановки / Комплект аппаратуры управления (коллективная система)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.2011	14 остановок / Комплект аппаратуры управления (коллективная система) (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.324,00	25.324,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	14	700,00		9.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.324,00	10.835,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			36.159,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.543,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**45.198,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.2012	**15 остановки / Комплект аппаратуры управления (коллективная система)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.2012	15 остановок / Комплект аппаратуры управления (коллективная система) (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.833,60	25.833,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.833,60	11.535,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			37.368,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.418,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**46.710,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.2100	**ДОПЛАТА ЗА ГРУЗОВЫЕ ПЛОЩАДКИ С ДВУСТОРОННИМ ВХОДОМ,**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.2100	ДОПЛАТА ЗА ГРУЗОВЫЕ ПЛОЩАДКИ С ДВУСТОРОННИМ ВХОДОМ / УСТАНОВКА ЛИФТОВ (Рыночная цена)	Кол-во	1	9.318,40	9.318,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6	185,00		1.110,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			9.318,40	3.105,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.423,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.881,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.529,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.2201	**Для пассажирских лифтов / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ КАБИНЫ (Рыночная цена)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.2201	Пассажирские лифты / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ КАБИНЫ / УСТАНОВКА ЛИФТОВ (Рыночная цена)	Кол-во	1	38.688,00	38.688,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,4	165,00		561,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,4	250,00		850,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,4	185,00		629,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			38.688,00	2.108,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			40.796,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.636,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**50.996,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.2202	**Для пассажирских и грузовых лифтов / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ КАБИНЫ**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.2202	Пассажирские и грузовые лифты / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ КАБИНЫ / УСТАНОВКА ЛИФТОВ (Рыночная цена)	Кол-во	1	47.840,00	47.840,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,14	165,00		683,10
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4,14	250,00		1.035,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4,14	185,00		765,90
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			47.840,00	2.552,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			50.392,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.191,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**62.991,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.2251	**Для пассажирских лифтов / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЭТАЖНЫЕ ДВЕРИ**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.2251	Для пассажирских лифтов / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЭТАЖНЫЕ ДВЕРИ / УСТАНОВКА ЛИФТОВ (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.193,60	22.193,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,4	165,00		561,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,4	250,00		850,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,4	185,00		629,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.193,60	2.108,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			24.302,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.636,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**30.378,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.2252	**Для грузовых лифтов и лифтов для пациентов / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЭТАЖНЫЕ ДВЕРИ**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.2252	Для грузовых лифтов и лифтов для пациентов / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЭТАЖНЫЕ ДВЕРИ / УСТАНОВКА ЛИФТОВ (Рыночная цена)	Кол-во	1	29.036,80	29.036,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4,14	165,00		683,10
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4,14	250,00		1.035,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4,14	185,00		765,90
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			29.036,80	2.552,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			31.589,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**3.191,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**39.487,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.2302	**Для технических лифтов / Дополнительные шахтные двери,**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.2302	Для технических лифтов / Дополнительные шахтные двери / УСТАНОВКА ЛИФТОВ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.063,92	1.063,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00		412,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95		68,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.063,92	1.568,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.632,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.961,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.290,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.2410	**Для пассажирских лифтов с регулируемой скоростью движения**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.2410	Для пассажирских лифтов с регулируемой скоростью движения / Доплата за высоту этажей / УСТАНОВКА ЛИФТОВ (Рыночная цена)	м	1	1.171,04	1.171,04	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00		495,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.171,04	1.800,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.971,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.250,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.713,80**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.2420	**Для грузовых лифтов и лифтов для пациентов / Доплата за высоту этажей**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.2420	Для грузовых лифтов и лифтов для пациентов / Доплата за высоту этажей / УСТАНОВКА ЛИФТОВ (Рыночная цена)	м	1	1.285,44	1.285,44	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,92	165,00		646,80
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,92	250,00		980,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,92	185,00		725,20
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.285,44	2.352,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.637,44	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.940,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.546,80**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.725.2430	**Для технических лифтов / Доплата за высоту этажей**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.725.2430	Для технических лифтов / Доплата за высоту этажей / УСТАНОВКА ЛИФТОВ (Рыночная цена)	м	1	341,12	341,12	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,5	185,00		277,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			341,12	900,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.241,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.125,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.551,40**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1102	**H: 3000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1102	H: 3000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.920.360,00	1.920.360,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	160	165,00		26.400,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	160	250,00		40.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	160	185,00		29.600,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	40	700,00		28.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.920.360,00	139.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.060.269,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**174.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.575.336,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1103	**H 3250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1103	H: 3250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.972.568,00	1.972.568,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	164	165,00		27.060,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	164	250,00		41.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	164	185,00		30.340,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.972.568,00	143.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.116.277,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**179.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.645.346,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1104	**H 3500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1104	H: 3500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.005.640,00	2.005.640,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	168	165,00		27.720,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	168	250,00		42.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	168	185,00		31.080,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	44	700,00		30.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.005.640,00	147.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.153.149,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**184.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.691.436,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1105	**H 3750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1105	H: 3750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.058.056,00	2.058.056,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	172	165,00		28.380,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	172	250,00		43.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	172	185,00		31.820,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	46	700,00		32.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.058.056,00	151.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.209.365,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**189.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.761.706,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1106	**H 4000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1106	H: 4000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.094.976,00	2.094.976,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	176	165,00		29.040,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	176	250,00		44.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	176	185,00		32.560,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	48	700,00		33.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.094.976,00	155.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.250.085,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**193.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.812.606,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1107	**H 4250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1107	H: 4250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.146.248,00	2.146.248,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	180	165,00		29.700,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	180	250,00		45.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	180	185,00		33.300,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	50	700,00		35.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.146.248,00	158.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.305.157,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**198.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.881.446,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1108	**H 4500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1108	H: 4500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.180.672,00	2.180.672,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	184	165,00		30.360,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	184	250,00		46.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	184	185,00		34.040,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	52	700,00		36.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.180.672,00	162.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.343.381,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**203.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.929.226,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1109	**H 4750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1109	H: 4750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.251.184,00	2.251.184,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	188	165,00		31.020,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	188	250,00		47.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	188	185,00		34.780,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	54	700,00		37.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.251.184,00	166.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.417.693,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**208.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.022.116,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1110	**H 5000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1110	H: 5000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.285.712,00	2.285.712,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	56	700,00		39.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.285.712,00	170.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.456.021,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**212.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.070.026,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1111	**H 5250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1111	H: 5250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.337.920,00	2.337.920,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	196	165,00		32.340,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	196	250,00		49.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	196	185,00		36.260,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	58	700,00		40.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.337.920,00	174.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.512.029,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.140.036,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1112	**H 5500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1112	H: 5500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.377.024,00	2.377.024,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	200	165,00		33.000,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	200	250,00		50.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	200	185,00		37.000,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	60	700,00		42.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.377.024,00	177.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.554.933,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**222.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.193.666,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1113	**H 5750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1113	H: 5750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.427.464,00	2.427.464,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	62	700,00		43.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.427.464,00	181.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.609.173,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**227.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.261.466,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1114	**H 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1114	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.476.032,00	2.476.032,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	208	165,00		34.320,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	208	250,00		52.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	208	185,00		38.480,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	64	700,00		44.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.476.032,00	185.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.661.541,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.326.926,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1115	**H 6000mm / Эскалаторы с углом 35-градусной эскалации (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1115	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.564.224,00	2.564.224,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	212	165,00		34.980,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	212	250,00		53.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	212	185,00		39.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	66	700,00		46.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.564.224,00	189.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.753.533,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**236.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.441.916,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1116	**H 6000mm / Эскалаторы с углом 35-градусной эскалации (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1116	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.652.208,00	2.652.208,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	216	165,00		35.640,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	216	250,00		54.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	216	185,00		39.960,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	68	700,00		47.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.652.208,00	193.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.845.317,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**241.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.556.646,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1117	**H 6000mm / Эскалаторы с углом 35-градусной эскалации (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1117	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.739.464,00	2.739.464,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	70	700,00		49.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.739.464,00	196.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.936.373,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**246.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.670.466,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1118	**H 6000mm / Эскалаторы с углом 35-градусной эскалации (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1118	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.827.448,00	2.827.448,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	224	165,00		36.960,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	224	250,00		56.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	224	185,00		41.440,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	72	700,00		50.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.827.448,00	200.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.028.157,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.785.196,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1119	**H 6000mm / Эскалаторы с углом 35-градусной эскалации (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1119	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.915.432,00	2.915.432,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	228	165,00		37.620,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	228	250,00		57.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	228	185,00		42.180,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	74	700,00		51.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.915.432,00	204.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.119.941,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**255.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.899.926,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1120	**H 6000mm / Эскалаторы с углом 35-градусной эскалации (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1120	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.003.624,00	3.003.624,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	232	165,00		38.280,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	232	250,00		58.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	232	185,00		42.920,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	76	700,00		53.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.003.624,00	208.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.211.933,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**260.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.014.916,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1121	**H 6000mm / Эскалаторы с углом 35-градусной эскалации (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1121	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.091.712,00	3.091.712,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	78	700,00		54.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.091.712,00	212.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.303.821,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**265.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.129.776,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1122	**H 6000mm / Эскалаторы с углом 35-градусной эскалации (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1122	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.179.904,00	3.179.904,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	240	165,00		39.600,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	240	250,00		60.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	240	185,00		44.400,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	80	700,00		56.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.179.904,00	215.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.395.813,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**269.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.244.766,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1151	**H: 3000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1151	H: 3000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.922.440,00	1.922.440,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	160	165,00		26.400,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	160	250,00		40.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	160	185,00		29.600,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	40	700,00		28.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.922.440,00	139.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.062.349,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**174.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.577.936,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1152	**H: 3250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1152	H: 3250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.982.864,00	1.982.864,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	164	165,00		27.060,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	164	250,00		41.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	164	185,00		30.340,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.982.864,00	143.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.126.573,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**179.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.658.216,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1153	**H: 3500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1153	H: 3500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.020.512,00	2.020.512,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	168	165,00		27.720,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	168	250,00		42.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	168	185,00		31.080,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	44	700,00		30.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.020.512,00	147.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.168.021,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**184.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.710.026,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1154	**H: 3750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1154	H: 3750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.071.472,00	2.071.472,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	172	165,00		28.380,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	172	250,00		43.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	172	185,00		31.820,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	46	700,00		32.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.071.472,00	151.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.222.781,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**189.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.778.476,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1155	**H: 4000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1155	H: 4000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.254.720,00	2.254.720,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	176	165,00		29.040,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	176	250,00		44.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	176	185,00		32.560,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	48	700,00		33.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.254.720,00	155.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.409.829,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**193.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.012.286,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1156	**H: 4250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1156	H: 4250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.309.424,00	2.309.424,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	180	165,00		29.700,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	180	250,00		45.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	180	185,00		33.300,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	50	700,00		35.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.309.424,00	158.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.468.333,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**198.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.085.416,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1157	**H: 4500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1157	H: 4500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.346.760,00	2.346.760,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	184	165,00		30.360,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	184	250,00		46.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	184	185,00		34.040,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	52	700,00		36.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.346.760,00	162.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.509.469,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**203.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.136.836,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1158	**H: 4750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1158	H: 4750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.424.656,00	2.424.656,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	188	165,00		31.020,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	188	250,00		47.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	188	185,00		34.780,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	54	700,00		37.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.424.656,00	166.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.591.165,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**208.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.238.956,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1159	**H: 5000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1159	H: 5000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.462.720,00	2.462.720,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	56	700,00		39.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.462.720,00	170.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.633.029,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**212.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.291.286,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1160	**H: 5250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1160	H: 5250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.469.688,00	2.469.688,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	196	165,00		32.340,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	196	250,00		49.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	196	185,00		36.260,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	58	700,00		40.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.469.688,00	174.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.643.797,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.304.746,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1161	**H: 5500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1161	H: 5500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.509.936,00	2.509.936,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	200	165,00		33.000,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	200	250,00		50.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	200	185,00		37.000,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	60	700,00		42.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.509.936,00	177.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.687.845,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**222.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.359.806,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1162	**H: 5750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1162	H: 5750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.560.272,00	2.560.272,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	62	700,00		43.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.560.272,00	181.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.741.981,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**227.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.427.476,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1163	**H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1163	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.600.000,00	2.600.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	208	165,00		34.320,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	208	250,00		52.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	208	185,00		38.480,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	64	700,00		44.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.600.000,00	185.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.785.509,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.481.886,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1164	**H6000mm / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1164	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.688.192,00	2.688.192,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	212	165,00		34.980,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	212	250,00		53.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	212	185,00		39.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	66	700,00		46.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.688.192,00	189.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.877.501,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**236.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.596.876,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1165	**H6000mm / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1165	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.775.240,00	2.775.240,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	216	165,00		35.640,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	216	250,00		54.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	216	185,00		39.960,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	68	700,00		47.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.775.240,00	193.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.968.349,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**241.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.710.436,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1166	**H6000mm / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1166	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.863.744,00	2.863.744,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	70	700,00		49.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.863.744,00	196.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.060.653,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**246.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.825.816,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1167	**H6000mm / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1167	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.951.416,00	2.951.416,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	224	165,00		36.960,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	224	250,00		56.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	224	185,00		41.440,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	72	700,00		50.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.951.416,00	200.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.152.125,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.940.156,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1168	**H6000mm / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1168	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.039.712,00	3.039.712,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	228	165,00		37.620,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	228	250,00		57.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	228	185,00		42.180,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	74	700,00		51.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.039.712,00	204.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.244.221,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**255.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.055.276,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1169	**H6000mm / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1169	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.127.488,00	3.127.488,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	232	165,00		38.280,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	232	250,00		58.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	232	185,00		42.920,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	76	700,00		53.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.127.488,00	208.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.335.797,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**260.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.169.746,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1170	**H6000mm / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1170	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.215.992,00	3.215.992,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	78	700,00		54.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.215.992,00	212.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.428.101,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**265.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.285.126,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1171	**H6000mm / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1171	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.304.288,00	3.304.288,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	240	165,00		39.600,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	240	250,00		60.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	240	185,00		44.400,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	80	700,00		56.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.304.288,00	215.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.520.197,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**269.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.400.246,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1201	**H: 3000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1201	H: 3000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.052.024,00	2.052.024,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	160	165,00		26.400,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	160	250,00		40.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	160	185,00		29.600,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	40	700,00		28.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.052.024,00	139.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.191.933,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**174.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.739.916,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1202	**H: 3250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1202	H: 3250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.106.000,00	2.106.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	164	165,00		27.060,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	164	250,00		41.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	164	185,00		30.340,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.106.000,00	143.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.249.709,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**179.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.812.136,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1203	**H: 3500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1203	H: 3500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.144.480,00	2.144.480,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	168	165,00		27.720,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	168	250,00		42.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	168	185,00		31.080,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	44	700,00		30.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.144.480,00	147.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.291.989,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**184.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.864.986,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1204	**H: 3750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1204	H: 3750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.197.624,00	2.197.624,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	172	165,00		28.380,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	172	250,00		43.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	172	185,00		31.820,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	46	700,00		32.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.197.624,00	151.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.348.933,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**189.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.936.166,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1205	**H: 4000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1205	H: 4000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.299.128,00	2.299.128,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	176	165,00		29.040,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	176	250,00		44.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	176	185,00		32.560,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	48	700,00		33.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.299.128,00	155.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.454.237,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**193.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.067.796,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1206	**H: 4250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1206	H: 4250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.356.640,00	2.356.640,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	180	165,00		29.700,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	180	250,00		45.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	180	185,00		33.300,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	50	700,00		35.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.356.640,00	158.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.515.549,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**198.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.144.436,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1207	**H: 4500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1207	H: 4500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.392.624,00	2.392.624,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	184	165,00		30.360,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	184	250,00		46.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	184	185,00		34.040,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	52	700,00		36.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.392.624,00	162.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.555.333,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**203.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.194.166,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1208	**H: 4750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1208	H: 4750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.470.416,00	2.470.416,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	188	165,00		31.020,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	188	250,00		47.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	188	185,00		34.780,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	54	700,00		37.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.470.416,00	166.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.636.925,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**208.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.296.156,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1209	**H: 5000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1209	H: 5000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.504.320,00	2.504.320,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	56	700,00		39.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.504.320,00	170.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.674.629,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**212.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.343.286,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1210	**H: 5250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1210	H: 5250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.567.240,00	2.567.240,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	196	165,00		32.340,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	196	250,00		49.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	196	185,00		36.260,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	58	700,00		40.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.567.240,00	174.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.741.349,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.426.686,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1211	**H: 5500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1211	H: 5500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.601.144,00	2.601.144,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	200	165,00		33.000,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	200	250,00		50.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	200	185,00		37.000,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	60	700,00		42.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.601.144,00	177.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.779.053,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**222.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.473.816,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1212	**H: 5750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1212	H: 5750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.634.112,00	2.634.112,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	62	700,00		43.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.634.112,00	181.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.815.821,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**227.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.519.776,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1213	**H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1213	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.668.224,00	2.668.224,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	208	165,00		34.320,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	208	250,00		52.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	208	185,00		38.480,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	64	700,00		44.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.668.224,00	185.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.853.733,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.567.166,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1214	**H6000mm / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1214	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.755.792,00	2.755.792,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	212	165,00		34.980,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	212	250,00		53.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	212	185,00		39.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	66	700,00		46.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.755.792,00	189.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.945.101,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**236.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.681.376,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1215	**H6000mm / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1215	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.844.296,00	2.844.296,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	216	165,00		35.640,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	216	250,00		54.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	216	185,00		39.960,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	68	700,00		47.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.844.296,00	193.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.037.405,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**241.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.796.756,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1216	**H6000mm / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1216	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.932.384,00	2.932.384,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	70	700,00		49.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.932.384,00	196.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.129.293,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**246.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.911.616,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1217	**H6000mm / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1217	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.020.368,00	3.020.368,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	224	165,00		36.960,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	224	250,00		56.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	224	185,00		41.440,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	72	700,00		50.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.020.368,00	200.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.221.077,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.026.346,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1218	**H6000mm / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1218	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.108.144,00	3.108.144,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	228	165,00		37.620,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	228	250,00		57.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	228	185,00		42.180,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	74	700,00		51.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.108.144,00	204.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.312.653,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**255.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.140.816,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1219	**H6000mm / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1219	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.197.064,00	3.197.064,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	232	165,00		38.280,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	232	250,00		58.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	232	185,00		42.920,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	76	700,00		53.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.197.064,00	208.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.405.373,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**260.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.256.716,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1220	**H6000mm / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1220	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.284.528,00	3.284.528,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	78	700,00		54.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.284.528,00	212.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.496.637,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**265.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.370.796,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1221	**H6000mm / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1221	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.373.240,00	3.373.240,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	240	165,00		39.600,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	240	250,00		60.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	240	185,00		44.400,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	80	700,00		56.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.373.240,00	215.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.589.149,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**269.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.486.436,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1311	**H: 3000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1311	H: 3000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.982.864,00	1.982.864,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	160	165,00		26.400,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	160	250,00		40.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	160	185,00		29.600,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	40	700,00		28.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.982.864,00	139.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.122.773,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**174.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.653.466,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1312	**H: 3250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1312	H: 3250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.036.008,00	2.036.008,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	164	165,00		27.060,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	164	250,00		41.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	164	185,00		30.340,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.036.008,00	143.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.179.717,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**179.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.724.646,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1313	**H: 3500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1313	H: 3500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.071.472,00	2.071.472,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	168	165,00		27.720,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	168	250,00		42.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	168	185,00		31.080,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	44	700,00		30.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.071.472,00	147.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.218.981,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**184.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.773.726,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1314	**H: 3750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1314	H: 3750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.124.096,00	2.124.096,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	172	165,00		28.380,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	172	250,00		43.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	172	185,00		31.820,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	46	700,00		32.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.124.096,00	151.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.275.405,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**189.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.844.256,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1315	**H: 4000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1315	H: 4000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.331.264,00	2.331.264,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	176	165,00		29.040,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	176	250,00		44.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	176	185,00		32.560,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	48	700,00		33.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.331.264,00	155.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.486.373,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**193.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.107.966,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1316	**H: 4250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1316	H: 4250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.390.336,00	2.390.336,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	180	165,00		29.700,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	180	250,00		45.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	180	185,00		33.300,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	50	700,00		35.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.390.336,00	158.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.549.245,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**198.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.186.556,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1317	**H: 4500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1317	H: 4500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.410.200,00	2.410.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	184	165,00		30.360,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	184	250,00		46.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	184	185,00		34.040,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	52	700,00		36.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.410.200,00	162.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.572.909,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**203.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.216.136,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1318	**H: 4750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1318	H: 4750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.424.136,00	2.424.136,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	188	165,00		31.020,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	188	250,00		47.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	188	185,00		34.780,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	54	700,00		37.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.424.136,00	166.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.590.645,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**208.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.238.306,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1319	**H: 5000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1319	H: 5000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.500.368,00	2.500.368,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	56	700,00		39.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.500.368,00	170.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.670.677,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**212.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.338.346,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1320	**H: 5250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1320	H: 5250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.594.488,00	2.594.488,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	196	165,00		32.340,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	196	250,00		49.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	196	185,00		36.260,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	58	700,00		40.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.594.488,00	174.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.768.597,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.460.746,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1321	**H: 5500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1321	H: 5500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.633.072,00	2.633.072,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	200	165,00		33.000,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	200	250,00		50.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	200	185,00		37.000,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	60	700,00		42.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.633.072,00	177.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.810.981,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**222.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.513.726,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1322	**H: 5750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1322	H: 5750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.681.120,00	2.681.120,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	62	700,00		43.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.681.120,00	181.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.862.829,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**227.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.578.536,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1323	**H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1323	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.729.272,00	2.729.272,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	208	165,00		34.320,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	208	250,00		52.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	208	185,00		38.480,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	64	700,00		44.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.729.272,00	185.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.914.781,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.643.476,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1324	**H6000 мм / Эскалаторы с углом 30 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1324	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.816.632,00	2.816.632,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	212	165,00		34.980,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	212	250,00		53.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	212	185,00		39.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	66	700,00		46.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.816.632,00	189.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.005.941,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**236.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.757.426,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1325	**H6000 мм / Эскалаторы с углом 30 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1325	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.905.032,00	2.905.032,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	216	165,00		35.640,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	216	250,00		54.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	216	185,00		39.960,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	68	700,00		47.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.905.032,00	193.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.098.141,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**241.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.872.676,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1326	**H6000 мм / Эскалаторы с углом 30 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1326	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.992.704,00	2.992.704,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	70	700,00		49.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.992.704,00	196.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.189.613,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**246.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.987.016,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1327	**H6000 мм / Эскалаторы с углом 30 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1327	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.081.208,00	3.081.208,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	224	165,00		36.960,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	224	250,00		56.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	224	185,00		41.440,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	72	700,00		50.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.081.208,00	200.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.281.917,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.102.396,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1328	**H6000 мм / Эскалаторы с углом 30 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1328	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.168.880,00	3.168.880,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	228	165,00		37.620,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	228	250,00		57.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	228	185,00		42.180,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	74	700,00		51.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.168.880,00	204.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.373.389,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**255.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.216.736,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1329	**H6000 мм / Эскалаторы с углом 30 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1329	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.256.864,00	3.256.864,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	232	165,00		38.280,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	232	250,00		58.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	232	185,00		42.920,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	76	700,00		53.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.256.864,00	208.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.465.173,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**260.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.331.466,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1330	**H6000 мм / Эскалаторы с углом 30 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1330	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.345.160,00	3.345.160,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	78	700,00		54.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.345.160,00	212.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.557.269,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**265.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.446.586,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1331	**H6000 мм / Эскалаторы с углом 30 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1331	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.433.352,00	3.433.352,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	240	165,00		39.600,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	240	250,00		60.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	240	185,00		44.400,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	80	700,00		56.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.433.352,00	215.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.649.261,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**269.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.561.576,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1351	**H: 3000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1351	H: 3000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.112.656,00	2.112.656,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	160	165,00		26.400,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	160	250,00		40.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	160	185,00		29.600,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	40	700,00		28.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.112.656,00	139.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.252.565,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**174.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.815.706,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1352	**H: 3250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1352	H: 3250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.169.960,00	2.169.960,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	164	165,00		27.060,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	164	250,00		41.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	164	185,00		30.340,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.169.960,00	143.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.313.669,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**179.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.892.086,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1353	**H: 3500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1353	H: 3500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.207.504,00	2.207.504,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	168	165,00		27.720,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	168	250,00		42.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	168	185,00		31.080,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	44	700,00		30.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.207.504,00	147.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.355.013,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**184.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.943.766,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1354	**H: 3750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1354	H: 3750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.219.464,00	2.219.464,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	172	165,00		28.380,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	172	250,00		43.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	172	185,00		31.820,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	46	700,00		32.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.219.464,00	151.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.370.773,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**189.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.963.466,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1355	**H: 4000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1355	H: 4000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.362.568,00	2.362.568,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	176	165,00		29.040,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	176	250,00		44.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	176	185,00		32.560,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	48	700,00		33.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.362.568,00	155.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.517.677,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**193.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.147.096,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1356	**H: 4250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1356	H: 4250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.422.992,00	2.422.992,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	180	165,00		29.700,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	180	250,00		45.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	180	185,00		33.300,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	50	700,00		35.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.422.992,00	158.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.581.901,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**198.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.227.376,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1357	**H: 4500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1357	H: 4500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.460.744,00	2.460.744,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	184	165,00		30.360,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	184	250,00		46.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	184	185,00		34.040,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	52	700,00		36.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.460.744,00	162.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.623.453,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**203.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.279.316,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1358	**H: 4750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1358	H: 4750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.493.192,00	2.493.192,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	188	165,00		31.020,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	188	250,00		47.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	188	185,00		34.780,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	54	700,00		37.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.493.192,00	166.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.659.701,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**208.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.324.626,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1359	**H: 5000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1359	H: 5000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.526.680,00	2.526.680,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	56	700,00		39.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.526.680,00	170.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.696.989,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**212.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.371.236,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1360	**H: 5250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1360	H: 5250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.637.960,00	2.637.960,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	196	165,00		32.340,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	196	250,00		49.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	196	185,00		36.260,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	58	700,00		40.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.637.960,00	174.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.812.069,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.515.086,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1361	**H: 5500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1361	H: 5500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.673.840,00	2.673.840,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	200	165,00		33.000,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	200	250,00		50.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	200	185,00		37.000,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	60	700,00		42.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.673.840,00	177.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.851.749,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**222.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.564.686,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1362	**H: 5750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1362	H: 5750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.730.312,00	2.730.312,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	62	700,00		43.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.730.312,00	181.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.912.021,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**227.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.640.026,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1363	**H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1363	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.770.664,00	2.770.664,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	208	165,00		34.320,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	208	250,00		52.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	208	185,00		38.480,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	64	700,00		44.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.770.664,00	185.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.956.173,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.695.216,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1364	**H6000 мм / Эскалаторы с углом 30 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1364	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.858.232,00	2.858.232,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	212	165,00		34.980,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	212	250,00		53.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	212	185,00		39.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	66	700,00		46.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.858.232,00	189.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.047.541,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**236.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.809.426,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1365	**H6000 мм / Эскалаторы с углом 30 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1365	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.946.528,00	2.946.528,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	216	165,00		35.640,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	216	250,00		54.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	216	185,00		39.960,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	68	700,00		47.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.946.528,00	193.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.139.637,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**241.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.924.546,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1366	**H6000 мм / Эскалаторы с углом 30 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1366	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.034.720,00	3.034.720,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	70	700,00		49.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.034.720,00	196.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.231.629,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**246.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.039.536,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1367	**H6000 мм / Эскалаторы с углом 30 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1367	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.121.872,00	3.121.872,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	224	165,00		36.960,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	224	250,00		56.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	224	185,00		41.440,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	72	700,00		50.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.121.872,00	200.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.322.581,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.153.226,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1368	**H6000 мм / Эскалаторы с углом 30 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1368	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.209.648,00	3.209.648,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	228	165,00		37.620,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	228	250,00		57.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	228	185,00		42.180,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	74	700,00		51.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.209.648,00	204.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.414.157,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**255.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.267.696,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1369	**H6000 мм / Эскалаторы с углом 30 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1369	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.298.048,00	3.298.048,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	232	165,00		38.280,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	232	250,00		58.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	232	185,00		42.920,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	76	700,00		53.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.298.048,00	208.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.506.357,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**260.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.382.946,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1370	**H6000 мм / Эскалаторы с углом 30 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1370	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.386.760,00	3.386.760,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	78	700,00		54.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.386.760,00	212.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.598.869,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**265.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.498.586,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1371	**H6000 мм / Эскалаторы с углом 30 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1371	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.473.704,00	3.473.704,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	240	165,00		39.600,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	240	250,00		60.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	240	185,00		44.400,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	80	700,00		56.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.473.704,00	215.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.689.613,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**269.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.612.016,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1401	**H: 3000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1401	H: 3000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.158.624,00	2.158.624,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	160	165,00		26.400,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	160	250,00		40.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	160	185,00		29.600,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	40	700,00		28.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.158.624,00	139.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.298.533,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**174.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.873.166,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1402	**H: 3250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1402	H: 3250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.211.976,00	2.211.976,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	164	165,00		27.060,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	164	250,00		41.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	164	185,00		30.340,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.211.976,00	143.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.355.685,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**179.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.944.606,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1403	**H: 3500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1403	H: 3500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.252.120,00	2.252.120,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	168	165,00		27.720,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	168	250,00		42.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	168	185,00		31.080,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	44	700,00		30.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.252.120,00	147.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.399.629,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**184.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.999.536,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1404	**H: 3750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1404	H: 3750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.306.824,00	2.306.824,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	172	165,00		28.380,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	172	250,00		43.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	172	185,00		31.820,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	46	700,00		32.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.306.824,00	151.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.458.133,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**189.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.072.666,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1405	**H: 4000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1405	H: 4000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.455.440,00	2.455.440,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	176	165,00		29.040,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	176	250,00		44.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	176	185,00		32.560,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	48	700,00		33.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.455.440,00	155.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.610.549,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**193.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.263.186,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1406	**H: 4250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1406	H: 4250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.517.840,00	2.517.840,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	180	165,00		29.700,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	180	250,00		45.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	180	185,00		33.300,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	50	700,00		35.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.517.840,00	158.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.676.749,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**198.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.345.936,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1407	**H: 4500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1407	H: 4500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.554.136,00	2.554.136,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	184	165,00		30.360,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	184	250,00		46.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	184	185,00		34.040,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	52	700,00		36.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.554.136,00	162.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.716.845,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**203.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.396.056,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1408	**H: 4750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1408	H: 4750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.560.896,00	2.560.896,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	188	165,00		31.020,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	188	250,00		47.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	188	185,00		34.780,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	54	700,00		37.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.560.896,00	166.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.727.405,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**208.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.409.256,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1409	**H: 5000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1409	H: 5000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.604.472,00	2.604.472,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	56	700,00		39.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.604.472,00	170.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.774.781,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**212.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.468.476,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1410	**H: 5250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1410	H: 5250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.660.840,00	2.660.840,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	196	165,00		32.340,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	196	250,00		49.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	196	185,00		36.260,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	58	700,00		40.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.660.840,00	174.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.834.949,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.543.686,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1411	**H: 5500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1411	H: 5500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.696.616,00	2.696.616,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	200	165,00		33.000,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	200	250,00		50.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	200	185,00		37.000,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	60	700,00		42.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.696.616,00	177.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.874.525,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**222.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.593.156,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1412	**H: 5750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1412	H: 5750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.773.576,00	2.773.576,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	62	700,00		43.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.773.576,00	181.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.955.285,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**227.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.694.106,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1413	**H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1413	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.873.208,00	2.873.208,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	208	165,00		34.320,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	208	250,00		52.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	208	185,00		38.480,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	64	700,00		44.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.873.208,00	185.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.058.717,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.823.396,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1414	**H6000 мм / Эскалаторы с углом 30 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1414	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.960.048,00	2.960.048,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	212	165,00		34.980,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	212	250,00		53.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	212	185,00		39.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	66	700,00		46.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.960.048,00	189.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.149.357,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**236.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.936.696,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1415	**H6000 мм / Эскалаторы с углом 30 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1415	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.048.656,00	3.048.656,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	216	165,00		35.640,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	216	250,00		54.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	216	185,00		39.960,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	68	700,00		47.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.048.656,00	193.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.241.765,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**241.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.052.206,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1416	**H6000 мм / Эскалаторы с углом 30 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1416	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.136.952,00	3.136.952,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	70	700,00		49.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.136.952,00	196.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.333.861,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**246.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.167.326,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1417	**H6000 мм / Эскалаторы с углом 30 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1417	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.225.144,00	3.225.144,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	224	165,00		36.960,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	224	250,00		56.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	224	185,00		41.440,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	72	700,00		50.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.225.144,00	200.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.425.853,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.282.316,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1418	**H6000 мм / Эскалаторы с углом 30 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1418	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.313.024,00	3.313.024,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	228	165,00		37.620,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	228	250,00		57.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	228	185,00		42.180,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	74	700,00		51.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.313.024,00	204.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.517.533,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**255.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.396.916,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1419	**H6000 мм / Эскалаторы с углом 30 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1419	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.401.216,00	3.401.216,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	232	165,00		38.280,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	232	250,00		58.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	232	185,00		42.920,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	76	700,00		53.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.401.216,00	208.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.609.525,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**260.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.511.906,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1420	**H6000 мм / Эскалаторы с углом 30 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1420	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.489.096,00	3.489.096,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	78	700,00		54.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.489.096,00	212.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.701.205,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**265.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.626.506,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1421	**H6000 мм / Эскалаторы с углом 30 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1421	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.577.496,00	3.577.496,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	240	165,00		39.600,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	240	250,00		60.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	240	185,00		44.400,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	80	700,00		56.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.577.496,00	215.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.793.405,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**269.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.741.756,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1461	**H: 3000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1461	H: 3000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.773.992,00	2.773.992,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	160	165,00		26.400,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	160	250,00		40.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	160	185,00		29.600,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	40	700,00		28.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.773.992,00	139.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.913.901,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**174.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.642.376,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1462	**H: 3250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1462	H: 3250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.792.504,00	2.792.504,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	164	165,00		27.060,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	164	250,00		41.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	164	185,00		30.340,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.792.504,00	143.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.936.213,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**179.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.670.266,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1463	**H: 3500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1463	H: 3500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.840.448,00	2.840.448,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	168	165,00		27.720,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	168	250,00		42.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	168	185,00		31.080,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	44	700,00		30.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.840.448,00	147.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.987.957,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**184.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.734.946,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1464	**H: 3750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1464	H: 3750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.911.896,00	2.911.896,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	172	165,00		28.380,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	172	250,00		43.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	172	185,00		31.820,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	46	700,00		32.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.911.896,00	151.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.063.205,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**189.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.829.006,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1465	**H: 4000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1465	H: 4000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.111.472,00	3.111.472,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	176	165,00		29.040,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	176	250,00		44.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	176	185,00		32.560,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	48	700,00		33.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.111.472,00	155.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.266.581,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**193.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.083.226,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1466	**H: 4250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1466	H: 4250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.188.224,00	3.188.224,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	180	165,00		29.700,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	180	250,00		45.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	180	185,00		33.300,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	50	700,00		35.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.188.224,00	158.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.347.133,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**198.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.183.916,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1467	**H: 4500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1467	H: 4500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.240.432,00	3.240.432,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	184	165,00		30.360,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	184	250,00		46.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	184	185,00		34.040,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	52	700,00		36.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.240.432,00	162.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.403.141,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**203.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.253.926,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1468	**H: 4750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1468	H: 4750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.300.856,00	3.300.856,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	188	165,00		31.020,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	188	250,00		47.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	188	185,00		34.780,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	54	700,00		37.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.300.856,00	166.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.467.365,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**208.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.334.206,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1469	**H: 5000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1469	H: 5000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.351.920,00	3.351.920,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	56	700,00		39.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.351.920,00	170.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.522.229,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**212.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.402.786,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1470	**H: 5250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1470	H: 5250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.372.200,00	3.372.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	196	165,00		32.340,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	196	250,00		49.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	196	185,00		36.260,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	58	700,00		40.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.372.200,00	174.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.546.309,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.432.886,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1471	**H: 5500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1471	H: 5500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.425.344,00	3.425.344,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	200	165,00		33.000,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	200	250,00		50.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	200	185,00		37.000,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	60	700,00		42.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.425.344,00	177.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.603.253,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**222.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.504.066,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1472	**H: 5750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1472	H: 5750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.467.776,00	3.467.776,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	62	700,00		43.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.467.776,00	181.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.649.485,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**227.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.561.856,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1473	**H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1473	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.480.256,00	3.480.256,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	208	165,00		34.320,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	208	250,00		52.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	208	185,00		38.480,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	64	700,00		44.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.480.256,00	185.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.665.765,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.582.206,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1474	**H 6000 мм / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1474	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.567.408,00	3.567.408,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	212	165,00		34.980,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	212	250,00		53.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	212	185,00		39.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	66	700,00		46.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.567.408,00	189.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.756.717,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**236.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.695.896,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1475	**H 6000 мм / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1475	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.655.600,00	3.655.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	216	165,00		35.640,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	216	250,00		54.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	216	185,00		39.960,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	68	700,00		47.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.655.600,00	193.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.848.709,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**241.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.810.886,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1476	**H 6000 мм / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1476	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.744.312,00	3.744.312,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	70	700,00		49.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.744.312,00	196.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.941.221,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**246.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.926.526,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1477	**H 6000 мм / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1477	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.832.192,00	3.832.192,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	224	165,00		36.960,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	224	250,00		56.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	224	185,00		41.440,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	72	700,00		50.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.832.192,00	200.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.032.901,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.041.126,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1478	**H 6000 мм / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1478	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.920.384,00	3.920.384,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	228	165,00		37.620,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	228	250,00		57.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	228	185,00		42.180,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	74	700,00		51.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.920.384,00	204.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.124.893,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**255.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.156.116,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1479	**H 6000 мм / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1479	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.008.368,00	4.008.368,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	232	165,00		38.280,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	232	250,00		58.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	232	185,00		42.920,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	76	700,00		53.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.008.368,00	208.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.216.677,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**260.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.270.846,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1480	**H 6000 мм / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1480	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.096.352,00	4.096.352,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	78	700,00		54.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.096.352,00	212.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.308.461,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**265.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.385.576,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1481	**H 6000 мм / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1481	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.184.648,00	4.184.648,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	240	165,00		39.600,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	240	250,00		60.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	240	185,00		44.400,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	80	700,00		56.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.184.648,00	215.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.400.557,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**269.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.500.696,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1501	**H: 3000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1501	H: 3000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.928.536,00	2.928.536,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	160	165,00		26.400,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	160	250,00		40.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	160	185,00		29.600,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	40	700,00		28.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.928.536,00	139.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.068.445,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**174.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.835.556,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1502	**H: 3250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1502	H: 3250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.977.832,00	2.977.832,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	164	165,00		27.060,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	164	250,00		41.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	164	185,00		30.340,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.977.832,00	143.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.121.541,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**179.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.901.926,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1503	**H: 3500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1503	H: 3500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.002.064,00	3.002.064,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	168	165,00		27.720,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	168	250,00		42.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	168	185,00		31.080,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	44	700,00		30.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.002.064,00	147.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.149.573,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**184.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.936.966,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1504	**H: 3750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1504	H: 3750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.053.856,00	3.053.856,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	172	165,00		28.380,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	172	250,00		43.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	172	185,00		31.820,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	46	700,00		32.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.053.856,00	151.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.205.165,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**189.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.006.456,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1505	**H: 4000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1505	H: 4000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.253.848,00	3.253.848,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	176	165,00		29.040,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	176	250,00		44.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	176	185,00		32.560,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	48	700,00		33.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.253.848,00	155.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.408.957,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**193.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.261.196,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1506	**H: 4250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1506	H: 4250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.270.592,00	3.270.592,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	180	165,00		29.700,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	180	250,00		45.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	180	185,00		33.300,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	50	700,00		35.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.270.592,00	158.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.429.501,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**198.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.286.876,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1507	**H: 4500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1507	H: 4500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.322.696,00	3.322.696,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	184	165,00		30.360,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	184	250,00		46.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	184	185,00		34.040,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	52	700,00		36.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.322.696,00	162.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.485.405,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**203.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.356.756,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1508	**H: 4750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1508	H: 4750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.365.440,00	3.365.440,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	188	165,00		31.020,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	188	250,00		47.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	188	185,00		34.780,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	54	700,00		37.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.365.440,00	166.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.531.949,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**208.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.414.936,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1509	**H: 5000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1509	H: 5000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.415.984,00	3.415.984,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	56	700,00		39.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.415.984,00	170.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.586.293,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**212.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.482.866,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1510	**H: 5250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1510	H: 5250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.493.776,00	3.493.776,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	196	165,00		32.340,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	196	250,00		49.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	196	185,00		36.260,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	58	700,00		40.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.493.776,00	174.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.667.885,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.584.856,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1511	**H: 5500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1511	H: 5500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.545.464,00	3.545.464,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	200	165,00		33.000,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	200	250,00		50.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	200	185,00		37.000,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	60	700,00		42.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.545.464,00	177.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.723.373,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**222.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.654.216,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1512	**H: 5750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1512	H: 5750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.624.192,00	3.624.192,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	62	700,00		43.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.624.192,00	181.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.805.901,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**227.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.757.376,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1513	**H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1513	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.641.248,00	3.641.248,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	208	165,00		34.320,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	208	250,00		52.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	208	185,00		38.480,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	64	700,00		44.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.641.248,00	185.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.826.757,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.783.446,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1514	**H 6000 мм / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1514	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.729.648,00	3.729.648,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	212	165,00		34.980,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	212	250,00		53.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	212	185,00		39.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	66	700,00		46.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.729.648,00	189.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.918.957,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**236.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.898.696,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1515	**H 6000 мм / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1515	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.817.944,00	3.817.944,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	216	165,00		35.640,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	216	250,00		54.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	216	185,00		39.960,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	68	700,00		47.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.817.944,00	193.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.011.053,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**241.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.013.816,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1516	**H 6000 мм / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1516	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.906.032,00	3.906.032,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	70	700,00		49.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.906.032,00	196.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.102.941,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**246.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.128.676,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1517	**H 6000 мм / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1517	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.993.912,00	3.993.912,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	224	165,00		36.960,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	224	250,00		56.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	224	185,00		41.440,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	72	700,00		50.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.993.912,00	200.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.194.621,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.243.276,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1518	**H 6000 мм / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1518	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.082.104,00	4.082.104,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	228	165,00		37.620,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	228	250,00		57.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	228	185,00		42.180,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	74	700,00		51.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.082.104,00	204.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.286.613,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**255.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.358.266,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1519	**H 6000 мм / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1519	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.169.152,00	4.169.152,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	232	165,00		38.280,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	232	250,00		58.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	232	185,00		42.920,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	76	700,00		53.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.169.152,00	208.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.377.461,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**260.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.471.826,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1520	**H 6000 мм / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1520	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.257.760,00	4.257.760,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	78	700,00		54.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.257.760,00	212.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.469.869,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**265.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.587.336,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1521	**H 6000 мм / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1521	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.346.160,00	4.346.160,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	240	165,00		39.600,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	240	250,00		60.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	240	185,00		44.400,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	80	700,00		56.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.346.160,00	215.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.562.069,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**269.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.702.586,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1551	**H: 3000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1551	H: 3000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.018.600,00	3.018.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	160	165,00		26.400,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	160	250,00		40.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	160	185,00		29.600,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	40	700,00		28.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.018.600,00	139.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.158.509,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**174.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.948.136,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1552	**H: 3250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1552	H: 3250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.100.240,00	3.100.240,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	164	165,00		27.060,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	164	250,00		41.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	164	185,00		30.340,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.100.240,00	143.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.243.949,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**179.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.054.936,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1553	**H: 3500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1553	H: 3500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.151.616,00	3.151.616,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	168	165,00		27.720,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	168	250,00		42.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	168	185,00		31.080,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	44	700,00		30.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.151.616,00	147.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.299.125,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**184.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.123.906,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1554	**H: 3750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1554	H: 3750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.172.832,00	3.172.832,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	172	165,00		28.380,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	172	250,00		43.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	172	185,00		31.820,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	46	700,00		32.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.172.832,00	151.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.324.141,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**189.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.155.176,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1555	**H: 4000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1555	H: 4000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.319.784,00	3.319.784,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	176	165,00		29.040,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	176	250,00		44.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	176	185,00		32.560,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	48	700,00		33.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.319.784,00	155.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.474.893,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**193.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.343.616,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1556	**H: 4250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1556	H: 4250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.366.376,00	3.366.376,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	180	165,00		29.700,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	180	250,00		45.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	180	185,00		33.300,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	50	700,00		35.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.366.376,00	158.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.525.285,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**198.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.406.606,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1557	**H: 4500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1557	H: 4500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.419.416,00	3.419.416,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	184	165,00		30.360,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	184	250,00		46.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	184	185,00		34.040,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	52	700,00		36.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.419.416,00	162.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.582.125,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**203.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.477.656,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1558	**H: 4750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1558	H: 4750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.531.840,00	3.531.840,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	188	165,00		31.020,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	188	250,00		47.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	188	185,00		34.780,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	54	700,00		37.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.531.840,00	166.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.698.349,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**208.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.622.936,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1559	**H: 5000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1559	H: 5000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.548.584,00	3.548.584,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	56	700,00		39.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.548.584,00	170.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.718.893,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**212.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.648.616,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1560	**H: 5250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1560	H: 5250 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.631.888,00	3.631.888,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	196	165,00		32.340,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	196	250,00		49.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	196	185,00		36.260,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	58	700,00		40.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.631.888,00	174.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.805.997,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.757.496,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1561	**H: 5500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1561	H: 5500 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.684.200,00	3.684.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	200	165,00		33.000,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	200	250,00		50.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	200	185,00		37.000,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	60	700,00		42.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.684.200,00	177.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.862.109,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**222.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.827.636,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1562	**H: 5750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1562	H: 5750 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.765.112,00	3.765.112,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	62	700,00		43.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.765.112,00	181.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.946.821,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**227.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.933.526,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1563	**H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1563	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.818.464,00	3.818.464,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	208	165,00		34.320,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	208	250,00		52.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	208	185,00		38.480,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	64	700,00		44.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.818.464,00	185.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.003.973,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.004.966,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1564	**H 6000 мм / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1564	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.907.072,00	3.907.072,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	212	165,00		34.980,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	212	250,00		53.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	212	185,00		39.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	66	700,00		46.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.907.072,00	189.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.096.381,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**236.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.120.476,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1565	**H 6000 мм / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1565	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.995.264,00	3.995.264,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	216	165,00		35.640,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	216	250,00		54.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	216	185,00		39.960,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	68	700,00		47.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.995.264,00	193.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.188.373,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**241.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.235.466,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1566	**H 6000 мм / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1566	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.083.456,00	4.083.456,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	70	700,00		49.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.083.456,00	196.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.280.365,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**246.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.350.456,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1567	**H 6000 мм / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1567	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.171.960,00	4.171.960,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	224	165,00		36.960,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	224	250,00		56.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	224	185,00		41.440,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	72	700,00		50.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.171.960,00	200.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.372.669,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.465.836,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1568	**H 6000 мм / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1568	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.259.528,00	4.259.528,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	228	165,00		37.620,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	228	250,00		57.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	228	185,00		42.180,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	74	700,00		51.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.259.528,00	204.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.464.037,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**255.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.580.046,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1569	**H 6000 мм / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1569	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.347.616,00	4.347.616,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	232	165,00		38.280,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	232	250,00		58.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	232	185,00		42.920,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	76	700,00		53.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.347.616,00	208.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.555.925,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**260.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.694.906,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1570	**H 6000 мм / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1570	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.436.432,00	4.436.432,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	78	700,00		54.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.436.432,00	212.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.648.541,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**265.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.810.676,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1571	**H 6000 мм / Эскалаторы с углом 35 градусов (для внутренней среды) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1571	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 35 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.524.208,00	4.524.208,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	240	165,00		39.600,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	240	250,00		60.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	240	185,00		44.400,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	80	700,00		56.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.524.208,00	215.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.740.117,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**269.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.925.146,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1611	**H 3000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1611	H: 3000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.006.536,00	3.006.536,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	160	165,00		26.400,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	160	250,00		40.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	160	185,00		29.600,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	40	700,00		28.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.006.536,00	139.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.146.445,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**174.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.933.056,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1612	**H: 3250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1612	H: 3250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.081.936,00	3.081.936,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	164	165,00		27.060,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	164	250,00		41.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	164	185,00		30.340,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.081.936,00	143.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.225.645,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**179.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.032.056,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1613	**H: 3500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1613	H: 3500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.110.224,00	3.110.224,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	168	165,00		27.720,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	168	250,00		42.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	168	185,00		31.080,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	44	700,00		30.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.110.224,00	147.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.257.733,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**184.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.072.166,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1614	**H: 3750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1614	H: 3750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.156.296,00	3.156.296,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	172	165,00		28.380,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	172	250,00		43.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	172	185,00		31.820,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	46	700,00		32.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.156.296,00	151.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.307.605,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**189.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.134.506,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1615	**H: 4000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1615	H: 4000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.270.592,00	3.270.592,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	176	165,00		29.040,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	176	250,00		44.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	176	185,00		32.560,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	48	700,00		33.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.270.592,00	155.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.425.701,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**193.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.282.126,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1616	**H: 4250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1616	H: 4250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.348.384,00	3.348.384,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	180	165,00		29.700,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	180	250,00		45.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	180	185,00		33.300,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	50	700,00		35.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.348.384,00	158.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.507.293,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**198.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.384.116,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1617	**H: 4500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1617	H: 4500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.400.384,00	3.400.384,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	184	165,00		30.360,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	184	250,00		46.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	184	185,00		34.040,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	52	700,00		36.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.400.384,00	162.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.563.093,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**203.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.453.866,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1618	**H: 4750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1618	H: 4750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.505.424,00	3.505.424,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	188	165,00		31.020,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	188	250,00		47.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	188	185,00		34.780,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	54	700,00		37.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.505.424,00	166.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.671.933,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**208.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.589.916,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1619	**H: 5000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1619	H: 5000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.527.056,00	3.527.056,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	56	700,00		39.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.527.056,00	170.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.697.365,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**212.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.621.706,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1620	**H: 5250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1620	H: 5250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.572.504,00	3.572.504,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	196	165,00		32.340,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	196	250,00		49.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	196	185,00		36.260,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	58	700,00		40.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.572.504,00	174.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.746.613,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.683.266,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1621	**H: 5500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1621	H: 5500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.693.248,00	3.693.248,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	200	165,00		33.000,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	200	250,00		50.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	200	185,00		37.000,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	60	700,00		42.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.693.248,00	177.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.871.157,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**222.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.838.946,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1622	**H: 5750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1622	H: 5750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.758.976,00	3.758.976,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	62	700,00		43.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.758.976,00	181.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.940.685,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**227.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.925.856,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1623	**H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1623	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.824.392,00	3.824.392,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	208	165,00		34.320,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	208	250,00		52.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	208	185,00		38.480,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	64	700,00		44.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.824.392,00	185.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.009.901,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.012.376,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1624	**H 6000mm / Эскалаторы с углом 30-градусного эскалации (для внешних сред) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1624	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.913.000,00	3.913.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	212	165,00		34.980,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	212	250,00		53.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	212	185,00		39.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	66	700,00		46.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.913.000,00	189.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.102.309,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**236.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.127.886,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1625	**H 6000mm / Эскалаторы с углом 30-градусного эскалации (для внешних сред) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1625	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.001.608,00	4.001.608,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	216	165,00		35.640,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	216	250,00		54.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	216	185,00		39.960,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	68	700,00		47.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.001.608,00	193.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.194.717,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**241.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.243.396,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1626	**H 6000mm / Эскалаторы с углом 30-градусного эскалации (для внешних сред) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1626	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.089.280,00	4.089.280,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	70	700,00		49.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.089.280,00	196.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.286.189,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**246.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.357.736,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1627	**H 6000mm / Эскалаторы с углом 30-градусного эскалации (для внешних сред) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1627	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.176.640,00	4.176.640,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	224	165,00		36.960,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	224	250,00		56.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	224	185,00		41.440,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	72	700,00		50.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.176.640,00	200.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.377.349,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.471.686,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1628	**H 6000mm / Эскалаторы с углом 30-градусного эскалации (для внешних сред) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1628	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.264.520,00	4.264.520,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	228	165,00		37.620,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	228	250,00		57.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	228	185,00		42.180,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	74	700,00		51.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.264.520,00	204.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.469.029,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**255.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.586.286,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1629	**H 6000mm / Эскалаторы с углом 30-градусного эскалации (для внешних сред) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1629	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.352.920,00	4.352.920,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	232	165,00		38.280,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	232	250,00		58.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	232	185,00		42.920,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	76	700,00		53.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.352.920,00	208.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.561.229,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**260.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.701.536,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1630	**H 6000mm / Эскалаторы с углом 30-градусного эскалации (для внешних сред) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1630	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.440.800,00	4.440.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	78	700,00		54.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.440.800,00	212.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.652.909,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**265.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.816.136,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1631	**H 6000mm / Эскалаторы с углом 30-градусного эскалации (для внешних сред) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1631	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.528.992,00	4.528.992,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	240	165,00		39.600,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	240	250,00		60.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	240	185,00		44.400,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	80	700,00		56.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.528.992,00	215.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.744.901,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**269.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.931.126,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1651	**H: 3000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1651	H: 3000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.050.216,00	3.050.216,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	160	165,00		26.400,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	160	250,00		40.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	160	185,00		29.600,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	40	700,00		28.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.050.216,00	139.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.190.125,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**174.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.987.656,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1652	**H: 3250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1652	H: 3250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.132.480,00	3.132.480,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	164	165,00		27.060,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	164	250,00		41.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	164	185,00		30.340,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.132.480,00	143.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.276.189,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**179.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.095.236,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1653	**H: 3500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1653	H: 3500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.184.792,00	3.184.792,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	168	165,00		27.720,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	168	250,00		42.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	168	185,00		31.080,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	44	700,00		30.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.184.792,00	147.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.332.301,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**184.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.165.376,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1654	**H: 3750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1654	H: 3750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.205.072,00	3.205.072,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	172	165,00		28.380,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	172	250,00		43.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	172	185,00		31.820,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	46	700,00		32.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.205.072,00	151.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.356.381,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**189.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.195.476,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1655	**H: 4000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1655	H: 4000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.346.824,00	3.346.824,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	176	165,00		29.040,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	176	250,00		44.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	176	185,00		32.560,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	48	700,00		33.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.346.824,00	155.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.501.933,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**193.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.377.416,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1656	**H: 4250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1656	H: 4250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.428.672,00	3.428.672,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	180	165,00		29.700,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	180	250,00		45.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	180	185,00		33.300,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	50	700,00		35.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.428.672,00	158.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.587.581,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**198.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.484.476,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1657	**H: 4500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1657	H: 4500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.482.232,00	3.482.232,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	184	165,00		30.360,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	184	250,00		46.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	184	185,00		34.040,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	52	700,00		36.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.482.232,00	162.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.644.941,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**203.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.556.176,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1658	**H: 4750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1658	H: 4750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.525.080,00	3.525.080,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	188	165,00		31.020,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	188	250,00		47.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	188	185,00		34.780,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	54	700,00		37.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.525.080,00	166.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.691.589,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**208.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.614.486,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1659	**H: 5000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1659	H: 5000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.580.096,00	3.580.096,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	56	700,00		39.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.580.096,00	170.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.750.405,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**212.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.688.006,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1660	**H: 5250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1660	H: 5250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.624.296,00	3.624.296,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	196	165,00		32.340,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	196	250,00		49.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	196	185,00		36.260,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	58	700,00		40.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.624.296,00	174.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.798.405,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.748.006,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1661	**H: 5500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1661	H: 5500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.714.464,00	3.714.464,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	200	165,00		33.000,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	200	250,00		50.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	200	185,00		37.000,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	60	700,00		42.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.714.464,00	177.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.892.373,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**222.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.865.466,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1662	**H: 5750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1662	H: 5750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.805.360,00	3.805.360,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	62	700,00		43.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.805.360,00	181.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.987.069,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**227.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.983.836,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1663	**H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1663	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.844.776,00	3.844.776,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	208	165,00		34.320,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	208	250,00		52.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	208	185,00		38.480,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	64	700,00		44.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.844.776,00	185.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.030.285,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.037.856,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1664	**H 6000mm / Эскалаторы с углом 30-градусного эскалации (для внешних сред) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1664	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.933.488,00	3.933.488,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	212	165,00		34.980,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	212	250,00		53.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	212	185,00		39.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	66	700,00		46.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.933.488,00	189.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.122.797,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**236.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.153.496,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1665	**H 6000mm / Эскалаторы с углом 30-градусного эскалации (для внешних сред) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1665	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.021.888,00	4.021.888,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	216	165,00		35.640,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	216	250,00		54.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	216	185,00		39.960,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	68	700,00		47.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.021.888,00	193.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.214.997,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**241.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.268.746,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1666	**H 6000mm / Эскалаторы с углом 30-градусного эскалации (для внешних сред) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1666	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.108.936,00	4.108.936,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	70	700,00		49.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.108.936,00	196.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.305.845,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**246.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.382.306,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1667	**H 6000mm / Эскалаторы с углом 30-градусного эскалации (для внешних сред) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1667	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.197.440,00	4.197.440,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	224	165,00		36.960,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	224	250,00		56.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	224	185,00		41.440,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	72	700,00		50.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.197.440,00	200.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.398.149,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.497.686,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1668	**H 6000mm / Эскалаторы с углом 30-градусного эскалации (для внешних сред) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1668	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.284.800,00	4.284.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	228	165,00		37.620,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	228	250,00		57.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	228	185,00		42.180,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	74	700,00		51.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.284.800,00	204.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.489.309,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**255.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.611.636,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1669	**H 6000mm / Эскалаторы с углом 30-градусного эскалации (для внешних сред) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1669	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.371.640,00	4.371.640,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	232	165,00		38.280,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	232	250,00		58.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	232	185,00		42.920,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	76	700,00		53.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.371.640,00	208.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.579.949,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**260.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.724.936,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1670	**H 6000mm / Эскалаторы с углом 30-градусного эскалации (для внешних сред) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1670	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.460.872,00	4.460.872,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	78	700,00		54.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.460.872,00	212.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.672.981,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**265.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.841.226,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1671	**H 6000mm / Эскалаторы с углом 30-градусного эскалации (для внешних сред) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1671	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.548.856,00	4.548.856,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	240	165,00		39.600,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	240	250,00		60.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	240	185,00		44.400,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	80	700,00		56.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.548.856,00	215.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.764.765,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**269.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.955.956,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1701	**H: 3000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для внутренних помещений) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1701	H: 3000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.172.416,00	3.172.416,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	160	165,00		26.400,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	160	250,00		40.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	160	185,00		29.600,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	40	700,00		28.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.172.416,00	139.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.312.325,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**174.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.140.406,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1702	**H: 3250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1702	H: 3250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.253.848,00	3.253.848,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	164	165,00		27.060,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	164	250,00		41.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	164	185,00		30.340,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.253.848,00	143.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.397.557,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**179.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.246.946,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1703	**H: 3500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1703	H: 3500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.281.824,00	3.281.824,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	168	165,00		27.720,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	168	250,00		42.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	168	185,00		31.080,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	44	700,00		30.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.281.824,00	147.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.429.333,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**184.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.286.666,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1704	**H: 3750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1704	H: 3750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.329.872,00	3.329.872,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	172	165,00		28.380,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	172	250,00		43.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	172	185,00		31.820,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	46	700,00		32.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.329.872,00	151.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.481.181,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**189.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.351.476,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1705	**H: 4000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1705	H: 4000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.445.312,00	3.445.312,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	176	165,00		29.040,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	176	250,00		44.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	176	185,00		32.560,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	48	700,00		33.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.445.312,00	155.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.600.421,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**193.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.500.526,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1706	**H: 4250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1706	H: 4250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.533.296,00	3.533.296,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	180	165,00		29.700,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	180	250,00		45.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	180	185,00		33.300,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	50	700,00		35.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.533.296,00	158.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.692.205,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**198.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.615.256,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1707	**H: 4500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1707	H: 4500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.588.936,00	3.588.936,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	184	165,00		30.360,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	184	250,00		46.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	184	185,00		34.040,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	52	700,00		36.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.588.936,00	162.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.751.645,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**203.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.689.556,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1708	**H: 4750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1708	H: 4750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.664.336,00	3.664.336,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	188	165,00		31.020,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	188	250,00		47.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	188	185,00		34.780,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	54	700,00		37.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.664.336,00	166.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.830.845,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**208.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.788.556,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1709	**H: 5000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1709	H: 5000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.717.792,00	3.717.792,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	56	700,00		39.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.717.792,00	170.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.888.101,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**212.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.860.126,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1710	**H: 5250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1710	H: 5250 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.726.216,00	3.726.216,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	196	165,00		32.340,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	196	250,00		49.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	196	185,00		36.260,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	58	700,00		40.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.726.216,00	174.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.900.325,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**217.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.875.406,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1711	**H: 5500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1711	H: 5500 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.885.752,00	3.885.752,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	200	165,00		33.000,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	200	250,00		50.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	200	185,00		37.000,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	60	700,00		42.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.885.752,00	177.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.063.661,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**222.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.079.576,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1712	**H: 5750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1712	H: 5750 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.898.544,00	3.898.544,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	62	700,00		43.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.898.544,00	181.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.080.253,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**227.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.100.316,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1713	**H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1713	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.992.768,00	3.992.768,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	208	165,00		34.320,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	208	250,00		52.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	208	185,00		38.480,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	64	700,00		44.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.992.768,00	185.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.178.277,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**231.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.222.846,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1714	**H 6000mm / Эскалаторы с углом 30-градусного эскалации (для внешних сред) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1714	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.080.648,00	4.080.648,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	212	165,00		34.980,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	212	250,00		53.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	212	185,00		39.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	66	700,00		46.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.080.648,00	189.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.269.957,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**236.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.337.446,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1715	**H 6000mm / Эскалаторы с углом 30-градусного эскалации (для внешних сред) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1715	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.167.592,00	4.167.592,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	216	165,00		35.640,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	216	250,00		54.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	216	185,00		39.960,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	68	700,00		47.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.167.592,00	193.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.360.701,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**241.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.450.876,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1716	**H 6000mm / Эскалаторы с углом 30-градусного эскалации (для внешних сред) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1716	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.255.888,00	4.255.888,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	70	700,00		49.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.255.888,00	196.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.452.797,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**246.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.565.996,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1717	**H 6000mm / Эскалаторы с углом 30-градусного эскалации (для внешних сред) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1717	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.344.288,00	4.344.288,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	224	165,00		36.960,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	224	250,00		56.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	224	185,00		41.440,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	72	700,00		50.400,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.344.288,00	200.709,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.544.997,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**250.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.681.246,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1718	**H 6000mm / Эскалаторы с углом 30-градусного эскалации (для внешних сред) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1718	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.432.064,00	4.432.064,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	228	165,00		37.620,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	228	250,00		57.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	228	185,00		42.180,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	74	700,00		51.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.432.064,00	204.509,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.636.573,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**255.636,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.795.716,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1719	**H 6000mm / Эскалаторы с углом 30-градусного эскалации (для внешних сред) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1719	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.520.672,00	4.520.672,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	232	165,00		38.280,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	232	250,00		58.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	232	185,00		42.920,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	76	700,00		53.200,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.520.672,00	208.309,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.728.981,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**260.386,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**5.911.226,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1720	**H 6000mm / Эскалаторы с углом 30-градусного эскалации (для внешних сред) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1720	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.609.280,00	4.609.280,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	78	700,00		54.600,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.609.280,00	212.109,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.821.389,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**265.136,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.026.736,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1721	**H 6000mm / Эскалаторы с углом 30-градусного эскалации (для внешних сред) / Эскаляторы**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1721	H: 6000 мм / Эскалаторы с углом наклона 30 градусов (для использования вне зданий) / Эскалаторы (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.696.120,00	4.696.120,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	240	165,00		39.600,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	240	250,00		60.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	240	185,00		44.400,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	80	700,00		56.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.696.120,00	215.909,48
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			4.912.029,48	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**269.886,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.140.036,85**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1750	**Доплата за закрытие боковых поверхностей эскалаторов панелями / Эскалаторы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1750	Доплата за закрытие боковых поверхностей эскалаторов панелями / Эскалаторы (Рыночная цена)	м²	1	3.282,24	3.282,24	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.282,24	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.799,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.749,67**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.730.1760	**Доплата за закрытие боковых поверхностей эскалаторов панелями / Эскалаторы**					**м²**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.730.1760	Доплата за закрытие боковых поверхностей эскалаторов панелями / Эскалаторы (Рыночная цена)	м²	1	8.183,76	8.183,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.183,76	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.701,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.876,58**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.735.1101	**Макс. длина перемещения: 1500 мм / Закрытая платформа для вертикального подъема / Лифты с платформой под кресла-каталки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.735.1101	Макс. длина перемещения: 1500 мм / Закрытая платформа для вертикального подъема / Лифты с платформой под кресла-каталки (Рыночная цена)	Кол-во	1	318.884,80	318.884,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20	165,00		3.300,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	20	250,00		5.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	20	185,00		3.700,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			318.884,80	25.406,32
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			344.291,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31.757,90**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**430.363,90**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.735.1102	**Макс. длина перемещения: 2000 мм / Закрытая платформа для вертикального подъема / Лифты с платформой под кресла-каталки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.735.1102	Макс. длина перемещения: 2000 мм / Закрытая платформа для вертикального подъема / Лифты с платформой под кресла-каталки (Рыночная цена)	Кол-во	1	339.924,00	339.924,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20	165,00		3.300,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	20	250,00		5.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	20	185,00		3.700,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			339.924,00	25.406,32
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			365.330,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31.757,90**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**456.662,90**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.735.1103	**Макс. длина перемещения: 2500 мм / Закрытая платформа для вертикального подъема / Лифты с платформой под кресла-каталки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.735.1103	Макс. длина перемещения: 2500 мм / Закрытая платформа для вертикального подъема / Лифты с платформой под кресла-каталки (Рыночная цена)	Кол-во	1	345.238,40	345.238,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	25	165,00		4.125,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	25	250,00		6.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	25	185,00		4.625,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	8	1.079,77		8.638,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			345.238,40	31.941,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			377.180,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39.927,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**471.475,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.735.1104	**Макс. длина перемещения: 3000 мм / Закрытая платформа для вертикального подъема / Лифты с платформой под кресла-каталки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.735.1104	Макс. длина перемещения: 3000 мм / Закрытая платформа для вертикального подъема / Лифты с платформой под кресла-каталки (Рыночная цена)	Кол-во	1	378.206,40	378.206,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	25	165,00		4.125,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	25	250,00		6.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	25	185,00		4.625,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	8	1.079,77		8.638,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			378.206,40	31.941,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			410.148,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39.927,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**512.685,20**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.735.1201	**Макс. длина перемещения: 1500 мм / (Гидравлическая) Закрытая платформа для вертикального подъема / Лифты с платформой под кресла-каталки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.735.1201	Макс. длина перемещения: 1500 мм / (Гидравлическая) закрытая платформа для вертикального подъема / Лифты с платформой под кресла-каталки (Рыночная цена)	Кол-во	1	283.212,80	283.212,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20	165,00		3.300,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	20	250,00		5.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	20	185,00		3.700,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			283.212,80	25.406,32
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			308.619,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31.757,90**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**385.773,90**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.735.1202	**Макс. длина перемещения: 2000 мм / (Гидравлическая) Закрытая платформа для вертикального подъема / Лифты с платформой под кресла-каталки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.735.1202	Макс. длина перемещения: 2000 мм / (Гидравлическая) закрытая платформа для вертикального подъема / Лифты с платформой под кресла-каталки (Рыночная цена)	Кол-во	1	355.212,00	355.212,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20	165,00		3.300,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	20	250,00		5.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	20	185,00		3.700,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	6	687,95		4.127,70
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6	1.079,77		6.478,62
		Итого без прибыли (тур. лиры)			355.212,00	25.406,32
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			380.618,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**31.757,90**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**475.772,90**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.735.1203	**Макс. длина перемещения: 2500 мм / (Гидравлическая) Закрытая платформа для вертикального подъема / Лифты с платформой под кресла-каталки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.735.1203	Макс. длина перемещения: 2500 мм / (Гидравлическая) закрытая платформа для вертикального подъема / Лифты с платформой под кресла-каталки (Рыночная цена)	Кол-во	1	360.838,40	360.838,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	25	165,00		4.125,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	25	250,00		6.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	25	185,00		4.625,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	8	1.079,77		8.638,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			360.838,40	31.941,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			392.780,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39.927,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**490.975,20**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.735.1204	**Макс. длина перемещения: 3000 мм / (Гидравлическая) Закрытая платформа для вертикального подъема / Лифты с платформой под кресла-каталки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.735.1204	Макс. длина перемещения: 3000 мм / (Гидравлическая) закрытая платформа для вертикального подъема / Лифты с платформой под кресла-каталки (Рыночная цена)	Кол-во	1	393.494,40	393.494,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	25	165,00		4.125,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	25	250,00		6.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	25	185,00		4.625,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Передвижной кран	ч	8	1.079,77		8.638,16
		Итого без прибыли (тур. лиры)			393.494,40	31.941,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			425.436,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39.927,20**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**531.795,20**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.735.1250						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.735.1250	Складная платформа для перемещения кресел-каталок на один пролет / ЛИФТЫ С ПЛАТФОРМОЙ ПОД КРЕСЛА-КАТАЛКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	223.600,00	223.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30	165,00		4.950,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	30	250,00		7.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	30	185,00		5.550,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	10	700,00		7.000,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	10	687,95		6.879,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			223.600,00	31.879,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			255.479,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**39.849,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**319.349,38**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.735.1270	**Доплата за дополнительную длину перемещения складной платформа для перемещения кресел-каталок на один пролет / Лифты с платформой под кресла-каталки**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.735.1270	**Компоненты материалов** Доплата за дополнительную длину перемещения складной платформа для перемещения кресел-каталок на один пролет / Лифты с платформой под кресла-каталки (Рыночная цена)	м	1	18.376,80	18.376,80	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.376,80	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			18.376,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**22.971,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.735.1280	**Доплата за дополнительную длину перемещения закрытой платформы для вертикального подъема / Лифты с платформой под кресла-каталки**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
30.735.1280	**Компоненты материалов** Доплата за дополнительную длину перемещения закрытой платформы для вертикального подъема / Лифты с платформой под кресла-каталки (Рыночная цена)	м	1	23.618,40	23.618,40	
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.618,40	
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.618,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**				
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.523,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.735.1290	**Дополнительные шахтные двери для закрытой платформы для вертикального подъема / Складная платформа для перемещения кресел-каталок на один пролет, материалы на строительной площадке: 80% / Лифты с платформой под кресла-каталки**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.735.1290	Дополнительные шахтные двери для закрытой платформы для вертикального подъема / Складная платформа для перемещения кресел-каталок на один пролет, материалы на строительной площадке: 80% / Лифты с платформой под кресла-каталки (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.833,60	25.833,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	0,5	700,00		350,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	1	687,95		687,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.833,60	2.072,95
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.906,55	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.591,19**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34.883,19**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.1101	**10 кВА (основной источник питания) / Дизельный двигатель с водяным или воздушным охлаждением, 1500 об/мин / Установки групп дизельных электрогенераторов (в соответствии с TS EN 12601, TS EN 60204-31, TS EN 60204-32 Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), и с европейским знаком соответствия).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.1101	10 кВА–500 кВА (основной источник питания) дизель-генератор с водяным или воздушным охлаждением двигателя, работающий при 1 500 об/мин / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	146.529,60	146.529,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	10	165,00		1.650,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	10	185,00		1.850,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	3	700,00		2.100,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4	1.079,77		4.319,08
		Итого без прибыли (тур. лиры)			146.529,60	12.419,08
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			158.948,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.523,85**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**198.685,85**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.1102	**20 кВА (основной источник питания) / Дизельный двигатель с водяным или воздушным охлаждением, 1500 об/мин / Установки групп дизельных электрогенераторов (в соответствии с TS EN 12601, TS EN 60204-31, TS EN 60204-32 Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), и с европейским знаком соответствия).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.1102	20 кВА–500 кВА (основной источник питания) дизель-генератор с водяным или воздушным охлаждением двигателя, работающий при 1 500 об/мин / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	183.344,00	183.344,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11,2	165,00		1.848,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	11,2	250,00		2.800,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	11,2	185,00		2.072,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	3,5	700,00		2.450,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4,5	1.079,77		4.858,97
		Итого без прибыли (тур. лиры)			183.344,00	14.028,97
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			197.372,97	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.536,21**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**246.716,21**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.1103	**30 кВА (основной источник питания) / Дизельный двигатель с водяным или воздушным охлаждением, 1500 об/мин / Установки групп дизельных электрогенераторов (в соответствии с TS EN 12601, TS EN 60204-31, TS EN 60204-32 Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), и с европейским знаком соответствия).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.1103	30 кВА–500 кВА (основной источник питания) дизель-генератор с водяным или воздушным охлаждением двигателя, работающий при 1 500 об/мин / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	214.580,80	214.580,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11,2	165,00		1.848,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	11,2	250,00		2.800,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	11,2	185,00		2.072,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4,5	1.079,77		4.858,97
		Итого без прибыли (тур. лиры)			214.580,80	14.378,97
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			228.959,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.973,71**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**286.199,71**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.1104	**36 кВА (основной источник питания) / Дизельный двигатель с водяным или воздушным охлаждением, 1500 об/мин / Установки групп дизельных электрогенераторов (в соответствии с TS EN 12601, TS EN 60204-31, TS EN 60204-32 Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), и с европейским знаком соответствия).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.1104	36 кВА–500 кВА (основной источник питания) дизель-генератор с водяным или воздушным охлаждением двигателя, работающий при 1 500 об/мин / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	228.289,60	228.289,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11,3	165,00		1.864,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	11,3	250,00		2.825,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	11,3	185,00		2.090,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4,5	700,00		3.150,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4,5	1.079,77		4.858,97
		Итого без прибыли (тур. лиры)			228.289,60	14.788,97
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			243.078,57	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18.486,21**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**303.848,21**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.1105	**50 кВА (основной источник питания) / Дизельный двигатель с водяным или воздушным охлаждением, 1500 об/мин / Установки групп дизельных электрогенераторов (в соответствии с TS EN 12601, TS EN 60204-31, TS EN 60204-32 Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), и с европейским знаком соответствия).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.1105	50 кВА–500 кВА (основной источник питания) дизель-генератор с водяным или воздушным охлаждением двигателя, работающий при 1 500 об/мин / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	298.816,00	298.816,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11,4	165,00		1.881,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	11,4	250,00		2.850,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	11,4	185,00		2.109,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	5	700,00		3.500,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4,5	1.079,77		4.858,97
		Итого без прибыли (тур. лиры)			298.816,00	15.198,97
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			314.014,97	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**18.998,71**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**392.518,71**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.1106	**63 кВА (основной источник питания) / Дизельный двигатель с водяным или воздушным охлаждением, 1500 об/мин / Установки групп дизельных электрогенераторов (в соответствии с TS EN 12601, TS EN 60204-31, TS EN 60204-32 Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), и с европейским знаком соответствия).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.1106	63 кВА–500 кВА (основной источник питания) дизель-генератор с водяным или воздушным охлаждением двигателя, работающий при 1 500 об/мин / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	322.672,00	322.672,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11,6	165,00		1.914,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	11,6	250,00		2.900,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	11,6	185,00		2.146,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	5,5	700,00		3.850,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4,6	1.079,77		4.966,94
		Итого без прибыли (тур. лиры)			322.672,00	15.776,94
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			338.448,94	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**19.721,17**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**423.061,17**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.1107	**75 кВА (основной источник питания) / Дизельный двигатель с водяным или воздушным охлаждением, 1500 об/мин / Установки групп дизельных электрогенераторов (в соответствии с TS EN 12601, TS EN 60204-31, TS EN 60204-32 Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), и с европейским знаком соответствия).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.1107	75 кВА–500 кВА (основной источник питания) дизель-генератор с водяным или воздушным охлаждением двигателя, работающий при 1 500 об/мин / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	342.126,00	342.126,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11,7	165,00		1.930,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	11,7	250,00		2.925,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	11,7	185,00		2.164,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4,7	1.079,77		5.074,92
		Итого без прибыли (тур. лиры)			342.126,00	16.294,92
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			358.420,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**20.368,65**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**448.026,15**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.1108	**100 кВА (основной источник питания) / Дизельный двигатель с водяным или воздушным охлаждением, 1500 об/мин / Установки групп дизельных электрогенераторов (в соответствии с TS EN 12601, TS EN 60204-31, TS EN 60204-32 Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), и с европейским знаком соответствия).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.1108	100 кВА–500 кВА (основной источник питания) дизель-генератор с водяным или воздушным охлаждением двигателя, работающий при 1 500 об/мин / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	376.835,20	376.835,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11,8	165,00		1.947,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	11,8	250,00		2.950,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	11,8	185,00		2.183,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6,5	700,00		4.550,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4,7	1.079,77		5.074,92
		Итого без прибыли (тур. лиры)			376.835,20	16.704,92
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			393.540,12	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**20.881,15**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**491.925,15**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.1109	**150 кВА (основной источник питания) / Дизельный двигатель с водяным или воздушным охлаждением, 1500 об/мин / Установки групп дизельных электрогенераторов (в соответствии с TS EN 12601, TS EN 60204-31, TS EN 60204-32 Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), и с европейским знаком соответствия).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.1109	150 кВА–500 кВА (основной источник питания) дизель-генератор с водяным или воздушным охлаждением двигателя, работающий при 1 500 об/мин / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	511.044,80	511.044,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00		1.980,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	7	700,00		4.900,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	4,8	1.079,77		5.182,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			511.044,80	17.282,90
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			528.327,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.603,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**660.409,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.1110	**200 кВА (основной источник питания) / Дизельный двигатель с водяным или воздушным охлаждением, 1500 об/мин / Установки групп дизельных электрогенераторов (в соответствии с TS EN 12601, TS EN 60204-31, TS EN 60204-32 Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), и с европейским знаком соответствия).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.1110	200 кВА–500 кВА (основной источник питания) дизель-генератор с водяным или воздушным охлаждением двигателя, работающий при 1 500 об/мин / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	636.294,40	636.294,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12,4	165,00		2.046,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	12,4	250,00		3.100,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	12,4	185,00		2.294,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	7,5	700,00		5.250,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5	1.079,77		5.398,85
		Итого без прибыли (тур. лиры)			636.294,40	18.088,85
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			654.383,25	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**22.611,06**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**817.979,06**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.1111	**235 кВА (основной источник питания) / Дизельный двигатель с водяным или воздушным охлаждением, 1500 об/мин / Установки групп дизельных электрогенераторов (в соответствии с TS EN 12601, TS EN 60204-31, TS EN 60204-32 Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), и с европейским знаком соответствия).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.1111	235 кВА–500 кВА (основной источник питания) дизель-генератор с водяным или воздушным охлаждением двигателя, работающий при 1 500 об/мин / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	674.441,60	674.441,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13,1	165,00		2.161,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	13,1	250,00		3.275,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	13,1	185,00		2.423,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5,2	1.079,77		5.614,80
		Итого без прибыли (тур. лиры)			674.441,60	19.074,80
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			693.516,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.843,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**866.895,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.1112	**250 кВА (основной источник питания) / Дизельный двигатель с водяным или воздушным охлаждением, 1500 об/мин / Установки групп дизельных электрогенераторов (в соответствии с TS EN 12601, TS EN 60204-31, TS EN 60204-32 Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), и с европейским знаком соответствия).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.1112	250 кВА–500 кВА (основной источник питания) дизель-генератор с водяным или воздушным охлаждением двигателя, работающий при 1 500 об/мин / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	744.710,40	744.710,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13,4	165,00		2.211,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	13,4	250,00		3.350,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	13,4	185,00		2.479,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8,5	700,00		5.950,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5,4	1.079,77		5.830,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			744.710,40	19.820,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			764.531,16	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**24.775,95**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**955.663,95**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.1113	**300 кВА (основной источник питания) / Дизельный двигатель с водяным или воздушным охлаждением, 1500 об/мин / Установки групп дизельных электрогенераторов (в соответствии с TS EN 12601, TS EN 60204-31, TS EN 60204-32 Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), и с европейским знаком соответствия).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.1113	300 кВА–500 кВА (основной источник питания) дизель-генератор с водяным или воздушным охлаждением двигателя, работающий при 1 500 об/мин / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	846.417,60	846.417,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	13,5	165,00		2.227,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	13,5	250,00		3.375,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	13,5	185,00		2.497,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9	700,00		6.300,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5,4	1.079,77		5.830,76
		Итого без прибыли (тур. лиры)			846.417,60	20.230,76
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			866.648,36	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**25.288,45**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.083.310,45**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.1114	**350 кВА (основной источник питания) / Дизельный двигатель с водяным или воздушным охлаждением, 1500 об/мин / Установки групп дизельных электрогенераторов (в соответствии с TS EN 12601, TS EN 60204-31, TS EN 60204-32 Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), и с европейским знаком соответствия).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.1114	350 кВА–500 кВА (основной источник питания) дизель-генератор с водяным или воздушным охлаждением двигателя, работающий при 1 500 об/мин / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.006.723,20	1.006.723,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14,3	165,00		2.359,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	14,3	250,00		3.575,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	14,3	185,00		2.645,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	9,5	700,00		6.650,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5,7	1.079,77		6.154,69
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.006.723,20	21.384,69
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.028.107,89	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**26.730,86**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.285.134,86**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.1115	**375 кВА (основной источник питания) / Дизельный двигатель с водяным или воздушным охлаждением, 1500 об/мин / Установки групп дизельных электрогенераторов (в соответствии с TS EN 12601, TS EN 60204-31, TS EN 60204-32 Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), и с европейским знаком соответствия).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.1115	375 кВА–500 кВА (основной источник питания) дизель-генератор с водяным или воздушным охлаждением двигателя, работающий при 1 500 об/мин / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.042.630,40	1.042.630,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14,6	165,00		2.409,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	14,6	250,00		3.650,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	14,6	185,00		2.701,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	10	700,00		7.000,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	5,9	1.079,77		6.370,64
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.042.630,40	22.130,64
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.064.761,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**27.663,30**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.330.951,30**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.1116	**400 кВА (основной источник питания) / Дизельный двигатель с водяным или воздушным охлаждением, 1500 об/мин / Установки групп дизельных электрогенераторов (в соответствии с TS EN 12601, TS EN 60204-31, TS EN 60204-32 Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), и с европейским знаком соответствия).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.1116	400 кВА–500 кВА (основной источник питания) дизель-генератор с водяным или воздушным охлаждением двигателя, работающий при 1 500 об/мин / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.223.812,80	1.223.812,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15,3	165,00		2.524,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	15,3	250,00		3.825,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	15,3	185,00		2.830,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	11	700,00		7.700,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6,1	1.079,77		6.586,60
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.223.812,80	23.466,60
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.247.279,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**29.333,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.559.099,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.1117	**500 кВА (основной источник питания) / Дизельный двигатель с водяным или воздушным охлаждением, 1500 об/мин / Установки групп дизельных электрогенераторов (в соответствии с TS EN 12601, TS EN 60204-31, TS EN 60204-32 Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), и с европейским знаком соответствия).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.1117	500 кВА–500 кВА (основной источник питания) дизель-генератор с водяным или воздушным охлаждением двигателя, работающий при 1 500 об/мин / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	1.464.915,20	1.464.915,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15,6	165,00		2.574,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	15,6	250,00		3.900,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	15,6	185,00		2.886,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	12	700,00		8.400,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	6,2	1.079,77		6.694,57
		Итого без прибыли (тур. лиры)			1.464.915,20	24.454,57
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.489.369,77	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**30.568,21**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.861.712,21**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.1118	**625 кВА (основной источник питания) / Дизельный двигатель с водяным или воздушным охлаждением, 1500 об/мин / Установки групп дизельных электрогенераторов (в соответствии с TS EN 12601, TS EN 60204-31, TS EN 60204-32 Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), и с европейским знаком соответствия).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.1118	625 кВА–500 кВА (основной источник питания) дизель-генератор с водяным или воздушным охлаждением двигателя, работающий при 1 500 об/мин / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.120.630,40	2.120.630,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	17,9	165,00		2.953,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	17,9	250,00		4.475,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	17,9	185,00		3.311,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	13	700,00		9.100,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	7,2	1.079,77		7.774,34
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.120.630,40	27.614,34
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.148.244,74	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**34.517,93**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.685.305,92**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.1119	**750 кВА (основной источник питания) / Дизельный двигатель с водяным или воздушным охлаждением, 1500 об/мин / Установки групп дизельных электрогенераторов (в соответствии с TS EN 12601, TS EN 60204-31, TS EN 60204-32 Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), и с европейским знаком соответствия).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.1119	750 кВА–500 кВА (основной источник питания) дизель-генератор с водяным или воздушным охлаждением двигателя, работающий при 1 500 об/мин / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.372.921,60	2.372.921,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	17,9	165,00		2.953,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	17,9	250,00		4.475,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	17,9	185,00		3.311,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	14	700,00		9.800,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	7,2	1.079,77		7.774,34
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.372.921,60	28.314,34
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.401.235,94	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**35.392,93**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.001.544,92**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.1120	**875 кВА (основной источник питания) / Дизельный двигатель с водяным или воздушным охлаждением, 1500 об/мин / Установки групп дизельных электрогенераторов (в соответствии с TS EN 12601, TS EN 60204-31, TS EN 60204-32 Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), и с европейским знаком соответствия).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.1120	875 кВА–500 кВА (основной источник питания) дизель-генератор с водяным или воздушным охлаждением двигателя, работающий при 1 500 об/мин / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.528.011,20	3.528.011,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	19,6	165,00		3.234,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	19,6	250,00		4.900,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	19,6	185,00		3.626,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	15	700,00		10.500,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	7,9	1.079,77		8.530,18
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.528.011,20	30.790,18
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.558.801,38	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**38.487,72**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.448.501,73**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.1121	**1000 кВА (основной источник питания) / Дизельный двигатель с водяным или воздушным охлаждением, 1500 об/мин / Установки групп дизельных электрогенераторов (в соответствии с TS EN 12601, TS EN 60204-31, TS EN 60204-32 Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), и с европейским знаком соответствия).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.1121	1000 кВА–500 кВА (основной источник питания) дизель-генератор с водяным или воздушным охлаждением двигателя, работающий при 1 500 об/мин / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.817.766,40	3.817.766,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	22,4	165,00		3.696,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	22,4	250,00		5.600,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	22,4	185,00		4.144,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	16	700,00		11.200,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9	1.079,77		9.717,93
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.817.766,40	34.357,93
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.852.124,33	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**42.947,41**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.815.155,41**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.1122	**1250 кВА (основной источник питания) / Дизельный двигатель с водяным или воздушным охлаждением, 1500 об/мин / Установки групп дизельных электрогенераторов (в соответствии с TS EN 12601, TS EN 60204-31, TS EN 60204-32 Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), и с европейским знаком соответствия).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.1122	1250 кВА–500 кВА (основной источник питания) дизель-генератор с водяным или воздушным охлаждением двигателя, работающий при 1 500 об/мин / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	5.295.494,40	5.295.494,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	24,3	165,00		4.009,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	24,3	250,00		6.075,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	24,3	185,00		4.495,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	17	700,00		11.900,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	9,7	1.079,77		10.473,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			5.295.494,40	36.953,77
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.332.448,17	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**46.192,21**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.665.560,21**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.1123	**1500 кВА (основной источник питания) / Дизельный двигатель с водяным или воздушным охлаждением, 1500 об/мин / Установки групп дизельных электрогенераторов (в соответствии с TS EN 12601, TS EN 60204-31, TS EN 60204-32 Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), и с европейским знаком соответствия).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.1123	1500 кВА–500 кВА (основной источник питания) дизель-генератор с водяным или воздушным охлаждением двигателя, работающий при 1 500 об/мин / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	6.308.792,00	6.308.792,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	25	165,00		4.125,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	25	250,00		6.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	25	185,00		4.625,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	18	700,00		12.600,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	10	1.079,77		10.797,70
		Итого без прибыли (тур. лиры)			6.308.792,00	38.397,70
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			6.347.189,70	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**47.997,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**7.933.987,13**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.1124	**1750 кВА (основной источник питания) / Дизельный двигатель с водяным или воздушным охлаждением, 1500 об/мин / Установки групп дизельных электрогенераторов (в соответствии с TS EN 12601, TS EN 60204-31, TS EN 60204-32 Директиве о безопасности машин и механизмов (98/37/EC) и Директиве по низковольтному оборудованию (72/23/EEC), и с европейским знаком соответствия).**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.1124	1750 кВА–500 кВА (основной источник питания) дизель-генератор с водяным или воздушным охлаждением двигателя, работающий при 1 500 об/мин / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.472.404,80	7.472.404,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	30	165,00		4.950,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	30	250,00		7.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	30	185,00		5.550,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	19	700,00		13.300,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	12	1.079,77		12.957,24
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.472.404,80	44.257,24
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			7.516.662,04	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**55.321,55**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**9.395.827,55**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.5100	**С ручным управлением (ручная) / Колонка синхронизации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.5100	С ручным управлением (ручная) / Колонка синхронизации / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	100.475,20	100.475,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	8	185,00		1.480,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			100.475,20	6.940,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			107.415,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.675,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**134.269,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.5200	**Автоматическая / Колонка синхронизации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.5200	С автоматическим управлением / Колонка синхронизации / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	115.136,00	115.136,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00		660,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	10	185,00		1.850,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			115.136,00	7.810,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			122.946,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.762,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**153.682,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.5300	**Колонка синхронизации для мощностей 1250–2000 кВА (автоматическая) / Колонка синхронизации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.5300	Колонка синхронизации для мощностей 1250–2000 кВА (автоматическая) / Колонка синхронизации / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	225.982,40	225.982,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	15	250,00		3.750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	15	185,00		2.775,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	6	700,00		4.200,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			225.982,40	11.715,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			237.697,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**14.643,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**297.121,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.5401						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.5401	10 кВА / Шумозащитный корпус / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	31.543,20	31.543,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5	165,00		825,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5	250,00		1.250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5	185,00		925,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1	700,00		700,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			31.543,20	3.700,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			35.243,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**4.625,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**44.054,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.5402						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.5402	20 кВА / Шумозащитный корпус / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	35.006,40	35.006,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,6	165,00		924,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5,6	250,00		1.400,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5,6	185,00		1.036,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1,17	700,00		819,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			35.006,40	4.179,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			39.185,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.223,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**48.981,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.5403						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.5403	30 кВА / Шумозащитный корпус / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	37.419,20	37.419,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,6	165,00		924,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5,6	250,00		1.400,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5,6	185,00		1.036,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1,33	700,00		931,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			37.419,20	4.291,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			41.710,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.363,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**52.137,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.5404						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.5404	36 кВА / Шумозащитный корпус / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	40.955,20	40.955,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,65	165,00		932,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5,65	250,00		1.412,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5,65	185,00		1.045,25
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1,5	700,00		1.050,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			40.955,20	4.440,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			45.395,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.550,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**56.744,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.5405						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.5405	50 кВА / Шумозащитный корпус / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	44.127,20	44.127,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,7	165,00		940,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5,7	250,00		1.425,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5,7	185,00		1.054,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1,67	700,00		1.169,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			44.127,20	4.589,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			48.716,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.736,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**60.895,25**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.5406						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.5406	63 кВА / Шумозащитный корпус / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	54.995,20	54.995,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,8	165,00		957,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5,8	250,00		1.450,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5,8	185,00		1.073,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	1,83	700,00		1.281,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			54.995,20	4.761,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			59.756,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**5.951,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**74.695,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.5407						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.5407	75 кВА / Шумозащитный корпус / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	56.274,40	56.274,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,85	165,00		965,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5,85	250,00		1.462,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5,85	185,00		1.082,25
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2	700,00		1.400,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			56.274,40	4.910,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			61.184,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.137,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**76.480,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.5408	**100 кВА / Шкаф звукоизоляции / Колонка синхронизации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.5408	100 кВА / Шумозащитный корпус / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	59.914,40	59.914,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	5,9	165,00		973,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	5,9	250,00		1.475,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	5,9	185,00		1.091,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2,17	700,00		1.519,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			59.914,40	5.059,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			64.973,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.323,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**81.216,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.5409	**150 кВА / Шкаф звукоизоляции / Колонка синхронизации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.5409	150 кВА / Шумозащитный корпус / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	82.368,00	82.368,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00		990,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6	250,00		1.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6	185,00		1.110,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2,33	700,00		1.631,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			82.368,00	5.231,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			87.599,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.538,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**109.498,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.5410	**200 кВА / Шкаф звукоизоляции / Колонка синхронизации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.5410	200 кВА / Шумозащитный корпус / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	95.659,20	95.659,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6,2	165,00		1.023,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6,2	250,00		1.550,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6,2	185,00		1.147,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2,5	700,00		1.750,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			95.659,20	5.470,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			101.129,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**6.837,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**126.411,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.5411	**250 кВА / Шкаф звукоизоляции / Колонка синхронизации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.5411	250 кВА / Шумозащитный корпус / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	96.605,60	96.605,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6,55	165,00		1.080,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6,55	250,00		1.637,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6,55	185,00		1.211,75
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2,67	700,00		1.869,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			96.605,60	5.799,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			102.404,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.248,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**128.005,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.5412	**300 кВА / Шкаф звукоизоляции / Колонка синхронизации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.5412	300 кВА / Шумозащитный корпус / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	116.334,40	116.334,40	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6,7	165,00		1.105,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6,7	250,00		1.675,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6,7	185,00		1.239,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	2,83	700,00		1.981,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			116.334,40	6.001,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			122.335,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.501,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**152.919,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.5413	**400 кВА / Шкаф звукоизоляции**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.5413	400 кВА / Шумозащитный корпус / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	131.216,80	131.216,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6,75	165,00		1.113,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	6,75	250,00		1.687,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	6,75	185,00		1.248,75
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	3	700,00		2.100,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			131.216,80	6.150,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			137.366,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**7.687,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**171.708,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.5414	**500 кВА / Шкаф звукоизоляции / Колонка синхронизации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.5414	500 кВА / Шумозащитный корпус / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	162.812,00	162.812,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,15	165,00		1.179,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	7,15	250,00		1.787,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	7,15	185,00		1.322,75
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	3,17	700,00		2.219,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			162.812,00	6.509,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			169.321,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.136,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**211.651,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.5415	**625 кВА / Шкаф звукоизоляции / Колонка синхронизации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.5415	625 кВА / Шумозащитный корпус / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	196.580,80	196.580,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,3	165,00		1.204,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	7,3	250,00		1.825,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	7,3	185,00		1.350,50
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	3,33	700,00		2.331,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			196.580,80	6.711,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			203.291,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.388,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**254.114,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.5416	**750 кВА / Шкаф звукоизоляции / Колонка синхронизации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.5416	750 кВА / Шумозащитный корпус / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	209.123,20	209.123,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,65	165,00		1.262,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	7,65	250,00		1.912,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	7,65	185,00		1.415,25
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	3,67	700,00		2.569,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			209.123,20	7.159,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			216.282,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**8.948,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**270.352,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.5417	**875 кВА / Шкаф звукоизоляции / Колонка синхронизации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.5417	875 кВА / Шумозащитный корпус / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	281.840,00	281.840,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	7,8	165,00		1.287,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	7,8	250,00		1.950,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	7,8	185,00		1.443,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4	700,00		2.800,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			281.840,00	7.480,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			289.320,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**9.350,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**361.650,00**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.5418	**1000 кВА / Шкаф звукоизоляции / Колонка синхронизации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.5418	1000 кВА / Шумозащитный корпус / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	285.095,20	285.095,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8,95	165,00		1.476,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	8,95	250,00		2.237,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	8,95	185,00		1.655,75
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4,33	700,00		3.031,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			285.095,20	8.401,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			293.496,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.501,25**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**366.870,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.5419	**1250 кВА / Шкаф звукоизоляции / Колонка синхронизации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.5419	1250 кВА / Шумозащитный корпус / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	391.164,80	391.164,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8,95	165,00		1.476,75
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	8,95	250,00		2.237,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	8,95	185,00		1.655,75
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	4,67	700,00		3.269,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			391.164,80	8.639,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			399.803,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**10.798,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**499.754,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.5420	**1500 кВА / Шкаф звукоизоляции / Колонка синхронизации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.5420	1500 кВА / Шумозащитный корпус / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	465.899,20	465.899,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9,8	165,00		1.617,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	9,8	250,00		2.450,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	9,8	185,00		1.813,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	5	700,00		3.500,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			465.899,20	9.380,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			475.279,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**11.725,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**594.099,00**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.740.5421	**1750 кВА / Шкаф звукоизоляции / Колонка синхронизации**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.740.5421	1750 кВА / Шумозащитный корпус / МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ (Рыночная цена)	Кол-во	1	597.719,20	597.719,20	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11,2	165,00		1.848,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	11,2	250,00		2.800,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	11,2	185,00		2.072,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	5,33	700,00		3.731,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			597.719,20	10.451,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			608.170,20	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**13.063,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**760.212,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.750.1100	**Металлический стержень молниезащиты / Система молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.750.1100	Металлический стержень молниезащиты / Установка системы молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.252,32	2.252,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.252,32	1.200,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			3.452,32	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.500,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**4.315,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.750.1501	**Средняя длина стримера DL = 15–25 м / Стержень активной молниезащиты / Система молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.750.1501	Средняя длина стримера DL = 15–25 м / Стержень активной молниезащиты / Установка системы молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4) (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.673,60	10.673,60	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.673,60	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			12.308,60	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**15.385,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.750.1502	**Средняя длина стримера DL = 30–40 м / Стержень активной молниезащиты / Система молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.750.1502	Средняя длина стримера DL = 30–40 м / Стержень активной молниезащиты / Установка системы молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4) (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.704,00	11.704,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.704,00	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.339,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.673,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.750.1503	**Средняя длина стримера DL = 40–50 м / Стержень активной молниезащиты / Система молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.750.1503	Средняя длина стримера DL = 40–50 м / Стержень активной молниезащиты / Установка системы молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4) (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.140,80	12.140,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.140,80	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.775,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**17.219,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.750.1504	**Средняя длина стримера DL = 60 м / Стержень активной молниезащиты / Система молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.750.1504	Средняя длина стримера DL = 60 м / Стержень активной молниезащиты / Установка системы молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4) (Рыночная цена)	Кол-во	1	12.880,00	12.880,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			12.880,00	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.515,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.143,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.750.1600	**Стойка для установки на крыше (для радиоактивной молниезащиты) / Система молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.750.1600	Стойка для установки на крыше (для активной молниезащиты) / Установка системы молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4) (Рыночная цена)	Кол-во	1	3.852,80	3.852,80	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			3.852,80	1.635,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.487,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.043,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.859,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.750.1650	**Счетчик числа ударов молнии / Система молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.750.1650	Счетчик числа ударов молнии / Установка системы молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.565,16	2.565,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.565,16	125,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.690,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.363,01**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.750.1700	**Устройство проверки стержня активной молниезащиты / Система молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.750.1700	Устройство проверки стержня активной молниезащиты / Установка системы молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4) (Рыночная цена)	Кол-во	1	2.799,16	2.799,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.799,16	125,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.924,41	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.655,51**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.750.2001	**Проводник из электролитической меди сечением 50 мм² / Крышная проводка и токоотвод / Система молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.750.2001	Проводник из электролитической меди сечением 50 мм² / Крышная проводка и токоотвод / Установка системы молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4) (Рыночная цена)	м	1	263,76	263,76	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			263,76	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			312,26	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**390,32**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.750.2002	**Проводник из электролитической меди сечением 25 мм² / Крышная проводка и токоотвод / Система молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.750.2002	Проводник из электролитической меди сечением 25 мм² / Крышная проводка и токоотвод / Установка системы молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4) (Рыночная цена)	м	1	132,16	132,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,05	185,00		9,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			132,16	42,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			174,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**53,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**218,32**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.750.2003	**Шина из электролитической полосовой меди сечением 3 × 25 или 4 × 20 мм для токоотвода / Крышная проводка и токоотвод / Система молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.750.2003	Шина из электролитической полосовой меди сечением 3 × 25 или 4 × 20 мм для токоотвода / Крышная проводка и токоотвод / Установка системы молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4) (Рыночная цена)	м	1	398,16	398,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			398,16	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			457,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**572,08**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.750.3001	**Медная жила сечением 50 мм² / Монтаж заземляющей сетки вокруг здания / Система молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.750.3001	Медная жила сечением 50 мм² / Монтаж заземляющей сетки вокруг здания / Установка системы молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4) (Рыночная цена)	м	1	264,32	264,32	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,06	185,00		11,10
		Итого без прибыли (тур. лиры)			264,32	48,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			312,82	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**60,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**391,02**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.750.3002	**Плоские шины из оцинкованной стали сечением 30 × 3,5 мм, соответствующие описанию в проекте / Монтаж заземляющей сетки вокруг здания / Система молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.750.3002	Плоские шины из оцинкованной стали сечением 30 × 3,5 мм, соответствующие описанию в проекте / Монтаж заземляющей сетки вокруг здания / Установка системы молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4) (Рыночная цена)	м	1	71,68	71,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,07	185,00		12,95
		Итого без прибыли (тур. лиры)			71,68	59,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			131,18	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**74,38**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**163,98**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.750.4001	**Заземляющий электрод (пластинчатый) из электролитической меди / Система молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.750.4001	Заземляющий электрод (пластинчатый) из электролитической меди / Установка системы молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4) (Рыночная цена)	Кол-во	1	4.693,92	4.693,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			4.693,92	600,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			5.293,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**750,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**6.617,40**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.750.4002	**Заземляющий электрод (стержневой) из электролитической меди / Система молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**м**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.750.4002	Заземляющий электрод (стержневой) из электролитической меди / Установка системы молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4) (Рыночная цена)	м	1	2.005,92	2.005,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,5	185,00		92,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			2.005,92	300,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.305,92	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**375,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.882,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.750.4003	**Защитная трубка для проводников / Система молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.750.4003	Защитная трубка для проводников / Установка системы молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4) (Рыночная цена)	Кол-во	1	728,00	728,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,54	250,00		135,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,54	185,00		99,90
		Итого без прибыли (тур. лиры)			728,00	284,40
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.012,40	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**355,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.265,50**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.750.5001	**До 32 г порошкового сварочного флюса / Термитная сварка (медь с медью), (медь с алюминием), (медь с железом) / Система молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.750.5001	До 32 г порошкового сварочного флюса / Термитная сварка (медь с медью), (медь с алюминием), (медь с железом) / Установка системы молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4) (Рыночная цена)	Кол-во	1	440,16	440,16	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,6	185,00		111,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			440,16	310,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			750,66	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**388,13**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**938,33**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.750.5002	**До 65 г порошкового сварочного флюса / Термитная сварка (медь с медью), (медь с алюминием), (медь с железом) / Система молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.750.5002	До 65 г порошкового сварочного флюса / Термитная сварка (медь с медью), (медь с алюминием), (медь с железом) / Установка системы молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4) (Рыночная цена)	Кол-во	1	502,88	502,88	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1	250,00		250,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1	185,00		185,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			502,88	517,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.020,38	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**646,88**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.275,47**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.750.5003	**До 90 г порошкового сварочного флюса / Термитная сварка (медь с медью), (медь с алюминием), (медь с железом) / Система молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.750.5003	До 90 г порошкового сварочного флюса / Термитная сварка (медь с медью), (медь с алюминием), (медь с железом) / Установка системы молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4) (Рыночная цена)	Кол-во	1	581,28	581,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00		115,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,4	250,00		350,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,4	185,00		259,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			581,28	724,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.305,78	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**905,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.632,22**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.750.5004	**До 115 г порошкового сварочного флюса / Термитная сварка (медь с медью), (медь с алюминием), (медь с железом) / Система молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.750.5004	До 115 г порошкового сварочного флюса / Термитная сварка (медь с медью), (медь с алюминием), (медь с железом) / Установка системы молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4) (Рыночная цена)	Кол-во	1	637,28	637,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,8	165,00		132,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	1,6	250,00		400,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	1,6	185,00		296,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			637,28	828,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.465,28	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.035,00**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.831,60**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.750.5005	**До 150 г порошкового сварочного флюса / Термитная сварка (медь с медью), (медь с алюминием), (медь с железом) / Система молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.750.5005	До 150 г порошкового сварочного флюса / Термитная сварка (медь с медью), (медь с алюминием), (медь с железом) / Установка системы молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4) (Рыночная цена)	Кол-во	1	715,68	715,68	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			715,68	1.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			1.750,68	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.188,35**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.750.5006	**До 200 г порошкового сварочного флюса / Термитная сварка (медь с медью), (медь с алюминием), (медь с железом) / Система молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.750.5006	До 200 г порошкового сварочного флюса / Термитная сварка (медь с медью), (медь с алюминием), (медь с железом) / Установка системы молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4) (Рыночная цена)	Кол-во	1	850,08	850,08	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,2	165,00		198,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,4	250,00		600,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,4	185,00		444,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			850,08	1.242,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.092,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.552,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**2.615,10**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.750.5007	**До 250 г порошкового сварочного флюса / Термитная сварка (медь с медью), (медь с алюминием), (медь с железом) / Система молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.750.5007	До 250 г порошкового сварочного флюса / Термитная сварка (медь с медью), (медь с алюминием), (медь с железом) / Установка системы молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4) (Рыночная цена)	Кол-во	1	917,28	917,28	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			917,28	1.552,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			2.469,78	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.940,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**3.087,22**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.750.5500	**Химикат для снижения сопротивления грунта / Система молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**кг**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.750.5500	Химикат для снижения сопротивления грунта / Установка системы молниезащиты (TS EN 62305-1/2/3/4) (Рыночная цена)	кг	1	339,92	339,92	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	0,25	185,00		46,25
		Итого без прибыли (тур. лиры)			339,92	125,25
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			465,17	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**156,56**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**581,46**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.800.1110						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.800.1110	Ширина: 300 см / Блокирующий барьер, прошедший испытания на столкновение с транспортным средством массой 6 800–7 500 кг при скорости 80 км/ч, с высотой над поверхностью дороги 90–100 см (включительно) / Система блокирующего барьера, сертифицированного по результатам краш-теста (дорожный блокиратор против террористических атак) Рыночная цена	Кол-во	1	387.304,31	387.304,31	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	16	165,00		2.640,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	8	250,00		2.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	8	185,00		1.480,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			387.304,31	12.799,77
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			400.104,08	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**15.999,71**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**500.130,10**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.800.1120						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.800.1120	Ширина: 400 см / Блокирующий барьер, прошедший испытания на столкновение с транспортным средством массой 6 800–7 500 кг при скорости 80 км/ч, с высотой над поверхностью дороги 90–100 см (включительно) / Система блокирующего барьера, сертифицированного по результатам краш-теста (дорожный блокиратор против террористических атак) (Рыночная цена)	Кол-во	1	441.264,18	441.264,18	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20	165,00		3.300,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	10	185,00		1.850,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			441.264,18	14.329,77
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			455.593,95	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.912,21**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**569.492,44**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.800.1130						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.800.1130	Ширина: 500 см / Блокирующий барьер, прошедший испытания на столкновение с транспортным средством массой 6 800–7 500 кг при скорости 80 км/ч, с высотой над поверхностью дороги 90–100 см (включительно) / Система блокирующего барьера, сертифицированного по результатам краш-теста (дорожный блокиратор против террористических атак) (Рыночная цена)	Кол-во	1	492.766,03	492.766,03	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	24	165,00		3.960,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			492.766,03	15.859,77
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			508.625,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**19.824,71**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**635.782,25**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.800.1210						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.800.1210	Ширина: 300 см / Блокирующий барьер, прошедший испытания на столкновение с транспортным средством массой 6 800–7 500 кг при скорости 80 км/ч, с высотой над поверхностью дороги 101–110 см (включительно) / Система блокирующего барьера, сертифицированного по результатам краш-теста (дорожный блокиратор против террористических атак) Рыночная цена	Кол-во	1	586.677,30	586.677,30	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20	165,00		3.300,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	10	250,00		2.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	10	185,00		1.850,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			586.677,30	14.329,77
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			601.007,07	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**17.912,21**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**751.258,84**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.800.1220						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.800.1220	Ширина: 400 см / Блокирующий барьер, прошедший испытания на столкновение с транспортным средством массой 6 800–7 500 кг при скорости 80 км/ч, с высотой над поверхностью дороги 101–110 см (включительно) / Система блокирующего барьера, сертифицированного по результатам краш-теста (дорожный блокиратор против террористических атак) (Рыночная цена)	Кол-во	1	683.900,77	683.900,77	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	24	165,00		3.960,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			683.900,77	15.859,77
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			699.760,54	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**19.824,71**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**874.700,68**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.800.1230						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.800.1230	Ширина: 500 см / Блокирующий барьер, прошедший испытания на столкновение с транспортным средством массой 6 800–7 500 кг при скорости 80 км/ч, с высотой над поверхностью дороги 101–110 см (включительно) / Система блокирующего барьера, сертифицированного по результатам краш-теста (дорожный блокиратор против террористических атак) (Рыночная цена)	Кол-во	1	778.795,14	778.795,14	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	28	165,00		4.620,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	14	185,00		2.590,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			778.795,14	17.389,77
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			796.184,91	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.737,21**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**995.231,14**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.800.1310						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.800.1310	Ширина: 300 см / Блокирующий барьер, прошедший испытания на столкновение с транспортным средством массой 12 000 кг при скорости 80 км/ч, с высотой над поверхностью дороги 100–120 см (включительно) / Система блокирующего барьера, сертифицированного по результатам краш-теста (дорожный блокиратор против террористических атак) (Рыночная цена)	Кол-во	1	754.244,03	754.244,03	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	24	165,00		3.960,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	12	250,00		3.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			754.244,03	15.859,77
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			770.103,80	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**19.824,71**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**962.629,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.800.1320						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.800.1320	Ширина: 400 см / Блокирующий барьер, прошедший испытания на столкновение с транспортным средством массой 12 001 кг при скорости 80 км/ч, с высотой над поверхностью дороги 100–120 см (включительно) / Система блокирующего барьера, сертифицированного по результатам краш-теста (дорожный блокиратор против террористических атак) (Рыночная цена)	Кол-во	1	850.524,95	850.524,95	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	28	165,00		4.620,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	14	250,00		3.500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	14	185,00		2.590,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			850.524,95	17.389,77
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			867.914,72	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**21.737,21**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.084.893,40**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.800.1330						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.800.1330	Ширина: 500 см / Блокирующий барьер, прошедший испытания на столкновение с транспортным средством массой 12 002 кг при скорости 80 км/ч, с высотой над поверхностью дороги 100–120 см (включительно) / Система блокирующего барьера, сертифицированного по результатам краш-теста (дорожный блокиратор против террористических атак) (Рыночная цена)	Кол-во	1	937.854,02	937.854,02	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	32	165,00		5.280,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	16	250,00		4.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	16	185,00		2.960,00
10.100.1091	Специалист по испытаниям, пусконаладочным работам	ч	8	700,00		5.600,00
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1	1.079,77		1.079,77
		Итого без прибыли (тур. лиры)			937.854,02	18.919,77
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			956.773,79	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**23.649,71**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**1.195.967,24**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.800.6105						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.800.6105	До 300 кг, двигатель постоянного тока 24 В, мощность не более 200 Вт / Моторный привод для раздвижных дверей (Рыночная цена)	Кол-во	1	7.600,00	7.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			7.600,00	1.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			8.635,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**10.793,75**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.800.6110						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.800.6110	До 300 кг, двигатель переменного тока 230 В, мощность не более 250 Вт / Моторный привод для раздвижных дверей (Рыночная цена)	Кол-во	1	8.800,00	8.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2	250,00		500,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2	185,00		370,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			8.800,00	1.035,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			9.835,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.293,75**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**12.293,75**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.800.6120						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.800.6120	До 600 кг, двигатель постоянного тока 24 В, мощность не более 350 Вт / Моторный привод для раздвижных дверей (Рыночная цена)	Кол-во	1	10.600,00	10.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			10.600,00	1.252,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			11.852,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.565,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**14.815,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.800.6125						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.800.6125	До 600 кг, двигатель переменного тока 230 В, мощность не более 500 Вт / Моторный привод для раздвижных дверей (Рыночная цена)	Кол-во	1	11.800,00	11.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00		165,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	2,5	185,00		462,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			11.800,00	1.252,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			13.052,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.565,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**16.315,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.800.6130						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.800.6130	До 1000 кг, двигатель постоянного тока 24 В, мощность не более 400 Вт / Моторный привод для раздвижных дверей (Рыночная цена)	Кол-во	1	13.000,00	13.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			13.000,00	1.552,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			14.552,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.940,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**18.190,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.800.6135						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.800.6135	До 1000 кг, двигатель переменного тока 230 В, мощность не более 750 Вт / Моторный привод для раздвижных дверей (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.800,00	14.800,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.800,00	1.552,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.352,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.940,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.440,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.800.6140						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.800.6140	До 1000 кг, двигатель переменного тока 380 В, мощность не более 1000 Вт / Моторный привод для раздвижных дверей (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.400,00	18.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00		247,50
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3	250,00		750,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3	185,00		555,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.400,00	1.552,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			19.952,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**1.940,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**24.940,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.800.6150						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.800.6150	До 1500 кг, двигатель постоянного тока 24 В, мощность не более 500 Вт / Моторный привод для раздвижных дверей (Рыночная цена)	Кол-во	1	14.200,00	14.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			14.200,00	1.852,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			16.052,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.315,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**20.065,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.800.6155						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.800.6155	До 1500 кг, двигатель переменного тока 230 В, мощность не более 1000 Вт / Моторный привод для раздвижных дверей (Рыночная цена)	Кол-во	1	18.400,00	18.400,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			18.400,00	1.852,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			20.252,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.315,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**25.315,63**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.800.6160						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.800.6160	До 1500 кг, двигатель переменного тока 380 В, мощность не более 1250 Вт / Моторный привод для раздвижных дверей (Рыночная цена)	Кол-во	1	22.000,00	22.000,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	3,5	185,00		647,50
		Итого без прибыли (тур. лиры)			22.000,00	1.852,50
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			23.852,50	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.315,63**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**29.815,63**	

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.800.6170						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.800.6170	До 2000 кг, двигатель переменного тока 230 В, мощность не более 1250 Вт / Моторный привод для раздвижных дверей (Рыночная цена)	Кол-во	1	23.200,00	23.200,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			23.200,00	2.070,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			25.270,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**31.587,50**	

Анализ цен на электроустановки

01.01.2025

Поз. №	Наименование анализа					ЕИ
35.800.6175						**Кол-во**
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Стоимость материалов (ТЛ)	Стоимость монтажа (ТЛ)
	Компоненты материалов					
30.800.6175	До 2000 кг, двигатель переменного тока 380 В, мощность не более 1500 Вт / Моторный привод для раздвижных дверей (Рыночная цена)	Кол-во	1	25.600,00	25.600,00	
	Компоненты монтажа					
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00		330,00
10.100.1081	Мастер-электрик	ч	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Помощник мастера-электрика	ч	4	185,00		740,00
		Итого без прибыли (тур. лиры)			25.600,00	2.070,00
		Убыточные материалы и сборка (тур. лиры)			27.670,00	
% 25 Включая прибыль подрядчика и накладные расходы		**Стоим. уст. (тур. лиры)**			**2.587,50**	
		Цена за единицу (тур. лиры)			**34.587,50**	

YERLİ ÜRETİM

Поддержка отечественного производства

www.csb.gov.tr
http://yfk.csb.gov.tr