



**РЕСПУБЛИКА ТУРЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА**

АНАЛИЗЫ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА 2025 Г.

**Высший научный совет
Основано в 1934 г.**



ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Высший научный совет

1934

" Все права защищены. В соответствии с Законом № 5846 «Об интеллектуальных и художественных произведениях» запрещается использовать эту публикацию для обработки, воспроизведения, распространения воспроизведенных копий, продажи, сдачи в аренду, предоставления во временное пользование, представления, демонстрации, показа либо передачи по проводным/беспроводным или любыми иными техническими, цифровыми и/или электронными средствами без письменного разрешения правообладателя — Министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата».



ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Высший научный совет

1934

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

Мустафа Кемаль Махалlesi (Mustafa Kemal Mahallesi)
9-й км государственной дороги Эскишехир (бульвар Думлупынар) (Eskişehir
Devlet Yolu (Dumlupınar Bul.) 9. Km.) № 278
06530 Чанкая/АНКАРА(Турция)
Тел.: +9 0312 410 22 62 Факс: +9 0312 284 92 03
Сайт: www.csb.gov.tr
Эл. почта: yfk@csb.gov.tr



ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Высший научный совет

1934

СОДЕРЖАНИЕ

П. № СТРАНИЦЫ

- 1- Анализы (расчеты) единичных расценок на строительные работы 1–1414
- 2- Вспомогательные анализы (расчеты) по строительству 1415–1502



ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Высший научный совет

1934

АНАЛИЗЫ ЕДИНИЧНЫХ
РАСЦЕНОК НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

2025

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.100.1001	Погрузка, разгрузка и укладка 1 тонны цемента и извести любого вида				Тонны
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.100.1062	Плата за погрузку, разгрузку и хранение Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
	Стоимость материалов и работ				165,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				41,25
	Цена за Тонны				206,25

Цена за тонну, включая погрузку материала на транспортные средства, разгрузку материала с транспортных средств и укладку материала вместе с накладными расходами подрядчика и прибылью:

Ед. изм.:

1) Для материалов, поставляемых заранее, это количество в тоннах, определенное путем взвешивания материалов, имеющихся на месте работ.

2) Для изделия это количество материала в тоннах, определенное путем анализа изделия, в котором используется этот материал.

Примечание.

1) За перевозку с завода или со склада будет выплачиваться отдельная плата.

2) Половина цены за единицу вычитается как стоимость погрузки на заводе.

3) 80% транспортных расходов оплачивается, если материал складывается на месте работ по предварительному соглашению.

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.100.1002	Погрузка на транспортные средства, разгрузка с транспортных средств и хранение 1 м³ песка, гравия, комплексных заполнителей, стабилизированного щебня, легких заполнителей и мраморной крошки.				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1029	Плата за погрузку, разгрузку и хранение Погрузчик (100 л. с.)	ч	0,021	1.166,53	24,50
	Стоимость материалов и работ				24,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				6,13
	Цена за м³				30,63
Цена за м³, включая погрузку материала на транспортные средства, разгрузку материала с транспортных средств и хранение материала вместе с накладными расходами и прибылью подрядчика:					
Ед. изм.:					
1) Для материалов, поставляемых заранее, это количество, доступное на месте работ и измеренное в м³.					
2) Для изделия это количество материала в м³, определенное путем анализа изделия, в котором используется этот материал.					
Примечание.					
1) За перевозку из карьера будет выплачиваться отдельная плата.					
2) 80% транспортных расходов оплачивается, если материал складывается на месте работ по предварительному соглашению.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.100.1003	Погрузка на транспортные средства, разгрузка с транспортных средств и хранение 1 м³ любого вида камня				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1029	Плата за погрузку, разгрузку и хранение Погрузчик (100 л. с.)	ч	0,023	1.166,53	26,83
	Стоимость материалов и работ				26,83
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				6,71
	Цена за м³				33,54
Цена за м³, включая погрузку материала на транспортные средства, разгрузку материала с транспортных средств и хранение материала вместе с накладными расходами и прибылью подрядчика:					
Ед. изм.:					
1) Для материалов, поставляемых заранее, это количество, доступное на месте работ и измеренное в м³.					
2) Для изделия это количество материала в м³, определенное путем анализа изделия, в котором используется этот материал.					
Примечание.					
1) За перевозку из карьера будет выплачиваться отдельная плата.					
2) 80% транспортных расходов оплачивается, если материал складывается на месте работ по предварительному соглашению.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.100.1004	Погрузка на транспортные средства, разгрузка с транспортных средств и укладка 1 тонны арматурной стали любого типа, профилей и плоских стержней				Тонны
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1113	Плата за погрузку на транспортные средства, разгрузку с транспортных средств и складирование Передвижной кран	ч	0,1	1.079,77	107,98
	Стоимость материалов и работ				107,98
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				27,00
	Цена за Тонны				134,98

Цена за тонну, включая погрузку материала на транспортные средства, разгрузку материала с транспортных средств и укладку материала вместе с накладными расходами подрядчика и прибылью:

Ед. изм.:

1) Для материалов, поставляемых заранее, это количество в тоннах, определенное путем взвешивания материалов, имеющихся на месте работ.

2) Для изделия это количество материала в тоннах, определенное путем анализа изделия, в котором используется этот материал.

Примечание.

1) За перевозку с завода или со склада будет выплачиваться отдельная плата.

2) Половина цены за единицу вычитается как стоимость погрузки на заводе.

3) 80% транспортных расходов оплачивается, если материал складывается на месте работ по предварительному соглашению.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.100.1005	Погрузка на транспортные средства, разгрузка с транспортных средств и укладка 1 тонны стальных труб				Тонны
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1113	Плата за погрузку на транспортные средства, разгрузку с транспортных средств и складирование Передвижной кран	ч	0,2	1.079,77	215,95
	Стоимость материалов и работ				215,95
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				53,99
	Цена за Тонны				269,94
Цена за тонну, включая погрузку материала на транспортные средства, разгрузку материала с транспортных средств и укладку материала вместе с накладными расходами подрядчика и прибылью:					
Ед.изм.: количество в тоннах определено от веса погонного метра в заводском каталоге в зависимости от типа установленных труб.					
Примечание: За перевозку с завода или со склада будет выплачиваться отдельная плата.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.100.1006	Погрузка на транспортные средства, разгрузка с транспортных средств и укладка 1 тонны труб любого типа из PE, HDPE и труб на основе PVC				Тонны
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1113	Плата за погрузку на транспортные средства, разгрузку с транспортных средств и складирование Передвижной кран	ч	0,3	1.079,77	323,93
	Стоимость материалов и работ				323,93
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				80,98
	Цена за Тонны				404,91
Цена за тонну, включая погрузку материала на транспортные средства, разгрузку материала с транспортных средств и укладку материала вместе с накладными расходами подрядчика и прибылью:					
Ед.изм.: количество в тоннах определено от веса погонного метра в заводском каталоге в зависимости от типа установленных труб.					
Примечание: За перевозку с завода или со склада будет выплачиваться отдельная плата.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.100.1007	Погрузка на транспортные средства, разгрузка с транспортных средств и укладка обычных, фасадных, модульных сплошных или перфорированных кирпичей и рифленых плиток				1000 шт.
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1112	Плата за погрузку на транспортные средства, разгрузку с разгрузку с транспортных средств и укладку Вилочный погрузчик	ч	0,21	687,95	144,47
	Стоимость материалов и работ				144,47
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				36,12
	Цена за 1000 шт.				180,59

Цена за 1000 шт., включая погрузку материала на транспортные средства, разгрузку материала с транспортных средств и укладку материала вместе с накладными расходами и прибылью подрядчика:

Ед. изм.:

1) Для материалов, поставляемых заранее, это количество, доступное на месте работ и рассчитанное в 1000 шт. Для изделия это количество материала в 1000 шт., определенное путем анализа изделия, в котором используется этот материал.

Примечание.

1) За перевозку с завода или со склада будет выплачиваться отдельная плата.

2) 80% транспортных расходов оплачивается, если материал складывается на месте работ по предварительному соглашению.

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.100.1008	Погрузка на транспортные средства, разгрузка с транспортных средств и укладка любого вида материала ААС, вспученного перлитового заполнителя и материалов (кирпичи, панели, готовый сухой строительный раствор и т. д.) из таких заполнителей				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1112	Плата за погрузку на транспортные средства, разгрузку с транспортных средств и складирование Вилочный погрузчик	ч	0,06	687,95	41,28
	Стоимость материалов и работ				41,28
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				10,32
	Цена за м³				51,60
Цена за 1 м³, включая погрузку материала на транспортные средства, разгрузку материала с транспортных средств и укладку материала вместе с накладными расходами и прибылью подрядчика:					
Примечание. За перевозку с завода и со склада будет выплачиваться отдельная плата.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.105.1001	Обрезка и расчистка насаждений в зоне земляных работ				100 м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий Резка, выкорчевка и удаление из зоны производства земляных работ ручными инструментами	ч	25	165,00	4.125,00
	Стоимость материалов и работ				4.125,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				1.031,25
	Цена за 100 м²				5.156,25
Обрезка насаждений в районе производства земляных работ и удаление их корней без дальнейшего сглаживания. Цена за 100 м² за использование любых инструментов для удаления с места производства земляных работ и укладки, включая материалы и потери, труд, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед.изм.: Должна рассчитываться площадь, очищенная от кустарника.					
Примечание.					
1. Растения высотой до 1 м от земли и диаметром до 5 см считаются кустарниками.					
2. Выкорчеванные кусты должны принадлежать администрации.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.105.1002	Очистка и выкорчевка растений машинами в зоне производства земляных работ				100 м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Специальность: Плата за вырубку, выкорчевку, рубку, расчистку, вывоз со стройплощадки, складирование, защиту и т. д.				
19.100.1019	Гусеничный бульдозер (185 л. с.)	ч	0,1	2.438,19	243,82
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
	Стоимость материалов и работ				408,82
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				102,21
	Цена за 100 м²				511,03

Плата за расчистку и выкорчевывание на площади 100 м² за вырубку, выкорчевку, расчистку, погрузку на транспортные средства, транспортировку в соответствующее место за пределами рабочей площадки, выгрузку и укладку корней любого диаметра, деревьев и стволов короче 1 м от земли, а также растений в виде тростника, виноградника и т. д., высота которых составляет 1 м от земли, а диаметр менее 10 см, как предписано в соответствующих спецификациях в местах, где администрация требует очистки и выкорчевывания, включая любые материалы и потери, стоимость рабочей силы, машин, оборудования и инструментов, которые могут потребоваться для доставки в лесную администрацию или собственнику имущества; включая накладные расходы подрядчика и прибыль.

Ед. изм.: Количество очищенной и принятой площади, кратное 1 ар (100 м²).

Примечание.

1) Эта цена должна использоваться для очистки и выкорчевывания растений за исключением деревьев.

2) Растения высотой не менее 1 м от земли и минимальным диаметром 10 см считаются деревьями. Если имеются ветви ниже 1 м, для определения диаметра берется ветвь с наибольшим диаметром.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.105.1101	Ручная обрезка и выкорчевывание деревьев для каждого дерева диаметром от 5 до 10 см (включая 10 см)				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				82,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				20,63
	Цена за Кол-во				103,13

Цена за одно дерево при работе по срезанию деревьев в зоне производства земляных работ, которое администрация должна вырубить, а также удалить корни без дальнейшего сглаживания; использование ручных инструментов, таких как бензопилы, пилы, топоры, кирки, лопаты, включая стоимость любых материалов и потерь, трудозатраты, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика:

Поз. №

15.105.1101 Для каждого дерева от 5 до 10 см (включая 10 см) в диаметре

15.105.1102 Для каждого дерева от 11 до 20 см (включая 20 см) в диаметре

15.105.1103 Для каждого дерева от 21 до 30 см (включая 30 см) в диаметре

15.105.1104 Для каждого дерева от 31 до 40 см (включая 40 см) в диаметре

15.105.1105 Для каждого дерева от 41 до 50 см (включая 50 см) в диаметре

15.105.1106 Для каждого дерева от 51 до 60 см (включая 60 см) в диаметре

15.105.1107 Для каждого дерева от 61 до 70 см (включая 70 см) в диаметре

15.105.1108 Для каждого дерева от 71 до 80 см (включая 80 см) в диаметре

15.105.1109 Для каждого дерева более 81 см в диаметре

ЕД. ИЗМ. Должен учитываться диаметр, найденный путем деления окружности дерева на 50 см над землей на 22/7.

Примечание. Деревья, вырубаемые и укладываемые в месте, указанном администрацией, принадлежат администрации.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.105.1102	Обрезка и выкорчевывание деревьев				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
	Стоимость материалов и работ				165,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				41,25
	Цена за Кол-во				206,25
Цена за одно дерево при работе по срезанию деревьев в зоне производства земляных работ, которое администрация должна вырубить, а также удалить корни без дальнейшего сглаживания; использование ручных инструментов, таких как бензопилы, пилы, топоры, кирки, лопаты, включая стоимость любых материалов и потерь, трудозатраты, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Поз. №					
15.105.1101 Для каждого дерева от 5 до 10 см (включая 10 см) в диаметре					
15.105.1102 Для каждого дерева от 11 до 20 см (включая 20 см) в диаметре					
15.105.1103 Для каждого дерева от 21 до 30 см (включая 30 см) в диаметре					
15.105.1104 Для каждого дерева от 31 до 40 см (включая 40 см) в диаметре					
15.105.1105 Для каждого дерева от 41 до 50 см (включая 50 см) в диаметре					
15.105.1106 Для каждого дерева от 51 до 60 см (включая 60 см) в диаметре					
15.105.1107 Для каждого дерева от 61 до 70 см (включая 70 см) в диаметре					
15.105.1108 Для каждого дерева от 71 до 80 см (включая 80 см) в диаметре					
15.105.1109 Для каждого дерева более 81 см в диаметре					
ЕД. ИЗМ. Должен учитываться диаметр, найденный путем деления окружности дерева на 50 см над землей на 22/7.					
Примечание. Деревья, вырубаемые и укладываемые в месте, указанном администрацией, принадлежат администрации.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.105.1103	Ручная обрезка и выкорчевывание деревьев для каждого дерева диаметром от 21 до 30 см (включая 30 см)				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
	Стоимость материалов и работ				330,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				82,50
	Цена за Кол-во				412,50
Цена за одно дерево при работе по срезанию деревьев в зоне производства земляных работ, которое администрация должна вырубить, а также удалить корни без дальнейшего сглаживания; использование ручных инструментов, таких как бензопилы, пилы, топоры, кирки, лопаты, включая стоимость любых материалов и потерь, трудозатраты, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика: Поз. № 15.105.1101 Для каждого дерева от 5 до 10 см (включая 10 см) в диаметре 15.105.1102 Для каждого дерева от 11 до 20 см (включая 20 см) в диаметре 15.105.1103 Для каждого дерева от 21 до 30 см (включая 30 см) в диаметре 15.105.1104 Для каждого дерева от 31 до 40 см (включая 40 см) в диаметре 15.105.1105 Для каждого дерева от 41 до 50 см (включая 50 см) в диаметре 15.105.1106 Для каждого дерева от 51 до 60 см (включая 60 см) в диаметре 15.105.1107 Для каждого дерева от 61 до 70 см (включая 70 см) в диаметре 15.105.1108 Для каждого дерева от 71 до 80 см (включая 80 см) в диаметре 15.105.1109 Для каждого дерева более 81 см в диаметре ЕД. ИЗМ. Должен учитываться диаметр, найденный путем деления окружности дерева на 50 см над землей на 22/7. Примечание. Деревья, вырубаемые и укладываемые в месте, указанном администрацией, принадлежат администрации.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.105.1104	Ручная обрезка и выкорчевывание деревьев для каждого дерева диаметром от 31 до 40 см (включая 40 см)				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00	495,00
	Стоимость материалов и работ				495,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				123,75
	Цена за Кол-во				618,75
Цена за одно дерево при работе по срезанию деревьев в зоне производства земляных работ, которое администрация должна вырубить, а также удалить корни без дальнейшего сглаживания; использование ручных инструментов, таких как бензопилы, пилы, топоры, кирки, лопаты, включая стоимость любых материалов и потерь, трудозатраты, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика: Поз. № 15.105.1101 Для каждого дерева от 5 до 10 см (включая 10 см) в диаметре 15.105.1102 Для каждого дерева от 11 до 20 см (включая 20 см) в диаметре 15.105.1103 Для каждого дерева от 21 до 30 см (включая 30 см) в диаметре 15.105.1104 Для каждого дерева от 31 до 40 см (включая 40 см) в диаметре 15.105.1105 Для каждого дерева от 41 до 50 см (включая 50 см) в диаметре 15.105.1106 Для каждого дерева от 51 до 60 см (включая 60 см) в диаметре 15.105.1107 Для каждого дерева от 61 до 70 см (включая 70 см) в диаметре 15.105.1108 Для каждого дерева от 71 до 80 см (включая 80 см) в диаметре 15.105.1109 Для каждого дерева более 81 см в диаметре ЕД. ИЗМ. Должен учитываться диаметр, найденный путем деления окружности дерева на 50 см над землей на 22/7. Примечание. Деревья, вырубаемые и укладываемые в месте, указанном администрацией, принадлежат администрации.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.105.1105	Ручная обрезка и выкорчевывание деревьев для каждого дерева диаметром от 41 до 50 см (включая 50 см)				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00	660,00
	Стоимость материалов и работ				660,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				165,00
	Цена за Кол-во				825,00
Цена за одно дерево при работе по срезанию деревьев в зоне производства земляных работ, которое администрация должна вырубить, а также удалить корни без дальнейшего сглаживания; использование ручных инструментов, таких как бензопилы, пилы, топоры, кирки, лопаты, включая стоимость любых материалов и потерь, трудозатраты, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика: Поз. № 15.105.1101 Для каждого дерева от 5 до 10 см (включая 10 см) в диаметре 15.105.1102 Для каждого дерева от 11 до 20 см (включая 20 см) в диаметре 15.105.1103 Для каждого дерева от 21 до 30 см (включая 30 см) в диаметре 15.105.1104 Для каждого дерева от 31 до 40 см (включая 40 см) в диаметре 15.105.1105 Для каждого дерева от 41 до 50 см (включая 50 см) в диаметре 15.105.1106 Для каждого дерева от 51 до 60 см (включая 60 см) в диаметре 15.105.1107 Для каждого дерева от 61 до 70 см (включая 70 см) в диаметре 15.105.1108 Для каждого дерева от 71 до 80 см (включая 80 см) в диаметре 15.105.1109 Для каждого дерева более 81 см в диаметре ЕД. ИЗМ. Должен учитываться диаметр, найденный путем деления окружности дерева на 50 см над землей на 22/7. Примечание. Деревья, вырубаемые и укладываемые в месте, указанном администрацией, принадлежат администрации.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.105.1106	Ручная обрезка и выкорчевывание деревьев для каждого дерева диаметром от 51 до 60 см (включая 60 см)				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00	990,00
	Стоимость материалов и работ				990,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				247,50
	Цена за Кол-во				1.237,50
Цена за одно дерево при работе по срезанию деревьев в зоне производства земляных работ, которое администрация должна вырубить, а также удалить корни без дальнейшего сглаживания; использование ручных инструментов, таких как бензопилы, пилы, топоры, кирки, лопаты, включая стоимость любых материалов и потерь, трудозатраты, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика: Поз. № 15.105.1101 Для каждого дерева от 5 до 10 см (включая 10 см) в диаметре 15.105.1102 Для каждого дерева от 11 до 20 см (включая 20 см) в диаметре 15.105.1103 Для каждого дерева от 21 до 30 см (включая 30 см) в диаметре 15.105.1104 Для каждого дерева от 31 до 40 см (включая 40 см) в диаметре 15.105.1105 Для каждого дерева от 41 до 50 см (включая 50 см) в диаметре 15.105.1106 Для каждого дерева от 51 до 60 см (включая 60 см) в диаметре 15.105.1107 Для каждого дерева от 61 до 70 см (включая 70 см) в диаметре 15.105.1108 Для каждого дерева от 71 до 80 см (включая 80 см) в диаметре 15.105.1109 Для каждого дерева более 81 см в диаметре ЕД. ИЗМ. Должен учитываться диаметр, найденный путем деления окружности дерева на 50 см над землей на 22/7. Примечание. Деревья, вырубаемые и укладываемые в месте, указанном администрацией, принадлежат администрации.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.105.1107	Ручная обрезка и выкорчевывание деревьев для каждого дерева диаметром от 61 до 70 см (включая 70 см)				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	9	165,00	1.485,00
	Стоимость материалов и работ				1.485,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				371,25
	Цена за Кол-во				1.856,25
Цена за одно дерево при работе по срезанию деревьев в зоне производства земляных работ, которое администрация должна вырубить, а также удалить корни без дальнейшего сглаживания; использование ручных инструментов, таких как бензопилы, пилы, топоры, кирки, лопаты, включая стоимость любых материалов и потерь, трудозатраты, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика: Поз. № 15.105.1101 Для каждого дерева от 5 до 10 см (включая 10 см) в диаметре 15.105.1102 Для каждого дерева от 11 до 20 см (включая 20 см) в диаметре 15.105.1103 Для каждого дерева от 21 до 30 см (включая 30 см) в диаметре 15.105.1104 Для каждого дерева от 31 до 40 см (включая 40 см) в диаметре 15.105.1105 Для каждого дерева от 41 до 50 см (включая 50 см) в диаметре 15.105.1106 Для каждого дерева от 51 до 60 см (включая 60 см) в диаметре 15.105.1107 Для каждого дерева от 61 до 70 см (включая 70 см) в диаметре 15.105.1108 Для каждого дерева от 71 до 80 см (включая 80 см) в диаметре 15.105.1109 Для каждого дерева более 81 см в диаметре ЕД. ИЗМ. Должен учитываться диаметр, найденный путем деления окружности дерева на 50 см над землей на 22/7. Примечание. Деревья, вырубаемые и укладываемые в месте, указанном администрацией, принадлежат администрации.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.105.1108	Ручная обрезка и выкорчевывание деревьев для каждого дерева диаметром от 71 до 80 см (включая 80 см)				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00	1.980,00
	Стоимость материалов и работ				1.980,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				495,00
	Цена за Кол-во				2.475,00
Цена за одно дерево при работе по срезанию деревьев в зоне производства земляных работ, которое администрация должна вырубить, а также удалить корни без дальнейшего сглаживания; использование ручных инструментов, таких как бензопилы, пилы, топоры, кирки, лопаты, включая стоимость любых материалов и потерь, трудозатраты, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика: Поз. № 15.105.1101 Для каждого дерева от 5 до 10 см (включая 10 см) в диаметре 15.105.1102 Для каждого дерева от 11 до 20 см (включая 20 см) в диаметре 15.105.1103 Для каждого дерева от 21 до 30 см (включая 30 см) в диаметре 15.105.1104 Для каждого дерева от 31 до 40 см (включая 40 см) в диаметре 15.105.1105 Для каждого дерева от 41 до 50 см (включая 50 см) в диаметре 15.105.1106 Для каждого дерева от 51 до 60 см (включая 60 см) в диаметре 15.105.1107 Для каждого дерева от 61 до 70 см (включая 70 см) в диаметре 15.105.1108 Для каждого дерева от 71 до 80 см (включая 80 см) в диаметре 15.105.1109 Для каждого дерева более 81 см в диаметре ЕД. ИЗМ. Должен учитываться диаметр, найденный путем деления окружности дерева на 50 см над землей на 22/7. Примечание. Деревья, вырубаемые и укладываемые в месте, указанном администрацией, принадлежат администрации.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.105.1109	Ручная обрезка и выкорчевывание деревьев для каждого дерева диаметром более 81 см				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20	165,00	3.300,00
	Стоимость материалов и работ				3.300,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				825,00
	Цена за Кол-во				4.125,00
Цена за одно дерево при работе по срезанию деревьев в зоне производства земляных работ, которое администрация должна вырубить, а также удалить корни без дальнейшего сглаживания; использование ручных инструментов, таких как бензопилы, пилы, топоры, кирки, лопаты, включая стоимость любых материалов и потерь, трудозатраты, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика: Поз. № 15.105.1101 Для каждого дерева от 5 до 10 см (включая 10 см) в диаметре 15.105.1102 Для каждого дерева от 11 до 20 см (включая 20 см) в диаметре 15.105.1103 Для каждого дерева от 21 до 30 см (включая 30 см) в диаметре 15.105.1104 Для каждого дерева от 31 до 40 см (включая 40 см) в диаметре 15.105.1105 Для каждого дерева от 41 до 50 см (включая 50 см) в диаметре 15.105.1106 Для каждого дерева от 51 до 60 см (включая 60 см) в диаметре 15.105.1107 Для каждого дерева от 61 до 70 см (включая 70 см) в диаметре 15.105.1108 Для каждого дерева от 71 до 80 см (включая 80 см) в диаметре 15.105.1109 Для каждого дерева более 81 см в диаметре ЕД. ИЗМ. Должен учитываться диаметр, найденный путем деления окружности дерева на 50 см над землей на 22/7. Примечание. Деревья, вырубаемые и укладываемые в месте, указанном администрацией, принадлежат администрации.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.110.1001	Плата за глубину для ручных (широких/узких) глубоких раскопок в любом типе грунта (неглубокие раскопки)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Специальность: Плата за глубину F = M x (H - 2) x K				
	Стоимость материалов и работ				
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				
	Цена за м³				

Плата за глубину на м³ глубоких земляных работ, включая любые материалы и потери, а также затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед.изм. Эта цена за единицу применяется только к глубинам раскопок, превышающим 2,00 м, для любых глубин раскопок глубже 2,00 м согласно описанию в проектной спецификации и спецификации земляных работ.

Реализация:

С использованием формулы F= M x (H-2) x K

H - разница в метрах между высотой, на которой заканчиваются свободные раскопки и начинаются глубокие раскопки, и высотой возвышения глубинной базы раскопок согласно спецификациям земляных работ.

K= почасовая ставка неквалифицированного рабочего (турецких лир (TRY),

M: 0,50.

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.110.1002	Увеличение оплаты за глубину при раскопках вручную (широкие и узкие) в любом типе грунта (противоположные, открытые, с частыми интервалами и со сплошным креплением)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Специальность: Плата за глубину F = М x (Н - 2) x К				
	Стоимость материалов и работ				
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				
	Цена за м³				

Плата за глубину на м³ глубоких земляных работ, включая любые материалы и потери, а также затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед.изм. Эта цена за единицу применяется только к глубинам раскопок, превышающим 2,00 м, для любых глубин раскопок глубже 2,00 м согласно описанию в проектной спецификации и спецификации земляных работ.

Реализация:
С использованием формулы F= М x (Н-2) x К
Н - разница в метрах между высотой, на которой заканчиваются свободные раскопки и начинаются глубокие раскопки, и высотой возвышения глубинной базы раскопок согласно спецификациям земляных работ.
К= почасовая ставка неквалифицированного рабочего (турецких лир (TRY),
М: 1,00.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.115.1001	Ручная выемка мягкой почвы (рыхлый грунт и верхний слой почвы, сыпучий ил, песок и другие подобные материалы)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий Выемка грунта	ч	1	165,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий Плата за погрузку на транспортные средства, разгрузку с транспортных средств или укладка до 4 м.	ч	0,75	165,00	123,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий Укладка, выравнивание и заполнение пробелов	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				330,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				82,50
	Цена за м³				412,50

Цена за 1 м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль (за исключением транспортировки) для земляных работ, погрузки на транспортные средства, разгрузки с транспортных средств, выкладки до 4 метров для хранения, заполнения или ограждения, заполнения разрывов на месте раскопок после изготовления или строительства, а также выравнивание:

Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ.

Примечание.

1) В тех случаях, когда невозможно произвести земляные работы при помощи машин (машины не могут произвести работы или не имеют доступа, или в тех местах, где нет доступных транспортных средств), или механические земляные работы не должны выполняться во избежание непоправимого ущерба (на природоохранных территориях, в местах археологических раскопок и т. д.), плата за ручные раскопки взимается после проведения осмотра на месте и с учетом технических особенностей, указанных строительным инспектором.

2) Если общий объем выемки грунта превышает 10 000 м³, то положение в пункте (а) применяется к первым 10 000 м³, а «цена за единицу для машинных раскопок» применяется к сумме, превышающей 10 000 м³ независимо от инструмента, применяемого для раскопок.

а) Если общий объем земляных работ составляет менее 10 000 м³, «цена за единицу для ручной выемки» применяется к ручной части земляных работ, а «цена за единицу для машинных раскопок» применяется к механической части земляных работ.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.115.1002	Ручная выемка твердой почвы (глина, илстая, песчаная и мягкая глина, глинистый песок и гравий, грунт с камнями, которые можно укладывать лопатой, и другие аналогичные пластовые материалы)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий Выемка грунта	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий Плата за погрузку на транспортные средства, разгрузку с транспортных средств или укладка до 4 м.	ч	0,75	165,00	123,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий Укладка, выравнивание и заполнение пробелов	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				429,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				107,25
	Цена за м³				536,25

Цена за 1 м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль (за исключением транспортировки) для земляных работ, погрузки на транспортные средства, разгрузки с транспортных средств, выкладки до 4 метров для хранения, заполнения или ограждения, заполнения разрывов на месте раскопок после изготовления или строительства, а также выравнивание:

Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ.

Примечание.

1) В тех случаях, когда невозможно произвести земляные работы при помощи машин (машины не могут произвести работы или не имеют доступа, или в тех местах, где нет доступных транспортных средств), или механические земляные работы не должны выполняться во избежание непоправимого ущерба (на природоохранных территориях, в местах археологических раскопок и т. д.), плата за ручные раскопки взимается после проведения осмотра на месте и с учетом технических особенностей, указанных строительным инспектором.

2) Если общий объем выемки грунта превышает 10 000 м³, то положение в пункте (а) применяется к первым 10 000 м³, а «цена за единицу для машинных раскопок» применяется к сумме, превышающей 10 000 м³ независимо от инструмента, применяемого для раскопок.

а) Если общий объем земляных работ составляет менее 10 000 м³, «цена за единицу для ручной выемки» применяется к ручной части земляных работ, а «цена за единицу для машинных раскопок» применяется к механической части земляных работ.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.115.1003	Ручная выемка мягкого рыхлого слоя породы (твердая глина, мягкий мергель и туф, плотный гравий, дробленый и рыхлый камень размером до 0,100 м³, глина и другие аналогичные почвы в смысле сходства с точки зрения сложности земляных работ)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий Выемка грунта	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий Погрузка на транспортные средства, разгрузка с транспортных средств или укладка до 4 м.	ч	1	165,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий Укладка, выравнивание и заполнение пробелов	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				536,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				134,06
	Цена за м³				670,31

Цена за 1 м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль (за исключением транспортировки) для земляных работ, погрузки на транспортные средства, разгрузки с транспортных средств, выкладки до 4 метров для хранения, заполнения или ограждения, заполнения разрывов на месте раскопок после изготовления или строительства, а также выравнивание:

Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ.

Примечание.

1) В тех случаях, когда невозможно произвести земляные работы при помощи машин (машины не могут произвести работы или не имеют доступа, или в тех местах, где нет доступных транспортных средств), или механические земляные работы не должны выполняться во избежание непоправимого ущерба (на природоохранных территориях, в местах археологических раскопок и т. д.), плата за ручные раскопки взимается после проведения осмотра на месте и с учетом технических особенностей, указанных строительным инспектором.

2) Если общий объем выемки грунта превышает 10 000 м³, то положение в пункте (а) применяется к первым 10 000 м³, а «цена за единицу для машинных раскопок» применяется к сумме, превышающей 10 000 м³ независимо от инструмента, применяемого для раскопок.

а) Если общий объем земляных работ составляет менее 10 000 м³, «цена за единицу для ручной выемки» применяется к ручной части земляных работ, а «цена за единицу для машинных раскопок» применяется к механической части земляных работ.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.115.1004	Ручная выемка твердого рыхлого слоя породы (измененная и трещиноватая порода, измененный песчаник, сланцы, литированный мергель и глина, любой тип сыпучих пород, которые можно измельчить до 0,100 - 0,400 м³ и уложить вручную, и другие аналогичные пластовые материалы)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий Выемка грунта	ч	2,5	165,00	412,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий Плата за погрузку на транспортные средства, разгрузку с транспортных средств или укладка до 4 м.	ч	1	165,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий Укладка, выравнивание и заполнение пробелов	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				618,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				154,69
	Цена за м³				773,44

Цена за 1 м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль (за исключением транспортировки) для земляных работ, погрузки на транспортные средства, разгрузки с транспортных средств, выкладки до 4 метров для хранения, заполнения или ограждения, заполнения разрывов на месте раскопок после изготовления или строительства, а также выравнивание:

Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ.

Примечание.

1) В тех случаях, когда невозможно произвести земляные работы при помощи машин (машины не могут произвести работы или не имеют доступа, или в тех местах, где нет доступных транспортных средств), или механические земляные работы не должны выполняться во избежание непоправимого ущерба (на природоохранных территориях, в местах археологических раскопок и т. д.), плата за ручные раскопки взимается после проведения осмотра на месте и с учетом технических особенностей, указанных строительным инспектором.

2) Если общий объем выемки грунта превышает 10 000 м³, то положение в пункте (а) применяется к первым 10 000 м³, а «цена за единицу для машинных раскопок» применяется к сумме, превышающей 10 000 м³ независимо от инструмента, применяемого для раскопок.

а) Если общий объем земляных работ составляет менее 10 000 м³, «цена за единицу для ручной выемки» применяется к ручной части земляных работ, а «цена за единицу для машинных раскопок» применяется к механической части земляных работ.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.115.1005	Выемка мягкой породы вручную или с помощью компрессора, с использованием взрывчатых веществ (слоистый известняк, мергелевый известняк, мергель, сланец, песчаник, сыпучий конгломерат, гипс, вулканический туф (кроме базальтового туфа), те же виды сыпучих пород размером более 0,400 м³ и другие аналогичные грунты)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.160.1001	Стоимость взрывчатых веществ				
10.160.1004	Гелигнит	кг	0,06	63,00	3,78
10.160.1004	Предохранитель	м	1	6,30	6,30
10.160.1005	Детонатор	Кол-во	1	10,40	10,40
	Специальность:				
19.100.1023	Стоимость бурения шпуров:				
	Компрессор	ч	0,06	1.991,73	119,50
	Заполнение и взрывные работы, удаление камней и безопасность труда				
10.100.1011	Взрывник (взрывотехник)	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,1	200,00	20,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,25	165,00	206,25
	Загрузка и разгрузка транспортного средства				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00	66,00
	Укладка и выравнивание				
	Стоимость материалов и работ				482,23
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				120,56
	Цена за м³				602,79
Цена за 1 м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль (за исключением транспортировки) для земляных работ, погрузки на транспортные средства, разгрузки с транспортных средств, выкладки до 4 метров для хранения, заполнения или ограждения, заполнения разрывов на месте раскопок после изготовления или строительства, а также выравнивание: Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ. Примечание. 1) В тех случаях, когда невозможно произвести земляные работы при помощи машин (машины не могут произвести работы или не имеют доступа, или в тех местах, где нет доступных транспортных средств), или механические земляные работы не должны выполняться во избежание непоправимого ущерба (на природоохранных территориях, в местах археологических раскопок и т. д.), плата за ручные раскопки взимается после проведения осмотра на месте и с учетом технических особенностей, указанных строительным инспектором. 2) Если общий объем выемки грунта превышает 10 000 м³, то положение в пункте (а) применяется к первым 10 000 м³, а «цена за единицу для машинных раскопок» применяется к сумме, превышающей 10 000 м³ независимо от инструмента, применяемого для раскопок. а) Если общий объем земляных работ составляет менее 10 000 м³, «цена за единицу для ручной выемки» применяется к ручной части земляных работ, а «цена за единицу для машинных раскопок» применяется к механической части земляных работ.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.115.1006	Выемка твердой породы вручную или спомощью компрессора с использованием взрывчатых веществ (толстые слои и массы твердого песчаника, сильно цементированного конгломерата, твердого известняка, мрамора, неизмененного антигорита, андезита, трахитовых базальтовых туфов, и тот же вид рыхлых пород и других подобных грунтов размером более 0,400 куб. м)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.160.1001	Стоимость взрывчатых веществ				
	Гелигнит	кг	0,09	63,00	5,67
10.160.1004	Предохранитель	м	1	6,30	6,30
10.160.1005	Детонатор	Кол-во	1	10,40	10,40
	Специальность:				
19.100.1023	Стоимость бурения шпуров				
	Компрессор	ч	0,09	1.991,73	179,26
	Заполнение и взрывные работы, удаление камней и безопасность труда				
10.100.1011	Взрывник (взрывотехник)	ч	0,3	250,00	75,00
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,2	200,00	40,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,25	165,00	206,25
	Загрузка и разгрузка транспортного средства				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00	66,00
	Укладка и выравнивание				
	Стоимость материалов и работ				588,88
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				147,22
	Цена за м³				736,10
Цена за 1 м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль (за исключением транспортировки) для земляных работ, погрузки на транспортные средства, разгрузки с транспортных средств, выкладки до 4 метров для хранения, заполнения или ограждения, заполнения разрывов на месте раскопок после изготовления или строительства, а также выравнивание: Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ. Примечание. 1) В тех случаях, когда невозможно произвести земляные работы при помощи машин (машины не могут произвести работы или не имеют доступа, или в тех местах, где нет доступных транспортных средств), или механические земляные работы не должны выполняться во избежание непоправимого ущерба (на природоохранных территориях, в местах археологических раскопок и т. д.), плата за ручные раскопки взимается после проведения осмотра на месте и с учетом технических особенностей , указанных строительным инспектором. 2) Если общий объем выемки грунта превышает 10 000 м³, то положение в пункте (а) применяется к первым 10 000 м³, а «цена за единицу для машинных раскопок» применяется к сумме, превышающей 10 000 м³ независимо от инструмента, применяемого для раскопок. а) Если общий объем земляных работ составляет менее 10 000 м³, «цена за единицу для ручной выемки» применяется к ручной части земляных работ, а «цена за единицу для машинных раскопок» применяется к механической части земляных работ.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.115.1007	Выемка очень твердых пород вручную или с помощью компрессора с использованием взрывчатых веществ (неизмененный гранит и аналогичные материалы, базальт, порфир, кварц и другие аналогичные рыхлые породы и другие аналогичные грунты размером более 0,400 м³)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал: Стоимость взрывчатых веществ				
10.160.1001	Гелигнит	кг	0,125	63,00	7,88
10.160.1004	Предохранитель	м	1	6,30	6,30
10.160.1005	Детонатор	Кол-во	1	10,40	10,40
	Специальность: Стоимость бурения шпуров				
19.100.1023	Компрессор	ч	0,14	1.991,73	278,84
	Заполнение и взрывные работы, удаление камней и безопасность труда				
10.100.1011	Взрывник (взрывотехник)	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,2	200,00	40,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,25	165,00	206,25
	загрузка и разгрузка транспортного средства				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00	66,00
	Укладка и выравнивание				
	Стоимость материалов и работ				715,67
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				178,92
	Цена за м³				894,59

Цена за 1 м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль (за исключением транспортировки) для земляных работ, погрузки на транспортные средства, разгрузки с транспортных средств, выкладки до 4 метров для хранения, заполнения или ограждения, заполнения разрывов на месте раскопок после изготовления или строительства, а также выравнивание:

Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ.

Примечание.

1) В тех случаях, когда невозможно произвести земляные работы при помощи машин (машины не могут произвести работы или не имеют доступа, или в тех местах, где нет доступных транспортных средств), или механические земляные работы не должны выполняться во избежание непоправимого ущерба (на природоохранных территориях, в местах археологических раскопок и т. д.), плата за ручные раскопки взимается после проведения осмотра на месте и с учетом технических особенностей, указанных строительным инспектором.

2) Если общий объем выемки грунта превышает 10 000 м³, то положение в пункте (а) применяется к первым 10 000 м³, а «цена за единицу для машинных раскопок» применяется к сумме, превышающей 10 000 м³ независимо от инструмента, применяемого для раскопок.

а) Если общий объем земляных работ составляет менее 10 000 м³, «цена за единицу для ручной выемки» применяется к ручной части земляных работ, а «цена за единицу для машинных раскопок» применяется к механической части земляных работ.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.115.1008	Раскопки мягкой породы вручную или с помощью компрессора, без использования взрывчатых веществ (слоистый известняк, мергелевый известняк, мергель, сланец, песчаник, сыпучий конгломерат, гипс, вулканический туф (кроме базальтового туфа), те же виды сыпучих пород объемом более 0,400 м³ и другие аналогичные грунты)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Специальность: Стоимость удаления и дробления камней				
19.100.1023	Компрессор	ч	0,2	1.991,73	398,35
10.100.1011	Взрывник (взрывотехник)	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,2	200,00	40,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,25	165,00	206,25
	Погрузка-разгрузка, заполнение котлованов или укладка до 4 м.				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00	66,00
	Укладка и выравнивание				
	Стоимость материалов и работ				835,60
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				208,90
	Цена за м³				1.044,50
Цена за 1 м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль (за исключением транспортировки) для земляных работ, погрузки на транспортные средства, разгрузки с транспортных средств, выкладки до 4 метров для хранения, заполнения или ограждения, заполнения разрывов на месте раскопок после изготовления или строительства, а также выравнивание: Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ. Примечание. 1) В тех случаях, когда невозможно произвести земляные работы при помощи машин (машины не могут произвести работы или не имеют доступа, или в тех местах, где нет доступных транспортных средств), или механические земляные работы не должны выполняться во избежание непоправимого ущерба (на природоохранных территориях, в местах археологических раскопок и т. д.), плата за ручные раскопки взимается после проведения осмотра на месте и с учетом технических особенностей, указанных строительным инспектором. 2) Если общий объем выемки грунта превышает 10 000 м³, то положение в пункте (а) применяется к первым 10 000 м³, а «цена за единицу для машинных раскопок» применяется к сумме, превышающей 10 000 м³ независимо от инструмента, применяемого для раскопок. а) Если общий объем земляных работ составляет менее 10 000 м³, «цена за единицу для ручной выемки» применяется к ручной части земляных работ, а «цена за единицу для машинных раскопок» применяется к механической части земляных работ.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.115.1009	Выемка твердой породы вручную или с помощью компрессора без использования взрывчатых веществ (твердый песчаник, сильно цементированный конгломерат, твердый известняк, мрамор, неизмененный антигорит, андезит, трахитовые базальтовые туфы, и тот же вид рыхлых пород и другие подобные грунты объемом более 0,400 м³)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Специальность:				
19.100.1023	Стоимость удаления и дробления камней				
	Компрессор	ч	0,35	1.991,73	697,11
10.100.1011	Взрывник (взрывотехник)	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,2	200,00	40,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,25	165,00	206,25
	Погрузка-разгрузка, заполнение котлованов или укладка до 4 м.				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00	66,00
	Укладка и выравнивание				
	Стоимость материалов и работ				1.134,36
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				283,59
	Цена за м³				1.417,95

Цена за 1 м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль (за исключением транспортировки) для земляных работ, погрузки на транспортные средства, разгрузки с транспортных средств, выкладки до 4 метров для хранения, заполнения или ограждения, заполнения разрывов на месте раскопок после изготовления или строительства, а также выравнивание:

Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ.

Примечание.

1) В тех случаях, когда невозможно произвести земляные работы при помощи машин (машины не могут произвести работы или не имеют доступа, или в тех местах, где нет доступных транспортных средств), или механические земляные работы не должны выполняться во избежание непоправимого ущерба (на природоохранных территориях, в местах археологических раскопок и т. д.), плата за ручные раскопки взимается после проведения осмотра на месте и с учетом технических особенностей, указанных строительным инспектором.

2) Если общий объем выемки грунта превышает 10 000 м³, то положение в пункте (а) применяется к первым 10 000 м³, а «цена за единицу для машинных раскопок» применяется к сумме, превышающей 10 000 м³ независимо от инструмента, применяемого для раскопок.

а) Если общий объем земляных работ составляет менее 10 000 м³, «цена за единицу для ручной выемки» применяется к ручной части земляных работ, а «цена за единицу для машинных раскопок» применяется к механической части земляных работ.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.115.1010	Выемка очень твердых пород вручную или с помощью компрессора без использования взрывчатых веществ (неизмененный гранит и аналогичные материалы, базальт, порфир, кварц и другие аналогичные рыхлые породы и другие аналогичные грунты объемом более 0,400 м³)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Специальность:				
19.100.1023	Стоимость удаления и дробления камней				
	Компрессор	ч	0,6	1.991,73	1.195,04
10.100.1011	Взрывник (взрывотехник)	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,5	200,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,25	165,00	206,25
	Погрузка-разгрузка, заполнение котлованов или укладка до 4 м.				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
	Укладка и выравнивание				
	Стоимость материалов и работ				1.708,79
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				427,20
	Цена за м³				2.135,99
Цена за 1 м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль (за исключением транспортировки) для земляных работ, погрузки на транспортные средства, разгрузки с транспортных средств, выкладки до 4 метров для хранения, заполнения или ограждения, заполнения разрывов на месте раскопок после изготовления или строительства, а также выравнивание: Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ. Примечание. 1) В тех случаях, когда невозможно произвести земляные работы при помощи машин (машины не могут произвести работы или не имеют доступа, или в тех местах, где нет доступных транспортных средств), или механические земляные работы не должны выполняться во избежание непоправимого ущерба (на природоохранных территориях, в местах археологических раскопок и т. д.), плата за ручные раскопки взимается после проведения осмотра на месте и с учетом технических особенностей, указанных строительным инспектором. 2) Если общий объем выемки грунта превышает 10 000 м³, то положение в пункте (а) применяется к первым 10 000 м³, а «цена за единицу для машинных раскопок» применяется к сумме, превышающей 10 000 м³ независимо от инструмента, применяемого для раскопок. а) Если общий объем земляных работ составляет менее 10 000 м³, «цена за единицу для ручной выемки» применяется к ручной части земляных работ, а «цена за единицу для машинных раскопок» применяется к механической части земляных работ.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.115.1011	Ручная выемка узкого и глубокого ила и шлама на любую глубину (ползучие и адгезивные пластовые материалы с высоким содержанием воды, с трудом высвобождающие воду)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.100.1062	Специальность: Неквалифицированный рабочий Выемка грунта	ч	2,25	165,00	371,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий Погрузка-разгрузка, заполнение котлованов или укладка до 4 м.	ч	2,25	165,00	371,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий Укладка и выравнивание	ч	1,5	165,00	247,50
	Стоимость материалов и работ				990,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				247,50
	Цена за м³				1.237,50

Цена за м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением транспортировки) для земляных работ, погрузки на транспортные средства, разгрузки с транспортных средств, выкладки до 4 метров для хранения, заполнения или ограждения:

Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ.

Примечание.

1) В тех случаях, когда невозможно произвести земляные работы при помощи машин (машины не могут произвести работы или не имеют доступа, или в тех местах, где нет доступных транспортных средств), или механические земляные работы не должны выполняться во избежание непоправимого ущерба (на природоохранных территориях, в местах археологических раскопок и т. д.), плата за ручные раскопки взимается после проведения осмотра на месте и с учетом технических особенностей, указанных строительным инспектором.

2) Если общий объем выемки грунта превышает 10 000 м³, то положение в пункте (а) применяется к первым 10 000 м³, а «цена за единицу для машинных раскопок» применяется к сумме, превышающей 10 000 м³ независимо от инструмента, применяемого для раскопок.

а) Если общий объем земляных работ составляет менее 10 000 м³, «цена за единицу для ручной выемки» применяется к ручной части земляных работ, а «цена за единицу для машинных раскопок» применяется к механической части земляных работ.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.115.1201	Широкая и глубокая выемка мягких и твердых пород вручную на любую глубину (рыхлый верхний слой почвы, сыпучий ил, песок, глина, илистая, песчаная и мягкая глина, глинистый песок и гравий, грунт с камнями, которые можно укладывать лопатой, и другие аналогичные пластовые материалы)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.100.1062	Специальность: Неквалифицированный рабочий Выемка грунта и грубое выравнивание основания и боковых поверхностей	ч	1,75	165,00	288,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий Удаление	ч	0,75	165,00	123,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий Погрузка-разгрузка, заполнение котлованов или укладка до 4 м.	ч	1	165,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий Укладка и выравнивание	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				618,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				154,69
	Цена за м³				773,44
Цена за 1 м³ земляных работ, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика от земляных работ, выгрузку грунта за пределы котлована, укладку до 4 метров или погрузку на транспортные средства, разгрузка и укладка на барьер для заполнения или хранения после выполнения необходимого изготовления или строительства, сглаживание основы и боковых стенок и выравнивание выкопанного места: Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ. Примечание. 1. Повышение платы за воду и расходы на лесозаготовки, транспортирование, полив и уплотнение не должны быть включены в эту сумму. 2) В тех случаях, когда невозможно произвести земляные работы при помощи машин (машины не могут произвести работы или не имеют доступа, или в тех местах, где нет доступных транспортных средств), или механические земляные работы не должны выполняться во избежание непоправимого ущерба (на природоохранных территориях, в местах археологических раскопок и т. д.), плата за ручные раскопки взимается после проведения осмотра на месте и с учетом технических особенностей, указанных строительным инспектором. 3) Кроме того, для земляных работ глубиной более 2,00 м применяется увеличение цены, определенное в пункте № 15.110.1001-1002.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.115.1202	Узкая и глубокая выемка мягких и твердых пород вручную на любую глубину (рыхлый верхний слой почвы, сыпучий ил, песок, глина, илистая, песчаная и мягкая глина, глинистый песок и гравий, грунт с камнями, которые можно укладывать лопатой, и другие аналогичные пластовые материалы)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
15.115.1201	Широкие и глубокие выемки мягких и твердых грунтов на любой глубине вручную	м³	1,1	618,75	680,63
	Стоимость материалов и работ				680,63
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				170,16
	Цена за м³				850,79
Цена за 1 м³ земляных работ, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика от земляных работ, выгрузку грунта за пределы котлована, укладку до 4 метров или погрузку на транспортные средства, разгрузка и укладка на барьер для заполнения или хранения после выполнения необходимого изготовления или строительства, сглаживание основы и боковых стенок и выравнивание выкопанного места: Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ. Примечание. 1. Повышение платы за воду и расходы на лесозаготовки, транспортирование, полив и уплотнение не должны быть включены в эту сумму. 2) В тех случаях, когда невозможно произвести земляные работы при помощи машин (машины не могут произвести работы или не имеют доступа, или в тех местах, где нет доступных транспортных средств), или механические земляные работы не должны выполняться во избежание непоправимого ущерба (на природоохранных территориях, в местах археологических раскопок и т. д.), плата за ручные раскопки взимается после проведения осмотра на месте и с учетом технических особенностей, указанных строительным инспектором. 3) Кроме того, для земляных работ глубиной более 2,00 м применяется увеличение цены, определенное в пункте № 15.110.1001-1002.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.115.1203	Широкие и глубокие выемки мягких и твердых рыхлых грунтов на любой глубине вручную (твердая глина, мягкий мергель и туф, плотный гравий, грязь из-за схожей сложности раскопок, измененная и трещиноватая порода, измененный песчаник, сланцы, литированный мергель и глина, любые типы рыхлых пород и другие аналогичные пластовые материалы размером от 0 до 0,400 м³)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.100.1062	Специальность: Неквалифицированный рабочий Выемка грунта и грубое выравнивание основания и боковых поверхностей	ч	2,65	165,00	437,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий Удаление	ч	1,25	165,00	206,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий Погрузка-разгрузка, заполнение котлованов или укладка до 4 м.	ч	1,25	165,00	206,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий Укладка и выравнивание	ч	0,25	165,00	41,25
Стоимость материалов и работ					891,00
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					222,75
Цена за м³					1.113,75

Цена за 1 м³ земляных работ, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика от земляных работ, выгрузку грунта за пределы котлована, укладку до 4 метров или погрузку на транспортные средства, разгрузка и укладка на барьер для заполнения или хранения после выполнения необходимого изготовления или строительства, сглаживание основы и боковых стенок и выравнивание выкопанного места:

Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ.

Примечание.

1. Повышение платы за воду и расходы на лесозаготовки, транспортирование, полив и уплотнение не должны быть включены в эту сумму.

2) В тех случаях, когда невозможно произвести земляные работы при помощи машин (машины не могут произвести работы или не имеют доступа, или в тех местах, где нет доступных транспортных средств), или механические земляные работы не должны выполняться во избежание непоправимого ущерба (на природоохранных территориях, в местах археологических раскопок и т. д.), плата за ручные раскопки взимается после проведения осмотра на месте и с учетом технических особенностей, указанных строительным инспектором.

3) Кроме того, для земляных работ глубиной более 2,00 м применяется увеличение цены, определенное в пункте № 15.110.1001-1002.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.115.1204	Узкие и глубокие выемки мягких и твердых рыхлых грунтов на любой глубине вручную (твердая глина, мягкий мергель и туф, плотный гравий, грязь из-за схожей сложности раскопок, измененная и трещиноватая порода, измененный песчаник, сланцы, литированный мергель и глина, любые типы рыхлых пород и другие аналогичные пластовые материалы размером от 0 до 0,400 м³)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
15.115.1203	Широкие и глубокие выемки мягких и твердых рыхлых грунтов на любой глубине вручную	м³	1,1	891,00	980,10
	Стоимость материалов и работ				980,10
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				245,03
	Цена за м³				1.225,13

Цена за 1 м³ земляных работ, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика от земляных работ, выгрузку грунта за пределы котлована, укладку до 4 метров или погрузку на транспортные средства, разгрузка и укладка на барьер для заполнения или хранения после выполнения необходимого изготовления или строительства, сглаживание основы и боковых стенок и выравнивание выкопанного места:

Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ.

Примечание.

1. Повышение платы за воду и расходы на лесозаготовки, транспортирование, полив и уплотнение не должны быть включены в эту сумму.

2) В тех случаях, когда невозможно произвести земляные работы при помощи машин (машины не могут произвести работы или не имеют доступа, или в тех местах, где нет доступных транспортных средств), или механические земляные работы не должны выполняться во избежание непоправимого ущерба (на природоохранных территориях, в местах археологических раскопок и т. д.), плата за ручные раскопки взимается после проведения осмотра на месте и с учетом технических особенностей, указанных строительным инспектором.

3) Кроме того, для земляных работ глубиной более 2,00 м применяется увеличение цены, определенное в пункте № 15.110.1001-1002.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.115.1205	Широкие и глубокие выемки, произведенные вручную или с помощью компрессора, с использованием взрывчатых веществ на любой глубине в мягких, твердых и очень твердых породах (слоистый известняк, известняк Марн, мергель, сланец, песчаник, рыхлый конгломерат, гипс, вулканический туф (кроме базальтового туфа) твердый песчаник, сильно цементированный конгломерат, твердый известняк, мрамор, неизменный антигорит, андезит, трахитовый базальтовый туф, неизменный гранит и другие аналогичные материалы, базальт, порфир, кварц и аналогичные типы рыхлых пород и другие аналогичные материалы объемом более 0,400 м³)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.160.1001	Стоимость взрывчатых веществ				
10.160.1004	Гелигнит	кг	0,1	63,00	6,30
10.160.1004	Предохранитель	м	3	6,30	18,90
10.160.1005	Детонатор	Кол-во	2	10,40	20,80
	Специальность:				
	Заполнение и взрывные работы, удаление камней и дробление камней, и безопасность труда				
	Стоимость бурения шпуров				
19.100.1023	Компрессор	ч	0,08	1.991,73	159,34
10.100.1011	Взрывник (взрывотехник)	ч	0,75	250,00	187,50
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	1	200,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00	247,50
	Погрузка-разгрузка, заполнение котлованов или укладка до 4 м.				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00	66,00
	Укладка и выравнивание				
	Стоимость материалов и работ				1.071,34
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				267,84
	Цена за м³				1.339,18
Цена за 1 м³ земляных работ, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика от земляных работ, выгрузку грунта за пределы котлована, укладку до 4 метров или погрузку на транспортные средства, разгрузка и укладка на барьер для заполнения или хранения после выполнения необходимого изготовления или строительства, сглаживание основы и боковых стенок и выравнивание выкопанного места:					
Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ.					
Примечание.					
1. Повышение платы за воду и расходы на лесозаготовки, транспортирование, полив и уплотнение не должны быть включены в эту сумму.					
2) В тех случаях, когда невозможно произвести земляные работы при помощи машин (машины не могут произвести работы или не имеют доступа, или в тех местах, где нет доступных транспортных средств), или механические земляные работы не должны выполняться во избежание непоправимого ущерба (на природоохранных территориях, в местах археологических раскопок и т. д.), плата за ручные раскопки взимается после проведения осмотра на месте и с учетом технических особенностей, указанных строительным инспектором.					
3) Кроме того, для земляных работ глубиной более 2,00 м применяется увеличение цены, определенное в пункте № 15.110.1001-1002.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.115.1206	Узкие и глубокие выемки, произведенные вручную или с помощью компрессора, с использованием взрывчатых веществ на любой глубине в мягких, твердых и очень твердых породах (слоистый известняк, известняк Марн, мергель, сланец, песчаник, рыхлый конгломерат, гипс, вулканический туф (кроме базальтового туфа) твердый песчаник, сильно цементированный конгломерат, твердый известняк, мрамор, неизмененный антигорит, андезит, трахитовый базальтовый туф, неизмененный гранит и другие аналогичные материалы, базальт, порфир, кварц и аналогичные типы рыхлых пород и другие аналогичные материалы объемом более 0,400 м³)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
15.115.1205	Широкие и глубокие выемки, произведенные вручную или с помощью компрессора и взрывчатых веществ на любой глубине в мягких, твердых и очень твердых породах	м³	1,1	1.071,34	1.178,47
	Стоимость материалов и работ				1.178,47
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				294,62
	Цена за м³				1.473,09

Цена за 1 м³ земляных работ, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика от земляных работ, выгрузку грунта за пределы котлована, укладку до 4 метров или погрузку на транспортные средства, разгрузка и укладка на барьер для заполнения или хранения после выполнения необходимого изготовления или строительства, сглаживание основы и боковых стенок и выравнивание выкопанного места:

Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ.

Примечание.

1. Повышение платы за воду и расходы на лесозаготовки, транспортирование, полив и уплотнение не должны быть включены в эту сумму.

2) В тех случаях, когда невозможно произвести земляные работы при помощи машин (машины не могут произвести работы или не имеют доступа, или в тех местах, где нет доступных транспортных средств), или механические земляные работы не должны выполняться во избежание непоправимого ущерба (на природоохранных территориях, в местах археологических раскопок и т. д.), плата за ручные раскопки взимается после проведения осмотра на месте и с учетом технических особенностей, указанных строительным инспектором.

3) Кроме того, для земляных работ глубиной более 2,00 м применяется увеличение цены, определенное в пункте № 15.110.1001-1002.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.115.1207	Широкие и глубокие выемки мягкой породы вручную или с помощью компрессора, без использования взрывчатых веществ на любой глубине (слоистый известняк, мергелевый известняк, мергель, сланец, песчаник, сыпучий конгломерат, гипс, вулканический туф (кроме базальтового туфа), те же виды сыпучих пород объемом более 0,400 м³ и другие аналогичные грунты)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1023	Специальность: Стоимость удаления и дробления камней Компрессор	ч	0,25	1.991,73	497,93
10.100.1011	Взрывник (взрывотехник)	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,5	200,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
10.100.1062	Удаление Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00	247,50
10.100.1062	Погрузка-разгрузка, заполнение котлованов или укладка до 4 м. Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00	66,00
	Укладка и выравнивание				
	Стоимость материалов и работ				1.201,43
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				300,36
	Цена за м³				1.501,79

Цена за 1 м³ земляных работ, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика от земляных работ, выгрузку грунта за пределы котлована, укладку до 4 метров или погрузку на транспортные средства, разгрузка и укладка на барьер для заполнения или хранения после выполнения необходимого изготовления или строительства, сглаживание основы и боковых стенок и выравнивание выкопанного места:

Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ.

Примечание.

1. Повышение платы за воду и расходы на лесозаготовки, транспортирование, полив и уплотнение не должны быть включены в эту сумму.

2) В тех случаях, когда невозможно произвести земляные работы при помощи машин (машины не могут произвести работы или не имеют доступа, или в тех местах, где нет доступных транспортных средств), или механические земляные работы не должны выполняться во избежание непоправимого ущерба (на природоохранных территориях, в местах археологических раскопок и т. д.), плата за ручные раскопки взимается после проведения осмотра на месте и с учетом технических особенностей, указанных строительным инспектором.

3) Кроме того, для земляных работ глубиной более 2,00 м применяется увеличение цены, определенное в пункте № 15.110.1001-1002.

4) Если на строительной площадке запрещены взрывчатые вещества, перед их использованием необходимо получить письменное разрешение администрации.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.115.1208	Узкие и глубокие выемки мягкой породы вручную или с помощью компрессора, без использования взрывчатых веществ на любой глубине (слоистый известняк, мергелевый известняк, мергель, сланец, песчаник, сыпучий конгломерат, гипс, вулканический туф (кроме базальтового туфа), те же виды сыпучих пород объемом более 0,400 м³ и другие аналогичные грунты)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
15.115.1207	Широкие и глубокие выемки, произведенные вручную или с помощью компрессора и без использования взрывчатых веществ на любой глубине в мягких породах.	м³	1,1	1.201,43	1.321,57
	Стоимость материалов и работ				1.321,57
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				330,39
	Цена за м³				1.651,96
Цена за 1 м³ земляных работ, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика от земляных работ, выгрузку грунта за пределы котлована, укладку до 4 метров или погрузку на транспортные средства, разгрузка и укладка на барьер для заполнения или хранения после выполнения необходимого изготовления или строительства, сглаживание основы и боковых стенок и выравнивание выкопанного места: Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ. Примечание. 1. Повышение платы за воду и расходы на лесозаготовки, транспортирование, полив и уплотнение не должны быть включены в эту сумму. 2) В тех случаях, когда невозможно произвести земляные работы при помощи машин (машины не могут произвести работы или не имеют доступа, или в тех местах, где нет доступных транспортных средств), или механические земляные работы не должны выполняться во избежание непоправимого ущерба (на природоохранных территориях, в местах археологических раскопок и т. д.), плата за ручные раскопки взимается после проведения осмотра на месте и с учетом технических особенностей, указанных строительным инспектором. 3) Кроме того, для земляных работ глубиной более 2,00 м применяется увеличение цены, определенное в пункте № 15.110.1001-1002. 4) Если на строительной площадке запрещены взрывчатые вещества, перед их использованием необходимо получить письменное разрешение администрации.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.115.1209	Широкие и глубокие выемки твердой породы вручную или спомощью компрессора без использования взрывчатых веществ на любой глубине (толстые слои и массы твердого песчаника, сильно цементированного конгломерата, твердого известняка, мрамора, неизмененного антигорита, андезита, трахитовых базальтовых туфов, и тот же вид рыхлых пород и других подобных грунтов размером более 0,400 куб. м)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Специальность: Стоимость удаления и дробления камней				
19.100.1023	Компрессор	ч	0,4	1.991,73	796,69
10.100.1011	Взрывник (взрывотехник)	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,5	200,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
	Удаление				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00	247,50
	Погрузка-разгрузка, заполнение котлованов или укладка до 4 м.				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00	66,00
	Укладка и выравнивание				
	Стоимость материалов и работ				1.500,19
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				375,05
	Цена за м³				1.875,24
Цена за 1 м³ земляных работ, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика от земляных работ, выгрузку грунта за пределы котлована, укладку до 4 метров или погрузку на транспортные средства, разгрузка и укладка на барьер для заполнения или хранения после выполнения необходимого изготовления или строительства, сглаживание основы и боковых стенок и выравнивание выкопанного места: Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ. Примечание. 1. Повышение платы за воду и расходы на лесозаготовки, транспортирование, полив и уплотнение не должны быть включены в эту сумму. 2) В тех случаях, когда невозможно произвести земляные работы при помощи машин (машины не могут произвести работы или не имеют доступа, или в тех местах, где нет доступных транспортных средств), или механические земляные работы не должны выполняться во избежание непоправимого ущерба (на природоохранных территориях, в местах археологических раскопок и т. д.), плата за ручные раскопки взимается после проведения осмотра на месте и с учетом технических особенностей, указанных строительным инспектором. 3) Кроме того, для земляных работ глубиной более 2,00 м применяется увеличение цены, определенное в пункте № 15.110.1001-1002. 4) Если на строительной площадке запрещены взрывчатые вещества, перед их использованием необходимо получить письменное разрешение администрации.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.115.1210	Узкие и глубокие выемки твердой породы вручную или спомощью компрессора без использования взрывчатых веществ на любой глубине (толстые слои и массы твердого песчаника, сильно цементированного конгломерата, твердого известняка, мрамора, неизмененного антигорита, андезита, трахитовых базальтовых туфов, и тот же вид рыхлых пород и других подобных грунтов размером более 0,400 куб. м)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
15.115.1209	Широкие и глубокие выемки, произведенные вручную или с помощью компрессора и без использования взрывчатых веществ на любой глубине в твердых породах.	м³	1,1	1.500,19	1.650,21
	Стоимость материалов и работ				1.650,21
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				412,55
	Цена за м³				2.062,76

Цена за 1 м³ земляных работ, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика от земляных работ, выгрузку грунта за пределы котлована, укладку до 4 метров или погрузку на транспортные средства, разгрузка и укладка на барьер для заполнения или хранения после выполнения необходимого изготовления или строительства, сглаживание основы и боковых стенок и выравнивание выкопанного места:

Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ.

Примечание.

1. Повышение платы за воду и расходы на лесозаготовки, транспортирование, полив и уплотнение не должны быть включены в эту сумму.

2) В тех случаях, когда невозможно произвести земляные работы при помощи машин (машины не могут произвести работы или не имеют доступа, или в тех местах, где нет доступных транспортных средств), или механические земляные работы не должны выполняться во избежание непоправимого ущерба (на природоохранных территориях, в местах археологических раскопок и т. д.), плата за ручные раскопки взимается после проведения осмотра на месте и с учетом технических особенностей, указанных строительным инспектором.

3) Кроме того, для земляных работ глубиной более 2,00 м применяется увеличение цены, определенное в пункте № 15.110.1001-1002.

4) Если на строительной площадке запрещены взрывчатые вещества, перед их использованием необходимо получить письменное разрешение администрации.

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.115.1211	Широкие и глубокие выемки очень твердых пород вручную или с помощью компрессора, без использования взрывчатых веществ на любой глубине (неизмененный гранит и аналогичные материалы, базальт, порфир, кварц и другие аналогичные рыхлые породы и другие аналогичные грунты объемом более 0,400 м³)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Специальность: Стоимость удаления и дробления камней				
19.100.1023	Компрессор	ч	0,7	1.991,73	1.394,21
10.100.1011	Взрывник (взрывотехник)	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,5	200,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
	Удаление				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00	247,50
	Погрузка-разгрузка, заполнение котлованов или укладка до 4 м.				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00	66,00
	Укладка и выравнивание				
	Стоимость материалов и работ				2.097,71
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				524,43
	Цена за м³				2.622,14

Цена за 1 м³ земляных работ, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика от земляных работ, выгрузку грунта за пределы котлована, укладку до 4 метров или погрузку на транспортные средства, разгрузка и укладка на барьер для заполнения или хранения после выполнения необходимого изготовления или строительства, сглаживание основы и боковых стенок и выравнивание выкопанного места:

Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ.

Примечание.

1. Повышение платы за воду и расходы на лесозаготовки, транспортирование, полив и уплотнение не должны быть включены в эту сумму.

2) В тех случаях, когда невозможно произвести земляные работы при помощи машин (машины не могут произвести работы или не имеют доступа, или в тех местах, где нет доступных транспортных средств), или механические земляные работы не должны выполняться во избежание непоправимого ущерба (на природоохранных территориях, в местах археологических раскопок и т. д.), плата за ручные раскопки взимается после проведения осмотра на месте и с учетом технических особенностей, указанных строительным инспектором.

3) Кроме того, для земляных работ глубиной более 2,00 м применяется увеличение цены, определенное в пункте № 15.110.1001-1002.

4) Если на строительной площадке запрещены взрывчатые вещества, перед их использованием необходимо получить письменное разрешение администрации.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.115.1212	Узкие и глубокие выемки очень твердых пород вручную или с помощью компрессора, без использования взрывчатых веществ на любой глубине (неизмененный гранит и аналогичные материалы, базальт, порфир, кварц и другие аналогичные рыхлые породы и другие аналогичные грунты объемом более 0,400 м³)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
15.115.1211	Широкие и глубокие выемки, произведенные вручную или с помощью компрессора и без использования взрывчатых веществ на любой глубине в очень твердых породах	м³	1,1	2.097,71	2.307,48
	Стоимость материалов и работ				2.307,48
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				576,87
	Цена за м³				2.884,35

Цена за 1 м³ земляных работ, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика от земляных работ, выгрузку грунта за пределы котлована, укладку до 4 метров или погрузку на транспортные средства, разгрузка и укладка на барьер для заполнения или хранения после выполнения необходимого изготовления или строительства, сглаживание основы и боковых стенок и выравнивание выкопанного места:

Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ.

Примечание.

1. Повышение платы за воду и расходы на лесозаготовки, транспортирование, полив и уплотнение не должны быть включены в эту сумму.

2) В тех случаях, когда невозможно произвести земляные работы при помощи машин (машины не могут произвести работы или не имеют доступа, или в тех местах, где нет доступных транспортных средств), или механические земляные работы не должны выполняться во избежание непоправимого ущерба (на природоохранных территориях, в местах археологических раскопок и т. д.), плата за ручные раскопки взимается после проведения осмотра на месте и с учетом технических особенностей, указанных строительным инспектором.

3) Кроме того, для земляных работ глубиной более 2,00 м применяется увеличение цены, определенное в пункте № 15.110.1001-1002.

4) Если на строительной площадке запрещены взрывчатые вещества, перед их использованием необходимо получить письменное разрешение администрации.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.115.1213	Послойная трамбовка любого типа уложенного материала заполнения, извлеченного из выемки, (кроме каменистого грунта) с помощью молотка				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.9991	Вода	м³	0,1	38,50	3,85
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
	Трамбовка и уплотнение засыпки в слоях				
	Стоимость материалов и работ				168,85
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				42,21
	Цена за м³				211,06
Цена за м³ уплотненного наполнения, за ручное прессование в слои с помощью 8-килограммового железного молотка (выкопанный материал укладывается и готовится к наполнению и поливу), включая любое оборудование и инструменты, трудовые ресурсы, погрузку и разгрузку, горизонтальную и вертикальную перевозку, разгрузку и накладные расходы подрядчика: Ед. изм.: Должен быть рассчитан объем в сжатом виде. Примечание. 1. Используется для уплотнения грунтовых материалов, укладываемых между слоями фундамента. 2. Неприменимо к области вокруг зданий или заливных каналов, задней части окружающих и подпорных стен или других аналогичных мест.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.115.1214	Выравнивание по основанию засыпки				1000 m²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.110.1002	Коэффициент надбавки за использование гужевого транспорта Стоимость сглаживания, 6 часов / 8 часов / день = 0,75 дня		0,75	330,00	247,50
	Стоимость материалов и работ				247,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				61,88
	Цена за 1000 m²				309,38
Цена за сглаживание по основанию 1000 m² засыпки путем сглаживания естественной поверхности грунта до 15 - 20 см, чтобы обеспечить хорошее сцепление основания засыпки с естественным грунтом, включая стоимость любого транспортного средства, материал и потери, трудовые ресурсы, инструмент и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: Должны учитываться каждые 1000 m² сглаженной площади.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.115.1215	Широкая и глубокая выемка ила и шлама вручную на любую глубину (ползучие и адгезивные пластовые материалы с высоким содержанием воды, с трудом высвобождающие воду)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.100.1062	Специальность: Неквалифицированный рабочий Выемка грунта и грубое выравнивание основания и боковых поверхностей	ч	2,65	165,00	437,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий Удаление	ч	2,65	165,00	437,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий Погрузка-разгрузка, заполнение котлованов или укладка до 4 м.	ч	2,25	165,00	371,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий Укладка и выравнивание	ч	1,5	165,00	247,50
	Стоимость материалов и работ				1.493,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				373,31
	Цена за м³				1.866,56

Цена за м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, прибыль и накладные расходы подрядчика (за исключением транспортировки) для земляных работ, погрузки на транспортные средства, разгрузки с транспортных средств, выкладки до 4 метров для хранения, заполнения или ограждения:

Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ.

Примечание.

1. Плотность шлама оценивается лабораторными испытаниями (для транспортировки)

2) В тех случаях, когда невозможно произвести земляные работы при помощи машин (машины не могут произвести работы или не имеют доступа, или в тех местах, где нет доступных транспортных средств), или механические земляные работы не должны выполняться во избежание непоправимого ущерба (на природоохранных территориях, в местах археологических раскопок и т. д.), плата за ручные раскопки взимается после проведения осмотра на месте и с учетом технических особенностей, указанных строительным инспектором.

3) Кроме того, для земляных работ глубиной более 2,00 м применяется увеличение цены, определенное в пункте № 15.110.1001-1002.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.115.1216	Ручная выемка узкого и глубокого ила и шлама на любую глубину (ползучие и адгезивные пластовые материалы с высоким содержанием воды, с трудом высвобождающие воду)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
15.115.1215	Выемка ила и шлама вручную на любой глубине (широкая и глубокая.	м³	1,1	1.493,25	1.642,58
	Стоимость материалов и работ				1.642,58
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				410,65
	Цена за м³				2.053,23

Цена за м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением транспортировки) для земляных работ, погрузки на транспортные средства, разгрузки с транспортных средств, выкладки до 4 метров для хранения, заполнения или ограждения:

Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ.

Примечание.

1. Плотность шлама оценивается лабораторными испытаниями (для транспортировки)

2) В тех случаях, когда невозможно произвести земляные работы при помощи машин (машины не могут произвести работы или не имеют доступа, или в тех местах, где нет доступных транспортных средств), или механические земляные работы не должны выполняться во избежание непоправимого ущерба (на природоохранных территориях, в местах археологических раскопок и т. д.), плата за ручные раскопки взимается после проведения осмотра на месте и с учетом технических особенностей, указанных строительным инспектором.

3) Кроме того, для земляных работ глубиной более 2,00 м применяется увеличение цены, определенное в пункте № 15.110.1001-1002.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.120.1001	Машинная выемка мягких и твердых грунтов (разработка грунта до нулевого уровня работ)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Специальность: Стоимость выемки грунта, погрузки извлеченного грунта на транспортные средства, транспортировка на расстояние до 25 метров, разгрузка, размещение извлеченного грунта в зону хранения или обратной засыпки, укладка извлеченного грунта, разравнивание извлеченного грунта и заполнение промежутков				
19.100.1006	Экскаватор (гусеничный) (210–259 л. с.)	ч	0,014	2.262,85	31,68
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,005	1.269,13	6,35
	Стоимость материалов и работ				38,03
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				9,51
	Цена за м³				47,54
В мягких и твердых грунтах; цена за 1 м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением транспортировки), выемка грунта с помощью машины, погрузка на транспортные средства, перенос на расстояние до 25 метров, укладка засыпки или ограждения, заполнение зазоров на месте раскопок после строительства и выравнивание: Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ. Примечание. 1) Транспортировка более 25 метров, полив и уплотнение не должны быть включены в эту единицу цены. 2) Увеличение оплаты за глубину не предусмотрено.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.120.1002	Машинная выемка мягких и твердых рыхлых пород (разработка грунта до нулевого уровня работ)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Специальность: Стоимость выемки грунта, погрузки извлеченного грунта на транспортные средства, транспортировка на расстояние до 25 метров, разгрузка, размещение извлеченного грунта в зону хранения или обратной засыпки, укладка извлеченного грунта, разравнивание извлеченного грунта и заполнение промежутков				
19.100.1006	Экскаватор (гусеничный) (210–259 л. с.)	ч	0,019	2.262,85	42,99
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,006	1.269,13	7,61
	Стоимость материалов и работ				50,60
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				12,65
	Цена за м³				63,25
В мягких и твердых рыхлых породах; цена за 1 м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением транспортировки), выемка грунта с помощью машины, погрузка на транспортные средства, перенос на расстояние до 25 метров, укладка засыпки или ограждения, заполнение зазоров на месте раскопок после строительства и выравнивание: Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ. Примечание. Транспортировка более 25 метров, полив и уплотнение не должны быть включены в эту единицу цены. Никакой дополнительной оплаты за глубину не выплачивается.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.120.1003	Машинная выемка ила и шлама (разработка грунта до нулевого уровня работ)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Специальность: Стоимость выемки грунта, погрузки извлеченного грунта на транспортные средства, транспортировка на расстояние до 25 метров, разгрузка, размещение извлеченного грунта в зону хранения или обратной засыпки, укладка извлеченного грунта, разравнивание извлеченного грунта и заполнение промежутков				
19.100.1006	Экскаватор (гусеничный) (210–259 л. с.)	ч	0,028	2.262,85	63,36
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,009	1.269,13	11,42
	Стоимость материалов и работ				74,78
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				18,70
	Цена за м³				93,48

В иле и шламе; цена за 1 м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением транспортировки), выемка с помощью машины, погрузка на транспортные средства, перенос на расстояние до 25 метров, укладка засыпки или ограждения, заполнение зазоров на месте раскопок после строительства и выравнивание:

Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ.

Примечание.

1) Транспортировка более 25 метров, полив и уплотнение не должны быть включены в эту единицу цены.

2) Увеличение оплаты за глубину не предусмотрено.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.120.1004	Машинная выемка мягкой породы с применением взрывчатых веществ (разработка грунта до нулевого уровня работ)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.160.1003	Материал: Стоимость взрывчатых веществ Аммиачная селитра, топливно-масляная смесь	кг	0,5	21,45	10,73
10.160.1003	Аммиачная селитра, топливно-масляная смесь	кг	0,25	21,45	5,36
	Ударно-трубчатый детонатор и др. (Стоимость дополнительных материалов, необходимых для взрывных работ)				
	Специальность: Затраты на бурение шпуров, заполнение шпуров, взрывание и обеспечение безопасности				
19.100.1106	Гусеничная буровая установка (160 л. с.)	ч	0,007	2.565,73	17,96
10.100.1011	Взрывник (взрывотехник)	ч	0,007	250,00	1,75
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,028	200,00	5,60
	Стоимость выемки грунта, погрузки извлеченного грунта на транспортные средства, транспортировки на расстояние до 25 метров, разгрузки, размещения извлеченного грунта в зону хранения или обратной засыпки, укладки извлеченного грунта, разравнивания извлеченного грунта и заполнения промежутков				
19.100.1008	Экскаватор (гусеничный) (260–299 л. с.)	ч	0,022	2.604,16	57,29
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,007	1.269,13	8,88
	Стоимость материалов и работ				107,57
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				26,89
	Цена за м³				134,46
В мягких каменистых грунтах; цена за 1 м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль (за исключением транспортировки), сверление отверстий для взрывчатых веществ с помощью машины, заполнение и сжатие взрывчатого материала, взрыв, принятие необходимых мер безопасности, разбивание, разборка и копка горных пород, погрузка на транспортные средства, перенос на расстояние до 25 метров, укладка засыпки или ограждения, заполнение зазоров на месте раскопок после строительства и выравнивание:					
Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ.					
Примечание.					
1) При условии письменного согласия администрации.					
2) Транспортировка более 25 метров, полив и уплотнение не должны быть включены в эту единицу цены.					
3) Увеличение оплаты за глубину не предусмотрено.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.120.1005	Машинная выемка мягкой породы без применения взрывчатых веществ (разработка грунта до нулевого уровня работ)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Специальность: Стоимость дробления материала, его выемки, погрузки извлеченного материала на транспортные средства, транспортировки на расстояние до 25 метров, разгрузки, размещения извлеченного материала в зону хранения или обратной засыпки, укладки извлеченного материала, разравнивания извлеченного материала и заполнения промежутков				
19.100.1008	Экскаватор (гусеничный) (260–299 л. с.)	ч	0,028	2.604,16	72,92
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,009	1.269,13	11,42
	Стоимость материалов и работ				84,34
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				21,09
	Цена за м³				105,43
В мягких каменистых грунтах; цена за 1 м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением транспортировки), выемка грунта, демонтаж и выемка горных пород машиной без использования взрывчатых веществ, погрузка на транспортные средства, перенос на расстояние до 25 метров, укладка засыпки или ограждения, заполнение зазоров на месте раскопок после строительства и выравнивание: Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ. Примечание. 1) Транспортировка более 25 метров, полив и уплотнение не должны быть включены в эту единицу цены. 2) Увеличение оплаты за глубину не предусмотрено.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.120.1006	Машинная выемка твердой породы с применением взрывчатых веществ (разработка грунта до нулевого уровня работ)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.160.1003	Материал Стоимость взрывчатых веществ: Аммиачная селитра, топливно-масляная смесь	кг	0,425	21,45	9,12
10.160.1003	Аммиачная селитра, топливно-масляная смесь	кг	0,213	21,45	4,57
	Ударно-трубчатый детонатор и др. (Стоимость дополнительных материалов, необходимых для взрывных работ)				
	Специальность: Затраты на бурение шпуров, заполнение шпуров, взрывание и обеспечение безопасности				
19.100.1106	Гусеничная буровая установка (160 л. с.)	ч	0,011	2.565,73	28,22
10.100.1011	Взрывник (взрывотехник)	ч	0,011	250,00	2,75
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,044	200,00	8,80
	Стоимость выемки грунта, погрузки извлеченного грунта на транспортные средства, транспортировки на расстояние до 25 метров, разгрузки, размещения извлеченного грунта в зону хранения или обратной засыпки, укладки извлеченного грунта, разравнивания извлеченного грунта и заполнения промежутков				
19.100.1008	Экскаватор (гусеничный) (260–299 л. с.)	ч	0,031	2.604,16	80,73
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,01	1.269,13	12,69
	Стоимость материалов и работ				146,88
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				36,72
	Цена за м³				183,60
В твердых каменистых грунтах; цена за 1 м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль (за исключением транспортировки), сверление отверстий для взрывчатых веществ с помощью машины, заполнение и сжатие взрывчатого материала, взрыв, принятие необходимых мер безопасности, разбивание, разборка и копка горных пород, погрузка на транспортные средства, перенос на расстояние до 25 метров, укладка засыпки или ограждения, заполнение зазоров на месте раскопок после строительства и выравнивание:					
Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ.					
Примечание.					
1) При условии письменного согласия администрации.					
2) Транспортировка более 25 метров, полив и уплотнение не должны быть включены в эту единицу цены.					
3) Увеличение оплаты за глубину не предусмотрено.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.120.1007	Машинная выемка твердой породы без применения взрывчатых веществ (разработка грунта до нулевого уровня работ)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Специальность: Стоимость дробления материала, его выемки, погрузки извлеченного материала на транспортные средства, транспортировки на расстояние до 25 метров, разгрузки, размещения извлеченного материала в зону хранения или обратной засыпки, укладки извлеченного материала, разравнивания извлеченного материала и заполнения промежутков				
19.100.1009	Экскаватор (гусеничный) (300–329 л. с.)	ч	0,056	3.027,70	169,55
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,019	1.269,13	24,11
	Стоимость материалов и работ				193,66
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				48,42
	Цена за м³				242,08
В твердых каменистых грунтах; цена за 1 м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением транспортировки), выемка грунта, демонтаж и выемка горных пород машиной без использования взрывчатых веществ, погрузка на транспортные средства, перенос на расстояние до 25 метров, укладка засыпки или ограждения, заполнение зазоров на месте раскопок после строительства и выравнивание: Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ. Примечание. 1) Увеличение цены за воду, устройство крепи, транспортировку более 25 метров, полив и уплотнение не должно быть включено в эту единицу цены. 2) Увеличение оплаты за глубину не предусмотрено.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.120.1008	Машинная выемка очень твердой породы с применением взрывчатых веществ (разработка грунта до нулевого уровня работ)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.160.1003	Материал: Стоимость взрывчатых веществ Аммиачная селитра, топливно-масляная смесь	кг	0,35	21,45	7,51
10.160.1003	Аммиачная селитра, топливно-масляная смесь	кг	0,175	21,45	3,75
	Ударно-трубчатый детонатор и др. (Стоимость дополнительных материалов, необходимых для взрывных работ)				
	Специальность: Затраты на бурение шпуров, заполнение шпуров, взрывание и обеспечение безопасности				
19.100.1106	Гусеничная буровая установка (160 л. с.)	ч	0,014	2.565,73	35,92
10.100.1011	Взрывник (взрывотехник)	ч	0,014	250,00	3,50
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,056	200,00	11,20
	Стоимость выемки грунта, погрузки извлеченного грунта на транспортные средства, транспортировки на расстояние до 25 метров, разгрузки, размещения извлеченного грунта в зоне хранения или обратной засыпки, укладки извлеченного грунта, разравнивания извлеченного грунта и заполнения промежутков				
19.100.1008	Экскаватор (гусеничный) (260–299 л. с.)	ч	0,044	2.604,16	114,58
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,015	1.269,13	19,04
	Стоимость материалов и работ				195,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				48,88
	Цена за м³				244,38
В очень твердых каменистых грунтах; цена за 1 м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль (за исключением транспортировки), сверление отверстий для взрывчатых веществ с помощью машины, заполнение и сжатие взрывчатого материала, взрыв, принятие необходимых мер безопасности, разбивание, разборка и копка горных пород, погрузка на транспортные средства, перенос на расстояние до 25 метров, укладка засыпки или ограждения, заполнение зазоров на месте раскопок после строительства и выравнивание:					
Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ.					
Примечание.					
1) При условии письменного согласия администрации.					
2) Увеличение цены за воду, устройство крепи, транспортировку более 25 метров, полив и уплотнение не должно быть включено в эту единицу цены.					
3) Увеличение оплаты за глубину не предусмотрено.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.120.1009	Машинная выемка очень твердой породы без применения взрывчатых веществ (разработка грунта до нулевого уровня работ)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Специальность: Стоимость дробления материала, его выемки, погрузки извлеченного материала на транспортные средства, транспортировки на расстояние до 25 метров, разгрузки, размещения извлеченного материала в зону хранения или обратной засыпки, укладки извлеченного материала, разравнивания извлеченного материала и заполнения промежутков				
19.100.1009	Экскаватор (гусеничный) (300–329 л. с.)	ч	0,076	3.027,70	230,11
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,025	1.269,13	31,73
	Стоимость материалов и работ				261,84
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				65,46
	Цена за м³				327,30
В очень твердых каменистых грунтах; цена за 1 м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением транспортировки), выемка грунта, демонтаж и выемка горных пород машиной без использования взрывчатых веществ, погрузка на транспортные средства, перенос на расстояние до 25 метров, укладка засыпки или ограждения, заполнение зазоров на месте раскопок после строительства и выравнивание: Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ. Примечание. 1) Увеличение цены за воду, устройство крепи, транспортировку более 25 метров, полив и уплотнение не должно быть включено в эту единицу цены. 2) Увеличение оплаты за глубину не предусмотрено.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.120.1101	Машинная выемка мягкого и твердого шлама на любой глубине и при любой ширине (глубокая выемка)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Специальность: Стоимость выемки грунта, погрузки извлеченного грунта на транспортные средства, транспортировка на расстояние до 25 метров, разгрузка, размещение извлеченного грунта в зону хранения или обратной засыпки, укладка извлеченного грунта, разравнивание извлеченного грунта и заполнение промежутков				
19.100.1006	Экскаватор (гусеничный) (210–259 л. с.)	ч	0,016	2.262,85	36,21
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,006	1.269,13	7,61
	Стоимость материалов и работ				43,82
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				10,96
	Цена за м³				54,78
В мягких и твердых грунтах; цена за 1 м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением транспортировки), выемка грунта с помощью машины, погрузка на транспортные средства, перенос на расстояние до 25 метров, укладка засыпки или ограждения, заполнение зазоров на месте раскопок после строительства, смягчение контуров и выравнивание уровня подстилки и боковых стенок выкопанного места: Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ. Примечание. 1) Увеличение цены за воду, устройство крепи, транспортировку более 25 метров, полив и уплотнение не должно быть включено в эту единицу цены. 2) Увеличение оплаты за глубину не предусмотрено.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.120.1102	Машинная выемка мягкого и твердого слоя рыхлой породы на любой глубине и при любой ширине (глубокая выемка)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Специальность: Стоимость выемки грунта, погрузки извлеченного грунта на транспортные средства, транспортировка на расстояние до 25 метров, разгрузка, размещение извлеченного грунта в зону хранения или обратной засыпки, укладка извлеченного грунта, разравнивание извлеченного грунта и заполнение промежутков				
19.100.1006	Экскаватор (гусеничный) (210–259 л. с.)	ч	0,024	2.262,85	54,31
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,008	1.269,13	10,15
	Стоимость материалов и работ				64,46
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				16,12
	Цена за м³				80,58
В мягких и твердых слоях рыхлой породы; цена за 1 м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением транспортировки), выемка грунта с помощью машины, погрузка на транспортные средства, перенос на расстояние до 25 метров, укладка засыпки или ограждения, заполнение зазоров на месте раскопок после строительства, смягчение контуров и выравнивание уровня подстилки и боковых стенок выкопанного места: Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ. Примечание. 1) Увеличение цены за воду, устройство крепи, транспортировку более 25 метров, полив и уплотнение не должно быть включено в эту единицу цены. 2) Увеличение оплаты за глубину не предусмотрено.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.120.1103	Машинная выемка ила и шлама на любой глубине и при любой ширине (глубокая выемка)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Специальность: Стоимость выемки грунта, погрузки извлеченного грунта на транспортные средства, транспортировка на расстояние до 25 метров, разгрузка, размещение извлеченного грунта в зону хранения или обратной засыпки, укладка извлеченного грунта, разравнивание извлеченного грунта и заполнение промежутков				
19.100.1006	Экскаватор (гусеничный) (210–259 л. с.)	ч	0,039	2.262,85	88,25
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,011	1.269,13	13,96
	Стоимость материалов и работ				102,21
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				25,55
	Цена за м³				127,76
В иле и шламе; цена за 1 м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением транспортировки), выемка с помощью машины, погрузка на транспортные средства, перенос на расстояние до 25 метров, укладка засыпки или ограждения, заполнение зазоров на месте раскопок после строительства, смягчение контуров и выравнивание уровня подстилки и боковых стенок выкопанного места:					
Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ.					
Примечание.					
1) Увеличение цены за воду, устройство крепи, транспортировку более 25 метров, полив и уплотнение не должно быть включено в эту единицу цены.					
2) Увеличение оплаты за глубину не предусмотрено.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.120.1104	Машинная выемка мягкой породы с применением взрывчатых веществ на любой глубине и при любой ширине (глубокая выемка)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.160.1003	Материал: Стоимость взрывчатых веществ Аммиачная селитра, топливно-масляная смесь	кг	0,5	21,45	10,73
10.160.1003	Аммиачная селитра, топливно-масляная смесь	кг	0,25	21,45	5,36
	Ударно-трубчатый детонатор и др. (Стоимость дополнительных материалов, необходимых для взрывных работ)				
	Специальность: Затраты на бурение шпуров, заполнение шпуров, взрывание и обеспечение безопасности				
19.100.1106	Гусеничная буровая установка (160 л. с.)	ч	0,007	2.565,73	17,96
10.100.1011	Взрывник (взрывотехник)	ч	0,007	250,00	1,75
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,028	200,00	5,60
	Стоимость выемки грунта, погрузки извлеченного грунта на транспортные средства, транспортировка на расстояние до 25 метров, разгрузка, размещение извлеченного грунта в зону хранения или обратной засыпки, укладка извлеченного грунта, разравнивание извлеченного грунта и заполнение промежутков				
19.100.1008	Экскаватор (гусеничный) (260–299 л. с.)	ч	0,039	2.604,16	101,56
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,009	1.269,13	11,42
	Стоимость материалов и работ				154,38
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				38,60
	Цена за м³				192,98
В мягких каменистых грунтах; цена за 1 м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением транспортировки), сверление отверстий для взрывчатых веществ с помощью машины, заполнение и сжатие взрывчатого материала, взрыв, принятие необходимых мер безопасности, разбивание, разборка и копка горных пород, погрузка на транспортные средства, перенос на расстояние до 25 метров, укладка засыпки или ограждения, заполнение зазоров на подстилке и боковых стенках после строительства и выравнивание:					
Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ.					
Примечание.					
1) При условии письменного согласия администрации.					
2) Увеличение цены за воду, устройство крепи, транспортировку более 25 метров, полив и уплотнение не должно быть включено в эту единицу цены.					
3) Увеличение оплаты за глубину не предусмотрено.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.120.1105	Машинная выемка мягкой породы без применения взрывчатых веществ на любой глубине и при любой ширине (глубокая выемка)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Специальность: Стоимость дробления материала, его выемки, погрузки извлеченного материала на транспортные средства, транспортировки на расстояние до 25 метров, разгрузки, размещения извлеченного материала в зону хранения или обратной засыпки, укладки извлеченного материала, разравнивания извлеченного материала и заполнения промежутков				
19.100.1008	Экскаватор (гусеничный) (260–299 л. с.)	ч	0,035	2.604,16	91,15
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,011	1.269,13	13,96
	Стоимость материалов и работ				105,11
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				26,28
	Цена за м³				131,39
В мягких каменистых грунтах; цена за 1 м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением транспортировки), выемка грунта, демонтаж и выемка горных пород машиной без использования взрывчатых веществ, погрузка на транспортные средства, перенос на расстояние до 25 метров, укладка засыпки или ограждения, заполнение зазоров на подстилке и боковых стенках после строительства и выравнивание: Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ. Примечание. 1) Увеличение цены за воду, устройство крепи, транспортировку более 25 метров, полив и уплотнение не должно быть включено в эту единицу цены. 2) Увеличение оплаты за глубину не предусмотрено.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.120.1106	Машинная выемка твердой породы с применением взрывчатых веществ на любой глубине и при любой ширине (глубокая выемка)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.160.1003	Материал: Стоимость взрывчатых веществ Аммиачная селитра, топливно-масляная смесь	кг	0,425	21,45	9,12
10.160.1003	Аммиачная селитра, топливно-масляная смесь	кг	0,213	21,45	4,57
	Ударно-трубчатый детонатор и др. Стоимость дополнительных материалов, необходимых для взрывных работ)				
	Специальность: Затраты на бурение шпуров, заполнение шпуров, взрывание и обеспечение безопасности				
19.100.1106	Гусеничная буровая установка (160 л. с.)	ч	0,011	2.565,73	28,22
10.100.1011	Взрывник (взрывотехник)	ч	0,011	250,00	2,75
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,044	200,00	8,80
	Стоимость выемки грунта, погрузки извлеченного грунта на транспортные средства, транспортировка на расстояние до 25 метров, разгрузка, размещение извлеченного грунта в зону хранения или обратной засыпки, укладка извлеченного грунта, разравнивание извлеченного грунта и заполнение промежутков				
19.100.1008	Экскаватор (гусеничный) (260–299 л. с.)	ч	0,047	2.604,16	122,40
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,013	1.269,13	16,50
	Стоимость материалов и работ				192,36
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				48,09
	Цена за м³				240,45
В твердых каменистых грунтах; цена за 1 м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением транспортировки), сверление отверстий для взрывчатых веществ с помощью машины, заполнение и сжатие взрывчатого материала, взрыв, принятие необходимых мер безопасности, разбивание, разборка и копка горных пород, погрузка на транспортные средства, перенос на расстояние до 25 метров, укладка засыпки или ограждения, заполнение зазоров на подстилке и боковых стенках после строительства и выравнивание:					
Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ.					
Примечание.					
1) При условии письменного согласия администрации.					
2) Транспортировка более 25 метров, полив и уплотнение не должны быть включены в эту единицу цены.					
3) Увеличение оплаты за глубину не предусмотрено.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.120.1107	Машинная выемка твердой породы без применения взрывчатых веществ на любой глубине и при любой ширине (глубокая выемка)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Специальность: Стоимость дробления материала, его выемки, погрузки извлеченного материала на транспортные средства, транспортировки на расстояние до 25 метров, разгрузки, размещения извлеченного материала в зону хранения или обратной засыпки, укладки извлеченного материала, разравнивания извлеченного материала и заполнения промежутков				
19.100.1009	Экскаватор (гусеничный) (300–329 л. с.)	ч	0,073	3.027,70	221,02
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,024	1.269,13	30,46
	Стоимость материалов и работ				251,48
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				62,87
	Цена за м³				314,35
В твердых каменистых грунтах; цена за 1 м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением транспортировки), выемка грунта, демонтаж и выемка горных пород машиной без использования взрывчатых веществ, погрузка на транспортные средства, перенос на расстояние до 25 метров, укладка засыпки или ограждения, заполнение зазоров на подстилке и боковых стенках после строительства и выравнивание: Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ. Примечание. 1) Увеличение цены за воду, устройство крепи, транспортировку более 25 метров, полив и уплотнение не должно быть включено в эту единицу цены. 2) Увеличение оплаты за глубину не предусмотрено.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.120.1108	Машинная выемка очень твердой породы с применением взрывчатых веществ на любой глубине и при любой ширине (глубокая выемка)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.160.1003	Материал: Стоимость взрывчатых веществ Аммиачная селитра, топливно-масляная смесь	кг	0,35	21,45	7,51
10.160.1003	Аммиачная селитра, топливно-масляная смесь	кг	0,175	21,45	3,75
	Ударно-трубчатый детонатор и др. (Стоимость дополнительных материалов, необходимых для взрывных работ)				
	Специальность: Затраты на бурение шпуров, заполнение шпуров, взрывание и обеспечение безопасности				
19.100.1106	Гусеничная буровая установка (160 л. с.)	ч	0,014	2.565,73	35,92
10.100.1011	Взрывник (взрывотехник)	ч	0,014	250,00	3,50
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,056	200,00	11,20
	Стоимость выемки грунта, погрузки извлеченного грунта на транспортные средства, транспортировка на расстояние до 25 метров, разгрузка, размещение извлеченного грунта в зону хранения или обратной засыпки, укладка извлеченного грунта, разравнивание извлеченного грунта и заполнение промежутков				
19.100.1008	Экскаватор (гусеничный) (260–299 л. с.)	ч	0,064	2.604,16	166,67
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,019	1.269,13	24,11
	Стоимость материалов и работ				252,66
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				63,17
	Цена за м³				315,83
В твердых каменистых грунтах; цена за 1 м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением транспортировки), сверление отверстий для взрывчатых веществ с помощью машины, заполнение и сжатие взрывчатого материала, взрыв, принятие необходимых мер безопасности, разбивание, разборка и копка горных пород, погрузка на транспортные средства, перенос на расстояние до 25 метров, укладка засыпки или ограждения, заполнение зазоров на подстилке и боковых стенках после строительства и выравнивание:					
Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ.					
Примечание.					
1) При условии письменного согласия администрации.					
2) Увеличение цены за воду, устройство крепи, транспортировку более 25 метров, полив и уплотнение не должно быть включено в эту единицу цены.					
3) Увеличение оплаты за глубину не предусмотрено.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.120.1109	Машинная выемка очень твердой породы без применения взрывчатых веществ на любой глубине и при любой ширине (глубокая выемка)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Специальность: Стоимость дробления материала, его выемки, погрузки извлеченного материала на транспортные средства, транспортировки на расстояние до 25 метров, разгрузки, размещения извлеченного материала в зону хранения или обратной засыпки, укладки извлеченного материала, разравнивания извлеченного материала и заполнения промежутков				
19.100.1009	Экскаватор (гусеничный) (300–329 л. с.)	ч	0,091	3.027,70	275,52
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,031	1.269,13	39,34
	Стоимость материалов и работ				314,86
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				78,72
	Цена за м³				393,58
В твердых каменистых грунтах; цена за 1 м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением транспортировки), выемка грунта, демонтаж и выемка горных пород машиной без использования взрывчатых веществ, погрузка на транспортные средства, перенос на расстояние до 25 метров, укладка засыпки или ограждения, заполнение зазоров на подстилке и боковых стенках после строительства и выравнивание: Ед.изм. Объем раскопок рассчитывается в соответствии с проектом земляных работ. Примечание. 1) Увеличение цены за воду, устройство крепи, транспортировку более 25 метров, полив и уплотнение не должно быть включено в эту единицу цены. 2) Увеличение оплаты за глубину не предусмотрено.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.125.1001	Поставка и ручная укладка, полив и уплотнение песка				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1004	Песок (мелкозернистый заполнитель, который не нужно просеивать)	м³	1	110,00	110,00
	Стоимость укладки				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость полива				
10.130.9991	Вода	м³	0,1	38,50	3,85
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость трамбовки				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00	115,50
	Стоимость материалов и работ				377,85
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				94,46
	Цена за м³				472,31
Цена за м³, включая любую рабочую силу, материал и потери, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика на поставку песка, поставку на площадку, укладку вручную, выравнивание, полив и уплотнение в слой с помощью молотка:					
Ед.изм. Объем рассчитывается в соответствии с единицами измерения в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.125.1002	Поставка и ручная укладка, полив и уплотнение гравия				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1001	Гравий (крупнозернистый заполнитель, который не требует просеивания)	м³	1	108,00	108,00
10.100.1062	Стоимость укладки Неквалифицированный рабочий	ч	0,6	165,00	99,00
10.100.1062	Стоимость полива Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00	49,50
10.130.9991	Вода	м³	0,1	38,50	3,85
10.100.1062	Стоимость трамбовки Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00	115,50
	Стоимость материалов и работ				375,85
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				93,96
	Цена за м³				469,81
Цена за м³, включая любую рабочую силу, материал и потери, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика на поставку гравия, поставку на площадку, укладку вручную, выравнивание, полив и уплотнение в слой с помощью молотка:					
Ед.изм. Объем рассчитывается в соответствии с единицами измерения в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.125.1003	Поставка и машинная укладка, полив и уплотнение песка				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1004	Песок (мелкозернистый заполнитель, который не нужно просеивать)	м³	1	110,00	110,00
19.100.1013	Стоимость укладки Грейдер (190 л. с.)	ч	0,01	2.016,98	20,17
10.130.9991	Полив из автоцистерн Вода	м³	0,1	38,50	3,85
19.100.1044	Автоцистерна	ч	0,013	694,01	9,02
19.100.1047	Уплотнение с помощью вибрационных катков Вибрационный каток (35–58 л. с.)	ч	0,017	1.194,64	20,31
	Стоимость материалов и работ				163,35
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				40,84
	Цена за м³				204,19
Цена за м³, включая любую рабочую силу, материал и потери, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика на поставку песка, поставку на площадку, укладку вручную, выравнивание с помощью автогрейдера, полив и уплотнение в слоях с помощью виброкатка:					
Ед.изм. Объем рассчитывается в соответствии с единицами измерения в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.125.1004	Поставка и машинная укладка, полив и уплотнение гравия				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1001	Гравий (крупнозернистый заполнитель, который не требует просеивания)	м³	1	108,00	108,00
19.100.1013	Стоимость укладки Грейдер (190 л. с.)	ч	0,01	2.016,98	20,17
10.130.9991	Полив из автоцистерн Вода	м³	0,1	38,50	3,85
19.100.1044	Автоцистерна	ч	0,013	694,01	9,02
19.100.1047	Уплотнение с помощью вибрационных катков Вибрационный каток (35–58 л. с.)	ч	0,017	1.194,64	20,31
	Стоимость материалов и работ				161,35
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				40,34
	Цена за м³				201,69
Цена за м³, включая любую рабочую силу, материал и потери, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика на поставку гравия, поставку на площадку, укладку вручную, выравнивание с помощью автогрейдера, полив и уплотнение в слоях с помощью виброкатка:					
Ед.изм. Объем рассчитывается в соответствии с единицами измерения в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.125.1005	Подача песка и устройство дренажа				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1005	Материал: Песок (извлеченный из просеянных комплексных материалов и промытый)	м³	1	272,00	272,00
10.100.1062	Специальность: Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
	Стоимость материалов и работ				602,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				150,50
	Цена за м³				752,50
Цена за м³, включая любую рабочую силу, материал и потери, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за поставку песка с целью обеспечения дренажа в соответствии с утвержденным проектом и параметрами, заливки на месте и укладки вручную в несколько слоев: Ед.изм. Объем рассчитывается в соответствии с единицами измерения в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.125.1006	Подача песка и устройство дренажа				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1002	Материал: Гравий (извлеченный из просеянных комплексных материалов и промытый)	м³	1	270,00	270,00
10.100.1062	Специальность: Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
	Стоимость материалов и работ				600,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				150,00
	Цена за м³				750,00
Цена за м³, включая любую рабочую силу, материал и потери, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за поставку гравия с целью обеспечения дренажа в соответствии с утвержденным проектом и параметрами, заливки на месте и укладки вручную в несколько слоев:					
Ед.изм. Объем рассчитывается в соответствии с единицами измерения в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.125.1007	Поставка и ручная укладка, полив и уплотнение щебня до 32 мм				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1008	Щебень до 32 мм	м³	1	370,00	370,00
10.100.1062	Стоимость укладки Неквалифицированный рабочий	ч	0,6	165,00	99,00
10.130.9991	Стоимость полива Вода	м³	0,1	38,50	3,85
10.100.1062	Стоимость трамбовки Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00	49,50
10.100.1062	Стоимость трамбовки Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00	115,50
	Стоимость материалов и работ				637,85
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				159,46
	Цена за м³				797,31
Цена за м³, включая любую рабочую силу, материал и потери, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика на поставку щебня до 32 мм, поставку на площадку, укладку вручную, выравнивание, полив и уплотнение в слой с помощью молотка:					
Ед.изм. Объем рассчитывается в соответствии с единицами измерения в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.125.1008	Поставка и машинная укладка, полив и уплотнение щебня до 32 мм				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1008	Щебень до 32 мм	м³	1	370,00	370,00
19.100.1013	Стоимость укладки Грейдер (190 л. с.)	ч	0,01	2.016,98	20,17
	Полив из автоцистерн				
10.130.9991	Вода	м³	0,1	38,50	3,85
19.100.1044	Автоцистерна	ч	0,013	694,01	9,02
	Уплотнение с помощью вибрационных катков				
19.100.1047	Вибрационный каток (35–58 л. с.)	ч	0,017	1.194,64	20,31
	Стоимость материалов и работ				423,35
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				105,84
	Цена за м³				529,19
Цена за м³, включая любую рабочую силу, материал и потери, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика на поставку щебня до 32 мм, поставку на площадку, укладку вручную, выравнивание с помощью автогрейдера, полив и уплотнение в слоях с помощью виброкатка:					
Ед.изм. Объем рассчитывается в соответствии с единицами измерения в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.125.1009	Поставка и ручная укладка, полив и уплотнение щебня до 63 мм				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1009	Щебень до 63 мм (подготовлен путем смешивания минимум двух классов)	м³	1	325,00	325,00
10.100.1062	Стоимость укладки Неквалифицированный рабочий	ч	0,6	165,00	99,00
10.130.9991	Стоимость полива Вода	м³	0,1	38,50	3,85
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00	49,50
10.100.1062	Стоимость трамбовки Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00	115,50
	Стоимость материалов и работ				592,85
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				148,21
	Цена за м³				741,06
Цена за м³, включая любую рабочую силу, материал и потери, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика на поставку щебня до 63 мм, поставку на площадку, укладку вручную, выравнивание, полив и уплотнение в слой с помощью молотка:					
Ед.изм. Объем рассчитывается в соответствии с единицами измерения в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.125.1010	Поставка и машинная укладка, полив и уплотнение щебня до 63 мм				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1009	Щебень до 63 мм (подготовлен путем смешивания минимум двух классов)	м³	1	325,00	325,00
19.100.1013	Стоимость укладки Грейдер (190 л. с.)	ч	0,01	2.016,98	20,17
10.130.9991	Полив из автоцистерн Вода	м³	0,1	38,50	3,85
19.100.1044	Автоцистерна	ч	0,013	694,01	9,02
19.100.1047	Уплотнение с помощью вибрационных катков Вибрационный каток (35–58 л. с.)	ч	0,017	1.194,64	20,31
	Стоимость материалов и работ				378,35
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				94,59
	Цена за м³				472,94
Цена за м³, включая любую рабочую силу, материал и потери, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика на поставку щебня до 63 мм, поставку на площадку, укладку вручную, выравнивание с помощью автогрейдера, полив и уплотнение в слоях с помощью виброкатка:					
Ед.изм. Объем рассчитывается в соответствии с единицами измерения в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.125.1011	Засыпка легким заполнителем (просеянный клинкер)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.420.1852	Материал: Легкий заполнитель	м³	1	4,50	4,50
10.100.1062	Специальность: Неквалифицированный рабочий	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				103,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				25,88
	Цена за м³				129,38
Цена за м³, включая любую рабочую силу, материал и потери, а также накладные расходы и прибыль подрядчика на поставку сортированного угольного шлака, поставку на площадку, укладку в зоне заполнения, уплотнение слоев, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ:					
Ед.изм. Объем рассчитывается в соответствии с единицами измерения в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.130.1001	Полные крепёжные леса для выемок				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал 0,10 м³ при условии, что пиломатериал используется четыре раза (1/4 x 0,10 м³ = 0,025 м³)				
10.130.4503	Конструкционный кругляк	м³	0,025	4.200,00	105,00
10.420.1006	Гвоздь	кг	0,2	20,00	4,00
10.420.1006	Гвоздь	кг	0,2	20,00	4,00
	Стоимость крепления болтами				
	Специальность				
10.100.1017	Мастер-строитель	ч	1,5	250,00	375,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00	247,50
	Стоимость материалов и работ				735,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				183,88
	Цена за м²				919,38

Цена за м² опалубки под задачу устройства лесов для площадки земляных работ и опалубки из древесины толщиной от 4 до 8 см, опирающейся на раму, состоящую из прикрепленного к основанию дерева и горизонтальных опор вокруг зоны раскопа, и удаление брусев в конце работы, включая любые материалы и потери, труд, стоимость оборудования и инструментов, прибыль и накладные расходы подрядчика:

I- Полные крепёжные леса для выемки грунта: ***

II- Часто расположенная опалубка, деревянная опалубка, покрывающая мин. 70 % всей поверхности опалубки:

III- Расположенная опалубка, деревянная опалубка, покрывающая мин. (40–70) % (включая 40 %, исключая 70 %) всей поверхности опалубки:

Ед.изм. Поверхность дерева должна быть рассчитана.

Примечание.

1) Цена на деревянную панельную опалубку в позиции (I) должна применяться к водостойкой опалубке на фактическом жидком полу под давлением воды.

2) Цена за единицу каждой из трех частей должна применяться в соответствии с письменным разрешением администрации.

3) Запрещается оплата за опалубку, которая покрывает менее 40 % (исключая 40 %) всей поверхности опалубки.

4) Запрещается дополнительная оплата за опалубочный материал, который должен быть оставлен в почве.

5) Зазоры между балками не должны вычитаться для плотной и открытой древесины.

6) Материалы, извлеченные из опалубки, принадлежат подрядчику.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.130.1002	Полные крепёжные леса для выемок				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
15.130.1001	Полные крепёжные леса для выемки грунта	м²	1	735,50	735,50
	Стоимость материалов и работ				735,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				183,88
	Цена за м²				919,38

Крепёжные леса для выемки грунта. Цена за м² опалубки из древесины толщиной от 4 до 8 см, опирающейся на раму, состоящую из прикрепленного к основанию дерева и горизонтальных опор вокруг зоны раскопа, и удаление брусьев в конце работы, включая любые материалы и потери, труд, стоимость оборудования и инструментов, прибыль и накладные расходы подрядчика:

Ед.изм. Поверхность дерева должна быть рассчитана.

Примечание.

1) При условии письменного согласия администрации.

2) Должна применяться к водостойкой опалубке на фактическом жидком полу под давлением воды.

3) Запрещается дополнительная оплата за опалубочный материал, который должен быть оставлен внутри почвы.

4) Материалы, извлеченные из опалубки, принадлежат подрядчику.

5) Оплата не производится за опалубку, покрывающую менее 40% (не включая 40%) всей площади опалубки.

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.130.1003	Часто расположенные крепежные леса				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
15.130.1001	Полные крепёжные леса для выемки грунта	м²	0,7	735,50	514,85
	Стоимость материалов и работ				514,85
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				128,71
	Цена за м²				643,56

Крепёжные леса для выемки грунта. Цена за м² опалубки из древесины толщиной от 4 до 8 см, покрывающей не менее 70 % поверхности опалубки, опирающейся на раму, состоящую из прикрепленного к основанию дерева и горизонтальных опор вокруг зоны раскопа, и удаление брусев в конце работы, включая любые материалы и потери, труд, стоимость оборудования и инструментов, прибыль и накладные расходы подрядчика:

Ед.изм. Поверхность дерева должна быть рассчитана.

Примечание.

1) При условии письменного согласия администрации.

2) Запрещается дополнительная оплата за опалубочный материал, который должен быть оставлен внутри почвы.

3) Разрывы между балками опалубки не вычитаются.

4) Материалы, извлеченные из опалубки, принадлежат подрядчику.

5) Оплата не производится за опалубку, покрывающую менее 40% (не включая 40%) всей площади опалубки.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.130.1004	Открытый крепёжный лес для выемок				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
15.130.1001	Полные крепёжные леса для выемки грунта	м²	0,5	735,50	367,75
	Стоимость материалов и работ				367,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				91,94
	Цена за м²				459,69

Крепёжные леса для выемки грунта. Цена за м² расставленной деревянной опалубки из древесины толщиной от 4 до 8 см, покрывающей не менее 40–70 % (исключая 70 %) поверхности опалубки, опирающейся на раму, состоящую из прикрепленного к основанию дерева и горизонтальных опор вокруг зоны раскопа, и удаление брусьев в конце работы, включая любые материалы и потери, труд, стоимость оборудования и инструментов, прибыль и накладные расходы подрядчика:

Ед.изм. Поверхность дерева должна быть рассчитана.

Примечание.

1) При условии письменного согласия администрации.

2) Запрещается дополнительная оплата за опалубочный материал, который должен быть оставлен внутри почвы.

3) Разрывы между балками опалубки не вычитаются.

4) Материалы, извлеченные из опалубки, принадлежат подрядчику.

5) Оплата не производится за опалубку, покрывающую менее 40% (не включая 40%) всей площади опалубки.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.135.1001	Строительство свай струйной цементации диаметром 60 см для любой длины, угла и любого типа грунта (методом струйной цементации 1) (включая бурение)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1107	Стоимость оборудования с системой мониторинга, состоящего из насоса высокого давления, водяного насоса, компрессора, смесителя, бункера, резервуара для воды и других подобных устройств; буровой установки и расходных материалов				
19.100.1107	Буровая установка с оборудованием для струйной цементации	ч	0,075	7.461,92	559,64
10.130.9991	Вода	м³	0,5	38,50	19,25
10.100.1060	Бригадир	ч	0,2	360,00	72,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				716,89
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				179,22
	Цена за м				896,11
Цена за 1 м длины для изготовления колонн для струйной затирки диаметром 60 см на каждой длине, под любым углом и на любой почве (методом струи 1, включая бурение) в соответствии с проектом заявки и технической спецификацией, утвержденной администрацией, включая предоставление оборудования для струйной затирки (с системой мониторинга, насосом высокого давления, водяным насосом, компрессором, смесительным устройством, бункером, резервуаром для воды и аналогичным оборудованием и буровой установкой), подготовкой платформы или строительных лесов, предоставлением необходимых инструментов, оборудования, материалов и электроснабжения на рабочем месте, их транспортировка после завершения работ, монтаж и демонтаж, обеспечение технической бригады для проведения работ, подача воды на работу, бурение, подготовка водно-цементной смеси на участке в соотношении, указанном в проекте и ее впрыскивание в пробуренную скважину на скорости, указанной в проекте, все виды погрузки и разгрузки, горизонтальной и вертикальной перевозки, материал и материальные потери, затраты на рабочую силу, машины, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Примечание. 1) Цемент и добавки, используемые при необходимости, не включены в цену. 2) Использование добавочных материалов с разрешения администрации. 3) Цены на цемент и добавочные материалы в структуре производства оплачиваются отдельно как 25 % (накладные расходы и прибыль подрядчика) от увеличенных сумм рыночных цен.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.135.1002	Строительство свай струйной цементации диаметром 80 см для любой длины, угла и любого типа грунта (методом струйной цементации 1) (включая бурение)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1107	Стоимость оборудования с системой мониторинга, состоящего из насоса высокого давления, водяного насоса, компрессора, смесителя, бункера, резервуара для воды и других подобных устройств; буровой установки и расходных материалов				
19.100.1107	Буровая установка с оборудованием для струйной цементации	ч	0,085	7.461,92	634,26
10.130.9991	Вода	м³	0,65	38,50	25,03
10.100.1060	Бригадир	ч	0,25	360,00	90,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				831,79
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				207,95
	Цена за м				1.039,74
Цена за 1 м длины для изготовления колонн для струйной затирки диаметром 80 см на каждой длине, под любым углом и на любой почве (методом струи 1, включая бурение) в соответствии с проектом заявки и технической спецификацией, утвержденной администрацией, включая предоставление оборудования для струйной затирки (с системой мониторинга, насосом высокого давления, водяным насосом, компрессором, смесительным устройством, бункером, резервуаром для воды и аналогичным оборудованием и буровой установкой), подготовкой платформы или строительных лесов, предоставлением необходимых инструментов, оборудования, материалов и электроснабжения на рабочем месте, их транспортировка после завершения работ, монтаж и демонтаж, обеспечение технической бригады для проведения работ, подача воды на работу, бурение, подготовка водно-цементной смеси на участке в соотношении, указанном в проекте и ее впрыскивание в пробуренную скважину на скорости, указанной в проекте, все виды погрузки и разгрузки, горизонтальной и вертикальной перевозки, материал и материальные потери, затраты на рабочую силу, машины, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Примечание. 1) Цемент и добавки, используемые при необходимости, не включены в цену. 2) Использование добавочных материалов с разрешения администрации. 3) Цены на цемент и добавочные материалы в структуре производства оплачиваются отдельно как 25 % (накладные расходы и прибыль подрядчика) от увеличенных сумм рыночных цен.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.135.1003	Строительство свай струйной цементации диаметром 60 см для любой длины, угла и любого типа грунта (методом струйной цементации 2) (включая бурение)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Стоимость оборудования с системой мониторинга, состоящего из насоса высокого давления, водяного насоса, компрессора, смесителя, бункера, резервуара для воды и других подобных устройств; буровой установки и расходных материалов				
19.100.1107	Буровая установка с оборудованием для струйной цементации	ч	0,075	7.461,92	559,64
19.100.1025	Компрессор (250 л. с.)	ч	0,075	1.503,88	112,79
10.130.9991	Вода	м³	0,5	38,50	19,25
10.100.1060	Бригадир	ч	0,2	360,00	72,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				829,68
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				207,42
	Цена за м				1.037,10
Цена за 1 м длины для изготовления колонн для струйной затирки диаметром 60 см на каждой длине, под любым углом и на любой почве (методом струи 2, включая бурение) в соответствии с проектом заявки и технической спецификацией, утвержденной администрацией, включая предоставление оборудования для струйной затирки (с системой мониторинга, насосом высокого давления, водяным насосом, компрессором, смесительным устройством, бункером, резервуаром для воды и аналогичным оборудованием и буровой установкой) и компрессора, подготовкой платформы или строительных лесов, предоставлением необходимых инструментов, оборудования, материалов и электроснабжения на рабочем месте, их транспортировка после завершения работ, монтаж и демонтаж, обеспечение технической бригады для проведения работ, подача воды на работу, бурение, подготовка водно-цементной смеси на участке в соотношении, указанном в проекте и ее впрыскивание в пробуренную скважину на скорости, указанной в проекте, все виды погрузки и разгрузки, горизонтальной и вертикальной перевозки, материал и материальные потери, затраты на рабочую силу, машины, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Примечание. 1) Цемент и добавки, используемые при необходимости, не включены в цену. 2) Использование добавочных материалов с разрешения администрации. 3) Цены на цемент и добавочные материалы в структуре производства оплачиваются отдельно как 25 % (накладные расходы и прибыль подрядчика) от увеличенных сумм рыночных цен.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.135.1004	Строительство свай струйной цементации диаметром 80 см для любой длины, угла и любого типа грунта (методом струйной цементации 2) (включая бурение)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Стоимость оборудования с системой мониторинга, состоящего из насоса высокого давления, водяного насоса, компрессора, смесителя, бункера, резервуара для воды и других подобных устройств; буровой установки и расходных материалов				
19.100.1107	Буровая установка с оборудованием для струйной цементации	ч	0,085	7.461,92	634,26
19.100.1025	Компрессор (250 л. с.)	ч	0,085	1.503,88	127,83
10.130.9991	Вода	м³	0,65	38,50	25,03
10.100.1060	Бригадир	ч	0,25	360,00	90,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				959,62
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				239,91
	Цена за м				1.199,53
Цена за 1 м длины для изготовления колонн для струйной затирки диаметром 80 см на каждой длине, под любым углом и на любой почве (методом струи 2, включая бурение) в соответствии с проектом заявки и технической спецификацией, утвержденной администрацией, включая предоставление оборудования для струйной затирки (с системой мониторинга, насосом высокого давления, водяным насосом, компрессором, смесительным устройством, бункером, резервуаром для воды и аналогичным оборудованием и буровой установкой) и компрессора, подготовкой платформы или строительных лесов, предоставлением необходимых инструментов, оборудования, материалов и электроснабжения на рабочем месте, их транспортировка после завершения работ, монтаж и демонтаж, обеспечение технической бригады для проведения работ, подача воды на работу, бурение, подготовка водно-цементной смеси на участке в соотношении, указанном в проекте и ее впрыскивание в пробуренную скважину на скорости, указанной в проекте, все виды погрузки и разгрузки, горизонтальной и вертикальной перевозки, материал и материальные потери, затраты на рабочую силу, машины, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Примечание. 1) Цемент и добавки, используемые при необходимости, не включены в цену. 2) Использование добавочных материалов с разрешения администрации. 3) Цены на цемент и добавочные материалы в структуре производства оплачиваются отдельно как 25 % (накладные расходы и прибыль подрядчика) от увеличенных сумм рыночных цен.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.135.1005	Строительство свай струйной цементации диаметром 100 см для любой длины, угла и любого типа грунта (методом струйной цементации 2) (включая бурение)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Стоимость оборудования с системой мониторинга, состоящего из насоса высокого давления, водяного насоса, компрессора, смесителя, бункера, резервуара для воды и других подобных устройств; буровая установка и расходные материалы				
19.100.1107	Буровая установка с оборудованием для струйной цементации	ч	0,1	7.461,92	746,19
19.100.1025	Компрессор (250 л. с.)	ч	0,1	1.503,88	150,39
10.130.9991	Вода	м³	0,95	38,50	36,58
10.100.1060	Бригадир	ч	0,3	360,00	108,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				1.140,16
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				285,04
	Цена за м				1.425,20
Цена за 1 м длины для изготовления колонн для струйной затирки диаметром 100 см на каждой длине, под любым углом и на любой почве (методом струи 2, включая бурение) в соответствии с проектом заявки и технической спецификацией, утвержденной администрацией, включая предоставление оборудования для струйной затирки (с системой мониторинга, насосом высокого давления, водяным насосом, компрессором, смесительным устройством, бункером, резервуаром для воды и аналогичным оборудованием и буровой установкой) и компрессора, подготовкой платформы или строительных лесов, предоставлением необходимых инструментов, оборудования, материалов и электроснабжения на рабочем месте, их транспортировка после завершения работ, монтаж и демонтаж, обеспечение технической бригады для проведения работ, подача воды на работу, бурение, подготовка водно-цементной смеси на участке в соотношении, указанном в проекте и ее впрыскивание в пробуренную скважину на скорости, указанной в проекте, все виды погрузки и разгрузки, горизонтальной и вертикальной перевозки, материал и материальные потери, затраты на рабочую силу, машины, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Примечание. 1) Цемент и добавки, используемые при необходимости, не включены в цену. 2) Использование добавочных материалов с разрешения администрации. 3) Цены на цемент и добавочные материалы в структуре производства оплачиваются отдельно как 25 % (накладные расходы и прибыль подрядчика) от увеличенных сумм рыночных цен.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1001	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 30 см любой длины, прочность на сжатие С 20/25				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1057	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (200 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,28	2.362,66	661,54
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,28	200,00	56,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,28	165,00	46,20
15.150.1004	Бетонирование: Готовая бетонная смесь С 20/25	м³	0,08	2.421,02	193,68
19.100.1033	Вибратор для бетона (вычет) Вибратор для уплотнения бетона Стоимость укладки бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1057	Установка для бурения буронабивных свай (200 л. с.)	ч	0,01	2.362,66	23,63
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,1	200,00	20,00
	Стоимость материалов и работ				982,71
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				245,68
	Цена за м				1.228,39

Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С20 / 25 поз. 15.150.1004 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией:

Расходы, не включенные в цену за единицу:

Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу.

Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом).

Примечание.

- 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией.
- 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении.
- 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками.
- 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение.
- 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно.
- 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³.
- 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1002	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 45 см любой длины, прочность на сжатие С 20/25				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1057	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (200 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,32	2.362,66	756,05
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,32	200,00	64,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,32	165,00	52,80
15.150.1004	Бетонирование: Готовая бетонная смесь С 20/25 Вибратор для бетона (вычет)	м³	0,17	2.421,02	411,57
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона Стоимость укладки бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1057	Установка для бурения буронабивных свай (200 л. с.)	ч	0,01	2.362,66	23,63
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,1	200,00	20,00
	Стоимость материалов и работ				1.309,71
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				327,43
	Цена за м				1.637,14
Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С20 / 25 поз. 15.150.1004 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу. Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом). Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении. 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками. 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение. 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно. 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1003	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 65 см, прочность на сжатие С 20/25 (от 0,00 до 18,00 м, включая 18,00 м)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1056	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (300 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,22	5.289,50	1.163,69
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,22	200,00	44,00
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,06	1.269,13	76,15
15.150.1004	Бетонирование: Готовая бетонная смесь С 20/25 Вибратор для бетона (вычет)	м³	0,36	2.421,02	871,57
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона Стоимость укладки бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1056	Установка для бурения буронабивных свай (300 л. с.)	ч	0,01	5.289,50	52,90
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,1	200,00	20,00
	Стоимость материалов и работ				2.209,97
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				552,49
	Цена за м				2.762,46
Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С20 / 25 поз. 15.150.1004 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу. Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом). Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении. 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками. 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение. 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно. 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1004	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 65 см, прочность на сжатие С 20/25 (от 18,01 до 36,00 м, включая 36,00 м)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1056	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (300 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,25	5.289,50	1.322,38
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,25	200,00	50,00
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,06	1.269,13	76,15
15.150.1004	Бетонирование: Готовая бетонная смесь С 20/25 Вибратор для бетона (вычет)	м³	0,36	2.421,02	871,57
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона Стоимость укладки бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1056	Установка для бурения буронабивных свай (300 л. с.)	ч	0,01	5.289,50	52,90
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,1	200,00	20,00
	Стоимость материалов и работ				2.374,66
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				593,67
	Цена за м				2.968,33
Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С20 / 25 поз. 15.150.1004 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу. Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом). Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении. 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками. 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение. 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно. 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1005	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 80 см, прочность на сжатие С 20/25 (от 0,00 до 18,00 м, включая 18,00 м)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1056	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (300 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,26	5.289,50	1.375,27
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,26	200,00	52,00
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,09	1.269,13	114,22
15.150.1004	Бетонирование: Готовая бетонная смесь С 20/25 Вибратор для бетона (вычет)	м³	0,55	2.421,02	1.331,56
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона Стоимость укладки бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1056	Установка для бурения буронабивных свай (300 л. с.)	ч	0,01	5.289,50	52,90
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,15	200,00	30,00
	Стоимость материалов и работ				2.937,61
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				734,40
	Цена за м				3.672,01
Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С20 / 25 поз. 15.150.1004 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу. Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом). Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении. 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками. 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение. 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно. 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1006	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 80 см, прочность на сжатие С 20/25 (от 18,01 до 36,00 м, включая 36,00 м)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1056	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (300 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,31	5.289,50	1.639,75
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,31	200,00	62,00
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,09	1.269,13	114,22
15.150.1004	Бетонирование: Готовая бетонная смесь С 20/25 Вибратор для бетона (вычет)	м³	0,55	2.421,02	1.331,56
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона Стоимость укладки бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1056	Установка для бурения буронабивных свай (300 л. с.)	ч	0,01	5.289,50	52,90
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,15	200,00	30,00
	Стоимость материалов и работ				3.212,09
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				803,02
	Цена за м				4.015,11
Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С20 / 25 поз. 15.150.1004 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу. Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом). Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении. 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками. 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение. 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно. 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1007	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 100 см, прочность на сжатие С 20/25 (от 0,00 до 18,00 м, включая 18,00 м)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1058	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,3	6.742,26	2.022,68
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,3	200,00	60,00
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,12	1.269,13	152,30
15.150.1004	Бетонирование: Готовая бетонная смесь С 20/25 Вибратор для бетона (вычет)	м³	0,86	2.421,02	2.082,08
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона Стоимость укладки бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1058	Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.)	ч	0,01	6.742,26	67,42
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,2	200,00	40,00
	Стоимость материалов и работ				4.406,14
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				1.101,54
	Цена за м				5.507,68
Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С20 / 25 поз. 15.150.1004 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу. Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом). Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении. 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками. 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение. 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно. 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1008	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 100 см, прочность на сжатие С 20/25 (от 18,01 до 36,00 м, включая 36,00 м)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1058	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,37	6.742,26	2.494,64
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,37	200,00	74,00
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,12	1.269,13	152,30
15.150.1004	Бетонирование: Готовая бетонная смесь С 20/25 Вибратор для бетона (вычет)	м³	0,86	2.421,02	2.082,08
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона Стоимость укладки бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1058	Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.)	ч	0,01	6.742,26	67,42
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,2	200,00	40,00
	Стоимость материалов и работ				4.892,10
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				1.223,03
	Цена за м				6.115,13
Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С20 / 25 поз. 15.150.1004 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу. Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом). Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении. 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками. 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение. 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно. 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1009	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 120 см, прочность на сжатие С 20/25 (от 0,00 до 18,00 м, включая 18,00 м)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1058	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,4	6.742,26	2.696,90
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,4	200,00	80,00
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,17	1.269,13	215,75
15.150.1004	Бетонирование: Готовая бетонная смесь С 20/25 Вибратор для бетона (вычет)	м³	1,24	2.421,02	3.002,06
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона Стоимость укладки бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1058	Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.)	ч	0,01	6.742,26	67,42
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,28	200,00	56,00
	Стоимость материалов и работ				6.099,79
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				1.524,95
	Цена за м				7.624,74

Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С20 / 25 поз. 15.150.1004 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией:

Расходы, не включенные в цену за единицу:

Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу.

Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом).

Примечание.

- 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией.
- 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении.
- 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками.
- 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение.
- 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно.
- 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³.
- 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1010	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 120 см, прочность на сжатие С 20/25 (от 18,01 до 36,00 м, включая 36,00 м)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1058	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,5	6.742,26	3.371,13
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,5	200,00	100,00
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,17	1.269,13	215,75
	Бетонирование:				
15.150.1004	Готовая бетонная смесь С 20/25	м³	1,24	2.421,02	3.002,06
	Вибратор для бетона (вычет)				
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
	Стоимость укладки бетона				
19.100.1058	Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.)	ч	0,01	6.742,26	67,42
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,28	200,00	56,00
	Стоимость материалов и работ				6.794,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				1.698,51
	Цена за м				8.492,53

Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С20 / 25 поз. 15.150.1004 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией:

Расходы, не включенные в цену за единицу:

Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу.

Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом).

Примечание.

- 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией.
- 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении.
- 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками.
- 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение.
- 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно.
- 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³.
- 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1011	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 165 см, прочность на сжатие С 20/25 (от 0,00 до 18,00 м, включая 18,00 м)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1058	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,58	6.742,26	3.910,51
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,58	200,00	116,00
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,32	1.269,13	406,12
15.150.1004	Бетонирование: Готовая бетонная смесь С 20/25 Вибратор для бетона (вычет)	м³	2,35	2.421,02	5.689,40
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона Стоимость укладки бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1058	Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.)	ч	0,01	6.742,26	67,42
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,5	200,00	100,00
	Стоимость материалов и работ				10.271,11
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				2.567,78
	Цена за м				12.838,89
Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С20 / 25 поз. 15.150.1004 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу. Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом). Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении. 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками. 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение. 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно. 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1012	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 165 см, прочность на сжатие С 20/25 (от 18,01 до 36,00 м, включая 36,00 м)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1058	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,78	6.742,26	5.258,96
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,78	200,00	156,00
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,32	1.269,13	406,12
	Бетонирование:				
15.150.1004	Готовая бетонная смесь С 20/25	м³	2,35	2.421,02	5.689,40
	Вибратор для бетона (вычет)				
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
	Стоимость укладки бетона				
19.100.1058	Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.)	ч	0,01	6.742,26	67,42
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,5	200,00	100,00
	Стоимость материалов и работ				11.659,56
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				2.914,89
	Цена за м				14.574,45

Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С20 / 25 поз. 15.150.1004 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией:

Расходы, не включенные в цену за единицу:

Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу.

Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом).

Примечание.

- 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией.
- 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении.
- 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками.
- 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение.
- 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно.
- 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³.
- 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1101	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 30 см любой длины, прочность на сжатие С 25/30				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1057	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (200 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,28	2.362,66	661,54
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,28	200,00	56,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,28	165,00	46,20
15.150.1005	Бетонирование: Готовая бетонная смесь С 25/30 Вибратор для бетона (вычет)	м³	0,08	2.521,02	201,68
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона Стоимость укладки бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1057	Установка для бурения буронабивных свай (200 л. с.)	ч	0,01	2.362,66	23,63
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,1	200,00	20,00
	Стоимость материалов и работ				990,71
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				247,68
	Цена за м				1.238,39
Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С25 / 30 поз. 15.150.1005 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу. Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом). Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении. 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками. 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение. 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно. 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1102	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 45 см любой длины, прочность на сжатие С 25/30				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1057	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (200 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,32	2.362,66	756,05
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,32	200,00	64,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,32	165,00	52,80
15.150.1005	Бетонирование: Готовая бетонная смесь С 25/30 Вибратор для бетона (вычет)	м³	0,17	2.521,02	428,57
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона Стоимость укладки бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1057	Установка для бурения буронабивных свай (200 л. с.)	ч	0,01	2.362,66	23,63
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,1	200,00	20,00
	Стоимость материалов и работ				1.326,71
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				331,68
	Цена за м				1.658,39
Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С25 / 30 поз. 15.150.1005 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу. Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом). Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении. 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками. 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение. 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно. 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1103	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 65 см, прочность на сжатие С 25/30 (от 0,00 до 18,00 м, включая 18,00 м)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1056	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (300 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,22	5.289,50	1.163,69
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,22	200,00	44,00
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,06	1.269,13	76,15
15.150.1005	Бетонирование: Готовая бетонная смесь С 25/30 Вибратор для бетона (вычет)	м³	0,36	2.521,02	907,57
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона Стоимость укладки бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1056	Установка для бурения буронабивных свай (300 л. с.)	ч	0,01	5.289,50	52,90
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,1	200,00	20,00
	Стоимость материалов и работ				2.245,97
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				561,49
	Цена за м				2.807,46
Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С25 / 30 поз. 15.150.1005 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу. Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом). Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении. 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками. 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение. 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно. 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1104	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 65 см, прочность на сжатие С 25/30 (от 18,01 до 36,00 м, включая 36,00 м)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1056	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (300 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,25	5.289,50	1.322,38
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,25	200,00	50,00
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,06	1.269,13	76,15
15.150.1005	Бетонирование: Готовая бетонная смесь С 25/30 Вибратор для бетона (вычет)	м³	0,36	2.521,02	907,57
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона Стоимость укладки бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1056	Установка для бурения буронабивных свай (300 л. с.)	ч	0,01	5.289,50	52,90
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,1	200,00	20,00
	Стоимость материалов и работ				2.410,66
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				602,67
	Цена за м				3.013,33
Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С25 / 30 поз. 15.150.1005 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу. Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом). Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении. 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками. 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение. 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно. 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1105	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 80 см, прочность на сжатие С 25/30 (от 0,00 до 18,00 м, включая 18,00 м)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1056	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (300 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,26	5.289,50	1.375,27
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,26	200,00	52,00
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,09	1.269,13	114,22
15.150.1005	Бетонирование: Готовая бетонная смесь С 25/30 Вибратор для бетона (вычет)	м³	0,55	2.521,02	1.386,56
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона Стоимость укладки бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1056	Установка для бурения буронабивных свай (300 л. с.)	ч	0,01	5.289,50	52,90
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,15	200,00	30,00
	Стоимость материалов и работ				2.992,61
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				748,15
	Цена за м				3.740,76
Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С25 / 30 поз. 15.150.1005 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу. Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом). Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении. 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками. 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение. 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно. 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1106	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 80 см, прочность на сжатие С 25/30 (от 18,01 до 36,00 м, включая 36,00 м)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1056	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (300 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,31	5.289,50	1.639,75
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,31	200,00	62,00
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,09	1.269,13	114,22
15.150.1005	Бетонирование: Готовая бетонная смесь С 25/30 Вибратор для бетона (вычет)	м³	0,55	2.521,02	1.386,56
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона Стоимость укладки бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1056	Установка для бурения буронабивных свай (300 л. с.)	ч	0,01	5.289,50	52,90
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,15	200,00	30,00
	Стоимость материалов и работ				3.267,09
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				816,77
	Цена за м				4.083,86
Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С25 / 30 поз. 15.150.1005 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу. Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом). Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении. 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками. 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение. 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно. 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1107	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 100 см, прочность на сжатие С 25/30 (от 0,00 до 18,00 м, включая 18,00 м)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1058	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,3	6.742,26	2.022,68
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,3	200,00	60,00
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,12	1.269,13	152,30
15.150.1005	Бетонирование: Готовая бетонная смесь С 25/30 Вибратор для бетона (вычет)	м³	0,86	2.521,02	2.168,08
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона Стоимость укладки бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1058	Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.)	ч	0,01	6.742,26	67,42
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,2	200,00	40,00
	Стоимость материалов и работ				4.492,14
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				1.123,04
	Цена за м				5.615,18

Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С25 / 30 поз. 15.150.1005 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией:

Расходы, не включенные в цену за единицу:

Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу.

Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом).

Примечание.

- 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией.
- 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении.
- 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками.
- 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение.
- 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно.
- 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³.
- 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1108	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 100 см, прочность на сжатие С 25/30 (от 18,01 до 36,00 м, включая 36,00 м)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1058	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,37	6.742,26	2.494,64
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,37	200,00	74,00
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,12	1.269,13	152,30
	Бетонирование:				
15.150.1005	Готовая бетонная смесь С 25/30	м³	0,86	2.521,02	2.168,08
	Вибратор для бетона (вычет)				
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
	Стоимость укладки бетона				
19.100.1058	Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.)	ч	0,01	6.742,26	67,42
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,2	200,00	40,00
	Стоимость материалов и работ				4.978,10
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				1.244,53
	Цена за м				6.222,63

Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С25 / 30 поз. 15.150.1005 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией:

Расходы, не включенные в цену за единицу:

Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу.

Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом).

Примечание.

- 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией.
- 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении.
- 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками.
- 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение.
- 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно.
- 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³.
- 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1109	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 120 см, прочность на сжатие С 25/30 (от 0,00 до 18,00 м, включая 18,00 м)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1058	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,4	6.742,26	2.696,90
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,4	200,00	80,00
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,17	1.269,13	215,75
	Бетонирование:				
15.150.1005	Готовая бетонная смесь С 25/30	м³	1,24	2.521,02	3.126,06
	Вибратор для бетона (вычет)				
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
	Стоимость укладки бетона				
19.100.1058	Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.)	ч	0,01	6.742,26	67,42
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,28	200,00	56,00
	Стоимость материалов и работ				6.223,79
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				1.555,95
	Цена за м				7.779,74

Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С25 / 30 поз. 15.150.1005 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией:

Расходы, не включенные в цену за единицу:

Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу.

Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом).

Примечание.

- 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией.
- 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении.
- 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками.
- 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение.
- 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно.
- 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³.
- 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1110	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 120 см, прочность на сжатие С 25/30 (от 18,01 до 36,00 м, включая 36,00 м)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1058	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,5	6.742,26	3.371,13
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,5	200,00	100,00
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,17	1.269,13	215,75
15.150.1005	Бетонирование: Готовая бетонная смесь С 25/30 Вибратор для бетона (вычет)	м³	1,24	2.521,02	3.126,06
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона Стоимость укладки бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1058	Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.)	ч	0,01	6.742,26	67,42
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,28	200,00	56,00
	Стоимость материалов и работ				6.918,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				1.729,51
	Цена за м				8.647,53
Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С25 / 30 поз. 15.150.1005 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу. Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом). Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении. 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками. 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение. 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно. 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1111	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 165 см, прочность на сжатие С 25/30 (от 0,00 до 18,00 м, включая 18,00 м)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1058	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,58	6.742,26	3.910,51
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,58	200,00	116,00
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,32	1.269,13	406,12
	Бетонирование:				
15.150.1005	Готовая бетонная смесь С 25/30	м³	2,35	2.521,02	5.924,40
	Вибратор для бетона (вычет)				
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
	Стоимость укладки бетона				
19.100.1058	Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.)	ч	0,01	6.742,26	67,42
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,5	200,00	100,00
	Стоимость материалов и работ				10.506,11
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				2.626,53
	Цена за м				13.132,64

Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С25 / 30 поз. 15.150.1005 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией:

Расходы, не включенные в цену за единицу:

Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу.

Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом).

Примечание.

- 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией.
- 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении.
- 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками.
- 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение.
- 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно.
- 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³.
- 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1112	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 165 см, прочность на сжатие С 25/30 (от 18,01 до 36,00 м, включая 36,00 м)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1058	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,78	6.742,26	5.258,96
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,78	200,00	156,00
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,32	1.269,13	406,12
	Бетонирование:				
15.150.1005	Готовая бетонная смесь С 25/30	м³	2,35	2.521,02	5.924,40
	Вибратор для бетона (вычет)				
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
	Стоимость укладки бетона				
19.100.1058	Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.)	ч	0,01	6.742,26	67,42
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,5	200,00	100,00
	Стоимость материалов и работ				11.894,56
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				2.973,64
	Цена за м				14.868,20

Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С25 / 30 поз. 15.150.1005 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией:

Расходы, не включенные в цену за единицу:

Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу.

Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом).

Примечание.

- 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией.
- 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении.
- 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками.
- 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение.
- 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно.
- 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³.
- 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1201	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 30 см любой длины, прочность на сжатие С 30/37				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1057	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (200 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,28	2.362,66	661,54
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,28	200,00	56,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,28	165,00	46,20
15.150.1006	Бетонирование: Готовая бетонная смесь С 30/37 Вибратор для бетона (вычет)	м³	0,08	2.621,02	209,68
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона Стоимость укладки бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1057	Установка для бурения буронабивных свай (200 л. с.)	ч	0,01	2.362,66	23,63
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,1	200,00	20,00
	Стоимость материалов и работ				998,71
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				249,68
	Цена за м				1.248,39
Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С30 / 37 поз. 15.150.1006 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу. Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом). Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении. 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками. 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение. 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно. 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1202	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 45 см любой длины, прочность на сжатие С 30/37				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1057	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (200 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,32	2.362,66	756,05
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,32	200,00	64,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,32	165,00	52,80
15.150.1006	Бетонирование: Готовая бетонная смесь С 30/37	м³	0,17	2.621,02	445,57
	Вибратор для бетона (вычет)				
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона Стоимость укладки бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1057	Установка для бурения буронабивных свай (200 л. с.)	ч	0,01	2.362,66	23,63
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,1	200,00	20,00
	Стоимость материалов и работ				1.343,71
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				335,93
	Цена за м				1.679,64
Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С30 / 37 поз. 15.150.1006 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу. Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом). Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении. 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками. 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение. 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно. 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1203	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 65 см, прочность на сжатие С 30/37 (от 0,00 до 18,00 м, включая 18,00 м)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1056	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (300 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,22	5.289,50	1.163,69
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,22	200,00	44,00
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,06	1.269,13	76,15
15.150.1006	Бетонирование: Готовая бетонная смесь С 30/37 Вибратор для бетона (вычет)	м³	0,36	2.621,02	943,57
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона Стоимость укладки бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1056	Установка для бурения буронабивных свай (300 л. с.)	ч	0,01	5.289,50	52,90
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,1	200,00	20,00
	Стоимость материалов и работ				2.281,97
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				570,49
	Цена за м				2.852,46
Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С30 / 37 поз. 15.150.1006 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу. Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом). Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении. 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками. 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение. 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно. 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1204	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 65 см, прочность на сжатие С 30/37 (от 18,01 до 36,00 м, включая 36,00 м)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1056	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (300 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,25	5.289,50	1.322,38
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,25	200,00	50,00
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,06	1.269,13	76,15
15.150.1006	Бетонирование: Готовая бетонная смесь С 30/37 Вибратор для бетона (вычет)	м³	0,36	2.621,02	943,57
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона Стоимость укладки бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1056	Установка для бурения буронабивных свай (300 л. с.)	ч	0,01	5.289,50	52,90
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,1	200,00	20,00
	Стоимость материалов и работ				2.446,66
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				611,67
	Цена за м				3.058,33
Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С30 / 37 поз. 15.150.1006 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу. Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом). Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении. 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками. 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение. 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно. 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1205	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 80 см, прочность на сжатие С 30/37 (от 0,00 до 18,00 м, включая 18,00 м)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1056	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (300 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,26	5.289,50	1.375,27
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,26	200,00	52,00
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,09	1.269,13	114,22
15.150.1006	Бетонирование: Готовая бетонная смесь С 30/37 Вибратор для бетона (вычет)	м³	0,55	2.621,02	1.441,56
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона Стоимость укладки бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1056	Установка для бурения буронабивных свай (300 л. с.)	ч	0,01	5.289,50	52,90
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,15	200,00	30,00
	Стоимость материалов и работ				3.047,61
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				761,90
	Цена за м				3.809,51
Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С30 / 37 поз. 15.150.1006 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу. Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом). Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении. 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками. 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение. 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно. 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1206	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 80 см, прочность на сжатие С 30/37 (от 18,01 до 36,00 м, включая 36,00 м)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1056	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (300 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,31	5.289,50	1.639,75
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,31	200,00	62,00
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,09	1.269,13	114,22
15.150.1006	Бетонирование: Готовая бетонная смесь С 30/37	м³	0,55	2.621,02	1.441,56
19.100.1033	Вибратор для бетона (вычет)	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1056	Стоимость укладки бетона				
19.100.1056	Установка для бурения буронабивных свай (300 л. с.)	ч	0,01	5.289,50	52,90
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,15	200,00	30,00
	Стоимость материалов и работ				3.322,09
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				830,52
	Цена за м				4.152,61
Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С30 / 37 поз. 15.150.1006 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу. Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом). Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении. 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками. 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение. 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно. 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1207	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 100 см, прочность на сжатие С 30/37 (от 0,00 до 18,00 м, включая 18,00 м)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1058	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,3	6.742,26	2.022,68
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,3	200,00	60,00
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,12	1.269,13	152,30
15.150.1006	Бетонирование: Готовая бетонная смесь С 30/37 Вибратор для бетона (вычет)	м³	0,86	2.621,02	2.254,08
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона Стоимость укладки бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1058	Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.)	ч	0,01	6.742,26	67,42
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,2	200,00	40,00
	Стоимость материалов и работ				4.578,14
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				1.144,54
	Цена за м				5.722,68
Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С30 / 37 поз. 15.150.1006 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу. Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом). Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении. 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками. 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение. 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно. 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1208	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 100 см, прочность на сжатие С 30/37 (от 18,01 до 36,00 м, включая 36,00 м)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1058	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,37	6.742,26	2.494,64
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,37	200,00	74,00
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,12	1.269,13	152,30
15.150.1006	Бетонирование: Готовая бетонная смесь С 30/37 Вибратор для бетона (вычет)	м³	0,86	2.621,02	2.254,08
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона Стоимость укладки бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1058	Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.)	ч	0,01	6.742,26	67,42
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,2	200,00	40,00
	Стоимость материалов и работ				5.064,10
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				1.266,03
	Цена за м				6.330,13
Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С30 / 37 поз. 15.150.1006 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу. Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом). Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении. 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками. 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение. 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно. 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1209	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 120 см, прочность на сжатие С 30/37 (от 0,00 до 18,00 м, включая 18,00 м)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1058	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,4	6.742,26	2.696,90
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,4	200,00	80,00
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,17	1.269,13	215,75
15.150.1006	Бетонирование: Готовая бетонная смесь С 30/37 Вибратор для бетона (вычет)	м³	1,24	2.621,02	3.250,06
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона Стоимость укладки бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1058	Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.)	ч	0,01	6.742,26	67,42
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,28	200,00	56,00
	Стоимость материалов и работ				6.347,79
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				1.586,95
	Цена за м				7.934,74
Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С30 / 37 поз. 15.150.1006 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу. Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом). Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении. 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками. 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение. 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно. 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1210	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 120 см, прочность на сжатие С 30/37 (от 18,01 до 36,00 м, включая 36,00 м)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1058	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,5	6.742,26	3.371,13
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,5	200,00	100,00
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,17	1.269,13	215,75
15.150.1006	Бетонирование: Готовая бетонная смесь С 30/37 Вибратор для бетона (вычет)	м³	1,24	2.621,02	3.250,06
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона Стоимость укладки бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1058	Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.)	ч	0,01	6.742,26	67,42
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,28	200,00	56,00
	Стоимость материалов и работ				7.042,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				1.760,51
	Цена за м				8.802,53
Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С30 / 37 поз. 15.150.1006 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу. Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом). Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении. 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками. 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение. 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно. 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1211	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 165 см, прочность на сжатие С 30/37 (от 0,00 до 18,00 м, включая 18,00 м)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1058	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,58	6.742,26	3.910,51
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,58	200,00	116,00
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,32	1.269,13	406,12
15.150.1006	Бетонирование: Готовая бетонная смесь С 30/37 Вибратор для бетона (вычет)	м³	2,35	2.621,02	6.159,40
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона Стоимость укладки бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1058	Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.)	ч	0,01	6.742,26	67,42
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,5	200,00	100,00
	Стоимость материалов и работ				10.741,11
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				2.685,28
	Цена за м				13.426,39
Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С30 / 37 поз. 15.150.1006 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу. Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом). Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении. 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками. 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение. 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно. 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.140.1212	Изготовление монолитных железобетонных буронабивных свай диаметром 165 см, прочность на сжатие С 30/37 (от 18,01 до 36,00 м, включая 36,00 м)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1058	Бурение: Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.) Стоимость буровых работ, укладка и извлечение; погрузка и транспортировка отвалов	ч	0,78	6.742,26	5.258,96
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,78	200,00	156,00
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,32	1.269,13	406,12
	Бетонирование:				
15.150.1006	Готовая бетонная смесь С 30/37	м³	2,35	2.621,02	6.159,40
	Вибратор для бетона (вычет)				
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
	Стоимость укладки бетона				
19.100.1058	Установка для бурения буронабивных свай (440 л. с.)	ч	0,01	6.742,26	67,42
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,5	200,00	100,00
	Стоимость материалов и работ				12.129,56
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				3.032,39
	Цена за м				15.161,95

Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме «Затрат, не включенных в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов, инструментов под контролем в процессе работы, подготовки рабочей площадки, установки строительных лесов при необходимости, забивки буронабивных свай, демонтажа и транспортировки их после окончания работы при необходимости с использованием защитных труб, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона С30 / 37 поз. 15.150.1006 в соответствии с технологией (с использованием труб для подводного бетонирования), при необходимости перекачки бетона к месту заливки бетононасосом, погрузки бурового грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, отбора проб грунта свай при бурении, составления отчета, с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для бетонирования на месте буронабивных свай любых размеров на любом типе и классе грунта, на любой глубине, в сухом грунте или под водой в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией:

Расходы, не включенные в цену за единицу:

Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции, стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку. Стоимость загрузки, разгрузки и транспортировки, если продукты бурения должны перевозиться на расстояние более 60 м, не включаются в цену за единицу.

Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. (Если условия, указанные в примечаниях 3 и 4, выполнены, измерение должно быть выполнено соответствующим образом).

Примечание.

- 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала бурения определяется администрацией.
- 2) Малопрочная часть, которая должна быть раздроблена на головке сваи, не должна учитываться при измерении.
- 3) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка бурения, плата за бурение не взимается за сваи между этими двумя отметками.
- 4) Если высотная отметка сваи, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка бурения, за часть между этими двумя возвышениями взимается только плата за бурение.
- 5) Если администрация запрашивает испытание на нагруженность, оно оплачивается отдельно.
- 6) Если добытый при бурении грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³.
- 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.145.1001	Устройство монолитных железобетонных стен в траншее любого размера с прочностью на сжатие С 30/35 при помощи грейферной машины для грунтов с вертикальным давлением 0–1 МПа (от 0,00 до 36,00 м, 36,00 м включительно)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1115	Грейферная машина	ч	0,05	11.268,88	563,44
19.100.1117	Бентонитовая установка и пескоотделитель (для грейферной машины)	ч	0,05	13.391,60	669,58
10.450.9601	Бентонит	Тонны	0,0275	1.950,00	53,63
10.130.9991	Вода	м³	1	38,50	38,50
10.100.1055	Оператор-механик	ч	0,05	285,00	14,25
10.100.1060	Бригадир	ч	0,05	360,00	18,00
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,05	200,00	10,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00	8,25
15.150.1006	Готовая бетонная смесь С 30/37	м³	1,1	2.621,02	2.883,12
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,0425	3.657,60	155,45
19.100.1117	Бентонитовая установка и пескоотделитель (для грейферной машины)	ч	0,0425	13.391,60	569,14
	Стоимость материалов и работ				4.965,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				1.241,26
	Цена за м³				6.206,28
В грунтах с вертикальным давлением 0—1 МПа, любых размеров, на глубине от 0,00 до 36,00 м (в том числе 36,00 м); цена за м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме тех, что указаны в разделе «Затраты, не включенные в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов и инструментов, подготовки рабочей площадки, демонтажа и транспортировки их после окончания работы, проходки между форшахтами в виде стяжек, приготовления бентонитового раствора на бентонитовой установке, перекачки и перемещения раствора в скважине при проходке, перекачки отвало-шламовой смеси из выемки в пескоотделитель, погрузки грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона соответствующей техникой (с использованием бетонолитных труб), закачивания бетона бетононасосом при необходимости, использования запорного оборудования для заливки бетона, проведения необходимых испытаний на образцах бетона и бентонитового раствора с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для устройства монолитных железобетонных стен в траншеях, в сухом грунте или под водой, при помощи грейферной машины в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: 1) Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции и стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку, загрузки, разгрузки не включаются в цену за единицу. 2) Стоимость транспортировки не включается в цену за единицу, если грунт из выемки необходимо перевозить на расстояние более 60 м. 3) Для форшахт стоимость опалубки, арматуры, бетона, материалов и трудозатраты согласно соответствующему проекту рассчитываются отдельно. Единица: Объем в кубических метрах, полученный путем умножения расстояния, измеренного между верхней и нижней отметками стены, на длину и глубину стены. Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала экскавации определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, подлежащая раздроблению на верхней отметке стенки в траншее, не должна учитываться при измерении. 3) Если верхняя отметка стенки в траншее, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка экскавации, плата за экскавацию не взимается за стенки в траншее между этими двумя отметками. 4) Если верхняя отметка стенки в траншее, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка экскавации, плата за экскавацию взимается только за часть между этими двумя отметками. 5) Если администрация запрашивает провести испытание нагрузкой стены в траншее, оно оплачивается отдельно. 6) Если добытый грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.145.1002	Устройство монолитных железобетонных стен в траншее любого размера с прочностью на сжатие С 30/35 при помощи грейферной машины для грунтов с вертикальным давлением 0–1 МПа (от 36,00 до 72,00 м, 72,00 м включительно)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1115	Грейферная машина	ч	0,1	11.268,88	1.126,89
19.100.1117	Бентонитовая установка и пескоотделитель (для грейферной машины)	ч	0,1	13.391,60	1.339,16
10.450.9601	Бентонит	Тонны	0,0275	1.950,00	53,63
10.130.9991	Вода	м³	1	38,50	38,50
10.100.1055	Оператор-механик	ч	0,1	285,00	28,50
10.100.1060	Бригадир	ч	0,1	360,00	36,00
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,1	200,00	20,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00	16,50
15.150.1006	Готовая бетонная смесь С 30/37	м³	1,1	2.621,02	2.883,12
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,0425	3.657,60	155,45
19.100.1117	Бентонитовая установка и пескоотделитель (для грейферной машины)	ч	0,0425	13.391,60	569,14
	Стоимость материалов и работ				6.248,55
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				1.562,14
	Цена за м³				7.810,69
В грунтах с вертикальным давлением 0—1 МПа, любых размеров, на глубине от 36,00 до 72,00 м (в том числе 72,00 м); цена за м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме тех, что указаны в разделе «Затраты, не включенные в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов и инструментов, подготовки рабочей площадки, демонтажа и транспортировки их после окончания работы, проходки между форшахтами в виде стяжек, приготовления бентонитового раствора на бентонитовой установке, перекачки и перемещения раствора в скважине при проходке, перекачки отвало-шламовой смеси из выемки в пескоотделитель, погрузки грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона соответствующей техникой (с использованием бетонолитных труб), закачивания бетона бетононасосом при необходимости, использования запорного оборудования для заливки бетона, проведения необходимых испытаний на образцах бетона и бентонитового раствора с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для устройства монолитных железобетонных стен в траншеях, в сухом грунте или под водой, при помощи грейферной машины в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: 1) Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции и стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку, загрузки, разгрузки не включаются в цену за единицу. 2) Стоимость транспортировки не включается в цену за единицу, если грунт из выемки необходимо перевозить на расстояние более 60 м. 3) Для форшахт стоимость опалубки, арматуры, бетона, материалов и трудозатраты согласно соответствующему проекту рассчитываются отдельно. Единица: Объем в кубических метрах, полученный путем умножения расстояния, измеренного между верхней и нижней отметками стены, на длину и глубину стены. Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала экскавации определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, подлежащая раздроблению на верхней отметке стенки в траншее, не должна учитываться при измерении. 3) Если верхняя отметка стенки в траншее, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка экскавации, плата за экскавацию не взимается за стенки в траншее между этими двумя отметками. 4) Если верхняя отметка стенки в траншее, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка экскавации, плата за экскавацию взимается только за часть между этими двумя отметками. 5) Если администрация запрашивает провести испытание нагрузкой стены в траншее, оно оплачивается отдельно. 6) Если добытый грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.145.1003	Устройство монолитных железобетонных стен в траншее любого размера с прочностью на сжатие С 30/35 при помощи гидрофрезы для грунтов с вертикальным давлением 0–1 МПа (от 0,00 до 36,00 м, 36,00 м включительно)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1116	Гидрофреза	ч	0,04	44.167,35	1.766,69
19.100.1118	Бентонитовая установка и пескоотделитель (для гидрофрезы)	ч	0,04	18.310,32	732,41
10.450.9601	Бентонит	Тонны	0,0275	1.950,00	53,63
10.130.9991	Вода	м³	1	38,50	38,50
10.100.1055	Оператор-механик	ч	0,04	285,00	11,40
10.100.1060	Бригадир	ч	0,04	360,00	14,40
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,04	200,00	8,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,04	165,00	6,60
15.150.1006	Готовая бетонная смесь С 30/37	м³	1,1	2.621,02	2.883,12
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,0425	3.657,60	155,45
19.100.1118	Бентонитовая установка и пескоотделитель (для гидрофрезы)	ч	0,0425	18.310,32	778,19
	Стоимость материалов и работ				6.430,05
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				1.607,51
	Цена за м³				8.037,56
В грунтах с вертикальным давлением 0–1 МПа, любых размеров, на глубине от 0,00 до 36,00 м (в том числе 36,00 м); цена за м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме тех, что указаны в разделе «Затраты, не включенные в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов и инструментов, проверяемых на рабочем месте, подготовки рабочей площадки, демонтажа и транспортировки их после окончания работы, проходки между форшахтами в виде стяжек, приготовления бентонитового раствора на бентонитовой установке, перекачки и перемещения раствора в скважине при проходке, перекачки отвало-шламовой смеси из выемки в пескоотделитель, погрузки грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона соответствующей техникой (с использованием бетонолитных труб), закачивания бетона бетононасосом при необходимости, резки бетона на пересечении основной и вторичной стяжек гидрофрезой, проведения необходимых испытаний на образцах бетона и бентонитового раствора с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для устройства монолитных железобетонных стен в траншеях, в сухом грунте или под водой, при помощи гидрофрезы в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: 1) Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции и стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку, загрузки, разгрузки не включаются в цену за единицу. 2) Стоимость транспортировки не включается в цену за единицу, если грунт из выемки необходимо перевозить на расстояние более 60 м. 3) Для форшахт стоимость опалубки, арматуры, бетона, материалов и трудозатраты согласно соответствующему проекту рассчитываются отдельно. Единица: Объем в кубических метрах, полученный путем умножения расстояния, измеренного между верхней и нижней отметками стены, на длину и глубину стены. Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала экскавации определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, подлежащая раздроблению на верхней отметке стенки в траншее, не должна учитываться при измерении. 3) Часть бетона, срезанная на пересечении основной и вторичной стяжек, не учитывается при измерении. 4) Если верхняя отметка стенки в траншее, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка экскавации, плата за экскавацию не взимается за стенки в траншее между этими двумя отметками. 5) Если верхняя отметка стенки в траншее, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка экскавации, плата за экскавацию взимается только за часть между этими двумя отметками. 6) Если администрация запрашивает провести испытание нагрузкой стены в траншее, оно оплачивается отдельно. 7) Если добытый грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 8) Цены на стальную арматуру устанавливаются по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.145.1004	Устройство монолитных железобетонных стен в траншее любого размера с прочностью на сжатие С 30/35 при помощи гидрофрезы для грунтов с вертикальным давлением 0–1 МПа (от 36,00 до 72,00 м, 72,00 м включительно)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1116	Гидрофреза	ч	0,06	44.167,35	2.650,04
19.100.1118	Бентонитовая установка и пескоотделитель (для гидрофрезы)	ч	0,06	18.310,32	1.098,62
10.450.9601	Бентонит	Тонны	0,0275	1.950,00	53,63
10.130.9991	Вода	м³	1	38,50	38,50
10.100.1055	Оператор-механик	ч	0,06	285,00	17,10
10.100.1060	Бригадир	ч	0,06	360,00	21,60
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,06	200,00	12,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00	9,90
15.150.1006	Готовая бетонная смесь С 30/37	м³	1,1	2.621,02	2.883,12
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,0425	3.657,60	155,45
19.100.1118	Бентонитовая установка и пескоотделитель (для гидрофрезы)	ч	0,0425	18.310,32	778,19
	Стоимость материалов и работ				7.699,81
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				1.924,95
	Цена за м³				9.624,76
В грунтах с вертикальным давлением 0–1 МПа, любых размеров, на глубине от 36,00 до 72,00 м (в том числе 72,00 м); цена за м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме тех, что указаны в разделе «Затраты, не включенные в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов и инструментов, проверяемых на рабочем месте, подготовки рабочей площадки, демонтажа и транспортировки их после окончания работы, проходки между форшахтами в виде стяжек, приготовления бентонитового раствора на бентонитовой установке, перекачки и перемещения раствора в скважине при проходке, перекачки отвало-шламовой смеси из выемки в пескоотделитель, погрузки грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона соответствующей техникой (с использованием бетонолитных труб), закачивания бетона бетононасосом при необходимости, резки бетона на пересечении основной и вторичной стяжек гидрофрезой, проведения необходимых испытаний на образцах бетона и бентонитового раствора с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для устройства монолитных железобетонных стен в траншеях, в сухом грунте или под водой, при помощи гидрофрезы в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: 1) Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции и стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку, загрузки, разгрузки не включаются в цену за единицу. 2) Стоимость транспортировки не включается в цену за единицу, если грунт из выемки необходимо перевозить на расстояние более 60 м. 3) Для форшахт стоимость опалубки, арматуры, бетона, материалов и трудозатраты согласно соответствующему проекту рассчитываются отдельно. Единица: Объем в кубических метрах, полученный путем умножения расстояния, измеренного между верхней и нижней отметками стены, на длину и глубину стены. Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала экскавации определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, подлежащая раздроблению на верхней отметке стенки в траншее, не должна учитываться при измерении. 3) Часть бетона, срезанная на пересечении основной и вторичной стяжек, не учитывается при измерении. 4) Если верхняя отметка стенки в траншее, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка экскавации, плата за экскавацию не взимается за стенки в траншее между этими двумя отметками. 5) Если верхняя отметка стенки в траншее, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка экскавации, плата за экскавацию взимается только за часть между этими двумя отметками. 6) Если администрация запрашивает провести испытание нагрузкой стены в траншее, оно оплачивается отдельно. 7) Если добытый грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 8) Цены на стальную арматуру устанавливаются по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.145.1005	Устройство монолитных железобетонных стен в траншее любого размера с прочностью на сжатие С 30/35 при помощи гидрофрезы для грунтов с вертикальным давлением 0–1 МПа (более 72,00 м)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1116	Гидрофреза	ч	0,12	44.167,35	5.300,08
19.100.1118	Бентонитовая установка и пескоотделитель (для гидрофрезы)	ч	0,12	18.310,32	2.197,24
10.450.9601	Бентонит	Тонны	0,0275	1.950,00	53,63
10.130.9991	Вода	м³	1	38,50	38,50
10.100.1055	Оператор-механик	ч	0,12	285,00	34,20
10.100.1060	Бригадир	ч	0,12	360,00	43,20
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,12	200,00	24,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,12	165,00	19,80
15.150.1006	Готовая бетонная смесь С 30/37	м³	1,1	2.621,02	2.883,12
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,0425	3.657,60	155,45
19.100.1118	Бентонитовая установка и пескоотделитель (для гидрофрезы)	ч	0,0425	18.310,32	778,19
	Стоимость материалов и работ				11.509,07
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				2.877,27
	Цена за м³				14.386,34
В грунтах с вертикальным давлением 0–1 МПа, любых размеров, на глубине более 72,00 м, цена за м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме тех, что указаны в разделе «Затраты, не включенные в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов и инструментов, проверяемых на рабочем месте, подготовки рабочей площадки, демонтажа и транспортировки их после окончания работы, проходки между форшахтами в виде стяжек, приготовления бентонитового раствора на бентонитовой установке, перекачки и перемещения раствора в скважине при проходке, перекачки отвало-шламовой смеси из выемки в пескоотделитель, погрузки грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона соответствующей техникой (с использованием бетонолитных труб), закачивания бетона бетононасосом при необходимости, резки бетона на пересечении основной и вторичной стяжек гидрофрезой, проведения необходимых испытаний на образцах бетона и бентонитового раствора с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для устройства монолитных железобетонных стен в траншеях, в сухом грунте или под водой, при помощи гидрофрезы в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: 1) Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции и стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку, загрузки, разгрузки не включаются в цену за единицу. 2) Стоимость транспортировки не включается в цену за единицу, если грунт из выемки необходимо перевозить на расстояние более 60 м. 3) Для форшахт стоимость опалубки, арматуры, бетона, материалов и трудозатраты согласно соответствующему проекту рассчитываются отдельно. Единица: Объем в кубических метрах, полученный путем умножения расстояния, измеренного между верхней и нижней отметками стены, на длину и глубину стены. Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала экскавации определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, подлежащая раздроблению на верхней отметке стенки в траншее, не должна учитываться при измерении. 3) Часть бетона, срезанная на пересечении основной и вторичной стяжек, не учитывается при измерении. 4) Если верхняя отметка стенки в траншее, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка экскавации, плата за экскавацию не взимается за стенки в траншее между этими двумя отметками. 5) Если верхняя отметка стенки в траншее, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка экскавации, плата за экскавацию взимается только за часть между этими двумя отметками. 6) Если администрация запрашивает провести испытание нагрузкой стены в траншее, оно оплачивается отдельно. 7) Если добытый грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 8) Цены на стальную арматуру устанавливаются по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.145.1006	Устройство монолитных железобетонных стен в траншее любого размера с прочностью на сжатие С 30/35 при помощи грейферной машины для грунтов с вертикальным давлением 1–2 МПа (от 0,00 до 36,00 м, 36,00 м включительно)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1115	Грейферная машина	ч	0,1	11.268,88	1.126,89
19.100.1117	Бентонитовая установка и пескоотделитель (для грейферной машины)	ч	0,1	13.391,60	1.339,16
10.450.9601	Бентонит	Тонны	0,0275	1.950,00	53,63
10.130.9991	Вода	м³	1	38,50	38,50
10.100.1055	Оператор-механик	ч	0,1	285,00	28,50
10.100.1060	Бригадир	ч	0,1	360,00	36,00
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,1	200,00	20,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00	16,50
15.150.1006	Готовая бетонная смесь С 30/37	м³	1,1	2.621,02	2.883,12
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,0425	3.657,60	155,45
19.100.1117	Бентонитовая установка и пескоотделитель (для грейферной машины)	ч	0,0425	13.391,60	569,14
	Стоимость материалов и работ				6.248,55
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				1.562,14
	Цена за м³				7.810,69
В грунтах с вертикальным давлением 1–2 МПа, любых размеров, на глубине от 0,00 до 36,00 м (в том числе 36,00 м); цена за м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме тех, что указаны в разделе «Затраты, не включенные в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов и инструментов, подготовки рабочей площадки, демонтажа и транспортировки их после окончания работы, проходки между форшахтами в виде стяжек, приготовления бентонитового раствора на бентонитовой установке, перекачки и перемещения раствора в скважине при проходке, перекачки отвало-шламовой смеси из выемки в пескоотделитель, погрузки грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона соответствующей техникой (с использованием бетонолитных труб), закачивания бетона бетононасосом при необходимости, использования запорного оборудования для заливки бетона, проведения необходимых испытаний на образцах бетона и бентонитового раствора с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для устройства монолитных железобетонных стен в траншеях, в сухом грунте или под водой, при помощи грейферной машины в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: 1) Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции и стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку, загрузки, разгрузки не включаются в цену за единицу. 2) Стоимость транспортировки не включается в цену за единицу, если грунт из выемки необходимо перевозить на расстояние более 60 м. 3) Для форшахт стоимость опалубки, арматуры, бетона, материалов и трудозатраты согласно соответствующему проекту рассчитываются отдельно. Единица: Объем в кубических метрах, полученный путем умножения расстояния, измеренного между верхней и нижней отметками стены, на длину и глубину стены. Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала экскавации определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, подлежащая раздроблению на верхней отметке стенки в траншее, не должна учитываться при измерении. 3) Если верхняя отметка стенки в траншее, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка экскавации, плата за экскавацию не взимается за стенки в траншее между этими двумя отметками. 4) Если верхняя отметка стенки в траншее, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка экскавации, плата за экскавацию взимается только за часть между этими двумя отметками. 5) Если администрация запрашивает провести испытание нагрузкой стены в траншее, оно оплачивается отдельно. 6) Если добытый грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.145.1007	Устройство монолитных железобетонных стен в траншее любого размера с прочностью на сжатие С 30/35 при помощи грейферной машины для грунтов с вертикальным давлением 1–2 МПа (от 36,00 до 72,00 м, 72,00 м включительно)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1115	Грейферная машина	ч	0,18	11.268,88	2.028,40
19.100.1117	Бентонитовая установка и пескоотделитель (для грейферной машины)	ч	0,18	13.391,60	2.410,49
10.450.9601	Бентонит	Тонны	0,0275	1.950,00	53,63
10.130.9991	Вода	м³	1	38,50	38,50
10.100.1055	Оператор-механик	ч	0,18	285,00	51,30
10.100.1060	Бригадир	ч	0,18	360,00	64,80
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,18	200,00	36,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,18	165,00	29,70
15.150.1006	Готовая бетонная смесь С 30/37	м³	1,1	2.621,02	2.883,12
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,0425	3.657,60	155,45
19.100.1117	Бентонитовая установка и пескоотделитель (для грейферной машины)	ч	0,0425	13.391,60	569,14
	Стоимость материалов и работ				8.302,19
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				2.075,55
	Цена за м³				10.377,74
В грунтах с вертикальным давлением 1–2 МПа, любых размеров, на глубине от 36,00 до 72,00 м (в том числе 72,00 м); цена за м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме тех, что указаны в разделе «Затраты, не включенные в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов и инструментов, подготовки рабочей площадки, демонтажа и транспортировки их после окончания работы, проходки между форшахтами в виде стяжек, приготовления бентонитового раствора на бентонитовой установке, перекачки и перемещения раствора в скважине при проходке, перекачки отвало-шламовой смеси из выемки в пескоотделитель, погрузки грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона соответствующей техникой (с использованием бетонолитных труб), закачивания бетона бетононасосом при необходимости, использования запорного оборудования для заливки бетона, проведения необходимых испытаний на образцах бетона и бентонитового раствора с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для устройства монолитных железобетонных стен в траншеях, в сухом грунте или под водой, при помощи грейферной машины в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: 1) Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции и стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку, загрузки, разгрузки не включаются в цену за единицу. 2) Стоимость транспортировки не включается в цену за единицу, если грунт из выемки необходимо перевозить на расстояние более 60 м. 3) Для форшахт стоимость опалубки, арматуры, бетона, материалов и трудозатраты согласно соответствующему проекту рассчитываются отдельно. Единица: Объем в кубических метрах, полученный путем умножения расстояния, измеренного между верхней и нижней отметками стены, на длину и глубину стены. Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала экскавации определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, подлежащая раздроблению на верхней отметке стенки в траншее, не должна учитываться при измерении. 3) Если верхняя отметка стенки в траншее, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка экскавации, плата за экскавацию не взимается за стенки в траншее между этими двумя отметками. 4) Если верхняя отметка стенки в траншее, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка экскавации, плата за экскавацию взимается только за часть между этими двумя отметками. 5) Если администрация запрашивает провести испытание нагрузкой стены в траншее, оно оплачивается отдельно. 6) Если добытый грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 7) Стальная арматура должна быть оценена по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.145.1008	Устройство монолитных железобетонных стен в траншее любого размера с прочностью на сжатие С 30/35 при помощи гидрофрезы для грунтов с вертикальным давлением 1–20 МПа (от 0,00 до 36,00 м, 36,00 м включительно)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1116	Гидрофреза	ч	0,06	44.167,35	2.650,04
19.100.1118	Бентонитовая установка и пескоотделитель (для гидрофрезы)	ч	0,06	18.310,32	1.098,62
10.450.9601	Бентонит	Тонны	0,0275	1.950,00	53,63
10.130.9991	Вода	м³	1	38,50	38,50
10.100.1055	Оператор-механик	ч	0,06	285,00	17,10
10.100.1060	Бригадир	ч	0,06	360,00	21,60
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,06	200,00	12,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00	9,90
15.150.1006	Готовая бетонная смесь С 30/37	м³	1,1	2.621,02	2.883,12
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,0425	3.657,60	155,45
19.100.1118	Бентонитовая установка и пескоотделитель (для гидрофрезы)	ч	0,0425	18.310,32	778,19
	Стоимость материалов и работ				7.699,81
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				1.924,95
	Цена за м³				9.624,76
В грунтах с вертикальным давлением 1–20 МПа, любых размеров, на глубине от 0,00 до 36,00 м (в том числе 36,00 м); цена за м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме тех, что указаны в разделе «Затраты, не включенные в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов и инструментов, проверяемых на рабочем месте, подготовки рабочей площадки, демонтажа и транспортировки их после окончания работы, проходки между форшахтами в виде стяжек, приготовления бентонитового раствора на бентонитовой установке, перекачки и перемещения раствора в скважине при проходке, перекачки отвало-шламовой смеси из выемки в пескоотделитель, погрузки грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона соответствующей техникой (с использованием бетонолитных труб), закачивания бетона бетононасосом при необходимости, резки бетона на пересечении основной и вторичной стяжек гидрофрезой, проведения необходимых испытаний на образцах бетона и бентонитового раствора с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для устройства монолитных железобетонных стен в траншеях, в сухом грунте или под водой, при помощи гидрофрезы в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: 1) Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции и стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку, загрузки, разгрузки не включаются в цену за единицу. 2) Стоимость транспортировки не включается в цену за единицу, если грунт из выемки необходимо перевозить на расстояние более 60 м. 3) Для форшахт стоимость опалубки, арматуры, бетона, материалов и трудозатраты согласно соответствующему проекту рассчитываются отдельно. Единица: Объем в кубических метрах, полученный путем умножения расстояния, измеренного между верхней и нижней отметками стены, на длину и глубину стены. Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала экскавации определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, подлежащая раздроблению на верхней отметке стенки в траншее, не должна учитываться при измерении. 3) Часть бетона, срезанная на пересечении основной и вторичной стяжек, не учитывается при измерении. 4) Если верхняя отметка стенки в траншее, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка экскавации, плата за экскавацию не взимается за стенки в траншее между этими двумя отметками. 5) Если верхняя отметка стенки в траншее, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка экскавации, плата за экскавацию взимается только за часть между этими двумя отметками. 6) Если администрация запрашивает провести испытание нагрузкой стены в траншее, оно оплачивается отдельно. 7) Если добытый грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 8) Цены на стальную арматуру устанавливаются по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.145.1009	Устройство монолитных железобетонных стен в траншее любого размера с прочностью на сжатие С 30/35 при помощи гидрофрезы для грунтов с вертикальным давлением 1–20 МПа (от 36,00 до 72,00 м, 72,00 м включительно)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1116	Гидрофреза	ч	0,1	44.167,35	4.416,74
19.100.1118	Бентонитовая установка и пескоотделитель (для гидрофрезы)	ч	0,1	18.310,32	1.831,03
10.450.9601	Бентонит	Тонны	0,0275	1.950,00	53,63
10.130.9991	Вода	м³	1	38,50	38,50
10.100.1055	Оператор-механик	ч	0,1	285,00	28,50
10.100.1060	Бригадир	ч	0,1	360,00	36,00
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,1	200,00	20,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00	16,50
15.150.1006	Готовая бетонная смесь С 30/37	м³	1,1	2.621,02	2.883,12
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,0425	3.657,60	155,45
19.100.1118	Бентонитовая установка и пескоотделитель (для гидрофрезы)	ч	0,0425	18.310,32	778,19
	Стоимость материалов и работ				10.239,32
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				2.559,83
	Цена за м³				12.799,15
В грунтах с вертикальным давлением 1–20 МПа, любых размеров, на глубине от 36,00 до 72,00 м (в том числе 72,00 м); цена за м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме тех, что указаны в разделе «Затраты, не включенные в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов и инструментов, проверяемых на рабочем месте, подготовки рабочей площадки, демонтажа и транспортировки их после окончания работы, проходки между форшахтами в виде стяжек, приготовления бентонитового раствора на бентонитовой установке, перекачки и перемещения раствора в скважине при проходке, перекачки отвало-шламовой смеси из выемки в пескоотделитель, погрузки грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона соответствующей техникой (с использованием бетонолитных труб), закачивания бетона бетононасосом при необходимости, резки бетона на пересечении основной и вторичной стяжек гидрофрезой, проведения необходимых испытаний на образцах бетона и бентонитового раствора с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для устройства монолитных железобетонных стен в траншеях, в сухом грунте или под водой, при помощи гидрофрезы в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: 1) Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции и стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку, загрузки, разгрузки не включаются в цену за единицу. 2) Стоимость транспортировки не включается в цену за единицу, если грунт из выемки необходимо перевозить на расстояние более 60 м. 3) Для форшахт стоимость опалубки, арматуры, бетона, материалов и трудозатраты согласно соответствующему проекту рассчитываются отдельно. Единица: Объем в кубических метрах, полученный путем умножения расстояния, измеренного между верхней и нижней отметками стены, на длину и глубину стены. Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала экскавации определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, подлежащая раздроблению на верхней отметке стенки в траншее, не должна учитываться при измерении. 3) Часть бетона, срезанная на пересечении основной и вторичной стяжек, не учитывается при измерении. 4) Если верхняя отметка стенки в траншее, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка экскавации, плата за экскавацию не взимается за стенки в траншее между этими двумя отметками. 5) Если верхняя отметка стенки в траншее, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка экскавации, плата за экскавацию взимается только за часть между этими двумя отметками. 6) Если администрация запрашивает провести испытание нагрузкой стены в траншее, оно оплачивается отдельно. 7) Если добытый грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 8) Цены на стальную арматуру устанавливаются по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.145.1010	Устройство монолитных железобетонных стен в траншее любого размера с прочностью на сжатие С 30/35 при помощи гидрофрезы для грунтов с вертикальным давлением 1–20 МПа (более 72,00 м)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1116	Гидрофреза	ч	0,17	44.167,35	7.508,45
19.100.1118	Бентонитовая установка и пескоотделитель (для гидрофрезы)	ч	0,17	18.310,32	3.112,75
10.450.9601	Бентонит	Тонны	0,0275	1.950,00	53,63
10.130.9991	Вода	м³	1	38,50	38,50
10.100.1055	Оператор-механик	ч	0,17	285,00	48,45
10.100.1060	Бригадир	ч	0,17	360,00	61,20
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,17	200,00	34,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,17	165,00	28,05
15.150.1006	Готовая бетонная смесь С 30/37	м³	1,1	2.621,02	2.883,12
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,0425	3.657,60	155,45
19.100.1118	Бентонитовая установка и пескоотделитель (для гидрофрезы)	ч	0,0425	18.310,32	778,19
	Стоимость материалов и работ				14.683,45
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				3.670,86
	Цена за м³				18.354,31
В грунтах с вертикальным давлением 1–20 МПа, любых размеров, на глубине более 72,00 м, цена за м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме тех, что указаны в разделе «Затраты, не включенные в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов и инструментов, проверяемых на рабочем месте, подготовки рабочей площадки, демонтажа и транспортировки их после окончания работы, проходки между форшахтами в виде стяжек, приготовления бентонитового раствора на бентонитовой установке, перекачки и перемещения раствора в скважине при проходке, перекачки отвало-шламовой смеси из выемки в пескоотделитель, погрузки грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона соответствующей техникой (с использованием бетонолитных труб), закачивания бетона бетононасосом при необходимости, резки бетона на пересечении основной и вторичной стяжек гидрофрезой, проведения необходимых испытаний на образцах бетона и бентонитового раствора с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для устройства монолитных железобетонных стен в траншеях, в сухом грунте или под водой, при помощи гидрофрезы в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: 1) Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции и стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку, загрузки, разгрузки не включаются в цену за единицу. 2) Стоимость транспортировки не включается в цену за единицу, если грунт из выемки необходимо перевозить на расстояние более 60 м. 3) Для форшахт стоимость опалубки, арматуры, бетона, материалов и трудозатраты согласно соответствующему проекту рассчитываются отдельно. Единица: Объем в кубических метрах, полученный путем умножения расстояния, измеренного между верхней и нижней отметками стены, на длину и глубину стены. Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала экскавации определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, подлежащая раздроблению на верхней отметке стенки в траншее, не должна учитываться при измерении. 3) Часть бетона, срезанная на пересечении основной и вторичной стяжек, не учитывается при измерении. 4) Если верхняя отметка стенки в траншее, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка экскавации, плата за экскавацию не взимается за стенки в траншее между этими двумя отметками. 5) Если верхняя отметка стенки в траншее, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка экскавации, плата за экскавацию взимается только за часть между этими двумя отметками. 6) Если администрация запрашивает провести испытание нагрузкой стены в траншее, оно оплачивается отдельно. 7) Если добытый грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 8) Цены на стальную арматуру устанавливаются по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.145.1011	Устройство монолитных железобетонных стен в траншее любого размера с прочностью на сжатие С 30/35 при помощи гидрофрезы для грунтов с вертикальным давлением 20–60 МПа (от 0,00 до 36,00 м, 36,00 м включительно)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1116	Гидрофреза	ч	0,1	44.167,35	4.416,74
19.100.1118	Бентонитовая установка и пескоотделитель (для гидрофрезы)	ч	0,1	18.310,32	1.831,03
10.450.9601	Бентонит	Тонны	0,0275	1.950,00	53,63
10.130.9991	Вода	м³	1	38,50	38,50
10.100.1055	Оператор-механик	ч	0,1	285,00	28,50
10.100.1060	Бригадир	ч	0,1	360,00	36,00
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,1	200,00	20,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00	16,50
15.150.1006	Готовая бетонная смесь С 30/37	м³	1,1	2.621,02	2.883,12
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,0425	3.657,60	155,45
19.100.1118	Бентонитовая установка и пескоотделитель (для гидрофрезы)	ч	0,0425	18.310,32	778,19
Стоимость материалов и работ					10.239,32
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					2.559,83
Цена за м³					12.799,15
В грунтах с вертикальным давлением 20–60 МПа, любых размеров, на глубине от 0,00 до 36,00 м (в том числе 36,00 м); цена за м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме тех, что указаны в разделе «Затраты, не включенные в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов и инструментов, проверяемых на рабочем месте, подготовки рабочей площадки, демонтажа и транспортировки их после окончания работы, проходки между форшахтами в виде стяжек, приготовления бентонитового раствора на бентонитовой установке, перекачки и перемещения раствора в скважине при проходке, перекачки отвало-шламовой смеси из выемки в пескоотделитель, погрузки грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона соответствующей техникой (с использованием бетонолитных труб), закачивания бетона бетононасосом при необходимости, резки бетона на пересечении основной и вторичной стяжек гидрофрезой, проведения необходимых испытаний на образцах бетона и бентонитового раствора с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для устройства монолитных железобетонных стен в траншеях, в сухом грунте или под водой, при помощи гидрофрезы в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: 1) Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции и стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку, загрузки, разгрузки не включаются в цену за единицу. 2) Стоимость транспортировки не включается в цену за единицу, если грунт из выемки необходимо перевозить на расстояние более 60 м. 3) Для форшахт стоимость опалубки, арматуры, бетона, материалов и трудозатраты согласно соответствующему проекту рассчитываются отдельно. Единица: Объем в кубических метрах, полученный путем умножения расстояния, измеренного между верхней и нижней отметками стены, на длину и глубину стены. Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала экскавации определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, подлежащая раздроблению на верхней отметке стенки в траншее, не должна учитываться при измерении. 3) Часть бетона, срезанная на пересечении основной и вторичной стяжек, не учитывается при измерении. 4) Если верхняя отметка стенки в траншее, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка экскавации, плата за экскавацию не взимается за стенки в траншее между этими двумя отметками. 5) Если верхняя отметка стенки в траншее, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка экскавации, плата за экскавацию взимается только за часть между этими двумя отметками. 6) Если администрация запрашивает провести испытание нагрузкой стены в траншее, оно оплачивается отдельно. 7) Если добытый грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 8) Цены на стальную арматуру устанавливаются по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.145.1012	Устройство монолитных железобетонных стен в траншее любого размера с прочностью на сжатие С 30/35 при помощи гидрофрезы для грунтов с вертикальным давлением 20–60 МПа (от 36,00 до 72,00 м, 72,00 м включительно)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1116	Гидрофреза	ч	0,17	44.167,35	7.508,45
19.100.1118	Бентонитовая установка и пескоотделитель (для гидрофрезы)	ч	0,17	18.310,32	3.112,75
10.450.9601	Бентонит	Тонны	0,0275	1.950,00	53,63
10.130.9991	Вода	м³	1	38,50	38,50
10.100.1055	Оператор-механик	ч	0,17	285,00	48,45
10.100.1060	Бригадир	ч	0,17	360,00	61,20
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,17	200,00	34,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,17	165,00	28,05
15.150.1006	Готовая бетонная смесь С 30/37	м³	1,1	2.621,02	2.883,12
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,0425	3.657,60	155,45
19.100.1118	Бентонитовая установка и пескоотделитель (для гидрофрезы)	ч	0,0425	18.310,32	778,19
	Стоимость материалов и работ				14.683,45
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				3.670,86
	Цена за м³				18.354,31
В грунтах с вертикальным давлением 20–60 МПа, любых размеров, на глубине от 36,00 до 72,00 м (в том числе 72,00 м); цена за м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме тех, что указаны в разделе «Затраты, не включенные в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов и инструментов, проверяемых на рабочем месте, подготовки рабочей площадки, демонтажа и транспортировки их после окончания работы, проходки между форшахтами в виде стяжек, приготовления бентонитового раствора на бентонитовой установке, перекачки и перемещения раствора в скважине при проходке, перекачки отвало-шламовой смеси из выемки в пескоотделитель, погрузки грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона соответствующей техникой (с использованием бетонолитных труб), закачивания бетона бетононасосом при необходимости, резки бетона на пересечении основной и вторичной стяжек гидрофрезой, проведения необходимых испытаний на образцах бетона и бентонитового раствора с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для устройства монолитных железобетонных стен в траншеях, в сухом грунте или под водой, при помощи гидрофрезы в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: 1) Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции и стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку, загрузки, разгрузки не включаются в цену за единицу. 2) Стоимость транспортировки не включается в цену за единицу, если грунт из выемки необходимо перевозить на расстояние более 60 м. 3) Для форшахт стоимость опалубки, арматуры, бетона, материалов и трудозатраты согласно соответствующему проекту рассчитываются отдельно. Единица: Объем в кубических метрах, полученный путем умножения расстояния, измеренного между верхней и нижней отметками стены, на длину и глубину стены. Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала экскавации определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, подлежащая раздроблению на верхней отметке стенки в траншее, не должна учитываться при измерении. 3) Часть бетона, срезанная на пересечении основной и вторичной стяжек, не учитывается при измерении. 4) Если верхняя отметка стенки в траншее, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка экскавации, плата за экскавацию не взимается за стенки в траншее между этими двумя отметками. 5) Если верхняя отметка стенки в траншее, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка экскавации, плата за экскавацию взимается только за часть между этими двумя отметками. 6) Если администрация запрашивает провести испытание нагрузкой стены в траншее, оно оплачивается отдельно. 7) Если добытый грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 8) Цены на стальную арматуру устанавливаются по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.145.1013	Устройство монолитных железобетонных стен в траншее любого размера с прочностью на сжатие С 30/35 при помощи гидрофрезы для грунтов с вертикальным давлением 20–60 МПа (более 72,00 м)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1116	Гидрофреза	ч	0,26	44.167,35	11.483,51
19.100.1118	Бентонитовая установка и пескоотделитель (для гидрофрезы)	ч	0,26	18.310,32	4.760,68
10.450.9601	Бентонит	Тонны	0,0275	1.950,00	53,63
10.130.9991	Вода	м³	1	38,50	38,50
10.100.1055	Оператор-механик	ч	0,26	285,00	74,10
10.100.1060	Бригадир	ч	0,26	360,00	93,60
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,26	200,00	52,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,26	165,00	42,90
15.150.1006	Готовая бетонная смесь С 30/37	м³	1,1	2.621,02	2.883,12
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,0425	3.657,60	155,45
19.100.1118	Бентонитовая установка и пескоотделитель (для гидрофрезы)	ч	0,0425	18.310,32	778,19
	Стоимость материалов и работ				20.397,34
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				5.099,34
	Цена за м³				25.496,68
В грунтах с вертикальным давлением 20–60 МПа, любых размеров, на глубине более 72,00 м, цена за м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме тех, что указаны в разделе «Затраты, не включенные в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов и инструментов, проверяемых на рабочем месте, подготовки рабочей площадки, демонтажа и транспортировки их после окончания работы, проходки между форшахтами в виде стяжек, приготовления бентонитового раствора на бентонитовой установке, перекачки и перемещения раствора в скважине при проходке, перекачки отвало-шламовой смеси из выемки в пескоотделитель, погрузки грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона соответствующей техникой (с использованием бетонолитных труб), закачивания бетона бетононасосом при необходимости, резки бетона на пересечении основной и вторичной стяжек гидрофрезой, проведения необходимых испытаний на образцах бетона и бентонитового раствора с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для устройства монолитных железобетонных стен в траншеях, в сухом грунте или под водой, при помощи гидрофрезы в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: 1) Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции и стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку, загрузки, разгрузки не включаются в цену за единицу. 2) Стоимость транспортировки не включается в цену за единицу, если грунт из выемки необходимо перевозить на расстояние более 60 м. 3) Для форшахт стоимость опалубки, арматуры, бетона, материалов и трудозатраты согласно соответствующему проекту рассчитываются отдельно. Единица: Объем в кубических метрах, полученный путем умножения расстояния, измеренного между верхней и нижней отметками стены, на длину и глубину стены. Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала экскавации определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, подлежащая раздроблению на верхней отметке стенки в траншее, не должна учитываться при измерении. 3) Часть бетона, срезанная на пересечении основной и вторичной стяжек, не учитывается при измерении. 4) Если верхняя отметка стенки в траншее, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка экскавации, плата за экскавацию не взимается за стенки в траншее между этими двумя отметками. 5) Если верхняя отметка стенки в траншее, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка экскавации, плата за экскавацию взимается только за часть между этими двумя отметками. 6) Если администрация запрашивает провести испытание нагрузкой стены в траншее, оно оплачивается отдельно. 7) Если добытый грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 8) Цены на стальную арматуру устанавливаются по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.145.1014	Устройство монолитных железобетонных стен в траншее любого размера с прочностью на сжатие С 30/35 при помощи гидрофрезы для грунтов с вертикальным давлением 60 МПа и более (от 0,00 до 36,00 м, 36,00 м включительно)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1116	Гидрофреза	ч	0,18	44.167,35	7.950,12
19.100.1118	Бентонитовая установка и пескоотделитель (для гидрофрезы)	ч	0,18	18.310,32	3.295,86
10.450.9601	Бентонит	Тонны	0,0275	1.950,00	53,63
10.130.9991	Вода	м³	1	38,50	38,50
10.100.1055	Оператор-механик	ч	0,18	285,00	51,30
10.100.1060	Бригадир	ч	0,18	360,00	64,80
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,18	200,00	36,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,18	165,00	29,70
15.150.1006	Готовая бетонная смесь С 30/37	м³	1,1	2.621,02	2.883,12
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,0425	3.657,60	155,45
19.100.1118	Бентонитовая установка и пескоотделитель (для гидрофрезы)	ч	0,0425	18.310,32	778,19
	Стоимость материалов и работ				15.318,33
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				3.829,58
	Цена за м³				19.147,91
В грунтах с вертикальным давлением 60 МПа и более, любых размеров, на глубине от 0,00 до 36,00 м (в том числе 36,00 м); цена за м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме тех, что указаны в разделе «Затраты, не включенные в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов и инструментов, проверяемых на рабочем месте, подготовки рабочей площадки, демонтажа и транспортировки их после окончания работы, проходки между форшахтами в виде стяжек, приготовления бентонитового раствора на бентонитовой установке, перекачки и перемещения раствора в скважине при проходке, перекачки отвало-шламовой смеси из выемки в пескоотделитель, погрузки грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона соответствующей техникой (с использованием бетонолитных труб), закачивания бетона бетононасосом при необходимости, резки бетона на пересечении основной и вторичной стяжек гидрофрезой, проведения необходимых испытаний на образцах бетона и бентонитового раствора с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для устройства монолитных железобетонных стен в траншеях, в сухом грунте или под водой, при помощи гидрофрезы в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: 1) Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции и стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку, загрузки, разгрузки не включаются в цену за единицу. 2) Стоимость транспортировки не включается в цену за единицу, если грунт из выемки необходимо перевозить на расстояние более 60 м. 3) Для форшахт стоимость опалубки, арматуры, бетона, материалов и трудозатраты согласно соответствующему проекту рассчитываются отдельно. Единица: Объем в кубических метрах, полученный путем умножения расстояния, измеренного между верхней и нижней отметками стены, на длину и глубину стены. Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала экскавации определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, подлежащая раздроблению на верхней отметке стенки в траншее, не должна учитываться при измерении. 3) Часть бетона, срезанная на пересечении основной и вторичной стяжек, не учитывается при измерении. 4) Если верхняя отметка стенки в траншее, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка экскавации, плата за экскавацию не взимается за стенки в траншее между этими двумя отметками. 5) Если верхняя отметка стенки в траншее, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка экскавации, плата за экскавацию взимается только за часть между этими двумя отметками. 6) Если администрация запрашивает провести испытание нагрузкой стены в траншее, оно оплачивается отдельно. 7) Если добытый грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 8) Цены на стальную арматуру устанавливаются по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.145.1015	Устройство монолитных железобетонных стен в траншее любого размера с прочностью на сжатие С 30/35 при помощи гидрофрезы для грунтов с вертикальным давлением 60 МПа и более (от 36,00 до 72,00 м, 72,00 м включительно)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1116	Гидрофреза	ч	0,26	44.167,35	11.483,51
19.100.1118	Бентонитовая установка и пескоотделитель (для гидрофрезы)	ч	0,26	18.310,32	4.760,68
10.450.9601	Бентонит	Тонны	0,0275	1.950,00	53,63
10.130.9991	Вода	м³	1	38,50	38,50
10.100.1055	Оператор-механик	ч	0,26	285,00	74,10
10.100.1060	Бригадир	ч	0,26	360,00	93,60
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,26	200,00	52,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,26	165,00	42,90
15.150.1006	Готовая бетонная смесь С 30/37	м³	1,1	2.621,02	2.883,12
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,0425	3.657,60	155,45
19.100.1118	Бентонитовая установка и пескоотделитель (для гидрофрезы)	ч	0,0425	18.310,32	778,19
	Стоимость материалов и работ				20.397,34
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				5.099,34
	Цена за м³				25.496,68
В грунтах с вертикальным давлением 60 МПа и более, любых размеров, на глубине от 36,00 до 72,00 м (в том числе 72,00 м); цена за м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме тех, что указаны в разделе «Затраты, не включенные в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов и инструментов, проверяемых на рабочем месте, подготовки рабочей площадки, демонтажа и транспортировки их после окончания работы, проходки между форшахтами в виде стяжек, приготовления бентонитового раствора на бентонитовой установке, перекачки и перемещения раствора в скважине при проходке, перекачки отвало-шламовой смеси из выемки в пескоотделитель, погрузки грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона соответствующей техникой (с использованием бетонолитных труб), закачивания бетона бетононасосом при необходимости, резки бетона на пересечении основной и вторичной стяжек гидрофрезой, проведения необходимых испытаний на образцах бетона и бентонитового раствора с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для устройства монолитных железобетонных стен в траншеях, в сухом грунте или под водой, при помощи гидрофрезы в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: 1) Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции и стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку, загрузки, разгрузки не включаются в цену за единицу. 2) Стоимость транспортировки не включается в цену за единицу, если грунт из выемки необходимо перевозить на расстояние более 60 м. 3) Для форшахт стоимость опалубки, арматуры, бетона, материалов и трудозатраты согласно соответствующему проекту рассчитываются отдельно. Единица: Объем в кубических метрах, полученный путем умножения расстояния, измеренного между верхней и нижней отметками стены, на длину и глубину стены. Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала экскавации определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, подлежащая раздроблению на верхней отметке стенки в траншее, не должна учитываться при измерении. 3) Часть бетона, срезанная на пересечении основной и вторичной стяжек, не учитывается при измерении. 4) Если верхняя отметка стенки в траншее, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка экскавации, плата за экскавацию не взимается за стенки в траншее между этими двумя отметками. 5) Если верхняя отметка стенки в траншее, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка экскавации, плата за экскавацию взимается только за часть между этими двумя отметками. 6) Если администрация запрашивает провести испытание нагрузкой стены в траншее, оно оплачивается отдельно. 7) Если добытый грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 8) Цены на стальную арматуру устанавливаются по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.145.1016	Устройство монолитных железобетонных стен в траншее любого размера с прочностью на сжатие С 30/35 при помощи гидрофрезы для грунтов с вертикальным давлением 60 МПа и более (более 72,00 м)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1116	Гидрофреза	ч	0,38	44.167,35	16.783,59
19.100.1118	Бентонитовая установка и пескоотделитель (для гидрофрезы)	ч	0,38	18.310,32	6.957,92
10.450.9601	Бентонит	Тонны	0,0275	1.950,00	53,63
10.130.9991	Вода	м³	1	38,50	38,50
10.100.1055	Оператор-механик	ч	0,38	285,00	108,30
10.100.1060	Бригадир	ч	0,38	360,00	136,80
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,38	200,00	76,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,38	165,00	62,70
15.150.1006	Готовая бетонная смесь С 30/37	м³	1,1	2.621,02	2.883,12
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	-0,05	366,85	-18,34
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,0425	3.657,60	155,45
19.100.1118	Бентонитовая установка и пескоотделитель (для гидрофрезы)	ч	0,0425	18.310,32	778,19
	Стоимость материалов и работ				28.015,86
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				7.003,97
	Цена за м³				35.019,83
В грунтах с вертикальным давлением 60 МПа и более, любых размеров, на глубине более 72,00 м, цена за м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, механизмы, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика по всем работам, кроме тех, что указаны в разделе «Затраты, не включенные в цену за единицу», указанных ниже, для поставки и установки оборудования, механизмов и инструментов, проверяемых на рабочем месте, подготовки рабочей площадки, демонтажа и транспортировки их после окончания работы, проходки между форшахтами в виде стяжек, приготовления бентонитового раствора на бентонитовой установке, перекачки и перемещения раствора в скважине при проходке, перекачки отвало-шламовой смеси из выемки в пескоотделитель, погрузки грунта на автотранспорт, транспортировки на расстояние до 60 м, разгрузки, укладки, выравнивания на площадке хранения и заполнения, установки стальной арматуры согласно соответствующему проекту, укладки товарного бетона соответствующей техникой (с использованием бетонолитных труб), закачивания бетона бетононасосом при необходимости, резки бетона на пересечении основной и вторичной стяжек гидрофрезой, проведения необходимых испытаний на образцах бетона и бентонитового раствора с учетом сложности работы в воде, для любых погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке, для устройства монолитных железобетонных стен в траншеях, в сухом грунте или под водой, при помощи гидрофрезы в соответствии с проектом работ и техническими условиями, утвержденными администрацией: Расходы, не включенные в цену за единицу: 1) Стоимость арматурной стали и подготовки стали путем резки и гибки в соответствии с соответствующим проектом конструкции и стоимость транспортировки стали с завода на рабочую площадку, загрузки, разгрузки не включаются в цену за единицу. 2) Стоимость транспортировки не включается в цену за единицу, если грунт из выемки необходимо перевозить на расстояние более 60 м. 3) Для форшахт стоимость опалубки, арматуры, бетона, материалов и трудозатраты согласно соответствующему проекту рассчитываются отдельно. Единица: Объем в кубических метрах, полученный путем умножения расстояния, измеренного между верхней и нижней отметками стены, на длину и глубину стены. Примечание. 1) Наиболее подходящая высота грунта для начала экскавации определяется администрацией. 2) Малопрочная часть, подлежащая раздроблению на верхней отметке стенки в траншее, не должна учитываться при измерении. 3) Часть бетона, срезанная на пересечении основной и вторичной стяжек, не учитывается при измерении. 4) Если верхняя отметка стенки в траншее, указанная в проекте, оказалась выше, чем наземная отметка экскавации, плата за экскавацию не взимается за стенки в траншее между этими двумя отметками. 5) Если верхняя отметка стенки в траншее, указанная в проекте, оказалась ниже, чем наземная отметка экскавации, плата за экскавацию взимается только за часть между этими двумя отметками. 6) Если администрация запрашивает провести испытание нагрузкой стены в траншее, оно оплачивается отдельно. 7) Если добытый грунт транспортируется на расстояние более 60 м, плата за перевозку рассчитывается на основе формул перевозки. Независимо от типа грунта, плотность грунта должна составлять 1,6 тонн/м³. 8) Цены на стальную арматуру устанавливаются по пунктам 15.160.1003, 15.160.1004, 15.160.1005 в зависимости от диаметра, а плата за перевозку стальной арматуры с завода на рабочую площадку рассчитывается по транспортным формулам. Затраты на погрузку и разгрузку при транспортировке оплачиваются по цене за единицу товара № 15.100.1004.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.150.1001	Заливка серого обычного готового бетона класса прочности С 8/10, изготовленного на бетонном заводе или приобретенного и перекачиваемого бетононасосом (включая транспортировку бетона)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1501	Материал: Жидкая бетонная смесь С 8/10 (включая транспортировку)	м³	1	1.950,00	1.950,00
10.130.9991	Вода	м³	0,4	38,50	15,40
	Специальность: Стоимость перекачки с помощью бетононасоса, заливки в обозначенном месте, уплотнения и консервации				
19.100.1101	Передвижной бетононасос (420 л. с.), почасовая ставка	ч	0,01	5.027,90	50,28
10.100.1015	Мастер-бетонщик	ч	0,15	250,00	37,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				2.102,68
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				525,67
	Цена за м³				2.628,35

Промытый, просеянный и изготовленный в классе С 8/10 с гранулометрической песчано-гравийной смесью и/или щебнем, цементом, водой и добавками, где это необходимо, на бетонном заводе с соответствующими техническими характеристиками для производства бетона (с производительностью не менее 60 м³/ч, четырехкамерным бункером для заполнителя, компрессором, с кабиной для компьютеризированного управления, башней для хранения цемента с мин. вместимостью 50 тонн, блоком извлечения, лабораторией с достаточной мощностью для проведения испытаний заполнителя и бетона, генератором энергии, достаточным количеством автобетоносмесителей и мобильных бетононасосов, мин. одним загрузчиком, баком для добавок и бункером для взвешивания добавок, с измерителем влажности и другим аналогичным откалиброванным оборудованием) или приобретенный на бетонном заводе, который соответствует указанным спецификациям, цена за м³ серого обычного монолитного готового бетона с пределом прочности при сжатии С 8/10, включая любые трудозатраты, материалы и потери, затраты на машины, оборудование, инструменты и услуги лаборатории, любые горизонтальные и вертикальные перевозки, погрузку и разгрузку на месте работ для выполнения контроля качества бетона, погрузку на автобетоносмесители, транспортировку на рабочую площадку, перекачку на место отливки бетононасосом, полив, защиту от экстремальных температур и других внешних воздействий, поддержание и прием достаточного количества образцов для испытаний и проведение требуемых испытаний цементного раствора готовой смеси в соответствии со стандартом и проектом, с загрузкой на транспортные средства в месте поставки, производством или покупкой, передачей на бетонный завод путем выгрузки из транспортных средств, уложенного и размещенного на бетонном заводе любого гранулометрического песка, гравия или щебня и цемента, добавок в бетон, подачи и транспортировки воды, добавляемой в бетон и используемой для полива и подачи, и расходы на амортизацию бетонного завода и всего другого оборудования, включая прочие расходы, накладные расходы подрядчика и прибыль:

Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.

Примечание.

- 1) Для завода, на котором производится или приобретается бетон, обязательно получение сертификата Турецкого института стандартов (TSE) и любых других сертификатов, которые могут потребоваться в соответствии с законодательством, и предоставление таких сертификатов администрации до начала производства. Бетон с сертификатом соответствия, который удовлетворяет условию поставки на рынок согласно действующему законодательству, может использоваться в производстве только в том случае, если сертификат признан действительным и бетон разрешен к применению.
- 2) Если бетон поставляется путем покупки, к документам об оплате необходимо приложить копии счетов-фактур с указанием названия работы.
- 3) Стоимость добавок в бетон оплачивается отдельно.
- 4) Если насос не используется, его стоимость вычитается из анализа.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.150.1002	Заливка серого обычного готового бетона класса прочности С 12/15, изготовленного на бетонном заводе или приобретенного и перекачиваемого бетононасосом (включая транспортировку бетона)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1502	Материал: Жидкая бетонная смесь С 12/15 (включая транспортировку)	м³	1	2.050,00	2.050,00
10.130.9991	Вода	м³	0,4	38,50	15,40
	Специальность: Стоимость перекачки с помощью бетононасоса, заливки в обозначенном месте, уплотнения и консервации				
19.100.1101	Передвижной бетононасос (420 л. с.), почасовая ставка	ч	0,01	5.027,90	50,28
10.100.1015	Мастер-бетонщик	ч	0,15	250,00	37,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				2.202,68
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				550,67
	Цена за м³				2.753,35

Промытый, просеянный и изготовленный в классе С 12/15 с гранулометрической песчано-гравийной смесью и/или щебнем, цементом, водой и добавками, где это необходимо, на бетонном заводе с соответствующими техническими характеристиками для производства бетона (с производительностью не менее 60 м³/ч, четырехкамерным бункером для заполнителя, компрессором, с кабиной для компьютеризированного управления, башней для хранения цемента с мин. вместимостью 50 тонн, блоком извлечения, лабораторией с достаточной мощностью для проведения испытаний заполнителя и бетона, генератором энергии, достаточным количеством автобетоносмесителей и мобильных бетононасосов, мин. одним загрузчиком, баком для добавок и бункером для взвешивания добавок, с измерителем влажности и другим аналогичным откалиброванным оборудованием) или приобретенный на бетонном заводе, который соответствует указанным спецификациям, цена за м³ серого обычного монолитного готового бетона с пределом прочности при сжатии С 12/15, включая любые трудозатраты, материалы и потери, затраты на машины, оборудование, инструменты и услуги лаборатории, любые горизонтальные и вертикальные перевозки, погрузку и разгрузку на месте работ для выполнения контроля качества бетона, погрузку на автобетоносмесители, транспортировку на рабочую площадку, перекачку на место отливки бетононасосом, полив, защиту от экстремальных температур и других внешних воздействий, поддержание и прием достаточного количества образцов для испытаний и проведение требуемых испытаний цементного раствора готовой смеси в соответствии со стандартом и проектом, с загрузкой на транспортные средства в месте поставки, производством или покупкой, передачей на бетонный завод путем выгрузки из транспортных средств, уложенного и размещенного на бетонном заводе любого гранулометрического песка, гравия или щебня и цемента, добавок в бетон, подачи и транспортировки воды, добавляемой в бетон и используемой для полива и подачи, и расходы на амортизацию бетонного завода и всего другого оборудования, включая прочие расходы, накладные расходы подрядчика и прибыль:

Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.

Примечание.

- 1) Для завода, на котором производится или приобретается бетон, обязательно получение сертификата Турецкого института стандартов (TSE) и любых других сертификатов, которые могут потребоваться в соответствии с законодательством, и предоставление таких сертификатов администрации до начала производства. Бетон с сертификатом соответствия, который удовлетворяет условию поставки на рынок согласно действующему законодательству, может использоваться в производстве только в том случае, если сертификат признан действительным и бетон разрешен к применению.
- 2) Если бетон поставляется путем покупки, к документам об оплате необходимо приложить копии счетов-фактур с указанием названия работы.
- 3) Стоимость добавок в бетон оплачивается отдельно.
- 4) Если насос не используется, его стоимость вычитается из анализа.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.150.1003	Заливка серого обычного готового бетона класса прочности С 16/20, изготовленного на бетонном заводе или приобретенного и перекачиваемого бетононасосом (включая транспортировку бетона)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1503	Материал: Жидкая бетонная смесь С 16/20 (включая транспортировку)	м³	1	2.150,00	2.150,00
10.130.9991	Вода	м³	0,4	38,50	15,40
	Специальность: Стоимость перекачки с помощью бетононасоса, заливки в обозначенном месте, уплотнения и консервации				
19.100.1101	Передвижной бетононасос (420 л. с.), почасовая ставка	ч	0,01	5.027,90	50,28
10.100.1015	Мастер-бетонщик	ч	0,15	250,00	37,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00	49,50
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	0,05	366,85	18,34
	Стоимость материалов и работ				2.321,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				580,26
	Цена за м³				2.901,28

Промытый, просеянный и изготовленный в классе С 16/20 с гранулометрической песчано-гравийной смесью и/или щебнем, цементом, водой и добавками, где это необходимо, на бетонном заводе с соответствующими техническими характеристиками для производства бетона (с производительностью не менее 60 м³/ч, четырехкамерным бункером для заполнителя, компрессором, с кабиной для компьютеризированного управления, башней для хранения цемента с мин. вместимостью 50 тонн, блоком извлечения, лабораторией с достаточной мощностью для проведения испытаний заполнителя и бетона, генератором энергии, достаточным количеством автобетоносмесителей и мобильных бетононасосов, мин. одним загрузчиком, баком для добавок и бункером для взвешивания добавок, с измерителем влажности и другим аналогичным откалиброванным оборудованием) или приобретенный на бетонном заводе, который соответствует указанным спецификациям, цена за м³ серого обычного монолитного готового бетона с пределом прочности при сжатии С 16/20, включая любые трудозатраты, материалы и потери, затраты на машины, оборудование, инструменты и услуги лаборатории, любые горизонтальные и вертикальные перевозки, погрузку и разгрузку на месте работ для выполнения контроля качества бетона, погрузку на автобетоносмесители, транспортировку на рабочую площадку, перекачку на место отливки бетононасосом, уплотнение вибротрамблером, полив, защиту от экстремальных температур и других внешних воздействий, поддержание и прием достаточного количества образцов для испытаний и проведение требуемых испытаний цементного раствора готовой смеси в соответствии со стандартом и проектом, с загрузкой на транспортные средства в месте поставки, производством или покупкой, передачей на бетонный завод путем выгрузки из транспортных средств, уложенного и размещенного на бетонном заводе любого гранулометрического песка, гравия или щебня и цемента, добавок в бетон, подачи и транспортировки воды, добавляемой в бетон и используемой для полива и подачи, и расходы на амортизацию бетонного завода и всего другого оборудования, включая прочие расходы, накладные расходы подрядчика и прибыль:

Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.

Примечание.

1) Для завода, на котором производится или приобретается бетон, обязательно получение сертификата Турецкого института стандартов (TSE) и любых других сертификатов, которые могут потребоваться в соответствии с законодательством, и предоставление таких сертификатов администрации до начала производства. Бетон с сертификатом соответствия, который удовлетворяет условию поставки на рынок согласно действующему законодательству, может использоваться в производстве только в том случае, если сертификат признан действительным и бетон разрешен к применению.

2) Если бетон поставляется путем покупки, к документам об оплате необходимо приложить копии счетов-фактур с указанием названия работы.

3) Стоимость добавок в бетон оплачивается отдельно.

4) Если насос не используется, его стоимость вычитается из анализа.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.150.1004	Заливка серого обычного готового бетона класса прочности С 20/25, изготовленного на бетонном заводе или приобретенного и перекачиваемого бетононасосом (включая транспортировку бетона)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1504	Материал: Жидкая бетонная смесь С 20/25 (включая транспортировку)	м³	1	2.250,00	2.250,00
10.130.9991	Вода	м³	0,4	38,50	15,40
	Специальность: Стоимость перекачки с помощью бетононасоса, заливки в обозначенном месте, уплотнения и консервации				
19.100.1101	Передвижной бетононасос (420 л. с.), почасовая ставка	ч	0,01	5.027,90	50,28
10.100.1015	Мастер-бетонщик	ч	0,15	250,00	37,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00	49,50
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	0,05	366,85	18,34
	Стоимость материалов и работ				2.421,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				605,26
	Цена за м³				3.026,28

Промытый, просеянный и изготовленный в классе С 20/25 с гранулометрической песчано-гравийной смесью и/или щебнем, цементом, водой и добавками, где это необходимо, на бетонном заводе с соответствующими техническими характеристиками для производства бетона (с производительностью не менее 60 м³/ч, четырехкамерным бункером для заполнителя, компрессором, с кабиной для компьютеризированного управления, башней для хранения цемента с мин. вместимостью 50 тонн, блоком извлечения, лабораторией с достаточной мощностью для проведения испытаний заполнителя и бетона, генератором энергии, достаточным количеством автобетоносмесителей и мобильных бетононасосов, мин. одним загрузчиком, баком для добавок и бункером для взвешивания добавок, с измерителем влажности и другим аналогичным откалиброванным оборудованием) или приобретенный на бетонном заводе, который соответствует указанным спецификациям, цена за м³ серого обычного монолитного готового бетона с пределом прочности при сжатии С 20/25, включая любые трудозатраты, материалы и потери, затраты на машины, оборудование, инструменты и услуги лаборатории, любые горизонтальные и вертикальные перевозки, погрузку и разгрузку на месте работ для выполнения контроля качества бетона, погрузку на автобетоносмесители, транспортировку на рабочую площадку, перекачку на место отливки бетононасосом, уплотнение виброркатком, полив, защиту от экстремальных температур и других внешних воздействий, поддержание и прием достаточного количества образцов для испытаний и проведение требуемых испытаний цементного раствора готовой смеси в соответствии со стандартом и проектом, с загрузкой на транспортные средства в месте поставки, производством или покупкой, передачей на бетонный завод путем выгрузки из транспортных средств, уложенного и размещенного на бетонном заводе любого гранулометрического песка, гравия или щебня и цемента, добавок в бетон, подачи и транспортировки воды, добавляемой в бетон и используемой для полива и подачи, и расходы на амортизацию бетонного завода и всего другого оборудования, включая прочие расходы, накладные расходы подрядчика и прибыль:

Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.

Примечание.

1) Для завода, на котором производится или приобретается бетон, обязательно получение сертификата Турецкого института стандартов (TSE) и любых других сертификатов, которые могут потребоваться в соответствии с законодательством, и предоставление таких сертификатов администрации до начала производства. Бетон с сертификатом соответствия, который удовлетворяет условию поставки на рынок согласно действующему законодательству, может использоваться в производстве только в том случае, если сертификат признан действительным и бетон разрешен к применению.

2) Если бетон поставляется путем покупки, к документам об оплате необходимо приложить копии счетов-фактур с указанием названия работы.

3) Стоимость добавок в бетон оплачивается отдельно.

4) Если насос не используется, его стоимость вычитается из анализа.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.150.1005	Заливка серого обычного готового бетона класса прочности С 25/30, изготовленного на бетонном заводе или приобретенного и перекачиваемого бетононасосом (включая транспортировку бетона)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1505	Материал: Жидкая бетонная смесь С 25/30 (включая транспортировку)	м³	1	2.350,00	2.350,00
10.130.9991	Вода	м³	0,4	38,50	15,40
	Специальность: Стоимость перекачки с помощью бетононасоса, заливки в обозначенном месте, уплотнения и консервации				
19.100.1101	Передвижной бетононасос (420 л. с.), почасовая ставка	ч	0,01	5.027,90	50,28
10.100.1015	Мастер-бетонщик	ч	0,15	250,00	37,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00	49,50
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	0,05	366,85	18,34
	Стоимость материалов и работ				2.521,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				630,26
	Цена за м³				3.151,28

Промытый, просеянный и изготовленный в классе С 25/30 с гранулометрической песчано-гравийной смесью и/или щебнем, цементом, водой и добавками, где это необходимо, на бетонном заводе с соответствующими техническими характеристиками для производства бетона (с производительностью не менее 60 м³/ч, четырехкамерным бункером для заполнителя, компрессором, с кабиной для компьютеризированного управления, башней для хранения цемента с мин. вместимостью 50 тонн, блоком извлечения, лабораторией с достаточной мощностью для проведения испытаний заполнителя и бетона, генератором энергии, достаточным количеством автобетоносмесителей и мобильных бетононасосов, мин. одним загрузчиком, баком для добавок и бункером для взвешивания добавок, с измерителем влажности и другим аналогичным откалиброванным оборудованием) или приобретенный на бетонном заводе, который соответствует указанным спецификациям, цена за м³ серого обычного монолитного готового бетона с пределом прочности при сжатии С 25/30, включая любые трудозатраты, материалы и потери, затраты на машины, оборудование, инструменты и услуги лаборатории, любые горизонтальные и вертикальные перевозки, погрузку и разгрузку на месте работ для выполнения контроля качества бетона, погрузку на автобетоносмесители, транспортировку на рабочую площадку, перекачку на место отливки бетононасосом, уплотнение вибротрамблером, полив, защиту от экстремальных температур и других внешних воздействий, поддержание и прием достаточного количества образцов для испытаний и проведение требуемых испытаний цементного раствора готовой смеси в соответствии со стандартом и проектом, с загрузкой на транспортные средства в месте поставки, производством или покупкой, передачей на бетонный завод путем выгрузки из транспортных средств, уложенного и размещенного на бетонном заводе любого гранулометрического песка, гравия или щебня и цемента, добавок в бетон, подачи и транспортировки воды, добавляемой в бетон и используемой для полива и подачи, и расходы на амортизацию бетонного завода и всего другого оборудования, включая прочие расходы, накладные расходы подрядчика и прибыль:

Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.

Примечание.

1) Для завода, на котором производится или приобретается бетон, обязательно получение сертификата Турецкого института стандартов (TSE) и любых других сертификатов, которые могут потребоваться в соответствии с законодательством, и предоставление таких сертификатов администрации до начала производства. Бетон с сертификатом соответствия, который удовлетворяет условию поставки на рынок согласно действующему законодательству, может использоваться в производстве только в том случае, если сертификат признан действительным и бетон разрешен к применению.

2) Если бетон поставляется путем покупки, к документам об оплате необходимо приложить копии счетов-фактур с указанием названия работы.

3) Стоимость добавок в бетон оплачивается отдельно.

4) Если насос не используется, его стоимость вычитается из анализа.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.150.1006	Заливка серого обычного готового бетона класса прочности С 30/37, изготовленного на бетонном заводе или приобретенного и перекачиваемого бетононасосом (включая транспортировку бетона)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1506	Материал: Жидкая бетонная смесь С 30/37 (включая транспортировку)	м³	1	2.450,00	2.450,00
10.130.9991	Вода	м³	0,4	38,50	15,40
	Специальность: Стоимость перекачки с помощью бетононасоса, заливки в обозначенном месте, уплотнения и консервации				
19.100.1101	Передвижной бетононасос (420 л. с.), почасовая ставка	ч	0,01	5.027,90	50,28
10.100.1015	Мастер-бетонщик	ч	0,15	250,00	37,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00	49,50
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	0,05	366,85	18,34
	Стоимость материалов и работ				2.621,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				655,26
	Цена за м³				3.276,28

Промытый, просеянный и изготовленный в классе С 30/37 с гранулометрической песчано-гравийной смесью и/или щебнем, цементом, водой и добавками, где это необходимо, на бетонном заводе с соответствующими техническими характеристиками для производства бетона (с производительностью не менее 60 м³/ч, четырехкамерным бункером для заполнителя, компрессором, с кабиной для компьютеризированного управления, башней для хранения цемента с мин. вместимостью 50 тонн, блоком извлечения, лабораторией с достаточной мощностью для проведения испытаний заполнителя и бетона, генератором энергии, достаточным количеством автобетоносмесителей и мобильных бетононасосов, мин. одним загрузчиком, баком для добавок и бункером для взвешивания добавок, с измерителем влажности и другим аналогичным откалиброванным оборудованием) или приобретенный на бетонном заводе, который соответствует указанным спецификациям, цена за м³ серого обычного монолитного готового бетона с пределом прочности при сжатии С 30/37, включая любые трудозатраты, материалы и потери, затраты на машины, оборудование, инструменты и услуги лаборатории, любые горизонтальные и вертикальные перевозки, погрузку и разгрузку на месте работ для выполнения контроля качества бетона, погрузку на автобетоносмесители, транспортировку на рабочую площадку, перекачку на место отливки бетононасосом, уплотнение виброркатком, полив, защиту от экстремальных температур и других внешних воздействий, поддержание и прием достаточного количества образцов для испытаний и проведение требуемых испытаний цементного раствора готовой смеси в соответствии со стандартом и проектом, с загрузкой на транспортные средства в месте поставки, производством или покупкой, передачей на бетонный завод путем выгрузки из транспортных средств, уложенного и размещенного на бетонном заводе любого гранулометрического песка, гравия или щебня и цемента, добавок в бетон, подачи и транспортировки воды, добавляемой в бетон и используемой для полива и подачи, и расходы на амортизацию бетонного завода и всего другого оборудования, включая прочие расходы, накладные расходы подрядчика и прибыль:

Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.

Примечание.

1) Для завода, на котором производится или приобретается бетон, обязательно получение сертификата Турецкого института стандартов (TSE) и любых других сертификатов, которые могут потребоваться в соответствии с законодательством, и предоставление таких сертификатов администрации до начала производства. Бетон с сертификатом соответствия, который удовлетворяет условию поставки на рынок согласно действующему законодательству, может использоваться в производстве только в том случае, если сертификат признан действительным и бетон разрешен к применению.

2) Если бетон поставляется путем покупки, к документам об оплате необходимо приложить копии счетов-фактур с указанием названия работы.

3) Стоимость добавок в бетон оплачивается отдельно.

4) Если насос не используется, его стоимость вычитается из анализа.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.150.1007	Заливка серого обычного готового бетона класса прочности С 35/45, изготовленного на бетонном заводе или приобретенного и перекачиваемого бетононасосом (включая транспортировку бетона)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1507	Материал: Жидкая бетонная смесь С 35/45 (включая транспортировку)	м³	1	2.550,00	2.550,00
10.130.9991	Вода	м³	0,4	38,50	15,40
	Специальность: Стоимость перекачки с помощью бетононасоса, заливки в обозначенном месте, уплотнения и консервации				
19.100.1101	Передвижной бетононасос (420 л. с.), почасовая ставка	ч	0,01	5.027,90	50,28
10.100.1015	Мастер-бетонщик	ч	0,15	250,00	37,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00	49,50
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	0,05	366,85	18,34
	Стоимость материалов и работ				2.721,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				680,26
	Цена за м³				3.401,28
Промытый, просеянный и изготовленный в классе С 35/45 с гранулометрической песчано-гравийной смесью и/или щебнем, цементом, водой и добавками, где это необходимо, на бетонном заводе с соответствующими техническими характеристиками для производства бетона (с производительностью не менее 60 м³/ч, четырехкамерным бункером для заполнителя, компрессором, с кабиной для компьютеризированного управления, башней для хранения цемента с мин. вместимостью 50 тонн, блоком извлечения, лабораторией с достаточной мощностью для проведения испытаний заполнителя и бетона, генератором энергии, достаточным количеством автобетоносмесителей и мобильных бетононасосов, мин. одним загрузчиком, баком для добавок и бункером для взвешивания добавок, с измерителем влажности и другим аналогичным откалиброванным оборудованием) или приобретенный на бетонном заводе, который соответствует указанным спецификациям, цена за м³ серого обычного монолитного готового бетона с пределом прочности при сжатии С 35/45, включая любые трудозатраты, материалы и потери, затраты на машины, оборудование, инструменты и услуги лаборатории, любые горизонтальные и вертикальные перевозки, погрузку и разгрузку на месте работ для выполнения контроля качества бетона, погрузку на автобетоносмесители, транспортировку на рабочую площадку, перекачку на место отливки бетононасосом, уплотнение вибротрамблером, полив, защиту от экстремальных температур и других внешних воздействий, поддержание и прием достаточного количества образцов для испытаний и проведение требуемых испытаний цементного раствора готовой смеси в соответствии со стандартом и проектом, с загрузкой на транспортные средства в месте поставки, производством или покупкой, передачей на бетонный завод путем выгрузки из транспортных средств, уложенного и размещенного на бетонном заводе любого гранулометрического песка, гравия или щебня и цемента, добавок в бетон, подачи и транспортировки воды, добавляемой в бетон и используемой для полива и подачи, и расходы на амортизацию бетонного завода и всего другого оборудования, включая прочие расходы, накладные расходы подрядчика и прибыль: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Примечание. 1) Для завода, на котором производится или приобретается бетон, обязательно получение сертификата Турецкого института стандартов (TSE) и любых других сертификатов, которые могут потребоваться в соответствии с законодательством, и предоставление таких сертификатов администрации до начала производства. Бетон с сертификатом соответствия, который удовлетворяет условию поставки на рынок согласно действующему законодательству, может использоваться в производстве только в том случае, если сертификат признан действительным и бетон разрешен к применению. 2) Если бетон поставляется путем покупки, к документам об оплате необходимо приложить копии счетов-фактур с указанием названия работы. 3) Стоимость добавок в бетон оплачивается отдельно. 4) Если насос не используется, его стоимость вычитается из анализа.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.150.1008	Заливка серого обычного готового бетона класса прочности С 40/50, изготовленного на бетонном заводе или приобретенного и перекачиваемого бетононасосом (включая транспортировку бетона)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1508	Материал: Жидкая бетонная смесь С 40/50 (включая транспортировку)	м³	1	2.650,00	2.650,00
10.130.9991	Вода	м³	0,4	38,50	15,40
	Специальность: Стоимость перекачки с помощью бетононасоса, заливки в обозначенном месте, уплотнения и консервации				
19.100.1101	Передвижной бетононасос (420 л. с.), почасовая ставка	ч	0,01	5.027,90	50,28
10.100.1015	Мастер-бетонщик	ч	0,15	250,00	37,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00	49,50
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	0,05	366,85	18,34
	Стоимость материалов и работ				2.821,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				705,26
	Цена за м³				3.526,28

Промытый, просеянный и изготовленный в классе С 40/50 с гранулометрической песчано-гравийной смесью и/или щебнем, цементом, водой и добавками, где это необходимо, на бетонном заводе с соответствующими техническими характеристиками для производства бетона (с производительностью не менее 60 м³/ч, четырехкамерным бункером для заполнителя, компрессором, с кабиной для компьютеризированного управления, башней для хранения цемента с мин. вместимостью 50 тонн, блоком извлечения, лабораторией с достаточной мощностью для проведения испытаний заполнителя и бетона, генератором энергии, достаточным количеством автобетоносмесителей и мобильных бетононасосов, мин. одним загрузчиком, баком для добавок и бункером для взвешивания добавок, с измерителем влажности и другим аналогичным откалиброванным оборудованием) или приобретенный на бетонном заводе, который соответствует указанным спецификациям, цена за м³ серого обычного монолитного готового бетона с пределом прочности при сжатии С 40/50, включая любые трудозатраты, материалы и потери, затраты на машины, оборудование, инструменты и услуги лаборатории, любые горизонтальные и вертикальные перевозки, погрузку и разгрузку на месте работ для выполнения контроля качества бетона, погрузку на автобетоносмесители, транспортировку на рабочую площадку, перекачку на место отливки бетононасосом, уплотнение вибротрамблером, полив, защиту от экстремальных температур и других внешних воздействий, поддержание и прием достаточного количества образцов для испытаний и проведение требуемых испытаний цементного раствора готовой смеси в соответствии со стандартом и проектом, с загрузкой на транспортные средства в месте поставки, производством или покупкой, передачей на бетонный завод путем выгрузки из транспортных средств, уложенного и размещенного на бетонном заводе любого гранулометрического песка, гравия или щебня и цемента, добавок в бетон, подачи и транспортировки воды, добавляемой в бетон и используемой для полива и подачи, и расходы на амортизацию бетонного завода и всего другого оборудования, включая прочие расходы, накладные расходы подрядчика и прибыль:

Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.

Примечание.

1) Для завода, на котором производится или приобретается бетон, обязательно получение сертификата Турецкого института стандартов (TSE) и любых других сертификатов, которые могут потребоваться в соответствии с законодательством, и предоставление таких сертификатов администрации до начала производства. Бетон с сертификатом соответствия, который удовлетворяет условию поставки на рынок согласно действующему законодательству, может использоваться в производстве только в том случае, если сертификат признан действительным и бетон разрешен к применению.

2) Если бетон поставляется путем покупки, к документам об оплате необходимо приложить копии счетов-фактур с указанием названия работы.

3) Стоимость добавок в бетон оплачивается отдельно.

4) Если насос не используется, его стоимость вычитается из анализа.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.150.1009	Заливка серого обычного готового бетона класса прочности С 45/55, изготовленного на бетонном заводе или приобретенного и перекачиваемого бетононасосом (включая транспортировку бетона)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1509	Материал: Жидкая бетонная смесь С 45/55 (включая транспортировку)	м³	1	2.750,00	2.750,00
10.130.9991	Вода	м³	0,4	38,50	15,40
	Специальность: Стоимость перекачки с помощью бетононасоса, заливки в обозначенном месте, уплотнения и консервации				
19.100.1101	Передвижной бетононасос (420 л. с.), почасовая ставка	ч	0,01	5.027,90	50,28
10.100.1015	Мастер-бетонщик	ч	0,15	250,00	37,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00	49,50
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	0,05	366,85	18,34
	Стоимость материалов и работ				2.921,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				730,26
	Цена за м³				3.651,28

Промытый, просеянный и изготовленный в классе С 45/55 с гранулометрической песчано-гравийной смесью и/или щебнем, цементом, водой и добавками, где это необходимо, на бетонном заводе с соответствующими техническими характеристиками для производства бетона (с производительностью не менее 60 м³/ч, четырехкамерным бункером для заполнителя, компрессором, с кабиной для компьютеризированного управления, башней для хранения цемента с мин. вместимостью 50 тонн, блоком извлечения, лабораторией с достаточной мощностью для проведения испытаний заполнителя и бетона, генератором энергии, достаточным количеством автобетоносмесителей и мобильных бетононасосов, мин. одним загрузчиком, баком для добавок и бункером для взвешивания добавок, с измерителем влажности и другим аналогичным откалиброванным оборудованием) или приобретенный на бетонном заводе, который соответствует указанным спецификациям, цена за м³ серого обычного монолитного готового бетона с пределом прочности при сжатии С 45/55, включая любые трудозатраты, материалы и потери, затраты на машины, оборудование, инструменты и услуги лаборатории, любые горизонтальные и вертикальные перевозки, погрузку и разгрузку на месте работ для выполнения контроля качества бетона, погрузку на автобетоносмесители, транспортировку на рабочую площадку, перекачку на место отливки бетононасосом, уплотнение виброркатком, полив, защиту от экстремальных температур и других внешних воздействий, поддержание и прием достаточного количества образцов для испытаний и проведение требуемых испытаний цементного раствора готовой смеси в соответствии со стандартом и проектом, с загрузкой на транспортные средства в месте поставки, производством или покупкой, передачей на бетонный завод путем выгрузки из транспортных средств, уложенного и размещенного на бетонном заводе любого гранулометрического песка, гравия или щебня и цемента, добавок в бетон, подачи и транспортировки воды, добавляемой в бетон и используемой для полива и подачи, и расходы на амортизацию бетонного завода и всего другого оборудования, включая прочие расходы, накладные расходы подрядчика и прибыль:

Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.

Примечание.

1) Для завода, на котором производится или приобретается бетон, обязательно получение сертификата Турецкого института стандартов (TSE) и любых других сертификатов, которые могут потребоваться в соответствии с законодательством, и предоставление таких сертификатов администрации до начала производства. Бетон с сертификатом соответствия, который удовлетворяет условию поставки на рынок согласно действующему законодательству, может использоваться в производстве только в том случае, если сертификат признан действительным и бетон разрешен к применению.

2) Если бетон поставляется путем покупки, к документам об оплате необходимо приложить копии счетов-фактур с указанием названия работы.

3) Стоимость добавок в бетон оплачивается отдельно.

4) Если насос не используется, его стоимость вычитается из анализа.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.150.1010	Заливка серого обычного готового бетона класса прочности С 50/60, изготовленного на бетонном заводе или приобретенного и перекачиваемого бетононасосом (включая транспортировку бетона)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1510	Материал: Жидкая бетонная смесь С 50/60 (включая транспортировку)	м³	1	2.850,00	2.850,00
10.130.9991	Вода	м³	0,4	38,50	15,40
	Специальность: Стоимость перекачки с помощью бетононасоса, заливки в обозначенном месте, уплотнения и консервации				
19.100.1101	Передвижной бетононасос (420 л. с.), почасовая ставка	ч	0,01	5.027,90	50,28
10.100.1015	Мастер-бетонщик	ч	0,15	250,00	37,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00	49,50
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	0,05	366,85	18,34
	Стоимость материалов и работ				3.021,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				755,26
	Цена за м³				3.776,28

Промытый, просеянный и изготовленный в классе С 55/60 с гранулометрической песчано-гравийной смесью и/или щебнем, цементом, водой и добавками, где это необходимо, на бетонном заводе с соответствующими техническими характеристиками для производства бетона (с производительностью не менее 60 м³/ч, четырехкамерным бункером для заполнителя, компрессором, с кабиной для компьютеризированного управления, башней для хранения цемента с мин. вместимостью 50 тонн, блоком извлечения, лабораторией с достаточной мощностью для проведения испытаний заполнителя и бетона, генератором энергии, достаточным количеством автобетоносмесителей и мобильных бетононасосов, мин. одним загрузчиком, баком для добавок и бункером для взвешивания добавок, с измерителем влажности и другим аналогичным откалиброванным оборудованием) или приобретенный на бетонном заводе, который соответствует указанным спецификациям, цена за м³ серого обычного монолитного готового бетона с пределом прочности при сжатии С 55/60, включая любые трудозатраты, материалы и потери, затраты на машины, оборудование, инструменты и услуги лаборатории, любые горизонтальные и вертикальные перевозки, погрузку и разгрузку на месте работ для выполнения контроля качества бетона, погрузку на автобетоносмесители, транспортировку на рабочую площадку, перекачку на место отливки бетононасосом, уплотнение виброркатком, полив, защиту от экстремальных температур и других внешних воздействий, поддержание и прием достаточного количества образцов для испытаний и проведение требуемых испытаний цементного раствора готовой смеси в соответствии со стандартом и проектом, с загрузкой на транспортные средства в месте поставки, производством или покупкой, передачей на бетонный завод путем выгрузки из транспортных средств, уложенного и размещенного на бетонном заводе любого гранулометрического песка, гравия или щебня и цемента, добавок в бетон, подачи и транспортировки воды, добавляемой в бетон и используемой для полива и подачи, и расходы на амортизацию бетонного завода и всего другого оборудования, включая прочие расходы, накладные расходы подрядчика и прибыль:

Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.

Примечание.

1) Для завода, на котором производится или приобретается бетон, обязательно получение сертификата Турецкого института стандартов (TSE) и любых других сертификатов, которые могут потребоваться в соответствии с законодательством, и предоставление таких сертификатов администрации до начала производства. Бетон с сертификатом соответствия, который удовлетворяет условию поставки на рынок согласно действующему законодательству, может использоваться в производстве только в том случае, если сертификат признан действительным и бетон разрешен к применению.

2) Если бетон поставляется путем покупки, к документам об оплате необходимо приложить копии счетов-фактур с указанием названия работы.

3) Стоимость добавок в бетон оплачивается отдельно.

4) Если насос не используется, его стоимость вычитается из анализа.

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.150.1101	Заливка белого обычного готового бетона класса прочности С 8/10, изготовленного на бетонном заводе или приобретенного и перекачиваемого бетононасосом (включая транспортировку бетона)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1521	Материал: Бетонная смесь на белом цементе С 8/10 (включая транспортировку)	м³	1	2.350,00	2.350,00
10.130.9991	Вода	м³	0,4	38,50	15,40
	Специальность: Стоимость перекачки с помощью бетононасоса, заливки в обозначенном месте, уплотнения и консервации				
19.100.1101	Передвижной бетононасос (420 л. с.), почасовая ставка	ч	0,01	5.027,90	50,28
10.100.1015	Мастер-бетонщик	ч	0,15	250,00	37,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				2.502,68
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				625,67
	Цена за м³				3.128,35

Промытый, просеянный и изготовленный в классе С 8/10 с гранулометрической песчано-гравийной смесью и/или щебнем, цементом, мраморным порошком, гипсом, водой и добавками, где это необходимо, на бетонном заводе с соответствующими техническими характеристиками для производства бетона (с производительностью не менее 60 м³/ч, четырехкамерным бункером для заполнителя, компрессором, с кабиной для компьютеризированного управления, башней для хранения цемента с мин. вместимостью 50 тонн, блоком извлечения, лабораторией с достаточной мощностью для проведения испытаний заполнителя и бетона, генератором энергии, достаточным количеством автобетоносмесителей и мобильных бетононасосов, мин. одним загрузчиком, баком для добавок и бункером для взвешивания добавок, с измерителем влажности и другим аналогичным откалиброванным оборудованием) или приобретенный на бетонном заводе, который соответствует указанным спецификациям, цена за м³ белого обычного монолитного готового бетона с пределом прочности при сжатии С 8/10, включая любые трудозатраты, материалы и потери, затраты на машины, оборудование, инструменты и услуги лаборатории, любые горизонтальные и вертикальные перевозки, погрузку и разгрузку на месте работ для выполнения контроля качества бетона, погрузку на автобетоносмесители, транспортировку на рабочую площадку, перекачку на место отливки бетононасосом, полив, защиту от экстремальных температур и других внешних воздействий, поддержание и прием достаточного количества образцов для испытаний и проведение требуемых испытаний цементного раствора готовой смеси в соответствии со стандартом и проектом, с загрузкой на транспортные средства в месте поставки, производством или покупкой, передачей на бетонный завод путем выгрузки из транспортных средств, уложенного и размещенного на бетонном заводе любого гранулометрического песка, гравия или щебня и цемента, добавок в бетон, подачи и транспортировки воды, добавляемой в бетон и используемой для полива и подачи, и расходы на амортизацию бетонного завода и всего другого оборудования, включая прочие расходы, накладные расходы подрядчика и прибыль:

Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.

Примечание.

- 1) Для завода, на котором производится или приобретается бетон, обязательно получение сертификата Турецкого института стандартов (TSE) и любых других сертификатов, которые могут потребоваться в соответствии с законодательством, и предоставление таких сертификатов администрации до начала производства. Бетон с сертификатом соответствия, который удовлетворяет условию поставки на рынок согласно действующему законодательству, может использоваться в производстве только в том случае, если сертификат признан действительным и бетон разрешен к применению.
- 2) Если бетон поставляется путем покупки, к документам об оплате необходимо приложить копии счетов-фактур с указанием названия работы.
- 3) Стоимость добавок в бетон оплачивается отдельно.
- 4) Если насос не используется, его стоимость вычитается из анализа.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.150.1102	Заливка белого обычного готового бетона класса прочности С 12/15, изготовленного на бетонном заводе или приобретенного и перекачиваемого бетононасосом (включая транспортировку бетона)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1522	Материал: Бетонная смесь на белом цементе С 12/15 (включая транспортировку)	м³	1	2.450,00	2.450,00
10.130.9991	Вода	м³	0,4	38,50	15,40
	Специальность: Стоимость перекачки с помощью бетононасоса, заливки в обозначенном месте, уплотнения и консервации				
19.100.1101	Передвижной бетононасос (420 л. с.), почасовая ставка	ч	0,01	5.027,90	50,28
10.100.1015	Мастер-бетонщик	ч	0,15	250,00	37,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				2.602,68
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				650,67
	Цена за м³				3.253,35

Промытый, просеянный и изготовленный в классе С 12/15 с гранулометрической песчано-гравийной смесью и/или щебнем, цементом, мраморным порошком, гипсом, водой и добавками, где это необходимо, на бетонном заводе с соответствующими техническими характеристиками для производства бетона (с производительностью не менее 60 м³/ч, четырехкамерным бункером для заполнителя, компрессором, с кабиной для компьютеризированного управления, башней для хранения цемента с мин. вместимостью 50 тонн, блоком извлечения, лабораторией с достаточной мощностью для проведения испытаний заполнителя и бетона, генератором энергии, достаточным количеством автобетоносмесителей и мобильных бетононасосов, мин. одним загрузчиком, баком для добавок и бункером для взвешивания добавок, с измерителем влажности и другим аналогичным откалиброванным оборудованием) или приобретенный на бетонном заводе, который соответствует указанным спецификациям, цена за м³ белого обычного монолитного готового бетона с пределом прочности при сжатии С 12/15, включая любые трудозатраты, материалы и потери, затраты на машины, оборудование, инструменты и услуги лаборатории, любые горизонтальные и вертикальные перевозки, погрузку и разгрузку на месте работ для выполнения контроля качества бетона, погрузку на автобетоносмесители, транспортировку на рабочую площадку, перекачку на место отливки бетононасосом, полив, защиту от экстремальных температур и других внешних воздействий, поддержание и прием достаточного количества образцов для испытаний и проведение требуемых испытаний цементного раствора готовой смеси в соответствии со стандартом и проектом, с загрузкой на транспортные средства в месте поставки, производством или покупкой, передачей на бетонный завод путем выгрузки из транспортных средств, уложенного и размещенного на бетонном заводе любого гранулометрического песка, гравия или щебня и цемента, добавок в бетон, подачи и транспортировки воды, добавляемой в бетон и используемой для полива и подачи, и расходы на амортизацию бетонного завода и всего другого оборудования, включая прочие расходы, накладные расходы подрядчика и прибыль:

Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.

Примечание.

- 1) Для завода, на котором производится или приобретается бетон, обязательно получение сертификата Турецкого института стандартов (TSE) и любых других сертификатов, которые могут потребоваться в соответствии с законодательством, и предоставление таких сертификатов администрации до начала производства. Бетон с сертификатом соответствия, который удовлетворяет условию поставки на рынок согласно действующему законодательству, может использоваться в производстве только в том случае, если сертификат признан действительным и бетон разрешен к применению.
- 2) Если бетон поставляется путем покупки, к документам об оплате необходимо приложить копии счетов-фактур с указанием названия работы.
- 3) Стоимость добавок в бетон оплачивается отдельно.
- 4) Если насос не используется, его стоимость вычитается из анализа.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.150.1103	Заливка белого обычного готового бетона класса прочности С 16/20, изготовленного на бетонном заводе или приобретенного и перекачиваемого бетононасосом (включая транспортировку бетона)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1523	Материал: Бетонная смесь на белом цементе С 16/20 (включая транспортировку)	м³	1	2.550,00	2.550,00
10.130.9991	Вода	м³	0,4	38,50	15,40
	Специальность: Стоимость перекачки с помощью бетононасоса, заливки в обозначенном месте, уплотнения и консервации				
19.100.1101	Передвижной бетононасос (420 л. с.), почасовая ставка	ч	0,01	5.027,90	50,28
10.100.1015	Мастер-бетонщик	ч	0,15	250,00	37,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00	49,50
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	0,05	366,85	18,34
	Стоимость материалов и работ				2.721,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				680,26
	Цена за м³				3.401,28
Промытый, просеянный и изготовленный в классе С 16/20 с гранулометрической песчано-гравийной смесью и/или щебнем, цементом, мраморным порошком, гипсом, водой и добавками, где это необходимо, на бетонном заводе с соответствующими техническими характеристиками для производства бетона (с производительностью не менее 60 м³/ч, четырехкамерным бункером для заполнителя, компрессором, с кабиной для компьютеризированного управления, башней для хранения цемента с мин. вместимостью 50 тонн, блоком извлечения, лабораторией с достаточной мощностью для проведения испытаний заполнителя и бетона, генератором энергии, достаточным количеством автобетоносмесителей и мобильных бетононасосов, мин. одним загрузчиком, баком для добавок и бункером для взвешивания добавок, с измерителем влажности и другим аналогичным откалиброванным оборудованием) или приобретенный на бетонном заводе, который соответствует указанным спецификациям, цена за м³ белого обычного монолитного готового бетона с пределом прочности при сжатии С 16/20, включая любые трудозатраты, материалы и потери, затраты на машины, оборудование, инструменты и услуги лаборатории, любые горизонтальные и вертикальные перевозки, погрузку и разгрузку на месте работ для выполнения контроля качества бетона, погрузку на автобетоносмесители, транспортировку на рабочую площадку, перекачку на место отливки бетононасосом, уплотнение виброткатком, полив, защиту от экстремальных температур и других внешних воздействий, поддержание и прием достаточного количества образцов для испытаний и проведение требуемых испытаний цементного раствора готовой смеси в соответствии со стандартом и проектом, с загрузкой на транспортные средства в месте поставки, производством или покупкой, передачей на бетонный завод путем выгрузки из транспортных средств, уложенного и размещенного на бетонном заводе любого гранулометрического песка, гравия или щебня и цемента, добавок в бетон, подачи и транспортировки воды, добавляемой в бетон и используемой для полива и подачи, и расходы на амортизацию бетонного завода и всего другого оборудования, включая прочие расходы, накладные расходы подрядчика и прибыль: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Примечание. 1) Для завода, на котором производится или приобретается бетон, обязательно получение сертификата Турецкого института стандартов (TSE) и любых других сертификатов, которые могут потребоваться в соответствии с законодательством, и предоставление таких сертификатов администрации до начала производства. Бетон с сертификатом соответствия, который удовлетворяет условию поставки на рынок согласно действующему законодательству, может использоваться в производстве только в том случае, если сертификат признан действительным и бетон разрешен к применению. 2) Если бетон поставляется путем покупки, к документам об оплате необходимо приложить копии счетов-фактур с указанием названия работы. 3) Стоимость добавок в бетон оплачивается отдельно. 4) Если насос не используется, его стоимость вычитается из анализа.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.150.1104	Заливка белого обычного готового бетона класса прочности С 20/25, изготовленного на бетонном заводе или приобретенного и перекачиваемого бетононасосом (включая транспортировку бетона)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1524	Материал: Бетонная смесь на белом цементе С 20/25 (включая транспортировку)	м³	1	2.650,00	2.650,00
10.130.9991	Вода	м³	0,4	38,50	15,40
	Специальность: Стоимость перекачки с помощью бетононасоса, заливки в обозначенном месте, уплотнения и консервации				
19.100.1101	Передвижной бетононасос (420 л. с.), почасовая ставка	ч	0,01	5.027,90	50,28
10.100.1015	Мастер-бетонщик	ч	0,15	250,00	37,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00	49,50
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	0,05	366,85	18,34
	Стоимость материалов и работ				2.821,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				705,26
	Цена за м³				3.526,28

Промытый, просеянный и изготовленный в классе С 20/25 с гранулометрической песчано-гравийной смесью и/или щебнем, цементом, мраморным порошком, гипсом, водой и добавками, где это необходимо, на бетонном заводе с соответствующими техническими характеристиками для производства бетона (с производительностью не менее 60 м³/ч, четырехкамерным бункером для заполнителя, компрессором, с кабиной для компьютеризированного управления, башней для хранения цемента с мин. вместимостью 50 тонн, блоком извлечения, лабораторией с достаточной мощностью для проведения испытаний заполнителя и бетона, генератором энергии, достаточным количеством автобетоносмесителей и мобильных бетононасосов, мин. одним загрузчиком, баком для добавок и бункером для взвешивания добавок, с измерителем влажности и другим аналогичным откалиброванным оборудованием) или приобретенный на бетонном заводе, который соответствует указанным спецификациям, цена за м³ белого обычного монолитного готового бетона с пределом прочности при сжатии С 20/25, включая любые трудозатраты, материалы и потери, затраты на машины, оборудование, инструменты и услуги лаборатории, любые горизонтальные и вертикальные перевозки, погрузку и разгрузку на месте работ для выполнения контроля качества бетона, погрузку на автобетоносмесители, транспортировку на рабочую площадку, перекачку на место отливки бетононасосом, уплотнение виброткатком, полив, защиту от экстремальных температур и других внешних воздействий, поддержание и прием достаточного количества образцов для испытаний и проведение требуемых испытаний цементного раствора готовой смеси в соответствии со стандартом и проектом, с загрузкой на транспортные средства в месте поставки, производством или покупкой, передачей на бетонный завод путем выгрузки из транспортных средств, уложенного и размещенного на бетонном заводе любого гранулометрического песка, гравия или щебня и цемента, добавок в бетон, подачи и транспортировки воды, добавляемой в бетон и используемой для полива и подачи, и расходы на амортизацию бетонного завода и всего другого оборудования, включая прочие расходы, накладные расходы подрядчика и прибыль:

Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.

Примечание.

1) Для завода, на котором производится или приобретается бетон, обязательно получение сертификата Турецкого института стандартов (TSE) и любых других сертификатов, которые могут потребоваться в соответствии с законодательством, и предоставление таких сертификатов администрации до начала производства. Бетон с сертификатом соответствия, который удовлетворяет условию поставки на рынок согласно действующему законодательству, может использоваться в производстве только в том случае, если сертификат признан действительным и бетон разрешен к применению.

2) Если бетон поставляется путем покупки, к документам об оплате необходимо приложить копии счетов-фактур с указанием названия работы.

3) Стоимость добавок в бетон оплачивается отдельно.

4) Если насос не используется, его стоимость вычитается из анализа.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.150.1105	Заливка белого обычного готового бетона класса прочности С 25/30, изготовленного на бетонном заводе или приобретенного и перекачиваемого бетононасосом (включая транспортировку бетона)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1525	Материал: Бетонная смесь на белом цементе С 25/30 (включая транспортировку)	м³	1	2.750,00	2.750,00
10.130.9991	Вода	м³	0,4	38,50	15,40
	Специальность: Стоимость перекачки с помощью бетононасоса, заливки в обозначенном месте, уплотнения и консервации				
19.100.1101	Передвижной бетононасос (420 л. с.), почасовая ставка	ч	0,01	5.027,90	50,28
10.100.1015	Мастер-бетонщик	ч	0,15	250,00	37,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00	49,50
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	0,05	366,85	18,34
	Стоимость материалов и работ				2.921,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				730,26
	Цена за м³				3.651,28
Промытый, просеянный и изготовленный в классе С 25/30 с гранулометрической песчано-гравийной смесью и/или щебнем, цементом, мраморным порошком, гипсом, водой и добавками, где это необходимо, на бетонном заводе с соответствующими техническими характеристиками для производства бетона (с производительностью не менее 60 м³/ч, четырехкамерным бункером для заполнителя, компрессором, с кабиной для компьютеризированного управления, башней для хранения цемента с мин. вместимостью 50 тонн, блоком извлечения, лабораторией с достаточной мощностью для проведения испытаний заполнителя и бетона, генератором энергии, достаточным количеством автобетоносмесителей и мобильных бетононасосов, мин. одним загрузчиком, баком для добавок и бункером для взвешивания добавок, с измерителем влажности и другим аналогичным откалиброванным оборудованием) или приобретенный на бетонном заводе, который соответствует указанным спецификациям, цена за м³ белого обычного монолитного готового бетона с пределом прочности при сжатии С 25/30, включая любые трудозатраты, материалы и потери, затраты на машины, оборудование, инструменты и услуги лаборатории, любые горизонтальные и вертикальные перевозки, погрузку и разгрузку на месте работ для выполнения контроля качества бетона, погрузку на автобетоносмесители, транспортировку на рабочую площадку, перекачку на место отливки бетононасосом, уплотнение виброткатком, полив, защиту от экстремальных температур и других внешних воздействий, поддержание и прием достаточного количества образцов для испытаний и проведение требуемых испытаний цементного раствора готовой смеси в соответствии со стандартом и проектом, с загрузкой на транспортные средства в месте поставки, производством или покупкой, передачей на бетонный завод путем выгрузки из транспортных средств, уложенного и размещенного на бетонном заводе любого гранулометрического песка, гравия или щебня и цемента, добавок в бетон, подачи и транспортировки воды, добавляемой в бетон и используемой для полива и подачи, и расходы на амортизацию бетонного завода и всего другого оборудования, включая прочие расходы, накладные расходы подрядчика и прибыль: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Примечание. 1) Для завода, на котором производится или приобретается бетон, обязательно получение сертификата Турецкого института стандартов (TSE) и любых других сертификатов, которые могут потребоваться в соответствии с законодательством, и предоставление таких сертификатов администрации до начала производства. Бетон с сертификатом соответствия, который удовлетворяет условию поставки на рынок согласно действующему законодательству, может использоваться в производстве только в том случае, если сертификат признан действительным и бетон разрешен к применению. 2) Если бетон поставляется путем покупки, к документам об оплате необходимо приложить копии счетов-фактур с указанием названия работы. 3) Стоимость добавок в бетон оплачивается отдельно. 4) Если насос не используется, его стоимость вычитается из анализа.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.150.1106	Заливка белого обычного готового бетона класса прочности С 30/37, изготовленного на бетонном заводе или приобретенного и перекачиваемого бетононасосом (включая транспортировку бетона)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1526	Материал: Бетонная смесь на белом цементе С 30/37 (включая транспортировку)	м³	1	3.000,00	3.000,00
10.130.9991	Вода	м³	0,4	38,50	15,40
	Специальность: Стоимость перекачки с помощью бетононасоса, заливки в обозначенном месте, уплотнения и консервации				
19.100.1101	Передвижной бетононасос (420 л. с.), почасовая ставка	ч	0,01	5.027,90	50,28
10.100.1015	Мастер-бетонщик	ч	0,15	250,00	37,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00	49,50
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	0,05	366,85	18,34
	Стоимость материалов и работ				3.171,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				792,76
	Цена за м³				3.963,78

Промытый, просеянный и изготовленный в классе С 30/37 с гранулометрической песчано-гравийной смесью и/или щебнем, цементом, мраморным порошком, гипсом, водой и добавками, где это необходимо, на бетонном заводе с соответствующими техническими характеристиками для производства бетона (с производительностью не менее 60 м³/ч, четырехкамерным бункером для заполнителя, компрессором, с кабиной для компьютеризированного управления, башней для хранения цемента с мин. вместимостью 50 тонн, блоком извлечения, лабораторией с достаточной мощностью для проведения испытаний заполнителя и бетона, генератором энергии, достаточным количеством автобетоносмесителей и мобильных бетононасосов, мин. одним загрузчиком, баком для добавок и бункером для взвешивания добавок, с измерителем влажности и другим аналогичным откалиброванным оборудованием) или приобретенный на бетонном заводе, который соответствует указанным спецификациям, цена за м³ белого обычного монолитного готового бетона с пределом прочности при сжатии С 30/37, включая любые трудозатраты, материалы и потери, затраты на машины, оборудование, инструменты и услуги лаборатории, любые горизонтальные и вертикальные перевозки, погрузку и разгрузку на месте работ для выполнения контроля качества бетона, погрузку на автобетоносмесители, транспортировку на рабочую площадку, перекачку на место отливки бетононасосом, уплотнение виброткатком, полив, защиту от экстремальных температур и других внешних воздействий, поддержание и прием достаточного количества образцов для испытаний и проведение требуемых испытаний цементного раствора готовой смеси в соответствии со стандартом и проектом, с загрузкой на транспортные средства в месте поставки, производством или покупкой, передачей на бетонный завод путем выгрузки из транспортных средств, уложенного и размещенного на бетонном заводе любого гранулометрического песка, гравия или щебня и цемента, добавок в бетон, подачи и транспортировки воды, добавляемой в бетон и используемой для полива и подачи, и расходы на амортизацию бетонного завода и всего другого оборудования, включая прочие расходы, накладные расходы подрядчика и прибыль:

Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.

Примечание.

1) Для завода, на котором производится или приобретается бетон, обязательно получение сертификата Турецкого института стандартов (TSE) и любых других сертификатов, которые могут потребоваться в соответствии с законодательством, и предоставление таких сертификатов администрации до начала производства. Бетон с сертификатом соответствия, который удовлетворяет условию поставки на рынок согласно действующему законодательству, может использоваться в производстве только в том случае, если сертификат признан действительным и бетон разрешен к применению.

2) Если бетон поставляется путем покупки, к документам об оплате необходимо приложить копии счетов-фактур с указанием названия работы.

3) Стоимость добавок в бетон оплачивается отдельно.

4) Если насос не используется, его стоимость вычитается из анализа.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.150.1107	Заливка белого обычного готового бетона класса прочности С 35/45, изготовленного на бетонном заводе или приобретенного и перекачиваемого бетононасосом (включая транспортировку бетона)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1527	Материал: Бетонная смесь на белом цементе С 35/40 (включая транспортировку)	м³	1	3.250,00	3.250,00
10.130.9991	Вода	м³	0,4	38,50	15,40
	Специальность: Стоимость перекачки с помощью бетононасоса, заливки в обозначенном месте, уплотнения и консервации				
19.100.1101	Передвижной бетононасос (420 л. с.), почасовая ставка	ч	0,01	5.027,90	50,28
10.100.1015	Мастер-бетонщик	ч	0,15	250,00	37,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00	49,50
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	0,05	366,85	18,34
	Стоимость материалов и работ				3.421,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				855,26
	Цена за м³				4.276,28
Промытый, просеянный и изготовленный в классе С 35/45 с гранулометрической песчано-гравийной смесью и/или щебнем, цементом, мраморным порошком, гипсом, водой и добавками, где это необходимо, на бетонном заводе с соответствующими техническими характеристиками для производства бетона (с производительностью не менее 60 м³/ч, четырехкамерным бункером для заполнителя, компрессором, с кабиной для компьютеризированного управления, башней для хранения цемента с мин. вместимостью 50 тонн, блоком извлечения, лабораторией с достаточной мощностью для проведения испытаний заполнителя и бетона, генератором энергии, достаточным количеством автобетоносмесителей и мобильных бетононасосов, мин. одним загрузчиком, баком для добавок и бункером для взвешивания добавок, с измерителем влажности и другим аналогичным откалиброванным оборудованием) или приобретенный на бетонном заводе, который соответствует указанным спецификациям, цена за м³ белого обычного монолитного готового бетона с пределом прочности при сжатии С 35/45, включая любые трудозатраты, материалы и потери, затраты на машины, оборудование, инструменты и услуги лаборатории, любые горизонтальные и вертикальные перевозки, погрузку и разгрузку на месте работ для выполнения контроля качества бетона, погрузку на автобетоносмесители, транспортировку на рабочую площадку, перекачку на место отливки бетононасосом, уплотнение виброткатком, полив, защиту от экстремальных температур и других внешних воздействий, поддержание и прием достаточного количества образцов для испытаний и проведение требуемых испытаний цементного раствора готовой смеси в соответствии со стандартом и проектом, с загрузкой на транспортные средства в месте поставки, производством или покупкой, передачей на бетонный завод путем выгрузки из транспортных средств, уложенного и размещенного на бетонном заводе любого гранулометрического песка, гравия или щебня и цемента, добавок в бетон, подачи и транспортировки воды, добавляемой в бетон и используемой для полива и подачи, и расходы на амортизацию бетонного завода и всего другого оборудования, включая прочие расходы, накладные расходы подрядчика и прибыль: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Примечание. 1) Для завода, на котором производится или приобретается бетон, обязательно получение сертификата Турецкого института стандартов (TSE) и любых других сертификатов, которые могут потребоваться в соответствии с законодательством, и предоставление таких сертификатов администрации до начала производства. Бетон с сертификатом соответствия, который удовлетворяет условию поставки на рынок согласно действующему законодательству, может использоваться в производстве только в том случае, если сертификат признан действительным и бетон разрешен к применению. 2) Если бетон поставляется путем покупки, к документам об оплате необходимо приложить копии счетов-фактур с указанием названия работы. 3) Стоимость добавок в бетон оплачивается отдельно. 4) Если насос не используется, его стоимость вычитается из анализа.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.150.1108	Заливка белого обычного готового бетона класса прочности С 40/50, изготовленного на бетонном заводе или приобретенного и перекачиваемого бетононасосом (включая транспортировку бетона)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1528	Материал: Бетонная смесь на белом цементе С 40/50 (включая транспортировку)	м³	1	3.500,00	3.500,00
10.130.9991	Вода	м³	0,4	38,50	15,40
	Специальность: Стоимость перекачки с помощью бетононасоса, заливки в обозначенном месте, уплотнения и консервации				
19.100.1101	Передвижной бетононасос (420 л. с.), почасовая ставка	ч	0,01	5.027,90	50,28
10.100.1015	Мастер-бетонщик	ч	0,15	250,00	37,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00	49,50
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	0,05	366,85	18,34
	Стоимость материалов и работ				3.671,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				917,76
	Цена за м³				4.588,78

Промытый, просеянный и изготовленный в классе С 40/50 с гранулометрической песчано-гравийной смесью и/или щебнем, цементом, мраморным порошком, гипсом, водой и добавками, где это необходимо, на бетонном заводе с соответствующими техническими характеристиками для производства бетона (с производительностью не менее 60 м³/ч, четырехкамерным бункером для заполнителя, компрессором, с кабиной для компьютеризированного управления, башней для хранения цемента с мин. вместимостью 50 тонн, блоком извлечения, лабораторией с достаточной мощностью для проведения испытаний заполнителя и бетона, генератором энергии, достаточным количеством автобетоносмесителей и мобильных бетононасосов, мин. одним загрузчиком, баком для добавок и бункером для взвешивания добавок, с измерителем влажности и другим аналогичным откалиброванным оборудованием) или приобретенный на бетонном заводе, который соответствует указанным спецификациям, цена за м³ белого обычного монолитного готового бетона с пределом прочности при сжатии С 40/50, включая любые трудозатраты, материалы и потери, затраты на машины, оборудование, инструменты и услуги лаборатории, любые горизонтальные и вертикальные перевозки, погрузку и разгрузку на месте работ для выполнения контроля качества бетона, погрузку на автобетоносмесители, транспортировку на рабочую площадку, перекачку на место отливки бетононасосом, уплотнение виброткатком, полив, защиту от экстремальных температур и других внешних воздействий, поддержание и прием достаточного количества образцов для испытаний и проведение требуемых испытаний цементного раствора готовой смеси в соответствии со стандартом и проектом, с загрузкой на транспортные средства в месте поставки, производством или покупкой, передачей на бетонный завод путем выгрузки из транспортных средств, уложенного и размещенного на бетонном заводе любого гранулометрического песка, гравия или щебня и цемента, добавок в бетон, подачи и транспортировки воды, добавляемой в бетон и используемой для полива и подачи, и расходы на амортизацию бетонного завода и всего другого оборудования, включая прочие расходы, накладные расходы подрядчика и прибыль:

Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.

Примечание.

1) Для завода, на котором производится или приобретается бетон, обязательно получение сертификата Турецкого института стандартов (TSE) и любых других сертификатов, которые могут потребоваться в соответствии с законодательством, и предоставление таких сертификатов администрации до начала производства. Бетон с сертификатом соответствия, который удовлетворяет условию поставки на рынок согласно действующему законодательству, может использоваться в производстве только в том случае, если сертификат признан действительным и бетон разрешен к применению.

2) Если бетон поставляется путем покупки, к документам об оплате необходимо приложить копии счетов-фактур с указанием названия работы.

3) Стоимость добавок в бетон оплачивается отдельно.

4) Если насос не используется, его стоимость вычитается из анализа.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.150.1109	Заливка белого обычного готового бетона класса прочности С 45/55, изготовленного на бетонном заводе или приобретенного и перекачиваемого бетононасосом (включая транспортировку бетона)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1529	Материал: Бетонная смесь на белом цементе С 45/55 (включая транспортировку)	м³	1	3.750,00	3.750,00
10.130.9991	Вода	м³	0,4	38,50	15,40
	Специальность: Стоимость перекачки с помощью бетононасоса, заливки в обозначенном месте, уплотнения и консервации				
19.100.1101	Передвижной бетононасос (420 л. с.), почасовая ставка	ч	0,01	5.027,90	50,28
10.100.1015	Мастер-бетонщик	ч	0,15	250,00	37,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00	49,50
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	0,05	366,85	18,34
	Стоимость материалов и работ				3.921,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				980,26
	Цена за м³				4.901,28

Промытый, просеянный и изготовленный в классе С 45/55 с гранулометрической песчано-гравийной смесью и/или щебнем, цементом, мраморным порошком, гипсом, водой и добавками, где это необходимо, на бетонном заводе с соответствующими техническими характеристиками для производства бетона (с производительностью не менее 60 м³/ч, четырехкамерным бункером для заполнителя, компрессором, с кабиной для компьютеризированного управления, башней для хранения цемента с мин. вместимостью 50 тонн, блоком извлечения, лабораторией с достаточной мощностью для проведения испытаний заполнителя и бетона, генератором энергии, достаточным количеством автобетоносмесителей и мобильных бетононасосов, мин. одним загрузчиком, баком для добавок и бункером для взвешивания добавок, с измерителем влажности и другим аналогичным откалиброванным оборудованием) или приобретенный на бетонном заводе, который соответствует указанным спецификациям, цена за м³ белого обычного монолитного бетона с пределом прочности при сжатии С 45/55, включая любые трудозатраты, материалы и потери, затраты на машины, оборудование, инструменты и услуги лаборатории, любые горизонтальные и вертикальные перевозки, погрузку и разгрузку на месте работ для выполнения контроля качества бетона, погрузку на автобетоносмесители, транспортировку на рабочую площадку, перекачку на место отливки бетононасосом, уплотнение виброкатком, полив, защиту от экстремальных температур и других внешних воздействий, поддержание и прием достаточного количества образцов для испытаний и проведение требуемых испытаний цементного раствора готовой смеси в соответствии со стандартом и проектом, с загрузкой на транспортные средства в месте поставки, производством или покупкой, передачей на бетонный завод путем выгрузки из транспортных средств, уложенного и размещенного на бетонном заводе любого гранулометрического песка, гравия или щебня и цемента, добавок в бетон, подачи и транспортировки воды, добавляемой в бетон и используемой для полива и подачи, и расходы на амортизацию бетонного завода и всего другого оборудования, включая прочие расходы, накладные расходы подрядчика и прибыль:

Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.

Примечание.

1) Для завода, на котором производится или приобретается бетон, обязательно получение сертификата Турецкого института стандартов (TSE) и любых других сертификатов, которые могут потребоваться в соответствии с законодательством, и предоставление таких сертификатов администрации до начала производства. Бетон с сертификатом соответствия, который удовлетворяет условию поставки на рынок согласно действующему законодательству, может использоваться в производстве только в том случае, если сертификат признан действительным и бетон разрешен к применению.

2) Если бетон поставляется путем покупки, к документам об оплате необходимо приложить копии счетов-фактур с указанием названия работы.

3) Стоимость добавок в бетон оплачивается отдельно.

4) Если насос не используется, его стоимость вычитается из анализа.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.150.1110	Заливка белого обычного готового бетона класса прочности С 50/60, изготовленного на бетонном заводе или приобретенного и перекачиваемого бетононасосом (включая транспортировку бетона)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1530	Материал: Бетонная смесь на белом цементе С 50/60 (включая транспортировку)	м³	1	4.000,00	4.000,00
10.130.9991	Вода	м³	0,4	38,50	15,40
	Специальность: Стоимость перекачки с помощью бетононасоса, заливки в обозначенном месте, уплотнения и консервации				
19.100.1101	Передвижной бетононасос (420 л. с.), почасовая ставка	ч	0,01	5.027,90	50,28
10.100.1015	Мастер-бетонщик	ч	0,15	250,00	37,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00	49,50
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона	ч	0,05	366,85	18,34
	Стоимость материалов и работ				4.171,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				1.042,76
	Цена за м³				5.213,78

Промытый, просеянный и изготовленный в классе С 55/60 с гранулометрической песчано-гравийной смесью и/или щебнем, цементом, мраморным порошком, гипсом, водой и добавками, где это необходимо, на бетонном заводе с соответствующими техническими характеристиками для производства бетона (с производительностью не менее 60 м³/ч, четырехкамерным бункером для заполнителя, компрессором, с кабиной для компьютеризированного управления, башней для хранения цемента с мин. вместимостью 50 тонн, блоком извлечения, лабораторией с достаточной мощностью для проведения испытаний заполнителя и бетона, генератором энергии, достаточным количеством автобетоносмесителей и мобильных бетононасосов, мин. одним загрузчиком, баком для добавок и бункером для взвешивания добавок, с измерителем влажности и другим аналогичным откалиброванным оборудованием) или приобретенный на бетонном заводе, который соответствует указанным спецификациям, цена за м³ белого обычного монолитного бетона с пределом прочности при сжатии С 55/60, включая любые трудозатраты, материалы и потери, затраты на машины, оборудование, инструменты и услуги лаборатории, любые горизонтальные и вертикальные перевозки, погрузку и разгрузку на месте работ для выполнения контроля качества бетона, погрузку на автобетоносмесители, транспортировку на рабочую площадку, перекачку на место отливки бетононасосом, уплотнение виброкатком, полив, защиту от экстремальных температур и других внешних воздействий, поддержание и прием достаточного количества образцов для испытаний и проведение требуемых испытаний цементного раствора готовой смеси в соответствии со стандартом и проектом, с загрузкой на транспортные средства в месте поставки, производством или покупкой, передачей на бетонный завод путем выгрузки из транспортных средств, уложенного и размещенного на бетонном заводе любого гранулометрического песка, гравия или щебня и цемента, добавок в бетон, подачи и транспортировки воды, добавляемой в бетон и используемой для полива и подачи, и расходы на амортизацию бетонного завода и всего другого оборудования, включая прочие расходы, накладные расходы подрядчика и прибыль:

Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.

Примечание.

1) Для завода, на котором производится или приобретается бетон, обязательно получение сертификата Турецкого института стандартов (TSE) и любых других сертификатов, которые могут потребоваться в соответствии с законодательством, и предоставление таких сертификатов администрации до начала производства. Бетон с сертификатом соответствия, который удовлетворяет условию поставки на рынок согласно действующему законодательству, может использоваться в производстве только в том случае, если сертификат признан действительным и бетон разрешен к применению.

2) Если бетон поставляется путем покупки, к документам об оплате необходимо приложить копии счетов-фактур с указанием названия работы.

3) Стоимость добавок в бетон оплачивается отдельно.

4) Если насос не используется, его стоимость вычитается из анализа.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.150.5001	Поставка, укладка дорожной отделочной машиной и трамбовка дорожным катком жидкой бетонной смеси, изготовленной для дорог из трамбованного бетона				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1571	Жидкая бетонная смесь для дорог из трамбованного бетона (для требуемой прочности при сжатии свыше С30/37) (Включая отходы)	м³	1,015	2.450,00	2.486,75
19.100.3001	Стоимость укладки и уплотнения специальными молотками и вибратором финишной машины Почасовая ставка асфальтоотделочной машины с электронными датчиками для смесей заводского изготовления (60 - 100 л. с. - мощность 300 т/час)	ч	0,12	1.504,84	180,58
10.100.1063	Стоимость планировки, изготовления и исправления поперечных и продольных швов Высококвалифицированный рабочий	ч	1,152	200,00	230,40
19.100.1054	Стоимость трамбовки уложенной смеси Пневмоколесный уплотнитель грунта (40 л. с.), почасовая ставка	ч	0,072	913,02	65,74
19.100.1052	Дорожный каток со стальным барабаном (40 л. с.), почасовая ставка	ч	0,072	913,02	65,74
10.130.9991	Стоимость воды, используемой для планировки, изготовления швов и трамбовки Вода	м³	0,024	38,50	0,92
10.100.1060	Стоимость испытаний и технического осмотра, определения перпендикуляра на снимаемую прямую и т. д. Бригадир	ч	0,156	360,00	56,16
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,156	200,00	31,20
	Стоимость материалов и работ				3.117,49
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				779,37
	Цена за м³				3.896,86
Производство трамбованного бетона (RCC) в соответствии с правилами и условиями, указанными в Технических условиях для дорог из трамбованного бетона, а также укладка и трамбовка смеси с использованием больших отделочных машин.					
Расходы, включенные в цену за единицу: В соответствии с правилами и условиями, указанными в Общих технических условиях трамбованных бетонных дорог, в отношении бетонного раствора для трамбованных бетонных дорог (с требуемым сопротивлением давлению выше С30/37), любые затраты на рабочую силу, материалы, машины, оборудование и транспортные средства, прибыль и накладные расходы подрядчика для приготовления жидкой бетонной смеси, транспортировки раствора в указанное место, доставки к месту работ, сборки и разборки любых машин и оборудования, необходимых для укладки и трамбовки, выполнения поперечных и продольных швов, доставки к месту работ и использования воды, необходимой для трамбовки, установки перпендикуляра на снимаемую прямую на основе ориентиров, осей, поперечных сечений и отметок, предоставленных Администрацией, загрузки бетонного раствора с транспортных средств в отделочную машину и укладки бетонного раствора, исправления дефектов вручную и очистки участка, трамбовки уложенной смеси катками со стальным барабаном и колесным катком, удерживания транспортных средств в ожидании и запуска их вместе с отделочником, выполнения изысканий и технического надзора, а также любых других работ, не перечисленных ниже под заголовком «Расходы, не включенные в цену за единицу».					
Расходы, не включенные в цену за единицу: Подготовка дорожного покрытия к нанесению трамбованного бетона (RCC), отверждение RCC и соединение стыков.					
Ед. изм.: 1) Вычисляется на основе верхней поверхности дороги из трамбованного бетона, нанесенного методом и толщиной, указанными в соответствующем проекте, технических спецификациях и определении. Избыток бетона по краям дороги и т. д. не учитывается. 2) Перед началом производства администрация должна собрать копии транспортных документов (грузовая квитанция, коносамент) транспортных средств через персонал, назначенный на заводе по производству товарного бетона поставщика. Если рассчитанная на основе проекта сумма больше указанной в транспортных документах, то за основу для оплаты принимается сумма, указанная в транспортных документах.					
Примечание. Пропорции золы-уноса, используемой в бетонном растворе, указаны в Общих технических характеристиках. Если место доставки золы-уноса находится дальше 150 км, расстояние транспортировки может быть увеличено по сравнению с ценой на цемент.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.150.5002	Поставка, укладка дорожной отделочной машиной и трамбовка дорожным катком жидкой бетонной смеси, изготовленной для дорог из трамбованного бетона				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1571	Жидкая бетонная смесь для дорог из трамбованного бетона (для требуемой прочности при сжатии свыше С30/37) (Включая отходы)	м³	1,015	2.450,00	2.486,75
19.100.3002	Стоимость укладки и уплотнения специальными молотками и вибратором финишной машины				
19.100.3002	Почасовая ставка высокоуплотняющего финишера с электронным датчиком (для бетонных дорог)	ч	0,10	6.033,52	603,35
10.100.1063	(Около 200–250 л. с., производительностью 900–1100 т/ч, загрузочный ковш объемом 5–10 м³)				
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,114	200,00	22,80
19.100.1052	Стоимость планировки, изготовления и исправления поперечных и продольных швов				
19.100.1052	Дорожный каток со стальным барабаном (40 л. с.), почасовая ставка	ч	0,10	913,02	91,30
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,80	200,00	160,00
19.100.1044	Стоимость воды, используемой для планировки, изготовления швов и трамбовки				
19.100.1044	Автоцистерна	ч	0,00476	694,01	3,30
10.130.9991	Вода	м³	0,035	38,50	1,35
10.100.1060	Стоимость испытаний и технического осмотра, определения перпендикуляра на снимаемую прямую и т. д.				
10.100.1060	Бригадир	ч	0,467	360,00	168,12
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,467	200,00	93,40
10.100.1061	Инспектор	ч	1,401	275,00	385,28
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,934	165,00	154,11
	Стоимость материалов и работ				4.169,76
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				1.042,44
	Цена за м³				5.212,20
Укладка, уплотнение и выравнивание цементного раствора, подготовленного для устройства дорог из укатываемого бетона, с применением финишера высокой степени уплотнения, в соответствии с принципами и условиями, изложенными в Общих технических требованиях к дорогам из укатываемого бетона. Затраты, включенные в единичную расценку: в соответствии с правилами и условиями, указанными в Общих технических условиях трамбованных бетонных дорог, в отношении бетонного раствора для трамбованных бетонных дорог (с требуемым сопротивлением давлению выше С30/37), любые затраты на рабочую силу, материалы, машины, оборудование и транспортные средства, прибыль и накладные расходы подрядчика для приготовления жидкой бетонной смеси, установки осевой линии на основе реперных точек, осей, поперечных сечений и отметок, предоставленных Администрацией; выгрузки смеси перед финишером и/или перегрузочным оборудованием; обеспечения равномерного распределения смеси перед финишером; укладки на проектную отметку с уплотнением с использованием финишера, обеспечивающего равномерное и высокое уплотнение (не менее 92%) по ширине и толщине укладки, предусмотренной проектом; проверки отметки уложенного бетона; выполнения и корректировки цилиндрических элементов; обеспечения наличия на площадке воды для увлажнения, необходимой для производства, и проведения операций по увлажнению; устройства поперечных и продольных швов; регулировки длины нахлестов в местах соединений; ручной корректировки дефектов после укладки, очистки, удерживания транспортных средств в ожидании и запуска их вместе с отделочником, выполнения изысканий и технического надзора, а также любых других работ, не перечисленных ниже под заголовком «Расходы, не включенные в цену за единицу». Расходы, не включенные в цену за единицу: Подготовка дорожного основания под укладку с использованием финишера высокого уплотнения, отверждение уложенного и уплотненного бетона, а также устройство швов. Примечание. Пропорции золы-уноса, используемой в бетонном растворе, указаны в Общих технических характеристиках. Если место доставки золы-уноса находится дальше 150 км, расстояние транспортировки может быть увеличено по сравнению с ценой на цемент. Ед. изм.: 1- Вычисляется на основе верхней поверхности дороги из трамбованного бетона, нанесенного методом и толщиной, указанными в соответствующем проекте, технических спецификациях и определении. Избыток бетона по краям дороги и т. д. не учитывается. 2- Перед началом производства администрация должна собрать копии транспортных документов (грузовая квитанция, коносамент) транспортных средств через персонал, назначенный на заводе по производству товарного бетона поставщика. Если рассчитанная на основе проекта сумма больше указанной в транспортных документах, то за основу для оплаты принимается сумма, указанная в транспортных документах.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.150.5101					м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1506	Жидкая бетонная смесь С 30/37	м³	1	2.450,00	2.450,00
19.100.3003	Стоимость укладки и уплотнения специальными молотками и вибратором финишной машины	ч	0,0048	27.526,31	132,13
19.100.1001	Почасовая ставка бетоноукладчика со скользящей опалубкой (для бетонных дорог)	ч	0,009	1.697,50	15,28
10.100.1015	Экскаватор (100–139 л. с.)	ч	1,364	250,00	341,00
10.100.1062	Мастер-бетонщик	ч	1,364	165,00	225,06
10.100.1060	Неквалифицированный рабочий	ч	0,341	360,00	122,76
10.100.1061	Стоимость воды, используемой для планировки, изготовления швов и трамбовки	ч	1,364	275,00	375,10
10.100.1062	Инспектор	ч	0,341	165,00	56,27
	Неквалифицированный рабочий	ч			
	Стоимость материалов и работ				3.717,60
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				929,40
	Цена за м³				4.647,00
Укладка дорожного бетона с помощью бетоноукладчиков со скользящей опалубкой (класс прочности бетона С30/37) Расходы, включенные в цену за единицу: В части поставки на строительную площадку, монтажа и демонтажа необходимой техники и оборудования; промытый, просеянный и изготовленный в классе С 30/37 с гранулометрической песчано-гравийной смесью и/или щебнем, цементом, водой и добавками, где это необходимо, на комплексном бетонном заводе с соответствующими техническими характеристиками для производства дорожного бетона (с производительностью не менее 70 м³/ч, четырехкамерным бункером для заполнителя, компрессором, с кабиной для компьютеризированного управления, башней для хранения цемента с мин. вместимостью 50 тонн, блоком извлечения, лабораторией с достаточной мощностью для проведения испытаний заполнителя и бетона, генератором энергии, мин. одним погрузчиком, баком для добавок и бункером для взвешивания добавок, с измерителем влажности и другим аналогичным откалиброванным оборудованием) или дорожный бетон, поставленный с бетонного завода, который соответствует указанным спецификациям, любые трудозатраты, материалы и потери, затраты на машины, оборудование, инструменты и услуги лаборатории, любые горизонтальные и вертикальные перевозки, погрузка и разгрузка на месте работ для выполнения контроля качества бетона, погрузка на автобетоносмесители или самосвалы, взвешивание на весах, поддержание и прием достаточного количества образцов для испытаний и проведение требуемых испытаний, загрузка на транспортные средства в месте поставки, производство или покупка, передача на бетонный завод путем выгрузки из транспортных средств, уложенного и размещенного на бетонном заводе любого гранулометрического песка, гравия или щебня и цемента, добавок в бетон, подача и транспортировка воды, добавляемой и используемой в бетоне, подача, и расходы на амортизацию бетонного завода и всего другого оборудования, установка осевой линии на основе реперных точек, осей, поперечных сечений и отметок, предоставленных Администрацией; все затраты на рабочую силу, материалы, технику, оборудование, транспортные средства, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, связанные с устройством базового разделительного элемента, предусмотренного проектом; регулировка и закрепление длины нахлестов в местах соединений; разгрузка дорожного бетона из самосвалов или автобетоносмесителей перед финишером и/или перегрузочным оборудованием; обеспечение равномерного распределения, подготовки и укладки выгруженного дорожного бетона перед финишером; укладка на проектную отметку с равномерным уплотнением по ширине и толщине укладки в соответствии с проектом надстройки; проверка отметки уложенного дорожного бетона; устранение дефектов поверхности и боковых граней; устройство, очистка и корректировка поперечных и продольных швов; ожидание и подача транспортных средств к финишеру; выполнение всех необходимых изысканий и технического надзора, и любые другие работы, не перечисленные в разделе «Затраты, не включенные в единичную расценку» ниже. Расходы, не включенные в цену за единицу: Затраты на подготовку поверхности под укладку бетонного покрытия дороги, материалы для заполнения швов, нарезку швов на бетонной поверхности дороги, очистку и заполнение швов, подготовку и укладку гладкой и рифлёной арматурной стали в соответствии с проектом/детализированным проектом, крепление проволоки и все прочие работы, материалы и потери, связанные с армированием, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, а также разгрузку на строительной площадке, у оборудования и транспортных средств. Все затраты на рабочую силу, материалы, машины, оборудование и транспорт, связанные с отделкой, шероховатой и отверждением бетонного дорожного покрытия. Погрузка, транспортировка и разгрузка отходов, размещённых на тротуаре, в транспортные средства в ходе работ по подметанию в городской черте. Ед. изм.: 1) Вычисляется на основе верхней поверхности дороги из бетона, нанесенного методом и толщиной, указанными в соответствующем проекте, технических спецификациях и определении, с умножением на проектную толщину. Избыток бетона по краям дороги и т. д. не учитывается. 2) Перед началом производства администрация должна собрать копии транспортных документов (грузовая квитанция, коносамент) транспортных средств через персонал, назначенный на заводе поставщика товарного бетона. Если сумма, рассчитанная на основании проектной документации, превышает значения, указанные в транспортных документах, для расчётов принимается сумма, указанная в транспортных документах. Примечание. 1) Для завода, на котором производится или приобретается дорожный бетон, обязательно получение сертификата Турецкого института стандартов (TSE) и любых других сертификатов, которые могут потребоваться в соответствии с законодательством, и предоставление таких сертификатов Администрации до начала производства. Завод может быть допущен к производству только при условии, что соответствующие сертификаты признаны надлежащими, и использование бетона разрешено. 2) Поскольку подрядчик обязан изготавливать бетонную смесь в соответствии с составом, предоставленным Заказчиком, изменение проектного решения не влечёт за собой изменения единичной расценки.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа	ЕИ			
15.150.5102		м³			
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1507	Жидкая бетонная смесь С 35/45	м³	1	2.550,00	2.550,00
19.100.3003	Стоимость укладки и уплотнения специальными молотками и вибратором финишной машины	ч	0,0048	27.526,31	132,13
19.100.1001	Почасовая ставка бетоноукладчика со скользящей опалубкой (для бетонных дорог)	ч	0,009	1.697,50	15,28
10.100.1015	Экскаватор (100–139 л. с.)	ч	1,364	250,00	341,00
10.100.1062	Мастер-бетонщик	ч	1,364	165,00	225,06
10.100.1060	Неквалифицированный рабочий	ч	0,341	360,00	122,76
10.100.1061	Стоимость воды, используемой для планировки, изготовления швов и трамбовки	ч	1,364	275,00	375,10
10.100.1062	Инспектор	ч	0,341	165,00	56,27
	Неквалифицированный рабочий	ч			
	Стоимость материалов и работ				3.817,60
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				954,40
	Цена за м³				4.772,00

Укладка дорожного бетона с помощью бетоноукладчиков со скользящей опалубкой (класс прочности бетона С35/45)

Расходы, включенные в цену за единицу:

В части поставки на строительную площадку, монтажа и демонтажа необходимой техники и оборудования; промытый, просеянный и изготовленный в классе С 35/45 с гранулометрической песчано-гравийной смесью и/или щебнем, цементом, водой и добавками, где это необходимо, на комплексном бетонном заводе с соответствующими техническими характеристиками для производства дорожного бетона (с производительностью не менее 70 м³/ч, четырехкамерным бункером для заполнителя, компрессором, с кабиной для компьютеризированного управления, башней для хранения цемента с мин. вместимостью 50 тонн, блоком извлечения, лабораторией с достаточной мощностью для проведения испытаний заполнителя и бетона, генератором энергии, мин. одним погрузчиком, баком для добавок и бункером для взвешивания добавок, с измерителем влажности и другим аналогичным откалиброванным оборудованием) или дорожный бетон, поставленный с бетонного завода, который соответствует указанным спецификациям, любые трудозатраты, материалы и потери, затраты на машины, оборудование, инструменты и услуги лаборатории, любые горизонтальные и вертикальные перевозки, погрузка и разгрузка на месте работ для выполнения контроля качества бетона, погрузка на автобетоносмесители или самосвалы, взвешивание на весах, поддержание и прием достаточного количества образцов для испытаний и проведение требуемых испытаний, погрузка на транспортные средства в месте поставки, производство или покупка, передача на бетонный завод путем выгрузки из транспортных средств, уложенного и размещенного на бетонном заводе любого гранулометрического песка, гравия или щебня и цемента, добавок в бетон, подача и транспортировка воды, добавляемой и используемой в бетоне, подача, и расходы на амортизацию бетонного завода и всего другого оборудования, установка осевой линии на основе реперных точек, осей, поперечных сечений и отметок, предоставленных Администрацией; все затраты на рабочую силу, материалы, технику, оборудование, транспортные средства, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, связанные с устройством базового разделительного элемента, предусмотренного проектом; регулировка и закрепление длины нахлестов в местах соединений; разгрузка дорожного бетона из самосвалов или автобетоносмесителей перед финишом и/или перегрузочным оборудованием; обеспечение равномерного распределения, подготовки и укладки выгруженного дорожного бетона перед финишом; укладка на проектную отметку с равномерным уплотнением по ширине и толщине укладки в соответствии с проектом надстройки; проверка отметки уложенного дорожного бетона; устранение дефектов поверхности и боковых граней; устройство, очистка и корректировка поперечных и продольных швов; ожидание и подача транспортных средств к финишу; выполнение всех необходимых изысканий и технического надзора, и любые другие работы, не перечисленные в разделе «Затраты, не включенные в единичную расценку» ниже.

Расходы, не включенные в цену за единицу:

Затраты на подготовку поверхности под укладку бетонного покрытия дороги, материалы для заполнения швов, нарезку швов на бетонной поверхности дороги, очистку и заполнение швов, подготовку и укладку гладкой и рифлёной арматурной стали в соответствии с проектом/детализированным проектом, крепление проволоки и все прочие работы, материалы и потери, связанные с армированием, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, а также разгрузку на строительной площадке, у оборудования и транспортных средств. Все затраты на рабочую силу, материалы, машины, оборудование и транспорт, связанные с отделкой, шероховатой и отверждением бетонного дорожного покрытия. Погрузка, транспортировка и разгрузка отходов, размещённых на тротуаре, в транспортные средства в ходе работ по подметанию в городской черте.

Ед. изм.:

1) Вычисляется на основе верхней поверхности дороги из бетона, нанесенного методом и толщиной, указанными в соответствующем проекте, технических спецификациях и определении, с умножением на проектную толщину.

Избыток бетона по краям дороги и т. д. не учитывается.

2) Перед началом производства администрация должна собрать копии транспортных документов (грузовая квитанция, коносамент) транспортных средств через персонал, назначенный на заводе поставщика товарного бетона. Если сумма, рассчитанная на основании проектной документации, превышает значения, указанные в транспортных документах, для расчётов принимается сумма, указанная в транспортных документах.

Примечание.

1) Для завода, на котором производится или приобретается дорожный бетон, обязательно получение сертификата Турецкого института стандартов (TSE) и любых других сертификатов, которые могут потребоваться в соответствии с законодательством, и предоставление таких сертификатов Администрации до начала производства. Завод может быть допущен к производству только при условии, что соответствующие сертификаты признаны надлежащими, и использование бетона разрешено.

2) Поскольку подрядчик обязан изготавливать бетонную смесь в соответствии с составом, предоставленным Заказчиком, изменение проектного решения не влечёт за собой изменения единичной расценки.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.150.5103					м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1508	Жидкая бетонная смесь С 40/50	м³	1	2.650,00	2.650,00
19.100.3003	Стоимость укладки и уплотнения специальными молотками и вибратором финишной машины	ч	0,0048	27.526,31	132,13
19.100.1001	Почасовая ставка бетоноукладчика со скользящей опалубкой (для бетонных дорог)	ч	0,009	1.697,50	15,28
10.100.1015	Экскаватор (100–139 л. с.)	ч	1,364	250,00	341,00
10.100.1062	Мастер-бетонщик	ч	1,364	165,00	225,06
10.100.1060	Неквалифицированный рабочий	ч	0,341	360,00	122,76
10.100.1061	Стоимость воды, используемой для планировки, изготовления швов и трамбовки	ч	1,364	275,00	375,10
10.100.1062	Инспектор	ч	0,341	165,00	56,27
Стоимость материалов и работ					3.917,60
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					979,40
Цена за м³					4.897,00

Укладка дорожного бетона с помощью бетоноукладчиков со скользящей опалубкой (класс прочности бетона С40/50)

Расходы, включенные в цену за единицу:

В части поставки на строительную площадку, монтажа и демонтажа необходимой техники и оборудования; промытый, просеянный и изготовленный в классе С 40/50 с гранулометрической песчано-гравийной смесью и/или щебнем, цементом, водой и добавками, где это необходимо, на комплексном бетонном заводе с соответствующими техническими характеристиками для производства дорожного бетона (с производительностью не менее 70 м³/ч, четырехкамерным бункером для заполнителя, компрессором, с кабиной для компьютеризированного управления, башней для хранения цемента с мин. вместимостью 50 тонн, блоком извлечения, лабораторией с достаточной мощностью для проведения испытаний заполнителя и бетона, генератором энергии, мин. одним загрузчиком, баком для добавок и бункером для взвешивания добавок, с измерителем влажности и другим аналогичным откалиброванным оборудованием) или дорожный бетон, поставленный с бетонного завода, который соответствует указанным спецификациям, любые трудозатраты, материалы и потери, затраты на машины, оборудование, инструменты и услуги лаборатории, любые горизонтальные и вертикальные перевозки, погрузка и разгрузка на месте работ для выполнения контроля качества бетона, погрузка на автобетоносмесители или самосвалы, взвешивание на весах, поддержание и прием достаточного количества образцов для испытаний и проведение требуемых испытаний, загрузка на транспортные средства в месте поставки, производство или покупка, передача на бетонный завод путем выгрузки из транспортных средств, уложенного и размещенного на бетонном заводе любого гранулометрического песка, гравия или щебня и цемента, добавок в бетон, подача и транспортировка воды, добавляемой и используемой в бетоне, подача, и расходы на амортизацию бетонного завода и всего другого оборудования, установка осевой линии на основе реперных точек, осей, поперечных сечений и отметок, предоставленных Администрацией; все затраты на рабочую силу, материалы, технику, оборудование, транспортные средства, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, связанные с устройством базового разделительного элемента, предусмотренного проектом; регулировка и закрепление длины нахлестов в местах соединений; разгрузка дорожного бетона из самосвалов или автобетоносмесителей перед финишером и/или перегрузочным оборудованием; обеспечение равномерного распределения, подготовки и укладки выгруженного дорожного бетона перед финишером; укладка на проектную отметку с равномерным уплотнением по ширине и толщине укладки в соответствии с проектом надстройки; проверка отметки уложенного дорожного бетона; устранение дефектов поверхности и боковых граней; устройство, очистка и корректировка поперечных и продольных швов; ожидание и подача транспортных средств к финишеру; выполнение всех необходимых изысканий и технического надзора, и любые другие работы, не перечисленные в разделе «Затраты, не включенные в единичную расценку» ниже.

Расходы, не включенные в цену за единицу:

Затраты на подготовку поверхности под укладку бетонного покрытия дороги, материалы для заполнения швов, нарезку швов на бетонной поверхности дороги, очистку и заполнение швов, подготовку и укладку гладкой и рифлёной арматурной стали в соответствии с проектом/детализированным проектом, крепление проволоки и все прочие работы, материалы и потери, связанные с армированием, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, а также разгрузку на строительной площадке, у оборудования и транспортных средств. Все затраты на рабочую силу, материалы, машины, оборудование и транспорт, связанные с отделкой, шероховатой и отверждением бетонного дорожного покрытия. Погрузка, транспортировка и разгрузка отходов, размещённых на тротуаре, в транспортные средства в ходе работ по подметанию в городской черте.

Ед. изм.:

1) Вычисляется на основе верхней поверхности дороги из бетона, нанесенного методом и толщиной, указанными в соответствующем проекте, технических спецификациях и определении, с умножением на проектную толщину.

Избыток бетона по краям дороги и т. д. не учитывается.

2) Перед началом производства администрация должна собрать копии транспортных документов (грузовая квитанция, коносамент) транспортных средств через персонал, назначенный на заводе поставщика товарного бетона. Если сумма, рассчитанная на основании проектной документации, превышает значения, указанные в транспортных документах, для расчётов принимается сумма, указанная в транспортных документах.

Примечание.

1) Для завода, на котором производится или приобретается дорожный бетон, обязательно получение сертификата Турецкого института стандартов (TSE) и любых других сертификатов, которые могут потребоваться в соответствии с законодательством, и предоставление таких сертификатов Администрации до начала производства. Завод может быть допущен к производству только при условии, что соответствующие сертификаты признаны надлежащими, и использование бетона разрешено.

2) Поскольку подрядчик обязан изготавливать бетонную смесь в соответствии с составом, предоставленным Заказчиком, изменение проектного решения не влечёт за собой изменения единичной расценки.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.150.5111					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.2063	Материал Отвердитель на парафиновой основе (жидкость)	кг	0,350	40,00	14,00
	Специальность				
10.100.1015	Мастер-бетонщик	ч	0,1	250,00	25,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,1	165,00	16,50
	Стоимость материалов и работ				55,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				13,88
	Цена за м²				69,38

Ручное отверждение, шлифование и шерохование поверхности бетонной дороги

В отношении поставки на строительную площадку, сборки и разборки необходимой техники и оборудования: цена за 1 м² включает все затраты на рабочую силу, материалы, машины, погрузку на площадке, горизонтальную и вертикальную транспортировку, оборудование и транспортные средства, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, связанные с поставкой, сборкой и разборкой на месте, устранением дефектов и шлифовкой бетонной поверхности дороги, шерохованием свежесложенного бетонного покрытия путём формирования тонких поперечных или продольных канавок в соответствии с методами и размерами, установленными Заказчиком, нанесением 0,350 л/м² парафинсодержащего материала для ухода за бетоном (включая боковые поверхности слоя дороги), подготовкой всего оборудования, техники и инструмента, используемых для отделки и шерохования бетонной поверхности, в мастерской или на заводе и их доставкой на строительную площадку, а также проведением испытаний, технического контроля и выполнением прочих работ.

ЕД. ИЗМ. Рассчитывается на основе площади поверхности применения.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.150.5112					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.3004	Почасовая ставка оборудования для отверждения, полирования и шерохования поверхностей (для бетонных дорог)	ч	0,012	5.381,91	64,58
10.300.2063	Отвердитель на парафиновой основе (жидкость)	кг	0,350	40,00	14,00
10.100.1062	Специальность Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,022	165,00	3,63
	Стоимость материалов и работ				82,21
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				20,55
	Цена за м²				102,76
Отверждение, шлифовка и шерохование бетонного покрытия (с помощью оборудования для отверждения, шлифовки и шерохования поверхности бетонных дорог)					
Цена за 1 м², включая все материалы и потери, затраты на рабочую силу, погрузку, вертикальную и горизонтальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы и прибыль подрядчика за выполнение работ по шерохованию и отделке бетонной поверхности дороги путём формирования тонких каналов на свежееуложенном бетоне с использованием машины для ухода, отделки и шерохования бетонной поверхности дороги, в направлении и размерах, определённых Заказчиком, до момента схватывания бетона, уход за поверхностями (включая боковые поверхности покрытия) путём распыления не менее 0,350 л/м² парафинсодержащего жидкого материала для ухода, укрытие бетонной поверхности геотекстилем, термоизоляционными матами и другими материалами для контроля температуры бетонного покрытия дороги, а также полив использованного укрывного материала:					
Ед. изм.:					
Рассчитывается на основе площади поверхности применения.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.155.1007	Стены здания с использованием сборных, предварительно напряженных, пустотелых бетонных перегородок (стен) толщиной 12 см.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.450.9521	Материал: Элемент перегородки (стены) (с отходами) Специальность: Размещение и настил	м²	1,02	1.100,00	1.122,00
19.100.1103	Автокран (240 л. с.)	ч	0,018	4.039,72	72,71
10.100.1060	Бригадир	ч	0,03	360,00	10,80
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,03	250,00	7,50
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,06	200,00	12,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Цена погрузки, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на строительной площадке)	ч	0,06	165,00	9,90
	Стоимость материалов и работ				1.234,91
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				308,73
	Цена за м²				1.543,64
Цена за м² для любых материалов и потерь, затрат на рабочую силу и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (без учета транспортных расходов) для компонентов стены из предварительно изготовленного сборного железобетона толщиной 12 см, пустотелых элементов бетонных перегородок (стен), установки элементов стен в специально отведенных местах и адаптации стыков друг к другу в соответствии с утвержденным администрацией проектом, соответствующим стандартам и специальным техническим условиям производителя: Ед. изм. Площадь фактически используемых компонентов рассчитывается на основе проекта, утвержденного администрацией. Примечание. 1. Если для установки панелей требуются кронштейны, пластины, сварочные штифты и т. д., как указано в детализовках проекта, они должны оплачиваться отдельно за соответствующие элементы. 2) Норма для цемента внутри структуры компонента принимается равной 35 кг/м².					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.155.1008	Стены здания с использованием сборных, предварительно напряженных, пустотелых бетонных перегородок (стен) толщиной 16 см.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.450.9522	Материал: Элемент перегородки (стены) (с отходами) Специальность: Размещение и настил	м²	1,02	1.200,00	1.224,00
19.100.1103	Автокран (240 л. с.)	ч	0,018	4.039,72	72,71
10.100.1060	Бригадир	ч	0,03	360,00	10,80
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,03	250,00	7,50
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,06	200,00	12,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Цена погрузки, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на строительной площадке)	ч	0,06	165,00	9,90
	Стоимость материалов и работ				1.336,91
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				334,23
	Цена за м²				1.671,14
Цена за м² для любых материалов и потерь, затрат на рабочую силу и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (без учета транспортных расходов) для компонентов стены из предварительно изготовленного сборного железобетона толщиной 16 см, пустотелых элементов бетонных перегородок (стен), установки элементов стен в специально отведенных местах и адаптации стыков друг к другу в соответствии с утвержденным администрацией проектом, соответствующим стандартам и специальным техническим условиям производителя:					
Ед. изм. Площадь фактически используемых компонентов рассчитывается на основе проекта, утвержденного администрацией.					
Примечание.					
1. Если для установки панелей требуются кронштейны, пластины, сварочные штифты и т. д., как указано в детализовках проекта, они должны оплачиваться отдельно за соответствующие элементы.					
2) Норма для цемента внутри структуры компонента принимается равной 43 кг/м².					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.155.1011	Настил с использованием сборных, предварительно напряженных, пустотелых несущих бетонных компонентов пола толщиной 12 см.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.450.9501	Материал: Несущие компоненты пола (с отходами)	м²	1,02	1.200,00	1.224,00
19.100.2509	Подготовка 400 кг цементного дозированного раствора	м³	0,006	1.759,51	10,56
	Специальность: Размещение и настил				
19.100.1103	Автокран (240 л. с.)	ч	0,018	4.039,72	72,71
10.100.1060	Бригадир	ч	0,03	360,00	10,80
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,03	250,00	7,50
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,06	200,00	12,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Для погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ)	ч	0,06	165,00	9,90
	Стоимость материалов и работ				1.347,47
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				336,87
	Цена за м²				1.684,34
Цена за м² для любых материалов и потерь, затрат на рабочую силу и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (без учета транспортных расходов) для настила из предварительно изготовленного сборного железобетона толщиной 12 см, за пустотелые, несущие элементы пола в соответствии с утвержденным администрацией проектом, соответствующие стандартам и специальным техническим условиям изготовителя, с установкой элементов пола, заполнением швов раствором, содержащим бетон весом 400 кг/м³ (№ позиции: 19.100.2409) и их полив:					
Ед. изм. Площадь фактически используемых компонентов рассчитывается на основе проекта, утвержденного администрацией.					
Примечание.					
1. Если между компонентами применяются усиления, они должны оплачиваться согласно соответствующему пункту.					
2) Норма для цемента внутри структуры компонента принимается равной 35 кг/м².					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.155.1012	Настил с использованием сборных, предварительно напряженных, пустотелых несущих бетонных компонентов пола толщиной 16 см.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.450.9502	Материал: Несущие компоненты пола (с отходами)	м²	1,02	1.300,00	1.326,00
19.100.2509	Подготовка 400 кг цементного дозированного раствора	м³	0,009	1.759,51	15,84
	Специальность: Размещение и настил				
19.100.1103	Автокран (240 л. с.)	ч	0,018	4.039,72	72,71
10.100.1060	Бригадир	ч	0,03	360,00	10,80
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,03	250,00	7,50
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,06	200,00	12,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,06	165,00	9,90
	(Цена погрузки, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на строительной площадке)				
	Стоимость материалов и работ				1.454,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				363,69
	Цена за м²				1.818,44
Цена за м² для любых материалов и потерь, затрат на рабочую силу и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (без учета транспортных расходов) для настила из предварительно изготовленного сборного железобетона толщиной 16 см, за пустотелые, несущие элементы пола в соответствии с утвержденным администрацией проектом, соответствующие стандартам и специальным техническим условиям изготовителя, с установкой элементов пола, заполнением швов раствором, содержащим бетон весом 400 кг/м³ (№ позиции: 19.100.2409) и их полив: Ед. изм. Площадь фактически используемых компонентов рассчитывается на основе проекта, утвержденного администрацией. Примечание. 1. Если между компонентами применяются усиления, они должны оплачиваться согласно соответствующему пункту. 2) Норма для цемента внутри структуры компонента принимается равной 43 кг/м².					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.155.1013	Настил с использованием сборных, предварительно напряженных, пустотелых несущих бетонных компонентов пола толщиной 20 см.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.450.9503	Материал: Несущие компоненты пола (с отходами)	м²	1,02	1.400,00	1.428,00
19.100.2509	Подготовка 400 кг цементного дозированного раствора	м³	0,012	1.759,51	21,11
	Специальность: Размещение и настил				
19.100.1103	Автокран (240 л. с.)	ч	0,025	4.039,72	100,99
10.100.1060	Бригадир	ч	0,04	360,00	14,40
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,04	250,00	10,00
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,08	200,00	16,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00	13,20
	(Цена погрузки, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на строительной площадке)				
	Стоимость материалов и работ				1.603,70
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				400,93
	Цена за м²				2.004,63
Цена за м² для любых материалов и потерь, затрат на рабочую силу и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (без учета транспортных расходов) для настила из предварительно изготовленного сборного железобетона толщиной 20 см, за пустотелые, несущие элементы пола в соответствии с утвержденным администрацией проектом, соответствующие стандартам и специальным техническим условиям изготовителя, с установкой элементов пола, заполнением швов раствором, содержащим бетон весом 400 кг/м³ (№ позиции: 19.100.2409) и их полив:					
Ед. изм. Площадь фактически используемых компонентов рассчитывается на основе проекта, утвержденного администрацией.					
Примечание.					
1. Если между компонентами применяются усиления, они должны оплачиваться согласно соответствующему пункту.					
2) Норма для цемента внутри структуры компонента принимается равной 48 кг/м².					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.155.1014	Настил с использованием сборных, предварительно напряженных, пустотелых тяжело нагруженных несущих бетонных компонентов пола толщиной 20 см.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.450.9504	Материал: Несущий компонент пола (для нагрузок свыше 350 кг/м²) (с отходами)	м²	1,02	1.500,00	1.530,00
19.100.2509	Подготовка 400 кг цементного дозированного раствора	м³	0,012	1.759,51	21,11
	Специальность: Монтаж и настил				
19.100.1103	Автокран (240 л. с.)	ч	0,025	4.039,72	100,99
10.100.1060	Бригадир	ч	0,04	360,00	14,40
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,04	250,00	10,00
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,08	200,00	16,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Цена погрузки, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на строительной площадке)	ч	0,08	165,00	13,20
	Стоимость материалов и работ				1.705,70
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				426,43
	Цена за м²				2.132,13
Цена за м² для любых материалов и потерь, затрат на рабочую силу и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (без учета транспортных расходов) для настила из предварительно изготовленного сборного железобетона толщиной 20 см, за пустотелые, тяжелые несущие элементы пола в соответствии с утвержденным администрацией проектом, соответствующие стандартам и специальным техническим условиям изготовителя, с установкой элементов пола, заполнением швов раствором, содержащим бетон весом 400 кг/м³ (№ позиции: 19.100.2409) и их полив: Ед. изм. Площадь фактически используемых компонентов рассчитывается на основе проекта, утвержденного администрацией. Примечание. 1. Если между компонентами применяются усиления, они должны оплачиваться согласно соответствующему пункту. 2) Норма для цемента внутри структуры компонента принимается равной 48 кг/м².					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.155.1015	Настил с использованием сборных, предварительно напряженных, пустотелых несущих бетонных компонентов пола толщиной 24 см.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.450.9505	Материал: Несущие компоненты пола (с отходами)	м²	1,02	1.700,00	1.734,00
19.100.2509	Подготовка 400 кг цементного дозированного раствора	м³	0,014	1.759,51	24,63
	Специальность: Размещение и настил				
19.100.1103	Автокран (240 л. с.)	ч	0,03	4.039,72	121,19
10.100.1060	Бригадир	ч	0,05	360,00	18,00
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,05	250,00	12,50
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,1	200,00	20,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00	16,50
	(Цена погрузки, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на строительной площадке)				
	Стоимость материалов и работ				1.946,82
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				486,71
	Цена за м²				2.433,53
Цена за м² для любых материалов и потерь, затрат на рабочую силу и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (без учета транспортных расходов) для настила из предварительно изготовленного сборного железобетона толщиной 24 см, за пустотелые, несущие элементы пола в соответствии с утвержденным администрацией проектом, соответствующие стандартам и специальным техническим условиям изготовителя, с установкой элементов пола, заполнением швов раствором, содержащим бетон весом 400 кг/м³ (№ позиции: 19.100.2409) и их полив: Ед. изм. Площадь фактически используемых компонентов рассчитывается на основе проекта, утвержденного администрацией. Примечание. 1. Если между компонентами применяются усиления, они должны оплачиваться согласно соответствующему пункту. 2) Норма для цемента внутри структуры компонента принимается равной 61 кг/м².					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.155.1016	Настил с использованием сборных, предварительно напряженных, пустотелых тяжело нагруженных несущих бетонных компонентов пола толщиной 24 см.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.450.9506	Материал: Несущий компонент пола (для нагрузок свыше 500 кг/м²) (с отходами)	м²	1,02	1.900,00	1.938,00
19.100.2509	Подготовка 400 кг цементного дозированного раствора	м³	0,014	1.759,51	24,63
	Специальность: Монтаж и настил				
19.100.1103	Автокран (240 л. с.)	ч	0,03	4.039,72	121,19
10.100.1060	Бригадир	ч	0,05	360,00	18,00
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,05	250,00	12,50
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,1	200,00	20,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Цена погрузки, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на строительной площадке)	ч	0,1	165,00	16,50
	Стоимость материалов и работ				2.150,82
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				537,71
	Цена за м²				2.688,53
Цена за м² для любых материалов и потерь, затрат на рабочую силу и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (без учета транспортных расходов) для настила из предварительно изготовленного сборного железобетона толщиной 24 см, за пустотелые, несущие элементы пола в соответствии с утвержденным администрацией проектом, соответствующие стандартам и специальным техническим условиям изготовителя, с установкой элементов пола, заполнением швов раствором, содержащим бетон весом 400 кг/м³ (№ позиции: 19.100.2409) и их полив:					
Ед. изм. Площадь фактически используемых компонентов рассчитывается на основе проекта, утвержденного администрацией.					
Примечание.					
1. Если между компонентами применяются усиления, они должны оплачиваться согласно соответствующему пункту.					
2) Норма для цемента внутри структуры компонента принимается равной 61 кг/м².					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.160.1001	Установка ребристой стальной сетки 1500 - 3000 кг/м² (включая 3000 кг/м²)				Тонны
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1752	Материал: Стальная сетка (ребристая) (Стальная сетка, включая отходы, железная опора, разница в весе и крепежная проволока)	кг	1025	22,80	23.370,00
	Специальность: Монтаж				
10.100.1019	Мастер-арматурщик	ч	5	250,00	1.250,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	10	185,00	1.850,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15	165,00	2.475,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	10	165,00	1.650,00
	Стоимость материалов и работ				30.595,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				7.648,75
	Цена за Тонны				38.243,75

Единичная расценка за тонну рифленой сварной арматурной сетки, выполненной точечной сваркой из стальных прутков марки St IVb диаметром 5,00 мм и более, включая монтаж в соответствии с проектной документацией, нахлест согласно техническим условиям и деталям, установку опор, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все необходимые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, а также накладные расходы и прибыль подрядчика.

Ед. изм.:

- 1) Площадь сетки, рассчитанная согласно проекту железобетонной конструкции, умножается на веса, приведённые в таблице ниже, и переводится в тонны.
- 2) Сталь и крепления, не указанные в проекте, не включаются в расчет.
- 3) Поскольку при анализе вязальная проволока, разница в весе кг/м (по сравнению с таблицей) и опорные стержни включены в потери, они не будут учитываться при расчете.

ТАБЛИЦА ВЕСОВ ПРОВОЛОЧНОЙ СЕТКИ

кг/м² ДЛЯ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ПРУТКАМИ (В одном направлении)

Диаметр кг/м. 50 мм 75 мм 100 мм 150 мм 200 мм 250 мм 300 мм

4,0	0,099	1,97	1,32	0,99	0,66	0,49	0,39	0,33
5,0	0,154	3,08	2,06	1,54	1,03	0,77	0,62	0,51
5,5	0,187	3,73	2,49	1,87	1,24	0,93	0,75	0,62
6,0	0,222	4,44	2,96	2,22	1,48	1,11	0,89	0,74
6,5	0,260	5,21	3,47	2,60	1,74	1,30	1,04	0,87
7,0	0,302	6,04	4,03	3,02	2,01	1,51	1,21	1,01
7,5	0,347	6,94	4,62	3,47	2,31	1,73	1,39	1,16
8,0	0,395	7,89	5,26	3,95	2,63	1,97	1,58	1,32
8,5	0,445	8,91	5,94	4,45	2,97	2,23	1,78	1,48
9,0	0,499	9,99	6,66	4,99	3,33	2,50	2,00	1,66
9,5	0,556	11,13	7,42	5,56	3,71	2,78	2,23	1,85
10,0	0,617	12,33	8,22	6,17	4,11	3,08	2,47	2,06
10,5	0,680	13,59	9,06	6,80	4,53	3,40	2,72	2,27
11,0	0,746	14,92	9,95	7,46	4,97	3,73	2,98	2,49
11,5	0,815	16,31	10,87	8,15	5,44	4,08	3,26	2,72
12,0	0,888	17,76	11,84	8,88	5,92	4,44	3,55	2,96

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.160.1002	Установка ребристой стальной сетки 3001-10 000 кг/м² (включая 10 000 кг/м²)				Тонны
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1751	Материал: Стальная сетка (ребристая) (Стальная сетка, включая отходы, железная опора, разница в весе и крепежная проволока) Специальность: Монтаж	кг	1025	22,50	23.062,50
10.100.1019	Мастер-арматурщик	ч	5	250,00	1.250,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	9	185,00	1.665,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	14	165,00	2.310,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	10	165,00	1.650,00
Стоимость материалов и работ					29.937,50
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					7.484,38
Цена за Тонны					37.421,88

Единичная расценка за тонну рифленой сварной арматурной сетки, выполненной точечной сваркой из стальных прутков марки St IVb диаметром 4.00 мм и более, включая монтаж в соответствии с проектной документацией, нахлест согласно техническим условиям и деталям, установку опор, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все необходимые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, а также накладные расходы и прибыль подрядчика.

Ед. изм.:

- 1) Площадь сетки, рассчитанная согласно проекту железобетонной конструкции, умножается на веса, приведённые в таблице ниже, и переводится в тонны.
- 2) Сталь и крепления, не указанные в проекте, не включаются в расчет.
- 3) Поскольку при анализе вязальная проволока, разница в весе кг/м (по сравнению с таблицей) и опорные стержни включены в потери, они не будут учитываться при расчете.

ТАБЛИЦА ВЕСОВ ПРОВОЛОЧНОЙ СЕТКИ

кг/м² ДЛЯ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ПРУТКАМИ (В одном направлении)

Диаметр кг/м. 50 мм 75 мм 100 мм 150 мм 200 мм 250 мм 300 мм

4,0	0,099	1,97	1,32	0,99	0,66	0,49	0,39	0,33
5,0	0,154	3,08	2,06	1,54	1,03	0,77	0,62	0,51
5,5	0,187	3,73	2,49	1,87	1,24	0,93	0,75	0,62
6,0	0,222	4,44	2,96	2,22	1,48	1,11	0,89	0,74
6,5	0,260	5,21	3,47	2,60	1,74	1,30	1,04	0,87
7,0	0,302	6,04	4,03	3,02	2,01	1,51	1,21	1,01
7,5	0,347	6,94	4,62	3,47	2,31	1,73	1,39	1,16
8,0	0,395	7,89	5,26	3,95	2,63	1,97	1,58	1,32
8,5	0,445	8,91	5,94	4,45	2,97	2,23	1,78	1,48
9,0	0,499	9,99	6,66	4,99	3,33	2,50	2,00	1,66
9,5	0,556	11,13	7,42	5,56	3,71	2,78	2,23	1,85
10,0	0,617	12,33	8,22	6,17	4,11	3,08	2,47	2,06
10,5	0,680	13,59	9,06	6,80	4,53	3,40	2,72	2,27
11,0	0,746	14,92	9,95	7,46	4,97	3,73	2,98	2,49
11,5	0,815	16,31	10,87	8,15	5,44	4,08	3,26	2,72
12,0	0,888	17,76	11,84	8,88	5,92	4,44	3,55	2,96

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.160.1003	Резка, гибка и установка ребристых железобетонных стержней от Ø8 до Ø12 мм				Тонны
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1704	Материал: Арматурный стержень, рифленый В том числе потери и крепежная проволока	кг	1050	21,00	22.050,00
19.100.1111	Специальность: Станок для резки и гибки Резка, гибка и размещение	ч	2	46,74	93,48
10.100.1019	Мастер-арматурщик	ч	10	250,00	2.500,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	15	185,00	2.775,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	15	165,00	2.475,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	10	165,00	1.650,00
	Стоимость материалов и работ				31.543,48
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				7.885,87
	Цена за Тонны				39.429,35
Цена за тонну железа, вязальной проволоки, любых материалов и потерь, трудозатраты, затраты на оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за резку и гибку ребристых арматурных стальных стержней для их подготовки согласно соответствующей детализации проекта: Ед. изм.: 1) Длина стальных стержней и зажимов должна измеряться в соответствии с деталями стальной арматуры в проекте железобетонных изделий. 2) Вес стальных прутков должен быть взят из таблицы ниже. 3) Сталь и крепления, не указанные в проекте, не включаются в расчет. 4) За основу для расчета должны быть приняты веса в таблице (м). Дополнительная оплата не производится, поскольку при анализе учитываются вязальная проволока и стальные стержни, которые должны использоваться в зазорах между стальными стержнями, а также потери. Диаметр (Ø)Масса позиции мм кг/м 80,395 100,617 120,888					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.160.1004	Резка, гибка и установка ребристых железобетонных стержней от Ø14 до Ø28 мм				Тонны
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1705	Материал: Арматурный стержень, рифленый В том числе потери и крепежная проволока	кг	1070	21,00	22.470,00
	Специальность: Резка, гибка и размещение				
19.100.1111	Станок для резки и гибки	ч	2	46,74	93,48
10.100.1019	Мастер-арматурщик	ч	8	250,00	2.000,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	12	185,00	2.220,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	12	165,00	1.980,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	10	165,00	1.650,00
	Стоимость материалов и работ				30.413,48
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				7.603,37
	Цена за Тонны				38.016,85
Цена за тонну железа, вязальной проволоки, любых материалов и потерь, трудозатраты, затраты на оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за резку и гибку ребристых арматурных стальных стержней для их подготовки согласно соответствующей детализации проекта: Ед. изм.: 1) Длина стальных стержней и зажимов должна измеряться в соответствии с деталями стальной арматуры в проекте железобетонных изделий. 2) Вес стальных прутков должен быть взят из таблицы ниже. 3) Сталь и крепления, не указанные в проекте, не включаются в расчет. 4) За основу для расчета должны быть приняты веса в таблице (м). Дополнительная оплата не производится, поскольку при анализе учитываются вязальная проволока и стальные стержни, которые должны использоваться в зазорах между стальными стержнями, а также потери. Диаметр (Ø)Масса позиции мм кг/м 141,208 161,578 181,998 202,466 222,984 243,551 264,168 284,834					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.160.1005	Резка, гибка и установка ребристых железобетонных стержней более Ø28 мм				Тонны
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1705	Материал: Арматурный стержень, рифленый В том числе потери и крепежная проволока	кг	1070	21,00	22.470,00
	Специальность: Резка, гибка и размещение				
19.100.1111	Станок для резки и гибки	ч	2	46,74	93,48
10.100.1019	Мастер-арматурщик	ч	7	250,00	1.750,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	11	185,00	2.035,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11	165,00	1.815,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	10	165,00	1.650,00
	Стоимость материалов и работ				29.813,48
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				7.453,37
	Цена за Тонны				37.266,85

Цена за тонну железа, вязальной проволоки, любых материалов и потерь, трудозатраты, затраты на оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за резку и гибку ребристых арматурных стальных стержней для их подготовки согласно соответствующей детализации проекта:

Ед. изм.:

1) Длина стальных стержней и зажимов должна измеряться в соответствии с деталями стальной арматуры в проекте железобетонных изделий.

2) Вес стальных прутков должен быть взят из таблицы ниже.

3) Сталь и крепления, не указанные в проекте, не включаются в расчет.

4) За основу для расчета должны быть приняты веса в таблице (м). Дополнительная оплата не производится, поскольку при анализе учитываются вязальная проволока и стальные стержни, которые должны использоваться в зазорах между стальными стержнями, а также потери.

Диаметр (Ø)	Поз. вес	Диаметр (Ø)	Поз. вес
мм	кг/м	мм	кг/м
305.54942	10.876		
326.31344	11.936		
347.12746	13.046		
367.99048	14.205		
388.90350	15.413		
409,865			

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.165.1001	Индивидуальная или совместная подготовка и установка железных изделий любого профиля (стропила, изготовленные в виде прогонов, односторонних плит, сплошных балок, отдельных кровельных прогонов и стропил, перемычек, односторонних плит, угловых арматурных стержней, колонн для простого использования и балок, используемых для скрепления безраскосых ферм (Виренделя) и других аналогичных конструкций)				Тонны
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1708	Материал: Стальной профиль (с отходами)	кг	1020	22,50	22.950,00
10.130.1708	Стальной профиль (5 %, стоимость крепления сваркой, заклепками и болтами)	кг	51	22,50	1.147,50
	Специальность: Стоимость изготовления и монтажа				
19.100.1089	Цех производства стального профиля	ч	7	4.182,27	29.275,89
19.100.1113	Передвижной кран	ч	2	1.079,77	2.159,54
10.100.1019	Мастер-арматурщик	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	2	165,00	330,00
	Стоимость материалов и работ				56.362,93
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				14.090,73
	Цена за Тонны				70.453,66
Цена за тонну за любой материал и потери (включая заклепки и сварку), затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением стоимости краски) для отдельной и совместной подготовки и монтажа профильной стали:					
Ед. изм.:					
1) Используемая профильная сталь должна быть взвешена вместе с крепежными деталями до того, как она будет покрыта.					
2) Однако если администрация сочтет это необходимым, она может сравнивать масштабный вес всех профилей и узловых пластин с их весами, приведенными в таблице, на основе размеров в детализовке проекта. После этого сравнения производится оплата за максимум на 7 % больший вес, чем указан в таблице. Веса, превышающие 7 %, не принимаются во внимание. При проверке расчетов отверстия для заклепок и болтов считаются сплошными. Если при проверке веса будет установлено, что фактический вес меньше веса, указанного в таблице, в качестве основы берется шкала при условии, что работа принята администрацией.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.165.1002	Изготовление и монтаж стропильных ферм из профильного железа				Тонны
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1708	Материал: Стальной профиль (с отходами)	кг	1020	22,50	22.950,00
10.130.1708	Стальной профиль (5 %, стоимость крепления сваркой, заклепками и болтами)	кг	51	22,50	1.147,50
19.100.1089	Специальность: Производство Цех производства стального профиля	ч	8	4.182,27	33.458,16
19.100.1113	Монтаж Передвижной кран	ч	2,5	1.079,77	2.699,43
10.100.1018	Мастер-кузнец	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	2	165,00	330,00
	Стоимость материалов и работ				61.085,09
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				15.271,27
	Цена за Тонны				76.356,36

Цена за тонну любого материала и потери, сварку, клепку, болты, затраты на ремонт, затраты на оплату труда, оборудование и инструменты, погрузка, горизонтальная и вертикальная перевозка, разгрузка на месте работ, строительные леса и подъемное оборудование, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (без учета стоимости краски) для индивидуальной и совместной подготовки и установки профильной стали для изготовления решетчатых стропильных балок с любым интервалом, выполненным из любой профильной стали согласно соответствующему проекту, соединения деталей вместе с плитами, а также установки и крепления всех компонентов:

Ед. изм.:

1) В качестве основы для взвешивания берется масштаб, а профильная сталь, заклепки, болты, крепежные пластины и другие подобные крепежные детали должны быть взвешены до их покраски и установки и зарегистрированы в приложении.

2) Однако если администрация сочтет это необходимым, она может сравнивать масштабный вес всех профилей и узловых пластин с их весами, приведенными в таблице, на основе размеров в детализовке проекта. После этого сравнения производится оплата за максимум на 7 % больший вес, чем указан в таблице. Веса, превышающие 7 % , не принимаются во внимание. При проверке расчетов отверстия для заклепок и болтов считаются сплошными. Если при проверке веса будет установлено, что фактический вес меньше веса, указанного в таблице, в качестве основы берется шкала при условии, что работа принята администрацией.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.165.1003	Строительство и монтаж каркаса (рамы) с любым профилем, стальных балок и стальных листов (конструкционный каркас, профильные железные балки для мостов, концы, соединения и другие конструкции)				Тонны
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1708	Материал: Стальной профиль (Включая затраты на крепление сварными швами, заклепками, болтами и т. д., и потери)	кг	880	22,50	19.800,00
10.200.1001	Простой лист из черного металла (Включая затраты на крепление сварными швами, заклепками, болтами и т. д., и потери)	кг	220	21,90	4.818,00
19.100.1089	Специальность: Производство Цех производства стального профиля Монтаж	ч	7	4.182,27	29.275,89
19.100.1113	Передвижной кран	ч	1,8	1.079,77	1.943,59
10.100.1019	Мастер-арматурщик	ч	1,8	250,00	450,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	1,8	165,00	297,00
	Стоимость материалов и работ				56.584,48
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				14.146,12
	Цена за Тонны				70.730,60
Цена за тонну для любого материала и потерь, рабочую силу, горизонтальную и вертикальную перевозку, разгрузку на месте работ, строительных лесов и подъемного оборудования, а также накладных расходов и прибыли подрядчика (за исключением стоимости краски) для изготовления каркаса на каждой высоте и размахе всех видов профилей, стальные прутки, сталь, листовой металл согласно конструкции соответствующего проекта, прикрепление деталей с помощью заклепок, болтов и сварных швов и установку всех компонентов: Ед. изм.: 1) В качестве основы для взвешивания берется масштаб, а профильная сталь, заклепки, болты, крепежные пластины и другие подобные крепежные детали должны быть взвешены до их покраски и установки и зарегистрированы в приложении. 2) Однако если администрация сочтет это необходимым, она может сравнивать масштабный вес всех профилей и узловых пластин с их весами, приведенными в таблице, на основе размеров в детализовке проекта. После этого сравнения производится оплата за максимум на 7 % больший вес, чем указан в таблице. Веса, превышающие 7 %, не принимаются во внимание. При проверке расчетов отверстия для заклепок и болтов считаются сплошными. Если при проверке веса будет установлено, что фактический вес меньше веса, указанного в таблице, в качестве основы берется шкала при условии, что работа принята администрацией.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.180.1001	Серийное производство деревянной опалубки				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал: Дерево : 0,030/10 = 0,003 Брус 0,020/10 = 0,002 Всего = 0,005 (с отходами)				
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II)	м³	0,005	7.500,00	37,50
10.420.1006	Гвоздь	кг	0,1	20,00	2,00
10.300.2191	Опалубочная смазка на основе масла	кг	0,1	35,00	3,50
19.100.1091	Почасовая ставка столярной мастерской	ч	0,005	4.841,67	24,21
	Специальность: Изготовление и удаление				
10.100.1086	Мастер деревянной опалубки (железобетон)	ч	0,3	250,00	75,00
10.100.1090	Помощник мастера-опалубщика	ч	0,3	185,00	55,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,1	165,00	16,50
	Стоимость материалов и работ				214,21
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				53,55
	Цена за м²				267,76
Цена за м², включающая любые материалы и потери, рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за бетон и железобетон, произведенные серийно, отлитые на месте и доставленные на место использования в соответствии с проектом и спецификациями соответствующего проекта, серийное производство опалубки из соснового бруса второго класса с строганными и смазанными внутренними поверхностями, удаление и очистку опалубки, включая пиломатериалы, опоры, квадратные пиломатериалы, планки, гвозди, провода и т. п. оборудование:					
Ед.изм. Формованные поверхности должны быть измерены по проекту или на месте.					
Примечание. Материалы, извлеченные из опалубки, принадлежат подрядчику.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.180.1002	Изготовление бетонной или железобетонной формы из дерева				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал: Дерево : 0,025/3 = 0,0083 Брус 0,020/5 = 0,0040 Всего = 0,0123 (с отходами)				
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II)	м³	0,0123	7.500,00	92,25
10.420.1006	Гвоздь	кг	0,1	20,00	2,00
10.300.2191	Опалубочная смазка на основе масла	кг	0,1	35,00	3,50
19.100.1091	Почасовая ставка столярной мастерской	ч	0,012	4.841,67	58,10
	Специальность: Изготовление и удаление				
10.100.1086	Мастер деревянной опалубки (железобетон)	ч	0,75	250,00	187,50
10.100.1090	Помощник мастера-опалубщика	ч	0,75	185,00	138,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				564,60
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				141,15
	Цена за м²				705,75
В соответствии с проектом и техническими требованиями; в отношении пиломатериалов второго сорта из сосны с строганными и промасленными внутренними поверхностями; цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на оплату труда, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика для производства бетонной и железобетонной опалубки с гладкой поверхностью из сосновых пиломатериалов второго класса со строганными и смазанными внутренними поверхностями, удаление опалубки, включая пиломатериалы, опоры, квадратные пиломатериалы, полосы, гвозди, провода и аналогичное оборудование: Ед.изм. Формованные поверхности должны быть измерены по проекту или на месте. При измерении не должны учитываться периферийные опалубки производственных отверстий, для которых не исключены зазоры. Зазор не должен быть исключен со стороны отверстия, обращенной к опалубке. Примечание. 1. Поддерживающие леса оплачиваются отдельно. 2) Материалы, извлеченные из опалубки, принадлежат подрядчику.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.180.1003	Изготовление фанерной железобетонной формы с гладкой поверхностью				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4606	Материал: Формованная фанера (с пленочным покрытием 21 мм) 1,20/30 = 0,04 м²	м²	0,04	465,00	18,60
10.130.4606	Формованная фанера (с пленочным покрытием 21 мм)	м²	0,004	465,00	1,86
10.300.2191	Стоимость крепежа и пр., 10%				
10.130.4607	Опалубочная смазка на основе масла	кг	0,1	35,00	3,50
10.130.4607	I-секционная деревянная балка (Нижняя и верхняя крышки мин. 40 x 80 мм, высушенные в печи ели, пихты и т. д. с корпусом, изготовленным из влагостойкой древесностружечной плиты или фанеры толщиной не менее 30 мм) (1,10 / 10 = 0,11 м)	м	0,11	230,00	25,30
10.420.1009	Скоба	кг	0,1	40,00	4,00
10.420.1006	Гвоздь	кг	0,2	20,00	4,00
	Специальность: Изготовление и удаление				
10.100.1088	Мастер панельной опалубки (железобетон)	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1090	Помощник мастера-опалубщика	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,75	165,00	123,75
	Стоимость материалов и работ				659,51
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				164,88
	Цена за м²				824,39
В соответствии с проектом и техническими требованиями; цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на оплату труда, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика на изготовление бетонных и железобетонных опалубок с плоской поверхностью из искусственной фанеры толщиной 21 мм (покрытой пленкой) со смазанными внутренними поверхностями в соответствии с проектом и техническими условиями, усиление опалубки, чтобы противостоять необходимой вибрации, и удаление опалубки. Ед.изм. Формованные поверхности должны быть измерены по проекту или на месте. При измерении не должны учитываться периферийные опалубки производственных отверстий, для которых не исключены зазоры. Зазор не должен быть исключен со стороны отверстия, обращенной к опалубке. Примечание. 1. Поддерживающие леса оплачиваются отдельно. 2) Материалы, извлеченные из опалубки, принадлежат подрядчику.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.180.1004	Изготовление бетонной или железобетонной формы из листового металла				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.1257	Материал: Листовой металл: толщиной 3.00 мм С отходами, $23,543 \text{ кг} \times 1,10 / 50 = 0,518 \text{ кг}$	кг	0,518	20,66	10,70
10.200.1257	Листовой металл: толщиной 3.00 мм Стоимость крепежных материалов, таких как припой, болты, заклепки и т. д. : 10 %	кг	0,052	20,66	1,07
10.200.1258	Листовой металл: толщиной 5,00 мм С отходами, $16,970 \text{ кг} \times 1,10/50 = 0,370 \text{ кг}$	кг	0,37	20,66	7,64
10.200.1258	Листовой металл: толщиной 5,00 мм Стоимость крепежных материалов, таких как припой, болты, заклепки и т. д.: 10 %	кг	0,037	20,66	0,76
10.300.2192	Опалубочная смазка на основе масла (для пластмассы и стали)	кг	0,1	45,00	4,50
19.100.1089	Цех производства стального профиля	ч	0,025	4.182,27	104,56
	Специальность: Изготовление и удаление				
19.100.1113	Передвижной кран	ч	0,18	1.079,77	194,36
10.100.1089	Мастер металлической опалубки (железобетон)	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1090	Помощник мастера-опалубщика	ч	0,5	185,00	92,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				623,59
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				155,90
	Цена за м²				779,49
В соответствии с проектом и техническими требованиями; цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на оплату труда, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика на изготовление бетонных и железобетонных опалубок с криволинейной поверхностью из листового металла в соответствии с проектом и техническими условиями, усиление опалубки, чтобы противостоять необходимой вибрации, и удаление опалубки: Ед.изм. Формованные поверхности должны быть измерены по проекту или на месте. При измерении не должны учитываться периферийные опалубки производственных отверстий, для которых не исключены зазоры. Зазор не должен быть исключен со стороны отверстия, обращенной к опалубке. Примечание. 1. Поддерживающие леса оплачиваются отдельно. 2) Материалы, извлеченные из опалубки, принадлежат подрядчику.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.180.1007	Производство железобетонной опалубки с системой туннельной опалубки				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Подготовка опалубки туннеля. Материалы. Стоимость компонентов панели (задняя, горизонтальная, внутренняя вертикальная и внешняя вертикальная), компонентов строительных лесов (опалубка, перенос наружной панели и посадка), монтаж, подъем, переноска, карнизы, бетонные элементы оси, элементы крепления пресс-формы, бронирование и другие аксессуары (включая отходы)				
10.200.1257	Листовой металл: толщиной 3.00 мм	кг	1,9	20,66	39,25
10.130.1709	Кронштейн	кг	0,25	22,50	5,63
10.130.1708	Стальной профиль	кг	0,25	22,50	5,63
10.200.4505	3-дюймовая стальная труба (St 37)	кг	0,1	34,10	3,41
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II)	м³	0,001	7.500,00	7,50
19.100.1090	Цех производства туннельной опалубки	ч	0,015	4.218,87	63,28
	Монтаж и демонтаж башенного крана				
19.100.1105	Башенный кран	ч	0,023	2.767,60	63,65
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,002	3.657,60	7,32
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,03	250,00	7,50
10.100.1018	Мастер-кузнец	ч	0,01	250,00	2,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,01	165,00	1,65
10.100.1060	Бригадир	ч	0,01	360,00	3,60
	Расходные материалы				
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ	кг	0,55	40,04	22,02
10.300.2192	Опалубочная смазка на основе масла (для пластмассы и стали)	кг	0,45	45,00	20,25
	Монтаж туннельной опалубки, отверждение, техническое обслуживание и разборка туннельной опалубки				
10.100.1087	Мастер туннельной опалубки (железобетон)	ч	0,75	250,00	187,50
10.100.1018	Мастер-кузнец	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,02	250,00	5,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
10.100.1059	Смазчик	ч	0,1	185,00	18,50
10.100.1060	Бригадир	ч	0,1	360,00	36,00
	Стоимость материалов и работ				682,69
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				170,67
	Цена за м²				853,36
Цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за перенос на стройплощадку системы опалубки туннеля и ее комплектующих (внутренняя вертикальная), панели, горизонтальные панели, задние панели, наружные вертикальные панели, кронштейны осей, карнизы для штор и полов, резервирование занавесов и полов, литые леса, строительные леса для наружных панелей, посадочные леса, балки лесов, телескопические направляющие и дополнительные принадлежности для их монтажа) подготовлены в соответствии с утвержденными проектными проектами, когда администрация посчитает это необходимым для изготовления железобетонных опалубок; монтаж в соответствии с проектом соответствующего проекта, безопасная установка башенного крана на месте производства, подготовка бетонной опалубки первой оси с кронштейнами мостов для блоков, для которых были заложены фундаменты, установка полубанкетных конструкций с завершенным монтажом в требуемую ось, угол наклона, отвес и прогиб, а также установка с точностью 1/1000 мм после их очистки и смазки, размещения швов и установки зазоров в полу, установка элементов крепления электрических и механических санитарно-технических работ на опалубке, затягивание крепежа (болтов) опалубки, установка осевых кронштейнов и крепежных элементов для формирования бетонной оси следующего этажа, принятие мер против холода и жары перед изготовлением бетона и подогрев, где это необходимо, заливка бетона и удаление системы опалубки после ее установки, установка телескопической рельсы для предотвращения провисания пола, очистки и смазки опалубки и переноса ее в обрабатываемую зону, повторение вышеупомянутых операций в указанном порядке, установка рабочих лесов для выполнения таких операций, принятие любых мер безопасности труда, закрытие зазоров в рабочей зоне соответствующими и безопасными лесами, а также эксплуатация башенного крана и автокрана: Ед. изм.: Должна быть рассчитана горизонтальная площадь, образованная путем объединения компонентов лицевой поверхности опалубки туннеля и компонентов лицевой поверхности сдвига с внутренними поверхностями наружных панелей туннельной Зазоры менее 1 м² не вычитаются. Примечание. Поддерживающие леса должны быть включены в цену и отдельно не оплачиваются.					

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.185.1005	Изготовление поддерживающих лесов из стальных труб (от 0,00 до 4,00 м)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.4508	Материал (Стоимость всех горизонтальных, вертикальных и диагональных узлов и деталей, узлов и деталей для регулировки, колпачков, крепежа, муфт, штифтов, клиновых болтов и т. д.) Труба из конструкционной стали с наружным диаметром 48,3 и толщиной стенки мин. 2,7 мм (20 кг / 50) = 0,40	кг	0,4	21,00	8,40
10.200.1002	Простой лист из черного металла (4 кг / 50) = 0,080 кг	кг	0,08	20,84	1,67
19.100.1120	Цех сборки лесов из готовых элементов (стальных и алюминиевых)	ч	0,004	3.123,07	12,49
10.100.1035	Специальность Стоимость установки, снятия и меры безопасности Рабочий по сооружению лесов Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка и разгрузка на строительной площадке	ч	0,24	250,00	60,00
	Стоимость материалов и работ				82,56
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				20,64
	Цена за м³				103,20

Цена за м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на рабочем месте, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за установку и удаление строительных лесов из стальных труб с необходимыми мерами безопасности для конструктивных и промышленных элементов с высотой, включенной в этот пункт согласно соответствующему стандарту и утвержденному проекту, когда этого требует администрация:

Ед. изм.:

- 1) Должен быть рассчитан зазор между формованной поверхностью конструктивных и промышленных объектов под данным узлом, и полом, на котором установлены строительные леса. Если потолок наклонный, за основу берется средняя высота.
- 2) Если речь идет о туннелях или галереях, то должен быть рассчитан зазор между нижней поверхностью галереи или арки туннеля и полом, поддерживающим строительные леса.
- 3) Этот пункт должен распространяться на строительные леса для строительства резервуаров для воды. В таких случаях следует рассчитать зазор между потолком бетонного резервуара для воды и полом, поддерживающим строительные леса.
- 4) Ширина опорных лесов, необходимая для каркасов, балок и колонн, которые не были возведены вместе с полом, должна быть определена администрацией.

Примечание.

- 1) Объемы стальных труб и пиломатериалов, используемых для строительных лесов и опалубки, и строительных элементов в зазоре (косынки, балки, колонны, резервуары для воды и другие подобные строительные элементы) не должны вычитаться из объема зазора в строительных лесах.
- 2) Объемы треугольных зазоров лесов, которые удерживают и несут опалубку из железобетонных карнизов, балконов, бетонных и железобетонных подпорных стен, штор и других подобных конструкций. Горизонтальный размер треугольника не должен превышать половины высоты опалубки.
- 3) В оплату строительных лесов не входят бетонные стены и выступающие балки ниже 1 метра, выступы и карнизы менее 0,50 м, а также дверные и оконные перемычки менее 1,50 м.
- 4) Поскольку для железобетонных настилов будут установлены опалубки, дополнительная плата за опалубку не взимается за бетонные и железобетонные двуноги, отдельные колонны и другие аналогичные конструкции внутри здания.
- 5) Эта цена не взимается за конструкции или опалубки, выполненные по специальным формам.
- 6) Материалы, извлеченные из строительных лесов, принадлежат подрядчику.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.185.1006	Изготовление поддерживающих лесов из стальных труб (от 4,01 до 6,00 м)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал (Стоимость всех горизонтальных, вертикальных и диагональных узлов и деталей, узлов и деталей для регулировки, колпачков, крепежа, муфт, штифтов, клиновых болтов и т. д.) Труба из конструкционной стали с наружным диаметром 48,3 и толщиной стенки мин. 2,7 мм (25 кг / 50) = 0,50	кг	0,5	21,00	10,50
10.200.4508	Простой лист из черного металла (6 кг / 50) = 0,120 кг	кг	0,12	20,84	2,50
10.200.1002	Цех сборки лесов из готовых элементов (стальных и алюминиевых)	ч	0,004	3.123,07	12,49
19.100.1120	Специальность Стоимость установки, снятия и меры безопасности				
10.100.1035	Рабочий по сооружению лесов Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка и разгрузка на строительной площадке	ч	0,28	250,00	70,00
	Стоимость материалов и работ				95,49
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				23,87
	Цена за м³				119,36

Цена за м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на рабочем месте, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за установку и удаление строительных лесов из стальных труб с необходимыми мерами безопасности для конструктивных и промышленных элементов с высотой, включенной в этот пункт согласно соответствующему стандарту и утвержденному проекту, когда этого требует администрация:

Ед. изм.:

- 1) Должен быть рассчитан зазор между формованной поверхностью конструктивных и промышленных объектов под данным узлом, и полом, на котором установлены строительные леса. Если потолок наклонный, за основу берется средняя высота.
- 2) Если речь идет о туннелях или галереях, то должен быть рассчитан зазор между нижней поверхностью галереи или арки туннеля и полом, поддерживающим строительные леса.
- 3) Этот пункт должен распространяться на строительные леса для строительства резервуаров для воды. В таких случаях следует рассчитать зазор между потолком бетонного резервуара для воды и полом, поддерживающим строительные леса.
- 4) Ширина опорных лесов, необходимая для каркасов, балок и колонн, которые не были возведены вместе с полом, должна быть определена администрацией.

Примечание.

- 1) Объемы стальных труб и пиломатериалов, используемых для строительных лесов и опалубки, и строительных элементов в зазоре (косынки, балки, колонны, резервуары для воды и другие подобные строительные элементы) не должны вычитаться из объема зазора в строительных лесах.
- 2) Объемы треугольных зазоров лесов, которые удерживают и несут опалубку из железобетонных карнизов, балконов, бетонных и железобетонных подпорных стен, штор и других подобных конструкций. Горизонтальный размер треугольника не должен превышать половины высоты опалубки.
- 3) В оплату строительных лесов не входят бетонные стены и выступающие балки ниже 1 метра, выступы и карнизы менее 0,50 м, а также дверные и оконные переемы менее 1,50 м.
- 4) Поскольку для железобетонных настилов будут установлены опалубки, дополнительная плата за опалубку не взимается за бетонные и железобетонные двуноги, отдельные колонны и другие аналогичные конструкции внутри здания.
- 5) Эта цена не взимается за конструкции или опалубки, выполненные по специальным формам.
- 6) Материалы, извлеченные из строительных лесов, принадлежат подрядчику.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.185.1007	Изготовление поддерживающих лесов из стальных труб (от 6,01 до 8,00 м)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал (Стоимость всех горизонтальных, вертикальных и диагональных узлов и деталей, узлов и деталей для регулировки, колпачков, крепежа, муфт, штифтов, клиновых болтов и т. д.)				
10.200.4508	Труба из конструкционной стали с наружным диаметром 48,3 и толщиной стенки мин. 2,7 мм (30 кг / 50) = 0,60	кг	0,6	21,00	12,60
10.200.1002	Простой лист из черного металла (8 кг / 50) = 0,160 кг	кг	0,16	20,84	3,33
19.100.1120	Цех сборки лесов из готовых элементов (стальных и алюминиевых)	ч	0,004	3.123,07	12,49
	Специальность Стоимость установки, снятия и меры безопасности				
10.100.1035	Рабочий по сооружению лесов Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка и разгрузка на строительной площадке	ч	0,32	250,00	80,00
	Стоимость материалов и работ				108,42
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				27,11
	Цена за м³				135,53

Цена за м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на рабочем месте, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за установку и удаление строительных лесов из стальных труб с необходимыми мерами безопасности для конструктивных и промышленных элементов с высотой, включенной в этот пункт согласно соответствующему стандарту и утвержденному проекту, когда этого требует администрация:

Ед. изм.:

- 1) Должен быть рассчитан зазор между формованной поверхностью конструктивных и промышленных объектов под данным узлом, и полом, на котором установлены строительные леса. Если потолок наклонный, за основу берется средняя высота.
- 2) Если речь идет о туннелях или галереях, то должен быть рассчитан зазор между нижней поверхностью галереи или арки туннеля и полом, поддерживающим строительные леса.
- 3) Этот пункт должен распространяться на строительные леса для строительства резервуаров для воды. В таких случаях следует рассчитать зазор между потолком бетонного резервуара для воды и полом, поддерживающим строительные леса.
- 4) Ширина опорных лесов, необходимая для каркасов, балок и колонн, которые не были возведены вместе с полом, должна быть определена администрацией.

Примечание.

- 1) Объемы стальных труб и пиломатериалов, используемых для строительных лесов и опалубки, и строительных элементов в зазоре (косынки, балки, колонны, резервуары для воды и другие подобные строительные элементы) не должны вычитаться из объема зазора в строительных лесах.
- 2) Объемы треугольных зазоров лесов, которые удерживают и несут опалубку из железобетонных карнизов, балконов, бетонных и железобетонных подпорных стен, штор и других подобных конструкций. Горизонтальный размер треугольника не должен превышать половины высоты опалубки.
- 3) В оплату строительных лесов не входят бетонные стены и выступающие балки ниже 1 метра, выступы и карнизы менее 0,50 м, а также дверные и оконные переемы менее 1,50 м.
- 4) Поскольку для железобетонных настилов будут установлены опалубки, дополнительная плата за опалубку не взимается за бетонные и железобетонные двуноги, отдельные колонны и другие аналогичные конструкции внутри здания.
- 5) Эта цена не взимается за конструкции или опалубки, выполненные по специальным формам.
- 6) Материалы, извлеченные из строительных лесов, принадлежат подрядчику.

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.185.1008	Изготовление поддерживающих лесов из стальных труб (от 8,01 до 10,00 м)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.4508	Материал (Стоимость всех горизонтальных, вертикальных и диагональных узлов и деталей, узлов и деталей для регулировки, колпачков, крепежа, муфт, штифтов, клиновых болтов и т. д.) Труба из конструкционной стали с наружным диаметром 48,3 и толщиной стенки мин. 2,7 мм (35 кг / 50) = 0,70	кг	0,7	21,00	14,70
10.200.1002	Простой лист из черного металла (10 кг / 50) = 0,20 кг	кг	0,2	20,84	4,17
19.100.1120	Цех сборки лесов из готовых элементов (стальных и алюминиевых)	ч	0,004	3.123,07	12,49
10.100.1035	Специальность Стоимость установки, снятия и меры безопасности Рабочий по сооружению лесов Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка и разгрузка на строительной площадке	ч	0,36	250,00	90,00
	Стоимость материалов и работ				121,36
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				30,34
	Цена за м³				151,70

Цена за м³, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на рабочем месте, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за установку и удаление строительных лесов из стальных труб с необходимыми мерами безопасности для конструктивных и промышленных элементов с высотой, включенной в этот пункт согласно соответствующему стандарту и утвержденному проекту, когда этого требует администрация:

Ед. изм.:

- 1) Должен быть рассчитан зазор между формованной поверхностью конструктивных и промышленных объектов под данным узлом, и полом, на котором установлены строительные леса. Если потолок наклонный, за основу берется средняя высота.
- 2) Если речь идет о туннелях или галереях, то должен быть рассчитан зазор между нижней поверхностью галереи или арки туннеля и полом, поддерживающим строительные леса.
- 3) Этот пункт должен распространяться на строительные леса для строительства резервуаров для воды. В таких случаях следует рассчитать зазор между потолком бетонного резервуара для воды и полом, поддерживающим строительные леса.
- 4) Ширина опорных лесов, необходимая для каркасов, балок и колонн, которые не были возведены вместе с полом, должна быть определена администрацией.

Примечание.

- 1) Объемы стальных труб и пиломатериалов, используемых для строительных лесов и опалубки, и строительных элементов в зазоре (косынки, балки, колонны, резервуары для воды и другие подобные строительные элементы) не должны вычитаться из объема зазора в строительных лесах.
- 2) Объемы треугольных зазоров лесов, которые удерживают и несут опалубку из железобетонных карнизов, балконов, бетонных и железобетонных подпорных стен, штор и других подобных конструкций. Горизонтальный размер треугольника не должен превышать половины высоты опалубки.
- 3) В оплату строительных лесов не входят бетонные стены и выступающие балки ниже 1 метра, выступы и карнизы менее 0,50 м, а также дверные и оконные переемы менее 1,50 м.
- 4) Поскольку для железобетонных настилов будут установлены опалубки, дополнительная плата за опалубку не взимается за бетонные и железобетонные двуноги, отдельные колонны и другие аналогичные конструкции внутри здания.
- 5) Эта цена не взимается за конструкции или опалубки, выполненные по специальным формам.
- 6) Материалы, извлеченные из строительных лесов, принадлежат подрядчику.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.185.1013	Изготовление полностью безопасных строительных лесов для наружных стен из сборных компонентов (от 0,00 до 51,50 м)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал (Стоимость анкеров, продольных/поперечных, диагональных, главных ограждений, промежуточных ограждений, каблуков, боковых ограждений, столбов, поперечных/продольных крепежных элементов, соединительных элементов, платформ, опорных плит, решетчатых балок, элементов крепления, вертикальных рам, лестниц, крепежных баз пола и т. д.)				
10.200.4508	Труба из конструкционной стали с наружным диаметром 48,3 и толщиной стенки мин. 2,7 мм (20 кг / 50) = 0,400	кг	0,4	21,00	8,40
10.200.1501	Листовой металл с ромбовидным рисунком (4 кг / 50) = 0,080 кг	кг	0,08	36,70	2,94
10.200.1002	Простой лист из черного металла (2 кг / 50) = 0,040 кг	кг	0,04	20,84	0,83
19.100.1120	Цех сборки лесов из готовых элементов (стальных и алюминиевых)	ч	0,005	3.123,07	15,62
19.100.1110	Сверло	ч	0,05	303,70	15,19
	Специальность Стоимость установки, снятия и меры безопасности				
10.100.1035	Рабочий по сооружению лесов (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,4	250,00	100,00
	Стоимость материалов и работ				142,98
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				35,75
	Цена за м²				178,73

В части стационарного использования при производстве работ на наружных стенах зданий — в соответствии с действующим законодательством (Закон о охране труда и техники безопасности, Положение о безопасности и охране труда при строительных работах, Положение об условиях охраны труда при эксплуатации оборудования, Коммюнике о наружных строительных лесах, изготовленных из деревянных и сборных стальных и алюминиевых компонентов, а также аналогичными нормативными актами), а также в соответствии с применимыми стандартами материалов, проектирования и проектной документацией — с применением сборных элементов и классом нагрузки не ниже 4: монтаж и демонтаж наружных рабочих строительных лесов с полным соблюдением требований безопасности, с расценкой за м², включающей все затраты на материалы и их потери, рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, а также накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед. изм.: Высота возвышения опалубочной поверхности считается высотой, а длина основания - шириной; площадь лесов определяется путем умножения ширины на высоту.

Примечание.

1) Если объект, изготовленный на потолке в области, прилегающей к месту, требует использования строительных лесов, оплата за строительные леса взимаются за потолок, но не за стены.

2) Комплект строительных лесов, установленный в локации, считается установленным для изготовления всех объектов, для которых требуются леса, а плата за леса взимается только один раз за все объекты.

3) Этот пункт применяется к потолкам зданий высотой более 3 метров и отдельным конструкциям подобного типа.

4) Никакая оплата за строительные леса не должна взиматься для конструкций макс. высотой 3,00 метра.

5) При необходимости должны быть приняты меры безопасности, такие как сетка, холст и т. д. Никаких дополнительных плат за них не взимается.

6) С инспектором по строительству и подрядчиком должен быть составлен отчет, подтверждающий, что строительные леса выполнены в соответствии с применимыми стандартами и законодательством; отчет должен быть представлен администрации на утверждение. Кроме того, общее состояние и параметры лесов должны быть сохранены на компакт-диске, который прилагается к отчету. К указанному отчету и компакт-дису прилагается квитанция об оплате; оплата за строительные леса не должна производиться до оформления отчета.

7) Материалы, извлеченные из строительных лесов, принадлежат подрядчику.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.185.1014	Изготовление полностью безопасных потолочных строительных лесов из сборных компонентов (от 0,00 до 21,50 м)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал (Стоимость анкеров, продольных/поперечных, диагональных, главных ограждений, промежуточных ограждений, каблуков, боковых ограждений, столбов, поперечных/продольных крепежных элементов, соединительных элементов, платформ, опорных плит, решетчатых балок, элементов крепления, вертикальных рам, лестниц, крепежных баз пола и т. д.)				
10.200.4508	Труба из конструкционной стали с наружным диаметром 48,3 и толщиной стенки мин. 2,7 мм (18 кг / 50) = 0,360	кг	0,36	21,00	7,56
10.200.1501	Листовой металл с ромбовидным рисунком (3 кг / 50) = 0,060 кг	кг	0,06	36,70	2,20
10.200.1002	Простой лист из черного металла (1,8 кг / 50) = 0,036 кг	кг	0,036	20,84	0,75
19.100.1120	Цех сборки лесов из готовых элементов (стальных и алюминиевых)	ч	0,005	3.123,07	15,62
	Специальность Стоимость установки, снятия и меры безопасности				
10.100.1035	Рабочий по сооружению лесов (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,36	250,00	90,00
	Стоимость материалов и работ				116,13
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				29,03
	Цена за м³				145,16

В части стационарного использования при производстве работ на потолках зданий — в соответствии с действующим законодательством (Закон о охране труда и техники безопасности, Положение о безопасности и охране труда при строительных работах, Положение об условиях охраны труда при эксплуатации оборудования, Коммюнике о наружных строительных лесах, изготовленных из деревянных и сборных стальных и алюминиевых компонентов, а также аналогичными нормативными актами), а также в соответствии с применимыми стандартами материалов, проектирования и проектной документацией — с применением сборных элементов и классом нагрузки не ниже 4: монтаж и демонтаж потолочных рабочих строительных лесов с полным соблюдением требований безопасности, с расценкой за м³, включающей все затраты на материалы и их потери, рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, а также накладные расходы и прибыль подрядчика:

ЕД. ИЗМ. Высота между поверхностью, на которой установлены строительные леса, и потолком минус 1,50 м считается высотой лесов, а умножение этой высоты на поверхность, на которой установлены леса, дает объем лесов.

Примечание.

- 1) Если объект, изготовленный на потолке в области, прилегающей к месту, требует использования строительных лесов, оплата за строительные леса взимаются за потолок, но не за стены.
- 2) Комплект строительных лесов, установленный в локации, считается установленным для изготовления всех объектов, для которых требуются леса, а плата за леса взимается только один раз за все объекты.
- 3) Этот пункт применяется к потолкам зданий высотой более 3 метров и отдельным конструкциям подобного типа.
- 4) Никакая оплата за строительные леса не должна взиматься для конструкций макс. высотой 3,00 метра.
- 5) При необходимости должны быть приняты меры безопасности, такие как сетка, холст и т. д. Никаких дополнительных плат за них не взимается.
- 6) С инспектором по строительству и подрядчиком должен быть составлен отчет, подтверждающий, что строительные леса выполнены в соответствии с применимыми стандартами и законодательством; отчет должен быть представлен администрации на утверждение. Кроме того, общее состояние и параметры лесов должны быть сохранены на компакт-диске, который прилагается к отчету. К указанному отчету и компакт-дису прилагается квитанция об оплате; оплата за строительные леса не должна производиться до оформления отчета.
- 7) Материалы, извлеченные из строительных лесов, принадлежат подрядчику.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.190.1001	Применение базальтового наполнителя (серого цвета) для отвердителей и отверждения (на свежем бетоне)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.2091	Материал Поверхностные отвердители с базальтовыми наполнителями (серый) Затирочная машина Отвердитель на акриловой основе (жидкость) Специальность Мастер-бетонщик Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	кг	5	3,50	17,50
19.100.1094		ч	0,1	387,54	38,75
10.300.2062		кг	0,2	45,00	9,00
10.100.1015		ч	0,1	250,00	25,00
10.100.1062		ч	0,1	165,00	16,50
	Стоимость материалов и работ				106,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				26,69
	Цена за м²				133,44
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, накладные расходы и прибыль подрядчика за разбрызгивание 3,5 кг серого поверхностного отвердителя с базальтовым наполнителем на м² с равномерным распределением и затирки шпателем на бетоне в соответствии с соответствующим проектом на первом этапе; обсыпка 1,5 кг серого поверхностного отвердителя с базальтовым наполнителем на м² с равномерным распределением и затирка шпателем, пока бетон не затвердеет на втором этапе; затем нанесение шпателем до достижения желаемого блеска; и нанесение 0,200 кг жидкого отверждаемого материала на акриловой основе на м² с помощью щеточного валика или методом разбрызгивания после достижения желаемого уровня глянца: Ед.изм. Рассчитывается на основе площади поверхности применения. Примечание. Для применений с поверхностным отвердителем следует применять около 2/3 всего материала, используемого на первой стадии, и около 1/3 всего материала, используемого на второй стадии.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.190.1002	Применение кварцевого наполнителя (серого цвета) для отвердителей и отверждения (на свежем бетоне)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.2094	Материал Поверхностные отвердители с кварцевыми наполнителями (серый) Затирочная машина Отвердитель на акриловой основе (жидкость) Специальность Мастер-бетонщик Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	кг	5	4,00	20,00
19.100.1094		ч	0,1	387,54	38,75
10.300.2062		кг	0,2	45,00	9,00
10.100.1015		ч	0,1	250,00	25,00
10.100.1062		ч	0,1	165,00	16,50
	Стоимость материалов и работ				109,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				27,31
	Цена за м²				136,56
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, накладные расходы и прибыль подрядчика за разбрызгивание 3,5 кг серого поверхностного отвердителя с кварцевым наполнителем на м² с равномерным распределением и затирки шпателем на бетоне в соответствии с соответствующим проектом на первом этапе; обсыпка 1,5 кг серого поверхностного отвердителя с кварцевым наполнителем на м² с равномерным распределением и затирка шпателем, пока бетон не затвердеет на втором этапе; затем нанесение шпателем до достижения желаемого блеска; и нанесение 0,200 кг жидкого отверждаемого материала на акриловой основе на м² с помощью щеточного валика или методом разбрызгивания после достижения желаемого уровня глянца: Ед.изм. Рассчитывается на основе площади поверхности применения. Примечание. Для применений с поверхностным отвердителем следует применять около 2/3 всего материала, используемого на первой стадии, и около 1/3 всего материала, используемого на второй стадии.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.190.1003	Применение кварцево-корундового наполнителя (серого цвета) для отвердителей и отверждения (на свежем бетоне)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.2097	Материал Поверхностные отвердители с кварцево-корундовыми наполнителями (серый) Затирочная машина Отвердитель на акриловой основе (жидкость) Специальность Мастер-бетонщик Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	кг	5	5,50	27,50
19.100.1094		ч	0,1	387,54	38,75
10.300.2062		кг	0,2	45,00	9,00
10.100.1015		ч	0,1	250,00	25,00
10.100.1062		ч	0,1	165,00	16,50
	Стоимость материалов и работ				116,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				29,19
	Цена за м²				145,94
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, накладные расходы и прибыль подрядчика за разбрызгивание 3,5 кг серого поверхностного отвердителя с кварцево-корундовым наполнителем на м² с равномерным распределением и затирки шпателем на бетоне в соответствии с соответствующим проектом на первом этапе; обсыпка 1,5 кг серого поверхностного отвердителя с кварцево-корундовым наполнителем на м² с равномерным распределением и затирка шпателем, пока бетон не затвердеет на втором этапе; затем нанесение шпателем до достижения желаемого блеска; и нанесение 0,200 кг жидкого отверждаемого материала на акриловой основе на м² с помощью щеточного валика или методом разбрызгивания после достижения желаемого уровня глянца: Ед.изм. Рассчитывается на основе площади поверхности применения. Примечание. Для применений с поверхностным отвердителем следует применять около 2/3 всего материала, используемого на первой стадии, и около 1/3 всего материала, используемого на второй стадии.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.190.1004	Применение корундового наполнителя (серого цвета) для отвердителей и отверждения (на свежем бетоне)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.2100	Материал Поверхностные отвердители с корундовыми наполнителями (серый) Затирочная машина Отвердитель на акриловой основе (жидкость) Специальность Мастер-бетонщик Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	кг	5	6,80	34,00
19.100.1094		ч	0,1	387,54	38,75
10.300.2062		кг	0,2	45,00	9,00
10.100.1015		ч	0,1	250,00	25,00
10.100.1062		ч	0,1	165,00	16,50
	Стоимость материалов и работ				123,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				30,81
	Цена за м²				154,06
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, накладные расходы и прибыль подрядчика за разбрызгивание 3,5 кг серого поверхностного отвердителя с корундовым наполнителем на м² с равномерным распределением и затирки шпателем на бетоне в соответствии с соответствующим проектом на первом этапе; обсыпка 1,5 кг серого поверхностного отвердителя с корундовым наполнителем на м² с равномерным распределением и затирка шпателем, пока бетон не затвердеет на втором этапе; затем нанесение шпателем до достижения желаемого блеска; и нанесение 0,200 кг жидкого отверждаемого материала на акриловой основе на м² с помощью щеточного валика или методом разбрызгивания после достижения желаемого уровня глянца: Ед.изм. Рассчитывается на основе площади поверхности применения. Примечание. Для применений с поверхностным отвердителем следует применять около 2/3 всего материала, используемого на первой стадии, и около 1/3 всего материала, используемого на второй стадии.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.190.1005	Канавки для швов шириной 4 мм и глубиной 40 мм, а также для заливки полиэтиленового цилиндра и полиуретановой мастики для швов (бетон на объекте)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
Материал					
19.100.1093	Машина для нарезки швов	ч	0,01	401,48	4,01
19.100.1025	Компрессор (250 л. с.)	ч	0,01	1.503,88	15,04
(Стоимость очистки стыков)					
10.300.2158	Полиэтиленовые цилиндры (диаметр: 6 мм)	м	1	1,50	1,50
10.300.2157	Однокомпонентная мастика для заполнения швов на основе полиуретана, устойчивая к ультрафиолетовому излучению (картридж на 310 мл)	Кол-во	0,13	160,00	20,80
Специальность					
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,05	250,00	12,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00	8,25
(Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)					
Стоимость материалов и работ					62,10
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					15,53
Цена за м					77,63
В отношении резки соединений шириной 4 мм и глубиной 40 мм станком для резки швов, удаляя остатки, пыль, загрязнения, заусенцы и т. д. из швов с помощью воздушного компрессора и т. д., плотно помещая в шов полиэтиленовые цилиндры диаметром 6 мм, а затем заполняя швы мастикой на полиуретановой основе, устойчивой к ультрафиолету; цена за м, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед.изм. Рассчитывается на основе площади поверхности применения. Примечание. 1) Стыки должны быть прорезаны через 1 - 3 дня после заливки бетона. 2) Глубина шва должна составлять от 1/3 до 1/4 толщины бетона. 3) Очистка и заполнение швов должно начаться через 28 дней после того, как бетон будет отлит в кратчайшие сроки. 4) Соединительные стержни должны быть на 30 % больше в диаметре, чем соединения.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.190.1006	Отверждение свежих бетонных поверхностей (бетон на объекте)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.2062	Материал Отвердитель на акриловой основе (жидкость)	кг	0,2	45,00	9,00
10.100.1015	Специальность Мастер-бетонщик (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,05	250,00	12,50
	Стоимость материалов и работ				21,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				5,38
	Цена за м²				26,88
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, накладные расходы и прибыль подрядчика за нанесение 0,200 кг акрилового жидкого отверждаемого материала на м² вновь отлитого бетона с помощью щеточного валика или распыления:					
Ед.изм. Рассчитывается на основе площади поверхности применения.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.190.1007	Выравнивание пола со средней толщиной 2 мм с помощью цементного самовыравнивающегося раствора				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.2122	Материал Однокомпонентный грунт на основе акрилового сополимера (жидкость)	кг	0,15	40,00	6,00
10.300.2074		кг	3	12,00	36,00
10.130.9991		м³	0,0007	38,50	0,03
19.100.1085		ч	0,05	6,61	0,33
		Специальность			
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				125,36
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				31,34
	Цена за м²				156,70
В отношении уборки и вакуумной очистки существующих бетонных, стяжных, мозаичных и др. поверхностей; выскабливание старого покрытия и заусенцев раствора, если таковые имеются; очистка элементов, таких как пыль, грязь, жир и т. д., которые могут препятствовать адгезии; нанесение однокомпонентной грунтовки на основе акрилового сополимера 0,150 кг на м² валиком или распылением; заливка 3,0 кг цементного, самовыравнивающегося раствора и раствора, который готовится с 0,0007 м³ воды и перемешивается до удаления зерен в материале; разбрасывание заливаемого бетона с помощью ручного инструмента, такого как грабли, зубчатый валик и т. д., для обеспечения равномерного распределения раствора и выравнивания ряби; цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальные и вертикальные перевозки, разгрузку, а также накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед.изм. Рассчитывается на основе площади поверхности применения.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.190.1008	Обработка дорог из трамбованного бетона с помощью отвердителя на парафиновой основе				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.2063	Материал Отвердитель на парафиновой основе (жидкость)	кг	0,35	40,00	14,00
10.100.1015	Специальность Мастер-бетонщик (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,08	250,00	20,00
	Стоимость материалов и работ				34,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				8,50
	Цена за м²				42,50
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, накладные расходы и прибыль подрядчика за нанесение 0,35 кг парафинового жидкого отверждаемого материала на м² свежееуложенной и утрамбованной бетонной дороги (включая поверхности по сторонам дорожного покрытия) с помощью щеточного валика или распыления:					
ЕД. ИЗМ. Рассчитывается на основе площади поверхности применения.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.190.1009	Обработка дорог из трамбованного бетона с помощью отвердителя на акриловой основе				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.2062	Материал Отвердитель на акриловой основе (жидкость)	кг	0,35	45,00	15,75
10.100.1015	Специальность Мастер-бетонщик (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,08	250,00	20,00
	Стоимость материалов и работ				35,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				8,94
	Цена за м²				44,69
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, накладные расходы и прибыль подрядчика за нанесение 0,35 кг акрилового жидкого отверждаемого материала на м² свежееуложенной и утрамбованной бетонной дороги (включая поверхности по сторонам дорожного покрытия) с помощью щеточного валика или распыления:					
Ед.изм. Рассчитывается на основе площади поверхности применения.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.190.1010	Водное твердение дорог из трамбованного бетона				1000 m²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.9991	Материал Вода	m³	3	38,50	115,50
19.100.1044	Стоимость полива территории Автоцистерна (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,39	694,01	270,66
	Стоимость материалов и работ				386,16
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				96,54
	Цена за 1000 m²				482,70
Цена за m², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, накладные расходы и прибыль подрядчика за m² поливки воды на свежесушенную и укатанную бетонную дорогу (включая поверхности по сторонам дорожного покрытия):					
Ед.изм. Рассчитывается на основе площади поверхности применения.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.190.1011	Нарезка швов от 1/3 до 1/4 толщины бетона дорог из трамбованного бетона				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1093	Машина для нарезки швов	ч	0,03	401,48	12,04
10.100.1062	Специальность Неквалифицированный рабочий (Цена погрузки, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на строительной площадке)	ч	0,06	165,00	9,90
	Стоимость материалов и работ				21,94
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				5,49
	Цена за м				27,43
В части нарезки швов, соответствующих примерно 1/3 сечения дорожного покрытия из укатываемого бетона, с использованием машины для нарезки швов; очистки швов от остатков, таких как пыль, загрязнения, заусенцы и т.п., с помощью компрессора и аналогичного оборудования; цена за м, включая все затраты на материалы и их потери, рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, а также накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед.изм. Рассчитывается на основе площади поверхности применения. Примечание. Стыки должны быть прорезаны в течение 24 часов после заливки бетона.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.190.1012	Применение напольного покрытия на полиуретановой основе (самовыравнивающееся) толщиной 2,5 мм				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.2152	Двухкомпонентная грунтовка на эпоксидной основе	кг	0,4	315,00	126,00
10.130.1049	Кварцевый (кремнистый) песок и гравий	кг	0,4	1,60	0,64
10.130.1049	Стоимость кварцевого песка (в эпоксидную грунтовку)				
10.130.1049	Кварцевый (кремнистый) песок и гравий	кг	1,5	1,60	2,40
10.130.1049	Стоимость кварцевого песка; гидроизоляция (на эпоксидной грунтовке)				
10.300.2159	Материал для напольного покрытия на основе полиуретана	кг	0,6	255,00	153,00
10.300.2159	(Средний слой)				
10.130.1049	Кварцевый (кремнистый) песок и гравий	кг	0,2	1,60	0,32
10.130.1049	Стоимость кварцевого песка (в средний слой)				
10.300.2159	Материал для напольного покрытия на основе полиуретана	кг	2,2	255,00	561,00
10.300.2159	(Последний слой)				
10.130.1049	Кварцевый (кремнистый) песок и гравий	кг	0,5	1,60	0,80
10.130.1049	Стоимость кварцевого песка (в последний слой)				
Оборудование					
19.100.1085	Смеситель	ч	0,075	6,61	0,50
19.100.1032	Шлифовальная машина для мозаичного пола	ч	0,1	423,98	42,40
19.100.1032	Стоимость вакуумной дробеструйной и промышленной подметальной машины				
Специальность					
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,5	185,00	92,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
10.100.1062	(Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)				
Стоимость материалов и работ					1.187,06
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					296,77
Цена за м²					1.483,83
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за поддержание прочности, несущей способности, отсутствия пыли, сухости и чистоты поверхностей, подготовленных в соответствии с утвержденным детальным проектом; удаление любых следов масла, смазки, ржавчины и парафина, которые могут ухудшить сцепление с поверхностью; придание шероховатости существующей бетонной поверхности механическим способом перед тем, как приступить к мощению, удаление слоя шлама с поверхности, очистка пылесосом от скопившейся пыли во время процесса придания шероховатости; нанесение на вымощенную поверхность двухкомпонентной грунтовки на эпоксидной основе плотностью 800 г/м² (грунтовка + кварцевый песок) с помощью шпателя; посыпку кварцевого песка толщиной 0,3 - 0,8 мм до схватывания материала, удаление излишков песка, посыпанного на слой грунтовки перед нанесением базовых слоев, нанесение на грунтовку шпателем базового слоя с содержанием песка 800 г/м² (кварцевый песок + материал) путем добавления кварцевого песка от 0,1 до 0,3 мм в материал покрытия на основе полиуретана; нанесение шпателем основного слоя 2700 г/м² (кварцевый песок + материал) путем добавления кремнеземного песка от 0,1 до 0,3 мм в материал покрытия на основе полиуретана; и насечку поверхности слоя шпированным валиком. Ед. изм.: Учитываются все поверхности с покрытием на основании размеров, указанных в соответствующем проекте. Примечание. 1) Профили, использованные в деформационных швах, стыковых секциях, плитусах и для ремонта, не входят в цену. 2) Бетонные поверхности, на которые будет наноситься продукт, должны быть класса не менее C25 или не менее 350 кг/м³ и иметь возраст не менее трех недель. После подготовки поверхности прочность бетона перекрытия на разрыв должна составлять 1,5 Н/мм². 3) Напольное покрытие нельзя наносить на влажные (макс. 4 %) или мокрые поверхности или в условиях высокого уровня относительной влажности (10 °C, макс. 75 %). 4) Напольное покрытие нельзя наносить в дождливую, снежную или ветреную погоду. 5) Температура окружающей среды и температура поверхности должны поддерживаться в пределах от 10 °C до 30 °C и, по крайней мере, на 3 °C выше точки росы во время нанесения и до завершения отверждения (в течение минимум 24 часов). 6) Следует соблюдать пропорции смесей, оборудование, методы нанесения и время ожидания перед нанесением следующего слоя, указанные в технических паспортах материалов.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.190.1013	Для поверхностей, на которые требуется нанести самовыравнивающееся напольное покрытие на полиуретановой основе толщиной 2,5 мм. (Поверхность ESD, которая не удерживает статическое электричество на поверхности, а передает его на землю)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.2152	Двухкомпонентная грунтовка на эпоксидной основе	кг	0,4	315,00	126,00
10.130.1049	Кварцевый (кремнистый) песок и гравий	кг	0,4	1,60	0,64
	Стоимость кварцевого песка (в эпоксидную грунтовку)				
10.300.2160	Самоклящиеся медные полоски (толщина 0,075 мм, ширина 15 мм)	м	4	47,00	188,00
10.300.2161	Двухкомпонентная проводящая грунтовка на эпоксидной основе	кг	0,13	950,00	123,50
10.300.2162	Антистатический, самовыравнивающийся полиуретановый материал	кг	2,25	285,00	641,25
	Оборудование				
19.100.1085	Смеситель	ч	0,075	6,61	0,50
19.100.1032	Шлифовальная машина для мозаичного пола	ч	0,1	423,98	42,40
	Стоимость вакуумной дробеструйной и промышленной подметальной машины				
	Специальность				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,6	185,00	111,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,6	165,00	99,00
	(Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)				
	Стоимость материалов и работ				1.482,29
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				370,57
	Цена за м²				1.852,86
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за поддержание прочности, несущей способности, отсутствия пыли, сухости и чистоты поверхностей, подготовленных в соответствии с утвержденным детальным проектом; удаление любых следов масла, смазки, ржавчины и парафина, которые могут ухудшить сцепление с поверхностью; придание шероховатости существующей бетонной поверхности механическим способом перед тем, как приступить к мощению, удаление слоя шлама с поверхности, очистку пылесосом от скопившейся пыли во время процесса придания шероховатости; нанесение двухкомпонентной грунтовки на эпоксидной основе плотностью 800 г/м² (песок + материал) на вымощенную поверхность с помощью шпателя; после нанесения грунтовки наклеивание самоклеящейся медной ленты по вертикали и горизонтали в среднем через каждые 50 см; подсоединение медных лент к существующим линиям заземления на объекте; нанесение проводящего промежуточного слоя плотностью 130 г/м² с помощью валика или кисти после того, как медные ленты проложены; нанесение антистатического основного слоя плотностью 2250 г/м² после проводящего промежуточного слоя и насечку его шипованным валиком.					
Ед. изм.: Учитываются все поверхности с покрытием на основании размеров, указанных в соответствующем проекте.					
Примечание.					
1) Профили, использованные в деформационных швах, стыковых секциях, плитусах и для ремонта, не входят в цену.					
2) Бетонные поверхности, на которые будет наноситься продукт, должны быть класса не менее C25 или не менее 350 кг/м³ и иметь возраст не менее трех недель. После подготовки поверхности прочность бетона перекрытия на разрыв должна составлять 1,5 Н/мм².					
3) Напольное покрытие нельзя наносить на влажные (макс. 4 %) или мокрые поверхности или в условиях высокого уровня относительной влажности (10 °C, макс. 75 %).					
4) Напольное покрытие нельзя наносить в дождливую, снежную или ветреную погоду.					
5) Температура окружающей среды и температура поверхности должны поддерживаться в пределах от 10 °C до 30 °C и, по крайней мере, на 3 °C выше точки росы во время нанесения и до завершения отверждения (в течение минимум 24 часов).					
6) Следует соблюдать пропорции смесей, оборудование, методы нанесения и время ожидания перед нанесением следующего слоя, указанные в технических паспортах материалов.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.190.1014	Применение напольного покрытия на эпоксидной основе (самовыравнивающееся) толщиной 2,5 мм				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.2152	Двухкомпонентная грунтовка на эпоксидной основе	кг	0,4	315,00	126,00
10.130.1049	Кварцевый (кремнистый) песок и гравий	кг	0,4	1,60	0,64
10.130.1049	Стоимость кварцевого песка (в эпоксидную грунтовку)				
10.130.1049	Кварцевый (кремнистый) песок и гравий	кг	1,5	1,60	2,40
10.130.1049	Стоимость кварцевого песка; гидроизоляция (на эпоксидной грунтовке)				
10.300.2153	Напольное покрытие на эпоксидной основе (самовыравнивающееся) (двухкомпонентное) (Средний слой)	кг	0,6	205,00	123,00
10.130.1049	Кварцевый (кремнистый) песок и гравий	кг	0,3	1,60	0,48
10.130.1049	Стоимость кварцевого песка (в средний слой)				
10.300.2153	Напольное покрытие на эпоксидной основе (самовыравнивающееся) (двухкомпонентное) (Последний слой)	кг	1,4	205,00	287,00
10.130.1049	Кварцевый (кремнистый) песок и гравий	кг	0,5	1,60	0,80
10.130.1049	Стоимость кварцевого песка (в последний слой)				
Оборудование					
19.100.1085	Смеситель	ч	0,075	6,61	0,50
19.100.1032	Шлифовальная машина для мозаичного пола	ч	0,1	423,98	42,40
19.100.1032	Стоимость вакуумной дробеструйной и промышленной подметальной машины				
Специальность					
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,5	185,00	92,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
10.100.1062	(Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)				
Стоимость материалов и работ					883,22
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					220,81
Цена за м²					1.104,03
В отношении удаления рыхлых частиц, тонкого слоя жидкого раствора, возможного слоя масла и грязи с бетонных поверхностей и подготовки поверхностей к приданию шероховатости; удаления всей пыли и рыхлых частиц с места нанесения; подготовки поверхности с помощью вакуумного дробеструйного аппарата и очистки поверхности промышленной подметальной машиной; добавления кварцевого песка к двухкомпонентному эпоксидному материалу и нанесения после завершения смешивания; нанесения в качестве первого слоя грунтовки одного слоя эпоксидной грунтовки (грунтовка и кварцевый песок) на очищенную железобетонную поверхность с заделанными трещинами и стыками, не имеющую проблем с влажностью и водянистостью (бетон должен иметь относительную влажность ниже четырех процентов для нанесения эпоксидного покрытия); покрытия загрунтованной поверхности путем ее засыпки кварцевым песком (для впитывания влаги), пока грунтовка еще свежая; нанесения в качестве среднего слоя эпоксидного материала покрытия (эпоксидный материал среднего слоя и кварцевый песок) желаемого цвета с использованием подходящего оборудования (шпатель, коралловый валик или валик из овчины) через 8-24 часа после нанесения грунтовки, в зависимости от температуры окружающей среды, после удаления сыпучих материалов с поверхности, присыпанной кварцевым песком, промышленными подметальными машинами и шлифовки; нанесения в качестве последнего слоя эпоксидного покрытия (эпоксидный материал последнего слоя и кварцевый песок) желаемого цвета с помощью соответствующих приспособлений (шпатель, коралловый валик или валик из овчины) через 8-24 часа после нанесения среднего слоя, в зависимости от температуры окружающей среды; удаления пузырьков воздуха с помощью шипованного валика с длинными шипами и нанесения наливного эпоксидного пола толщиной 2,5 мм; цена за м² любых материалов и потерь, трудозатрат, оборудования, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, прибыли и накладных расходов подрядчика. Ед. изм.: Рассчитывается площадь поверхностей с наливным эпоксидным покрытием по соответствующему проекту. Примечание. 1) Профили, использованные в деформационных швах, стыковых секциях, плинтусах и для ремонта, не входят в цену. 2) Бетонные поверхности, на которые будет наноситься продукт, должны быть класса не менее C25 или не менее 350 кг/м³ и иметь возраст не менее трех недель. После подготовки поверхности прочность бетона перекрытия на разрыв должна составлять 1,5 Н/мм². 3) Напольное покрытие нельзя наносить на влажные (макс. 4 %) или мокрые поверхности или в условиях высокого уровня относительной влажности (10 °C, макс. 75 %). 4) Напольное покрытие нельзя наносить в дождливую, снежную или ветреную погоду. 5) Температура окружающей среды и температура поверхности должны поддерживаться в пределах от 10 °C до 30 °C и, по крайней мере, на 3 °C выше точки росы во время нанесения и до завершения отверждения (в течение минимум 24 часов). 6) Следует соблюдать пропорции смесей, оборудование, методы нанесения и время ожидания перед нанесением следующего слоя, указанные в технических паспортах материалов.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.190.1015	Покрытие пола на полиуретановой основе прозрачным или пигментированным лакокрасочным материалом на водной основе, без растворителей, с низким уровнем выбросов, бактериостатическим, двухкомпонентным, на полиуретановой основе для окончательного слоя с матовой поверхностью				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.2163	Двухкомпонентный материал окончательного покрытия с матовой поверхностью, на основе полиуретана.	кг	0,11	930,00	102,30
10.100.1068	Специальность Мастер первого класса (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,1	250,00	25,00
	Стоимость материалов и работ				127,30
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				31,83
	Цена за м²				159,13
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также прибыль и накладные расходы подрядчика за нанесение с помощью валика окончательного слоя покрытия на пол на полиуретановой основе, подготовленный согласно утвержденному проекту, и выдержанный в течение необходимого времени для просушки.					
Ед. изм.: Учитываются все поверхности с покрытием на основании размеров, указанных в соответствующем проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.190.1016	Покрытие пола на полиуретановой основе с поверхностью ESD (которая не удерживает статическое электричество на поверхности, а передает его на землю) антистатическим, двухкомпонентным, матовым материалом на полиуретановой основе, на водной основе с низким уровнем выбросов, со свойством ESD для окончательного слоя с матовой поверхностью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.2164	Материал окончательного покрытия ESD, на основе полиуретана, с матовой поверхностью.	кг	0,15	1.500,00	225,00
10.100.1068	Специальность Мастер первого класса (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,1	250,00	25,00
	Стоимость материалов и работ				250,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				62,50
	Цена за м²				312,50
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также прибыль и накладные расходы подрядчика за нанесение с помощью валика окончательного слоя покрытия на пол на полиуретановой основе с ESD (поверхностью, передающей электростатический заряд на землю), подготовленный согласно утвержденному проекту, и выдержанный в течение необходимого времени для просушки.					
Ед. изм.: Учитываются все поверхности с покрытием на основании размеров, указанных в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.190.1017	Покрытие пола на эпоксидной основе цветным, эластичным, двухкомпонентным финишным слоем на полиуретановой основе с матовой поверхностью				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.2165	Двухкомпонентный материал для нанесения окончательного слоя, на полиуретановой основе	кг	0,12	780,00	93,60
10.100.1068	Специальность Мастер первого класса (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,1	250,00	25,00
	Стоимость материалов и работ				118,60
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				29,65
	Цена за м²				148,25
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также прибыль и накладные расходы подрядчика за нанесение с помощью валика окончательного слоя покрытия на пол на эпоксидной основе, подготовленный согласно утвержденному проекту, и выдержанный в течение необходимого времени для просушки.					
Ед. изм.: Учитываются все поверхности с покрытием на основании размеров, указанных в соответствующем проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.190.1018	Покрытие пола на основе полимочевины однокомпонентным, стойким к УФ-излучению, защитным финишным слоем покрытия с растворителем, на полиуретановой основе				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.2166	Однокомпонентный материал на основе полиуретана для нанесения окончательного защитного слоя	кг	0,15	1.000,00	150,00
10.100.1068	Специальность Мастер первого класса (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,1	250,00	25,00
	Стоимость материалов и работ				175,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				43,75
	Цена за м²				218,75
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также прибыль и накладные расходы подрядчика за нанесение с помощью валика окончательного слоя покрытия на пол на эпоксидной основе, подготовленный согласно утвержденному проекту, и выдержанный в течение необходимого времени для просушки.					
Ед. изм.: Учитываются все поверхности с покрытием на основании размеров, указанных в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.190.1019	Выравнивание пола со средней толщиной 2 мм с помощью гипсового самовыравнивающегося раствора				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1085	Материал Смеситель	ч	0,05	6,61	0,33
10.300.2122	Однокомпонентный грунт на основе акрилового сополимера (жидкость)	кг	0,15	40,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,001	38,50	0,04
10.240.5517	Раствор для наливных полов на гипсовой основе (TS EN 13813)	кг	3,2	6,76	21,63
10.100.1068	Специальность Мастер первого класса	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				111,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				27,75
	Цена за м²				138,75
В части уборки и вакуумной очистки существующих бетонных, стяжных, мозаичных и др. поверхностей; выскабливания старого покрытия и заусенцев раствора, если таковые имеются; очистки элементов, таких как пыль, грязь, жир и т. д., которые могут препятствовать адгезии; нанесения однокомпонентной грунтовки на основе акрилового сополимера 0,150 кг на м² валиком или распылением; заливки 3,2 кг гипсового, самовыравнивающегося раствора и раствора, который готовится с 0,001 м³ воды и перемешивается до удаления зерен в материале; разбрасывания заливаемого бетона с помощью ручного инструмента, такого как стальной скребок, зубчатый валик и т. д., для обеспечения равномерного распределения раствора и выравнивания яри; цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальные и вертикальные перевозки, разгрузку и накладные расходы, а также прибыль подрядчика: Ед. изм.: площадь поверхности со стяжкой рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.195.1001	Монтаж бетонных труб длиной 1500 мм со встроенным уплотнением, внутренним диаметром 200 мм и толщиной 30-40 мм.				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.450.4022	Материал Бетонные трубы длиной 1500 мм, внутренним диаметром 200 мм и толщиной 30-40 мм, со встроенным уплотнением	Кол-во	0,7	225,00	157,50
19.100.1002	Экскаватор-погрузчик (125 л. с.)	ч	0,1	1.988,01	198,80
10.100.1050	Специальность Мастер-укладчик труб	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				439,30
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				109,83
	Цена за м				549,13

Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на рабочем месте, а также накладные расходы и прибыль подрядчика от снижения толщиной 30-40 мм и длиной 1500 мм отверждаемых паром бетонных труб с внутренним диаметром 200 мм в заранее подготовленную траншею, прокладка указанных труб согласно соответствующим спецификациям, герметизация головок труб и трубопроводов и очистка внутренней части труб:

Ед.изм. Площадь изоляции труб должна быть рассчитана в квадратных метрах на основании соответствующего проекта.

Примечание.

1) Для опускания труб используйте ремни из ткани или нейлона, избегайте использования проволочных канатов.

2) Выемка канав для прокладки труб и внесение улучшений в основание канав (слой бетона или материала), заполнение боковых и верхних частей трубы материалами соответствующего размера и уплотнение таких материалов производится за соответствующие ставки.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.195.1002	Монтаж бетонных труб длиной 1500 мм со встроенным уплотнением, внутренним диаметром 300 мм и толщиной 45-50 мм.				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.450.4023	Материал Бетонные трубы длиной 1500 мм, внутренним диаметром 300 мм и толщиной 45-50 мм, со внутренним уплотнением	Кол-во	0,7	365,00	255,50
19.100.1002	Экскаватор-погрузчик (125 л. с.)	ч	0,1	1.988,01	198,80
10.100.1050	Специальность Мастер-укладчик труб	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				537,30
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				134,33
	Цена за м				671,63
Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на рабочем месте, а также накладные расходы подрядчика и прибыль от снижения толщиной 45-50 мм и длиной 1500 мм отверждаемых паром бетонных труб с внутренним диаметром 300 мм в заранее подготовленную траншею, прокладка указанных труб согласно соответствующим спецификациям, герметизация головок труб и трубопроводов и очистка внутренней части труб:					
Ед.изм. Площадь изоляции труб должна быть рассчитана в квадратных метрах на основании соответствующего проекта.					
Примечание.					
1) Для опускания труб используйте ремни из ткани или нейлона, избегайте использования проволочных канатов.					
2) Выемка канав для прокладки труб и внесение улучшений в основание канав (слой бетона или материала), заполнение боковых и верхних частей трубы материалами соответствующего размера и уплотнение таких материалов производится за соответствующие ставки.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.195.1003	Монтаж бетонных труб длиной 1500 мм со встроенным уплотнением, внутренним диаметром 400 мм и толщиной 45-55 мм.				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.450.4024	Материал Бетонные трубы длиной 1500 мм, внутренним диаметром 400 мм и толщиной 50-60 мм, со внутренним уплотнением	Кол-во	0,7	570,00	399,00
19.100.1002	Экскаватор-погрузчик (125 л. с.)	ч	0,1	1.988,01	198,80
10.100.1050	Специальность Мастер-укладчик труб	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				680,80
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				170,20
	Цена за м				851,00

Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на рабочем месте, а также накладные расходы и прибыль подрядчика от снижения толщиной 45-55 мм и длиной 1500 мм отверждаемых паром бетонных труб с внутренним диаметром 400 мм в заранее подготовленную траншею, прокладка указанных труб согласно соответствующим спецификациям, герметизация головок труб и трубопроводов и очистка внутренней части труб:

Ед.изм. Площадь изоляции труб должна быть рассчитана в квадратных метрах на основании соответствующего проекта.

Примечание.

1) Для опускания труб используйте ремни из ткани или нейлона, избегайте использования проволочных канатов.

2) Выемка канав для прокладки труб и внесение улучшений в основание канав (слой бетона или материала), заполнение боковых и верхних частей трубы материалами соответствующего размера и уплотнение таких материалов производится за соответствующие ставки.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.195.1004	Монтаж бетонных труб длиной 2000 мм со встроенным уплотнением, внутренним диаметром 1000 мм и толщиной 110-115 мм.				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.450.4028	Материал Монтаж железобетонных труб длиной 2000 мм со встроенным уплотнением, внутренним диаметром 1000 мм и толщиной 110-115 мм.	Кол-во	0,7	3.700,00	2.590,00
19.100.1002	Экскаватор-погрузчик (125 л. с.)	ч	0,1	1.988,01	198,80
10.100.1050	Специальность Мастер-укладчик труб	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				2.871,80
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				717,95
	Цена за м				3.589,75

Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на рабочем месте, а также накладные расходы и прибыль подрядчика от снижения толщиной 110-115 мм и длиной 2000 мм отверждаемых паром бетонных труб с внутренним диаметром 1000 мм в заранее подготовленную траншею, прокладка указанных труб согласно соответствующим спецификациям, герметизация головок труб и трубопроводов и очистка внутренней части труб:

Ед.изм. Площадь изоляции труб должна быть рассчитана в квадратных метрах на основании соответствующего проекта.

Примечание.

1) Для опускания труб используйте ремни из ткани или нейлона, избегайте использования проволочных канатов.

2) Выемка канав для прокладки труб и внесение улучшений в основание канав (слой бетона или материала), заполнение боковых и верхних частей трубы материалами соответствующего размера и уплотнение таких материалов производится за соответствующие ставки.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.200.1001	Поставка и монтаж дренажных и защитных панелей на основе полиэтилена высокой плотности (HDPE) на теплоизоляторах с гидроизоляцией и изоляционными штифтами для подвальных стен жесткости (150 ≤ предел прочности при сжатии < 200 кН/м²)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.6401	Материал: Дренажные и защитные плиты на основе ПЭВП (Включая отходы)	м²	1,05	20,00	21,00
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,1	250,00	25,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,15	165,00	24,75
	Стоимость материалов и работ				70,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				17,69
	Цена за м²				88,44

Цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, установку и демонтаж рабочих столов, когда это необходимо, а также накладные расходы и прибыль подрядчика для обеспечения дренажа на основе полиэтилена высокой плотности (HDPE) и защитных панелей водяной изоляции, нанесенных на стены сдвига фундамента согласно соответствующей детализации, и теплоизоляционные материалы, нанесенные на водяной изоляционный материал с помощью изоляционных штифтов, с пузырьковой стороной, обращенной к теплоизоляционному материалу, и с мин. 10-сантиметровым перекрытием точек крепления с использованием существующих штифтов:

Ед.изм. Площадь изоляции плит должна быть рассчитана в м² на основании соответствующего проекта.

Примечание.

1) Этот пункт не применим для горизонтального исполнения.

2) Если на конце дренажной панели используется панель давления, она должна оплачиваться отдельно.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.200.1002	Поставка и монтаж дренажных и защитных панелей на основе полиэтилена высокой плотности (HDPE) на теплоизоляторах с гидроизоляцией и изоляционными штифтами для подвальных стен жесткости (200 ≤ предел прочности при сжатии < 250 кН/м²)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.6402	Материал: Дренажные и защитные плиты на основе ПЭВП (Включая отходы)	м²	1,05	35,00	36,75
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,1	250,00	25,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,15	165,00	24,75
	Стоимость материалов и работ				86,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				21,63
	Цена за м²				108,13

Цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, установку и демонтаж рабочих столов, когда это необходимо, а также накладные расходы и прибыль подрядчика для обеспечения дренажа на основе полиэтилена высокой плотности (HDPE) и защитных панелей водяной изоляции, нанесенных на стены сдвига фундамента согласно соответствующей детализации, и теплоизоляционные материалы, нанесенные на водяной изоляционный материал с помощью изоляционных штифтов, с пузырьковой стороной, обращенной к теплоизоляционному материалу, и с мин. 10-сантиметровым перекрытием точек крепления с использованием существующих штифтов:

Ед.изм. Площадь изоляции плит должна быть рассчитана в м² на основании соответствующего проекта.

Примечание.

1) Этот пункт не применим для горизонтального исполнения.

2) Если на конце дренажной панели используется панель давления, она должна оплачиваться отдельно.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.200.1003	Поставка и монтаж дренажных и защитных панелей на основе полиэтилена высокой плотности (HDPE) на теплоизоляторах с гидроизоляцией и изоляционными штифтами для подвальных стен жесткости (250 ≤ предел прочности при сжатии < 350 кН/м²)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.6403	Материал: Дренажные и защитные плиты на основе ПЭВП (Включая отходы)	м²	1,05	50,00	52,50
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,1	250,00	25,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,15	165,00	24,75
	Стоимость материалов и работ				102,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				25,56
	Цена за м²				127,81

Цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, установку и демонтаж рабочих столов, когда это необходимо, а также накладные расходы и прибыль подрядчика для обеспечения дренажа на основе полиэтилена высокой плотности (HDPE) и защитных панелей водяной изоляции, нанесенных на стены сдвига фундамента согласно соответствующей детализации, и теплоизоляционные материалы, нанесенные на водяной изоляционный материал с помощью изоляционных штифтов, с пузырьковой стороной, обращенной к теплоизоляционному материалу, и с мин. 10-сантиметровым перекрытием точек крепления с использованием существующих штифтов:

Ед.изм. Площадь изоляции плит должна быть рассчитана в м² на основании соответствующего проекта.

Примечание.

1) Этот пункт не применим для горизонтального исполнения.

2) Если на конце дренажной панели используется панель давления, она должна оплачиваться отдельно.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.200.1004	Поставка и монтаж дренажных и защитных панелей на основе полиэтилена высокой плотности (HDPE) с гидроизоляцией для подвальных стен жесткости (150 ≤ предел прочности при сжатии < 200 кН/м²)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.6401	Материал: Дренажные и защитные плиты на основе ПЭВП (Включая отходы)	м²	1,05	20,00	21,00
10.330.6441	Изоляционный штифт (4 см)	Количество	4	1,25	5,00
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,1	250,00	25,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
Стоимость материалов и работ					84,00
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					21,00
Цена за м²					105,00

Цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, установку и демонтаж рабочих столов, когда это необходимо, а также накладные расходы и прибыль подрядчика для прикрепления изоляционных штифтов к стенкам среза основания на передних сторонах по четыре штифта на м², обеспечения дренажа на основе полиэтилена высокой плотности (HDPE) и защитных панелей водяной изоляции, нанесенных на стены сдвига фундамента согласно зарекомендовавшему себя проекту и соответствующей детализации с использованием изоляционных штифтов, с пузырьковой стороной, обращенной к теплоизоляционному материалу, и с мин. 10-сантиметровым перекрытием точек крепления с использованием штифтов:

Ед.изм. Площадь изоляции плит должна быть рассчитана в м² на основании соответствующего проекта.

Примечание.

1) Этот пункт не применим для горизонтального исполнения.

2) Если на конце дренажной панели используется панель давления, она должна оплачиваться отдельно.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.200.1005	Поставка и монтаж дренажных и защитных панелей на основе полиэтилена высокой плотности (HDPE) с гидроизоляцией для подвальных стен жесткости (200 ≤ предел прочности при сжатии < 250 кН/м²)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.6402	Материал: Дренажные и защитные плиты на основе ПЭВП (Включая отходы)	м²	1,05	35,00	36,75
10.330.6441	Изоляционный штифт (4 см)	Количество	4	1,25	5,00
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,1	250,00	25,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
Стоимость материалов и работ					99,75
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					24,94
Цена за м²					124,69
Цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, установку и демонтаж рабочих столов, когда это необходимо, а также накладные расходы и прибыль подрядчика для прикрепления изоляционных штифтов к стенкам среза основания на передних сторонах по четыре штифта на м², обеспечения дренажа на основе полиэтилена высокой плотности (HDPE) и защитных панелей водяной изоляции, нанесенных на стены сдвига фундамента согласно зарекомендовавшему себя проекту и соответствующей детализации с использованием изоляционных штифтов, с пузырьковой стороной, обращенной к теплоизоляционному материалу, и с мин. 10-сантиметровым перекрытием точек крепления с использованием штифтов: Ед.изм. Площадь изоляции плит должна быть рассчитана в м² на основании соответствующего проекта. Примечание. 1) Этот пункт не применим для горизонтального исполнения. 2) Если на конце дренажной панели используется панель давления, она должна оплачиваться отдельно.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.200.1006	Поставка и монтаж дренажных и защитных панелей на основе полиэтилена высокой плотности (HDPE) с гидроизоляцией для подвальных стен жесткости ($250 \leq$ предел прочности при сжатии < 350 кН/м²)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.6403	Материал: Дренажные и защитные плиты на основе ПЭВП (Включая отходы)	м ²	1,05	50,00	52,50
10.330.6441	Изоляционный штифт (4 см)	Количество	4	1,25	5,00
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,1	250,00	25,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
Стоимость материалов и работ					115,50
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					28,88
Цена за м²					144,38
Цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, установку и демонтаж рабочих столов, когда это необходимо, а также накладные расходы и прибыль подрядчика для прикрепления изоляционных штифтов к стенкам среза основания на передних сторонах по четыре штифта на м², обеспечения дренажа на основе полиэтилена высокой плотности (HDPE) и защитных панелей водяной изоляции, нанесенных на стены сдвига фундамента согласно зарекомендовавшему себя проекту и соответствующей детализации с использованием изоляционных штифтов, с пузырьковой стороной, обращенной к теплоизоляционному материалу, и с мин. 10-сантиметровым перекрытием точек крепления с использованием штифтов: Ед.изм. Площадь изоляции плит должна быть рассчитана в м² на основании соответствующего проекта. Примечание. 1) Этот пункт не применим для горизонтального исполнения. 2) Если на конце дренажной панели используется панель давления, она должна оплачиваться отдельно.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.204.1001	Поставка и монтаж гофрированных дренажных труб на основе поливинилхлорида (ПВХ) с номинальным диаметром 100 мм				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.440.1022	Материал Номинальный диаметр 100 мм	м	1	26,50	26,50
10.100.1049	Специальность Помощник мастера-укладчика труб	ч	0,02	185,00	3,70
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,04	165,00	6,60
Стоимость материалов и работ					36,80
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					9,20
Цена за м					46,00
Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на оплату труда, оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за опускание и установку гофрированных дренажных труб на основе ПВХ с номинальным диаметром 100 мм в канавы, подготовленные к дренажу: Ед.изм. Площадь изоляции дренажных труб должна быть рассчитана в метрах на основании соответствующего проекта. Примечание. Копка канав для прокладки дренажных труб и материалов или слоев бетона в основание канав, заполнение боковых и верхних частей дренажной трубы материалами соответствующего размера и уплотнение таких материалов производится по соответствующим ставкам.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.204.1002	Поставка и монтаж гофрированных дренажных труб на основе поливинилхлорида (ПВХ) с номинальным диаметром 100 мм				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.440.1023	Материал Номинальный диаметр 125 мм	м	1	45,00	45,00
10.100.1049	Специальность Помощник мастера-укладчика труб	ч	0,02	185,00	3,70
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,04	165,00	6,60
Стоимость материалов и работ					55,30
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					13,83
Цена за м					69,13
Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на оплату труда, оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за опускание и установку гофрированных дренажных труб на основе ПВХ с номинальным диаметром 125 мм в канавы, подготовленные к дренажу: Ед.изм. Площадь изоляции дренажных труб должна быть рассчитана в метрах на основании соответствующего проекта. Примечание. Копка канав для прокладки дренажных труб и материалов или слоев бетона в основание канав, заполнение боковых и верхних частей дренажной трубы материалами соответствующего размера и уплотнение таких материалов производится по соответствующим ставкам.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.204.1003	Поставка и монтаж гофрированных дренажных труб на с номинальным диаметром 160 мм				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.440.1024	Материал Номинальный диаметр 160 мм	м	1	70,00	70,00
10.100.1049	Специальность Помощник мастера-укладчика труб	ч	0,02	185,00	3,70
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,04	165,00	6,60
Стоимость материалов и работ					80,30
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					20,08
Цена за м					100,38
Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на оплату труда, оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за опускание и установку гофрированных дренажных труб на основе ПВХ с номинальным диаметром 160 мм в канавы, подготовленные к дренажу: Ед.изм. Площадь изоляции дренажных труб должна быть рассчитана в метрах на основании соответствующего проекта. Примечание. Копка канав для прокладки дренажных труб и материалов или слоев бетона в основание канав, заполнение боковых и верхних частей дренажной трубы материалами соответствующего размера и уплотнение таких материалов производится по соответствующим ставкам.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.204.1004	Поставка и монтаж гофрированных дренажных труб с номинальным диаметром 200 мм				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.440.1025	Материал Номинальный диаметр 200 мм	м	1	100,00	100,00
10.100.1049	Специальность Помощник мастера-укладчика труб	ч	0,02	185,00	3,70
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,04	165,00	6,60
Стоимость материалов и работ					110,30
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					27,58
Цена за м					137,88
Цена за метр, включая любые материалы и потери, затраты на оплату труда, оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за опускание и установку гофрированных дренажных труб на основе ПВХ с номинальным диаметром 200 мм в канавы, подготовленные к дренажу: Ед.изм. Площадь изоляции дренажных труб должна быть рассчитана в метрах на основании соответствующего проекта. Примечание. Копка канав для прокладки дренажных труб и материалов или слоев бетона в основание канав, заполнение боковых и верхних частей дренажной трубы материалами соответствующего размера и уплотнение таких материалов производится по соответствующим ставкам.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.210.1001	Строительство стен сухой кладки из карьерного камня				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2015	Материал: Камень, подготовленный в карьере	м³	1,25	259,92	324,90
	Специальность: Выполнение работ и очистка видимой поверхности				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,75	250,00	187,50
10.100.1045	Помощник мастера-каменщика	ч	1	185,00	185,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость оборудования для погрузки, разгрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке				
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,1	1.269,13	126,91
	Общие затраты на материалы и рабочую силу (не включая стоимость шаблона, чертежной доски и механизма опускания материала)				906,81
	Стоимость шаблона, чертежной доски и механизма опускания материала: 3 % (Всего x 0,03)		Итого* 0,03		27,20
	Стоимость материалов и работ				934,01
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				233,50
	Цена за м³				1.167,51
Цена за 1 м³ каменной кладки с 1,250 м³ карьерного камня (арт. № 19.100.2015), включая строительство сухих стен с расположением видимых поверхностей, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, рабочие столы, при необходимости, опускание устройства, использование шаблонов, загрузка, выгрузка и извлечение камня из карьера (только без учета платы за транспортировку камня для работы), материальные и материальные потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					
Примечание. Подъем для фасада включен в эту цену					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.210.1004	Укрепление карьерным камнем				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2015	Материал: Камень, подготовленный в карьере	м³	1,1	259,92	285,91
	Специальность: Устройство базы, полы и трамбование				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	1	250,00	250,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00	247,50
	Стоимость оборудования для погрузки, разгрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке				
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,08	1.269,13	101,53
	Стоимость материалов и работ				884,94
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				221,24
	Цена за м³				1.106,18
Цена за 1 м³ устройство каменного основания с использованием карьерного камня 1,100 м³ (поз. № 19.100.2015) после обустройства основания на необходимом уклоне и размере, включая трамбовку, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, погрузку, выгрузку и извлечение камня из карьера (только без учета платы за транспортировку камня для работы), материалы и материальные потери, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.210.1005	Работы по кладке с использованием карьерных камней и цементного раствора 200 кг/м³				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2015	Материал Камень, подготовленный в карьере	м³	1,2	259,92	311,90
19.100.2503	Подготовка 200 кг цементного дозированного раствора	м³	0,33	1.307,20	431,38
	Рабочая сила Выполнение работ и очистка видимой поверхности				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	1	250,00	250,00
10.100.1045	Помощник мастера-каменщика	ч	1,25	185,00	231,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,75	165,00	123,75
	Стоимость оборудования для погрузки, разгрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке				
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,1	1.269,13	126,91
	Общие затраты на материалы и рабочую силу (не включая стоимость шаблона, чертежной доски и механизма опускания материала)				1.475,19
	Стоимость шаблона, чертежной доски и механизма опускания материала: 3 % (Всего x 0,03)		Итого* 0,03		44,26
	Стоимость материалов и работ				1.519,45
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				379,86
	Цена за м³				1.899,31
Цена за 1 м³ каменной кладки с 1,200 м³ карьерного камня (арт. № 19.100.2015) и с 0,330 м³ цементного раствора (арт. № 19.100.2403), включая расположение видимых поверхностей, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, рабочие столы, при необходимости, опускание устройства, использование шаблонов, загрузка, выгрузка и извлечение камня из карьера (только без учета платы за транспортировку камня для работы), материальные и материальные потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: 1) Рассчитывается по размерам, указанным в проекте. 2) Не вычитаются зазоры менее 0,250 м³. Примечание. Подъем для фасада включен в эту цену					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.210.1006	Работы по кладке с использованием грубоотколотых бруттовых камней и цементного раствора 200 кг/м³				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2020	Материал Грубо отколотый карьерный камень	м³	1,1	1.109,92	1.220,91
19.100.2503	Подготовка 200 кг цементного дозированного раствора	м³	0,25	1.307,20	326,80
	Специальность Выполнение работ и очистка видимой поверхности				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	1,25	250,00	312,50
10.100.1045	Помощник мастера-каменщика	ч	1,5	185,00	277,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
	Стоимость оборудования для погрузки, разгрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки на строительной площадке				
19.100.1027	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)	ч	0,1	1.269,13	126,91
	Общие затраты на материалы и рабочую силу (не включая стоимость шаблона, чертежной доски и механизма опускания материала)				2.429,62
	Стоимость шаблона, чертежной доски и механизма опускания материала: 3 % (Всего x 0,03)		Итого* 0,03		72,89
	Стоимость материалов и работ				2.502,51
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				625,63
	Цена за м³				3.128,14
Цена за 1 м³ каменной кладки с 1,100 м³ грубо околотого бутового камня (арт. № 19.100.2020) и с 0,250 м³ строительного раствора (арт. № 19.100.2403), включая расположение видимых поверхностей, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, рабочие столы, при необходимости, опускание устройства, использование шаблонов, загрузка, выгрузка и извлечение камня из карьера (только без учета платы за транспортировку камня для работы), материальные и материальные потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.:					
1) Рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					
2) При нанесении только на видимую поверхность глубина должна составлять 25 см.					
3) Не вычитаются зазоры менее 0,250 м³.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1011	Возведение стен с использованием горизонтально перфорированных кирпичей толщиной 85 мм (190 x 85 × 190 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2001	Материал: Горизонтально перфорированный кирпич 190 x 85 x 190 мм Включая отходы	Кол-во	26	4,40	114,40
19.100.2519	Подготовка известкового раствора (мешки с гашеной известью)	м³	0,01	1.623,98	16,24
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,2	165,00	198,00
	Стоимость материалов и работ				479,03
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				119,76
	Цена за м²				598,79
Цена за 1 м² горизонтально перфорированной кирпичной стены с использованием раствора цементно-известковой смеси в соответствии с проектом, включая полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальные потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1012	Возведение стен с использованием горизонтально перфорированных кирпичей толщиной 100 мм (200 x 100 x 200 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2004	Материал: Горизонтально перфорированный кирпич 200 × 100 × 200 мм Включая отходы	Кол-во	24	5,15	123,60
19.100.2519	Подготовка известкового раствора (мешки с гашеной известью)	м³	0,011	1.623,98	17,86
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,61	250,00	152,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,22	165,00	201,30
	Стоимость материалов и работ				495,65
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				123,91
	Цена за м²				619,56
Цена за 1 м² горизонтально перфорированной кирпичной стены с использованием раствора цементно-известковой смеси в соответствии с проектом, включая полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальные потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1013	Возведение стен с использованием горизонтально перфорированных кирпичей толщиной 120 мм (250 x 120 × 200 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2005	Материал: Горизонтально перфорированный кирпич 250 × 120 × 200 мм Включая отходы	Кол-во	19	7,10	134,90
19.100.2519	Подготовка известкового раствора (мешки с гашеной известью)	м³	0,012	1.623,98	19,49
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Работы:				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,62	250,00	155,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,24	165,00	204,60
	Стоимость материалов и работ				514,38
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				128,60
	Цена за м²				642,98
Цена за 1 м² горизонтально перфорированной кирпичной стены с использованием раствора цементно-известковой смеси в соответствии с проектом, включая полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальные потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1014	Возведение стен с использованием горизонтально перфорированных кирпичей толщиной 135 мм (190 x 135 x 190 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2002	Материал: Горизонтально перфорированный кирпич 190 × 135 × 190 мм	Кол-во	26	5,40	140,40
	Включая отходы				
19.100.2519	Подготовка известкового раствора (мешки с гашеной известью)	м³	0,016	1.623,98	25,98
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,63	250,00	157,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,26	165,00	207,90
	Стоимость материалов и работ				532,17
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				133,04
	Цена за м²				665,21
Цена за 1 м² горизонтально перфорированной кирпичной стены с использованием раствора цементно-известковой смеси в соответствии с проектом, включая полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальные потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1015	Возведение стен с использованием горизонтально перфорированных кирпичей толщиной 190 мм (190 x 190 x 135 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2002	Материал: Горизонтально перфорированный кирпич 190 × 135 × 190 мм Включая отходы Кирпичи использовались как повернутые (190 x 190 x 135 мм)	Кол-во	36	5,40	194,40
19.100.2519	Подготовка известкового раствора (мешки с гашеной известью)	м³	0,027	1.623,98	43,85
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,67	250,00	167,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,24	165,00	204,60
	Стоимость материалов и работ				610,74
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				152,69
	Цена за м²				763,43
Цена за 1 м² горизонтально перфорированной кирпичной стены с использованием раствора цементно-известковой смеси в соответствии с проектом, включая полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальные потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1016	Возведение стен с использованием горизонтально перфорированных кирпичей толщиной 200 мм (250 x 200 x 250 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2010	Материал: Горизонтально перфорированный кирпич 250 × 250 × 200 мм Включая отходы Кирпичи использовались как повернутые (250 x 200 x 250 мм)	Кол-во	15	15,65	234,75
19.100.2519	Подготовка известкового раствора (мешки с гашеной известью)	м³	0,018	1.623,98	29,23
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,68	250,00	170,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,36	165,00	224,40
	Стоимость материалов и работ				658,77
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				164,69
	Цена за м²				823,46
Цена за 1 м² горизонтально перфорированной кирпичной стены с использованием раствора цементно-известковой смеси в соответствии с проектом, включая полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальные потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1017	Возведение стен с использованием горизонтально перфорированных кирпичей толщиной 240 мм (235 x 240 x 135 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2012	Материал: Горизонтально перфорированный кирпич 235 × 135 × 240 мм Включая отходы Кирпичи использовались как повернутые (235 x 240 x 135 мм)	Кол-во	29	9,70	281,30
19.100.2519	Подготовка известкового раствора (мешки с гашеной известью)	м³	0,032	1.623,98	51,97
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,4	165,00	231,00
	Стоимость материалов и работ				739,66
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				184,92
	Цена за м²				924,58
Цена за 1 м² горизонтально перфорированной кирпичной стены с использованием раствора цементно-известковой смеси в соответствии с проектом, включая полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальные потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1018	Возведение стен с использованием горизонтально перфорированных кирпичей толщиной 250 мм (240 x 250 x 190 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2014	Материал: Горизонтально перфорированный кирпич 240 × 190 × 250 мм Включая отходы Кирпичи использовались как повернутые (240 x 250 x 190 мм)	Кол-во	21	13,70	287,70
19.100.2519	Подготовка известкового раствора (мешки с гашеной известью)	м³	0,027	1.623,98	43,85
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,71	250,00	177,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,42	165,00	234,30
	Стоимость материалов и работ				743,74
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				185,94
	Цена за м²				929,68
Цена за 1 м² горизонтально перфорированной кирпичной стены с использованием раствора цементно-известковой смеси в соответствии с проектом, включая полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальные потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1121	Возведение стены с использованием вертикально перфорированного кирпича толщиной 115 мм (240 × 115 × 235 мм) (класс W - 600—800 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2031	Материал: Вертикально перфорированный кирпич 240 х 115 х 235 мм (Класс W, 600 кг/м³) Включая отходы	Кол-во	17	12,95	220,15
19.100.2519	Подготовка известкового раствора (мешки с гашеной известью)	м³	0,011	1.623,98	17,86
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,62	250,00	155,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,24	165,00	204,60
	Стоимость материалов и работ				598,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				149,50
	Цена за м²				747,50
Цена за м² вертикально перфорированной кирпичной стены с использованием раствора цементно-известковой смеси в соответствии с проектом, включая полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальные потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1122	Возведение стены с использованием вертикально перфорированного кирпича толщиной 145 мм (240 × 145 × 235 мм) (класс W - 600—800 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2032	Материал: Вертикально перфорированный кирпич 240 х 145 х 235 мм (Класс W, 600 кг/м³) Включая отходы	Кол-во	17	15,65	266,05
19.100.2519	Подготовка известкового раствора (мешки с гашеной известью)	м³	0,014	1.623,98	22,74
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,64	250,00	160,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,28	165,00	211,20
	Стоимость материалов и работ				660,38
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				165,10
	Цена за м²				825,48
Цена за м² вертикально перфорированной кирпичной стены с использованием раствора цементно-известковой смеси в соответствии с проектом, включая полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальные потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1123	Возведение стены с использованием вертикально перфорированного кирпича толщиной 175 мм (240 × 175 × 235 мм) (класс W - 600—800 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2033	Материал: Вертикально перфорированный кирпич 240 х 175 х 235 мм (Класс W, 600 кг/м³) Включая отходы	Кол-во	17	18,65	317,05
19.100.2519	Подготовка известкового раствора (мешки с гашеной известью)	м³	0,017	1.623,98	27,61
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,66	250,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,32	165,00	217,80
	Стоимость материалов и работ				727,85
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				181,96
	Цена за м²				909,81
Цена за м² вертикально перфорированной кирпичной стены с использованием раствора цементно-известковой смеси в соответствии с проектом, включая полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальные потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1124	Возведение стены с использованием вертикально перфорированного кирпича толщиной 190 мм (290 × 190 × 235 мм) (класс W - 600—800 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2034	Материал: Вертикально перфорированный кирпич 290 х 190 х 235 мм (Класс W, 600 кг/м³) Включая отходы	Кол-во	14	24,80	347,20
19.100.2519	Подготовка известкового раствора (мешки с гашеной известью)	м³	0,017	1.623,98	27,61
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,67	250,00	167,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,34	165,00	221,10
	Стоимость материалов и работ				763,80
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				190,95
	Цена за м²				954,75
Цена за м² вертикально перфорированной кирпичной стены с использованием раствора цементно-известковой смеси в соответствии с проектом, включая полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальные потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1125	Возведение стены с использованием вертикально перфорированного кирпича толщиной 240 мм (240 × 240 × 235 мм) (класс W - 600—800 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2035	Материал: Вертикально перфорированный кирпич 240 х 240 х 235 мм (Класс W, 600 кг/м³) Включая отходы	Кол-во	17	26,35	447,95
19.100.2519	Подготовка известкового раствора (мешки с гашеной известью)	м³	0,023	1.623,98	37,35
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,4	165,00	231,00
	Стоимость материалов и работ				891,69
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				222,92
	Цена за м²				1.114,61
Цена за м² вертикально перфорированной кирпичной стены с использованием раствора цементно-известковой смеси в соответствии с проектом, включая полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальные потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1126	Возведение стены с использованием вертикально перфорированного кирпича толщиной 250 мм (240 × 250 × 235 мм) (класс W - 600—800 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2036	Материал: Вертикально перфорированный кирпич 240 х 250 х 235 мм (Класс W, 600 кг/м³) Включая отходы	Кол-во	17	27,40	465,80
19.100.2519	Подготовка известкового раствора (мешки с гашеной известью)	м³	0,024	1.623,98	38,98
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,71	250,00	177,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,42	165,00	234,30
	Стоимость материалов и работ				916,97
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				229,24
	Цена за м²				1.146,21
Цена за м² вертикально перфорированной кирпичной стены с использованием раствора цементно-известковой смеси в соответствии с проектом, включая полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальные потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1127	Возведение стены с использованием вертикально перфорированного кирпича толщиной 300 мм (240 × 300 × 235 мм) (класс W - 600—800 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2037	Материал: Вертикально перфорированный кирпич 240 х 300 х 235 мм (Класс W, 600 кг/м³) Включая отходы	Кол-во	17	32,65	555,05
19.100.2519	Подготовка известкового раствора (мешки с гашеной известью)	м³	0,029	1.623,98	47,10
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,75	250,00	187,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,45	165,00	239,25
	Стоимость материалов и работ				1.029,29
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				257,32
	Цена за м²				1.286,61
Цена за м² вертикально перфорированной кирпичной стены с использованием раствора цементно-известковой смеси в соответствии с проектом, включая полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальные потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1211	Возведение стены с использованием вертикально перфорированного кирпича толщиной 190 мм (290 × 190 × 135 мм) (класс АВ - 650 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2131	Материал: Вертикально перфорированный кирпич 290 х 190 х 135 мм (Класс EU, 650 кг/м³) Включая отходы	Кол-во	24	11,05	265,20
19.100.2519	Подготовка известкового раствора (мешки с гашеной известью)	м³	0,024	1.623,98	38,98
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1013	Работы: Мастер-каменщик	ч	0,67	250,00	167,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,34	165,00	221,10
	Стоимость материалов и работ				693,17
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				173,29
	Цена за м²				866,46
Цена за м² вертикально перфорированной кирпичной стены с использованием раствора цементно-известковой смеси в соответствии с проектом, включая полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальные потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1212	Возведение стены с использованием вертикально перфорированного кирпича толщиной 240 мм (290 × 240 × 190 мм) (класс АВ - 650 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2135	Материал: Вертикально перфорированный кирпич 290 х 240 х 190 мм (Класс EU, 650 кг/м³) Включая отходы	Кол-во	17	18,90	321,30
19.100.2519	Подготовка известкового раствора (мешки с гашеной известью)	м³	0,024	1.623,98	38,98
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,4	165,00	231,00
	Стоимость материалов и работ				766,67
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				191,67
	Цена за м²				958,34
Цена за м² вертикально перфорированной кирпичной стены с использованием раствора цементно-известковой смеси в соответствии с проектом, включая полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальные потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1213	Возведение стены с использованием вертикально перфорированного кирпича толщиной 290 мм (240 × 290 × 190 мм) (класс АВ - 650 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2135	Материал: Вертикально перфорированный кирпич 290 х 240 х 190 мм (Класс EU, 650 кг/м³) Включая отходы	Кол-во	21	18,90	396,90
19.100.2519	Подготовка известкового раствора (мешки с гашеной известью)	м³	0,032	1.623,98	51,97
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,74	250,00	185,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,48	165,00	244,20
	Стоимость материалов и работ				878,46
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				219,62
	Цена за м²				1.098,08
Цена за м² вертикально перфорированной кирпичной стены с использованием раствора цементно-известковой смеси в соответствии с проектом, включая полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальные потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1214	Возведение стены с использованием вертикально перфорированного кирпича толщиной 390 мм (190 × 390 × 190 мм) (класс АВ - 650 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2132	Материал: Вертикально перфорированный кирпич 390 х 190 х 190 мм (Класс EU, 650 кг/м³) Включая отходы Кирпичи использовались как повернутые (240 х 290 х 190 мм)	Кол-во	26	19,95	518,70
19.100.2519	Подготовка известкового раствора (мешки с гашеной известью)	м³	0,046	1.623,98	74,70
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,6	165,00	264,00
	Стоимость материалов и работ				1.057,79
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				264,45
	Цена за м²				1.322,24
Цена за м² вертикально перфорированной кирпичной стены с использованием раствора цементно-известковой смеси в соответствии с проектом, включая полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальные потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1311	Возведение стен с использованием вертикально перфорированных кирпичей для наружной стены толщиной 90 мм (190 x 90 x 50 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2191	Материал: Вертикально перфорированный облицовочный кирпич 190 × 90 × 50 мм Включая отходы	Кол-во	87	10,30	896,10
19.100.2504	Подготовка цементного раствора 250 кг/м³	м³	0,024	1.420,28	34,09
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,1	165,00	181,50
	Стоимость материалов и работ				1.387,08
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				346,77
	Цена за м²				1.733,85
Цена за м² вертикально перфорированной облицовочной кирпичной стены с использованием раствора цементно-известковой смеси в соответствии с проектом, включая очистку и сглаживание стыков, полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальные потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					
Примечание. При наличии утепленных соединений на этой поверхности стоимость соединения оплачивается отдельно от соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1312	Возведение стен с использованием вертикально перфорированных кирпичей для наружной стены толщиной 102 мм (215 x 102 x 65 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2193	Материал: Вертикально перфорированный облицовочный кирпич 215 × 102 × 65 мм Включая отходы	Кол-во	62	20,15	1.249,30
19.100.2504	Подготовка цементного раствора 250 кг/м³	м³	0,022	1.420,28	31,25
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на строительной площадке)	ч	1,1	165,00	181,50
	Стоимость материалов и работ				1.737,44
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				434,36
	Цена за м²				2.171,80
Цена за м² вертикально перфорированной облицовочной кирпичной стены с использованием раствора цементно-известковой смеси в соответствии с проектом, включая очистку и сглаживание стыков, полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальные потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются. Примечание. При наличии утепленных соединений на этой поверхности стоимость соединения оплачивается отдельно от соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1411	Возведение стен с использованием вертикально перфорированного кирпича толщиной 190 мм (290 x 190 x 135 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2201	Материал: Вертикально перфорированный кирпич 290 x 190 x 135 мм Включая отходы	Кол-во	24	13,70	328,80
19.100.2519	Подготовка известкового раствора (мешки с гашеной известью)	м³	0,024	1.623,98	38,98
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,67	250,00	167,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,34	165,00	221,10
	Стоимость материалов и работ				756,77
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				189,19
	Цена за м²				945,96
Цена за м² вертикально перфорированной кирпичной стены с использованием раствора цементно-известковой смеси в соответствии с проектом, включая очистку и сглаживание стыков, полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальные потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					
Примечание. При наличии утепленных соединений на этой поверхности стоимость соединения оплачивается отдельно от соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1412	Возведение стен с использованием горизонтально перфорированного кирпича толщиной 290 мм (190 × 290 × 135 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2201	Материал: Вертикально перфорированный кирпич 290 х 190 х 135 мм Включая отходы Кирпичи использовались как повернутые (190 х 290 х 135 мм)	Кол-во	36	13,70	493,20
19.100.2519	Подготовка известкового раствора (мешки с гашеной известью)	м³	0,041	1.623,98	66,58
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка и разгрузка на строительной площадке)	ч	1,4	165,00	231,00
	Стоимость материалов и работ				966,17
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				241,54
	Цена за м²				1.207,71
Цена за м² вертикально перфорированной кирпичной стены с использованием раствора цементно-известковой смеси в соответствии с проектом, включая очистку и сглаживание стыков, полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальные потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					
Примечание. При наличии утепленных соединений на этой поверхности стоимость соединения оплачивается отдельно от соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1461	Возведение стен из твердого глиняного кирпича толщиной 90 мм (190 x 90 x 50 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2211	Материал: Твердый глиняный кирпич 190 × 90 × 50 мм	Кол-во	87	5,15	448,05
	Включая отходы				
19.100.2519	Подготовка известкового раствора (мешки с гашеной известью)	м³	0,024	1.623,98	38,98
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,2	165,00	198,00
	Стоимость материалов и работ				835,42
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				208,86
	Цена за м²				1.044,28
Цена за м² сплошной кирпичной стены с использованием раствора цементно-известковой смеси в соответствии с проектом, включая полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальные потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1462	Возведение стен из перфорированных шамотных кирпичей толщиной 90 мм (190 x 90 x 50 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2212	Материал: Перфорированный кирпич 190 x 90 x 50 мм Включая отходы	Кол-во	87	5,15	448,05
19.100.2519	Подготовка известкового раствора (мешки с гашеной известью)	м³	0,024	1.623,98	38,98
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,2	165,00	198,00
Стоимость материалов и работ					835,42
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					208,86
Цена за м²					1.044,28
Цена за м² перфорированной кирпичной стены с использованием раствора цементно-известковой смеси в соответствии с проектом, включая полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальные потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1501	Фальшпол из полой плитки высотой 200 мм (200 x 200 x 400 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2221	Материал Кирпич-заполнитель для пола 200 x 200 x 400 мм	Кол-во	13,125	19,45	255,28
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1	165,00	165,00
Стоимость материалов и работ					545,28
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					136,32
Цена за м²					681,60
Цена за кладку 1 м² кирпича-заполнителя любого размера на имеющейся опалубке в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материальных и материальных потерь, трудозатраты, инструменты и расходы на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1502	Фальшпол из полой плитки высотой 225 мм (225 × 200 × 400 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2222	Материал Пустотелый кирпич-заполнитель для пола 225 х 200 х 400 мм Включая отходы	Кол-во	13,125	21,80	286,13
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,55	250,00	137,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,1	165,00	181,50
	Стоимость материалов и работ				605,13
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				151,28
	Цена за м²				756,41
Цена за кладку 1 м² кирпича-заполнителя любого размера на имеющейся опалубке в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материальных и материальных потерь, трудозатраты, инструменты и расходы на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1503	Фальшпол из полой плитки высотой 250 мм (250 х 200 х 400 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2223	Материал Пустотелый кирпич-заполнитель для пола 250 х 200 х 400 мм Включая отходы	Кол-во	13,125	23,90	313,69
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,2	165,00	198,00
	Стоимость материалов и работ				661,69
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				165,42
	Цена за м²				827,11
Цена за кладку 1 м² кирпича-заполнителя любого размера на имеющейся опалубке в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материальных и материальных потерь, трудозатраты, инструменты и расходы на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1504	Фальшпол из полой плитки высотой 275 мм (275 x 200 x 400 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2224	Материал Пустотелый кирпич-заполнитель для пола 275 x 200 x 400 мм Включая отходы	Кол-во	13,125	26,50	347,81
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,65	250,00	162,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,3	165,00	214,50
	Стоимость материалов и работ				724,81
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				181,20
	Цена за м²				906,01
Цена за кладку 1 м² кирпича-заполнителя любого размера на имеющейся опалубке в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материальных и материальных потерь, трудозатраты, инструменты и расходы на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1505	Фальшпол из полой плитки высотой 300 мм (300 x 200 x 400 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2225	Материал Кирпич-заполнитель для пола 300 x 200 x 400 мм Включая отходы	Кол-во	13,125	28,50	374,06
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,4	165,00	231,00
	Стоимость материалов и работ				780,06
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				195,02
	Цена за м²				975,08
Цена за кладку 1 м² кирпича-заполнителя любого размера на имеющейся опалубке в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материальных и материальных потерь, трудозатраты, инструменты и расходы на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1506	Фальшпол из полой плитки высотой 325 мм (325 x 200 x 400 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2226	Материал Пустотелый кирпич-заполнитель для пола 325 x 200 x 400 мм Включая отходы	Кол-во	13,125	31,00	406,88
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,75	250,00	187,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,5	165,00	247,50
	Стоимость материалов и работ				841,88
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				210,47
	Цена за м²				1.052,35
Цена за кладку 1 м² кирпича-заполнителя любого размера на имеющейся опалубке в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материальных и материальных потерь, трудозатраты, инструменты и расходы на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1507	Фальшпол из полой плитки высотой 350 мм (350 x 200 x 400 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2227	Материал Пустотелый кирпич-заполнитель для пола 350 x 200 x 400 мм Включая отходы	Кол-во	13,125	33,35	437,72
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,6	165,00	264,00
	Стоимость материалов и работ				901,72
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				225,43
	Цена за м²				1.127,15
Цена за кладку 1 м² кирпича-заполнителя любого размера на имеющейся опалубке в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материальных и материальных потерь, трудозатраты, инструменты и расходы на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1612	Поставка и размещение железобетонных перемычек толщиной от 12 до 13,5 см				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2442	Материал Кирпичные перемычки толщиной от 12 до 13,5 см	м	1,02	780,00	795,60
19.100.2519	Подготовка известкового раствора (мешки с гашеной известью) (Включая отходы)	м³	0,0025	1.623,98	4,06
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,15	250,00	37,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				886,66
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				221,67
	Цена за м				1.108,33
Стоимость размещения железобетонной перемычки 1 м с использованием строительного раствора на дверях, окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материальных и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1613	Поставка и размещение железобетонных перемычек толщиной от 14,5 до 16 см				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2443	Материал Кирпичные перемычки толщиной от 14,5 до 16 см	м	1,02	815,00	831,30
19.100.2519	Подготовка известкового раствора (мешки с гашеной известью) (Включая отходы)	м³	0,003	1.623,98	4,87
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,15	250,00	37,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				923,17
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				230,79
	Цена за м				1.153,96
Стоимость размещения железобетонной перемычки 1 м с использованием строительного раствора на дверях, окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материальных и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1614	Поставка и размещение железобетонных перемычек толщиной от 18,5 до 20 см				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2444	Материал Кирпичные перемычки толщиной от 18,5 до 20 см	м	1,02	892,00	909,84
19.100.2519	Подготовка известкового раствора (мешки с гашеной известью) (Включая отходы)	м³	0,004	1.623,98	6,50
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				1.032,34
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				258,09
	Цена за м				1.290,43
Стоимость размещения железобетонной перемычки 1 м с использованием строительного раствора на дверях, окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материальных и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.220.1615	Поставка и размещение железобетонных перемычек толщиной от 23,5 до 25 см				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2445	Материал Кирпичные перемычки толщиной от 23,5 до 25 см	м	1,02	984,00	1.003,68
19.100.2519	Подготовка известкового раствора (мешки с гашеной известью) (Включая отходы)	м³	0,005	1.623,98	8,12
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				1.127,80
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				281,95
	Цена за м				1.409,75
Стоимость размещения железобетонной перемычки 1 м с использованием строительного раствора на дверях, окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материальных и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1001	Возведение стен из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 7,5 см (с использованием клея ААС) (2,50 Н/мм² и 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2502	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 7.5 см	м²	1,03	133,40	137,40
10.130.2790	Клей ААС	кг	1,65	5,76	9,50
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				395,90
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				98,98
	Цена за м²				494,88
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1002	Возведение стен из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 8,5 см (с использованием клея ААС) (2,50 Н/мм² и 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2503	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 8.5 см	м²	1,03	151,20	155,74
10.130.2790	Клей ААС	кг	1,87	5,76	10,77
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,61	250,00	152,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,61	165,00	100,65
	Стоимость материалов и работ				419,66
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				104,92
	Цена за м²				524,58
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1003	Возведение стен из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 9 см (с использованием клея ААС) (2,50 Н/мм² и 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2504	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 9 см	м²	1,03	160,00	164,80
10.130.2790	Клей ААС	кг	1,98	5,76	11,40
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,62	250,00	155,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,62	165,00	102,30
	Стоимость материалов и работ				433,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				108,38
	Цена за м²				541,88
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1004	Возведение стен из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 10 см (с использованием клея ААС) (2,50 Н/мм² и 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2505	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 10 см	м²	1,03	177,90	183,24
10.130.2790	Клей ААС	кг	2,2	5,76	12,67
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,63	250,00	157,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,63	165,00	103,95
	Стоимость материалов и работ				457,36
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				114,34
	Цена за м²				571,70
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1005	Возведение стен из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 12,5 см (с использованием клея ААС) (2,50 Н/мм² и 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2506	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 12.5 см	м²	1,03	222,30	228,97
10.130.2790	Клей ААС	кг	2,75	5,76	15,84
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,65	250,00	162,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,65	165,00	107,25
	Стоимость материалов и работ				514,56
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				128,64
	Цена за м²				643,20
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1006	Возведение стен из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 13,5 см (с использованием клея ААС) (2,50 Н/мм² и 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2507	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 13.5 см	м²	1,03	240,15	247,35
10.130.2790	Клей ААС	кг	2,97	5,76	17,11
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,66	250,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,66	165,00	108,90
	Стоимость материалов и работ				538,36
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				134,59
	Цена за м²				672,95
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1007	Возведение стен из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 15 см (с использованием клея ААС) (2,50 Н/мм² и 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2508	Материал: Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 15 см	м²	1,03	266,80	274,80
10.130.2790	Клей ААС	кг	3,3	5,76	19,01
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,67	250,00	167,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,67	165,00	110,55
	Стоимость материалов и работ				571,86
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				142,97
	Цена за м²				714,83
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1008	Возведение стен из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 17,5 см (с использованием клея ААС) (2,50 Н/мм² и 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2509	Материал: Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 17.5 см	м²	1,03	311,30	320,64
10.130.2790	Клей ААС	кг	3,85	5,76	22,18
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,69	250,00	172,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,69	165,00	113,85
	Стоимость материалов и работ				629,17
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				157,29
	Цена за м²				786,46
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1009	Возведение стен из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 19 см (с использованием клея ААС) (2,50 Н/мм² и 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2510	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 19 см	м²	1,03	337,95	348,09
10.130.2790	Клей ААС	кг	4,18	5,76	24,08
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,71	250,00	177,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,71	165,00	117,15
	Стоимость материалов и работ				666,82
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				166,71
	Цена за м²				833,53
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1010	Возведение стен из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 20 см (с использованием клея ААС) (2,50 Н/мм² и 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2511	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 20 см	м²	1,03	355,75	366,42
10.130.2790	Клей ААС	кг	4,4	5,76	25,34
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,73	250,00	182,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,73	165,00	120,45
	Стоимость материалов и работ				694,71
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				173,68
	Цена за м²				868,39
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1011	Возведение стен из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 22,5 см (с использованием клея ААС) (2,50 Н/мм² и 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2512	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 22.5 см	м ²	1,03	400,20	412,21
10.130.2790	Клей ААС	кг	4,95	5,76	28,51
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,75	250,00	187,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,75	165,00	123,75
Стоимость материалов и работ					751,97
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					187,99
Цена за м²					939,96
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1012	Возведение стен из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 25 см (с использованием клея ААС) (2,50 Н/мм² и 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2513	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 25 см	м ²	1,03	444,70	458,04
10.130.2790	Клей ААС	кг	5,5	5,76	31,68
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,77	250,00	192,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,77	165,00	127,05
Стоимость материалов и работ					809,27
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					202,32
Цена за м²					1.011,59
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1013	Возведение стен из неармированных стеновых блоков ААС толщиной 27,5 см (с использованием клея ААС) (2,50 Н/мм² и 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2514	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 27.5 см	м²	1,03	489,15	503,82
10.130.2790	Клей ААС	кг	6,05	5,76	34,85
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,795	250,00	198,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,795	165,00	131,18
	Стоимость материалов и работ				868,60
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				217,15
	Цена за м²				1.085,75
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1014	Возведение стен из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 30 см (с использованием клея ААС) (2,50 Н/мм² и 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2515	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 30 см	м²	1,03	533,60	549,61
10.130.2790	Клей ААС	кг	6,6	5,76	38,02
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,82	250,00	205,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,82	165,00	135,30
	Стоимость материалов и работ				927,93
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				231,98
	Цена за м²				1.159,91
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1015	Возведение стен из неармированных стеновых блоков ААС толщиной 32,5 см (с использованием клея ААС) (2,50 Н/мм² и 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2516	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 32,5 см	м²	1,03	578,00	595,34
10.130.2790	Клей ААС	кг	7,15	5,76	41,18
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,845	250,00	211,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,845	165,00	139,43
	Стоимость материалов и работ				987,20
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				246,80
	Цена за м²				1.234,00
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1016	Возведение стен из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 35 см (с использованием клея ААС) (2,50 Н/мм² и 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2517	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 35 см	м²	1,03	622,50	641,18
10.130.2790	Клей ААС	кг	7,7	5,76	44,35
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,87	250,00	217,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,87	165,00	143,55
	Стоимость материалов и работ				1.046,58
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				261,65
	Цена за м²				1.308,23
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1051	Стены здания из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 7,5 см (с использованием клея ААС) (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2532	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 7.5 см	м²	1,03	149,86	154,36
10.130.2790	Клей ААС	кг	1,65	5,76	9,50
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,65	250,00	162,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,65	165,00	107,25
	Стоимость материалов и работ				433,61
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				108,40
	Цена за м²				542,01
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1052	Стены здания из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 8,5 см (с использованием клея ААС) (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2533	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 8.5 см	м²	1,03	169,85	174,95
10.130.2790	Клей ААС	кг	1,87	5,76	10,77
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,66	250,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,66	165,00	108,90
	Стоимость материалов и работ				459,62
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				114,91
	Цена за м²				574,53
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1053	Стены здания из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 9 см (с использованием клея ААС) (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2534	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 9 см	м²	1,03	179,83	185,22
10.130.2790	Клей ААС	кг	1,98	5,76	11,40
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,67	250,00	167,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,67	165,00	110,55
	Стоимость материалов и работ				474,67
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				118,67
	Цена за м²				593,34
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1054	Стены здания из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 10 см (с использованием клея ААС) (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2535	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 10 см	м²	1,03	199,81	205,80
10.130.2790	Клей ААС	кг	2,2	5,76	12,67
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,68	250,00	170,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,68	165,00	112,20
	Стоимость материалов и работ				500,67
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				125,17
	Цена за м²				625,84
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1055	Стены здания из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 12,5 см (с использованием клея ААС) (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2536	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 12.5 см	м²	1,03	249,77	257,26
10.130.2790	Клей ААС	кг	2,75	5,76	15,84
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,7	165,00	115,50
	Стоимость материалов и работ				563,60
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				140,90
	Цена за м²				704,50
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1056	Стены здания из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 13,5 см (с использованием клея ААС) (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2537	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 13.5 см	м²	1,03	269,75	277,84
10.130.2790	Клей ААС	кг	2,97	5,76	17,11
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,71	250,00	177,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,71	165,00	117,15
	Стоимость материалов и работ				589,60
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				147,40
	Цена за м²				737,00
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1057	Стены здания из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 15 см (с использованием клея ААС) (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2538	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 15 см	м ²	1,03	299,71	308,70
10.130.2790	Клей ААС	кг	3,3	5,76	19,01
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,72	250,00	180,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,72	165,00	118,80
Стоимость материалов и работ					626,51
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					156,63
Цена за м²					783,14
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1058	Стены здания из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 17,5 см (с использованием клея ААС) (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2539	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 17.5 см	м ²	1,03	349,67	360,16
10.130.2790	Клей ААС	кг	3,85	5,76	22,18
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,74	250,00	185,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,74	165,00	122,10
Стоимость материалов и работ					689,44
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					172,36
Цена за м²					861,80
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1059	Стены здания из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 19 см (с использованием клея ААС) (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2540	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 19 см	м²	1,03	379,64	391,03
10.130.2790	Клей ААС	кг	4,18	5,76	24,08
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,76	250,00	190,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,76	165,00	125,40
	Стоимость материалов и работ				730,51
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				182,63
	Цена за м²				913,14
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1060	Стены здания из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 20 см (с использованием клея ААС) (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2541	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 20 см	м²	1,03	399,62	411,61
10.130.2790	Клей ААС	кг	4,4	5,76	25,34
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,78	250,00	195,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,78	165,00	128,70
	Стоимость материалов и работ				760,65
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				190,16
	Цена за м²				950,81
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1061	Стены здания из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 22,5 см (с использованием клея ААС) (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2542	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 22.5 см	м²	1,03	449,60	463,09
10.130.2790	Клей ААС	кг	4,95	5,76	28,51
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,8	165,00	132,00
	Стоимость материалов и работ				823,60
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				205,90
	Цена за м²				1.029,50
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1062	Стены здания из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 25 см (с использованием клея ААС) (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2543	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 25 см	м²	1,03	499,52	514,51
10.130.2790	Клей ААС	кг	5,5	5,76	31,68
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,82	250,00	205,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,82	165,00	135,30
	Стоимость материалов и работ				886,49
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				221,62
	Цена за м²				1.108,11
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1063	Возведение стен из неармированных стеновых блоков ААС толщиной 27,5 см (с использованием клея ААС) (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2544	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 27,5 см Клей ААС Специальность Мастер-каменщик Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	м²	1,03	549,48	565,96
10.130.2790		кг	6,05	5,76	34,85
10.100.1013		ч	0,845	250,00	211,25
10.100.1062		ч	0,845	165,00	139,43
	Стоимость материалов и работ				951,49
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				237,87
	Цена за м²				1.189,36
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1064	Стены здания из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 30 см (с использованием клея ААС) (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2545	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 30 см	м²	1,03	599,42	617,40
10.130.2790	Клей ААС	кг	6,6	5,76	38,02
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,87	250,00	217,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,87	165,00	143,55
	Стоимость материалов и работ				1.016,47
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				254,12
	Цена за м²				1.270,59
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1065	Возведение стен из неармированных стеновых блоков ААС толщиной 32,5 см (с использованием клея ААС) (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2546	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 32,5 см	м²	1,03	649,38	668,86
10.130.2790	Клей ААС	кг	7,15	5,76	41,18
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,895	250,00	223,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,895	165,00	147,68
Стоимость материалов и работ					1.081,47
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					270,37
Цена за м²					1.351,84
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1066	Стены здания из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 35 см (с использованием клея ААС) (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2547	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 35 см	м²	1,03	699,33	720,31
10.130.2790	Клей ААС	кг	7,7	5,76	44,35
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,92	250,00	230,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,92	165,00	151,80
Стоимость материалов и работ					1.146,46
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					286,62
Цена за м²					1.433,08
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1101	Возведение стен из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 7,5 см (с использованием клея для ААС) (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2562	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 7.5 см	м²	1,03	158,69	163,45
10.130.2790	Клей ААС	кг	1,65	5,76	9,50
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,7	165,00	115,50
	Стоимость материалов и работ				463,45
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				115,86
	Цена за м²				579,31
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1102	Возведение стен из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 8,5 см (с использованием клея для ААС) (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2563	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 8.5 см	м²	1,03	179,85	185,25
10.130.2790	Клей ААС	кг	1,87	5,76	10,77
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,71	250,00	177,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,71	165,00	117,15
	Стоимость материалов и работ				490,67
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				122,67
	Цена за м²				613,34
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1103	Возведение стен из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 9 см (с использованием клея для ААС) (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2564	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 9 см	м²	1,03	190,43	196,14
10.130.2790	Клей ААС	кг	1,98	5,76	11,40
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,72	250,00	180,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,72	165,00	118,80
	Стоимость материалов и работ				506,34
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				126,59
	Цена за м²				632,93
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1104	Возведение стен из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 10 см (с использованием клея для ААС) (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2565	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 10 см	м²	1,03	211,58	217,93
10.130.2790	Клей ААС	кг	2,2	5,76	12,67
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,73	250,00	182,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,73	165,00	120,45
	Стоимость материалов и работ				533,55
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				133,39
	Цена за м²				666,94
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1105	Возведение стен из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 12,5 см (с использованием клея для ААС) (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2566	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 12.5 см	м²	1,03	264,49	272,42
10.130.2790	Клей ААС	кг	2,75	5,76	15,84
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,75	250,00	187,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,75	165,00	123,75
	Стоимость материалов и работ				599,51
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				149,88
	Цена за м²				749,39
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1106	Возведение стен из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 13,5 см (с использованием клея для ААС) (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2567	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 13.5 см	м²	1,03	285,64	294,21
10.130.2790	Клей ААС	кг	2,97	5,76	17,11
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,76	250,00	190,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,76	165,00	125,40
	Стоимость материалов и работ				626,72
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				156,68
	Цена за м²				783,40
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1107	Возведение стен из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 15 см (с использованием клея для ААС) (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2568	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 15 см	м²	1,03	317,38	326,90
10.130.2790	Клей ААС	кг	3,3	5,76	19,01
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,77	250,00	192,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,77	165,00	127,05
	Стоимость материалов и работ				665,46
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				166,37
	Цена за м²				831,83
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1108	Возведение стен из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 17,5 см (с использованием клея для ААС) (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2569	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 17.5 см	м²	1,03	370,28	381,39
10.130.2790	Клей ААС	кг	3,85	5,76	22,18
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,79	250,00	197,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,79	165,00	130,35
	Стоимость материалов и работ				731,42
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				182,86
	Цена за м²				914,28
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1109	Возведение стен из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 19 см (с использованием клея для ААС) (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2570	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 19 см	м²	1,03	402,01	414,07
10.130.2790	Клей ААС	кг	4,18	5,76	24,08
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,81	250,00	202,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,81	165,00	133,65
	Стоимость материалов и работ				774,30
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				193,58
	Цена за м²				967,88
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1110	Возведение стен из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 20 см (с использованием клея для ААС) (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2571	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 20 см	м²	1,03	423,17	435,87
10.130.2790	Клей ААС	кг	4,4	5,76	25,34
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,83	250,00	207,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,83	165,00	136,95
	Стоимость материалов и работ				805,66
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				201,42
	Цена за м²				1.007,08
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1111	Возведение стен из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 22,5 см (с использованием клея для ААС) (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2572	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 22.5 см	м²	1,03	476,07	490,35
10.130.2790	Клей ААС	кг	4,95	5,76	28,51
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,85	250,00	212,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,85	165,00	140,25
Стоимость материалов и работ					871,61
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					217,90
Цена за м²					1.089,51
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1112	Возведение стен из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 25 см (с использованием клея для ААС) (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2573	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 25 см	м²	1,03	528,96	544,83
10.130.2790	Клей ААС	кг	5,5	5,76	31,68
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,87	250,00	217,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,87	165,00	143,55
Стоимость материалов и работ					937,56
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					234,39
Цена за м²					1.171,95
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1113	Возведение стен из неармированных стеновых блоков ААС толщиной 27,5 см (с использованием клея ААС) (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2574	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 27,5 см	м²	1,03	581,86	599,32
10.130.2790	Клей ААС	кг	6,05	5,76	34,85
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,895	250,00	223,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,895	165,00	147,68
Стоимость материалов и работ					1.005,60
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					251,40
Цена за м²					1.257,00
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1114	Возведение стен из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 30 см (с использованием клея для ААС) (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2575	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 30 см	м²	1,03	634,75	653,79
10.130.2790	Клей ААС	кг	6,6	5,76	38,02
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,92	250,00	230,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,92	165,00	151,80
Стоимость материалов и работ					1.073,61
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					268,40
Цена за м²					1.342,01
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1115	Возведение стен из неармированных стеновых блоков ААС толщиной 32,5 см (с использованием клея ААС) (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2576	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 32,5 см	м²	1,03	687,65	708,28
10.130.2790	Клей ААС	кг	7,15	5,76	41,18
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,945	250,00	236,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,945	165,00	155,93
	Стоимость материалов и работ				1.141,64
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				285,41
	Цена за м²				1.427,05
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1116	Возведение стен из неармированных стеновых блоков из ААС толщиной 35 см (с использованием клея для ААС) (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2577	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 35 см	м²	1,03	740,54	762,76
10.130.2790	Клей ААС	кг	7,7	5,76	44,35
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,97	250,00	242,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,97	165,00	160,05
	Стоимость материалов и работ				1.209,66
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				302,42
	Цена за м²				1.512,08
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1151	Возведение стен из неармированных стеновых блоков ААС толщиной 7,5 см (с использованием клея ААС) (≥ 2,00 Н/мм² и 350 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2592	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 7.5 см	м²	1,03	142,27	146,54
10.130.2790	Клей ААС	кг	1,65	5,76	9,50
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				405,04
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				101,26
	Цена за м²				506,30
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1152	Возведение стен из неармированных стеновых блоков ААС толщиной 8,5 см (с использованием клея ААС) (≥ 2,00 Н/мм² и 350 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2593	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 8.5 см	м²	1,03	161,64	166,49
10.130.2790	Клей ААС	кг	1,87	5,76	10,77
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,61	250,00	152,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,61	165,00	100,65
	Стоимость материалов и работ				430,41
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				107,60
	Цена за м²				538,01
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1153	Возведение стен из неармированных стеновых блоков ААС толщиной 9 см (с использованием клея ААС) (≥ 2,00 Н/мм² и 350 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2594	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 9 см	м²	1,03	170,73	175,85
10.130.2790	Клей ААС	кг	1,98	5,76	11,40
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,62	250,00	155,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,62	165,00	102,30
	Стоимость материалов и работ				444,55
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				111,14
	Цена за м²				555,69
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1154	Возведение стен из неармированных стеновых блоков ААС толщиной 10 см (с использованием клея ААС) (≥ 2,00 Н/мм² и 350 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2595	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 10 см	м²	1,03	189,70	195,39
10.130.2790	Клей ААС	кг	2,2	5,76	12,67
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,63	250,00	157,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,63	165,00	103,95
	Стоимость материалов и работ				469,51
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				117,38
	Цена за м²				586,89
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1155	Возведение стен из неармированных стеновых блоков ААС толщиной 12,5 см (с использованием клея ААС) ($\geq 2,00$ Н/мм² и 350 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2596	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 12.5 см	м ²	1,03	237,12	244,23
10.130.2790	Клей ААС	кг	2,75	5,76	15,84
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,65	250,00	162,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,65	165,00	107,25
Стоимость материалов и работ					529,82
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					132,46
Цена за м²					662,28
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1156	Возведение стен из неармированных стеновых блоков ААС толщиной 13,5 см (с использованием клея ААС) ($\geq 2,00$ Н/мм² и 350 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2597	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 13.5 см	м ²	1,03	256,09	263,77
10.130.2790	Клей ААС	кг	2,97	5,76	17,11
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,66	250,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,66	165,00	108,90
Стоимость материалов и работ					554,78
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					138,70
Цена за м²					693,48
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1157	Возведение стен из неармированных стеновых блоков ААС толщиной 15 см (с использованием клея ААС) (≥ 2,00 Н/мм² и 350 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2598	Материал: Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 15 см	м²	1,03	284,54	293,08
10.130.2790	Клей ААС	кг	3,3	5,76	19,01
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,67	250,00	167,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,67	165,00	110,55
	Стоимость материалов и работ				590,14
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				147,54
	Цена за м²				737,68
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1158	Возведение стен из неармированных стеновых блоков ААС толщиной 17,5 см (с использованием клея ААС) (≥ 2,00 Н/мм² и 350 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2599	Материал: Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 17.5 см	м²	1,03	331,97	341,93
10.130.2790	Клей ААС	кг	3,85	5,76	22,18
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,69	250,00	172,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,69	165,00	113,85
	Стоимость материалов и работ				650,46
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				162,62
	Цена за м²				813,08
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1159	Возведение стен из неармированных стеновых блоков ААС толщиной 19 см (с использованием клея ААС) (≥ 2,00 Н/мм² и 350 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2600	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 19 см	м²	1,03	360,42	371,23
10.130.2790	Клей ААС	кг	4,18	5,76	24,08
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,71	250,00	177,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,71	165,00	117,15
	Стоимость материалов и работ				689,96
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				172,49
	Цена за м²				862,45
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1160	Возведение стен из неармированных стеновых блоков ААС толщиной 20 см (с использованием клея ААС) (≥ 2,00 Н/мм² и 350 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2601	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 20 см	м²	1,03	379,39	390,77
10.130.2790	Клей ААС	кг	4,4	5,76	25,34
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,73	250,00	182,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,73	165,00	120,45
	Стоимость материалов и работ				719,06
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				179,77
	Цена за м²				898,83
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1161	Возведение стен из неармированных стеновых блоков ААС толщиной 22,5 см (с использованием клея ААС) (≥ 2,00 Н/мм² и 350 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2602	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 22.5 см Клей ААС Специальность: Мастер-каменщик Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	м²	1,03	426,82	439,62
10.130.2790		кг	4,95	5,76	28,51
10.100.1013		ч	0,75	250,00	187,50
10.100.1062		ч	0,75	165,00	123,75
	Стоимость материалов и работ				779,38
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				194,85
	Цена за м²				974,23
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1162	Возведение стен из неармированных стеновых блоков ААС толщиной 25 см (с использованием клея ААС) (≥ 2,00 Н/мм² и 350 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2603	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 25 см	м²	1,03	474,25	488,48
10.130.2790	Клей ААС	кг	5,5	5,76	31,68
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,77	250,00	192,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,77	165,00	127,05
	Стоимость материалов и работ				839,71
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				209,93
	Цена за м²				1.049,64
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1163	Возведение стен из неармированных стеновых блоков ААС толщиной 27,5 см (с использованием клея ААС) (≥ 2,00 Н/мм² и 350 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2604	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 27,5 см Клей ААС Специальность Мастер-каменщик Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	м²	1,03	521,66	537,31
10.130.2790		кг	6,05	5,76	34,85
10.100.1013		ч	0,795	250,00	198,75
10.100.1062		ч	0,795	165,00	131,18
	Стоимость материалов и работ				902,09
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				225,52
	Цена за м²				1.127,61
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1164	Возведение стен из неармированных стеновых блоков ААС толщиной 30 см (с использованием клея ААС) (≥ 2,00 Н/мм² и 350 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2605	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 30 см	м²	1,03	569,09	586,16
10.130.2790	Клей ААС	кг	6,6	5,76	38,02
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,82	250,00	205,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,82	165,00	135,30
	Стоимость материалов и работ				964,48
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				241,12
	Цена за м²				1.205,60
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1165	Возведение стен из неармированных стеновых блоков ААС толщиной 32,5 см (с использованием клея ААС) (≥ 2,00 Н/мм² и 350 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2606	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 32,5 см Клей ААС Специальность Мастер-каменщик Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	м²	1,03	616,51	635,01
10.130.2790		кг	7,15	5,76	41,18
10.100.1013		ч	0,845	250,00	211,25
10.100.1062		ч	0,845	165,00	139,43
	Стоимость материалов и работ				1.026,87
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				256,72
	Цена за м²				1.283,59
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1166	Возведение стен из неармированных стеновых блоков ААС толщиной 35 см (с использованием клея ААС) (≥ 2,00 Н/мм² и 350 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2607	Материал Неармированный стеновой блок из ААС толщиной 35 см	м²	1,03	663,94	683,86
10.130.2790	Клей ААС	кг	7,7	5,76	44,35
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,87	250,00	217,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,87	165,00	143,55
	Стоимость материалов и работ				1.089,26
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				272,32
	Цена за м²				1.361,58
Цена за м² неармированных стеновых блоков ААС, установленных с использованием клея ААС в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1301	Фальшпол из пустотелых блоков из ААС высотой 15 см (2,50 Н/мм² и 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2622	Материал Пустотелый блок из ААС высотой 15 см	м²	1,05	262,31	275,43
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,8	165,00	132,00
	Стоимость материалов и работ				507,43
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				126,86
	Цена за м²				634,29
Цена за кладку м² заполняющих блоков из ААС любого размера на имеющейся опалубке в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материальных и материальных потерь, трудозатраты, инструменты и расходы на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1302	Фальшпол из пустотелых блоков из ААС высотой 17,5 см (2,50 Н/мм² и 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2623	Материал Пустотелый блок из ААС высотой 17,5 см	м²	1,05	306,03	321,33
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,45	250,00	112,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,9	165,00	148,50
	Стоимость материалов и работ				582,33
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				145,58
	Цена за м²				727,91
Цена за кладку м² заполняющих блоков из ААС любого размера на имеющейся опалубке в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материальных и материальных потерь, трудозатраты, инструменты и расходы на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1303	Фальшпол из пустотелых блоков из ААС высотой 20 см (2,50 Н/мм² и 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2624	Материал Пустотелый блок из ААС высотой 20 см	м²	1,05	349,75	367,24
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1	165,00	165,00
	Стоимость материалов и работ				657,24
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				164,31
	Цена за м²				821,55
Цена за кладку м² заполняющих блоков из ААС любого размера на имеющейся опалубке в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материальных и материальных потерь, трудозатраты, инструменты и расходы на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1304	Фальшпол из пустотелых блоков из ААС высотой 22,5 см (2,50 Н/мм² и 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2625	Материал Пустотелый блок из ААС высотой 22,5 см	м²	1,05	393,47	413,14
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,55	250,00	137,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,1	165,00	181,50
	Стоимость материалов и работ				732,14
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				183,04
	Цена за м²				915,18
Цена за кладку м² заполняющих блоков из ААС любого размера на имеющейся опалубке в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материальных и материальных потерь, трудозатраты, инструменты и расходы на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1305	Фальшпол из пустотелых блоков из ААС высотой 25 см (2,50 Н/мм² и 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2626	Материал Пустотелый блок из ААС высотой 25 см	м²	1,05	437,19	459,05
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,2	165,00	198,00
	Стоимость материалов и работ				807,05
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				201,76
	Цена за м²				1.008,81
Цена за кладку м² заполняющих блоков из ААС любого размера на имеющейся опалубке в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материальных и материальных потерь, трудозатраты, инструменты и расходы на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1306	Фальшпол из пустотелых блоков из ААС высотой 27,5 см (2,50 Н/мм² и 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2627	Материал Пустотелый блок из ААС высотой 27,5 см	м²	1,05	480,91	504,96
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,65	250,00	162,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,3	165,00	214,50
	Стоимость материалов и работ				881,96
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				220,49
	Цена за м²				1.102,45
Цена за кладку м² заполняющих блоков из ААС любого размера на имеющейся опалубке в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материальных и материальных потерь, трудозатраты, инструменты и расходы на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1307	Фальшпол из пустотелых блоков из ААС высотой 30 см (2,50 Н/мм² и 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2628	Материал Пустотелый блок из ААС высотой 30 см	м²	1,05	524,63	550,86
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,4	165,00	231,00
	Стоимость материалов и работ				956,86
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				239,22
	Цена за м²				1.196,08
Цена за кладку м² заполняющих блоков из ААС любого размера на имеющейся опалубке в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материальных и материальных потерь, трудозатраты, инструменты и расходы на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1401	Поставка и монтаж усиленной перемычки из ААС толщиной 7,5 см (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2642	Материал Усиленная перемычка из ААС толщиной 7.5 см	м²	1,03	393,60	405,41
10.130.2790	Клей ААС	кг	0,34	5,76	1,96
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,25	250,00	62,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				552,37
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				138,09
	Цена за м²				690,46
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из ААС с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1402	Поставка и монтаж усиленной перемычки из ААС толщиной 8,5 см (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2643	Материал Усиленная перемычка из ААС толщиной 8.5 см	м²	1,03	446,08	459,46
10.130.2790	Клей ААС	кг	0,38	5,76	2,19
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,26	250,00	65,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,52	165,00	85,80
	Стоимость материалов и работ				612,45
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				153,11
	Цена за м²				765,56
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из ААС с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1403	Поставка и монтаж усиленной перемычки из ААС толщиной 9 см (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2644	Материал Усиленная перемычка из ААС толщиной 9 см	м²	1,03	472,32	486,49
10.130.2790	Клей ААС	кг	0,41	5,76	2,36
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,27	250,00	67,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,54	165,00	89,10
	Стоимость материалов и работ				645,45
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				161,36
	Цена за м²				806,81
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из ААС с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1404	Поставка и монтаж усиленной перемычки из ААС толщиной 10 см (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2645	Материал Усиленная перемычка из ААС толщиной 10 см	м²	1,03	524,08	539,80
10.130.2790	Клей ААС	кг	0,45	5,76	2,59
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,28	250,00	70,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,56	165,00	92,40
	Стоимость материалов и работ				704,79
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				176,20
	Цена за м²				880,99
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из ААС с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1405	Поставка и монтаж усиленной перемычки из ААС толщиной 12,5 см (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2646	Материал Усиленная перемычка из бетонной пемзы толщиной 12.5 см	м²	1,03	656,00	675,68
10.130.2790	Клей ААС	кг	0,56	5,76	3,23
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,3	250,00	75,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				852,91
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				213,23
	Цена за м²				1.066,14
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из ААС с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1406	Поставка и монтаж усиленной перемычки из ААС толщиной 13,5 см (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2647	Материал Усиленная перемычка из ААС толщиной 13,5 см	м²	1,03	708,48	729,73
10.130.2790	Клей ААС	кг	0,61	5,76	3,51
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,31	250,00	77,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,62	165,00	102,30
	Стоимость материалов и работ				913,04
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				228,26
	Цена за м²				1.141,30
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из ААС с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1407	Поставка и монтаж усиленной перемычки из ААС толщиной 15 см (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2648	Материал Усиленная перемычка из ААС толщиной 15 см	м²	1,03	787,20	810,82
10.130.2790	Клей ААС	кг	0,68	5,76	3,92
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,33	250,00	82,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,66	165,00	108,90
	Стоимость материалов и работ				1.006,14
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				251,54
	Цена за м²				1.257,68
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из ААС с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1408	Поставка и монтаж усиленной перемычки из ААС толщиной 17,5 см (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2649	Материал Усиленная перемычка из ААС толщиной 17,5 см	м²	1,03	918,40	945,95
10.130.2790	Клей ААС	кг	0,79	5,76	4,55
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,35	250,00	87,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,7	165,00	115,50
	Стоимость материалов и работ				1.153,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				288,38
	Цена за м²				1.441,88
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из ААС с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1409	Поставка и монтаж усиленной перемычки из ААС толщиной 19 см (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2650	Материал Усиленная перемычка из ААС толщиной 19 см	м²	1,03	997,12	1.027,03
10.130.2790	Клей ААС	кг	0,86	5,76	4,95
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,37	250,00	92,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,74	165,00	122,10
	Стоимость материалов и работ				1.246,58
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				311,65
	Цена за м²				1.558,23
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из ААС с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1410	Поставка и монтаж усиленной перемычки из ААС толщиной 20 см (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2651	Материал Усиленная перемычка из ААС толщиной 20 см	м²	1,03	1.049,60	1.081,09
10.130.2790	Клей ААС	кг	0,9	5,76	5,18
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,39	250,00	97,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,78	165,00	128,70
	Стоимость материалов и работ				1.312,47
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				328,12
	Цена за м²				1.640,59
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из ААС с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1411	Поставка и монтаж усиленной перемычки из ААС толщиной 22,5 см (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2652	Материал Усиленная перемычка из бетонной пемзы толщиной 22.5 см	м²	1,03	1.180,80	1.216,22
10.130.2790	Клей ААС	кг	1,01	5,76	5,82
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,41	250,00	102,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,82	165,00	135,30
	Стоимость материалов и работ				1.459,84
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				364,96
	Цена за м²				1.824,80
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из ААС с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1412	Поставка и монтаж усиленной перемычки из ААС толщиной 25 см (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2653	Материал Усиленная перемычка из ААС толщиной 25 см	м²	1,03	1.312,00	1.351,36
10.130.2790	Клей ААС	кг	1,13	5,76	6,51
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,43	250,00	107,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,86	165,00	141,90
	Стоимость материалов и работ				1.607,27
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				401,82
	Цена за м²				2.009,09
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из ААС с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1413	Поставка и монтаж усиленной перемычки из ААС толщиной 27,5 см (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2654	Материал Усиленная перемычка из ААС, толщина 27,5 см	м²	1,03	1.443,20	1.486,50
10.130.2790	Клей ААС	кг	1,24	5,76	7,14
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,455	250,00	113,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,91	165,00	150,15
	Стоимость материалов и работ				1.757,54
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				439,39
	Цена за м²				2.196,93
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из ААС с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1414	Поставка и монтаж усиленной перемычки из ААС толщиной 30 см (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2655	Материал Усиленная перемычка из ААС толщиной 30 см	м²	1,03	1.574,40	1.621,63
10.130.2790	Клей ААС	кг	1,35	5,76	7,78
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,48	250,00	120,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,96	165,00	158,40
	Стоимость материалов и работ				1.907,81
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				476,95
	Цена за м²				2.384,76
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из ААС с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1415	Поставка и монтаж усиленной перемычки из ААС толщиной 32,5 см (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2656	Материал Усиленная перемычка из ААС, толщина 32,5 см	м²	1,03	1.705,60	1.756,77
10.130.2790	Клей ААС	кг	1,47	5,76	8,47
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,505	250,00	126,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,01	165,00	166,65
	Стоимость материалов и работ				2.058,14
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				514,54
	Цена за м²				2.572,68
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из ААС с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1416	Поставка и монтаж усиленной перемычки из ААС толщиной 35 см (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2657	Материал Усиленная перемычка из ААС толщиной 35 см	м²	1,03	1.836,80	1.891,90
10.130.2790	Клей ААС	кг	1,58	5,76	9,10
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,53	250,00	132,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,06	165,00	174,90
	Стоимость материалов и работ				2.208,40
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				552,10
	Цена за м²				2.760,50
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из ААС с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1451	Поставка и монтаж усиленной перемычки из ААС толщиной 7,5 см (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2672	Материал Усиленная перемычка из ААС толщиной 7.5 см	м²	1,03	415,87	428,35
10.130.2790	Клей ААС	кг	0,34	5,76	1,96
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,3	250,00	75,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				604,31
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				151,08
	Цена за м²				755,39
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из ААС с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1452	Поставка и монтаж усиленной перемычки из ААС толщиной 8,5 см (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2673	Материал Усиленная перемычка из ААС толщиной 8.5 см	м²	1,03	471,32	485,46
10.130.2790	Клей ААС	кг	0,38	5,76	2,19
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,31	250,00	77,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,62	165,00	102,30
	Стоимость материалов и работ				667,45
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				166,86
	Цена за м²				834,31
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из ААС с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1453	Поставка и монтаж усиленной перемычки из ААС толщиной 9 см (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2674	Материал Усиленная перемычка из ААС толщиной 9 см	м²	1,03	499,05	514,02
10.130.2790	Клей ААС	кг	0,41	5,76	2,36
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,32	250,00	80,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,64	165,00	105,60
	Стоимость материалов и работ				701,98
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				175,50
	Цена за м²				877,48
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из ААС с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1454	Поставка и монтаж усиленной перемычки из ААС толщиной 10 см (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2675	Материал Усиленная перемычка из ААС толщиной 10 см	м²	1,03	554,50	571,14
10.130.2790	Клей ААС	кг	0,45	5,76	2,59
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,33	250,00	82,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,66	165,00	108,90
	Стоимость материалов и работ				765,13
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				191,28
	Цена за м²				956,41
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из ААС с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1455	Поставка и монтаж усиленной перемычки из ААС толщиной 12,5 см (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2676	Материал Усиленная перемычка из бетонной пемзы толщиной 12.5 см	м²	1,03	693,12	713,91
10.130.2790	Клей ААС	кг	0,56	5,76	3,23
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,35	250,00	87,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,7	165,00	115,50
	Стоимость материалов и работ				920,14
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				230,04
	Цена за м²				1.150,18
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из ААС с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1456	Поставка и монтаж усиленной перемычки из ААС толщиной 13,5 см (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2677	Материал Усиленная перемычка из ААС толщиной 13,5 см	м²	1,03	748,57	771,03
10.130.2790	Клей ААС	кг	0,61	5,76	3,51
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,36	250,00	90,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,72	165,00	118,80
	Стоимость материалов и работ				983,34
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				245,84
	Цена за м²				1.229,18
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из ААС с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1457	Поставка и монтаж усиленной перемычки из ААС толщиной 15 см (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2678	Материал Усиленная перемычка из ААС толщиной 15 см	м²	1,03	831,74	856,69
10.130.2790	Клей ААС	кг	0,68	5,76	3,92
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,38	250,00	95,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,76	165,00	125,40
	Стоимость материалов и работ				1.081,01
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				270,25
	Цена за м²				1.351,26
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из ААС с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1458	Поставка и монтаж усиленной перемычки из ААС толщиной 17,5 см (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2679	Материал Усиленная перемычка из ААС толщиной 17,5 см	м²	1,03	970,37	999,48
10.130.2790	Клей ААС	кг	0,79	5,76	4,55
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,8	165,00	132,00
	Стоимость материалов и работ				1.236,03
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				309,01
	Цена за м²				1.545,04
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из ААС с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1459	Поставка и монтаж усиленной перемычки из ААС толщиной 19 см (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2680	Материал Усиленная перемычка из ААС толщиной 19 см	м²	1,03	1.053,54	1.085,15
10.130.2790	Клей ААС	кг	0,86	5,76	4,95
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,42	250,00	105,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,84	165,00	138,60
	Стоимость материалов и работ				1.333,70
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				333,43
	Цена за м²				1.667,13
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из ААС с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1460	Поставка и монтаж усиленной перемычки из ААС толщиной 20 см (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2681	Материал Усиленная перемычка из ААС толщиной 20 см	м²	1,03	1.108,99	1.142,26
10.130.2790	Клей ААС	кг	0,9	5,76	5,18
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,44	250,00	110,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,88	165,00	145,20
	Стоимость материалов и работ				1.402,64
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				350,66
	Цена за м²				1.753,30
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из ААС с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1461	Поставка и монтаж усиленной перемычки из ААС толщиной 22,5 см (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2682	Материал Усиленная перемычка из бетонной пемзы толщиной 22.5 см	м²	1,03	1.247,62	1.285,05
10.130.2790	Клей ААС	кг	1,01	5,76	5,82
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,46	250,00	115,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,92	165,00	151,80
	Стоимость материалов и работ				1.557,67
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				389,42
	Цена за м²				1.947,09
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из ААС с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1462	Поставка и монтаж усиленной перемычки из ААС толщиной 25 см (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2683	Материал Усиленная перемычка из ААС толщиной 25 см	м²	1,03	1.386,24	1.427,83
10.130.2790	Клей ААС	кг	1,13	5,76	6,51
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,48	250,00	120,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,96	165,00	158,40
	Стоимость материалов и работ				1.712,74
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				428,19
	Цена за м²				2.140,93
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из ААС с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1463	Поставка и монтаж усиленной перемычки из ААС толщиной 27,5 см (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2684	Материал Усиленная перемычка из ААС, толщина 27,5 см	м²	1,03	1.524,36	1.570,09
10.130.2790	Клей ААС	кг	1,24	5,76	7,14
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,505	250,00	126,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,01	165,00	166,65
	Стоимость материалов и работ				1.870,13
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				467,53
	Цена за м²				2.337,66
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из ААС с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1464	Поставка и монтаж усиленной перемычки из ААС толщиной 30 см (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2685	Материал Усиленная перемычка из ААС толщиной 30 см	м²	1,03	1.663,49	1.713,39
10.130.2790	Клей ААС	кг	1,35	5,76	7,78
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,53	250,00	132,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,06	165,00	174,90
	Стоимость материалов и работ				2.028,57
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				507,14
	Цена за м²				2.535,71
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из ААС с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1465	Поставка и монтаж усиленной перемычки из ААС толщиной 32,5 см (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2686	Материал Усиленная перемычка из ААС, толщина 32,5 см	м²	1,03	1.802,11	1.856,17
10.130.2790	Клей ААС	кг	1,47	5,76	8,47
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,555	250,00	138,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,11	165,00	183,15
	Стоимость материалов и работ				2.186,54
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				546,64
	Цена за м²				2.733,18
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из ААС с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1466	Поставка и монтаж усиленной перемычки из ААС толщиной 35 см (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2687	Материал Усиленная перемычка из ААС толщиной 35 см	м²	1,03	1.940,70	1.998,92
10.130.2790	Клей ААС	кг	1,58	5,76	9,10
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,58	250,00	145,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,16	165,00	191,40
	Стоимость материалов и работ				2.344,42
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				586,11
	Цена за м²				2.930,53
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из ААС с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1611	Строительство несущих полов из усиленных элементов пола из ААС толщиной 10 см с использованием крана (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2702	Материал: Усиленный элемент пола из ААС толщиной 10 см	м²	1,03	524,80	540,54
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,022	3.657,60	80,47
19.100.2505	Подготовка 300 кг цементного дозированного раствора	м³	0,006	1.533,36	9,20
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,3	250,00	75,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ) Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				754,71
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				188,68
	Цена за м²				943,39
Цена за установку м² усиленного компонента напольного покрытия ААС с использованием крана в соответствии с проектом, включая завершение несущего пола путем заполнения боковых зазоров строительным раствором, полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются. Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1612	Строительство несущих полов из усиленных элементов пола из ААС толщиной 12,5 см с использованием крана (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2703	Материал: Усиленный элемент пола из ААС толщиной 12.5 см	м²	1,03	656,00	675,68
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,023	3.657,60	84,12
19.100.2505	Подготовка 300 кг цементного дозированного раствора	м³	0,006	1.533,36	9,20
	Специальность:				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,32	250,00	80,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ) Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.	ч	0,32	165,00	52,80
	Стоимость материалов и работ				901,80
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				225,45
	Цена за м²				1.127,25
Цена за установку м² усиленного компонента напольного покрытия ААС с использованием крана в соответствии с проектом, включая завершение несущего пола путем заполнения боковых зазоров строительным раствором, полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются. Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1613	Строительство несущих полов из усиленных элементов пола из ААС толщиной 15 см с использованием крана (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2704	Материал: Усиленный элемент пола из ААС толщиной 15 см	м²	1,03	787,20	810,82
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,024	3.657,60	87,78
19.100.2505	Подготовка 300 кг цементного дозированного раствора	м³	0,006	1.533,36	9,20
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,34	250,00	85,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ) Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.	ч	0,34	165,00	56,10
	Стоимость материалов и работ				1.048,90
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				262,23
	Цена за м²				1.311,13
Цена за установку м² усиленного компонента напольного покрытия ААС с использованием крана в соответствии с проектом, включая завершение несущего пола путем заполнения боковых зазоров строительным раствором, полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются. Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1614	Строительство несущих полов из усиленных элементов пола из ААС толщиной 17,5 см с использованием крана (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2705	Материал: Усиленный элемент пола из ААС толщиной 17.5 см	м²	1,03	918,40	945,95
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,025	3.657,60	91,44
19.100.2505	Подготовка 300 кг цементного дозированного раствора	м³	0,006	1.533,36	9,20
	Специальность:				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,36	250,00	90,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ) Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.	ч	0,36	165,00	59,40
	Стоимость материалов и работ				1.195,99
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				299,00
	Цена за м²				1.494,99
Цена за установку м² усиленного компонента напольного покрытия ААС с использованием крана в соответствии с проектом, включая завершение несущего пола путем заполнения боковых зазоров строительным раствором, полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются. Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1615	Строительство несущих полов из усиленных элементов пола из ААС толщиной 20 см с использованием крана (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2706	Материал: Усиленный элемент пола из ААС толщиной 20 см Специальность: Мастер-каменщик Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ) Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.	м²	1,03	1.049,60	1.081,09
19.100.1104		ч	0,026	3.657,60	95,10
19.100.2505		м³	0,006	1.533,36	9,20
10.100.1013		ч	0,38	250,00	95,00
10.100.1062		ч	0,38	165,00	62,70
	Стоимость материалов и работ				1.343,09
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				335,77
	Цена за м²				1.678,86
Цена за установку м² усиленного компонента напольного покрытия ААС с использованием крана в соответствии с проектом, включая завершение несущего пола путем заполнения боковых зазоров строительным раствором, полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются. Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1616	Строительство несущих полов из усиленных элементов пола из ААС толщиной 22,5 см с использованием крана (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2707	Материал: Усиленный элемент пола из ААС толщиной 22.5 см Работы: Мастер-каменщик Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ) Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.	м²	1,03	1.180,80	1.216,22
19.100.1104		ч	0,027	3.657,60	98,76
19.100.2505		м³	0,006	1.533,36	9,20
10.100.1013		ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062		ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				1.490,18
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				372,55
	Цена за м²				1.862,73
Цена за установку м² усиленного компонента напольного покрытия ААС с использованием крана в соответствии с проектом, включая завершение несущего пола путем заполнения боковых зазоров строительным раствором, полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					
Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1617	Строительство несущих полов из усиленных элементов пола из ААС толщиной 25 см с использованием крана (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2708	Материал: Усиленный элемент пола из ААС толщиной 25 см	м²	1,03	1.312,00	1.351,36
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,028	3.657,60	102,41
19.100.2505	Подготовка 300 кг цементного дозированного раствора	м³	0,006	1.533,36	9,20
	Специальность:				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,42	250,00	105,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ) Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.	ч	0,42	165,00	69,30
	Стоимость материалов и работ				1.637,27
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				409,32
	Цена за м²				2.046,59
Цена за установку м² усиленного компонента напольного покрытия ААС с использованием крана в соответствии с проектом, включая завершение несущего пола путем заполнения боковых зазоров строительным раствором, полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются. Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1618	Строительство несущих полов из усиленных элементов пола из ААС толщиной 27,5 см с использованием крана (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2709	Материал: Усиленный элемент пола из ААС толщиной 27,5 см Работы: Мастер-каменщик Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ) Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.	м²	1,03	1.443,20	1.486,50
19.100.1104		ч	0,029	3.657,60	106,07
19.100.2505		м³	0,006	1.533,36	9,20
10.100.1013		ч	0,44	250,00	110,00
10.100.1062		ч	0,44	165,00	72,60
	Стоимость материалов и работ				1.784,37
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				446,09
	Цена за м²				2.230,46
Цена за установку м² усиленного компонента напольного покрытия ААС с использованием крана в соответствии с проектом, включая завершение несущего пола путем заполнения боковых зазоров строительным раствором, полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются. Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1711	Сборка несущей крыши из усиленных элементов крыши из ААС толщиной 10 см с использованием крана (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2722	Материал: Усиленный элемент крыши из ААС толщиной 10 см	м²	1,03	466,94	480,95
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,02	3.657,60	73,15
19.100.2505	Подготовка 300 кг цементного дозированного раствора	м³	0,006	1.533,36	9,20
	Специальность:				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,25	250,00	62,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ) Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				667,05
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				166,76
	Цена за м²				833,81
Цена за установку м² усиленного компонента напольного покрытия ААС с использованием крана в соответствии с проектом, включая завершение несущего пола путем заполнения боковых зазоров строительным раствором, полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются. Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1712	Сборка несущей крыши из усиленных элементов крыши из ААС толщиной 12,5 см с использованием крана (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2723	Материал: Усиленный элемент крыши из ААС толщиной 12,5 см	м²	1,03	583,68	601,19
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,021	3.657,60	76,81
19.100.2505	Подготовка 300 кг цементного дозированного раствора	м³	0,006	1.533,36	9,20
	Специальность:				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,27	250,00	67,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ) Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.	ч	0,27	165,00	44,55
	Стоимость материалов и работ				799,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				199,81
	Цена за м²				999,06
Цена за установку м² усиленного компонента напольного покрытия ААС с использованием крана в соответствии с проектом, включая завершение несущего пола путем заполнения боковых зазоров строительным раствором, полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются. Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1713	Сборка несущей крыши из усиленных элементов крыши из ААС толщиной 15 см с использованием крана (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2724	Материал: Усиленный элемент крыши из ААС толщиной 15 см	м²	1,03	700,42	721,43
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,022	3.657,60	80,47
19.100.2505	Подготовка 300 кг цементного дозированного раствора	м³	0,006	1.533,36	9,20
	Специальность:				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,29	250,00	72,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ) Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.	ч	0,29	165,00	47,85
	Стоимость материалов и работ				931,45
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				232,86
	Цена за м²				1.164,31
Цена за установку м² усиленного компонента напольного покрытия ААС с использованием крана в соответствии с проектом, включая завершение несущего пола путем заполнения боковых зазоров строительным раствором, полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются. Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1714	Сборка несущей крыши из усиленных элементов крыши из ААС толщиной 17,5 см с использованием крана (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2725	Материал: Усиленный элемент крыши из ААС толщиной 17,5 см	м²	1,03	817,15	841,66
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,023	3.657,60	84,12
19.100.2505	Подготовка 300 кг цементного дозированного раствора	м³	0,006	1.533,36	9,20
	Специальность:				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,31	250,00	77,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ) Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.	ч	0,31	165,00	51,15
	Стоимость материалов и работ				1.063,63
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				265,91
	Цена за м²				1.329,54
Цена за установку м² усиленного компонента напольного покрытия ААС с использованием крана в соответствии с проектом, включая завершение несущего пола путем заполнения боковых зазоров строительным раствором, полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются. Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1715	Сборка несущей крыши из усиленных элементов крыши из ААС толщиной 20 см с использованием крана (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2726	Материал: Усиленный элемент крыши из ААС толщиной 20 см	м²	1,03	933,89	961,91
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,024	3.657,60	87,78
19.100.2505	Подготовка 300 кг цементного дозированного раствора	м³	0,006	1.533,36	9,20
	Специальность:				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,33	250,00	82,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ) Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.	ч	0,33	165,00	54,45
	Стоимость материалов и работ				1.195,84
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				298,96
	Цена за м²				1.494,80
Цена за установку м² усиленного компонента напольного покрытия ААС с использованием крана в соответствии с проектом, включая завершение несущего пола путем заполнения боковых зазоров строительным раствором, полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются. Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1811	Сборка несущей крыши из усиленных элементов крыши из ААС толщиной 10 см с использованием крана (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2732	Материал: Усиленный элемент крыши из ААС толщиной 10 см	м²	1,03	524,80	540,54
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,022	3.657,60	80,47
19.100.2505	Подготовка 300 кг цементного дозированного раствора	м³	0,006	1.533,36	9,20
	Специальность:				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,3	250,00	75,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ) Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				754,71
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				188,68
	Цена за м²				943,39
Цена за установку м² усиленного компонента кровельного покрытия ААС с использованием крана в соответствии с проектом, включая завершение несущей крыши путем заполнения боковых зазоров строительным раствором, полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются. Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1812	Сборка несущей крыши из усиленных элементов крыши из ААС толщиной 12,5 см с использованием крана (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2733	Материал: Усиленный элемент крыши из ААС толщиной 12,5 см	м²	1,03	656,00	675,68
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,023	3.657,60	84,12
19.100.2505	Подготовка 300 кг цементного дозированного раствора	м³	0,006	1.533,36	9,20
	Специальность:				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,32	250,00	80,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ) Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.	ч	0,32	165,00	52,80
	Стоимость материалов и работ				901,80
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				225,45
	Цена за м²				1.127,25

Цена за установку м² усиленного компонента кровельного покрытия ААС с использованием крана в соответствии с проектом, включая завершение несущей крыши путем заполнения боковых зазоров строительным раствором, полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.

Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1813	Сборка несущей крыши из усиленных элементов крыши из ААС толщиной 15 см с использованием крана (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2734	Материал: Усиленный элемент крыши из ААС толщиной 15 см	м²	1,03	787,20	810,82
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,024	3.657,60	87,78
19.100.2505	Подготовка 300 кг цементного дозированного раствора	м³	0,006	1.533,36	9,20
	Специальность:				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,34	250,00	85,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ) Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.	ч	0,34	165,00	56,10
	Стоимость материалов и работ				1.048,90
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				262,23
	Цена за м²				1.311,13
Цена за установку м² усиленного компонента кровельного покрытия ААС с использованием крана в соответствии с проектом, включая завершение несущей крыши путем заполнения боковых зазоров строительным раствором, полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются. Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1814	Сборка несущей крыши из усиленных элементов крыши из ААС толщиной 17,5 см с использованием крана (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2735	Материал: Усиленный элемент крыши из ААС толщиной 17,5 см	м²	1,03	918,40	945,95
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,025	3.657,60	91,44
19.100.2505	Подготовка 300 кг цементного дозированного раствора	м³	0,006	1.533,36	9,20
	Работы:				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,36	250,00	90,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ) Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.	ч	0,36	165,00	59,40
	Стоимость материалов и работ				1.195,99
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				299,00
	Цена за м²				1.494,99
Цена за установку м² усиленного компонента кровельного покрытия ААС с использованием крана в соответствии с проектом, включая завершение несущей крыши путем заполнения боковых зазоров строительным раствором, полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются. Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1815	Сборка несущей крыши из усиленных элементов крыши из ААС толщиной 20 см с использованием крана (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2736	Материал: Усиленный элемент крыши из ААС толщиной 20 см	м²	1,03	1.049,60	1.081,09
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,026	3.657,60	95,10
19.100.2505	Подготовка 300 кг цементного дозированного раствора	м³	0,006	1.533,36	9,20
	Специальность:				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,38	250,00	95,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ) Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.	ч	0,38	165,00	62,70
	Стоимость материалов и работ				1.343,09
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				335,77
	Цена за м²				1.678,86
Цена за установку м² усиленного компонента кровельного покрытия ААС с использованием крана в соответствии с проектом, включая завершение несущей крыши путем заполнения боковых зазоров строительным раствором, полив при необходимости, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются. Примечание. Элементы коммуникаций и монтажные стержни должны оплачиваться в соответствии со стоимостью их позиций.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1901	Сборка стены из усиленных стеновых элементов из ААС толщиной 10 см с помощью крана (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2742	Материал Усиленный элемент стены из ААС толщиной 10 см Стоимость анкеровки: 5% от стоимости материалов, 1,03 x 0,05 = 0,0515 м²	м²	1,03	466,94	480,95
10.130.2742	Усиленный элемент стены из ААС толщиной 10 см	м²	0,0515	466,94	24,05
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,025	3.657,60	91,44
	Специальность				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				762,69
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				190,67
	Цена за м²				953,36
Стоимость установки за м² усиленных стеновых элементов из ААС с использованием крана и всех видов анкерного материала в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1902	Сборка стены из усиленных стеновых элементов из AAC толщиной 12,5 см с помощью крана (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2743	Материал Усиленный элемент стены из AAC толщиной 12.5 см Стоимость анкеровки: 5% от стоимости материалов, 1,03 x 0,05 = 0,0515 м²	м²	1,03	583,68	601,19
10.130.2743	Усиленный элемент стены из AAC толщиной 12.5 см	м²	0,0515	583,68	30,06
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,026	3.657,60	95,10
	Специальность				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,52	250,00	130,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,26	165,00	42,90
	Стоимость материалов и работ				899,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				224,81
	Цена за м²				1.124,06
Стоимость установки за м² усиленных стеновых элементов из AAC с использованием крана и всех видов анкерного материала в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1903	Сборка стены из усиленных стеновых элементов из ААС толщиной 15 см с помощью крана (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2744	Материал Усиленный элемент стены из ААС толщиной 15 см Стоимость анкеровки: 5 % от стоимости материалов, 1,03 х 0,05 = 0,0515 м²	м²	1,03	700,42	721,43
10.130.2744	Усиленный элемент стены из ААС толщиной 15 см	м²	0,0515	700,42	36,07
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,027	3.657,60	98,76
	Специальность				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,54	250,00	135,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,27	165,00	44,55
	Стоимость материалов и работ				1.035,81
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				258,95
	Цена за м²				1.294,76
Стоимость установки за м² усиленных стеновых элементов из ААС с использованием крана и всех видов анкерного материала в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1904	Сборка стены из усиленных стеновых элементов из ААС толщиной 17,5 см с помощью крана (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2745	Материал Усиленный элемент стены из ААС толщиной 17.5 см Стоимость анкеровки: 5% от стоимости материалов, 1,03 x 0,05 = 0,0515 м²	м²	1,03	817,15	841,66
10.130.2745	Усиленный элемент стены из ААС толщиной 17.5 см	м²	0,0515	817,15	42,08
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,028	3.657,60	102,41
	Специальность				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,56	250,00	140,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,28	165,00	46,20
	Стоимость материалов и работ				1.172,35
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				293,09
	Цена за м²				1.465,44
Стоимость установки за м² усиленных стеновых элементов из ААС с использованием крана и всех видов анкерного материала в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1905	Сборка стены из усиленных стеновых элементов из ААС толщиной 20 см с помощью крана (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2746	Материал Усиленный элемент стены из ААС толщиной 20 см Стоимость анкеровки: 5% от стоимости материалов, 1,03 x 0,05 = 0,0515 м²	м²	1,03	933,89	961,91
10.130.2746	Усиленный элемент стены из ААС толщиной 20 см	м²	0,0515	933,89	48,10
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,029	3.657,60	106,07
	Специальность				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,58	250,00	145,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,29	165,00	47,85
	Стоимость материалов и работ				1.308,93
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				327,23
	Цена за м²				1.636,16
Стоимость установки за м² усиленных стеновых элементов из ААС с использованием крана и всех видов анкерного материала в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1906	Сборка стены из усиленных стеновых элементов из ААС толщиной 22,5 см с помощью крана (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2747	Материал Усиленный элемент стены из ААС толщиной 22.5 см Стоимость анкеровки: 5 % от стоимости материалов, 1,03 x 0,05 = 0,0515 м²	м²	1,03	1.050,62	1.082,14
10.130.2747	Усиленный элемент стены из ААС толщиной 22.5 см	м²	0,0515	1.050,62	54,11
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,03	3.657,60	109,73
	Специальность				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				1.445,48
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				361,37
	Цена за м²				1.806,85
Стоимость установки за м² усиленных стеновых элементов из ААС с использованием крана и всех видов анкерного материала в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1907	Сборка стены из усиленных стеновых элементов из ААС толщиной 25 см с помощью крана (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2748	Материал Усиленный элемент стены из ААС толщиной 25 см Стоимость анкеровки: 5 % от стоимости материалов, 1,03 x 0,05 = 0,0515 м²	м²	1,03	1.167,36	1.202,38
10.130.2748	Усиленный элемент стены из ААС толщиной 25 см	м²	0,0515	1.167,36	60,12
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,031	3.657,60	113,39
	Специальность				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,62	250,00	155,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,31	165,00	51,15
	Стоимость материалов и работ				1.582,04
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				395,51
	Цена за м²				1.977,55
Стоимость установки за м² усиленных стеновых элементов из ААС с использованием крана и всех видов анкерного материала в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1908	Сборка стены из усиленных стеновых элементов из ААС толщиной 27,5 см с помощью крана (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2749	Материал Усиленный элемент стены из ААС толщиной 27.5 см Стоимость анкеровки: 5% от стоимости материалов, 1,03 x 0,05 = 0,0515 м²	м²	1,03	1.284,10	1.322,62
10.130.2749	Усиленный элемент стены из ААС толщиной 27.5 см	м²	0,0515	1.284,10	66,13
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,032	3.657,60	117,04
	Специальность				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,64	250,00	160,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,32	165,00	52,80
	Стоимость материалов и работ				1.718,59
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				429,65
	Цена за м²				2.148,24
Стоимость установки за м² усиленных стеновых элементов из ААС с использованием крана и всех видов анкерного материала в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.1909	Сборка стены из усиленных стеновых элементов из ААС толщиной 30 см с помощью крана (3,50 Н/мм² и 500 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2750	Материал Усиленный элемент стены из ААС толщиной 30 см Стоимость анкеровки: 5% от стоимости материалов, 1,03 x 0,05 = 0,0515 м²	м²	1,03	1.400,83	1.442,85
10.130.2750	Усиленный элемент стены из ААС толщиной 30 см	м²	0,0515	1.400,83	72,14
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,033	3.657,60	120,70
	Специальность				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,66	250,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,33	165,00	54,45
	Стоимость материалов и работ				1.855,14
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				463,79
	Цена за м²				2.318,93
Стоимость установки за м² усиленных стеновых элементов из ААС с использованием крана и всех видов анкерного материала в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.2001	Сборка стены из усиленных стеновых элементов из ААС толщиной 10 см с помощью крана (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2762	Материал: Усиленный элемент стены из ААС толщиной 10 см Стоимость анкеровки: 5% от стоимости материалов, 1,03 x 0,05 = 0,0515 м²	м²	1,03	554,50	571,14
10.130.2762	Усиленный элемент стены из ААС толщиной 10 см	м²	0,0515	554,50	28,56
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,027	3.657,60	98,76
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,56	250,00	140,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,28	165,00	46,20
	Стоимость материалов и работ				884,66
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				221,17
	Цена за м²				1.105,83
Стоимость установки за м² усиленных стеновых элементов из ААС с использованием крана и всех видов анкерного материала в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.2002	Сборка стены из усиленных стеновых элементов из ААС толщиной 12,5 см с помощью крана (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2763	Материал Усиленный элемент стены из ААС толщиной 12.5 см Стоимость анкеровки: 5 % от стоимости материалов, 1,03 x 0,05 = 0,0515 м²	м²	1,03	693,12	713,91
10.130.2763	Усиленный элемент стены из ААС толщиной 12.5 см	м²	0,0515	693,12	35,70
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,028	3.657,60	102,41
	Специальность				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,58	250,00	145,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,29	165,00	47,85
	Стоимость материалов и работ				1.044,87
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				261,22
	Цена за м²				1.306,09
Стоимость установки за м² усиленных стеновых элементов из ААС с использованием крана и всех видов анкерного материала в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.2003	Сборка стены из усиленных стеновых элементов из AAC толщиной 15 см с помощью крана (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2764	Материал Усиленный элемент стены из AAC толщиной 15 см Стоимость анкеровки: 5% от стоимости материалов, 1,03 x 0,05 = 0,0515 м²	м²	1,03	831,74	856,69
10.130.2764	Усиленный элемент стены из AAC толщиной 15 см	м²	0,0515	831,74	42,83
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,029	3.657,60	106,07
	Специальность				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				1.205,09
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				301,27
	Цена за м²				1.506,36
Стоимость установки за м² усиленных стеновых элементов из AAC с использованием крана и всех видов анкерного материала в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.2004	Сборка стены из усиленных стеновых элементов из ААС толщиной 17,5 см с помощью крана (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2765	Материал Усиленный элемент стены из ААС толщиной 17.5 см Стоимость анкеровки: 5% от стоимости материалов, 1,03 x 0,05 = 0,0515 м²	м²	1,03	970,37	999,48
10.130.2765	Усиленный элемент стены из ААС толщиной 17.5 см	м²	0,0515	970,37	49,97
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,03	3.657,60	109,73
	Специальность				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,62	250,00	155,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,31	165,00	51,15
	Стоимость материалов и работ				1.365,33
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				341,33
	Цена за м²				1.706,66
Стоимость установки за м² усиленных стеновых элементов из ААС с использованием крана и всех видов анкерного материала в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.2005	Сборка стены из усиленных стеновых элементов из ААС толщиной 20 см с помощью крана (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2766	Материал Усиленный элемент стены из ААС толщиной 20 см Стоимость анкеровки: 5 % от стоимости материалов, 1,03 x 0,05 = 0,0515 м²	м²	1,03	1.108,99	1.142,26
10.130.2766	Усиленный элемент стены из ААС толщиной 20 см	м²	0,0515	1.108,99	57,11
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,031	3.657,60	113,39
	Специальность				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,64	250,00	160,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,32	165,00	52,80
	Стоимость материалов и работ				1.525,56
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				381,39
	Цена за м²				1.906,95
Стоимость установки за м² усиленных стеновых элементов из ААС с использованием крана и всех видов анкерного материала в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.2006	Сборка стены из усиленных стеновых элементов из AAC толщиной 22,5 см с помощью крана (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2767	Материал Усиленный элемент стены из AAC толщиной 22.5 см Стоимость анкеровки: 5 % от стоимости материалов, 1,03 x 0,05 = 0,0515 м²	м²	1,03	1.247,62	1.285,05
10.130.2767	Усиленный элемент стены из AAC толщиной 22.5 см	м²	0,0515	1.247,62	64,25
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,032	3.657,60	117,04
	Специальность				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,66	250,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,33	165,00	54,45
	Стоимость материалов и работ				1.685,79
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				421,45
	Цена за м²				2.107,24
Стоимость установки за м² усиленных стеновых элементов из AAC с использованием крана и всех видов анкерного материала в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.2007	Сборка стены из усиленных стеновых элементов из ААС толщиной 25 см с помощью крана (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2768	Материал Усиленный элемент стены из ААС толщиной 25 см Стоимость анкеровки: 5 % от стоимости материалов, 1,03 x 0,05 = 0,0515 м²	м²	1,03	1.386,24	1.427,83
10.130.2768	Усиленный элемент стены из ААС толщиной 25 см	м²	0,0515	1.386,24	71,39
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,033	3.657,60	120,70
	Специальность				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,68	250,00	170,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,34	165,00	56,10
	Стоимость материалов и работ				1.846,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				461,51
	Цена за м²				2.307,53
Стоимость установки за м² усиленных стеновых элементов из ААС с использованием крана и всех видов анкерного материала в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.2008	Сборка стены из усиленных стеновых элементов из ААС толщиной 27,5 см с помощью крана (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2769	Материал Усиленный элемент стены из ААС толщиной 27.5 см Стоимость анкеровки: 5% от стоимости материалов, 1,03 x 0,05 = 0,0515 м²	м²	1,03	1.524,86	1.570,61
10.130.2769	Усиленный элемент стены из ААС толщиной 27.5 см	м²	0,0515	1.524,86	78,53
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,034	3.657,60	124,36
	Специальность				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				2.006,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				501,56
	Цена за м²				2.507,81
Стоимость установки за м² усиленных стеновых элементов из ААС с использованием крана и всех видов анкерного материала в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.2009	Сборка стены из усиленных стеновых элементов из ААС толщиной 30 см с помощью крана (5,00 Н/мм² и 600 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2770	Материал Усиленный элемент стены из ААС толщиной 30 см Стоимость анкеровки: 5 % от стоимости материалов, 1,03 x 0,05 = 0,0515 м²	м²	1,03	1.663,49	1.713,39
10.130.2770	Усиленный элемент стены из ААС толщиной 30 см	м²	0,0515	1.663,49	85,67
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.)	ч	0,035	3.657,60	128,02
	Специальность				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,72	250,00	180,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,36	165,00	59,40
	Стоимость материалов и работ				2.166,48
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				541,62
	Цена за м²				2.708,10
Стоимость установки за м² усиленных стеновых элементов из ААС с использованием крана и всех видов анкерного материала в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.2101	Утепление крыш и полов теплоизоляционными неармированными плитами из ААС толщиной 5 см (2,50 Н/мм² и 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2782	Материал Теплоизоляционные плиты из ААС без армирования толщиной 5 см	м²	1,03	94,85	97,70
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,12	250,00	30,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,24	165,00	39,60
	Стоимость материалов и работ				167,30
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				41,83
	Цена за м²				209,13
Стоимость установки за м² усиленных стеновых элементов из ААС с использованием крана и всех видов анкерного материала в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.2102	Утепление крыш и полов теплоизоляционными неармированными плитами из ААС толщиной 7,5 см (2,50 Н/мм² и 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2783	Материал Теплоизоляционные плиты из ААС без армирования толщиной 7,5 см	м²	1,03	142,27	146,54
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,15	250,00	37,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				233,54
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				58,39
	Цена за м²				291,93
Стоимость установки за м² усиленных стеновых элементов из ААС с использованием крана и всех видов анкерного материала в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.2103	Утепление крыш и полов теплоизоляционными неармированными плитами из ААС толщиной 8,5 см (2,50 Н/мм² и 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2784	Материал Теплоизоляционные плиты из ААС без армирования толщиной 8,5 см	м²	1,03	161,24	166,08
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,18	250,00	45,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,36	165,00	59,40
	Стоимость материалов и работ				270,48
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				67,62
	Цена за м²				338,10
Стоимость установки за м² усиленных стеновых элементов из ААС с использованием крана и всех видов анкерного материала в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.2104	Утепление крыш и полов теплоизоляционными неармированными плитами из ААС толщиной 10 см (2,50 Н/мм² и 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2785	Материал Теплоизоляционные плиты из ААС без армирования толщиной 10 см	м²	1,03	189,70	195,39
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,21	250,00	52,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,42	165,00	69,30
	Стоимость материалов и работ				317,19
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				79,30
	Цена за м²				396,49
Стоимость установки за м² усиленных стеновых элементов из ААС с использованием крана и всех видов анкерного материала в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.2105	Утепление крыш и полов теплоизоляционными неармированными плитами из ААС толщиной 12,5 см (2,50 Н/мм² и 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2786	Материал Теплоизоляционные плиты из ААС без армирования толщиной 12,5 см	м²	1,03	237,12	244,23
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,24	250,00	60,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,48	165,00	79,20
	Стоимость материалов и работ				383,43
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				95,86
	Цена за м²				479,29
Стоимость установки за м² усиленных стеновых элементов из ААС с использованием крана и всех видов анкерного материала в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.2106	Утепление крыш и полов теплоизоляционными неармированными плитами из ААС толщиной 15 см (2,50 Н/мм² и 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2787	Материал Теплоизоляционные плиты из ААС без армирования толщиной 15 см	м²	1,03	284,54	293,08
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,27	250,00	67,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,54	165,00	89,10
	Стоимость материалов и работ				449,68
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				112,42
	Цена за м²				562,10
Стоимость установки за м² усиленных стеновых элементов из ААС с использованием крана и всех видов анкерного материала в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.2107	Утепление крыш и полов теплоизоляционными неармированными плитами из ААС толщиной 17,5 см (2,50 Н/мм² и 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2788	Материал Теплоизоляционные плиты из ААС без армирования толщиной 17.5 см	м²	1,03	331,97	341,93
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,3	250,00	75,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				515,93
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				128,98
	Цена за м²				644,91
Стоимость установки за м² усиленных стеновых элементов из ААС с использованием крана и всех видов анкерного материала в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.225.2108	Утепление крыш и полов теплоизоляционными неармированными плитами из AAC толщиной 20 см (2,50 Н/мм² и 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2789	Материал Теплоизоляционные плиты из AAC без армирования толщиной 20 см	м²	1,03	379,39	390,77
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,33	250,00	82,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,66	165,00	108,90
	Стоимость материалов и работ				582,17
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				145,54
	Цена за м²				727,71
Стоимость установки за м² усиленных стеновых элементов из AAC с использованием крана и всех видов анкерного материала в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.230.1001	Сборка стен здания из не несущих нагрузку плит из бетонной пемзы толщиной 9 см (с использованием строительного клея для бетонной пемзы) (мин. 1,50 Н/мм² и 600-900 кг/м³, исключая 900 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2901	Материал Не несущие нагрузку стеновые плиты из бетонной пемзы толщиной 9 см Специальность Мастер-каменщик Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	м²	1,03	76,00	78,28
10.130.2955		кг	1,98	4,92	9,74
10.100.1013		ч	0,62	250,00	155,00
10.100.1062		ч	0,62	165,00	102,30
	Стоимость материалов и работ				345,32
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				86,33
	Цена за м²				431,65
Цена за м² монтажа не несущих нагрузку стеновых плит из бетонной пемзы с использованием клея для бетонной пемзы в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.230.1002	Сборка стен здания из не несущих нагрузку плит из бетонной пемзы толщиной 10 см (с использованием строительного клея для бетонной пемзы) (мин. 1,50 Н/мм² и 600-900 кг/м³, исключая 900 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2902	Материал Не несущие нагрузку стеновые плиты из бетонной пемзы толщиной 10 см	м²	1,03	87,00	89,61
10.130.2955	Строительный клей для бетонной пемзы	кг	2,2	4,92	10,82
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,63	250,00	157,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,63	165,00	103,95
	Стоимость материалов и работ				361,88
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				90,47
	Цена за м²				452,35
Цена за м² монтажа не несущих нагрузку стеновых плит из бетонной пемзы с использованием клея для бетонной пемзы в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.230.1003	Сборка стен здания из не несущих нагрузку плит из бетонной пемзы толщиной 13,5 см (с использованием строительного клея для бетонной пемзы) (мин. 1,50 Н/мм² и 600-900 кг/м³, исключая 900 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2903	Материал Не несущие нагрузку стеновые плиты из бетонной пемзы толщиной 13,5 см	м²	1,03	115,00	118,45
10.130.2955	Строительный клей для бетонной пемзы	кг	2,97	4,92	14,61
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,66	250,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,66	165,00	108,90
	Стоимость материалов и работ				406,96
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				101,74
	Цена за м²				508,70
Цена за м² монтажа не несущих нагрузку стеновых плит из бетонной пемзы с использованием клея для бетонной пемзы в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.230.1004	Сборка стен здания из не несущих нагрузку плит из бетонной пемзы толщиной 15 см (с использованием строительного клея для бетонной пемзы) (мин. 1,50 Н/мм² и 600-900 кг/м³, исключая 900 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2904	Материал Не несущие нагрузку стеновые плиты из бетонной пемзы толщиной 15 см	м²	1,03	130,00	133,90
10.130.2955	Строительный клей для бетонной пемзы	кг	3,3	4,92	16,24
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,67	250,00	167,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,67	165,00	110,55
Стоимость материалов и работ					428,19
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					107,05
Цена за м²					535,24
Цена за м² монтажа не несущих нагрузку стеновых плит из бетонной пемзы с использованием клея для бетонной пемзы в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.230.1005	Сборка стен здания из не несущих нагрузку плит из бетонной пемзы толщиной 17,5 см (с использованием строительного клея для бетонной пемзы) (мин. 1,50 Н/мм² и 600-900 кг/м³, исключая 900 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2905	Материал Не несущие нагрузку стеновые плиты из бетонной пемзы толщиной 17,5 см	м²	1,03	152,00	156,56
10.130.2955	Строительный клей для бетонной пемзы	кг	3,85	4,92	18,94
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,69	250,00	172,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,69	165,00	113,85
Стоимость материалов и работ					461,85
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					115,46
Цена за м²					577,31
Цена за м² монтажа не несущих нагрузку стеновых плит из бетонной пемзы с использованием клея для бетонной пемзы в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.230.1006	Сборка стен здания из не несущих нагрузку плит из бетонной пемзы толщиной 19 см (с использованием строительного клея для бетонной пемзы) (мин. 1,50 Н/мм² и 600-900 кг/м³, исключая 900 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2906	Материал Не несущие нагрузку стеновые плиты из бетонной пемзы толщиной 19 см	м²	1,03	166,00	170,98
10.130.2955	Строительный клей для бетонной пемзы	кг	4,18	4,92	20,57
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,71	250,00	177,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,71	165,00	117,15
Стоимость материалов и работ					486,20
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					121,55
Цена за м²					607,75
Цена за м² монтажа не несущих нагрузку стеновых плит из бетонной пемзы с использованием клея для бетонной пемзы в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.230.1007	Сборка стен здания из не несущих нагрузку плит из бетонной пемзы толщиной 25 см (с использованием строительного клея для бетонной пемзы) (мин. 1,50 Н/мм² и 600-900 кг/м³, исключая 900 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2907	Материал Не несущие нагрузку стеновые плиты из бетонной пемзы толщиной 25 см	м²	1,03	217,00	223,51
10.130.2955	Строительный клей для бетонной пемзы	кг	5,5	4,92	27,06
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,77	250,00	192,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,77	165,00	127,05
Стоимость материалов и работ					570,12
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					142,53
Цена за м²					712,65
Цена за м² монтажа не несущих нагрузку стеновых плит из бетонной пемзы с использованием клея для бетонной пемзы в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.230.1008	Сборка стен здания из не несущих нагрузку плит из бетонной пемзы толщиной 30 см (с использованием строительного клея для бетонной пемзы) (мин. 1,50 Н/мм² и 600-900 кг/м³, исключая 900 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2908	Материал Не несущие нагрузку стеновые плиты из бетонной пемзы толщиной 30 см	м²	1,03	254,00	261,62
10.130.2955	Строительный клей для бетонной пемзы	кг	6,6	4,92	32,47
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,82	250,00	205,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,82	165,00	135,30
Стоимость материалов и работ					634,39
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					158,60
Цена за м²					792,99
Цена за м² монтажа не несущих нагрузку стеновых плит из бетонной пемзы с использованием клея для бетонной пемзы в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.230.1101	Сборка стен здания из несущих нагрузку плит из бетонной пемзы толщиной 10 см (с использованием клея для бетонной пемзы) (мин. 5 Н/мм² и мин. 900 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2921	Материал Несущие нагрузку стеновые плиты из бетонной пемзы толщиной 10 см	м²	1,03	101,00	104,03
10.130.2955	Строительный клей для бетонной пемзы	кг	2,2	4,92	10,82
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,73	250,00	182,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,73	165,00	120,45
Стоимость материалов и работ					417,80
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					104,45
Цена за м²					522,25
Цена за м² монтажа не несущих нагрузку стеновых плит из бетонной пемзы с использованием клея для бетонной пемзы в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.230.1102	Сборка стен здания из несущих нагрузку плит из бетонной пемзы толщиной 15 см (с использованием клея для бетонной пемзы) (мин. 5 Н/мм² и мин. 900 кг/м²)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2922	Материал Несущие нагрузку стеновые плиты из бетонной пемзы толщиной 15 см	м²	1,03	150,00	154,50
10.130.2955	Строительный клей для бетонной пемзы	кг	3,3	4,92	16,24
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,77	250,00	192,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,77	165,00	127,05
	Стоимость материалов и работ				490,29
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				122,57
	Цена за м²				612,86
Цена за м² монтажа не несущих нагрузку стеновых плит из бетонной пемзы с использованием клея для бетонной пемзы в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.230.1103	Сборка стен здания из несущих нагрузку плит из бетонной пемзы толщиной 19 см (с использованием клея для бетонной пемзы) (мин. 5 Н/мм² и мин. 900 кг/м²)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2923	Материал Несущие нагрузку стеновые плиты из бетонной пемзы толщиной 19 см	м²	1,03	184,00	189,52
10.130.2955	Строительный клей для бетонной пемзы	кг	4,18	4,92	20,57
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,81	250,00	202,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,81	165,00	133,65
	Стоимость материалов и работ				546,24
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				136,56
	Цена за м²				682,80
Цена за м² монтажа не несущих нагрузку стеновых плит из бетонной пемзы с использованием клея для бетонной пемзы в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.230.1201	Фальшпол из пустотелых блоков из бетонной пемзы высотой 20 см (мин. 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2931	Материал Пустотелый блок из бетонной пемзы, толщина 20 см	м²	1,05	142,00	149,10
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1	165,00	165,00
Стоимость материалов и работ					439,10
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					109,78
Цена за м²					548,88
Цена за м² монтажа не несущих нагрузку стеновых плит из бетонной пемзы с использованием клея для бетонной пемзы в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.230.1202	Фальшпол из пустотелых блоков из бетонной пемзы высотой 22 см (мин. 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2932	Материал Пустотелый блок из бетонной пемзы, толщина 22 см	м²	1,05	157,00	164,85
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,54	250,00	135,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,08	165,00	178,20
Стоимость материалов и работ					478,05
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					119,51
Цена за м²					597,56
Цена за м² монтажа не несущих нагрузку стеновых плит из бетонной пемзы с использованием клея для бетонной пемзы в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.230.1203	Фальшпол из пустотелых блоков из бетонной пемзы высотой 23 см (мин. 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2933	Материал Пустотелый блок из бетонной пемзы, толщина 23 см	м²	1,05	164,00	172,20
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,56	250,00	140,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка и разгрузка на строительной площадке)	ч	1,12	165,00	184,80
Стоимость материалов и работ					497,00
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					124,25
Цена за м²					621,25
Цена за м² монтажа не несущих нагрузку стеновых плит из бетонной пемзы с использованием клея для бетонной пемзы в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.230.1204	Фальшпол из пустотелых блоков из бетонной пемзы высотой 25 см (мин. 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2934	Материал Пустотелый блок из бетонной пемзы, толщина 25 см	м²	1,05	178,00	186,90
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,2	165,00	198,00
Стоимость материалов и работ					534,90
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					133,73
Цена за м²					668,63
Цена за м² монтажа не несущих нагрузку стеновых плит из бетонной пемзы с использованием клея для бетонной пемзы в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.230.1205	Фальшпол из пустотелых блоков из бетонной пемзы высотой 28 см (мин. 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2935	Материал Пустотелый блок из бетонной пемзы, толщина 28 см	м²	1,05	195,00	204,75
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,66	250,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,32	165,00	217,80
	Стоимость материалов и работ				587,55
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				146,89
	Цена за м²				734,44
Цена за м² монтажа не несущих нагрузку стеновых плит из бетонной пемзы с использованием клея для бетонной пемзы в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.230.1206	Полый плиточный пол с пустотелыми блоками из бетонной пемзы высотой 30 см (мин. 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2936	Материал Пустотелый блок из бетонной пемзы, толщина 30 см	м²	1,05	215,00	225,75
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,4	165,00	231,00
	Стоимость материалов и работ				631,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				157,94
	Цена за м²				789,69
Цена за м² монтажа не несущих нагрузку стеновых плит из бетонной пемзы с использованием клея для бетонной пемзы в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.230.1207	Фальшпол из пустотелых блоков из бетонной пемзы высотой 32 см (мин. 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2937	Материал Пустотелый блок из бетонной пемзы, толщина 32 см	м²	1,05	229,00	240,45
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,75	250,00	187,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,5	165,00	247,50
	Стоимость материалов и работ				675,45
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				168,86
	Цена за м²				844,31
Цена за м² монтажа не несущих нагрузку стеновых плит из бетонной пемзы с использованием клея для бетонной пемзы в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.230.1208	Полый плиточный пол с пустотелыми блоками из бетонной пемзы высотой 35 см (мин. 400 кг/м³)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2938	Материал Пустотелый блок из бетонной пемзы, толщина 35 см	м²	1,05	246,00	258,30
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,6	165,00	264,00
	Стоимость материалов и работ				722,30
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				180,58
	Цена за м²				902,88
Цена за м² монтажа не несущих нагрузку стеновых плит из бетонной пемзы с использованием клея для бетонной пемзы в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.230.1301	Поставка и монтаж усиленной перемычки из бетонной пемзы толщиной 10 см				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2951	Материал Усиленная перемычка из бетонной пемзы толщиной 10 см	м²	1,03	362,00	372,86
10.130.2955	Строительный клей для бетонной пемзы	кг	0,45	4,92	2,21
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,28	250,00	70,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,56	165,00	92,40
	Стоимость материалов и работ				537,47
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				134,37
	Цена за м²				671,84
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из бетонной пемзы с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.230.1302	Поставка и монтаж усиленной перемычки из бетонной пемзы толщиной 13,5 см				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2952	Материал Усиленная перемычка из бетонной пемзы толщиной 13,5 см	м²	1,03	507,00	522,21
10.130.2955	Строительный клей для бетонной пемзы	кг	0,61	4,92	3,00
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,31	250,00	77,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,62	165,00	102,30
	Стоимость материалов и работ				705,01
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				176,25
	Цена за м²				881,26
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из бетонной пемзы с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.230.1303	Поставка и монтаж усиленной перемычки из бетонной пемзы толщиной 15 см				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2953	Материал Усиленная перемычка из бетонной пемзы толщиной 15 см	м²	1,03	567,00	584,01
10.130.2955	Строительный клей для бетонной пемзы	кг	0,68	4,92	3,35
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,33	250,00	82,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,66	165,00	108,90
	Стоимость материалов и работ				778,76
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				194,69
	Цена за м²				973,45
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из бетонной пемзы с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.230.1304	Поставка и монтаж усиленной перемычки из бетонной пемзы толщиной 19 см				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.2954	Материал Усиленная перемычка из бетонной пемзы толщиной 19 см	м²	1,03	727,00	748,81
10.130.2955	Строительный клей для бетонной пемзы	кг	0,86	4,92	4,23
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,37	250,00	92,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,74	165,00	122,10
	Стоимость материалов и работ				967,64
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				241,91
	Цена за м²				1.209,55
Стоимость размещения 1 м² усиленной перемычки из бетонной пемзы с использованием строительного клея на дверях, в окнах и аналогичных местах в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.235.1001	Сборка стен из многослойных элементов кладки из легкого бетона с теплоизоляционным слоем с общей толщиной 14 см, толщиной пенополистирола (EPS) 5,5 см и прочностью на сжатие 2,5 Н/мм²				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3101	Материал: Стеновой блок общей толщиной 14 см (с отходами)	м²	1,03	314,00	323,42
10.130.2955	Строительный клей для бетонной пемзы (стоимость адгезивных материалов)	кг	3,08	4,92	15,15
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,66	250,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,66	165,00	108,90
	Стоимость материалов и работ				612,47
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				153,12
	Цена за м²				765,59
Цена за м² стены, изготовленной из изолированных кладочных блоков типа «сэндвич», с использованием клея в соответствии с проектом, утвержденным администрацией, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0.10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.235.1002	Сборка стен из многослойных элементов кладки из легкого бетона с теплоизоляционным слоем с общей толщиной 15 см, толщиной пенополистирола (EPS) 6 см и прочностью на сжатие 0,9 Н/мм²				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3102	Материал: Стеновой блок общей толщиной 15 см (с отходами)	м²	1,03	156,00	160,68
10.130.2955	Строительный клей для бетонной пемзы (стоимость адгезивных материалов)	кг	3,3	4,92	16,24
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,67	250,00	167,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,67	165,00	110,55
	Стоимость материалов и работ				454,97
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				113,74
	Цена за м²				568,71
Цена за м² стены, изготовленной из изолированных кладочных блоков типа «сэндвич», с использованием клея в соответствии с проектом, утвержденным администрацией, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0.10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.235.1003	Сборка стен из многослойных элементов кладки из легкого бетона с теплоизоляционным слоем с общей толщиной 19 см, толщиной пенополистирола (EPS) 6 см и прочностью на сжатие 0,9 Н/мм²				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3103	Материал: Стеновой блок общей толщиной 19 см (с отходами)	м²	1,03	168,00	173,04
10.130.2955	Строительный клей для бетонной пемзы (стоимость адгезивных материалов)	кг	4,18	4,92	20,57
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,71	250,00	177,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,71	165,00	117,15
	Стоимость материалов и работ				488,26
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				122,07
	Цена за м²				610,33
Цена за м² стены, изготовленной из изолированных кладочных блоков типа «сэндвич», с использованием клея в соответствии с проектом, утвержденным администрацией, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0.10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.235.1004	Сборка стен из многослойных элементов кладки из легкого бетона с теплоизоляционным слоем с общей толщиной 19,5 см, толщиной пенополистирола (EPS) 8,5 см и прочностью на сжатие 2,5 Н/мм²				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3104	Материал: Стеновой блок общей толщиной 19,5 см (с отходами)	м²	1,03	370,00	381,10
10.130.2955	Строительный клей для бетонной пемзы (стоимость адгезивных материалов)	кг	4,29	4,92	21,11
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,72	250,00	180,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,72	165,00	118,80
	Стоимость материалов и работ				701,01
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				175,25
	Цена за м²				876,26
Цена за м² стены, изготовленной из изолированных кладочных блоков типа «сэндвич», с использованием клея в соответствии с проектом, утвержденным администрацией, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0.10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.235.1005	Сборка стен из многослойных элементов кладки из легкого бетона с теплоизоляционным слоем с общей толщиной 20 см, толщиной пенополистирола (EPS) 6 см и прочностью на сжатие 1 Н/мм²				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3105	Материал: Стеновой блок общей толщиной 20 см (с отходами)	м²	1,03	171,00	176,13
10.130.2955	Строительный клей для бетонной пемзы (стоимость адгезивных материалов)	кг	4,4	4,92	21,65
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,73	250,00	182,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,73	165,00	120,45
	Стоимость материалов и работ				500,73
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				125,18
	Цена за м²				625,91
Цена за м² стены, изготовленной из изолированных кладочных блоков типа «сэндвич», с использованием клея в соответствии с проектом, утвержденным администрацией, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0.10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.235.1024	Возведение стен из блоков с добавлением пенополистирола толщиной 10 см (Со строительным клеем для бетонных блоков с добавлением пенополистирола)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3501	Материал Бетонные блоки и панели с добавлением пенополистирола (TS 13565) (с отходами)	м³	0,103	1.336,00	137,61
10.130.3521	Строительный клей для бетонных блоков с добавлением пенополистирола	кг	2,2	3,62	7,96
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,63	250,00	157,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,63	165,00	103,95
	Стоимость материалов и работ				407,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				101,76
	Цена за м²				508,78
Цена за м² плит с добавлением EPS, установленных с использованием клея для стеновых блоков с добавлением EPS в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.235.1025	Возведение стен из блоков с добавлением пенополистирола толщиной 12 см (Со строительным клеем для бетонных блоков с добавлением пенополистирола)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3501	Материал Бетонные блоки и панели с добавлением пенополистирола (TS 13565) (с отходами)	м³	0,124	1.336,00	165,66
10.130.3521	Строительный клей для бетонных блоков с добавлением пенополистирола	кг	2,64	3,62	9,56
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,65	250,00	162,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,65	165,00	107,25
	Стоимость материалов и работ				444,97
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				111,24
	Цена за м²				556,21
Цена за м² плит с добавлением EPS, установленных с использованием клея для стеновых блоков с добавлением EPS в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.235.1027	Возведение стен из блоков с добавлением пенополистирола толщиной 15 см (Со строительным клеем для бетонных блоков с добавлением пенополистирола)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3501	Материал Бетонные блоки и панели с добавлением пенополистирола (TS 13565) (с отходами)	м³	0,155	1.336,00	207,08
10.130.3521	Строительный клей для бетонных блоков с добавлением пенополистирола	кг	3,3	3,62	11,95
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,67	250,00	167,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,67	165,00	110,55
	Стоимость материалов и работ				497,08
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				124,27
	Цена за м²				621,35
Цена за м² плит с добавлением EPS, установленных с использованием клея для стеновых блоков с добавлением EPS в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.235.1028	Возведение стен из блоков с добавлением пенополистирола толщиной 17,5 см (Со строительным клеем для бетонных блоков с добавлением пенополистирола)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3501	Материал Бетонные блоки и панели с добавлением пенополистирола (TS 13565) (с отходами)	м³	0,18	1.336,00	240,48
10.130.3521	Строительный клей для бетонных блоков с добавлением пенополистирола	кг	3,85	3,62	13,94
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,69	250,00	172,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,69	165,00	113,85
	Стоимость материалов и работ				540,77
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				135,19
	Цена за м²				675,96
Цена за м² плит с добавлением EPS, установленных с использованием клея для стеновых блоков с добавлением EPS в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.235.1031	Возведение стен из блоков с добавлением пенополистирола толщиной 20 см (Со строительным клеем для бетонных блоков с добавлением пенополистирола)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3501	Материал Бетонные блоки и панели с добавлением пенополистирола (TS 13565) (с отходами)	м³	0,206	1.336,00	275,22
10.130.3521	Строительный клей для бетонных блоков с добавлением пенополистирола	кг	4,4	3,62	15,93
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,73	250,00	182,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,73	165,00	120,45
	Стоимость материалов и работ				594,10
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				148,53
	Цена за м²				742,63
Цена за м² плит с добавлением EPS, установленных с использованием клея для стеновых блоков с добавлением EPS в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.235.1032	Возведение стен из блоков с добавлением пенополистирола толщиной 22,5 см (Со строительным клеем для бетонных блоков с добавлением пенополистирола)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3501	Материал Бетонные блоки и панели с добавлением пенополистирола (TS 13565) (с отходами)	м³	0,232	1.336,00	309,95
10.130.3521	Строительный клей для бетонных блоков с добавлением пенополистирола	кг	4,95	3,62	17,92
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,75	250,00	187,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,75	165,00	123,75
	Стоимость материалов и работ				639,12
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				159,78
	Цена за м²				798,90
Цена за м² плит с добавлением EPS, установленных с использованием клея для стеновых блоков с добавлением EPS в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.235.1033	Возведение стен из блоков с добавлением пенополистирола толщиной 25 см (Со строительным клеем для бетонных блоков с добавлением пенополистирола)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3501	Материал Бетонные блоки и панели с добавлением пенополистирола (TS 13565) (с отходами)	м³	0,258	1.336,00	344,69
10.130.3521	Строительный клей для бетонных блоков с добавлением пенополистирола	кг	5,5	3,62	19,91
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,77	250,00	192,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,77	165,00	127,05
	Стоимость материалов и работ				684,15
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				171,04
	Цена за м²				855,19
Цена за м² плит с добавлением EPS, установленных с использованием клея для стеновых блоков с добавлением EPS в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.235.1034	Возведение стен из блоков с добавлением пенополистирола толщиной 27,5 см (Со строительным клеем для бетонных блоков с добавлением пенополистирола)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3501	Материал Бетонные блоки и панели с добавлением пенополистирола (TS 13565) (с отходами)	м³	0,283	1.336,00	378,09
10.130.3521	Строительный клей для бетонных блоков с добавлением пенополистирола	кг	6,05	3,62	21,90
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,795	250,00	198,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,795	165,00	131,18
	Стоимость материалов и работ				729,92
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				182,48
	Цена за м²				912,40
Цена за м² плит с добавлением EPS, установленных с использованием клея для стеновых блоков с добавлением EPS в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.235.1035	Возведение стен из блоков с добавлением пенополистирола толщиной 30 см (Со строительным клеем для бетонных блоков с добавлением пенополистирола)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3501	Материал Бетонные блоки и панели с добавлением пенополистирола (TS 13565) (с отходами)	м³	0,309	1.336,00	412,82
10.130.3521	Строительный клей для бетонных блоков с добавлением пенополистирола	кг	6,6	3,62	23,89
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,82	250,00	205,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,82	165,00	135,30
	Стоимость материалов и работ				777,01
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				194,25
	Цена за м²				971,26
Цена за м² плит с добавлением EPS, установленных с использованием клея для стеновых блоков с добавлением EPS в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.235.1036	Возведение стен из блоков с добавлением пенополистирола толщиной 32,5 см (Со строительным клеем для бетонных блоков с добавлением пенополистирола)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3501	Материал Бетонные блоки и панели с добавлением пенополистирола (TS 13565) (с отходами)	м³	0,335	1.336,00	447,56
10.130.3521	Строительный клей для бетонных блоков с добавлением пенополистирола	кг	7,15	3,62	25,88
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,845	250,00	211,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,845	165,00	139,43
	Стоимость материалов и работ				824,12
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				206,03
	Цена за м²				1.030,15
Цена за м² плит с добавлением EPS, установленных с использованием клея для стеновых блоков с добавлением EPS в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.235.1037	Возведение стен из блоков с добавлением пенополистирола толщиной 35 см (Со строительным клеем для бетонных блоков с добавлением пенополистирола)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3501	Материал Бетонные блоки и панели с добавлением пенополистирола (TS 13565) (с отходами)	м³	0,361	1.336,00	482,30
10.130.3521	Строительный клей для бетонных блоков с добавлением пенополистирола	кг	7,7	3,62	27,87
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,87	250,00	217,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,87	165,00	143,55
	Стоимость материалов и работ				871,22
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				217,81
	Цена за м²				1.089,03
Цена за м² плит с добавлением EPS, установленных с использованием клея для стеновых блоков с добавлением EPS в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.235.1038	Возведение стен из блоков с добавлением пенополистирола толщиной 37,5 см (Со строительным клеем для бетонных блоков с добавлением пенополистирола)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3501	Материал Бетонные блоки и панели с добавлением пенополистирола (TS 13565) (с отходами)	м³	0,386	1.336,00	515,70
10.130.3521	Строительный клей для бетонных блоков с добавлением пенополистирола	кг	8,25	3,62	29,87
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,895	250,00	223,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,895	165,00	147,68
	Стоимость материалов и работ				917,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				229,25
	Цена за м²				1.146,25
Цена за м² плит с добавлением EPS, установленных с использованием клея для стеновых блоков с добавлением EPS в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.235.1039	Возведение стен из блоков с добавлением пенополистирола толщиной 40 см (Со строительным клеем для бетонных блоков с добавлением пенополистирола)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3501	Материал Бетонные блоки и панели с добавлением пенополистирола (TS 13565) (с отходами)	м³	0,412	1.336,00	550,43
10.130.3521	Строительный клей для бетонных блоков с добавлением пенополистирола	кг	8,8	3,62	31,86
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,92	250,00	230,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,92	165,00	151,80
	Стоимость материалов и работ				964,09
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				241,02
	Цена за м²				1.205,11
Цена за м² плит с добавлением EPS, установленных с использованием клея для стеновых блоков с добавлением EPS в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.235.1043	Возведение стен из блоков с добавлением пенополистирола толщиной 50 см (Со строительным клеем для бетонных блоков с добавлением пенополистирола)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3501	Материал Бетонные блоки и панели с добавлением пенополистирола (TS 13565) (с отходами)	м³	0,515	1.336,00	688,04
10.130.3521	Строительный клей для бетонных блоков с добавлением пенополистирола	кг	11	3,62	39,82
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	1,02	250,00	255,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,02	165,00	168,30
	Стоимость материалов и работ				1.151,16
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				287,79
	Цена за м²				1.438,95
Цена за м² плит с добавлением EPS, установленных с использованием клея для стеновых блоков с добавлением EPS в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.235.1047	Возведение стен из блоков с добавлением пенополистирола толщиной 60 см (Со строительным клеем для бетонных блоков с добавлением пенополистирола)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3501	Материал Бетонные блоки и панели с добавлением пенополистирола (TS 13565) (с отходами)	м³	0,618	1.336,00	825,65
10.130.3521	Строительный клей для бетонных блоков с добавлением пенополистирола	кг	12	3,62	43,44
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	1,12	250,00	280,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,12	165,00	184,80
	Стоимость материалов и работ				1.333,89
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				333,47
	Цена за м²				1.667,36
Цена за м² плит с добавлением EPS, установленных с использованием клея для стеновых блоков с добавлением EPS в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, затраты на оплату труда, инструменты и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.235.1051	Фальшпол из блоков с добавлением пенополистирола высотой 15 см				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3501	Материал Бетонные блоки и панели с добавлением пенополистирола (TS 13565) (с отходами)	м³	0,158	1.336,00	211,09
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,8	165,00	132,00
	Стоимость материалов и работ				443,09
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				110,77
	Цена за м²				553,86
Цена за кладку м² заполняющих блоков с добавлением EPS любого размера на имеющейся опалубке в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материальных и материальных потерь, трудозатраты, инструменты и расходы на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.235.1052	Фальшпол из блоков с добавлением пенополистирола высотой 17,5 см				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3501	Материал Бетонные блоки и панели с добавлением пенополистирола (TS 13565) (с отходами)	м³	0,18	1.336,00	240,48
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,45	250,00	112,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,9	165,00	148,50
	Стоимость материалов и работ				501,48
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				125,37
	Цена за м²				626,85
Цена за кладку м² заполняющих блоков с добавлением EPS любого размера на имеющейся опалубке в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материальных и материальных потерь, трудозатраты, инструменты и расходы на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.235.1053	Фальшпол из блоков с добавлением пенополистирола высотой 20 см				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3501	Материал Бетонные блоки и панели с добавлением пенополистирола (TS 13565) (с отходами)	м³	0,21	1.336,00	280,56
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1	165,00	165,00
	Стоимость материалов и работ				570,56
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				142,64
	Цена за м²				713,20
Цена за кладку м² заполняющих блоков с добавлением EPS любого размера на имеющейся опалубке в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материальных и материальных потерь, трудозатраты, инструменты и расходы на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.235.1054	Фальшпол из блоков с добавлением пенополистирола высотой 22,5 см				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3501	Материал Бетонные блоки и панели с добавлением пенополистирола (TS 13565) (с отходами)	м³	0,236	1.336,00	315,30
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,55	250,00	137,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,1	165,00	181,50
	Стоимость материалов и работ				634,30
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				158,58
	Цена за м²				792,88
Цена за кладку м² заполняющих блоков с добавлением EPS любого размера на имеющейся опалубке в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материальных и материальных потерь, трудозатраты, инструменты и расходы на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.235.1055	Фальшпол из блоков с добавлением пенополистирола высотой 25 см				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3501	Материал Бетонные блоки и панели с добавлением пенополистирола (TS 13565) (с отходами)	м³	0,263	1.336,00	351,37
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,2	165,00	198,00
	Стоимость материалов и работ				699,37
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				174,84
	Цена за м²				874,21
Цена за кладку м² заполняющих блоков с добавлением EPS любого размера на имеющейся опалубке в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материальных и материальных потерь, трудозатраты, инструменты и расходы на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.235.1056	Фальшпол из блоков с добавлением пенополистирола высотой 27,5 см				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3501	Материал Бетонные блоки и панели с добавлением пенополистирола (TS 13565) (с отходами)	м³	0,289	1.336,00	386,10
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,65	250,00	162,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,3	165,00	214,50
	Стоимость материалов и работ				763,10
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				190,78
	Цена за м²				953,88
Цена за кладку м² заполняющих блоков с добавлением EPS любого размера на имеющейся опалубке в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материальных и материальных потерь, трудозатраты, инструменты и расходы на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.235.1057	Фальшпол из блоков с добавлением пенополистирола высотой 30 см				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3501	Материал Бетонные блоки и панели с добавлением пенополистирола (TS 13565) (с отходами)	м³	0,315	1.336,00	420,84
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,4	165,00	231,00
	Стоимость материалов и работ				826,84
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				206,71
	Цена за м²				1.033,55
Цена за кладку м² заполняющих блоков с добавлением EPS любого размера на имеющейся опалубке в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материальных и материальных потерь, трудозатраты, инструменты и расходы на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.235.1058	Фальшпол из блоков с добавлением пенополистирола высотой 32,5 см				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3501	Материал Бетонные блоки и панели с добавлением пенополистирола (TS 13565) (с отходами)	м³	0,341	1.336,00	455,58
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,75	250,00	187,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,5	165,00	247,50
	Стоимость материалов и работ				890,58
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				222,65
	Цена за м²				1.113,23
Цена за кладку м² заполняющих блоков с добавлением EPS любого размера на имеющейся опалубке в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материальных и материальных потерь, трудозатраты, инструменты и расходы на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.235.1059	Фальшпол из блоков с добавлением пенополистирола высотой 35 см				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3501	Материал Бетонные блоки и панели с добавлением пенополистирола (TS 13565) (с отходами)	м³	0,368	1.336,00	491,65
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,6	165,00	264,00
	Стоимость материалов и работ				955,65
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				238,91
	Цена за м²				1.194,56
Цена за кладку м² заполняющих блоков с добавлением EPS любого размера на имеющейся опалубке в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материальных и материальных потерь, трудозатраты, инструменты и расходы на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.235.1060	Фальшпол из блоков с добавлением пенополистирола высотой 37,5 см				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3501	Материал Бетонные блоки и панели с добавлением пенополистирола (TS 13565) (с отходами)	м³	0,394	1.336,00	526,38
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,85	250,00	212,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,7	165,00	280,50
	Стоимость материалов и работ				1.019,38
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				254,85
	Цена за м²				1.274,23
Цена за кладку м² заполняющих блоков с добавлением EPS любого размера на имеющейся опалубке в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материальных и материальных потерь, трудозатраты, инструменты и расходы на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.235.1061	Фальшпол из блоков с добавлением пенополистирола высотой 40 см				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3501	Материал Бетонные блоки и панели с добавлением пенополистирола (TS 13565) (с отходами)	м³	0,42	1.336,00	561,12
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,9	250,00	225,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	1,8	165,00	297,00
	Стоимость материалов и работ				1.083,12
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				270,78
	Цена за м²				1.353,90
Цена за кладку м² заполняющих блоков с добавлением EPS любого размера на имеющейся опалубке в соответствии с проектом, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материальных и материальных потерь, трудозатраты, инструменты и расходы на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.240.1001	Возведение стен толщиной 11,5 см из известнякового песчаника (37,5 x 11,5 x 19 см) (с нанесением клея)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3201	Материал: Стеновые блоки из известнякового песчаника размерами 37,5 × 11,5 × 19 см (с отходами) Клей ААС (стоимость адгезивных материалов) Вода Работы: Мастер-каменщик Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	Кол-во	14,4	3,35	48,24
10.130.2790		кг	2,5	5,76	14,40
10.130.9991		м³	0,0008	38,50	0,03
10.100.1013		ч	0,65	250,00	162,50
10.100.1062		ч	0,65	165,00	107,25
	Стоимость материалов и работ				332,42
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				83,11
	Цена за м²				415,53
Цена за м² стены из блоков размером 37,5 x 11,5 x 19 см и толщиной 11,5 см из мелового песчаника и связующего раствора, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.240.1002	Возведение стен толщиной 19 см из известнякового песчаника (37,5 x 19 x 19 см) (с нанесением клея)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3202	Материал: Стеновые блоки из известнякового песчаника размерами 37,5 × 19 × 19 см (с отходами) Клей ААС (стоимость адгезивных материалов) Вода Специальность: Мастер-каменщик Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	Кол-во	14,4	5,65	81,36
10.130.2790		кг	3,6	5,76	20,74
10.130.9991		м³	0,0011	38,50	0,04
10.100.1013		ч	0,71	250,00	177,50
10.100.1062		ч	0,71	165,00	117,15
	Стоимость материалов и работ				396,79
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				99,20
	Цена за м²				495,99
Цена за м² стены из блоков размером 37,5 x 19 x 19 см и толщиной 19 см из мелового песчаника и связующего раствора, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.240.1003	Возведение стен толщиной 24 см из известнякового песчаника (37,5 x 24 x 19 см) (с нанесением клея)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.3203	Материал Стеновые блоки из известнякового песчаника размерами 37,5 × 24 × 19 см (с отходами)	Кол-во	14,4	6,30	90,72
10.130.2790	Клей ААС (стоимость адгезивных материалов)	кг	5	5,76	28,80
10.130.9991	Вода	м³	0,0015	38,50	0,06
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,77	250,00	192,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,77	165,00	127,05
	Стоимость материалов и работ				439,13
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				109,78
	Цена за м²				548,91
Цена за м² стены из блоков размером 37,5 x 24 x 19 см и толщиной 24 см из мелового песчаника и связующего раствора, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, все виды материалов и материальных потерь, трудозатраты, расходы на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Зазоры менее 0,10 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.245.1001	Укладка геотекстильного войлока 150 г/м²				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.6002	Материал: Геотекстиль (150 г/м²) (Включая отходы)	м²	1,1	6,20	6,82
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				34,57
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				8,64
	Цена за м²				43,21
Цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, установку и демонтаж рабочих столов, когда это необходимо, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за укладку геотекстильного войлока 150 г/м² с минимальным перекрытием 10 см для защиты гидроизоляции фундамента или террас в соответствии с проектом и параметрами, утвержденными администрацией: Ед. изм.: все поверхности с геотекстильным войлоком рассчитываются на основе единиц измерения, указанных в проекте. Примечание. Этот пункт не применяется в тех случаях, когда в проекте и технических условиях проекта запрашиваются другие измеримые свойства помимо веса.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.245.1002	Укладка геотекстильного войлока 250 г/м²				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.6004	Материал: Геотекстиль (250 г/м²) (Включая отходы)	м²	1,1	9,70	10,67
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				38,42
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				9,61
	Цена за м²				48,03

Цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, установку и демонтаж рабочих столов, когда это необходимо, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за укладку геотекстильного войлока 250 г/м² с минимальным перекрытием 10 см для защиты гидроизоляции фундамента или террас в соответствии с проектом и параметрами, утвержденными администрацией:

Ед. изм.: все поверхности с геотекстильным войлоком рассчитываются на основе единиц измерения, указанных в проекте.

Примечание. Этот пункт не применяется в тех случаях, когда в проекте и технических условиях проекта запрашиваются другие измеримые свойства помимо веса.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.245.1003	Укладка геотекстильного войлока 500 г/м²				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.6007	Материал Геотекстиль (500 г/м²) (Включая отходы)	м²	1,1	19,50	21,45
10.100.1042	Специальность Помощник мастера по гидроизоляции (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				49,20
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				12,30
	Цена за м²				61,50
Цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, установку и демонтаж рабочих столов, когда это необходимо, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за укладку геотекстильного войлока 500 г/м² с минимальным перекрытием 10 см для защиты гидроизоляции фундамента или террас в соответствии с проектом и параметрами, утвержденными администрацией: Ед. изм.: все поверхности с геотекстильным войлоком рассчитываются на основе единиц измерения, указанных в проекте. Примечание. Этот пункт не применяется в тех случаях, когда в проекте и технических условиях проекта запрашиваются другие измеримые свойства помимо веса.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.250.1011	Нанесение выравнивающего слоя с содержанием цемента 200 кг/м³				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2501	Материал: Подготовка 200 кг цементного дозированного раствора	м³	0,035	1.469,51	51,43
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1012	Специальность: Мастер-штукатур	ч	0,3	250,00	75,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00	49,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				217,57
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				54,39
	Цена за м²				271,96
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы и прибыль подрядчика за уборку и мойку участка, на который наносится покрытие для выравнивания, подготовку выравнивающего слоя в среднем толщиной 3 см и уплотнение по соответствующему измерителю с использованием строительного раствора, получаемого добавлением 200 кг цемента в 1 м³ углового песка, полив и очистку от остатков строительного раствора и др., где это необходимо:					
Ед. изм.: площадь выровненной поверхности рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.250.1111	Нанесение стяжки толщиной 2,5 см с содержанием цемента 400 кг/м³				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2511	Материал: Мелкозернистый строительный раствор с содержанием цемента 400 кг/м³	м³	0,025	1.832,51	45,81
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II) (Планки)	м³	0,001	7.500,00	7,50
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1012	Мастер-штукатур	ч	0,35	250,00	87,50
10.100.1041	Помощник мастера-плотника	ч	0,1	185,00	18,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00	115,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,1	165,00	16,50
	Стоимость материалов и работ				291,70
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				72,93
	Цена за м²				364,63
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку и мытье поверхности, где будет применяться стяжка, укладка и затирка стяжки толщиной 2,5 см в шахматном порядке в решетки с планками размером 2 x 2 см, с использованием раствора, получаемого добавлением 400 кг цемента на 1 м³ песка в перекрестном порядке, полив, очистку и промывку стяжки в необходимых случаях: Ед. изм.: площадь поверхности со стяжкой рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.250.1112	Нанесение стяжки толщиной 2,5 см с содержанием цемента 450 кг/м³				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2512	Материал: Подготовка 450 кг цементного дозированного раствора	м³	0,025	1.872,59	46,81
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II) (Планки)	м³	0,001	7.500,00	7,50
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1012	Специальность: Мастер-штукатур	ч	0,35	250,00	87,50
10.100.1041	Помощник мастера-плотника	ч	0,1	185,00	18,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00	115,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,1	165,00	16,50
	Стоимость материалов и работ				292,70
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				73,18
	Цена за м²				365,88
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку и мытье поверхности, где будет применяться стяжка, укладка и затирка стяжки толщиной 2,5 см в шахматном порядке в решетки с планками размером 2 x 2 см, с использованием раствора, получаемого добавлением 450 кг цемента на 1 м³ песка в перекрестном порядке, полив, очистку и промывку стяжки в необходимых случаях:					
Ед. изм.: площадь поверхности со стяжкой рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.250.1113	Нанесение стяжки толщиной 2,5 см с содержанием цемента 500 кг/м³				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
19.100.2515	Подготовка строительного мелкозернистого раствора с содержанием 500 кг цемента	м³	0,025	2.223,67	55,59
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II) (Планки)	м³	0,001	7.500,00	7,50
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1012	Мастер-штукатур	ч	0,35	250,00	87,50
10.100.1041	Помощник мастера-плотника	ч	0,1	185,00	18,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00	115,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,1	165,00	16,50
	Стоимость материалов и работ				301,48
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				75,37
	Цена за м²				376,85
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку и мытье поверхности, где будет применяться стяжка, укладка и затирка стяжки толщиной 2,5 см в шахматном порядке в решетки с планками размером 2 x 2 см, с использованием раствора, получаемого добавлением 500 кг цемента на 1 м³ песка в перекрестном порядке, полив, очистку и промывку стяжки в необходимых случаях:					
Ед. изм.: площадь поверхности со стяжкой рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.250.1114	Машинная подготовка гипсовой стяжки толщиной в среднем 2,5 см.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1100	Материал Штукатурная машина (Стоимость станков, используемых для производства)	ч	0,1	588,20	58,82
10.240.5518	Готовый раствор для полов на гипсовой основе (TS EN 13813)	кг	45	1,70	76,50
10.130.9991	Вода	м³	0,025	38,50	0,96
	Специальность				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,3	250,00	75,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				244,28
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				61,07
	Цена за м²				305,35
Цена за 1 м² очистки и мытья заполняемой поверхности, определения отметки и нанесения раствора машинного приготовления толщиной 2,5 см от земли в среднем в зависимости от уровня земли, включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: площадь поверхности со стяжкой рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.255.1001	Установка дуплексной гидроизоляции из полимерных битумных листов с носителями из стеклоткани на основе пластомера толщиной 3 мм (изогнутыми при -5 °С) и носителями из полиэфирного войлока на основе пластомера (изогнутыми при -5 °С) толщиной 3 мм				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5291	Материал: Битумная эмульсия (TS 113)	кг	0,4	31,00	12,40
10.330.5192	Лист с основой из стеклоткани на основе пластомера	м²	1,15	86,00	98,90
10.330.5201	Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе пластомера	м²	1,15	100,00	115,00
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ (стоимость топлива)	кг	0,2	40,04	8,01
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				367,31
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				91,83
	Цена за м²				459,14
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика по очистке поверхности, подготовленной для изоляции, согласно параметрам утвержденного проекта с нанесением мин. 0,400 кг/м² битумной эмульсии в качестве грунтовки в сухом состоянии; за склеивание полимерного битумного покрытия толщиной 3 мм и минерального покрытия вместе с носителями из стеклоткани (изогнутыми при -5 °С) в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытием первого слоя, используя пламя факела и без направления пламени на покрытие из полимерного битума после высыхания грунтовки; и затем прикрепление полимерных битумных крышек на основе пластомера толщиной 3 мм и полиэфирных войлочных носителей (изогнутыми при -5 °С) вместе в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытием второго слоя в том же направлении, что и первый слой: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.255.1002	Установка дуплексной гидроизоляции из полимерных битумных листов с носителями из стеклоткани на основе пластомера толщиной 3 мм (изогнутыми при -10 °С) и носителями из полиэфирного войлока на основе пластомера (изогнутыми при -10 °С) толщиной 3 мм				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5291	Материал: Битумная эмульсия (TS 113)	кг	0,4	31,00	12,40
10.330.5102	Лист с основой из стеклоткани на основе пластомера	м²	1,15	92,00	105,80
10.330.5121	Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе пластомера	м²	1,15	108,00	124,20
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ (стоимость топлива)	кг	0,2	40,04	8,01
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
Стоимость материалов и работ					383,41
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					95,85
Цена за м²					479,26
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика по очистке поверхности, подготовленной для изоляции, согласно параметрам утвержденного проекта с нанесением мин. 0,400 кг/м² битумной эмульсии в качестве грунтовки в сухом состоянии; за склеивание полимерного битумного покрытия толщиной 3 мм и минерального покрытия вместе с носителями из стеклоткани (изогнутыми при -10 °С) в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытием первого слоя, используя пламя факела и без направления пламени на покрытие из полимерного битума после высыхания грунтовки; и затем прикрепление полимерных битумных крышек на основе пластомера толщиной 3 мм и полиэфирных войлочных носителей (изогнутыми при -10 °С) вместе в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытием второго слоя в том же направлении, что и первый слой: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.255.1003	Установка дуплексной гидроизоляции из полимерных битумных листов с носителями из стеклоткани на основе эластомера толщиной 3 мм (изогнутыми при -20 °С) и носителями из полиэфирного войлока на основе эластомера (изогнутыми при -20 °С) толщиной 3 мм				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5291	Материал: Битумная эмульсия (TS 113)	кг	0,4	31,00	12,40
10.330.5152	Покрытие с основой из стеклоткани на основе эластомера	м²	1,15	105,00	120,75
10.330.5171	Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе эластомера	м²	1,15	130,00	149,50
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ (стоимость топлива)	кг	0,2	40,04	8,01
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
Стоимость материалов и работ					423,66
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					105,92
Цена за м²					529,58
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика по очистке поверхности, подготовленной для изоляции, согласно параметрам утвержденного проекта с нанесением мин. 0,400 кг/м² битумной эмульсии в качестве грунтовки в сухом состоянии; за склеивание полимерного битумного покрытия толщиной 3 мм вместе с носителями из стеклоткани (изогнутыми при -20 °С) в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытием первого слоя, используя пламя факела и без направления пламени на покрытие из полимерного битума после высыхания грунтовки; и затем прикрепление полимерных битумных крышек на основе эластомера толщиной 3 мм и полиэфирных войлочных носителей (изогнутыми при -20 °С) вместе в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытием второго слоя в том же направлении, что и первый слой: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.255.1004	Установка дуплексной гидроизоляции из полимерных битумных листов на основе пластомера с носителями из полиэфирного войлока толщиной 3 мм (изогнутыми при -5 °C)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5291	Материал: Битумная эмульсия (TS 113)	кг	0,4	31,00	12,40
10.330.5201	Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе пластомера	м²	1,15	100,00	115,00
10.330.5201	Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе пластомера	м²	1,15	100,00	115,00
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ (стоимость топлива)	кг	0,2	40,04	8,01
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
Стоимость материалов и работ					383,41
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					95,85
Цена за м²					479,26

Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы подрядчика и прибыль по очистке поверхности, подготовленной для изоляции, согласно параметрам утвержденного проекта с нанесением мин. 0,400 кг/м² битумной эмульсии в качестве грунтовки в сухом состоянии; за склеивание полимерного битумного покрытия толщиной 3 мм на основе пластомера вместе с носителями из полиэфирного войлока (изогнутыми при -5 °C) в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытием первого слоя, используя пламя факела и без направления пламени на покрытие из полимерного битума после высыхания грунтовки; и затем прикрепление полимерных битумных крышек на основе пластомера толщиной 3 мм и полиэфирных войлочных носителей (изогнутыми при -5 °C) вместе в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытием второго слоя в том же направлении, что и первый слой:

Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.

Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.255.1005	Установка дуплексной гидроизоляции из полимерных битумных листов на основе пластомера с носителями из полиэфирного войлока толщиной 3 мм (изогнутыми при -10 °C)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5291	Материал: Битумная эмульсия (TS 113)	кг	0,4	31,00	12,40
10.330.5121	Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе пластомера	м²	1,15	108,00	124,20
10.330.5121	Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе пластомера	м²	1,15	108,00	124,20
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ (стоимость топлива)	кг	0,2	40,04	8,01
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				401,81
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				100,45
	Цена за м²				502,26
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы подрядчика и прибыль по очистке поверхности, подготовленной для изоляции, согласно параметрам утвержденного проекта с нанесением мин. 0,400 кг/м² битумной эмульсии в качестве грунтовки в сухом состоянии; за склеивание полимерного битумного покрытия толщиной 3 мм на основе пластомера вместе с носителями из полиэфирного войлока (изогнутыми при -10 °C) в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытием первого слоя, используя пламя факела и без направления пламени на покрытие из полимерного битума после высыхания грунтовки; и затем прикрепление полимерных битумных крышек на основе пластомера толщиной 3 мм и полиэфирных войлочных носителей (изогнутыми при -10 °C) вместе в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытием второго слоя в том же направлении, что и первый слой: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.255.1006	Установка дуплексной гидроизоляции из полимерных битумных листов на основе эластомера с носителями из полиэфирного войлока толщиной 3 мм (изогнутыми при -20 °С)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5291	Материал: Битумная эмульсия (TS 113)	кг	0,4	31,00	12,40
10.330.5171	Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе эластомера	м²	1,15	130,00	149,50
10.330.5171	Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе эластомера	м²	1,15	130,00	149,50
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ (стоимость топлива)	кг	0,2	40,04	8,01
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
Стоимость материалов и работ					452,41
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					113,10
Цена за м²					565,51
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика по очистке поверхности, подготовленной для изоляции, согласно параметрам утвержденного проекта с нанесением мин. 0,400 кг/м² битумной эмульсии в качестве грунтовки в сухом состоянии; за склеивание полимерного битумного покрытия толщиной 3 мм на основе эластомера вместе с носителями из полиэфирного войлока (изогнутыми при -20 °С) в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытием первого слоя, используя пламя факела и без направления пламени на покрытие из полимерного битума после высыхания грунтовки; и затем прикрепление полимерных битумных крышек на основе эластомера толщиной 3 мм и полиэфирных войлочных носителей (изогнутыми при -20 °С) вместе в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытием второго слоя в том же направлении, что и первый слой: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.255.1007	Установка дуплексной гидроизоляции из полимерных битумных листов на основе пластомера с носителями из полиэфирного войлока толщиной 3 мм и 4 мм (изогнутыми при -5 °С)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5291	Материал: Битумная эмульсия (TS 113)	кг	0,4	31,00	12,40
10.330.5201	Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе пластомера	м²	1,15	100,00	115,00
10.330.5206	Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе пластомера	м²	1,15	122,00	140,30
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ (стоимость топлива)	кг	0,2	40,04	8,01
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
Стоимость материалов и работ					408,71
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					102,18
Цена за м²					510,89
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы подрядчика и прибыль по очистке поверхности, подготовленной для изоляции, согласно параметрам утвержденного проекта с нанесением мин. 0,400 кг/м² битумной эмульсии в качестве грунтовки в сухом состоянии; за склеивание полимерного битумного покрытия толщиной 3 мм на основе пластомера вместе с носителями из полиэфирного войлока (изогнутыми при -5 °С) в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытием первого слоя, используя пламя факела и без направления пламени на покрытие из полимерного битума после высыхания грунтовки; и затем прикрепление полимерных битумных крышек на основе пластомера толщиной 4 мм и полиэфирных войлочных носителей (изогнутыми при -5 °С) вместе в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытием второго слоя в том же направлении, что и первый слой: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.255.1008	Установка дуплексной гидроизоляции из полимерных битумных листов на основе пластомера с носителями из полиэфирного войлока толщиной 3 мм и 4 мм (изогнутыми при -10 °С)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5291	Материал: Битумная эмульсия (TS 113)	кг	0,4	31,00	12,40
10.330.5121	Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе пластомера	м²	1,15	108,00	124,20
10.330.5127	Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе пластомера	м²	1,15	130,00	149,50
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ (стоимость топлива)	кг	0,2	40,04	8,01
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				427,11
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				106,78
	Цена за м²				533,89
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы подрядчика и прибыль по очистке поверхности, подготовленной для изоляции, согласно параметрам утвержденного проекта с нанесением мин. 0,400 кг/м² битумной эмульсии в качестве грунтовки в сухом состоянии; за склеивание полимерного битумного покрытия толщиной 3 мм на основе пластомера вместе с носителями из полиэфирного войлока (изогнутыми при -10 °С) в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытием первого слоя, используя пламя факела и без направления пламени на покрытие из полимерного битума после высыхания грунтовки; и затем прикрепление полимерных битумных крышек на основе пластомера толщиной 4 мм и полиэфирных войлочных носителей (изогнутыми при -10 °С) вместе в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытием второго слоя в том же направлении, что и первый слой: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.255.1009	Установка дуплексной гидроизоляции из полимерных битумных листов на основе эластомера с носителями из полиэфирного войлока толщиной 3 мм и 4 мм (изогнутыми при -20 °С)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5291	Материал: Битумная эмульсия (TS 113)	кг	0,4	31,00	12,40
10.330.5171	Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе эластомера	м²	1,15	130,00	149,50
10.330.5177	Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе эластомера	м²	1,15	152,00	174,80
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ (стоимость топлива)	кг	0,2	40,04	8,01
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
Стоимость материалов и работ					477,71
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					119,43
Цена за м²					597,14
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика по очистке поверхности, подготовленной для изоляции, согласно параметрам утвержденного проекта с нанесением мин. 0,400 кг/м² битумной эмульсии в качестве грунтовки в сухом состоянии; за склеивание полимерного битумного покрытия толщиной 3 мм на основе эластомера вместе с носителями из полиэфирного войлока (изогнутыми при -20 °С) в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытием первого слоя, используя пламя факела и без направления пламени на покрытие из полимерного битума после высыхания грунтовки; и затем прикрепление полимерных битумных крышек на основе эластомера толщиной 4 мм и полиэфирных войлочных носителей (изогнутыми при -20 °С) вместе в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытием второго слоя в том же направлении, что и первый слой: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. Для изоляционных покрытий, за которые должна быть уплачена соответствующая цена, необходимо принять необходимые защитные меры.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.255.1010	Установка дуплексной гидроизоляции из полимерных битумных листов с односторонним минеральным покрытием с носителями из стеклоткани на основе пластомера толщиной 3,3 мм (изогнутыми при -5 °С) и носителями из полиэфирного войлока на основе пластомера толщиной 3 мм (изогнутыми при -5 °С)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5291	Материал: Битумная эмульсия (TS 113)	кг	0,4	31,00	12,40
10.330.5192	Лист с основой из стеклоткани на основе пластомера	м²	1,15	86,00	98,90
10.330.5202	Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе пластомера (Одна поверхность покрыта отражающим серым минералом)	м²	1,15	122,00	140,30
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ (стоимость топлива)	кг	0,2	40,04	8,01
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
Стоимость материалов и работ					392,61
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					98,15
Цена за м²					490,76

Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы подрядчика и прибыль по очистке поверхности, подготовленной для изоляции, согласно параметрам утвержденного проекта с нанесением мин. 0,400 кг/м² битумной эмульсии в качестве грунтовки в сухом состоянии; за склеивание полимерного битумного покрытия толщиной 3 мм и минерального покрытия вместе с носителями из стеклоткани (изогнутыми при -5 °С) в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытием первого слоя, используя пламя факела и без направления пламени на покрытие из полимерного битума после высыхания грунтовки; и затем прикрепление полимерных битумных крышек на основе пластомера толщиной 3,3 мм с односторонним минеральным покрытием и полиэфирных войлочных носителей (изогнутыми при -5 °С) вместе в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытием второго слоя в том же направлении, что и первый слой:

Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.

Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.255.1011	Установка дуплексной гидроизоляции из полимерных битумных листов с односторонним минеральным покрытием с носителями из стеклоткани на основе пластомера толщиной 3,3 мм (изогнутыми при -10 °С) и носителями из полиэфирного войлока на основе пластомера (изогнутыми при -10 °С) толщиной 3 мм				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5291	Материал: Битумная эмульсия (TS 113)	кг	0,4	31,00	12,40
10.330.5102	Лист с основой из стеклоткани на основе пластомера	м²	1,15	92,00	105,80
10.330.5122	Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе пластомера (Одна поверхность покрыта отражающим серым минералом)	м²	1,15	130,00	149,50
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ (стоимость топлива)	кг	0,2	40,04	8,01
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				408,71
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				102,18
	Цена за м²				510,89
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы подрядчика и прибыль по очистке поверхности, подготовленной для изоляции, согласно параметрам утвержденного проекта с нанесением мин. 0,400 кг/м² битумной эмульсии в качестве грунтовки в сухом состоянии; за склеивание полимерного битумного покрытия толщиной 3 мм и минерального покрытия вместе с носителями из стеклоткани (изогнутыми при -10 °С) в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытием первого слоя, используя пламя факела и без направления пламени на покрытие из полимерного битума после высыхания грунтовки; и затем прикрепление полимерных битумных крышек на основе пластомера толщиной 3,3 мм с односторонним минеральным покрытием и полиэфирных войлочных носителей (изогнутыми при -10 °С) вместе в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытием второго слоя в том же направлении, что и первый слой: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.255.1012	Установка дуплексной гидроизоляции из полимерных битумных листов с односторонним минеральным покрытием с носителями из стеклоткани на основе эластомера толщиной 3,3 мм (изогнутыми при -20 °С) и носителями из полиэфирного войлока на основе эластомера толщиной 3 мм (изогнутыми при -20 °С)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5291	Материал: Битумная эмульсия (TS 113)	кг	0,4	31,00	12,40
10.330.5152	Покрытие с основой из стеклоткани на основе эластомера	м²	1,15	105,00	120,75
10.330.5172	Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе эластомера (Одна поверхность покрыта отражающим серым минералом)	м²	1,15	150,00	172,50
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ (стоимость топлива)	кг	0,2	40,04	8,01
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				446,66
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				111,67
	Цена за м²				558,33
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы подрядчика и прибыль по очистке поверхности, подготовленной для изоляции, согласно параметрам утвержденного проекта с нанесением мин. 0,400 кг/м² битумной эмульсии в качестве грунтовки в сухом состоянии; за склеивание полимерного битумного покрытия толщиной 3 мм на основе эластомера вместе с носителями из стеклоткани (изогнутыми при -20 °С) в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытием первого слоя, используя пламя факела и без направления пламени на покрытие из полимерного битума после высыхания грунтовки; и затем прикрепление полимерных битумных крышек на основе эластомера толщиной 3,3 мм с односторонним минеральным покрытием и полиэфирных войлочных носителей (изогнутыми при -20 °С) вместе в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытием второго слоя в том же направлении, что и первый слой: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.255.1013	Установка дуплексной гидроизоляции из полимерных битумных листов с односторонним минеральным покрытием с носителями из полиэфирного войлока на основе пластомера толщиной 3,3 мм (изогнутыми при -5 °С) и носителями из полиэфирного войлока на основе пластомера (изогнутыми при -5 °С) толщиной 3 мм				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5291	Материал: Битумная эмульсия (TS 113)	кг	0,4	31,00	12,40
10.330.5201	Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе пластомера	м²	1,15	100,00	115,00
10.330.5202	Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе пластомера (Одна поверхность покрыта отражающим серым минералом)	м²	1,15	122,00	140,30
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ (стоимость топлива)	кг	0,2	40,04	8,01
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
Стоимость материалов и работ					408,71
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					102,18
Цена за м²					510,89
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика по очистке поверхности, подготовленной для изоляции, согласно параметрам утвержденного проекта с нанесением мин. 0,400 кг/м² битумной эмульсии в качестве грунтовки в сухом состоянии; за склеивание полимерного битумного покрытия толщиной 3 мм и минерального покрытия вместе с носителями из полиэфирного войлока (изогнутыми при -5 °С) в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытием первого слоя, используя пламя факела и без направления пламени на покрытие из полимерного битума после высыхания грунтовки; и затем прикрепление полимерных битумных крышек на основе пластомера толщиной 3,3 мм с односторонним минеральным покрытием и полиэфирных войлочных носителей (изогнутыми при -5 °С) вместе в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытием второго слоя в том же направлении, что и первый слой: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.255.1014	Установка дуплексной гидроизоляции из полимерных битумных листов с односторонним минеральным покрытием с носителями из полиэфирного войлока на основе пластомера толщиной 3,3 мм (изогнутыми при -10 °С) и носителями из полиэфирного войлока на основе пластомера (изогнутыми при -10 °С) толщиной 3 мм				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5291	Материал: Битумная эмульсия (TS 113)	кг	0,4	31,00	12,40
10.330.5121	Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе пластомера	м²	1,15	108,00	124,20
10.330.5122	Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе пластомера (Одна поверхность покрыта отражающим серым минералом)	м²	1,15	130,00	149,50
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ (стоимость топлива)	кг	0,2	40,04	8,01
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
Стоимость материалов и работ					427,11
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					106,78
Цена за м²					533,89

Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика по очистке поверхности, подготовленной для изоляции, согласно параметрам утвержденного проекта с нанесением мин. 0,400 кг/м² битумной эмульсии в качестве грунтовки в сухом состоянии; за склеивание полимерного битумного покрытия толщиной 3 мм и минерального покрытия вместе с носителями из полиэфирного войлока (изогнутыми при -10 °С) в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытием первого слоя, используя пламя факела и без направления пламени на покрытие из полимерного битума после высыхания грунтовки; и затем прикрепление полимерных битумных крышек на основе пластомера толщиной 3,3 мм с односторонним минеральным покрытием и полиэфирных войлочных носителей (изогнутыми при -10 °С) вместе в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытием второго слоя в том же направлении, что и первый слой:

Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.

Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.255.1015	Установка дуплексной гидроизоляции из полимерных битумных листов с односторонним минеральным покрытием с носителями из полиэфирного войлока на основе эластомера толщиной 3,3 мм (изогнутыми при -20 °С) и носителями из полиэфирного войлока на основе эластомера (изогнутыми при -20 °С) толщиной 3 мм				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5291	Материал: Битумная эмульсия (TS 113)	кг	0,4	31,00	12,40
10.330.5171	Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе эластомера	м²	1,15	130,00	149,50
10.330.5172	Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе эластомера (Одна поверхность покрыта отражающим серым минералом)	м²	1,15	150,00	172,50
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ (стоимость топлива)	кг	0,2	40,04	8,01
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
Стоимость материалов и работ					475,41
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					118,85
Цена за м²					594,26

Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы подрядчика и прибыль по очистке поверхности, подготовленной для изоляции, согласно параметрам утвержденного проекта с нанесением мин. 0,400 кг/м² битумной эмульсии в качестве грунтовки в сухом состоянии; за склеивание полимерного битумного покрытия толщиной 3 мм на основе эластомера вместе с носителями из полиэфирного войлока (изогнутыми при -20 °С) в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытием первого слоя, используя пламя факела и без направления пламени на покрытие из полимерного битума после высыхания грунтовки; и затем прикрепление полимерных битумных крышек на основе эластомера толщиной 3,3 мм с односторонним минеральным покрытием и полиэфирных войлочных носителей (изогнутыми при -20 °С) вместе в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытием второго слоя в том же направлении, что и первый слой:

Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.

Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.255.1016	Установка однослойной гидроизоляции из полимерно-битумных листов с односторонним металло-фольгированным покрытием и полиэфирными войлочными носителями на основе пластомера толщиной 4,3 мм (изогнутыми при -5 °С)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5291	Материал: Битумная эмульсия (TS 113)	кг	0,4	31,00	12,40
10.330.5207	Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе пластомера (Одна поверхность покрыта отражающим серым минералом)	м²	1,15	138,00	158,70
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ (стоимость топлива)	кг	0,1	40,04	4,00
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,24	250,00	60,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,12	165,00	19,80
Стоимость материалов и работ					254,90
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					63,73
Цена за м²					318,63
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за работы по очистке поверхности, подготовленной для изоляции, согласно параметрам утвержденного проекта с нанесением мин. 0,400 кг/м² битумной эмульсии в качестве грунтовки в сухом состоянии; за склеивание полимерных битумных покрытий на основе пластомера толщиной 4,3 мм с одной стороны минерального покрытия и полиэфирных войлочных носителей (изогнутых при -5 °С) вместе в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытия: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.255.1017	Установка однослойной гидроизоляции из полимерно-битумных листов с односторонним металло-фольгированным покрытием и полиэфирными войлочными носителями на основе пластомера толщиной 4,3 мм (изогнутыми при -10 °С)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5291	Материал: Битумная эмульсия (TS 113)	кг	0,4	31,00	12,40
10.330.5128	Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе пластомера (Одна поверхность покрыта отражающим серым минералом)	м²	1,15	147,00	169,05
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ (стоимость топлива)	кг	0,1	40,04	4,00
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,24	250,00	60,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,12	165,00	19,80
	Стоимость материалов и работ				265,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				66,31
	Цена за м²				331,56
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за работы по очистке поверхности, подготовленной для изоляции, согласно параметрам утвержденного проекта с нанесением мин. 0,400 кг/м² битумной эмульсии в качестве грунтовки в сухом состоянии; за склеивание полимерных битумных покрытий на основе пластомера толщиной 4,3 мм с одной стороны минерального покрытия и полиэфирных войлочных носителей (изогнутых при -10 °С) вместе в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытия:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					
Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.255.1018	Установка однослойной гидроизоляции из полимерно-битумных листов с односторонним металло-фольгированным покрытием и полиэфирными войлочными носителями на основе эластомера толщиной 4,3 мм (изогнутыми при -20 °С)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5291	Материал: Битумная эмульсия (TS 113)	кг	0,4	31,00	12,40
10.330.5178	Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе эластомера (Одна поверхность покрыта отражающим серым минералом)	м²	1,15	170,00	195,50
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ (стоимость топлива)	кг	0,1	40,04	4,00
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,24	250,00	60,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,12	165,00	19,80
Стоимость материалов и работ					291,70
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					72,93
Цена за м²					364,63
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за работы по очистке поверхности, подготовленной для изоляции, согласно параметрам утвержденного проекта с нанесением мин. 0,400 кг/м² битумной эмульсии в качестве грунтовки в сухом состоянии; за склеивание полимерных битумных покрытий на основе эластомера толщиной 4,3 мм с одной стороны минерального покрытия и полиэфирных войлочных носителей (изогнутых при -20 °С) вместе в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытия: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.255.1019	Установка однослойной гидроизоляции из полимерно-битумных листов с односторонним металло-фольгированным покрытием и полиэфирными войлочными носителями на основе пластомера толщиной 3 мм (изогнутыми при -10 °C)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5291	Материал: Битумная эмульсия (TS 113)	кг	0,4	31,00	12,40
10.330.5126	Покрытие толщиной 3 мм с подложкой из полиэфирного картона на основе пластомера, одна поверхность покрыта металлической фольгой	м²	1,15	147,00	169,05
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ (стоимость топлива)	кг	0,1	40,04	4,00
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,24	250,00	60,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,12	165,00	19,80
Стоимость материалов и работ					265,25
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					66,31
Цена за м²					331,56
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за работы по очистке поверхности, подготовленной для изоляции, согласно параметрам утвержденного проекта с нанесением мин. 0,400 кг/м² битумной эмульсии в качестве грунтовки в сухом состоянии; за склеивание полимерных битумных покрытий на основе пластомера толщиной 3 мм с одной стороны покрытия из металлической фольги и полиэфирных войлочных носителей (изогнутых при -10 °C) вместе в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытия: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.255.1020	Установка однослойной гидроизоляции из полимерно-битумных листов с односторонним металло-фольгированным покрытием и полиэфирными войлочными носителями на основе эластомера толщиной 3 мм (изогнутыми при -20 °C)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5291	Материал: Битумная эмульсия (TS 113)	кг	0,4	31,00	12,40
10.330.5176	Покрытие толщиной 3 мм с подложкой из полиэфирного картона на основе эластомера, одна поверхность покрыта металлической фольгой	м²	1,15	188,00	216,20
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ (стоимость топлива)	кг	0,1	40,04	4,00
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,24	250,00	60,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,12	165,00	19,80
Стоимость материалов и работ					312,40
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					78,10
Цена за м²					390,50
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за работы по очистке поверхности, подготовленной для изоляции, согласно параметрам утвержденного проекта с нанесением мин. 0,400 кг/м² битумной эмульсии в качестве грунтовки в сухом состоянии; за склеивание полимерных битумных покрытий на основе эластомера толщиной 3 мм с одной стороны покрытия из металлической фольги и полиэфирных войлочных носителей (изогнутых при -20 °C) вместе в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытия: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.255.1021	Установка однослойной гидроизоляции из полимерных битумных листов с носителями из стекловолокна на основе пластомера толщиной 3 мм (изогнутыми при -5 °С)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5291	Материал: Битумная эмульсия (TS 113)	кг	0,4	31,00	12,40
10.330.5192	Лист с основой из стеклоткани на основе пластомера	м²	1,15	86,00	98,90
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ (стоимость топлива)	кг	0,1	40,04	4,00
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,24	250,00	60,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,12	165,00	19,80
	Стоимость материалов и работ				195,10
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				48,78
	Цена за м²				243,88
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за работы по очистке поверхности, подготовленной для изоляции, согласно параметрам утвержденного проекта с нанесением мин. 0,400 кг/м² битумной эмульсии в качестве грунтовки в сухом состоянии; за склеивание полимерных битумных покрытий на основе пластомера толщиной 3 мм и носителей из стеклоткани (изогнутых при -5 °С) вместе в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытия: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.255.1022	Установка однослойной гидроизоляции из полимерных битумных листов на основе пластомера с носителями из полиэфирного войлока толщиной 3 мм (изогнутыми при -5 °C)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5291	Материал: Битумная эмульсия (TS 113)	кг	0,4	31,00	12,40
10.330.5201	Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе пластомера	м²	1,15	100,00	115,00
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ (стоимость топлива)	кг	0,1	40,04	4,00
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,24	250,00	60,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,12	165,00	19,80
	Стоимость материалов и работ				211,20
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				52,80
	Цена за м²				264,00
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за работы по очистке поверхности, подготовленной для изоляции, согласно параметрам утвержденного проекта с нанесением мин. 0,400 кг/м² битумной эмульсии в качестве грунтовки в сухом состоянии; за склеивание полимерных битумных покрытий на основе пластомера толщиной 3 мм и носителей из полиэфирного войлока (изогнутых при -5 °C) вместе в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытия: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.255.1023	Установка однослойной гидроизоляции из полимерных битумных листов с носителями из стекловолокна на основе пластомера толщиной 3 мм (изогнутыми при -10 °С)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5291	Материал: Битумная эмульсия (TS 113)	кг	0,4	31,00	12,40
10.330.5102	Лист с основой из стеклоткани на основе пластомера	м²	1,15	92,00	105,80
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ (стоимость топлива)	кг	0,1	40,04	4,00
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,24	250,00	60,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,12	165,00	19,80
	Стоимость материалов и работ				202,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				50,50
	Цена за м²				252,50
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за работы по очистке поверхности, подготовленной для изоляции, согласно параметрам утвержденного проекта с нанесением мин. 0,400 кг/м² битумной эмульсии в качестве грунтовки в сухом состоянии; за склеивание полимерных битумных покрытий на основе пластомера толщиной 3 мм и носителей из стеклоткани (изогнутых при -10 °С) вместе в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытия:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					
Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.255.1024	Установка однослойной гидроизоляции из полимерных битумных листов на основе пластомера с носителями из полиэфирного войлока толщиной 3 мм (изогнутыми при -10 °С)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5291	Материал: Битумная эмульсия (TS 113)	кг	0,4	31,00	12,40
10.330.5121	Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе пластомера	м²	1,15	108,00	124,20
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ (стоимость топлива)	кг	0,1	40,04	4,00
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,24	250,00	60,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,12	165,00	19,80
	Стоимость материалов и работ				220,40
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				55,10
	Цена за м²				275,50
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за работы по очистке поверхности, подготовленной для изоляции, согласно параметрам утвержденного проекта с нанесением мин. 0,400 кг/м² битумной эмульсии в качестве грунтовки в сухом состоянии; за склеивание полимерных битумных покрытий на основе пластомера толщиной 3 мм и носителей из полиэфирного войлока (изогнутых при -10 °С) вместе в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытия: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.255.1025	Установка однослойной гидроизоляции из полимерных битумных листов с носителями из стекловолокна на основе эластомера толщиной 3 мм (изогнутыми при -20 °С)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5291	Материал: Битумная эмульсия (TS 113)	кг	0,4	31,00	12,40
10.330.5152	Покрытие с основой из стеклоткани на основе эластомера	м²	1,15	105,00	120,75
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ (стоимость топлива)	кг	0,1	40,04	4,00
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,24	250,00	60,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,12	165,00	19,80
	Стоимость материалов и работ				216,95
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				54,24
	Цена за м²				271,19
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за работы по очистке поверхности, подготовленной для изоляции, согласно параметрам утвержденного проекта с нанесением мин. 0,400 кг/м² битумной эмульсии в качестве грунтовки в сухом состоянии; за склеивание полимерных битумных покрытий на основе эластомера толщиной 3 мм и носителей из стеклоткани (изогнутых при -20 °С) вместе в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытия:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					
Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.255.1026	Установка однослойной гидроизоляции из полимерных битумных листов на основе эластомера с носителями из полиэфирного войлока толщиной 3 мм (изогнутыми при -20 °С)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5291	Материал: Битумная эмульсия (TS 113)	кг	0,4	31,00	12,40
10.330.5171	Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе эластомера	м²	1,15	130,00	149,50
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ (стоимость топлива)	кг	0,1	40,04	4,00
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,24	250,00	60,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,12	165,00	19,80
	Стоимость материалов и работ				245,70
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				61,43
	Цена за м²				307,13
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за работы по очистке поверхности, подготовленной для изоляции, согласно параметрам утвержденного проекта с нанесением мин. 0,400 кг/м² битумной эмульсии в качестве грунтовки в сухом состоянии; за склеивание полимерных битумных покрытий на основе эластомера толщиной 3 мм и носителей из полиэфирного войлока (изогнутых при -20 °С) вместе в полосах методом полной адгезии с мин. 10 см перекрытия: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.260.1001	Гидроизоляция с геомембраной на основе ПВХ толщиной 1,5 мм (простая или с сигнальным слоем)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.6012	Материал: Геомембрана толщиной 1,5 мм (На основе ПВХ, плоского типа с сигнальным слоем) (Включая отходы)	м²	1,05	150,00	157,50
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	0,2	4,60	0,92
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				291,42
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				72,86
	Цена за м²				364,28
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку, установку и демонтаж рабочих столов в случае необходимости на месте работ, любые материалы и потери, затраты на оплату труда, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку поверхности, подготовленной для изоляции, в соответствии с утвержденным детальным проектом, с прикреплением геомембраны на основе ПВХ толщиной 1,50 мм (простой или с сигнальным слоем) с перекрытием 10 см и использованием термической сварки:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					
Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.260.1002	Гидроизоляция с геомембраной на основе ПВХ толщиной 2 мм (простая или с сигнальным слоем)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.6013	Материал: Геомембрана толщиной 2 мм (На основе ПВХ, плоского типа с сигнальным слоем) (Включая отходы)	м²	1,05	205,00	215,25
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	0,2	4,60	0,92
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				349,17
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				87,29
	Цена за м²				436,46
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку, установку и демонтаж рабочих столов в случае необходимости на месте работ, любые материалы и потери, затраты на оплату труда, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку поверхности, подготовленной для изоляции, в соответствии с утвержденным детальным проектом, с прикреплением геомембраны на основе ПВХ толщиной 2,0 мм (простой или с сигнальным слоем) с перекрытием 10 см и использованием термической сварки: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.260.1003	Гидроизоляция с геомембраной на основе ПВХ толщиной 1,5 мм (устойчивая к ультрафиолетовому излучению, усиленная)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.6022	Материал: Геомембрана толщиной 1,5 мм (На основе ПВХ, устойчивое к УФ, усиленное) (Включая отходы)	м²	1,05	170,00	178,50
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	0,2	4,60	0,92
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				312,42
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				78,11
	Цена за м²				390,53
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку, установку и демонтаж рабочих столов в случае необходимости на месте работ, любые материалы и потери, затраты на оплату труда, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку поверхности, подготовленной для изоляции, в соответствии с утвержденным детальным проектом, с прикреплением геомембраны на основе ПВХ толщиной 1,50 мм (устойчивая к ультрафиолетовому излучению, усиленная) с перекрытием 10 см и использованием термической сварки: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.260.1004	Гидроизоляция с геомембраной на основе ПВХ толщиной 2 мм (устойчивая к ультрафиолетовому излучению, усиленная)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.6023	Материал: Геомембрана толщиной 2 мм (На основе ПВХ, устойчивое к УФ, усиленное) (Включая отходы)	м²	1,05	225,00	236,25
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	0,2	4,60	0,92
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				370,17
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				92,54
	Цена за м²				462,71
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку, установку и демонтаж рабочих столов в случае необходимости на месте работ, любые материалы и потери, затраты на оплату труда, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку поверхности, подготовленной для изоляции, в соответствии с утвержденным детальным проектом, с прикреплением геомембраны на основе ПВХ толщиной 2,00 мм (устойчивая к ультрафиолетовому излучению, усиленная) с перекрытием 10 см и использованием термической сварки: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.260.1005	Гидроизоляция с геомембраной на основе полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) толщиной 1,5 мм (простая или с сигнальным слоем)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.6032	Материал: Геомембрана толщиной 1,5 мм (На основе ПЭВП, плоского типа с сигнальным слоем) (Включая отходы)	м²	1,05	123,00	129,15
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	0,2	4,60	0,92
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				263,07
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				65,77
	Цена за м²				328,84
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку, установку и демонтаж рабочих столов в случае необходимости на месте работ, любые материалы и потери, затраты на оплату труда, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку поверхности, подготовленной для изоляции, в соответствии с утвержденным детальным проектом, с прикреплением геомембраны на основе полиэтилена высокой плотности (HDPE) толщиной 1,50 мм (простой или с сигнальным слоем) с перекрытием 10 см и использованием термической сварки: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.260.1006	Гидроизоляция с геомембраной на основе полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) толщиной 2 мм (простая или с сигнальным слоем)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.6033	Материал: Геомембрана толщиной 2 мм (На основе ПЭВП, плоского типа с сигнальным слоем) (Включая отходы)	м²	1,05	165,00	173,25
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	0,2	4,60	0,92
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				307,17
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				76,79
	Цена за м²				383,96
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку, установку и демонтаж рабочих столов в случае необходимости на месте работ, любые материалы и потери, затраты на оплату труда, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку поверхности, подготовленной для изоляции, в соответствии с утвержденным детальным проектом, с прикреплением геомембраны на основе полиэтилена высокой плотности (HDPE) толщиной 2,0 мм (простой или с сигнальным слоем) с перекрытием 10 см и использованием термической сварки: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.260.1007	Гидроизоляция с геомембраной на основе полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) толщиной 1,5 мм (устойчивая к ультрафиолетовому излучению, усиленная)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.6042	Материал: Геомембрана толщиной 1,5 мм (На основе ПЭВП, устойчивое к УФ, усиленное) (Включая отходы)	м²	1,05	138,00	144,90
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	0,2	4,60	0,92
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				278,82
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				69,71
	Цена за м²				348,53
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку, установку и демонтаж рабочих столов в случае необходимости на месте работ, любые материалы и потери, затраты на оплату труда, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку поверхности, подготовленной для изоляции, в соответствии с утвержденным детальным проектом, с прикреплением геомембраны на основе полиэтилена высокой плотности (HDPE) толщиной 1,50 мм (устойчивая к ультрафиолетовому излучению, усиленная) с перекрытием 10 см и использованием термической сварки: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.260.1008	Гидроизоляция с геомембраной на основе полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) толщиной 2 мм (устойчивая к ультрафиолетовому излучению, усиленная)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.6043	Материал: Геомембрана толщиной 2 мм (На основе ПЭВП, устойчивое к УФ, усиленное) (Включая отходы)	м²	1,05	188,00	197,40
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	0,2	4,60	0,92
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				331,32
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				82,83
	Цена за м²				414,15
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку, установку и демонтаж рабочих столов в случае необходимости на месте работ, любые материалы и потери, затраты на оплату труда, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку поверхности, подготовленной для изоляции, в соответствии с утвержденным детальным проектом, с прикреплением геомембраны на основе полиэтилена высокой плотности (HDPE) толщиной 2,0 мм (устойчивая к ультрафиолетовому излучению, усиленная) с перекрытием 10 см и использованием термической сварки: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.260.1009	Гидроизоляция с геомембраной на основе полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) толщиной 1,5 мм (простая или с сигнальным слоем)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.6052	Материал: Геомембрана толщиной 1,5 мм (На основе ПЭНП, плоского типа с сигнальным слоем) (Включая отходы)	м²	1,05	125,00	131,25
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	0,2	4,60	0,92
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				265,17
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				66,29
	Цена за м²				331,46
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку, установку и демонтаж рабочих столов в случае необходимости на месте работ, любые материалы и потери, затраты на оплату труда, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку поверхности, подготовленной для изоляции, в соответствии с утвержденным детальным проектом, с прикреплением геомембраны на основе полиэтилена низкой плотности (LDPE) толщиной 1,50 мм (простой или с сигнальным слоем) с перекрытием 10 см и использованием термической сварки: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.260.1010	Гидроизоляция с геомембраной на основе полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) толщиной 2 мм (простая или с сигнальным слоем)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.6053	Материал: Геомембрана толщиной 2 мм (На основе ПЭНП, плоского типа с сигнальным слоем) (Включая отходы)	м²	1,05	163,00	171,15
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	0,2	4,60	0,92
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				305,07
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				76,27
	Цена за м²				381,34
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку, установку и демонтаж рабочих столов в случае необходимости на месте работ, любые материалы и потери, затраты на оплату труда, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку поверхности, подготовленной для изоляции, в соответствии с утвержденным детальным проектом, с прикреплением геомембраны на основе полиэтилена низкой плотности (LDPE) толщиной 2,0 мм (простой или с сигнальным слоем) с перекрытием 10 см и использованием термической сварки: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.260.1011	Гидроизоляция с геомембраной на основе этиленпропилендиенового мономера (СКЭПТ) толщиной 1,5 мм (простая или с сигнальным слоем)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.6062	Материал: Геомембрана толщиной 1,5 мм (На основе термореактивного СКЭП) (Включая отходы) Специальность: Мастер по гидроизоляции Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	м²	1,05	325,00	341,25
10.160.1030		кВт·ч	0,2	4,60	0,92
10.100.1010		ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062		ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				475,17
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				118,79
	Цена за м²				593,96
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку, установку и демонтаж рабочих столов в случае необходимости на месте работ, любые материалы и потери, затраты на оплату труда, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку поверхности, подготовленной для изоляции, в соответствии с утвержденным детальным проектом, с прикреплением геомембраны толщиной 1,50 мм на основе термореактивного СКЭП с перекрытием 10 см и использованием термической сварки: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.260.1012	Гидроизоляция с геомембраной на основе этиленпропилендиенового мономера (СКЭПТ) толщиной 2 мм (простая или с сигнальным слоем)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.6063	Материал: Геомембрана толщиной 2 мм (На основе термореактивного СКЭП) (Включая отходы)	м²	1,05	445,00	467,25
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	0,2	4,60	0,92
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				601,17
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				150,29
	Цена за м²				751,46
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку, установку и демонтаж рабочих столов в случае необходимости на месте работ, любые материалы и потери, затраты на оплату труда, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку поверхности, подготовленной для изоляции, в соответствии с утвержденным детальным проектом, с прикреплением геомембраны толщиной 2,0 мм на основе термореактивного СКЭП с перекрытием 10 см и использованием термической сварки: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.260.1013	Гидроизоляция с геомембраной на основе ТПО толщиной 1,5 мм (устойчивая к ультрафиолетовому излучению, усиленная)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.6072	Материал: Геомембрана толщиной 1,5 мм (На основе ТПО, устойчивое к УФ, усиленное) (Включая отходы)	м²	1,05	225,00	236,25
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	0,2	4,60	0,92
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				370,17
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				92,54
	Цена за м²				462,71
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку, установку и демонтаж рабочих столов в случае необходимости на месте работ, любые материалы и потери, затраты на оплату труда, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку поверхности, подготовленной для изоляции, в соответствии с утвержденным детальным проектом, с прикреплением геомембраны на основе ТПО толщиной 1,50 мм (устойчивая к ультрафиолетовому излучению, усиленная) с перекрытием 10 см и использованием термической сварки: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.260.1014	Гидроизоляция с геомембраной на основе ТПО толщиной 2 мм (устойчивая к ультрафиолетовому излучению, усиленная)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.6073	Материал: Геомембрана толщиной 2 мм (На основе ТПО, устойчивое к УФ, усиленное) (Включая отходы)	м²	1,05	300,00	315,00
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	0,2	4,60	0,92
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				448,92
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				112,23
	Цена за м²				561,15
Цена за м², включая погрузку на площадке, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку, установку и демонтаж рабочих столов в случае необходимости на месте работ, любые материалы и потери, затраты на оплату труда, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку поверхности, подготовленной для изоляции, в соответствии с утвержденным детальным проектом, с прикреплением геомембраны на основе ТПО толщиной 2,0 мм (устойчивая к ультрафиолетовому излучению, усиленная) с перекрытием 10 см и использованием термической сварки: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Должны быть реализованы защитные меры, необходимые для изоляционных листов, а их стоимость подлежит оплате по соответствующим позициям единичных расценок.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.265.1001	Гидроизоляция из плит полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) толщиной 3 мм				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.6302	Материал: Панель ПЭВП толщиной 3 мм (Включая отходы)	м²	1,05	240,00	252,00
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	0,2	4,60	0,92
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	3	1,50	4,50
10.330.6308	Пруток для сварки полиэтилена высокой плотности (HDPE)	кг	0,05	105,00	5,25
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				395,67
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				98,92
	Цена за м²				494,59
Цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, установку и демонтаж рабочих столов в случае необходимости, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку любых незакрепленных, сломанных или имеющих трещины деталей и остатков, таких как жир, пыль и др. с поверхностей, подготовленных для изоляции и очистки поверхностей в соответствии с утвержденным детальным проектом; за определение размеров плит из полиэтилена с высокой плотностью (HDPE) толщиной 3 мм в соответствии с формой поверхности, на которую они будут наноситься и выполнение сварных скосов под углом 45 градусов по краям плит; за закрепление досок на поверхности нанесения с помощью пластиковых штифтов и винтов с макс. горизонтальным и вертикальным интервалом 75 см; за угловую сварку головок винтов для плавления сварочных стержней на основе полиэтилена с высокой плотностью (HDPE) с помощью термической сварки и полного покрытия зазоров между досками и головками винтов: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1) Свинчивание должно включать все горизонтальные и вертикальные детали. 2) Отдельные детали, такие как трубы, фильтры и др., которые воздействуют на изолируемую область, должны быть выполнены на основе HDPE, чтобы обеспечить сварку.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.265.1002	Гидроизоляция из плит полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) толщиной 4 мм				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.6303	Материал: Панель ПЭВП толщиной 4 мм (Включая отходы)	м²	1,05	325,00	341,25
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	0,2	4,60	0,92
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	3	1,50	4,50
10.330.6308	Пруток для сварки полиэтилена высокой плотности (HDPE)	кг	0,06	105,00	6,30
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				485,97
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				121,49
	Цена за м²				607,46
Цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, установку и демонтаж рабочих столов в случае необходимости, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку любых незакрепленных, сломанных или имеющих трещины деталей и остатков, таких как жир, пыль и др. с поверхностей, подготовленных для изоляции и очистки поверхностей в соответствии с утвержденным детальным проектом; за определение размеров плит из полиэтилена с высокой плотностью (HDPE) толщиной 4 мм в соответствии с формой поверхности, на которую они будут наноситься и выполнение сварных скосов под углом 45 градусов по краям плит; за закрепление досок на поверхности нанесения с помощью пластиковых штифтов и винтов с макс. горизонтальным и вертикальным интервалом 75 см; за угловую сварку головок винтов для плавления сварочных стержней на основе полиэтилена с высокой плотностью (HDPE) с помощью термической сварки и полного покрытия зазоров между досками и головками винтов: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1) Свинчивание должно включать все горизонтальные и вертикальные детали. 2) Отдельные детали, такие как трубы, фильтры и др., которые воздействуют на изолируемую область, должны быть выполнены на основе HDPE, чтобы обеспечить сварку.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.265.1003	Гидроизоляция из плит полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) толщиной 5 мм				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.6304	Материал: Панель ПЭВП толщиной 5 мм (Включая отходы)	м²	1,05	405,00	425,25
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	0,2	4,60	0,92
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	3	1,50	4,50
10.330.6308	Пруток для сварки полиэтилена высокой плотности (HDPE)	кг	0,07	105,00	7,35
	Специальность:				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				571,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				142,76
	Цена за м²				713,78
Цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, установку и демонтаж рабочих столов в случае необходимости, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку любых незакрепленных, сломанных или имеющих трещины деталей и остатков, таких как жир, пыль и др. с поверхностей, подготовленных для изоляции и очистки поверхностей в соответствии с утвержденным детальным проектом; за определение размеров плит из полиэтилена с высокой плотностью (HDPE) толщиной 5 мм в соответствии с формой поверхности, на которую они будут наноситься и выполнение сварных скосов под углом 45 градусов по краям плит; за закрепление досок на поверхности нанесения с помощью пластиковых штифтов и винтов с макс. горизонтальным и вертикальным интервалом 75 см; за угловую сварку головок винтов для плавления сварочных стержней на основе полиэтилена с высокой плотностью (HDPE) с помощью термической сварки и полного покрытия зазоров между досками и головками винтов: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1) Свинчивание должно включать все горизонтальные и вертикальные детали. 2) Отдельные детали, такие как трубы, фильтры и др., которые воздействуют на изолируемую область, должны быть выполнены на основе HDPE, чтобы обеспечить сварку.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.265.1004	Гидроизоляция из плит полипропилена (ПП) толщиной 3 мм				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.6322	Материал: Панель ПП толщиной 3 мм (Включая отходы)	м²	1,05	223,00	234,15
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	0,2	4,60	0,92
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	3	1,50	4,50
10.330.6328	Пруток для сварки полипропилена (PP)	кг	0,05	105,00	5,25
	Специальность:				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				377,82
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				94,46
	Цена за м²				472,28
Цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, установку и демонтаж рабочих столов в случае необходимости, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку любых незакрепленных, сломанных или имеющих трещины деталей и остатков, таких как жир, пыль и др. с поверхностей, подготовленных для изоляции и очистки поверхностей в соответствии с утвержденным детальным проектом; за определение размеров плит из полипропилена (PP) толщиной 3 мм в соответствии с формой поверхности, на которую они будут наноситься и выполнение сварных скосов под углом 45 градусов по краям плит; за закрепление досок на поверхности нанесения с помощью пластиковых штифтов и винтов с макс. горизонтальным и вертикальным интервалом 75 см; за угловую сварку головок винтов для плавления сварочных стержней на основе полипропилена (PP) с помощью термической сварки и полного покрытия зазоров между досками и головками винтов: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1) Свинчивание должно включать все горизонтальные и вертикальные детали. 2) Отдельные детали, такие как трубы, фильтры и др., которые воздействуют на изолируемую область, должны быть выполнены на основе PP, чтобы обеспечить сварку.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.265.1005	Гидроизоляция из плит полипропилена (ПП) толщиной 4 мм				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.6323	Материал: Панель ПП толщиной 4 мм (Включая отходы)	м²	1,05	305,00	320,25
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	0,2	4,60	0,92
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	3	1,50	4,50
10.330.6328	Пруток для сварки полипропилена (PP)	кг	0,06	105,00	6,30
	Специальность:				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				464,97
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				116,24
	Цена за м²				581,21
Цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, установку и демонтаж рабочих столов в случае необходимости, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку любых незакрепленных, сломанных или имеющих трещины деталей и остатков, таких как жир, пыль и др. с поверхностей, подготовленных для изоляции и очистки поверхностей в соответствии с утвержденным детальным проектом; за определение размеров плит из полипропилена (PP) толщиной 4 мм в соответствии с формой поверхности, на которую они будут наноситься и выполнение сварных скосов под углом 45 градусов по краям плит; за закрепление досок на поверхности нанесения с помощью пластиковых штифтов и винтов с макс. горизонтальным и вертикальным интервалом 75 см; за угловую сварку головок винтов для плавления сварочных стержней на основе полипропилена (PP) с помощью термической сварки и полного покрытия зазоров между досками и головками винтов: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1) Свинчивание должно включать все горизонтальные и вертикальные детали. 2) Отдельные детали, такие как трубы, фильтры и др., которые воздействуют на изолируемую область, должны быть выполнены на основе PP, чтобы обеспечить сварку.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.265.1006	Гидроизоляция из плит полипропилена (ПП) толщиной 5 мм				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.6324	Материал: Панель ПП толщиной 5 мм (Включая отходы)	м²	1,05	395,00	414,75
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	0,2	4,60	0,92
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	3	1,50	4,50
10.330.6328	Пруток для сварки полипропилена (PP)	кг	0,07	105,00	7,35
	Специальность:				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				560,52
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				140,13
	Цена за м²				700,65
Цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, установку и демонтаж рабочих столов в случае необходимости, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку любых незакрепленных, сломанных или имеющих трещины деталей и остатков, таких как жир, пыль и др. с поверхностей, подготовленных для изоляции и очистки поверхностей в соответствии с утвержденным детальным проектом; за определение размеров плит из полипропилена (PP) толщиной 5 мм в соответствии с формой поверхности, на которую они будут наноситься и выполнение сварных скосов под углом 45 градусов по краям плит; за закрепление досок на поверхности нанесения с помощью пластиковых штифтов и винтов с макс. горизонтальным и вертикальным интервалом 75 см; за угловую сварку головок винтов для плавления сварочных стержней на основе полипропилена (PP) с помощью термической сварки и полного покрытия зазоров между досками и головками винтов: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1) Свинчивание должно включать все горизонтальные и вертикальные детали. 2) Отдельные детали, такие как трубы, фильтры и др., которые воздействуют на изолируемую область, должны быть выполнены на основе PP, чтобы обеспечить сварку.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.270.1001	Гидроизоляция в два слоя общей толщиной 1 мм с использованием жидкого пластикового материала на основе эластомерной смолы				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.2174	Материал Эластомерная смола (однокомпонентная) для гидроизоляции (жидкая мембрана) Специальность Мастер по гидроизоляции Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	кг	1,5	80,00	120,00
10.130.9991		м³	0,005	38,50	0,19
10.100.1010		ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062		ч	0,35	165,00	57,75
		Стоимость материалов и работ			
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				88,24
	Цена за м²				441,18
Цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, установку и демонтаж рабочих столов на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку незакрепленных, сломанных и потрескавшихся деталей и таких остатков, как жир, пыль и др., которые могут препятствовать адгезии с поверхностями, подготовленными в соответствии с утвержденным детальным проектом, и промывка таких поверхностей в соответствии с техническими условиями применения продукта, разбавление жидкого пластикового материала водой для поверхностного покрытия на основе смолы до макс. 1/4, за нанесение материала на поверхность в качестве первого слоя в одном и том же направлении с использованием кисти, валика или распылителя после высыхания поверхности; за нанесение жидкого пластикового материала для поверхностного покрытия на основе эластомерной смолы в качестве второго слоя в направлении, перпендикулярном первому слою нанесения, без его разбавления, с использованием кисти, валика или распылителя по истечении периода, предписанного в технических условиях применения продукта: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.270.1002	Гидроизоляция в два армированных сеткой слоя общей толщиной 1 мм с использованием жидкого пластикового материала на основе эластомерной смолы				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.2174	Материал Эластомерная смола (однокомпонентная) для гидроизоляции (жидкая мембрана)	кг	1,5	80,00	120,00
10.130.9991	Вода	м³	0,005	38,50	0,19
10.330.2502	Гипсовая сетка	м²	1,1	8,00	8,80
	Специальность				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,75	250,00	187,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				374,24
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				93,56
	Цена за м²				467,80

Цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, установку и демонтаж рабочих столов на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку незакрепленных, сломанных и потрескавшихся деталей и таких остатков, как жир, пыль и др., которые могут препятствовать адгезии с поверхностями, подготовленными в соответствии с утвержденным детальным проектом, и промывка таких поверхностей в соответствии с техническими условиями применения продукта, разбавление жидкого пластикового материала водой для поверхностного покрытия на основе смолы до макс. 1/4, за укладку гипсовых сеток весом 75 г/м² с перекрытием 10 см на штукатурку и нанесение материала на поверхность в качестве первого слоя в одном и том же направлении с использованием кисти, валика или распылителя после высыхания поверхности; за нанесение жидкого пластикового материала для поверхностного покрытия на основе эластомерной смолы в качестве второго слоя в направлении, перпендикулярном первому слою нанесения, без его разбавления, с использованием кисти, валика или распылителя по истечении периода, предписанного в технических условиях применения продукта:

Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.270.1003	Гидроизоляция в три слоя общей толщиной 1,5 мм с использованием жидкого пластикового материала на основе эластомерной смолы				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.2174	Материал Эластомерная смола (однокомпонентная) для гидроизоляции (жидкая мембрана) Специальность Мастер по гидроизоляции Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	кг	2,25	80,00	180,00
10.130.9991		м³	0,005	38,50	0,19
10.100.1010		ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062		ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				446,19
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				111,55
	Цена за м²				557,74
Цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, установку и демонтаж рабочих столов на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку незакрепленных, сломанных и потрескавшихся деталей и таких остатков, как жир, пыль и др., которые могут препятствовать адгезии с поверхностями, подготовленными в соответствии с утвержденным детальным проектом, и промывка таких поверхностей в соответствии с техническими условиями применения продукта, разбавление жидкого пластикового материала водой для поверхностного покрытия на основе смолы до макс. 1/4 и нанесение материала на поверхность в качестве первого слоя в одном и том же направлении с использованием кисти, валика или распылителя, за нанесение второго и третьего слоев жидкого пластикового материала на основе эластомерной смолы без разбавления в направлении, перпендикулярном предыдущему слою, с использованием кисти, валика или распылителя, предписанного в технических условиях применения продукта: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.270.1004	Гидроизоляция в три армированных сеткой слоя общей толщиной 1,5 мм с использованием жидкого пластикового материала на основе эластомерной смолы				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.2174	Материал Эластомерная смола (однокомпонентная) для гидроизоляции (жидкая мембрана)	кг	2,25	80,00	180,00
10.130.9991		м³	0,005	38,50	0,19
10.330.2502		м²	1,1	8,00	8,80
	Специальность				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,85	250,00	212,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				467,49
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				116,87
	Цена за м²				584,36

Цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, установку и демонтаж рабочих столов на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку незакрепленных, сломанных и потрескавшихся деталей и таких остатков, как жир, пыль и др., которые могут препятствовать адгезии с поверхностями, подготовленными в соответствии с утвержденным детальным проектом, и промывка таких поверхностей в соответствии с техническими данными по применению продукта, разбавление жидкого пластикового материала водой для поверхностного покрытия на основе смолы до макс. 1/4 и нанесение материала на поверхность в качестве первого слоя в одном и том же направлении с использованием кисти, валика или распылителя, за укладку гипсовых сеток весом 75 г / м² с перекрытием 10 см на штукатурку, за нанесение второго и третьего слоев жидкого пластикового материала на основе эластомерной смолы в направлении, перпендикулярном предыдущему слою, с использованием кисти, валика или распылителя, предписанного в технических условиях применения продукта:

Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.270.1005	Двухслойная гидроизоляция толщиной 1,5 мм с двухкомпонентным, готовым к применению изоляционным раствором на основе цемента, модифицированного полимером				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.2173	Материал Эластичная (двухкомпонентная) гидроизоляция на цементной основе (TS EN 1504-2)	кг	3	30,00	90,00
10.130.9991	Вода	м³	0,005	38,50	0,19
10.100.1010	Специальность Мастер по гидроизоляции	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				322,94
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				80,74
	Цена за м²				403,68
Цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, установку и демонтаж рабочих столов на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку незакрепленных, сломанных и потрескавшихся деталей и таких остатков, как жир, пыль и др., которые могут препятствовать адгезии с поверхностями, подготовленными в соответствии с утвержденным детальным проектом, и промывку таких поверхностей в соответствии с техническими условиями применения продукта, за смешивание компонентов А и В двухкомпонентного изоляционного раствора на основе цемента на полимерной основе в соответствии с техническими условиями применения раствора до тех пор, пока они не станут однородными, без сгустков и нанесения материала на поверхность в качестве первого слоя в одном и том же направлении с использованием кисти, шпателя или распылителя и применение модифицированного двухкомпонентного изоляционного полимерного раствора на цементной основе в качестве второго слоя в направлении, перпендикулярном первому слою нанесения, с использованием кисти, шпателя или распылителя по истечении периода, предписанного в технических условиях применения продукта: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.270.1006	Двухслойная гидроизоляция толщиной 1,5 мм с двухкомпонентным, готовым к применению изоляционным раствором на основе модифицированного полимером цемента, и перекрестного армирования				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.2173	Материал Эластичная (двухкомпонентная) гидроизоляция на цементной основе (TS EN 1504-2) Специальность Мастер по гидроизоляции Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	кг	3	30,00	90,00
10.130.9991		м³	0,005	38,50	0,19
10.330.2502		м²	1,1	8,00	8,80
10.100.1010		ч	0,75	250,00	187,50
10.100.1062		ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				344,24
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				86,06
	Цена за м²				430,30
Цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, установку и демонтаж рабочих столов на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку незакрепленных, сломанных и потрескавшихся деталей и таких остатков, как жир, пыль и др., которые могут препятствовать адгезии с поверхностями, подготовленными в соответствии с утвержденным детальным проектом, и промывку таких поверхностей в соответствии с техническими условиями применения продукта, за смешивание компонентов А и В двухкомпонентного изоляционного раствора на основе цемента на полимерной основе в соответствии с техническими условиями применения раствора до тех пор, пока они не станут однородными, без сгустков и нанесения материала на поверхность в качестве первого слоя в одном и том же направлении с использованием кисти, шпателя или распылителя, за укладку гипсовых сеток весом 75 г/м² с перекрытием 10 см на штукатурку и применение модифицированного двухкомпонентного изоляционного полимерного раствора на цементной основе в качестве второго слоя в направлении, перпендикулярном первому слою нанесения, с использованием кисти, шпателя или распылителя по истечении периода, предписанного в технических условиях применения продукта: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.270.1007	Гидроизоляция в три слоя общей толщиной 2,0 мм с двухкомпонентным, готовым к применению изоляционным раствором на основе цемента, модифицированного полимером				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.2173	Материал Эластичная (двухкомпонентная) гидроизоляция на цементной основе (TS EN 1504-2)	кг	4	30,00	120,00
10.130.9991	Вода	м³	0,005	38,50	0,19
10.100.1010	Специальность Мастер по гидроизоляции	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				386,19
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				96,55
	Цена за м²				482,74

Цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, установку и демонтаж рабочих столов на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку незакрепленных, сломанных и потрескавшихся деталей и таких остатков, как жир, пыль и др., которые могут препятствовать адгезии с поверхностями, подготовленными в соответствии с утвержденным детальным проектом, и промывку таких поверхностей в соответствии с техническими условиями применения продукта, за смешивание компонентов А и В двухкомпонентного изоляционного раствора на основе цемента на полимерной основе в соответствии с техническими условиями применения раствора до тех пор, пока они не станут однородными, без сгустков и нанесения материала на поверхность в качестве первого слоя в одном и том же направлении с использованием кисти, шпателя или распылителя и применение модифицированного двухкомпонентного изоляционного полимерного раствора на цементной основе в качестве второго и третьего слоя в направлении, перпендикулярном предыдущему с использованием кисти, шпателя или распылителя и принимая во внимание сроки, указанные в технических условиях применения продукта:

Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.270.1008	Гидроизоляция в три слоя общей толщиной 2,0 мм с двухкомпонентным, готовым к применению изоляционным раствором на основе цемента, модифицированного полимером				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.2173	Материал Эластичная (двухкомпонентная) гидроизоляция на цементной основе (TS EN 1504-2) Специальность Мастер по гидроизоляции Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	кг	4	30,00	120,00
10.130.9991		м³	0,005	38,50	0,19
10.330.2502		м²	1,1	8,00	8,80
10.100.1010		ч	0,85	250,00	212,50
10.100.1062		ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				407,49
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				101,87
	Цена за м²				509,36
Цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, установку и демонтаж рабочих столов на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку незакрепленных, сломанных и потрескавшихся деталей и таких остатков, как жир, пыль и др., которые могут препятствовать адгезии с поверхностями, подготовленными в соответствии с утвержденным детальным проектом, и промывку таких поверхностей в соответствии с техническими условиями применения продукта, за смешивание компонентов А и В двухкомпонентного изоляционного раствора на основе цемента на полимерной основе в соответствии с техническими условиями применения раствора до тех пор, пока они не станут однородными, без сгустков и нанесения материала на поверхность в качестве первого слоя в одном и том же направлении с использованием кисти, шпателя или распылителя, за укладку гипсовых сеток весом 75 г/м² с перекрытием 10 см на штукатурку и применение модифицированного двухкомпонентного изоляционного полимерного раствора на цементной основе в качестве второго и третьего слоя в направлении, перпендикулярном предыдущему слою нанесения, с использованием кисти, шпателя или распылителя, принимая во внимание период, предписанный в технических условиях применения продукта: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.270.1009	Гидроизоляция в два слоя общей толщиной 1,5 мм с однокомпонентным кристаллизованным гидроизоляционным раствором на цементной основе				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.2172	Материал Средство для изоляции кристаллической воды на цементной основе (однокомпонентное) (TS EN 1504-2)	кг	3	20,00	60,00
10.130.9991	Вода	м³	0,006	38,50	0,23
10.100.1010	Специальность Мастер по гидроизоляции	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				292,98
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				73,25
	Цена за м²				366,23
Цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, установку и демонтаж рабочих столов на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку незакрепленных, сломанных и потрескавшихся деталей и таких остатков, как жир, пыль и др., которые могут препятствовать адгезии с поверхностями, подготовленными в соответствии с утвержденным детальным проектом, и промывку таких поверхностей в соответствии с техническими условиями применения продукта; смешивание раствора для изоляции из кристаллизованной воды на цементной основе в соответствии с техническими условиями применения до тех пор, пока он не станет однородным, без сгустков и нанесение материала на поверхность в качестве первого слоя в одном и том же направлении с использованием кисти, шпателя или распылителя; нанесение цементный однокомпонентный раствор для защиты от кристаллизовавшейся воды в качестве второго слоя в направлении, перпендикулярном первому слою, с использованием кисти, шпателя или распылителя по истечении периода, предписанного в технических условиях применения продукта: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.270.1010	Гидроизоляция в два слоя общей толщиной 1,5 мм с однокомпонентным кристаллизованным гидроизоляционным раствором на цементной основе и с сетчатым армированием				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.2172	Материал Средство для изоляции кристаллической воды на цементной основе (однокомпонентное) (TS EN 1504-2) Вода Гипсовая сетка Специальность Мастер по гидроизоляции Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	кг	3	20,00	60,00
10.130.9991		м³	0,006	38,50	0,23
10.330.2502		м²	1,1	8,00	8,80
10.100.1010		ч	0,75	250,00	187,50
10.100.1062		ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				314,28
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				78,57
	Цена за м²				392,85
Цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, установку и демонтаж рабочих столов на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку незакрепленных, сломанных и потрескавшихся деталей и таких остатков, как жир, пыль и др., которые могут препятствовать адгезии с поверхностями, подготовленными в соответствии с утвержденным детальным проектом, и промывку таких поверхностей в соответствии с техническими условиями применения продукта; замешивание раствора для изоляции из кристаллизованной воды на цементной основе в соответствии с техническими условиями применения до тех пор, пока он не станет однородным, без сгустков и нанесение материала на поверхность в качестве первого слоя в одном и том же направлении с использованием кисти, шпателя или распылителя, уложите гипсовую сетку весом 75 г/м² с перекрытием 10 см на штукатурку и нанесение цементного однокомпонентного раствора для защиты от кристаллизовавшейся воды в качестве второго слоя в направлении, перпендикулярном первому слою, с использованием кисти, шпателя или распылителя по истечении периода, предписанного в технических условиях применения продукта: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.270.1011	Гидроизоляция в три слоя общей толщиной 2 мм с использованием однокомпонентного кристаллизованного гидроизоляционного раствора на цементной основе				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.2172	Материал Средство для изоляции кристаллической воды на цементной основе (однокомпонентное) (TS EN 1504-2)	кг	4	20,00	80,00
10.130.9991	Вода	м³	0,0065	38,50	0,25
10.100.1010	Специальность Мастер по гидроизоляции	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				346,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				86,56
	Цена за м²				432,81
Цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, установку и демонтаж рабочих столов на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку незакрепленных, сломанных и потрескавшихся деталей и таких остатков, как жир, пыль и др., которые могут препятствовать адгезии с поверхностями, подготовленными в соответствии с утвержденным детальным проектом, и промывку таких поверхностей в соответствии с техническими условиями применения продукта; замес раствора для изоляции из кристаллизованной воды на цементной основе в соответствии с техническими условиями применения до тех пор, пока он не станет однородным, без сгустков и нанесение материала на поверхность в качестве первого слоя в одном и том же направлении с использованием кисти, шпателя или распылителя; нанесение цементного однокомпонентного раствора для защиты от кристаллизовавшейся воды в качестве второго и третьего слоя в направлении, перпендикулярном предыдущему слою, с использованием кисти, шпателя или распылителя, приняв во внимание период, предписанный в технических условиях применения продукта: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.270.1012	Гидроизоляция в три слоя общей толщиной 2 мм с однокомпонентным кристаллизованным гидроизоляционным раствором на цементной основе и с сетчатым армированием				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.2172	Материал Средство для изоляции кристаллической воды на цементной основе (однокомпонентное) (TS EN 1504-2)	кг	4	20,00	80,00
10.130.9991	Вода	м³	0,0065	38,50	0,25
10.330.2502	Гипсовая сетка	м²	1,1	8,00	8,80
10.100.1010	Специальность Мастер по гидроизоляции	ч	0,85	250,00	212,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				367,55
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				91,89
	Цена за м²				459,44
Цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, установку и демонтаж рабочих столов на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за очистку незакрепленных, сломанных и потрескавшихся деталей и таких остатков, как жир, пыль и др., которые могут препятствовать адгезии с поверхностями, подготовленными в соответствии с утвержденным детальным проектом, и промывку таких поверхностей в соответствии с техническими условиями применения продукта; замешивание раствора для изоляции из кристаллизованной воды на цементной основе в соответствии с техническими условиями применения до тех пор, пока он не станет однородным, без сгустков и нанесение материала на поверхность в качестве первого слоя в одном и том же направлении с использованием кисти, шпателя или распылителя, укладка гипсовой сетки весом 75 г/м² с перекрытием 10 см на штукатурку и нанесение цементного однокомпонентного раствора для защиты от кристаллизовавшейся воды в качестве второго и третьего слоя в направлении, перпендикулярном предыдущему слою, с использованием кисти, шпателя или распылителя, приняв во внимание периоды, предписанные в технических условиях применения продукта: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.270.1101	Устройство гидроизоляции толщиной 2 мм с использованием гибридного двухкомпонентного гидроизоляционного средства на основе полимочевины				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1114	Дозировочно-смесительная машина для двухкомпонентных изоляционных материалов	ч	0,05	740,40	37,02
10.300.2152	Двухкомпонентная грунтовка на эпоксидной основе	кг	0,4	315,00	126,00
10.300.2178	Гибридная (двухкомпонентная) гидроизоляция на основе полимочевины (Включая отходы)	кг	2,2	230,00	506,00
	Специальность				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,25	250,00	62,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				814,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				203,51
	Цена за м²				1.017,53
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, затраты на оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, установку и удаление рабочих столов в необходимых случаях, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за очистку любых незакрепленных, сломанных или потрескавшихся деталей и остатков, такие как жир, пыль и др. с поверхностей, подготовленных в соответствии с утвержденным детальным проектом, за выполнение ремонта и задач, необходимых для обеспечения того, чтобы пол применения находился на уровне влажности, указанном в техническом заявлении о продукте; распылите в среднем 400 г/м² двухкомпонентной грунтовки в одном и том же направлении на поверхность, подлежащую изоляции, как предписано техническими условиями применения продукта; распылите в среднем 1100 г/м² гибридного водоотталкивающего материала на основе полимочевины в качестве первого слоя в одном и том же направлении после выдержки времени, указанного в технических условиях применения продукта; и нанесите 1100 г/м² продукта в качестве второго слоя, перпендикулярного предыдущему слою, с учетом периодов, указанных в технических условиях применения продукта: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.270.1111	Устройство гидроизоляции толщиной 2 мм с использованием двухкомпонентного гидроизоляционного средства на основе 100 % чистой полимочевины				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1114	Дозировочно-смесительная машина для двухкомпонентных изоляционных материалов	ч	0,05	740,40	37,02
10.300.2152	Двухкомпонентная грунтовка на эпоксидной основе	кг	0,4	315,00	126,00
10.300.2179	100 % чистая (двухкомпонентная) гидроизоляция на основе полимочевины (Включая отходы)	кг	2,2	400,00	880,00
	Специальность				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,25	250,00	62,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.188,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				297,01
	Цена за м²				1.485,03
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, затраты на оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, установку и удаление рабочих столов в необходимых случаях, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за очистку любых незакрепленных, сломанных или потрескавшихся деталей и остатков, такие как жир, пыль и др. с поверхностей, подготовленных в соответствии с утвержденным детальным проектом, за выполнение ремонта и задач, необходимых для обеспечения того, чтобы пол применения находился на уровне влажности, указанном в техническом заявлении о продукте; распылите в среднем 400 г/м² двухкомпонентной грунтовки в одном и том же направлении на поверхность, подлежащую изоляции, как предписано техническими условиями применения продукта; распылите в среднем 1100 г/м² водоотталкивающего материала на основе 100% чистой полимочевины в качестве первого слоя в одном и том же направлении после выдержки времени, указанного в технических условиях применения продукта; и нанесите 1100 г/м² продукта в качестве второго слоя, перпендикулярного предыдущему слою, с учетом периодов, указанных в технических условиях применения продукта:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.270.1202	Гидроизоляция фундаментов зданий покрытием из геосинтетической глины (нижний слой - полипропиленовый тканый геотекстиль 100 г/м², верхний слой - полипропиленовый нетканый геотекстиль 200 г/м², общий вес: 5500 г/м²)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.450.5152	Материал Покрытие из геосинтетической глины, общий вес 5500 г/м² (Стоимость материалов и потерь, а также крепежных изделий, как гвозди и т. д.)	м²	1,1	90,00	99,00
10.100.1010	Специальность Мастер по гидроизоляции	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				182,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				45,50
	Цена за м²				227,50
В части очистки и удаления любых незакрепленных, сломанных или потрескавшихся частей и т. д. с поверхности, которая будет изолирована, в соответствии с утвержденным детальным проектом; нанесения покрытия из геосинтетической глины с нижним слоем из полипропиленового тканого геотекстиля 100 г/м², верхним слоем из полипропиленового нетканого геотекстиля 200 г/м² и с общим весом 5500 г/м² минимальным нахлестом 10 см от швов; крепления на полу с помощью таких крепежных изделий, как бетонные гвозди, скобы, цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на оплату труда, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, установку и демонтаж рабочих столов, когда это необходимо, а также накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.270.1203	Гидроизоляция фундаментов зданий покрытием из геосинтетической глины (нижний слой - полипропиленовый тканый геотекстиль 100 г/м², верхний слой - полипропиленовый нетканый геотекстиль 200 г/м², общий вес: 6500 г/м²)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.450.5153	Материал Покрытие из геосинтетической глины, общий вес 6500 г/м² (Стоимость материалов и потерь, а также крепежных изделий, как гвозди и т. д.)	м²	1,1	95,00	104,50
10.100.1010	Специальность Мастер по гидроизоляции	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				187,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				46,88
	Цена за м²				234,38
В части очистки и удаления любых незакрепленных, сломанных или потрескавшихся частей и т. д. с поверхности, которая будет изолирована, в соответствии с утвержденным детальным проектом; нанесения покрытия из геосинтетической глины с нижним слоем из полипропиленового тканого геотекстиля 100 г/м², верхним слоем из полипропиленового нетканого геотекстиля 200 г/м² и с общим весом 6500 г/м² минимальным нахлестом 10 см от швов; крепления на полу с помощью таких крепежных изделий, как бетонные гвозди, скобы, цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на оплату труда, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, установку и демонтаж рабочих столов, когда это необходимо, а также накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.275.1011	Изготовление плоских швов на поверхности каменных стен				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2514	Материал: Подготовка 500 кг цементного дозированного раствора	м³	0,01	1.985,67	19,86
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1013	Специальность: Мастер-каменщик	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1045	Помощник мастера-каменщика	ч	0,15	185,00	27,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,35	165,00	57,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,1	165,00	16,50
	Стоимость материалов и работ				172,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				43,06
	Цена за м²				215,31
Цена за м², включая любые материалы и потери, рабочие и рабочие столы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, накладные расходы и прибыль подрядчика за удаление цементного раствора среди камней на поверхности каменной стены глубиной до 3 см, очистку и мытье стены, выполнение утопленных швов с помощью затирки, содержащей 500 кг цемента на м³, без окрашивания поверхностей камней и удаление остатков раствора с поверхностей стен:					
Ед. изм.: площадь объединенной поверхности рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.275.1012	Изготовление рельефных швов на поверхности каменных стен				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2514	Материал: Подготовка 500 кг цементного дозированного раствора	м³	0,015	1.985,67	29,79
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,25	250,00	62,50
10.100.1045	Помощник мастера-каменщика	ч	0,25	185,00	46,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00	33,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,1	165,00	16,50
	Стоимость материалов и работ				188,43
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				47,11
	Цена за м²				235,54
Цена за м², включая любые материалы и потери, рабочие и рабочие столы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, накладные расходы и прибыль подрядчика за удаление цементного раствора среди камней на поверхности каменной стены глубиной до 1,5 см, очистку и мытье стены, выполнение разгрузочных швов с помощью затирки, содержащей 500 кг цемента на м³, без окрашивания поверхностей камней и удаление остатков раствора с поверхностей стен: Ед. изм.: площадь объединенной поверхности рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.275.1111	Штукатурка с использованием грубого и мелкого раствора с содержанием цемента 250/350 кг/м³ (наружная штукатурка)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2504	Материал: Подготовка цементного раствора 250 кг/м³	м³	0,023	1.420,28	32,67
19.100.2508	Подготовка строительного мелкозернистого раствора с содержанием 350 кг цемента	м³	0,01	1.719,43	17,19
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1012	Мастер-штукатур	ч	1	250,00	250,00
10.100.1044	Помощник мастера-штукатура	ч	0,4	185,00	74,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00	66,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				481,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				120,38
	Цена за м²				601,88
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, накладные расходы и прибыль подрядчика за применение грубой штукатурки в среднем толщиной 2 см с использованием раствора, приготовленного путем добавления 250 кг цемента к 1 м³ углового песка и нанесение тонкой штукатурки толщиной в среднем 0,8 см с использованием раствора, приготовленного путем добавления 350 кг цемента к 1 м³ мельничного песка на первый слой штукатурки; очистка поверхности стены и смачивание производится через определенные промежутки времени:					
Ед. изм.: площадь оштукатуренной поверхности рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.275.1112	Штукатурка с использованием грубого и мелкого раствора с содержанием известково-цементной смеси 200/250 кг/м³ (внутренняя штукатурка)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2522	Материал: Приготовление крупнозернистого раствора из известково-цементной смеси 0,170 м³/200 кг (с гашеной известью в мешках)	м³	0,023	1.733,65	39,87
19.100.2521	Приготовление мелкозернистого раствора из известково-цементной смеси 0,100 м³/250 кг (с гашеной известью в мешках)	м³	0,01	1.696,98	16,97
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1012	Специальность: Мастер-штукатур	ч	0,9	250,00	225,00
10.100.1044	Помощник мастера-штукатура	ч	0,3	185,00	55,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00	49,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				428,48
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				107,12
	Цена за м²				535,60
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, накладные расходы и прибыль подрядчика за применение грубой штукатурки в среднем толщиной 2 см с использованием раствора, приготовленного путем добавления 200 кг цемента к 0,128 тонн гашеной извести в мешках до 1 м³ углового песка и нанесения тонкой штукатурки толщиной в среднем 0,8 см с использованием раствора, приготовленного путем добавления 250 кг цемента и 0,076 тонны гашеной извести в мешках к 1 м³ мельничного песка на первом слое штукатурки, смачивая ее через определенные промежутки времени и очищая поверхность стены: Ед. изм.: площадь оштукатуренной поверхности рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.275.1113	Штукатурка с использованием грубого и мелкого раствора с содержанием известково-цементной смеси 250/350 кг/м³ (потолочная штукатурка)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2507	Материал: Подготовка 350 кг цементного дозированного раствора	м³	0,01	1.646,43	16,46
19.100.2521	Приготовление мелкозернистого раствора из известково-цементной смеси 0,100 м³/250 кг (с гашеной известью в мешках)	м³	0,015	1.696,98	25,45
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1012	Мастер-штукатур	ч	0,9	250,00	225,00
10.100.1044	Помощник мастера-штукатура	ч	0,4	185,00	74,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00	66,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				448,55
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				112,14
	Цена за м²				560,69
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, накладные расходы и прибыль подрядчика за применение одного слоя штукатурки с использованием раствора, приготовленного путем добавления 350 кг цемента к 1 м³ углового песка и нанесение одного слоя штукатурки толщиной в среднем 1,2 см с использованием раствора, приготовленного путем добавления 250 кг цемента и 0,076 т гашеной извести в мешках к 1 м³ мельничного песка на первый слой штукатурки; смачивание через определенные промежутки времени и очистка поверхности стены: Ед. изм.: площадь оштукатуренной поверхности рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.275.1114	Грубая штукатурка с использованием грубого и мелкого раствора с содержанием 250/350 кг/м³				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2519	Материал: Подготовка известкового раствора (мешки с гашеной известью)	м³	0,023	1.623,98	37,35
19.100.2507	Подготовка 350 кг цементного дозированного раствора	м³	0,015	1.646,43	24,70
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1012	Мастер-штукатур	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1044	Помощник мастера-штукатура	ч	0,4	185,00	74,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00	33,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				335,69
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				83,92
	Цена за м²				419,61
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, накладные расходы и прибыль подрядчика за применение одного грубого слоя штукатурки толщиной 2 см с использованием раствора, приготовленного путем добавления 350 кг цемента и 0,076 т гашеной извести в мешках к 1 м³ углового песка и нанесение грубого слоя штукатурки толщиной в среднем 1 см с использованием раствора, приготовленного путем добавления 350 кг цемента к 1 м³ мельничного песка на первый слой штукатурки; смачивание через определенные промежутки времени и очистка поверхности стены:					
Ед. изм.: площадь оштукатуренной поверхности рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.275.1115	Нанесение одного слоя мелкозернистой штукатурки с содержанием цемента 350 кг/м³				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2508	Материал: Подготовка строительного мелкозернистого раствора с содержанием 350 кг цемента	м³	0,02	1.719,43	34,39
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1012	Специальность: Мастер-штукатур	ч	0,75	250,00	187,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00	49,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				313,03
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				78,26
	Цена за м²				391,29

Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, накладные расходы и прибыль подрядчика за применение одного слоя штукатурки с использованием раствора, приготовленного путем добавления 350 кг цемента к 1 м³ углового песка и нанесение одного слоя штукатурки толщиной в среднем 1,2 см с использованием того же раствора на бетоне и армированных бетонных поверхностях, очистка поверхности стены и смачивание ее через определенные промежутки времени:

Ед. изм.: площадь оштукатуренной поверхности рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.275.1116	Нанесение одного слоя раствора с содержанием 250 кг цемента				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2504	Материал: Подготовка цементного раствора 250 кг/м³	м³	0,023	1.420,28	32,67
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1012	Мастер-штукатур	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1044	Помощник мастера-штукатура	ч	0,25	185,00	46,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00	41,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				286,81
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				71,70
	Цена за м²				358,51
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, накладные расходы и прибыль подрядчика за применение грубой штукатурки толщиной 2 см в среднем с использованием раствора, приготовленного путем добавления 250 кг цемента к 1 м³ углового песка, очистка поверхности стены и смачивание ее через определенные промежутки времени:					
Ед. изм.: площадь оштукатуренной поверхности рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.275.1117	Нанесение одного слоя раствора с содержанием 200 кг известково-цементной смеси				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2522	Материал: Приготовление крупнозернистого раствора из известково-цементной смеси 0,170 м³/200 кг (с гашеной известью в мешках)	м³	0,023	1.733,65	39,87
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1012	Мастер-штукатур	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1044	Помощник мастера-штукатура	ч	0,25	185,00	46,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00	41,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				294,01
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				73,50
	Цена за м²				367,51
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, накладные расходы и прибыль подрядчика за применение одного грубого слоя штукатурки толщиной 2 см в среднем с использованием раствора, приготовленного путем добавления 200 кг цемента и 0,128 т гашеной извести в мешках к 1 м³ углового песка и смачивание через определенные промежутки времени и очистка поверхности стены:					
Ед. изм.: площадь оштукатуренной поверхности рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.275.9992	Заполнение задней части металлических дверных коробок бетонным раствором				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2505	Материал: Подготовка 300 кг цементного дозированного раствора	м³	0,03	1.533,36	46,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1012	Мастер-штукатур	ч	1	250,00	250,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,65	165,00	107,25
	Стоимость материалов и работ				403,64
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				100,91
	Цена за м²				504,55
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, накладные расходы и прибыль подрядчика за закрытие краев дверных коробок и металлических каркасов (листовой металл, алюминий и др.) планками после установки и заполнение зазоров за рамами цементным раствором, содержащим 300 кг/м³ цемента, обеспечивая отсутствие зазоров:					
Ед. изм.: площадь поверхности рам рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.280.1009	Нанесение перлитового штукатурного раствора и сатинированного раствора (на бетонные, кирпичные стены и другие аналогичные поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал				
19.100.2433	В качестве первого слоя				
	Приготовление перлитного штукатурного раствора	м³	0,015	1.757,21	26,36
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	В качестве второго слоя				
19.100.2433	Приготовление перлитного штукатурного раствора	м³	0,0025	1.757,21	4,39
19.100.2432	Приготовление сатинированного штукатурного раствора	м³	0,0025	3.338,10	8,35
10.130.9991	Вода	м³	0,005	38,50	0,19
10.200.3141	Гипсовый штукатурный угловой профиль с толщиной ≥ 0,40 мм	м	0,1	4,55	0,46
10.330.2502	Гипсовая сетка	м²	0,2	8,00	1,60
	Сатинирующее покрытие для штукатурки				
19.100.2432	Приготовление сатинированного штукатурного раствора	м³	0,001	3.338,10	3,34
10.130.9991	Вода	м³	0,005	38,50	0,19
10.300.1602	Наждачная бумага	Кол-во	0,5	6,50	3,25
	Специальность				
10.100.1012	Мастер-штукатур	ч	1	250,00	250,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00	66,00
	(Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)				
	Стоимость материалов и работ				446,71
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				111,68
	Цена за м²				558,39
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на рабочем месте, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение однослойной перлитовой штукатурки толщиной 15 мм на такие поверхности, как бетонные, кирпичные стены и т. д., нанесение второго слоя толщиной 5 мм смесью 1/2 перлитовой штукатурки + 1/2 сатинированной штукатурки, установку угловых профилей в центрах штукатурки, и штукатурной сетки в комбинациях/переходах на разные материалы, балки, колонны и стены, нанесение сатинированной штукатурки толщиной 1 мм, шлифовка и очистка от пыли:					
Ед. изм.:					
1) Все оштукатуренные поверхности (включая стороны зазоров) должны быть рассчитаны на основе измерений, существующих в проекте.					
2) В расчет должны быть включены оболочки столярных изделий и штукатурные поверхности под деревянным плинтусом, если таковые имеются.					
3) Все зазоры и панели других типов должны вычитаться.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.280.1010	Нанесение ремонтной штукатурки толщиной в среднем 5 мм, изготовленной из смеси перлитовых и сатилирующих штукатурных растворов (для грубой штукатурки, открытых бетонных поверхностей, поверхностей с перлитовой штукатуркой и т. п.)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2433	Материал: Приготовление перлитного штукатурного раствора	м³	0,0025	1.757,21	4,39
19.100.2432	Приготовление сатирированного штукатурного раствора	м³	0,0025	3.338,10	8,35
10.130.9991	Вода	м³	0,005	38,50	0,19
10.100.1012	Специальность: Мастер-штукатур	ч	0,35	250,00	87,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (включает погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				158,18
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				39,55
	Цена за м²				197,73
Цена за м² для любого материала и потерь, трудозатрат, погрузки, горизонтальной и вертикальной перевозки и разгрузки на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за применение штукатурки толщиной 5 мм, изготовленной из смеси сатирированной штукатурной затирки (1/2) и перлитовой гипсовой штукатурки (1/2) с использованием стального шпателя на поверхности, подлежащей оштукатуриванию:					
Ед. изм.:					
1) Все оштукатуренные поверхности (включая стороны зазоров) должны быть рассчитаны на основе измерений, существующих в проекте.					
2) В расчет должны быть включены оболочки столярных изделий и штукатурные поверхности под деревянным плинтусом, если таковые имеются.					
3) Все зазоры и панели других типов должны вычитаться.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.280.1011	Сатинирующее гипсовое покрытие (толщина в среднем 1 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2432	Материал: Приготовление сатинированного штукатурного раствора Специальность: Мастер-штукатур Неквалифицированный рабочий (включает погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	м³	0,001	3.338,10	3,34
10.130.9991		м³	0,005	38,50	0,19
10.300.1602		Кол-во	0,5	6,50	3,25
10.100.1012		ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062		ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				89,78
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				22,45
	Цена за м²				112,23
Цена за м² для любого материала и потерь, трудозатрат, погрузки, горизонтальной и вертикальной перевозки и разгрузки на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за ремонт и при необходимости шлифовку поверхностей с использованием шпателя для сатинового финиша и сатинового штукатурного раствора толщиной в среднем 1 мм и стального шпателя после тщательной очистки, снятия заусенцев и очистки.					
Ед. изм.:					
1) Все оштукатуренные поверхности (включая стороны зазоров) должны быть рассчитаны на основе измерений, существующих в проекте.					
2) В расчет должны быть включены оболочки столярных изделий и штукатурные поверхности под деревянным плинтусом, если таковые имеются.					
3) Все зазоры и панели других типов должны вычитаться.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.280.1012	Однослойное покрытие потолков штукатуркой машинного нанесения толщиной 15 мм				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1100	Материал: Штукатурная машина	ч	0,06	588,20	35,29
10.200.3141	Гипсовый штукатурный угловой профиль с толщиной ≥ 0,40 мм	м	0,1	4,55	0,46
10.240.5506	Штукатурный раствор машинного нанесения	кг	16	1,95	31,20
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1012	Специальность: Мастер-штукатур	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (включает погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				300,09
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				75,02
	Цена за м²				375,11
Цена за м², включая любые материалы и потери, рабочие и рабочие столы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, накладные расходы и прибыль подрядчика за нанесение одного слоя штукатурки толщиной в среднем 1,5 мм на поверхность потолка с использованием раствора, изготовленного в сухом виде на заводе и подготовленного путем смешивания перед нанесением машиной материала, содержащего гипс, с соответствующим количеством воды в соответствии с напечатанными на пакетах инструкциями по применению, и очистку поверхностей стен: Ед. изм.: 1) Все оштукатуренные поверхности (включая стороны зазоров) должны быть рассчитаны на основе измерений, существующих в проекте. 2) Все зазоры и панели других типов должны вычитаться.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.280.1013	Однослойное покрытие стен штукатуркой машинного нанесения (на бетон, кирпич и другие аналогичные поверхности) толщиной 20 мм				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1100	Материал: Штукатурная машина	ч	0,08	588,20	47,06
10.200.3141	Гипсовый штукатурный угловой профиль с толщиной ≥ 0,40 мм	м	0,1	4,55	0,46
10.240.5506	Штукатурный раствор машинного нанесения	кг	21	1,95	40,95
10.130.9991	Вода	м³	0,015	38,50	0,58
10.330.2502	Гипсовая сетка	м²	0,15	8,00	1,20
10.100.1012	Специальность: Мастер-штукатур	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (включает погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				323,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				80,75
	Цена за м²				403,75
Цена за м², включая любые материалы и потери, рабочие и рабочие столы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение одного слоя штукатурки толщиной в среднем 2 мм на поверхность стен с использованием раствора, изготовленного в сухом виде на заводе и подготовленного путем смешивания перед нанесением машиной материала, содержащего гипс, с соответствующим количеством воды в соответствии с напечатанными на пакетах инструкциями по применению, и очистку поверхностей стен: Ед. изм.: 1) Все оштукатуренные поверхности (включая стороны зазоров) должны быть рассчитаны на основе измерений, существующих в проекте. 2) В расчет должны быть включены оболочки столярных изделий и штукатурные поверхности под деревянным плинтусом, если таковые имеются. 3) Все зазоры и панели других типов должны вычитаться.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.285.1001	Нанесение штукатурки толщиной 2 см на внутренние или наружные поверхности с использованием готовой (заводской) крупнозернистой/мелкозернистой штукатурки (TI, WI, CSI)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1100	Материал: Штукатурная машина	ч	0,08	588,20	47,06
10.330.3201	Штукатурная изоляция (TI, WI, CSI) (с отходами)	м³	0,022	3.950,00	86,90
10.130.9991	Вода	м³	0,02	38,50	0,77
10.100.1012	Специальность: Мастер-штукатур	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				400,73
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				100,18
	Цена за м²				500,91
Цена за м² работ по приготовлению раствора из сухой готовой штукатурной смеси заводского производства путём добавления воды в количестве, соответствующем техническим условиям применения продукта, и перемешивания; нанесению первого слоя штукатурки и выравниванию; нанесению второго слоя штукатурки и отделке поверхности до толщины 2 см после выдержки, предусмотренной техническими условиями применения продукта; очистке стеновых поверхностей и увлажнению их при необходимости; включая все материалы и их возможные потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы подрядчика и прибыль: Ед. изм.: все отштукатуренные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.285.1002	Нанесение штукатурки толщиной 3 см на внутренние или наружные поверхности с использованием готовой (заводской) крупнозернистой/мелкозернистой штукатурки (TI, WI, CSI)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1100	Материал: Штукатурная машина	ч	0,12	588,20	70,58
10.330.3201	Штукатурная изоляция (TI, WI, CSI) (с отходами)	м³	0,033	3.950,00	130,35
10.130.9991	Вода	м³	0,03	38,50	1,16
10.100.1012	Специальность: Мастер-штукатур	ч	1	250,00	250,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				534,59
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				133,65
	Цена за м²				668,24
Цена за м² работ по приготовлению раствора из сухой готовой штукатурной смеси заводского производства путём добавления воды в количестве, соответствующем техническим условиям применения продукта, и перемешивания; нанесению первого слоя штукатурки и выравниванию; нанесению второго слоя штукатурки и отделке поверхности до толщины 3 см после выдержки, предусмотренной техническими условиями применения продукта; очистке стеновых поверхностей и увлажнению их при необходимости; включая все материалы и их возможные потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы подрядчика и прибыль: Ед. изм.: все отштукатуренные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.285.1003	Нанесение штукатурки толщиной 4 см на внутренние или наружные поверхности с использованием готовой (заводской) крупнозернистой/мелкозернистой штукатурки (TI, WI, CSI)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1100	Материал: Штукатурная машина Специальность: Мастер-штукатур Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,16	588,20	94,11
10.330.3201		м³	0,044	3.950,00	173,80
10.130.9991		м³	0,04	38,50	1,54
10.100.1012		ч	1,2	250,00	300,00
10.100.1062		ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				668,45
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				167,11
	Цена за м²				835,56
Цена за м² работ по приготовлению раствора из сухой готовой штукатурной смеси заводского производства путём добавления воды в количестве, соответствующем техническим условиям применения продукта, и перемешивания; нанесению первого слоя штукатурки и выравниванию; нанесению второго слоя штукатурки и отделке поверхности до толщины 4 см после выдержки, предусмотренной техническими условиями применения продукта; очистке стеновых поверхностей и увлажнению их при необходимости; включая все материалы и их возможные потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы подрядчика и прибыль:					
Ед. изм.: все отштукатуренные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.285.1011	Нанесение штукатурки толщиной 2 см на внутренние или наружные поверхности с использованием готовой (заводской) крупнозернистой/мелкозернистой штукатурки (TI, WI, CSII)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1100	Материал: Штукатурная машина Специальность: Мастер-штукатур Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,08	588,20	47,06
10.330.3202		м³	0,022	4.300,00	94,60
10.130.9991		м³	0,02	38,50	0,77
10.100.1012		ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062		ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				408,43
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				102,11
	Цена за м²				510,54
Цена за м² работ по приготовлению раствора из сухой готовой штукатурной смеси заводского производства путём добавления воды в количестве, соответствующем техническим условиям применения продукта, и перемешивания; нанесению первого слоя штукатурки и выравниванию; нанесению второго слоя штукатурки и отделке поверхности до толщины 2 см после выдержки, предусмотренной техническими условиями применения продукта; очистке стеновых поверхностей и увлажнению их при необходимости; включая все материалы и их возможные потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы подрядчика и прибыль:					
Ед. изм.: все отштукатуренные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.285.1012	Нанесение штукатурки толщиной 3 см на внутренние или наружные поверхности с использованием готовой (заводской) крупнозернистой/мелкозернистой штукатурки (TI, WI, CSII)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1100	Материал: Штукатурная машина	ч	0,12	588,20	70,58
10.330.3202	Штукатурная изоляция (TI, WI, CSII) (с отходами)	м³	0,033	4.300,00	141,90
10.130.9991	Вода	м³	0,03	38,50	1,16
10.100.1012	Специальность: Мастер-штукатур	ч	1	250,00	250,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				546,14
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				136,54
	Цена за м²				682,68
Цена за м² работ по приготовлению раствора из сухой готовой штукатурной смеси заводского производства путём добавления воды в количестве, соответствующем техническим условиям применения продукта, и перемешивания; нанесению первого слоя штукатурки и выравниванию; нанесению второго слоя штукатурки и отделке поверхности до толщины 3 см после выдержки, предусмотренной техническими условиями применения продукта; очистке стеновых поверхностей и увлажнению их при необходимости; включая все материалы и их возможные потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы подрядчика и прибыль:					
Ед. изм.: все отштукатуренные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.285.1013	Нанесение штукатурки толщиной 4 см на внутренние или наружные поверхности с использованием готовой (заводской) крупнозернистой/мелкозернистой штукатурки (TI, WI, CSII)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1100	Материал: Штукатурная машина Специальность: Мастер-штукатур Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,16	588,20	94,11
10.330.3202		м³	0,044	4.300,00	189,20
10.130.9991		м³	0,04	38,50	1,54
10.100.1012		ч	1,2	250,00	300,00
10.100.1062		ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				683,85
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				170,96
	Цена за м²				854,81
Цена за м² работ по приготовлению раствора из сухой готовой штукатурной смеси заводского производства путём добавления воды в количестве, соответствующем техническим условиям применения продукта, и перемешивания; нанесению первого слоя штукатурки и выравниванию; нанесению второго слоя штукатурки и отделке поверхности до толщины 4 см после выдержки, предусмотренной техническими условиями применения продукта; очистке стеновых поверхностей и увлажнению их при необходимости; включая все материалы и их возможные потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы подрядчика и прибыль:					
Ед. изм.: все отштукатуренные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.300.1001	Сборка деревянной отдельно стоящей кровли (деревянные панели под кровлей)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II)	м³	0,05	7.500,00	375,00
10.420.1006	Гвоздь	кг	0,5	20,00	10,00
19.100.2009	Простое изготовление с помощью железа	кг	0,15	193,23	28,98
19.100.1091	Почасовая ставка столярной мастерской	ч	0,02	4.841,67	96,83
	Специальность:				
10.100.1017	Мастер-строитель	ч	1	250,00	250,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
	Стоимость материалов и работ				925,81
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				231,45
	Цена за м²				1.157,26
Цена за м² любых материалов и потерь, трудозатрат, затрат на оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за строительство в части устройства нестроганной деревянной отдельно стоящей кровли из соснового бруса второго класса, облицовки крыши из древесины с мин. толщиной 18 мм без зазоров согласно соответствующему проекту, одобренному администрацией, включая планки, стропила, прогоны, подпорки, планки, гвозди, железные крепежные материалы, которые могут потребоваться для выполнения вышеупомянутых задач: Ед. изм.: 1) Проекция крыши в горизонтальной плоскости от внешней части карниза к внешней части карниза (исключая водосточный желоб) должна измеряться в м² на основании утвержденного проекта крыши. 2) Крыши со скрытой впадиной измеряются аналогично. 3) Дымовая труба не вычитается из зазора. 4) Люк крыши должен быть включен в стоимость крыши. Примечание. 1) Элементы, которые не включены в компоненты крыши, должны быть оплачены в соответствии со стоимостью соответствующих позиций. 2) Для крыш с мансардными стенами дополнительное повышение платы не применяется к разнице высот столбов. 3) Для крыш с наклоном более 1/3 цена за единицу должна быть увеличена на 10 %.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.300.1002	Сборка деревянной отдельно стоящей кровли (панели OSB/3 под кровлей)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4502	Материал: Пиломатериалы из сосны (Класс II)	м³	0,03	7.500,00	225,00
10.170.1925	Ориентированно-стружечная плита толщиной 18 мм (OSB/3)	м²	1,1	232,50	255,75
10.420.1006	Гвоздь	кг	0,5	20,00	10,00
19.100.2009	Простое изготовление с помощью железа	кг	0,15	193,23	28,98
19.100.1091	Почасовая ставка столярной мастерской	ч	0,014	4.841,67	67,78
	Специальность:				
10.100.1017	Мастер-строитель	ч	1	250,00	250,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
	Стоимость материалов и работ				1.002,51
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				250,63
	Цена за м²				1.253,14
Цена за м² любых материалов и потерь, трудозатрат, затрат на погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за строительство в части устройства нестроганной деревянной отдельно стоящей кровли из соснового бруса второго класса, облицовки крыши из плит OSB/3 с мин. толщиной 18 мм без зазоров согласно соответствующему проекту, утвержденному администрацией, включая планки, стропила, прогоны, подпорки, планки, гвозди, железные крепежные материалы, которые могут потребоваться для выполнения вышеупомянутых задач: Ед. изм.: 1) Проекция крыши в горизонтальной плоскости от внешней части карниза к внешней части карниза (исключая водосточный желоб) должна измеряться в м² на основании утвержденного проекта крыши. 2) Крыши со скрытой впадиной измеряются аналогично. 3) Дымовая труба не вычитается из зазора. 4) Люк крыши должен быть включен в стоимость крыши. Примечание. 1) Артефакты, которые не включены в компоненты крыши, должны быть оплачены в соответствии со стоимостью соответствующих позиций. 2) Для крыш с мансардными стенами дополнительное повышение платы не применяется к разнице высот столбов. 3) Для крыш с наклоном более 1/3 цена за единицу должна быть увеличена на 10 %.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.300.1003	Сборка деревянных стропильных крыш				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II)	м³	1,1	7.500,00	8.250,00
10.420.1006	Гвоздь	кг	5	20,00	100,00
19.100.2009	Простое изготовление с помощью железа	кг	1,5	193,23	289,85
19.100.1091	Почасовая ставка столярной мастерской	ч	0,4	4.841,67	1.936,67
	Специальность:				
10.100.1017	Мастер-строитель	ч	20	250,00	5.000,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20	165,00	3.300,00
	Стоимость материалов и работ				18.876,52
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				4.719,13
	Цена за м³				23.595,65
Цена за м² любых материалов и потерь, трудозатрат, затрат на оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы подрядчика и прибыль в отношении отдельно стоящей деревянной стропильной кровли из соснового бруса второго класса (нестроганного), облицовки крыши из количества материала, необходимого для кровли согласно соответствующему проекту, утвержденному администрацией, включая планки, стропила, прогоны, подпорки, фермы, гвозди, железные крепежные материалы, которые могут потребоваться для выполнения вышеупомянутых задач; Ед. изм.: Количество пиломатериалов, используемых в кровле, рассчитывается по размерам, указанным в утвержденном проекте. Размер деревянных компонентов должен быть включен в расчет как размеры прямоугольника, в который входят такие компоненты. Примечание. Эта цена должна применяться к деревянным стропильным крышам и наклонным крышам.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.300.1004	Сборка стропильной крыши из строганного дерева				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II)	м³	1,15	7.500,00	8.625,00
10.420.1006	Гвоздь	кг	5	20,00	100,00
19.100.2009	Простое изготовление с помощью железа	кг	1,5	193,23	289,85
19.100.1091	Почасовая ставка столярной мастерской	ч	0,44	4.841,67	2.130,33
	Специальность:				
10.100.1017	Мастер-строитель	ч	20	250,00	5.000,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	20	165,00	3.300,00
	Стоимость материалов и работ				19.445,18
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				4.861,30
	Цена за м³				24.306,48
Цена за м² любых материалов и потерь, трудозатрат, затрат на оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы подрядчика и прибыль в отношении отдельно стоящей деревянной стропильной кровли из соснового бруса второго класса (строганного), облицовки крыши из количества материала, необходимого для кровли согласно соответствующему проекту, утвержденному администрацией, включая планки, стропила, прогоны, подпорки, фермы, гвозди, железные крепежные материалы, которые могут потребоваться для выполнения вышеупомянутых задач; Ед. изм.: Количество пиломатериалов, используемых в кровле, рассчитывается по размерам, указанным в утвержденном проекте. Размер деревянных компонентов должен быть включен в расчет как размеры прямоугольника, в который входят такие компоненты. Примечание. 1) Эта цена должна применяться к деревянным стропильным крышам и наклонным крышам. 2) В эту цену должно быть включено снятие фаски, шпунта и другие аналогичные работы для деревянных деталей, образующих крышу.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.300.1005	Укладка деревянных панелей на крыше				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4502	Материал: Пиломатериалы из сосны (Класс II)	м³	0,024	7.500,00	180,00
10.420.1006	Гвоздь	кг	0,25	20,00	5,00
19.100.1091	Почасовая ставка столярной мастерской	ч	0,01	4.841,67	48,42
	Специальность:				
10.100.1017	Мастер-строитель	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				399,42
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				99,86
	Цена за м²				499,28
Цена за м² работ по укладке сосновых досок второго сорта толщиной не менее 18 мм на существующие стропила, включая необходимый лесоматериал и гвозди, которые могут потребоваться для вышеуказанных работ, а также все расходы на материалы и их потери, трудозатраты, оборудование и инструмент, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы подрядчика и прибыль:					
Ед. изм.:					
Площадь выступа в горизонтальной плоскости, обшитой деревянными панелями, должна быть рассчитана согласно соответствующему проекту.					
Примечание.					
Эта цена применяется только в том случае, если деревянные панели изготовлены на существующих стропилах.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.300.1006	Панели OSB/3 на крыше				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.170.1925	Материал: Ориентированно-стружечная плита толщиной 18 мм (OSB/3)	м²	1,1	232,50	255,75
10.420.1006	Гвоздь	кг	0,25	20,00	5,00
	Специальность:				
10.100.1017	Мастер-строитель	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				426,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				106,69
	Цена за м²				533,44
Цена за м² для любых материалов и потерь, затрат на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за прогон панелей OSB/3 толщиной 18 мм на существующих стропилах и материалы, которые могут потребоваться для вышеупомянутых задач:					
Ед. изм.: Площадь выступа в горизонтальной плоскости, обшитой панелями, должна быть рассчитана согласно соответствующему проекту.					
Примечание. Эта цена применяется только в том случае, если панели OSB/3 изготовлены на существующих стропилах.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.300.1007	Лицевая панель карниза и подкарнизные панели				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II)	м³	0,04	7.500,00	300,00
10.420.1006	Гвоздь	кг	0,25	20,00	5,00
19.100.1091	Почасовая ставка столярной мастерской	ч	0,012	4.841,67	58,10
	Специальность:				
10.100.1017	Мастер-строитель	ч	0,75	250,00	187,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,75	165,00	123,75
	Стоимость материалов и работ				674,35
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				168,59
	Цена за м²				842,94
Цена за м² работ по устройству горизонтальной плоскости путем крепления под карнизами брусьев из соснового пиломатериала II сорта, а также шпунтованных и шнурованных деревянных элементов из соснового пиломатериала II сорта с одной строганой поверхностью, толщиной 22 мм и шириной не более 15 см в чистом виде, под карнизами и на лицевой части; включая все материалы и их возможные потери, трудозатраты, оборудование и инструмент, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы подрядчика и прибыль:					
Ед. изм.: Проекция в горизонтальной плоскости деревянного карниза должна быть рассчитана согласно соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.305.1001	Кровля с верхним и нижним кирпичом (утеплитель) (класс герметичности: группа 1) (устойчив к 150 циклам замораживания - оттаивания) (система с тремя планками)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4001	Материал: Верхний и нижний кирпичи (утеплитель) (устойчив к 150 циклам замораживания - оттаивания) (с отходами)	м²	1,05	383,00	402,15
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II) (с отходами)	м³	0,018	7.500,00	135,00
10.130.4209	Прибор для фиксации утеплителя	Кол-во	30	1,78	53,40
10.420.1007	Оцинкованные гвозди (Стоимость крепежа)	кг	0,12	45,00	5,40
10.100.1016	Специальность: Кровельщик	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	1,1	165,00	181,50
	Стоимость материалов и работ				1.052,45
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				263,11
	Цена за м²				1.315,56
Цена за м² крепления деревянных планок 5 × 5 см на основание крыши, перпендикулярной карнизу на интервале 60 см, гвоздями или шурупами на существующую фанеру, панели OSB, сборные бетонные плиты из готового раствора или наклонную железобетонную кровлю; закрепления деревянных планок размером 3 × 5 см на указанных планках размером 5 × 5 см параллельно линии карниза, с интервалом 33 см с помощью гвоздей или винтов для укладки нижней плитки; крепления планок 2,5 × 6 см на втором ряду планок, перпендикулярных линии карниза, с интервалом 19 см для укладки верхних плиток; укладки нижней и верхней плиток (плит) класса герметичности группы 1, устойчивых к 150 циклам замораживания-оттаивания, при этом каждая плитка фиксируется на планках с мин. перекрытием 8 см с помощью крепежа и гвоздей/шурупов, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных поверхностей. Зазоры меньше 0,10 м² не вычитаются. Примечание. 1) Не применимо к крышам с уклоном менее 20 %. Гидроизоляция должна быть применена под черепицей для наклонов от 20 до 29,99 %. 2) Плата за теплоизоляцию и/или гидроизоляцию крыш должна взиматься с соответствующих позиций. 3) В случае, когда теплоизоляционный материал наносится между первым рядом реек, высота рейки должна быть на 2,5 см выше толщины теплоизоляционного материала. 4) Первая часть второго ряда реек, пересекающихся с линией карниза, должна быть на 2 см выше других реек. 5) Для крыш с деревянным основанием должен быть установлен первый ряд реек, установленных перпендикулярно линии карниза, чтобы они оставались на стропилах. 6) Зазоры и высоты второго и третьего рядов реек, указанных в описании продукции, должны быть отрегулированы в соответствии с размером используемых блоков.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.305.1002	Кровля с верхним и нижним кирпичом (утеплитель) (класс герметичности: группа 1) (устойчив к 90 циклам замораживания - оттаивания) (система с тремя планками)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4002	Материал: Верхний и нижний кирпичи (утеплитель) (устойчив к 90 циклам замораживания - оттаивания) (с отходами)	м²	1,05	344,00	361,20
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II) (с отходами)	м³	0,018	7.500,00	135,00
10.130.4209	Прибор для фиксации утеплителя	Кол-во	30	1,78	53,40
10.420.1007	Оцинкованные гвозди (Стоимость крепежа)	кг	0,12	45,00	5,40
10.100.1016	Специальность: Кровельщик	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	1,1	165,00	181,50
	Стоимость материалов и работ				1.011,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				252,88
	Цена за м²				1.264,38

Цена за м² крепления деревянных планок 5 × 5 см на основание крыши, перпендикулярной карнизу на интервале 60 см, гвоздями или шурупами на существующую фанеру, панели OSB, сборные бетонные плиты из готового раствора или наклонную железобетонную кровлю; закрепления деревянных планок размером 3 × 5 см на указанных планках размером 5 × 5 см параллельно линии карниза, с интервалом 33 см с помощью гвоздей или винтов для укладки нижней плитки; крепления планок 2,5 × 6 см на втором ряду планок, перпендикулярных линии карниза, с интервалом 19 см для укладки верхних плиток; укладки нижней и верхней плиток (плит) класса герметичности группы 1, устойчивых к 90 циклам замораживания-оттаивания, при этом каждая плитка фиксируется на планках с мин. перекрытием 8 см с помощью крепежа и гвоздей/шурупов, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных поверхностей. Зазоры меньше 0,10 м² не вычитаются.

Примечание.

1) Не применимо к крышам с уклоном менее 20 %. Гидроизоляция должна быть применена под черепицей для наклонов от 20 до 29,99 %.

2) Плата за теплоизоляцию и/или гидроизоляцию крыш должна взиматься с соответствующих позиций.

3) В случае, когда теплоизоляционный материал наносится между первым рядом реек, высота рейки должна быть на 2,5 см выше толщины теплоизоляционного материала.

4) Первая часть второго ряда реек, пересекающихся с линией карниза, должна быть на 2 см выше других реек.

5) Для крыш с деревянным основанием должен быть установлен первый ряд реек, установленных перпендикулярно линии карниза, чтобы они оставались на стропилах.

6) Зазоры и высоты второго и третьего рядов реек, указанных в описании продукции, должны быть отрегулированы в соответствии с размером используемых блоков.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.305.1003	Кровля из плитки с блокирующими боковыми и верхними краями (класс герметичности: группа 1) (устойчив к 150 циклам замораживания-оттаивания) (система с двумя планками)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4005	Материал: Боковые и верхние блокированные плитки (устойчивы к 150 циклам замораживания-оттаивания) (с отходами)	м²	1,05	205,00	215,25
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II) (с отходами)	м³	0,01	7.500,00	75,00
10.420.1007	Оцинкованные гвозди (Стоимость крепежа)	кг	0,06	45,00	2,70
10.100.1016	Специальность: Кровельщик	ч	1	250,00	250,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	1	165,00	165,00
Стоимость материалов и работ					707,95
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					176,99
Цена за м²					884,94

Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за крепление деревянных планок 5 × 5 см на основание крыши, перпендикулярной карнизу на интервале 60 см, гвоздями или шурупами на существующую фанеру, панели OSB, сборные бетонные плиты из готового раствора или наклонную железобетонную кровлю; за закрепление деревянных планок размером 3 × 5 см на указанных планках параллельно линии карниза, с интервалом 33 см с помощью гвоздей или винтов; за укладку плитки класса герметичности 1 группы, выдерживающей до 150 циклов замораживания-оттаивания в соответствии со стандартом, которые могут быть сцеплены на боковых и верхних кромках, на деревянных планках в соответствии с проектом и закрепление первых двух рядов плиток на линии карниза и бокового карниза гвоздями или шурупами:

Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных поверхностей. Зазоры меньше 0,10 м² не вычитаются.

Примечание.

- 1) Не применимо к крышам с уклоном менее 20 %. Гидроизоляция должна быть применена под черепицей для наклонов от 20 до 29,99 %.
- 2) Для областей, сильно подверженных воздействию ветра и/или элементов с наклоном более 100 %, плитки в дополнение к вышеприведенному описанию должны быть закреплены гвоздями с пропуском ряда. Решение о том, считается ли район сильно подверженным влиянию ветров, принимается администрацией в письменном виде.
- 3) Плата за теплоизоляцию и/или гидроизоляцию крыш должна взиматься с соответствующих позиций.
- 4) В случае, когда теплоизоляционный материал наносится между первым рядом реек, высота рейки должна быть на 2,5 см выше толщины теплоизоляционного материала.
- 5) Первая часть второго ряда реек, пересекающихся с линией карниза, должна быть на 2 см выше других реек.
- 6) Для крыш с деревянным основанием должен быть установлен первый ряд реек, установленных перпендикулярно линии карниза, чтобы они оставались на стропилах.
- 7) Зазоры вторых рядов реек, указанных в описании продукции, должны быть отрегулированы в соответствии с размером используемых блоков.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.305.1004	Кровля из плитки с блокирующими боковыми и верхними краями (класс герметичности: группа 1) (устойчив к 90 циклам замораживания-оттаивания) (система с двумя планками)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4006	Материал: Боковые и верхние блокированные плитки (устойчивы к 90 циклам замораживания-оттаивания) (с отходами)	м²	1,05	178,00	186,90
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II) (с отходами)	м³	0,01	7.500,00	75,00
10.420.1007	Оцинкованные гвозди (Стоимость крепежа)	кг	0,06	45,00	2,70
10.100.1016	Специальность: Кровельщик	ч	1	250,00	250,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	1	165,00	165,00
Стоимость материалов и работ					679,60
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					169,90
Цена за м²					849,50

Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за крепление деревянных планок 5 x 5 см на основание крыши, перпендикулярной карнизу на интервале 60 см, гвоздями или шурупами на существующую фанеру, панели OSB, сборные бетонные плиты из готового раствора или наклонную железобетонную кровлю; за закрепление деревянных планок размером 3 x 5 см на указанных планках параллельно линии карниза, с интервалом 33 см с помощью гвоздей или винтов; за укладку плитки класса герметичности 1 группы, выдерживающей до 90 циклов замораживания-оттаивания в соответствии со стандартом, которые могут быть сцеплены на боковых и верхних кромках, на деревянных планках в соответствии с проектом и закрепление первых двух рядов плиток на линии карниза и бокового карниза гвоздями или шурупами:

Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных поверхностей. Зазоры меньше 0,10 м² не вычитаются.

Примечание.

- 1) Не применимо к крышам с уклоном менее 20 %. Гидроизоляция должна быть применена под черепицей для наклонов от 20 до 29,99 %.
- 2) Для областей, сильно подверженных воздействию ветра и/или элементов с наклоном более 100 %, плитки в дополнение к вышеприведенному описанию должны быть закреплены гвоздями с пропуском ряда. Решение о том, считается ли район сильно подверженным влиянию ветров, принимается администрацией в письменном виде.
- 3) Плата за теплоизоляцию и/или гидроизоляцию крыш должна взиматься с соответствующих позиций.
- 4) В случае, когда теплоизоляционный материал наносится между первым рядом реек, высота рейки должна быть на 2,5 см выше толщины теплоизоляционного материала.
- 5) Первая часть второго ряда реек, пересекающихся с линией карниза, должна быть на 2 см выше других реек.
- 6) Для крыш с деревянным основанием должен быть установлен первый ряд реек, установленных перпендикулярно линии карниза, чтобы они оставались на стропилах.
- 7) Зазоры вторых рядов реек, указанных в описании продукции, должны быть отрегулированы в соответствии с размером используемых блоков.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.305.1005	Создание гребней с использованием гребневых плиток (класс герметичности: группа 1) (устойчив к 150 циклам замораживания-оттаивания)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4201	Материал: Несущий профиль прогона (с регулировкой высоты - алюминий)	Количество	1,75	29,00	50,75
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II) (с отходами)	м³	0,0025	7.500,00	18,75
10.420.1007	Оцинкованные гвозди (Стоимость крепежа)	кг	0,01	45,00	0,45
10.130.4202	Вентиляционная полоса гребня (самоклеящаяся) (с отходами)	м	1,05	129,00	135,45
10.130.4203	Прибор для фиксации гребня	Количество	3	9,50	28,50
10.130.4009	Фитинги (ребристые) (устойчивы к 150 циклам замерзания-оттаивания) (с отходами)	м	1,05	63,00	66,15
10.100.1016	Специальность: Кровельщик	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,1	165,00	16,50
	Стоимость материалов и работ				366,55
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				91,64
	Цена за м				458,19
Цена за м, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за закрепление несущих профилей прогона в единую линию с интервалами 60 см на существующей линии гребня из шпона, панелях OSB, сборных железобетонных плитах или наклонных железобетонных кровлях; размещение деревянных планок размером 5 x 5 на несущих профилях прогона и фиксацию планок на несущих профилях прогона минимум на два пятна; за прикрепление ребристой вентиляционной полосы с обеих сторон самоклеящейся полосы, которая может принимать форму поверхности, на которой она прикреплена по центру на рейке прогона; за закрепление на рейке прогона и затягивание вручную рукой на рейке прогона, где это необходимо; за укладку ребристой плитки класса герметичности по группе 1 согласно соответствующему стандарту, устойчивой к 150 циклам замораживания-оттаивания, с помощью устройства для крепления гребня и крепежных материалов согласно соответствующему проекту. Ед. изм.: Рассчитывается при проектировании наклонных и ненаклонных гребней. Примечание. Поверхности плиток, на которые будут крепиться обе стороны ребристых вентиляционных полос, должны быть очищены от пыли, влаги, воды, заусенцев и др. загрязнений, способных препятствовать адгезии.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.305.1006	Создание гребней с использованием гребневых плиток (класс герметичности: группа 1) (устойчив к 90 циклам замораживания-оттаивания)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4201	Материал: Несущий профиль прогона (с регулировкой высоты - алюминий) 10.130.4502 Пиломатериалы из сосны (Класс II) (с отходами) 10.420.1007 Оцинкованные гвозди (Стоимость крепежа) 10.130.4202 Вентиляционная полоса гребня (самоклеящаяся) (с отходами) 10.130.4203 Прибор для фиксации гребня 10.130.4010 Фитинги (ребристые) (устойчивы к 90 циклам замерзания-оттаивания) (с отходами) Специальность: 10.100.1016 Кровельщик 10.100.1062 Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	Количество	1,75	29,00	50,75
		м³	0,0025	7.500,00	18,75
		кг	0,01	45,00	0,45
		м	1,05	129,00	135,45
		Количество	3	9,50	28,50
		м	1,05	43,00	45,15
		ч	0,2	250,00	50,00
	ч	0,1	165,00	16,50	
	Стоимость материалов и работ				345,55
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				86,39
	Цена за м				431,94
Цена за м, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за закрепление несущих профилей прогона в единую линию с интервалами 60 см на существующей линии гребня из шпона, панелях OSB, сборных железобетонных плитах или наклонных железобетонных кровлях; размещение деревянных планок размером 5 x 5 на несущих профилях прогона и фиксацию планок на несущих профилях прогона минимум на два пятна; за прикрепление ребристой вентиляционной полосы с обеих сторон самоклеящейейся полосы, которая может принимать форму поверхности, на которой она прикреплена по центру на рейке прогона; за закрепление на рейке прогона и затягивание вручную рукой на рейке прогона, где это необходимо; за укладку ребристой плитки класса герметичности по группе 1 согласно соответствующему стандарту, устойчивой к 90 циклам замораживания-оттаивания, с помощью устройства для крепления гребня и крепежных материалов согласно соответствующему проекту. Ед. изм.: Рассчитывается при проектировании наклонных и ненаклонных гребней. Примечание. Поверхности плиток, на которые будут крепиться обе стороны ребристых вентиляционных полос, должны быть очищены от пыли, влаги, воды, заусенцев и др. загрязнений, способных препятствовать адгезии.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.305.1201	Кровля из бесцветной бетонной черепицы (система с двумя планками)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4101	Материал: Бетонная плитка (бесцветная) (с отходами)	м²	1,05	120,00	126,00
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II) (с отходами)	м³	0,01	7.500,00	75,00
10.420.1007	Оцинкованные гвозди (Стоимость крепежа)	кг	0,06	45,00	2,70
10.100.1016	Специальность: Кровельщик	ч	1	250,00	250,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	1	165,00	165,00
	Стоимость материалов и работ				618,70
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				154,68
	Цена за м²				773,38

Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за крепление деревянных планок 5 x 5 см на основание крыши, перпендикулярной карнизу на интервале 60 см, гвоздями или шурупами на существующую фанеру, панели OSB, сборные бетонные плиты из готового раствора или наклонную железобетонную кровлю; за закрепление деревянных планок размером 3 x 5 см на указанных планках параллельно линии карниза, с интервалом 33 см с помощью гвоздей или винтов; за укладку бесцветной бетонной плитки на деревянных планках в соответствии с проектом и закрепление первых двух рядов плиток на линии карниза и бокового карниза гвоздями или шурупами:

Ед. изм.:

Рассчитывается при проектировании наклонных поверхностей. Зазоры меньше 0,10 м² не вычитаются.

Примечание.

1) Не применимо к крышам с уклоном менее 20 %.

2) Для областей, сильно подверженных воздействию ветра и/или элементов с наклоном более 100 %, плитки в дополнение к вышеприведенному описанию должны быть закреплены гвоздями с пропуском ряда. Решение о том, считается ли район сильно подверженным влиянию ветров, принимается администрацией в письменном виде.

3) Плата за теплоизоляцию и/или гидроизоляцию крыш должна взиматься с соответствующих позиций.

4) В случае, когда теплоизоляционный материал наносится между первым рядом реек, высота рейки должна быть на 2,5 см выше толщины теплоизоляционного материала.

5) Первая часть второго ряда реек, пересекающихся с линией карниза, должна быть на 2 см выше других реек.

6) Для крыш с деревянным основанием должен быть установлен первый ряд реек, установленных перпендикулярно линии карниза, чтобы они оставались на стропилах.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.305.1202	Кровля из бетонной плитки, окрашенной под оксид железа (система с двумя планками)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4103	Материал: Бетонная плитка (окрашенная оксидом железа) (с отходами)	м²	1,05	148,00	155,40
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II) (с отходами)	м³	0,01	7.500,00	75,00
10.420.1007	Оцинкованные гвозди (Стоимость крепежа)	кг	0,06	45,00	2,70
10.100.1016	Специальность: Кровельщик	ч	1	250,00	250,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	1	165,00	165,00
	Стоимость материалов и работ				648,10
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				162,03
	Цена за м²				810,13

Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль за крепление деревянных планок 5 x 5 см на основание крыши перпендикулярно карнизу с интервалом 60 см с помощью гвоздей или шурупов на существующую фанеру, панели OSB, сборные бетонные плиты из готового раствора или наклонную железобетонную кровлю; за закрепление деревянных планок размером 3 x 5 см на указанных планках параллельно линии карниза, с интервалом 33 см с помощью гвоздей или шурупов; за укладку бетонной плитки, окрашенной оксидом железа, на деревянных планках в соответствии с проектом и закрепление первых двух рядов плиток на линии карниза и бокового карниза с помощью гвоздей или шурупов:

Ед. изм.:

Рассчитывается при проектировании наклонных поверхностей. Зазоры меньше 0,10 м² не вычитаются.

Примечание.

1) Не применимо к крышам с уклоном менее 20 %.

2) Для областей, сильно подверженных воздействию ветра и/или элементов с наклоном более 100 %, плитки в дополнение к вышеприведенному описанию должны быть закреплены гвоздями с пропуском ряда. Решение о том, считается ли район сильно подверженным влиянию ветров, принимается администрацией в письменном виде.

3) Плата за теплоизоляцию и/или гидроизоляцию крыш должна взиматься с соответствующих позиций.

4) В случае, когда теплоизоляционный материал наносится между первым рядом реек, высота рейки должна быть на 2,5 см выше толщины теплоизоляционного материала.

5) Первая часть второго ряда реек, пересекающихся с линией карниза, должна быть на 2 см выше других реек.

6) Для крыш с деревянным основанием должен быть установлен первый ряд реек, установленных перпендикулярно линии карниза, чтобы они оставались на стропилах.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.305.1203	Кровля из бетонной плитки с цветным остеклением и окрашенной под оксид железа (система с двумя планками)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4105	Материал: Бетонная плитка (окрашенная оксидом железа, покрытая цветной глазурью) (с отходами)	м²	1,05	178,00	186,90
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II) (с отходами)	м³	0,01	7.500,00	75,00
10.420.1007	Оцинкованные гвозди (Стоимость крепежа)	кг	0,06	45,00	2,70
10.100.1016	Специальность: Кровельщик	ч	1	250,00	250,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	1	165,00	165,00
	Стоимость материалов и работ				679,60
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				169,90
	Цена за м²				849,50
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль за крепление деревянных планок 5 x 5 см на основание крыши перпендикулярно карнизу с интервалом 60 см с помощью гвоздей или шурупов на существующую фанеру, панели OSB, сборные бетонные плиты из готового раствора или наклонную железобетонную кровлю; за закрепление деревянных планок размером 3 x 5 см на указанных планках параллельно линии карниза, с интервалом 33 см с помощью гвоздей или шурупов; за укладку бетонной плитки, окрашенной оксидом железа и покрытой цветной глазурью, на деревянных планках в соответствии с проектом и закрепление первых двух рядов плиток на линии карниза и бокового карниза с помощью гвоздей или шурупов: Ед. изм.: Рассчитывается при проектировании наклонных поверхностей. Зазоры меньше 0,10 м² не вычитаются. Примечание. 1) Не применимо к крышам с уклоном менее 20 %. 2) Для областей, сильно подверженных воздействию ветра и/или элементов с наклоном более 100 %, плитки в дополнение к вышеприведенному описанию должны быть закреплены гвоздями с пропуском ряда. Решение о том, считается ли район сильно подверженным влиянию ветров, принимается администрацией в письменном виде. 3) Плата за теплоизоляцию и/или гидроизоляцию крыш должна взиматься с соответствующих позиций. 4) В случае, когда теплоизоляционный материал наносится между первым рядом реек, высота рейки должна быть на 2,5 см выше толщины теплоизоляционного материала. 5) Первая часть второго ряда реек, пересекающихся с линией карниза, должна быть на 2 см выше других реек. 6) Для крыш с деревянным основанием должен быть установлен первый ряд реек, установленных перпендикулярно линии карниза, чтобы они оставались на стропилах.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.305.1204	Сборка гребней из бесцветной бетонной плитки				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4201	Материал: Несущий профиль прогона (с регулировкой высоты - алюминий)	Количество	1,75	29,00	50,75
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II)	м³	0,0025	7.500,00	18,75
10.420.1007	Оцинкованные гвозди (Для фитингов и крепежа)	кг	0,01	45,00	0,45
10.130.4202	Вентиляционная полоса гребня (самоклеящаяся) (с отходами)	м	1,05	129,00	135,45
10.130.4203	Прибор для фиксации гребня	Количество	2,5	9,50	23,75
10.130.4102	Бетонная ребристая плитка (бесцветная) (с отходами)	м	1,05	76,00	79,80
10.100.1016	Специальность: Кровельщик	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,1	165,00	16,50
	Стоимость материалов и работ				375,45
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				93,86
	Цена за м				469,31
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль за закрепление несущих профилей прогона в единую линию с интервалами 60 см на существующей коньковой линии из шпона, панелей OSB, сборных железобетонных плит или наклонной железобетонной кровли; за размещение деревянных планок размером 5 x 5 на несущих профилях прогона и фиксацию планок на несущих профилях прогона минимум в двух точках; за прикрепление самоклеящейся с двух сторон коньковой вентиляционной полосы, принимающей форму поверхности, к которой она прикреплена; за закрепление на рейке прогона и затягивание вручную; за укладку бесцветной бетонной коньковой плитки с помощью устройства для крепления конька и крепежных материалов согласно соответствующему проекту. Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных и ненаклонных гребней. Примечание. Поверхности плиток, на которые будут крепиться обе стороны ребристых вентиляционных полос, должны быть очищены от пыли, влаги, воды, заусенцев и др. загрязнений, способных препятствовать адгезии.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.305.1205	Сборка гребней с бетонной плиткой, окрашенной под оксид железа				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4201	Материал: Несущий профиль прогона (с регулировкой высоты - алюминий)	Количество	1,75	29,00	50,75
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II)	м³	0,0025	7.500,00	18,75
10.420.1007	Оцинкованные гвозди (Для фитингов и крепежа)	кг	0,01	45,00	0,45
10.130.4202	Вентиляционная полоса гребня (самоклеящаяся) (с отходами)	м	1,05	129,00	135,45
10.130.4203	Прибор для фиксации гребня	Количество	2,5	9,50	23,75
10.130.4104	Бетонная ребристая плитка (окрашенная оксидом железа) (с отходами)	м	1,05	99,00	103,95
10.100.1016	Специальность: Кровельщик	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,1	165,00	16,50
	Стоимость материалов и работ				399,60
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				99,90
	Цена за м				499,50
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль за закрепление несущих профилей прогона в единую линию с интервалами 60 см на существующей коньковой линии из шпона, панелей OSB, сборных железобетонных плит или наклонной железобетонной кровли; за размещение деревянных планок размером 5 x 5 на несущих профилях прогона и фиксацию планок на несущих профилях прогона минимум в двух точках; за прикрепление самоклеящейся с двух сторон коньковой вентиляционной полосы, принимающей форму поверхности, к которой она прикреплена; за закрепление на рейке прогона и затягивание вручную; за укладку бетонной коньковой плитки, окрашенной оксидом железа, с помощью устройства для крепления конька и крепежных материалов согласно соответствующему проекту. Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных и ненаклонных гребней. Примечание. Поверхности плиток, на которые будут крепиться обе стороны ребристых вентиляционных полос, должны быть очищены от пыли, влаги, воды, заусенцев и др. загрязнений, способных препятствовать адгезии.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.305.1206	Сборка гребней с бетонной черепицей, окрашенной под оксид железа и с цветным остеклением				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4201	Материал: Несущий профиль прогона (с регулировкой высоты - алюминий)	Количество	1,75	29,00	50,75
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II)	м³	0,0025	7.500,00	18,75
10.420.1007	Оцинкованные гвозди (Стоимость крепежа)	кг	0,01	45,00	0,45
10.130.4202	Вентиляционная полоса гребня (самоклящаяся) (с отходами)	м	1,05	129,00	135,45
10.130.4203	Прибор для фиксации гребня	Количество	2,5	9,50	23,75
10.130.4106	Бетонная ребристая плитка (окрашенная оксидом железа, покрытая цветной глазурью) (с отходами)	м	1,05	125,00	131,25
10.100.1016	Специальность: Кровельщик	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,1	165,00	16,50
	Стоимость материалов и работ				426,90
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				106,73
	Цена за м				533,63
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль за закрепление несущих профилей прогона в единую линию с интервалами 60 см на существующей коньковой линии из шпона, панелей OSB, сборных железобетонных плит или наклонной железобетонной кровли; за размещение деревянных планок размером 5 x 5 на несущих профилях прогона и фиксацию планок на несущих профилях прогона минимум в двух точках; за прикрепление самоклеящейся с двух сторон коньковой вентиляционной полосы, принимающей форму поверхности, к которой она прикреплена; за закрепление на рейке прогона и затягивание вручную; за укладку бетонной коньковой плитки, окрашенной оксидом железа и покрытой цветной глазурью, с помощью устройства для крепления конька и крепежных материалов согласно соответствующему проекту. Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных и ненаклонных гребней. Примечание. Поверхности плиток, на которые будут крепиться обе стороны ребристых вентиляционных полос, должны быть очищены от пыли, влаги, воды, заусенцев и др. загрязнений, способных препятствовать адгезии.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.305.1207	Кровля из бесцветной перлитной бетонной черепицы (система с двумя планками)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4121	Материал: Перлитная бетонная плитка (бесцветная) (с отходами)	м²	1,05	95,00	99,75
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II) (с отходами)	м³	0,01	7.500,00	75,00
10.420.1007	Оцинкованные гвозди (Стоимость крепежа)	кг	0,06	45,00	2,70
10.100.1016	Специальность: Кровельщик	ч	1	250,00	250,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	1	165,00	165,00
	Стоимость материалов и работ				592,45
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				148,11
	Цена за м²				740,56
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за крепление деревянных планок 5 x 5 см на основание крыши, перпендикулярной карнизу на интервале 60 см, гвоздями или шурупами на существующую фанеру, панели OSB, сборные бетонные плиты из готового раствора или наклонную железобетонную кровлю; за закрепление деревянных планок размером 3 x 5 см на указанных планках параллельно линии карниза, с интервалом 33 см с помощью гвоздей или винтов; за укладку бесцветной перлитной бетонной плитки на деревянных планках в соответствии с проектом и закрепление первых двух рядов плиток на линии карниза и бокового карниза гвоздями или шурупами: Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных поверхностей. Зазоры меньше 0,10 м² не вычитаются. Примечание. 1) Не применимо к крышам с уклоном менее 20 %. 2) Для областей, сильно подверженных воздействию ветра и/или элементов с наклоном более 100 %, плитки в дополнение к вышеприведенному описанию должны быть закреплены гвоздями с пропуском ряда. Решение о том, считается ли район сильно подверженным влиянию ветров, принимается администрацией в письменном виде. 3) Плата за теплоизоляцию и/или гидроизоляцию крыш должна взиматься с соответствующих позиций. 4) В случае, когда теплоизоляционный материал наносится между первым рядом реек, высота рейки должна быть на 2,5 см выше толщины теплоизоляционного материала. 5) Первая часть второго ряда реек, пересекающихся с линией карниза, должна быть на 2 см выше других реек. 6) Для крыш с деревянным основанием должен быть установлен первый ряд реек, установленных перпендикулярно линии карниза, чтобы они оставались на стропилах.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.305.1208	Кровля из перлитной бетонной плитки, окрашенной под оксид железа (система с двумя планками)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4123	Материал: Перлитная бетонная плитка (окрашенная оксидом железа) (с отходами)	м²	1,05	120,00	126,00
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II) (с отходами)	м³	0,01	7.500,00	75,00
10.420.1007	Оцинкованные гвозди (Стоимость крепежа)	кг	0,06	45,00	2,70
10.100.1016	Работы: Кровельщик	ч	1	250,00	250,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	1	165,00	165,00
	Стоимость материалов и работ				618,70
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				154,68
	Цена за м²				773,38

Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль за крепление деревянных планок 5 x 5 см на основание крыши перпендикулярно карнизу с интервалом 60 см с помощью гвоздей или шурупов на существующую фанеру, панели OSB, сборные бетонные плиты из готового раствора или наклонную железобетонную кровлю; за закрепление деревянных планок размером 3 x 5 см на указанных планках параллельно линии карниза, с интервалом 33 см с помощью гвоздей или шурупов; за укладку перлитобетонной плитки, окрашенной оксидом железа, на деревянных планках в соответствии с проектом и закрепление первых двух рядов плиток на линии карниза и бокового карниза с помощью гвоздей или шурупов:

Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных поверхностей. Зазоры меньше 0,10 м² не вычитаются.

Примечание.

1) Не применимо к крышам с уклоном менее 20 %.

2) Для областей, сильно подверженных воздействию ветра и/или элементов с наклоном более 100 %, плитки в дополнение к вышеприведенному описанию должны быть закреплены гвоздями с пропуском ряда. Решение о том, считается ли район сильно подверженным влиянию ветров, принимается администрацией в письменном виде.

3) Плата за теплоизоляцию и/или гидроизоляцию крыш должна взиматься с соответствующих позиций.

4) В случае, когда теплоизоляционный материал наносится между первым рядом реек, высота рейки должна быть на 2,5 см выше толщины теплоизоляционного материала.

5) Первая часть второго ряда реек, пересекающихся с линией карниза, должна быть на 2 см выше других реек.

6) Для крыш с деревянным основанием должен быть установлен первый ряд реек, установленных перпендикулярно линии карниза, чтобы они оставались на стропилах.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.305.1209	Кровля из перлитной бетонной плитки с цветным остеклением и окрашенной под оксид железа (система с двумя планками)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4125	Материал: Перлитная бетонная плитка (окрашенная оксидом железа, покрытая цветной глазурью) (с отходами)	м²	1,05	148,00	155,40
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II) (с отходами)	м³	0,01	7.500,00	75,00
10.420.1007	Оцинкованные гвозди (Стоимость крепежа)	кг	0,06	45,00	2,70
10.100.1016	Специальность: Кровельщик	ч	1	250,00	250,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	1	165,00	165,00
Стоимость материалов и работ					648,10
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					162,03
Цена за м²					810,13

Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль за крепление деревянных планок 5 x 5 см на основание крыши перпендикулярно карнизу с интервалом 60 см с помощью гвоздей или шурупов на существующую фанеру, панели OSB, сборные бетонные плиты из готового раствора или наклонную железобетонную кровлю; за крепление деревянных планок размером 3 x 5 см на указанных планках параллельно линии карниза, с интервалом 33 см с помощью гвоздей или шурупов; за укладку перлитобетонной плитки, окрашенной оксидом железа и покрытой цветной глазурью, на деревянных планках в соответствии с проектом и крепление первых двух рядов плиток на линии карниза и бокового карниза с помощью гвоздей или шурупов:

Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных поверхностей. Зазоры меньше 0,10 м² не вычитаются.

Примечание.

- 1) Не применимо к крышам с уклоном менее 20 %.
- 2) Для областей, сильно подверженных воздействию ветра и/или элементов с наклоном более 100 %, плитки в дополнение к вышеприведенному описанию должны быть закреплены гвоздями с пропуском ряда. Решение о том, считается ли район сильно подверженным влиянию ветров, принимается администрацией в письменном виде.
- 3) Плата за теплоизоляцию и/или гидроизоляцию крыш должна взиматься с соответствующих позиций.
- 4) В случае, когда теплоизоляционный материал наносится между первым рядом реек, высота рейки должна быть на 2,5 см выше толщины теплоизоляционного материала.
- 5) Первая часть второго ряда реек, пересекающихся с линией карниза, должна быть на 2 см выше других реек.
- 6) Для крыш с деревянным основанием должен быть установлен первый ряд реек, установленных перпендикулярно линии карниза, чтобы они оставались на стропилах.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.305.1210	Сборка гребней из бесцветной перлитной бетонной плитки				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.130.4201	Несущий профиль прогона (с регулировкой высоты - алюминий)	Количество	1,75	29,00	50,75
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II)	м³	0,0025	7.500,00	18,75
10.420.1007	Оцинкованные гвозди (Стоимость крепежа)	кг	0,01	45,00	0,45
10.130.4202	Вентиляционная полоса гребня (самоклеящаяся) (с отходами)	м	1,05	129,00	135,45
10.130.4203	Прибор для фиксации гребня	Количество	2,5	9,50	23,75
10.130.4122	Перлитная бетонная ребристая плитка (бесцветная) (с отходами)	м	1,05	67,00	70,35
10.100.1016	Кровельщик	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,1	165,00	16,50
	Стоимость материалов и работ				366,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				91,50
	Цена за м				457,50
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за закрепление несущих профилей прогона в единую линию с интервалами 60 см на существующей линии гребня из шпона, панелях OSB, сборных железобетонных плитах или наклонных железобетонных кровлях; за размещение деревянных планок размером 5 x 5 на несущих профилях прогона и фиксацию планок на несущих профилях прогона минимум на два пятна; за прикрепление ребристой вентиляционной полосы с обеих сторон самоклеящейся полосы, которая может принимать форму поверхности, на которой она прикреплена; за закрепление на рейке прогона и затягивание вручную рукой; за укладку бесцветной перлитной бетонной ребристой плитки с помощью устройства для крепления гребня и крепежных материалов согласно соответствующему проекту. Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных и ненаклонных гребней. Примечание. Поверхности плиток, на которые будут крепиться обе стороны ребристых вентиляционных полос, должны быть очищены от пыли, влаги, воды, заусенцев и др. загрязнений, способных препятствовать адгезии.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.305.1211	Сборка гребней с перлитной бетонной плиткой, окрашенной под оксид железа				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4201	Материал: Несущий профиль прогона (с регулировкой высоты - алюминий)	Количество	1,75	29,00	50,75
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II)	м³	0,0025	7.500,00	18,75
10.420.1007	Оцинкованные гвозди (Стоимость крепежа)	кг	0,01	45,00	0,45
10.130.4202	Вентиляционная полоса гребня (самоклеящаяся) (с отходами)	м	1,05	129,00	135,45
10.130.4203	Прибор для фиксации гребня	Количество	2,5	9,50	23,75
10.130.4124	Перлитная бетонная ребристая плитка (окрашенная оксидом железа) (с отходами)	м	1,05	77,00	80,85
10.100.1016	Специальность: Кровельщик	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,1	165,00	16,50
	Стоимость материалов и работ				376,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				94,13
	Цена за м				470,63
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль за закрепление несущих профилей прогона в единую линию с интервалами 60 см на существующей коньковой линии из шпона, панелей OSB, сборных железобетонных плит или наклонной железобетонной кровли; за размещение деревянных планок размером 5 x 5 на несущих профилях прогона и фиксацию планок на несущих профилях прогона минимум в двух точках; за прикрепление самоклеящейся с двух сторон коньковой вентиляционной полосы, принимающей форму поверхности, к которой она прикреплена; за закрепление на рейке прогона и затягивание вручную; за укладку перлитобетонной коньковой плитки, окрашенной оксидом железа, с помощью устройства для крепления конька и крепежных материалов согласно соответствующему проекту. Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных и ненаклонных гребней. Примечание. Поверхности плиток, на которые будут крепиться обе стороны ребристых вентиляционных полос, должны быть очищены от пыли, влаги, воды, заусенцев и др. загрязнений, способных препятствовать адгезии.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.305.1212	Сборка гребней с бетонной черепицей, окрашенной под оксид железа и с цветным остеклением				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4201	Материал: Несущий профиль прогона (с регулировкой высоты - алюминий)	Количество	1,75	29,00	50,75
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II)	м³	0,0025	7.500,00	18,75
10.420.1007	Оцинкованные гвозди (Стоимость крепежа)	кг	0,01	45,00	0,45
10.130.4202	Вентиляционная полоса гребня (самоклящаяся) (с отходами)	м	1,05	129,00	135,45
10.130.4203	Прибор для фиксации гребня	Количество	2,5	9,50	23,75
10.130.4126	Перлитная бетонная ребристая плитка (окрашенная оксидом железа, покрытая цветной глазурью) (с отходами)	м	1,05	112,00	117,60
Специальность					
10.100.1016	Кровельщик	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,1	165,00	16,50
	Стоимость материалов и работ				413,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				103,31
	Цена за м				516,56
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль за закрепление несущих профилей прогона в единую линию с интервалами 60 см на существующей коньковой линии из шпона, панелей OSB, сборных железобетонных плит или наклонной железобетонной кровли; за размещение деревянных планок размером 5 x 5 на несущих профилях прогона и фиксацию планок на несущих профилях прогона минимум в двух точках; за прикрепление самоклеящейся с двух сторон коньковой вентиляционной полосы, принимающей форму поверхности, к которой она прикреплена; за закрепление на рейке прогона и затягивание вручную; за укладку перлитобетонной коньковой плитки, окрашенной оксидом железа и покрытой цветной глазурью, с помощью устройства для крепления конька и крепежных материалов согласно соответствующему проекту. Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных и ненаклонных гребней. Примечание. Поверхности плиток, на которые будут крепиться обе стороны ребристых вентиляционных полос, должны быть очищены от пыли, влаги, воды, заусенцев и др. загрязнений, способных препятствовать адгезии.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.305.1213	Гидроизоляция стен, днища дымохода и др. с помощью самоклеящихся, усиленных алюминием, устойчивых к ультрафиолетовому излучению лент, дымоход которых покрыт полибутиленовым/вулканизированным термопластом (TPV) (общая ширина: от 25 до 40 см)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4204	Материал: Уплотнительная манжета стены/канализационного колодца (шириной 25/40 см) (с отходами)	м	1,1	255,00	280,50
10.100.1016	Специальность: Кровельщик	ч	0,1	250,00	25,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,05	165,00	8,25
	Стоимость материалов и работ				313,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				78,44
	Цена за м				392,19
Цена за м, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от пыли, примесей, влаги, воды, заусенцев и других подобных факторов, препятствующих сцеплению с поверхностями, на которые будут наноситься самоклеящиеся, самоклеящиеся, устойчивые к ультрафиолетовому излучению планки толщиной 25/40 см для крепления изоляционной полосы в соответствии с проектом с затягиванием полосы усилием от руки:					
Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных и ненаклонных реализаций длинных поверхностей.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.305.1214	Герметизация отделочных покрытий с помощью алюминиевой прижимной планки и полиуретановой мастики				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4206	Материал: Алюминиевый прижимной стержень (ширина 6 см, каждого цвета) (с отходами)	м	1,05	48,00	50,40
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели (Стоимость крепежа)	Кол-во	4	1,50	6,00
10.300.2157	Однокомпонентная мастика для заполнения швов на основе полиуретана, устойчивая к ультрафиолетовому излучению (картридж на 310 мл)	Кол-во	0,2	160,00	32,00
19.100.1110	Сверло	ч	0,1	303,70	30,37
10.100.1016	Специальность: Кровельщик	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,1	165,00	16,50
	Стоимость материалов и работ				185,27
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				46,32
	Цена за м				231,59
Цена за м, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за крепление алюминиевой прижимной планки, сформированной специально для герметизации изоляционных покрытий на стене с помощью дрели, за крепление винтов и пластиковых штифтов на макс. интервале 25 см на изоляционном материале согласно концу изоляционного материала, а также за заполнение зазора между прижимной планкой и стеной полиуретановой мастикой, стойкой к УФ-излучению:					
Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных и ненаклонных реализаций длинных поверхностей.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.305.1215	Устройство разжелобок с гидроизоляцией канавки или наклонного желоба на основе ПВХ, самоканальная, стойкая к ультрафиолетовому излучению, лопастного типа (ширина не менее 50 см)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4207	Материал: Гидроизоляция канавки или наклонного желоба на основе ПВХ, самоканальная, стойкая к ультрафиолетовому излучению, лопастного типа (ширина не менее 50 см - каждого цвета) (с отходами)	м	1,1	205,00	225,50
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II) (с отходами)	м³	0,0015	7.500,00	11,25
10.420.1007	Оцинкованные гвозди (Стоимость крепежа)	кг	0,01	45,00	0,45
10.100.1016	Работы: Кровельщик	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,1	165,00	16,50
	Стоимость материалов и работ				303,70
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				75,93
	Цена за м				379,63
Цена за м, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за крепление деревянных обрешеток 4 х 2 см по обеим сторонам ендов крыши, на которые крепится направляемая верхняя ендова на основе ПВХ, устойчивая к ультрафиолетовому излучению, лопастного типа, с прокладкой желоба на основе ПВХ, устойчивого к ультрафиолетовому излучению, лопастного типа, с расположенными на указанных обрешетках обеими сторонами и с точками крепления с нахлестом 20 см и с фиксацией желоба на обрешетках 4 х 2 см с макс. интервалом 50 см:					
Ед. изм.: рассчитывается на основании проекта ендов.					
Примечание. В месте нанесения кровельного покрытия должно быть минимальное расстояние 10 см над ендовой.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.310.1001	Изготовление и монтаж вертикальных водосточных труб диаметром 150 мм, изготовленных из листов цинка № 12.				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2801	Материал: Лист цинка (0,50 x 4,62 кг)	кг	2,31	113,00	261,03
10.200.2801	Лист цинка (Отходы, 6 %)	кг	0,139	113,00	15,71
10.420.1101	Припой (Стоимость пайки, 50 г на метр)	кг	0,05	340,00	17,00
19.100.2013	Простое изготовление с помощью железа	кг	0,3	205,61	61,68
10.100.1026	Специальность: Мастер-жестянщик	ч	0,75	250,00	187,50
10.100.1064	Подмастерье (включает погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,75	165,00	123,75
	Стоимость материалов и работ				666,67
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				166,67
	Цена за м				833,34
Цена за м, включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, накладные расходы подрядчика и прибыль за резку труб из листов цинка № 12 с внутренним диаметром 150 мм и перекрытиями 1,5 см, пайку перекрытий, подготовку труб с применением одинарного или двойного шнура (уплотнения), составляющего 10 см до обоим концов труб; за установку съемных оцинкованных хомутов из железа с сечением 3 x 20 мм с интервалом 1 метр ниже верхнего шнура труб; за соединение труб до шнуров и установки их в назначенных местах; за затяжку зажимов с помощью оцинкованных крепежных винтов для завершения установки водосточных труб на стенах: Ед. изм.: измеряется по длине оси установленной трубы, а изогнутые части должны обрабатываться дважды.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.310.1002	Изготовление и монтаж вертикальных водосточных труб диаметром 120 мм, изготовленных из листов цинка № 12.				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2801	Материал: Лист цинка (0,40 x 4,62 кг) Лист цинка (Отходы, 6 %) Припой (Стоимость пайки, 50 г на метр) Простое изготовление с помощью железа Специальность: Мастер-жестянщик Подмастерье (включает погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	кг	1,848	113,00	208,82
10.200.2801		кг	0,111	113,00	12,54
10.420.1101		кг	0,05	340,00	17,00
19.100.2013		кг	0,25	205,61	51,40
10.100.1026		ч	0,75	250,00	187,50
10.100.1064		ч	0,75	165,00	123,75
	Стоимость материалов и работ				601,01
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				150,25
	Цена за м				751,26
Цена за м, включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, накладные расходы подрядчика и прибыль за резку труб из листов цинка № 12 с внутренним диаметром 120 мм и перекрытиями 1,5 см, пайку перекрытий, подготовку труб с применением одинарного или двойного шнура (уплотнения), составляющего 10 см до обоим концов труб; за установку съемных оцинкованных хомутов из железа с сечением 3 x 20 мм с интервалом 1 метр ниже верхнего шнура труб; за соединение труб до шнуров и установки их в назначенных местах; за затяжку зажимов с помощью оцинкованных крепежных винтов для завершения установки водосточных труб на стенах:					
Ед. изм.: измеряется по длине оси установленной трубы, а изогнутые части должны обрабатываться дважды.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.310.1003	Изготовление и монтаж вертикальных водосточных труб диаметром 100 мм, изготовленных из листов цинка № 12.				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2801	Материал: Лист цинка (0,333 x 4,62 кг)	кг	1,538	113,00	173,79
10.200.2801	Лист цинка (Отходы, 6 %)	кг	0,092	113,00	10,40
10.420.1101	Припой (Стоимость пайки, 50 г на метр)	кг	0,05	340,00	17,00
19.100.2013	Простое изготовление с помощью железа	кг	0,22	205,61	45,23
10.100.1026	Специальность: Мастер-жестянщик	ч	0,75	250,00	187,50
10.100.1064	Подмастерье (включает погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,75	165,00	123,75
	Стоимость материалов и работ				557,67
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				139,42
	Цена за м				697,09
Цена за м, включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, накладные расходы подрядчика и прибыль за резку труб из листов цинка № 12 с внутренним диаметром 100 мм и перекрытиями 1,5 см, пайку перекрытий, подготовку труб с применением одинарного или двойного шнура (уплотнения), составляющего 10 см до обоим концов труб; за установку съемных оцинкованных хомутов из железа с сечением 3 x 20 мм с интервалом 1 метр ниже верхнего шнура труб; за соединение труб до шнуров и установки их в назначенных местах; за затяжку зажимов с помощью оцинкованных крепежных винтов для завершения установки водосточных труб на стенах: Ед. изм.: измеряется по длине оси установленной трубы, а изогнутые части должны обрабатываться дважды.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.310.1004	Изготовление и монтаж вертикальных водосточных труб диаметром 100 мм, изготовленных из листов цинка № 10.				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2801	Материал: Лист цинка (0,40 x 4,62 кг) Лист цинка (Отходы, 6 %) Припой (Стоимость пайки, 50 г на метр) Простое изготовление с помощью железа Специальность: Мастер-жестянщик Подмастерье (включает погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	кг	1,166	113,00	131,76
10.200.2801		кг	0,069	113,00	7,80
10.420.1101		кг	0,05	340,00	17,00
19.100.2013		кг	0,22	205,61	45,23
10.100.1026		ч	0,75	250,00	187,50
10.100.1064		ч	0,75	165,00	123,75
	Стоимость материалов и работ				513,04
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				128,26
	Цена за м				641,30
Цена за м, включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, накладные расходы подрядчика и прибыль за резку труб из листов цинка № 10 с внутренним диаметром 100 мм и перекрытиями 1,5 см, пайку перекрытий, подготовку труб с применением одинарного или двойного шнура (уплотнения), составляющего 10 см до обоим концов труб; за установку съемных оцинкованных хомутов из железа с сечением 3 x 20 мм с интервалом 1 метр ниже верхнего шнура труб; за соединение труб до шнуров и установки их в назначенных местах; за затяжку зажимов с помощью оцинкованных крепежных винтов для завершения установки водосточных труб на стенах:					
Ед. изм.: измеряется по длине оси установленной трубы, а изогнутые части должны обрабатываться дважды.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.310.1005	Изготовление и монтаж вертикальных водосточных труб диаметром 80 мм, изготовленных из листов цинка № 10.				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2801	Материал: Лист цинка (0,285 м² x 3,52 кг)	кг	0,997	113,00	112,66
10.200.2801	Лист цинка (Отходы, 6 %)	кг	0,059	113,00	6,67
10.420.1101	Припой (Стоимость пайки, 50 г на метр)	кг	0,05	340,00	17,00
19.100.2013	Простое изготовление с помощью железа	кг	0,19	205,61	39,07
10.100.1026	Специальность: Мастер-жестянщик	ч	0,75	250,00	187,50
10.100.1064	Подмастерье (включает погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,75	165,00	123,75
	Стоимость материалов и работ				486,65
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				121,66
	Цена за м				608,31
Цена за м, включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, накладные расходы подрядчика и прибыль за резку труб из листов цинка № 10 с внутренним диаметром 80 мм и перекрытиями 1,5 см, пайку перекрытий, подготовку труб с применением одинарного или двойного шнура (уплотнения), составляющего 10 см до обоим концов труб; за установку съемных оцинкованных хомутов из железа с сечением 3 x 20 мм с интервалом 1 метр ниже верхнего шнура труб; за соединение труб до шнуров и установки их в назначенных местах; за затяжку зажимов с помощью оцинкованных крепежных винтов для завершения установки водосточных труб на стенах: Ед. изм.: измеряется по длине оси установленной трубы, а изогнутые части должны обрабатываться дважды.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.310.1006	Изготовление и монтаж вертикальных водосточных труб диаметром 80 мм, изготовленных из листов цинка № 12.				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2801	Материал: Лист цинка (0,285 м² х 4,62 кг)	кг	1,316	113,00	148,71
10.200.2801	Лист цинка (Отходы, 6 %)	кг	0,078	113,00	8,81
10.420.1101	Припой (Стоимость пайки, 50 г на метр)	кг	0,05	340,00	17,00
19.100.2013	Простое изготовление с помощью железа	кг	0,19	205,61	39,07
10.100.1026	Специальность: Мастер-жестянщик	ч	0,75	250,00	187,50
10.100.1064	Подмастерье (включает погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,75	165,00	123,75
	Стоимость материалов и работ				524,84
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				131,21
	Цена за м				656,05
Цена за м, включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, накладные расходы подрядчика и прибыль за резку труб из листов цинка № 12 с внутренним диаметром 80 мм и перекрытиями 1,5 см, пайку перекрытий, подготовку труб с применением одинарного или двойного шнура (уплотнения), составляющего 10 см до обоим концов труб; за установку съемных оцинкованных хомутов из железа с сечением 3 х 20 мм с интервалом 1 метр ниже верхнего шнура труб; за соединение труб до шнуров и установки их в назначенных местах; за затяжку зажимов с помощью оцинкованных крепежных винтов для завершения установки водосточных труб на стенах: Ед. изм.: измеряется по длине оси установленной трубы, а изогнутые части должны обрабатываться дважды.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.310.1007	Изготовление и монтаж вертикальных водосточных труб диаметром 75 мм, изготовленных из листов цинка № 10.				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2801	Материал: Лист цинка (0,25 м² х 3,50 кг)	кг	0,875	113,00	98,88
10.200.2801	Лист цинка (Отходы, 6 %)	кг	0,052	113,00	5,88
10.420.1101	Припой (Стоимость пайки, 50 г на метр)	кг	0,05	340,00	17,00
19.100.2013	Простое изготовление с помощью железа	кг	0,18	205,61	37,01
10.100.1026	Специальность: Мастер-жестянщик	ч	0,75	250,00	187,50
10.100.1064	Подмастерье (включает погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,75	165,00	123,75
	Стоимость материалов и работ				470,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				117,51
	Цена за м				587,53
Цена за м, включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, накладные расходы подрядчика и прибыль за резку труб из листов цинка № 10 с внутренним диаметром 75 мм и перекрытиями 1,5 см, пайку перекрытий, подготовку труб с применением одинарного или двойного шнура (уплотнения), составляющего 10 см до обоим концов труб; за установку съемных оцинкованных хомутов из железа с сечением 3 х 20 мм с интервалом 1 метр ниже верхнего шнура труб; за соединение труб до шнуров и установки их в назначенных местах; за затяжку зажимов с помощью оцинкованных крепежных винтов для завершения установки водосточных труб на стенах: Ед. изм.: измеряется по длине оси установленной трубы, а изогнутые части должны обрабатываться дважды.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.310.1008	Изготовление и монтаж вертикальных водосточных труб диаметром 70 мм, изготовленных из листов цинка № 10.				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2801	Материал: Лист цинка (0,20 м² х 3,50 кг)	кг	0,7	113,00	79,10
10.200.2801	Лист цинка (Отходы, 6 %)	кг	0,042	113,00	4,75
10.420.1101	Припой (Стоимость пайки, 50 г на метр)	кг	0,05	340,00	17,00
19.100.2013	Простое изготовление с помощью железа	кг	0,17	205,61	34,95
10.100.1026	Специальность: Мастер-жестянщик	ч	0,75	250,00	187,50
10.100.1064	Подмастерье (включает погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,75	165,00	123,75
	Стоимость материалов и работ				447,05
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				111,76
	Цена за м				558,81
Цена за м, включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, накладные расходы подрядчика и прибыль за резку труб из листов цинка № 10 с внутренним диаметром 70 мм и перекрытиями 1,5 см, пайку перекрытий, подготовку труб с применением одинарного или двойного шнура (уплотнения), составляющего 10 см до обоим концов труб; за установку съемных оцинкованных хомутов из железа с сечением 3 х 20 мм с интервалом 1 метр ниже верхнего шнура труб; за соединение труб до шнуров и установки их в назначенных местах; за затяжку зажимов с помощью оцинкованных крепежных винтов для завершения установки водосточных труб на стенах: Ед. изм.: измеряется по длине оси установленной трубы, а изогнутые части должны обрабатываться дважды.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.310.1101	Изготовление и монтаж водосточных желобов диаметром 240 мм, изготовленных из цинковых листов № 14				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2801	Материал: Для желобов : 0,50 Для соединения внахлестку: 0,25 Потери: 3 %: 0,03, всего = 0,78 м² Лист цинка (0,78 м² x 5,74 кг)	кг	4,477	113,00	505,90
10.330.5495	Битумный картон	м²	0,3	5,00	1,50
10.420.1101	Припой (Стоимость пайки, 50 г на метр)	кг	0,038	340,00	12,92
19.100.2013	Простое изготовление с помощью железа	кг	1,25	205,61	257,01
10.100.1026	Специальность: Изготовление и монтаж Мастер-жестянщик	ч	1,5	250,00	375,00
10.100.1064	Подмастерье (включает погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	1,5	165,00	247,50
	Стоимость материалов и работ				1.399,83
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				349,96
	Цена за м				1.749,79
Цена за м, включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, накладные расходы подрядчика и прибыль за изготовление подвесных желобов круглого или прямоугольного профиля из листов цинка № 14, установку полого стержня на свободном крае, пайку внутренней и наружной поверхности, размещение слоя битумного картона под сигнальными полосами, установку фильтров из оцинкованной проволоки или цинка и установку желобов в отведенных для них местах, с двумя оцинкованными железными крючками по метру с сечением 5 x 30 мм: Ед. изм.: измеряется по длине оси установленной трубы, а изогнутые части должны обрабатываться дважды. Примечание. Если железный пруток помещен в полый вал, установленный на свободном крае, плата за железный пруток должна взиматься отдельно за соответствующую позицию.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.310.1102	Изготовление и монтаж водосточных желобов диаметром 185 мм, изготовленных из листов цинка № 12.				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2801	Материал: Для желобов: 0,40 Для соединения внахлестку: 0,20 Потери: 3 %: 0,018, всего = 0,618 м² Лист цинка (0,618 м² х 4,62 кг)	кг	2,855	113,00	322,62
10.330.5495	Битумный картон	м²	0,3	5,00	1,50
10.420.1101	Припой (Стоимость пайки, 50 г на метр)	кг	0,03	340,00	10,20
19.100.2013	Простое изготовление с помощью железа	кг	1,05	205,61	215,89
10.100.1026	Специальность: Мастер-жестянщик	ч	1,5	250,00	375,00
10.100.1064	Подмастерье (включает погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	1,5	165,00	247,50
	Стоимость материалов и работ				1.172,71
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				293,18
	Цена за м				1.465,89
Цена за м, включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, накладные расходы подрядчика и прибыль за изготовление подвесных желобов круглого или прямоугольного профиля из листов цинка № 12, установку полого стержня на свободном крае, пайку внутренней и наружной поверхности, размещение слоя битумного картона под сигнальными полосами, установку фильтров из оцинкованной проволоки или цинка и установку желобов в отведенных для них местах, с двумя оцинкованными железными крючками по метру с сечением 5 х 30 мм: Ед. изм.: измеряется по длине оси установленной трубы, а изогнутые части должны обрабатываться дважды. Примечание. Если железный пруток помещен в полый вал, установленный на свободном крае, плата за железный пруток должна взиматься отдельно за соответствующую позицию.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.310.1103	Изготовление и монтаж водосточных желобов диаметром 155 мм, изготовленных из листов цинка № 12.				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал: Для желобов : 0,3330 Для соединения внахлестку: 0,1665 Отходы: 3 %: 0,015, всего = 0,5145 м²				
10.200.2801	Лист цинка (0,5145 м² x 4,62 кг)	кг	2,376	113,00	268,49
10.330.5495	Битумный картон	м²	0,3	5,00	1,50
10.420.1101	Припой (Стоимость пайки, 50 г на метр)	кг	0,025	340,00	8,50
19.100.2013	Простое изготовление с помощью железа	кг	0,95	205,61	195,33
	Специальность:				
10.100.1026	Мастер-жестянщик	ч	1,5	250,00	375,00
10.100.1064	Подмастерье (включает погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	1,5	165,00	247,50
	Стоимость материалов и работ				1.096,32
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				274,08
	Цена за м				1.370,40
Цена за м, включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, накладные расходы подрядчика и прибыль за изготовление подвесных желобов круглого или прямоугольного профиля из листов цинка № 12, установку полого стержня на свободном крае, пайку внутренней и наружной поверхности, размещение слоя битумного картона под сигнальными полосами, установку фильтров из оцинкованной проволоки или цинка и установку желобов в отведенных для них местах, с двумя оцинкованными железными крючками по метру с сечением 5 x 30 мм:					
Ед. изм.: измеряется по длине оси установленной трубы, а изогнутые части должны обрабатываться дважды.					
Примечание. Если железный пруток помещен в полый вал, установленный на свободном крае, плата за железный пруток должна взиматься отдельно за соответствующую позицию.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.310.1104	Изготовление и монтаж водосточных желобов диаметром 130 мм, изготовленных из листов цинка № 12.				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал: Для желобов : 0,2850 Для соединения внахлестку: 0,1425 Отходы: 3 %: 0,013, всего = 0,4405 м²				
10.200.2801	Лист цинка (0,4405 м² х 4,62 кг)	кг	2,035	113,00	229,96
10.330.5495	Битумный картон	м²	0,3	5,00	1,50
10.420.1101	Припой (Стоимость пайки, 50 г на метр)	кг	0,021	340,00	7,14
19.100.2013	Простое изготовление с помощью железа	кг	0,725	205,61	149,07
	Специальность:				
10.100.1026	Мастер-жестянщик	ч	1,5	250,00	375,00
10.100.1064	Подмастерье (включает погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	1,5	165,00	247,50
	Стоимость материалов и работ				1.010,17
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				252,54
	Цена за м				1.262,71
Цена за м, включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, накладные расходы подрядчика и прибыль за изготовление подвесных желобов круглого или прямоугольного профиля из листов цинка № 12, установку полого стержня на свободном крае, пайку внутренней и наружной поверхности, размещение слоя битумного картона под сигнальными полосами, установку фильтров из оцинкованной проволоки или цинка и установку желобов в отведенных для них местах, с двумя оцинкованными железными крючками по метру с сечением 5 х 30 мм: Ед. изм.: измеряется по длине оси установленной трубы, а изогнутые части должны обрабатываться дважды. Примечание. Если железный пруток помещен в полый вал, установленный на свободном крае, плата за железный пруток должна взиматься отдельно за соответствующую позицию.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.310.1105	Изготовление и монтаж водосточных желобов диаметром 110 мм из листов цинка № 12.				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал: Для желобов : 0,2500 Для соединения внахлестку: 0,1250 Отходы: 3 %: 0,011, всего = 0,3860 м²				
10.200.2801	Лист цинка (0,3860 м² x 4,62 кг)	кг	1,783	113,00	201,48
10.330.5495	Битумный картон	м²	0,3	5,00	1,50
10.420.1101	Припой (Стоимость пайки, 50 г на метр)	кг	0,019	340,00	6,46
19.100.2013	Простое изготовление с помощью железа	кг	0,65	205,61	133,65
10.100.1026	Специальность: Мастер-жестянщик	ч	1,5	250,00	375,00
10.100.1064	Подмастерье (включает погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	1,5	165,00	247,50
	Стоимость материалов и работ				965,59
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				241,40
	Цена за м				1.206,99
Цена за м, включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, накладные расходы подрядчика и прибыль за изготовление подвесных желобов круглого или прямоугольного профиля из листов цинка № 12, установку полого стержня на свободном крае, пайку внутренней и наружной поверхности, размещение слоя битумного картона под сигнальными полосами, установку фильтров из оцинкованной проволоки или цинка и установку желобов в отведенных для них местах, с двумя оцинкованными железными крючками по метру с сечением 5 x 30 мм: Ед. изм.: измеряется по длине оси установленной трубы, а изогнутые части должны обрабатываться дважды. Примечание. Если железный пруток помещен в полый вал, установленный на свободном крае, плата за железный пруток должна взиматься отдельно за соответствующую позицию.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.310.1106	Изготовление и монтаж водосточных желобов диаметром 90 мм из листов цинка № 12.				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2801	Материал: Для желобов: 0,20 Для соединения внахлестку: 0,10 Отходы: 3 %: 0,09, всего = 0,309 м² Лист цинка (0,309 м² х 4,62 кг)	кг	1,427	113,00	161,25
10.330.5495	Битумный картон	м²	0,3	5,00	1,50
10.420.1101	Припой (Стоимость пайки, 50 г на метр)	кг	0,015	340,00	5,10
19.100.2013	Простое изготовление с помощью железа	кг	0,575	205,61	118,23
10.100.1026	Специальность: Мастер-жестянщик	ч	1,5	250,00	375,00
10.100.1064	Подмастерье (включает погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	1,5	165,00	247,50
	Стоимость материалов и работ				908,58
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				227,15
	Цена за м				1.135,73
Цена за м, включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, накладные расходы подрядчика и прибыль за изготовление подвесных желобов круглого или прямоугольного профиля из листов цинка № 12, установку полого стержня на свободном крае, пайку внутренней и наружной поверхности, размещение слоя битумного картона под сигнальными полосами, установку фильтров из оцинкованной проволоки или цинка и установку желобов в отведенных для них местах, с двумя оцинкованными железными крючками по метру с сечением 5 х 30 мм: Ед. изм.: измеряется по длине оси установленной трубы, а изогнутые части должны обрабатываться дважды. Примечание. Если железный пруток помещен в полый вал, установленный на свободном крае, плата за железный пруток должна взиматься отдельно за соответствующую позицию.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.310.1201	Изготовление и монтаж наклонных ендов из цинка № 14				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2801	Материал: Лист цинка (Включая отходы 0,70 м² x 5,74 кг)	кг	4,02	113,00	454,26
10.420.1101	Припой (Стоимость пайки, 50 г на метр)	кг	0,035	340,00	11,90
10.420.1006	Гвоздь	кг	0,05	20,00	1,00
10.330.5495	Битумный картон	м²	0,9	5,00	4,50
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II) (Планки, 3 x 3)	м³	0,0009	7.500,00	6,75
	Специальность:				
10.100.1026	Мастер-жестянщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1064	Подмастерье (Включая транспортировку, погрузку и разгрузку на строительной площадке)	ч	0,8	165,00	132,00
	Стоимость материалов и работ				810,41
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				202,60
	Цена за м				1.013,01
Цена за метр, включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную перевозку, разгрузку и накладные расходы и прибыль подрядчика за резку кусков шириной 66 см из цинкового листа № 14, гибку краев, укладку битумного картона шириной 1,00 м под цинковыми ендовами с 5-сантиметровым перекрытием на стыках и, при необходимости, прикрепление к нижележащему слою паяных стыков толщиной 1,5 мм для водонепроницаемости:					
Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных поверхностей в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.310.1202	Изготовление и монтаж горизонтальных кровельных долин в виде желоба, из цинка № 14				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2801	Материал: Лист цинка (Для впадин и соединения 1,25 м² x 5,74 кг)	кг	7,187	113,00	812,13
10.420.1101	Припой (Стоимость пайки, 50 г на метр)	кг	0,07	340,00	23,80
10.330.5495	Битумный картон	м²	1,5	5,00	7,50
10.420.1006	Гвоздь	кг	0,05	20,00	1,00
	Специальность:				
10.100.1026	Мастер-жестянщик	ч	1,8	250,00	450,00
10.100.1064	Подмастерье (Включая транспортировку, погрузку и разгрузку на строительной площадке)	ч	1,8	165,00	297,00
	Стоимость материалов и работ				1.591,43
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				397,86
	Цена за м				1.989,29
Цена за метр, включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, накладные расходы и прибыль подрядчика за создание ендовы в виде желоба из листов цинка № 14 в соответствии с проектом, установку блокирующих хомутов шириной 25 см на том же краю ендовы и размещение хомутов под кровлей, выполнение скоса желоба хорошо организованным способом и укладку битумного картона в соответствии с установленной техникой под листом цинка, выполнение пайки в ендове и ее соединениях, создание переливных соединений, подключение к резервуару и установку оцинкованных фильтров согласно соответствующему проекту: Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных поверхностей в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.310.1203	Изготовление и установка бункеров для дождевой воды размером 30 x 40 x 30 см из цинкового листа № 12				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2801	Материал: Лист цинка (С отходами 0,65 м² x 4,62 кг)	кг	3,003	113,00	339,34
10.420.1101	Припой (Стоимость пайки, 50 г на метр)	кг	0,032	340,00	10,88
19.100.2013	Простое изготовление с помощью железа (Плоская подвеска, 5 x 30 мм)	кг	1,5	205,61	308,42
10.100.1026	Специальность: Мастер-жестянщик	ч	3	250,00	750,00
10.100.1064	Подмастерье	ч	3	165,00	495,00
	Стоимость материалов и работ				1.903,64
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				475,91
	Цена за Кол-во				2.379,55
цена за единицу, включая любые материалы и потери, трудозатраты, накладные расходы и прибыль подрядчика за изготовление примерно 30 × 40 × 30 см бункеров для дождевой воды из цинковых листов №12, установку их с помощью плоских стержней 5 × 30 мм и пайку их соединений с желобом:					
Ед. изм.: рассчитывается по количеству.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.310.1204	Изготовление и монтаж ендов из листов цинка № 14 для задней части чердачной стены				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2801	Материал: Лист цинка (С отходами, 1,45 м² x 5,74 кг) Припой (Стоимость пайки, 50 г на метр) Гвоздь Битумный картон Специальность: Мастер-жестянщик Подмастерье	кг	8,323	113,00	940,50
10.420.1101		кг	0,07	340,00	23,80
10.420.1006		кг	0,06	20,00	1,20
10.330.5495		м²	1,5	5,00	7,50
10.100.1026		ч	1,75	250,00	437,50
10.100.1064	ч	1,75	165,00	288,75	
	Стоимость материалов и работ				1.699,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				424,81
	Цена за м				2.124,06
Цена за м, включая любые материалы и потери, трудозатраты, накладные расходы и прибыль подрядчика за создание ендовы с использованием цинкового листа № 14 согласно соответствующему проекту, установку и укладку под кровельный материал соединений шириной 28 см из цинка с таким же номером, установку на внутренней стороне мансардной стены высотой 15 см от зажима желоба и ее встраивание на 5 см в глубину стены на части, где должен быть смонтирован цинк, установка материалов с равномерным наклоном, прикрепление соединения к стене, помещение битумного картона под лист цинка с перекрытием соединения на 5 см, выполнение пайки, выполнение соединения в соответствии с проектом, подключение к резервуару и установка фильтра:					
Ед. изм.: измерено по проекту дизайна.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.310.1205	Изготовление и монтаж листов для соединения, кромок дымоходов, смотровых люков и оснований для фонаря крыши из цинкового листа № 12				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2801	Материал: Лист цинка (С потерями 0,55 м² x 4,62 кг)	кг	2,54	113,00	287,02
10.330.5495	Битумный картон	м²	0,35	5,00	1,75
10.420.1101	Припой (Стоимость пайки, 50 г на метр)	кг	0,028	340,00	9,52
10.100.1026	Специальность: Мастер-жестянщик	ч	0,85	250,00	212,50
10.100.1064	Подмастерье	ч	0,85	165,00	140,25
	Стоимость материалов и работ				651,04
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				162,76
	Цена за м				813,80
Цена за метр, включая любые материалы и потери, трудозатраты, накладные расходы и прибыль подрядчика за установку битумного картона под листы цинка № 12 в соответствии с проектом и пайкой соединений:					
Ед. изм.: рассчитывается как общая длина соединительных полос, проложенных в плоскости крыши.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.310.1206	Изготовление и монтаж ендов из листов цинка № 12 на верху и по бокам от чердачных стен				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2801	Материал: Лист цинка (С отходами, 1,25 м² x 4,62 кг)	кг	5,78	113,00	653,14
10.330.5495	Битумный картон	м²	1,05	5,00	5,25
10.420.1101	Припой (Стоимость пайки, 50 г на метр)	кг	0,06	340,00	20,40
19.100.2013	Простое изготовление с помощью железа (Железная пластина)	кг	0,1	205,61	20,56
	Специальность:				
10.100.1026	Мастер-жестянщик	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1064	Подмастерье	ч	1,1	165,00	181,50
	Стоимость материалов и работ				1.155,85
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				288,96
	Цена за м²				1.444,81
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, перевозку и разгрузку на строительной площадке, накладные расходы подрядчика и прибыль за выполнение вышеперечисленных задач с использованием листов цинка № 12 согласно соответствующему проекту, укладку слоя битумного картона под листы цинка, прикрепление к верхним покрытиям скрытых желобов и парапетов согласно соответствующему чертежу, создание и установку на стене с помощью железных вкладок сливной доски, изготовление переливных стыков в соответствии с проектом:					
Ед. изм.: следует замерить вертикальную проекцию детали от верхнего уровня скрытого желоба до конца высоты парапетной стены и горизонтальную проекцию цинкового покрытия верхней части. Перекрытия и переливные швы на стеновых и сливных досках и поддонах для крошек должны быть включены в стоимость покрытия.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.310.1207	Изготовление и установка подоконников из цинкового листа № 12				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2801	Материал: Лист цинка (С отходами 0,45 м² х 4,62 кг)	кг	2,08	113,00	235,04
10.330.5495	Битумный картон	м²	0,45	5,00	2,25
10.420.1101	Припой (Стоимость пайки, 50 г на метр)	кг	0,025	340,00	8,50
10.420.1006	Гвоздь	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II) (Держатель клина)	м³	0,0004	7.500,00	3,00
	Специальность: Изготовление и монтаж				
10.100.1026	Мастер-жестянщик	ч	0,85	250,00	212,50
10.100.1064	Подмастерье	ч	0,85	165,00	140,25
	Стоимость материалов и работ				603,54
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				150,89
	Цена за м				754,43
Цена за метр, включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, транспортировку и разгрузку на строительной площадке, накладные расходы и прибыль подрядчика за нанесение одного слоя битумного картона на штукатурку или стяжку, установку брызгозащитного щита из цинкового листа № 12 (брызгозащитные щиты, меньшие, чем стандартный размер цинкового листа, не должны удлиняться, а брызгозащитные щиты, превышающие стандартный размер цинкового листа, должны допускать удлинение), прибавление брызгозащитного щита на клиньях с большими головками внутри штукатурки и стяжки, покрытие головок гвоздей с шайбами и их пайка, покрытие краев стен листами до 10 см высотой, сгиб передней стороны, сгиб задней стороны листов и установка листов на деревянных столярных изделиях: Ед. изм.: рассчитывается на 20 см больше размера, указывающего внешнюю ширину окна на основании проекта реализации.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.310.1208	Изготовление и установка ящиков для чистки крыши из цинкового листа № 12				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2801	Материал: Лист цинка (С отходами 0,25 м² x 4,62 кг)	кг	1,16	113,00	131,08
10.420.1101	Припой (Стоимость пайки, 50 г на метр)	кг	0,05	340,00	17,00
	Специальность:				
10.100.1026	Мастер-жестянщик	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1064	Подмастерье	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				355,58
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				88,90
	Цена за Кол-во				444,48
цена за единицу, включая любые материалы и потери, трудозатраты, накладные расходы и прибыль подрядчика за изготовление коробки для очистки крыши из цинковых листов № 12, размещение входов вокруг отверстия и изготовление ручки для коробки:					
Ед. изм.: рассчитывается в штуках.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.310.1209	Изготовление и установка впусков и крышки дымохода из цинкового листа № 12				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2801	Материал: Лист цинка (С отходами, 0,20 м² х 4,62 кг)	кг	0,924	113,00	104,41
10.420.1101	Припой (Стоимость пайки, 50 г на метр)	кг	0,01	340,00	3,40
10.100.1026	Специальность: Мастер-жестянщик	ч	0,35	250,00	87,50
10.100.1064	Подмастерье	ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				253,06
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				63,27
	Цена за Кол-во				316,33
цена за единицу, включая любые материалы и потери, трудозатраты, накладные расходы и прибыль подрядчика за изготовление и установку дымохода на входе и заглушки из цинкового листа № 12, припайку края впуска вокруг отверстия, установку кольца и лицевой стороны друг к другу и изготовление ручки:					
Ед. изм.: рассчитывается в штуках.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.310.1301	Изготовление и монтаж вертикальных водосточных труб диаметром 125 мм из медных листов 0,50 мм.				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2853	Материал: Медный лист (С отходами 0,43 м² x 4,50 кг)	кг	1,935	370,00	715,95
10.420.1101	Припой (Стоимость пайки, 50 г на метр)	кг	0,09	340,00	30,60
19.100.2013	Простое изготовление с помощью железа	кг	0,25	205,61	51,40
10.100.1026	Специальность: Мастер-жестянщик	ч	0,9	250,00	225,00
10.100.1064	Подмастерье	ч	0,9	165,00	148,50
	Стоимость материалов и работ				1.171,45
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				292,86
	Цена за м				1.464,31
Цена за м, включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, накладные расходы подрядчика и прибыль за резку труб из листов меди толщиной 0,50 мм с внутренним диаметром 125 мм и перекрытиями 1,5 см, пайку перекрытий, подготовку труб с применением одинарного или двойного шнура (уплотнения), составляющего 10 см до обоим концов труб; за установку съемных оцинкованных хомутов из железа с сечением 3 x 20 мм с интервалом 1 метр ниже верхнего шнура труб; за соединение труб до шнуров и установки их в назначенных местах; за затяжку зажимов с помощью оцинкованных крепежных винтов для завершения установки водосточных труб на стенах: Ед. изм.: измеряется по длине оси установленной трубы, а изогнутые части должны обрабатываться дважды.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.310.1302	Изготовление и установка водосточных желобов (круглого или углового сечения) диаметром 155 мм из медного листа 0,50 мм				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2853	Материал: Медный лист (С отходами, 0,55 м² x 4,50 кг) Битумный картон Припой (Стоимость пайки, 50 г на метр) Простое изготовление с помощью железа Специальность: Мастер-жестянщик Подмастерье	кг	2,476	370,00	916,12
10.330.5495		м²	0,3	5,00	1,50
10.420.1101		кг	0,09	340,00	30,60
19.100.2013		кг	0,95	205,61	195,33
10.100.1026		ч	1,8	250,00	450,00
10.100.1064	ч	1,8	165,00	297,00	
	Стоимость материалов и работ				1.890,55
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				472,64
	Цена за м				2.363,19
Цена за м, включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, накладные расходы подрядчика и прибыль за изготовление подвесных желобов круглого или прямоугольного профиля из листов меди толщиной 0,50 мм, установку полого стержня на свободном крае, пайку внутренней и наружной поверхности, размещение слоя битумного картона под сигнальными полосами, установка фильтров из медной проволоки или меди и установка желобов в отведенных для них местах, с двумя оцинкованными железными крючками по метру с сечением 5 x 30 мм: Ед. изм.: измеряется по длине оси установленной трубы, а изогнутые части должны обрабатываться дважды.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.310.1303	Изготовление и монтаж речных крыш из медного листа 0,50 мм				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2853	Материал: Медный лист (с потерями 0,80 м² х 4,50 кг)	кг	3,6	370,00	1.332,00
10.330.5495	Битумный картон	м²	0,9	5,00	4,50
10.420.1101	Припой (Стоимость пайки, 50 г на метр)	кг	0,09	340,00	30,60
	Специальность:				
10.100.1026	Мастер-жестянщик	ч	1,2	250,00	300,00
10.100.1064	Подмастерье	ч	1,2	165,00	198,00
	Стоимость материалов и работ				1.865,10
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				466,28
	Цена за м				2.331,38
Цена за метр, включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную перевозку, разгрузку и накладные расходы подрядчика, а также прибыль за резку кусков шириной 66 см из медного листа толщиной 0,50 мм сгибая края, с укладкой битумного картона шириной 1,00 м под цинковыми ендовами с 5-сантиметровым перекрытием на стыках и, при необходимости, с прикреплением к нижележащему слою паяных стыков толщиной 1,5 мм для водонепроницаемости:					
Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных поверхностей в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.310.1304	Изготовление и монтаж кровельных долин в виде желоба из листа меди 0,50 мм				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2853	Материал: Медный лист (С отходами, 1,40 м² x 4,50 кг)	кг	6,3	370,00	2.331,00
10.330.5495	Битумный картон	м²	1,5	5,00	7,50
10.420.1101	Припой (Стоимость пайки, 50 г на метр)	кг	0,09	340,00	30,60
	Специальность:				
10.100.1026	Мастер-жестянщик	ч	2,1	250,00	525,00
10.100.1064	Подмастерье	ч	2,1	165,00	346,50
	Стоимость материалов и работ				3.240,60
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				810,15
	Цена за м				4.050,75
Цена за метр, включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, накладные расходы и прибыль подрядчика за создание ендовы в виде желоба из листов меди толщиной 0,50 мм в соответствии с проектом, установку блокирующих хомутов шириной 25 см на том же краю ендовы и размещение хомутов под кровлей, выполнение скоса желоба хорошо организованным способом и укладку битумного картона в соответствии с установленной техникой под листом меди, выполнение пайки в ендове и ее соединениях, создание переливных соединений, подключение к резервуару и установку оцинкованных фильтров согласно соответствующему проекту: Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных поверхностей в соответствующем проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.310.1305	Изготовление и установка бункеров для дождевой воды размером 30 x 40 x 30 см из листовой меди толщиной 0,50 мм				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2853	Материал: Медный лист (С отходами, 0,70 м² x 4,50 кг)	кг	3,15	370,00	1.165,50
10.420.1101	Припой (Стоимость пайки, 50 г на метр)	кг	0,09	340,00	30,60
19.100.2013	Простое изготовление с помощью железа	кг	1,5	205,61	308,42
10.100.1026	Специальность: Мастер-жестянщик	ч	3,6	250,00	900,00
10.100.1064	Подмастерье	ч	3,6	165,00	594,00
	Стоимость материалов и работ				2.998,52
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				749,63
	Цена за Кол-во				3.748,15
цена за единицу, включая любые материалы и потери, трудозатраты, накладные расходы и прибыль подрядчика за изготовление примерно 30 × 40 × 30 см бункеров для дождевой воды из медных листов толщиной 0,5 мм, установку их с помощью плоских стержней 5 × 30 мм и пайку их соединений с желобом:					
Ед. изм.: рассчитывается по количеству.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.310.1306	Изготовление и монтаж ендов из листовой меди толщиной 0,50 мм для задней части чердачной стены				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2853	Материал: Медный лист (С отходами, 1,50 м² x 4,50 кг)	кг	6,75	370,00	2.497,50
10.330.5495	Битумный картон	м²	1,5	5,00	7,50
10.420.1101	Припой (Стоимость пайки, 50 г на метр)	кг	0,09	340,00	30,60
	Специальность:				
10.100.1026	Мастер-жестянщик	ч	2,1	250,00	525,00
10.100.1064	Подмастерье	ч	2,1	165,00	346,50
	Стоимость материалов и работ				3.407,10
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				851,78
	Цена за м				4.258,88
Цена за м, включая любые материалы и потери, трудозатраты, накладные расходы и прибыль подрядчика за создание ендовы с использованием листа меди толщиной 0,50 мм согласно соответствующему проекту, установку и укладку под кровельный материал соединений шириной 28 см из меди такой же толщины, установку на внутренней стороне мансардной стены высотой 15 см от зажима желоба и ее встраивание на 5 см в глубину стены на части, где должна быть смонтирована медь, установку материалов с равномерным наклоном, прикрепление соединения к стене, помещение битумного картона под лист меди с перекрытием соединения на 5 см, выполнение пайки, выполнение соединения в соответствии с проектом, подключение к резервуару и установку фильтра:					
Ед. изм.: измерено по проекту дизайна.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.310.1307	Изготовление и монтаж листов для соединения, кромок дымоходов, смотровых люков и оснований для фонаря крыши из листовой меди толщиной 0,50.				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2853	Материал: Медный лист (С отходами, 0,55 м² x 4.50 кг)	кг	2,475	370,00	915,75
10.330.5495	Битумный картон	м²	0,35	5,00	1,75
10.420.1101	Припой (Стоимость пайки, 50 г на метр)	кг	0,01	340,00	3,40
	Специальность:				
10.100.1026	Мастер-жестянщик	ч	1	250,00	250,00
10.100.1064	Подмастерье	ч	1	165,00	165,00
	Стоимость материалов и работ				1.335,90
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				333,98
	Цена за м				1.669,88
Цена за метр, включая любые материалы и потери, трудозатраты, накладные расходы и прибыль подрядчика за установку битумного картона под листы меди толщиной 0,5 в соответствии с проектом и пайку соединений:					
Ед. изм.: рассчитывается как общая длина соединительных полос, проложенных в плоскости крыши.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.310.1308	Изготовление и монтаж речных крыш из медного листа 0,50 мм на верху и по бокам от чердачных стен				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2853	Материал: Медный лист (С отходами, 1.25 м² x 4.50 кг)	кг	5,625	370,00	2.081,25
10.330.5495	Битумный картон	м²	1,05	5,00	5,25
10.420.1101	Припой (Стоимость пайки, 50 г на метр)	кг	0,09	340,00	30,60
19.100.2013	Простое изготовление с помощью железа	кг	0,1	205,61	20,56
10.100.1026	Специальность: Мастер-жестянщик	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1064	Подмастерье	ч	1,3	165,00	214,50
	Стоимость материалов и работ				2.677,16
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				669,29
	Цена за м²				3.346,45
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, перевозку и разгрузку на строительной площадке, накладные расходы подрядчика и прибыль за выполнение вышеперечисленных задач с использованием листов меди толщиной 0,5 мм согласно соответствующему проекту, укладку слоя битумного картона под листы цинка, прикрепление к верхним покрытиям скрытых желобов и парапетов согласно соответствующему чертежу, создание и установку на стене с помощью железных вкладок сливной доски, изготовление переливных стыков в соответствии с проектом: Ед. изм.: следует замерить вертикальную проекцию детали от верхнего уровня скрытого желоба до конца высоты парапетной стены и горизонтальную проекцию медного покрытия верхней части. Перекрытия и переливные швы на стеновых и сливных досках и поддонах для крошек должны быть включены в стоимость покрытия.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.310.1309	Изготовление и установка подоконников из листовой меди 0,50 мм				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2853	Материал: Медный лист (С отходами, 0,45 м² x 4,50 кг)	кг	2,025	370,00	749,25
10.330.5495	Битумный картон	м²	0,45	5,00	2,25
10.420.1101	Припой (Стоимость пайки, 50 г на метр)	кг	0,03	340,00	10,20
10.420.1007	Оцинкованные гвозди	кг	0,1	45,00	4,50
	Специальность:				
10.100.1026	Мастер-жестянщик	ч	1	250,00	250,00
10.100.1064	Подмастерье	ч	1	165,00	165,00
	Стоимость материалов и работ				1.181,20
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				295,30
	Цена за м				1.476,50
Цена за метр, включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, транспортировку и разгрузку на строительной площадке, накладные расходы и прибыль подрядчика за нанесение одного слоя битумного картона на штукатурку или стяжку, установку брызгозащитного щита из медного листа толщиной 0,5 мм (брызгозащитные щиты, меньшие, чем стандартный размер медного листа, не должны удлиняться, а брызгозащитные щиты, превышающие стандартный размер медного листа, должны допускать удлинение), прибивание брызгозащитного щита к клиньям внутри штукатурки и стяжки с помощью оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой, покрытие головок гвоздей с шайбами и их пайку, покрытие краев стен листами до 10 см высотой, сгиб передней стороны, сгиб задней стороны листов и установку листов на деревянных столярных изделиях: Ед. изм.: рассчитывается на 20 см больше размера, указывающего внешнюю ширину окна на основании проекта реализации.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.315.1001	Поставка и монтаж водосточных труб из жесткого ПВХ диаметром 70 мм с раструбом на одном конце				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.420.1401	Материал: Водосточный желоб из жесткого ПВХ (включая уплотнения)	м	1,05	45,00	47,25
19.100.2013	Простое изготовление с помощью железа	кг	0,1	205,61	20,56
10.100.1070	Специальность: Мастер второго класса	ч	0,2	240,00	48,00
10.100.1071	Помощник мастера второго класса	ч	0,1	185,00	18,50
	Стоимость материалов и работ				134,31
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				33,58
	Цена за м				167,89
Цена за метр, включая соединительные детали, кронштейны и прочие детали, любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за поставку труб из ПВХ диаметром 70 мм, установку зажимов на стенах, установку труб из желобов, включая кронштейны и затяжку зажимов оцинкованными крепежными винтами для завершения крепления водосточных труб к стенам:					
Ед. изм.: измеряется по длине оси установленной трубы, а изогнутые части должны обрабатываться дважды.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.315.1002	Поставка и монтаж водосточных труб из жесткого ПВХ диаметром 100 мм с раструбом на одном конце				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.420.1402	Материал: Водосточный желоб из жесткого ПВХ (включая уплотнения)	м	1,05	72,00	75,60
19.100.2013	Простое изготовление с помощью железа	кг	0,147	205,61	30,22
10.100.1070	Специальность: Мастер второго класса	ч	0,2	240,00	48,00
10.100.1071	Помощник мастера второго класса	ч	0,1	185,00	18,50
	Стоимость материалов и работ				172,32
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				43,08
	Цена за м				215,40
Цена за метр, включая соединительные детали, кронштейны и прочие детали, любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за поставку труб из ПВХ диаметром 100 мм, установку зажимов на стенах, установку труб из желобов, включая кронштейны и затяжку зажимов оцинкованными крепежными винтами для завершения крепления водосточных труб к стенам:					
Ед. изм.: измеряется по длине оси установленной трубы, а изогнутые части должны обрабатываться дважды.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.315.1003	Поставка и монтаж водосточных труб из жесткого ПВХ диаметром 125 мм с раструбом на одном конце				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.420.1403	Материал: Водосточный желоб из жесткого ПВХ (включая уплотнения)	м	1,05	85,00	89,25
19.100.2013	Простое изготовление с помощью железа	кг	0,199	205,61	40,92
10.100.1070	Специальность: Мастер второго класса	ч	0,2	240,00	48,00
10.100.1071	Помощник мастера второго класса	ч	0,1	185,00	18,50
	Стоимость материалов и работ				196,67
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				49,17
	Цена за м				245,84
Цена за метр, включая соединительные детали, кронштейны и прочие детали, любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за поставку труб из ПВХ диаметром 125 мм, установку зажимов на стенах, установку труб из желобов, включая кронштейны и затяжку зажимов оцинкованными крепежными винтами для завершения крепления водосточных труб к стенам:					
Ед. изм.: измеряется по длине оси установленной трубы, а изогнутые части должны обрабатываться дважды.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.315.1004	Поставка и установка водосточных желобов из ПВХ диаметром 100 мм				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.420.1405	Водосточный желоб из жесткого ПВХ	м	1,05	30,00	31,50
10.420.1404	Жесткая кровельная полоса из ПВХ	м	1,05	31,00	32,55
10.420.1405	Водосточный желоб из жесткого ПВХ	м	0,42	30,00	12,60
	Фитинги (рукава, водосточные трубы, заглушки, внутренние и наружные кронштейны, металлические выступы и др.), 40 % желобов				
19.100.2013	Простое изготовление с помощью железа	кг	0,296	205,61	60,86
	Специальность:				
10.100.1070	Мастер второго класса	ч	0,3	240,00	72,00
10.100.1071	Помощник мастера второго класса	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				237,26
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				59,32
	Цена за м				296,58
Цена за м, включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, накладные расходы подрядчика и прибыль за предоставление дождевых желобов круглого или прямоугольного профиля из ПВХ диаметром 100 мм или изготовление подвесных желобов и соединительных полос в соответствии с утвержденным проектом, размещение слоя битумного картона под соединительными полосами, установка фильтров и установка желобов в отведенных для них местах с двумя оцинкованными железными крючками по метру с сечением 5 x 30 мм:					
Ед. изм.: измеряется по длине оси установленной трубы, а изогнутые части должны обрабатываться дважды.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.315.1005	Поставка и установка водосточных желобов из ПВХ диаметром 150 мм				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.420.1406	Водосточный желоб из жесткого ПВХ	м	1,05	52,00	54,60
10.420.1404	Жесткая кровельная полоса из ПВХ	м	1,05	31,00	32,55
10.420.1406	Водосточный желоб из жесткого ПВХ	м	0,42	52,00	21,84
	Фитинги (рукава, водосточные трубы, заглушки, внутренние и наружные кронштейны, металлические выступы и др.), 40 % желобов				
19.100.2013	Простое изготовление с помощью железа	кг	0,35	205,61	71,96
	Специальность:				
10.100.1070	Мастер второго класса	ч	0,3	240,00	72,00
10.100.1071	Помощник мастера второго класса	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				280,70
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				70,18
	Цена за м				350,88
Цена за м, включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, накладные расходы подрядчика и прибыль за предоставление дождевых желобов круглого или прямоугольного профиля из ПВХ диаметром 150 мм или изготовление подвесных желобов и соединительных полос в соответствии с утвержденным проектом, размещение слоя битумного картона под соединительными полосами, установка фильтров и установка желобов в отведенных для них местах с двумя оцинкованными железными крючками по метру с сечением 5 x 30 мм:					
Ед. изм.: измеряется по длине оси установленной трубы, а изогнутые части должны обрабатываться дважды.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.315.1101	Изготовление и монтаж бесшовных труб с покрытием из листового металла толщиной 0,50 мм, оцинкованных горячим способом (общая ширина листового металла: 30 см)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.1302	Материал: Оцинкованный горячим способом плоский листовой металл с заводским покрытием роликовой системой (покрытие эпоксидной смолой внешних поверхностей мин. 5 микрон) (Для водосточных желобов - с отходами)	кг	1,25	42,50	53,13
10.200.1302	Оцинкованный горячим способом плоский листовой металл с заводским покрытием роликовой системой (покрытие эпоксидной смолой внешних поверхностей мин. 5 микрон) Для кровельной полосы и дополнительных узлов и деталей (чехлы, подтяжки, зажимы и др.)	кг	0,85	42,50	36,13
19.100.1095	Машина для изготовления бесшовных желобов	ч	0,01	373,04	3,73
10.420.1007	Оцинкованные гвозди	кг	0,01	45,00	0,45
10.300.2157	Однокомпонентная мастика для заполнения швов на основе полиуретана, устойчивая к ультрафиолетовому излучению (картридж на 310 мл) (Стоимость утечки)	Кол-во	0,1	160,00	16,00
10.100.1068	Специальность: Мастер первого класса	ч	0,3	250,00	75,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				233,94
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				58,49
	Цена за м				292,43
Цена за м погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за обработку листового металла горячим цинкованием с покрытием толщиной 0,50 мм с помощью бесшовного соединения и подготовки к установке машины для безрукавного желоба; за транспортировку водосточных желобов к месту установки; за установку зажимов желоба с макс. 50 см интервалом; за регулировку наклона желобов и закрепление зажимов; за установку мин. кровельной полосы шириной 20 см с теми же характеристиками, что и у водосточных желобов, указанных в соответствующем проекте; за сверление отверстий для соединения с водосточными трубами, разрезание угловых соединений, полное соединение труб друг с другом и обеспечение герметичности всех соединений:					
Ед. изм.: измеряется по длине оси установленного желоба.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.320.1001	Устройство кровли из кровельных панелей 50 мм с полиуретановой изоляцией (верх из оцинкованного листового металла толщиной 0,50 мм с покрытием, низ из оцинкованного листового металла с покрытием толщиной 0,40 мм) на существующих деревянных, железобетонных или стальных прогонах.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.2602	Материал: Кровельная панель с полиуретановым наполнителем 50 мм (Потери: 5 % + аксессуары: 15 %) (Плитка нижнего гребня, плитка верхнего гребня, боковое бедро, профиль карниза, кровельные впадины, наполнители карниза из пенопласта, стены, дымоходы, обшивка кромок и др.) (стоимость монтажного материала)	м²	1,2	570,00	684,00
19.100.1110	Сверло	ч	0,1	303,70	30,37
10.330.3099	Монтажный винт панели с уплотнением EPDM	Кол-во	2,5	2,50	6,25
10.330.3098	Уплотнительная лента на пластиковой основе	м	0,1	15,00	1,50
10.380.9982	Силикон (310 мл)	Кол-во	0,1	225,00	22,50
10.100.1036	Работы: Кровельщик	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				893,62
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				223,41
	Цена за м²				1.117,03

Цена за м² размещения панели крыши с изоляцией из полиуретана толщиной 50 мм (верх и низ из оцинкованного листового металла с покрытием) на существующих деревянных, железобетонных или стальных прогонах, как указано в проекте, технических условиях и параметрах; закрепления панелей на каждом ряду прогонов с помощью установочных винтов на каждом шаге для выступов, карнизов и перекрытий, если таковые имеются, и на каждом поперечном перекрытии для других деталей, и герметизации с помощью пластиковых полос в два ряда для продольных перекрытий; установки и герметизации силиконом нижнего выступа, верхнего выступа, бокового бедра, профиля карниза, ендов, наполнителей карниза из пенопласта, стен, дымоходов, обшивки кромок и других аналогичных принадлежностей, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных поверхностей. Зазоры меньше 0,10 м² не вычитаются.

Примечание.

- 1) Установка панелей должна начинаться в направлении, противоположном преобладающему направлению ветра, а частота установки винтов может быть увеличена на основании расчетов.
- 2) В зависимости от того, являются ли прогоны деревянными, железобетонными или стальными, должен быть выбран подходящий установочный винт. (Самонарезающий винт с наконечником по дереву, с квадратной головкой)
- 3) Продольные перекрытия, если таковые имеются, должны составлять минимум 30 см для крыш с макс. наклоном 15 %; и мин. 20 см для крыш с мин. наклоном 15 процентов.
- 4) Пазы панелей должны быть обращены к внешней поверхности и на них должны быть установочные винты.
- 5) Для обеспечения теплоизоляции в соединениях коньковых элементов должны использоваться соответствующие изоляционные материалы.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.320.1002	Устройство кровли из кровельных панелей 50 мм с полиуретановой изоляцией (верх из мембраны ПВХ толщиной 1,20 мм, низ из оцинкованного листового металла с покрытием толщиной 0,60 мм) на существующих деревянных, железобетонных или стальных прогонах.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.2652	Материал: Кровельная панель с ПВХ-мембраной и полиуретановым наполнителем 50 мм (Потери: 5 % + аксессуары: 15 %) (Плитка нижнего гребня, плитка верхнего гребня, боковое бедро, профиль карниза, кровельные впадины, наполнители карниза из пенопласта, стены, дымоходы, обшивка кромок и др.) (стоимость монтажного материала)	м²	1,2	835,00	1.002,00
19.100.1110	Сверло	ч	0,1	303,70	30,37
10.330.3100	Монтажный винт панели с винтом-съёмником	Кол-во	2,5	2,50	6,25
10.100.1036	Работы: Кровельщик	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
Стоимость материалов и работ					1.237,62
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					309,41
Цена за м²					1.547,03

Цена за м² размещения панели крыши с изоляцией из полиуретана толщиной 50 мм (покрытая ПВХ мембраной толщиной 1,20 мм сверху и окрашенным оцинкованным листовым металлом толщиной 0,60 мм снизу) на прогонах, как указано в проекте, его спецификациях и параметрах, закрепления панелей на каждом ряду прогонов с помощью установочных винтов, так, чтобы в верхней части каждого шага имелись права на выступы, карнизы и, если имеются, продольные перекрытия, горячей сварки имеющихся на панели выступов мембраны на каждое поперечное перекрытие, герметизации мембранами на продольных перекрытиях и головках винтов, и изготовления крышек для нижнего выступа и панели карниза из листового металла, дополнительной мембраны, верхнего выступа, бокового бедра, карниза, ендов, стен, дымохода, обшивки кромок и других аналогичных принадлежностей, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных поверхностей. Зазоры меньше 0,10 м² не вычитаются.

Примечание.

- 1) Установка панелей должна начинаться в направлении, противоположном преобладающему направлению ветра, а частота установки винтов может быть увеличена на основании расчетов.
- 2) В зависимости от того, являются ли прогоны деревянными, железобетонными или стальными, должен быть выбран подходящий установочный винт. (Самонарезающий винт с наконечником по дереву, с квадратной головкой)
- 3) Продольные перекрытия, если таковые имеются, должны составлять минимум 30 см для крыш с макс. наклоном 15 %; и мин. 20 см для крыш с мин. наклоном 15 процентов.
- 4) Пазы панелей должны быть обращены к внутренней части конструкции и на них должны быть установочные винты.
- 5) Установка алюминиевых прижимных планок должна оплачиваться за каждую единицу.
- 6) Для обеспечения теплоизоляции в соединениях коньковых элементов должны использоваться соответствующие изоляционные материалы.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.320.1003	Устройство кровли из кровельных панелей 50 мм с полиуретановой изоляцией (верх из мембраны ТПО толщиной 1,20 мм, низ из оцинкованного листового металла с покрытием толщиной 0,60 мм) на существующих деревянных, железобетонных или стальных прогонах.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.2677	Материал: Кровельная панель с ТПО-мембраной и полиуретановым наполнителем 50 мм (Потери: 5 % + аксессуары: 15 %) (Плитка нижнего гребня, плитка верхнего гребня, боковое бедро, профиль карниза, кровельные впадины, наполнители карниза из пенопласта, стены, дымоходы, обшивка кромок и др.) (стоимость монтажного материала)	м²	1,2	865,00	1.038,00
19.100.1110	Сверло	ч	0,1	303,70	30,37
10.330.3100	Монтажный винт панели с винтом-съёмником	Кол-во	2,5	2,50	6,25
10.100.1036	Работы: Кровельщик	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
Стоимость материалов и работ					1.273,62
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					318,41
Цена за м²					1.592,03

Цена за м² размещения панели крыши с изоляцией из полиуретана толщиной 50 мм (покрытая ТПО-мембраной толщиной 1,20 мм сверху и окрашенным оцинкованным листовым металлом толщиной 0,60 мм снизу) на прогонах, как указано в проекте, его спецификациях и параметрах, закрепления панелей на каждом ряду прогонов с помощью установочных винтов, так, чтобы в верхней части каждого шага имелись права на выступы, карнизы и, если имеются, продольные перекрытия, горячей сварки имеющихся на панели выступов мембраны на каждое поперечное перекрытие, герметизации мембранами на продольных перекрытиях и головках винтов, и изготовления крышек для нижнего выступа и панели карниза из листового металла, дополнительной мембраны, верхнего выступа, бокового бедра, карниза, ендов, стен, дымохода, обшивки кромок и других аналогичных принадлежностей, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных поверхностей. Зазоры меньше 0,10 м² не вычитаются.

Примечание.

- 1) Установка панелей должна начинаться в направлении, противоположном преобладающему направлению ветра, а частота установки винтов может быть увеличена на основании расчетов.
- 2) В зависимости от того, являются ли прогоны деревянными, железобетонными или стальными, должен быть выбран подходящий установочный винт. (Самонарезающий винт с наконечником по дереву, с квадратной головкой)
- 3) Продольные перекрытия, если таковые имеются, должны составлять минимум 30 см для крыш с макс. наклоном 15 %; и мин. 20 см для крыш с мин. наклоном 15 процентов.
- 4) Пазы панелей должны быть обращены к внутренней части конструкции и на них должны быть установочные винты.
- 5) Установка алюминиевых прижимных планок должна оплачиваться за каждую единицу.
- 6) Для обеспечения теплоизоляции в соединениях коньковых элементов должны использоваться соответствующие изоляционные материалы.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.320.1004	Устройство кровли из кровельных панелей 50 мм с полиизоциануратной изоляцией (верх из оцинкованного листового металла с покрытием толщиной 0,50 мм, низ из оцинкованного листового металла с покрытием толщиной 0,40 мм) на существующих деревянных, железобетонных или стальных прогонах.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.2702	Материал: Кровельная панель с полиизоциануратным наполнителем 50 мм (Потери: 5 % + аксессуары: 15 %) (Плитка нижнего гребня, плитка верхнего гребня, боковое бедро, профиль карниза, кровельные впадины, наполнители карниза из пенопласта, стены, дымоходы, обшивка кромок и др.) Стоимость монтажного материала	м²	1,2	625,00	750,00
19.100.1110	Сверло	ч	0,1	303,70	30,37
10.330.3099	Монтажный винт панели с уплотнением EPDM	Кол-во	2,5	2,50	6,25
10.330.3098	Уплотнительная лента на пластиковой основе	м	0,1	15,00	1,50
10.380.9982	Силикон (310 мл)	Кол-во	0,1	225,00	22,50
10.100.1036	Работы: Кровельщик	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
Стоимость материалов и работ					959,62
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					239,91
Цена за м²					1.199,53

Цена за м² размещения панели крыши с изоляцией из полиизоцианурата толщиной 50 мм (верх и низ из оцинкованного листового металла с покрытием) на существующих деревянных, железобетонных или стальных прогонах, как указано в проекте, технических условиях и параметрах; закрепления панелей на каждом ряду прогонов с помощью установочных винтов на каждом шаге для выступов, карнизов и перекрытий, если таковые имеются, и на каждом поперечном перекрытии для других деталей, и герметизации с помощью пластиковых полос в два ряда для продольных перекрытий; установки и герметизации силиконом нижнего выступа, верхнего выступа, бокового бедра, профиля карниза, ендов, наполнителей карниза из пенопласта, стен, дымоходов, обшивки кромок и других аналогичных принадлежностей, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных поверхностей. Зазоры меньше 0,10 м² не вычитаются.

Примечание.

- 1) Установка панелей должна начинаться в направлении, противоположном преобладающему направлению ветра, а частота установки винтов может быть увеличена на основании расчетов.
- 2) В зависимости от того, являются ли прогоны деревянными, железобетонными или стальными, должен быть выбран подходящий установочный винт. (Самонарезающий винт с наконечником по дереву, с квадратной головкой)
- 3) Продольные перекрытия, если таковые имеются, должны составлять минимум 30 см для крыш с макс. наклоном 15 %; и мин. 20 см для крыш с мин. наклоном 15 процентов.
- 4) Пазы панелей должны быть обращены к внешней поверхности и на них должны быть установочные винты.
- 5) Для обеспечения теплоизоляции в соединениях коньковых элементов должны использоваться соответствующие изоляционные материалы.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.320.1005	Устройство кровли из кровельных панелей 50 мм с полиизоциануратной изоляцией (верх из мембраны ПВХ толщиной 1,20 мм, низ из оцинкованного листового металла с покрытием толщиной 0,60 мм) на существующих деревянных, железобетонных или стальных прогонах.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.2752	Материал: Кровельная панель с ПВХ-мембраной и полиизоциануратным наполнителем 50 мм (Потери: 5 % + аксессуары: 15 %) (Плитка нижнего гребня, плитка верхнего гребня, боковое бедро, профиль карниза, кровельные впадины, наполнители карниза из пенопласта, стены, дымоходы, обшивка кромок и др.) (стоимость монтажного материала)	м²	1,2	900,00	1.080,00
19.100.1110	Сверло	ч	0,1	303,70	30,37
10.330.3100	Монтажный винт панели с винтом-съёмником	Кол-во	2,5	2,50	6,25
10.100.1036	Работы: Кровельщик	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
Стоимость материалов и работ					1.315,62
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					328,91
Цена за м²					1.644,53

Цена за м² размещения панели крыши с изоляцией из полиизоцианурата толщиной 50 мм (покрытая ПВХ-мембраной толщиной 1,20 мм сверху и окрашенным оцинкованным листовым металлом толщиной 0,60 мм снизу) на прогонах, как указано в проекте, его спецификациях и параметрах, закрепления панелей на каждом ряду прогонов с помощью установочных винтов, так, чтобы в верхней части каждого шага имелись права на выступы, карнизы и, если имеются, продольные перекрытия, горячей сварки имеющихся на панели выступов мембраны на каждое поперечное перекрытие, герметизации мембранами на продольных перекрытиях и головках винтов, и изготовления крышек для нижнего выступа и панели карниза из листового металла, дополнительной мембраны, верхнего выступа, бокового бедра, карниза, ендов, стен, дымохода, обшивки кромок и других аналогичных принадлежностей, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных поверхностей. Зазоры меньше 0,10 м² не вычитаются.

Примечание.

- 1) Установка панелей должна начинаться в направлении, противоположном преобладающему направлению ветра, а частота установки винтов может быть увеличена на основании расчетов.
- 2) В зависимости от того, являются ли прогоны деревянными, железобетонными или стальными, должен быть выбран подходящий установочный винт. (Самонарезающий винт с наконечником по дереву, с квадратной головкой)
- 3) Продольные перекрытия, если таковые имеются, должны составлять минимум 30 см для крыш с макс. наклоном 15 %; и мин. 20 см для крыш с мин. наклоном 15 процентов.
- 4) Пазы панелей должны быть обращены к внутренней части конструкции и на них должны быть установочные винты.
- 5) Установка алюминиевых прижимных планок должна оплачиваться за каждую единицу.
- 6) Для обеспечения теплоизоляции в соединениях коньковых элементов должны использоваться соответствующие изоляционные материалы.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.320.1006	Устройство кровли из кровельных панелей 50 мм с полиизоциануратной изоляцией (верх из мембраны ТПО толщиной 1,20 мм, низ из оцинкованного листового металла с покрытием толщиной 0,60 мм) на существующих деревянных, железобетонных или стальных прогонах.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.2777	Материал: Кровельная панель с ТПО-мембраной и полиизоциануратным наполнителем 50 мм (Потери: 5 % + аксессуары: 15 %) (Плитка нижнего гребня, плитка верхнего гребня, боковое бедро, профиль карниза, кровельные впадины, наполнители карниза из пенопласта, стены, дымоходы, обшивка кромок и др.) (стоимость монтажного материала)	м²	1,2	915,00	1.098,00
19.100.1110	Сверло	ч	0,1	303,70	30,37
10.330.3100	Монтажный винт панели с винтом-съёмником	Кол-во	2,5	2,50	6,25
10.100.1036	Работы: Кровельщик	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
Стоимость материалов и работ					1.333,62
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					333,41
Цена за м²					1.667,03

Цена за м² размещения панели крыши с изоляцией из полиизоцианурата толщиной 50 мм (покрытая ТПО-мембраной толщиной 1,20 мм сверху и окрашенным оцинкованным листовым металлом толщиной 0,60 мм снизу) на прогонах, как указано в проекте, его спецификациях и параметрах, закрепления панелей на каждом ряду прогонов с помощью установочных винтов, так, чтобы в верхней части каждого шага имелись права на выступы, карнизы и, если имеются, продольные перекрытия, горячей сварки имеющихся на панели выступов мембраны на каждое поперечное перекрытие, герметизации мембранами на продольных перекрытиях и головках винтов, и изготовления крышек для нижнего выступа и панели карниза из листового металла, дополнительной мембраны, верхнего выступа, бокового бедра, карниза, ендов, стен, дымохода, обшивки кромок и других аналогичных принадлежностей, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных поверхностей. Зазоры меньше 0,10 м² не вычитаются.

Примечание.

- 1) Установка панелей должна начинаться в направлении, противоположном преобладающему направлению ветра, а частота установки винтов может быть увеличена на основании расчетов.
- 2) В зависимости от того, являются ли прогоны деревянными, железобетонными или стальными, должен быть выбран подходящий установочный винт. (Самонарезающий винт с наконечником по дереву, с квадратной головкой)
- 3) Продольные перекрытия, если таковые имеются, должны составлять минимум 30 см для крыш с макс. наклоном 15 %; и мин. 20 см для крыш с мин. наклоном 15 процентов.
- 4) Пазы панелей должны быть обращены к внутренней части конструкции и на них должны быть установочные винты.
- 5) Установка алюминиевых прижимных планок должна оплачиваться за каждую единицу.
- 6) Для обеспечения теплоизоляции в соединениях коньковых элементов должны использоваться соответствующие изоляционные материалы.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.320.1007	Устройство кровли из кровельных панелей 60 мм с полистирольной изоляцией (верх толщиной 0,70 мм, низ толщиной 0,50 мм из натурального рифленого алюминия) на существующих деревянных, железобетонных или стальных прогонах.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.2803	Материал: Кровельная панель с полистироловым наполнителем 60 мм (Потери: 5 % + аксессуары: 15 %) (Плитка нижнего гребня, плитка верхнего гребня, боковое бедро, профиль карниза, кровельные впадины, наполнители карниза из пенопласта, стены, дымоходы, обшивка кромок и др.) (стоимость монтажного материала)	м²	1,2	720,00	864,00
19.100.1110	Сверло	ч	0,1	303,70	30,37
10.330.3099	Монтажный винт панели с уплотнением EPDM	Кол-во	2,5	2,50	6,25
10.330.3098	Уплотнительная лента на пластиковой основе	м	0,1	15,00	1,50
10.380.9982	Силикон (310 мл)	Кол-во	0,1	225,00	22,50
10.100.1036	Работы: Кровельщик	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				1.073,62
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				268,41
	Цена за м²				1.342,03

Цена за м² размещения панели крыши с изоляцией из полистирола толщиной 60 мм (покрыты 0,7 мм натуральным тисненым алюминием сверху и 0,5 мм натуральным тисненым алюминием снизу) на существующих деревянных, железобетонных или стальных прогонах, как указано в проекте, технических условиях и параметрах; крепления панелей на каждом ряду прогонов с помощью установочных винтов на каждом шаге для выступов, карнизов и перекрытий, если таковые имеются, и на каждом поперечном перекрытии для других деталей, и герметизации с помощью пластиковых полос в два ряда для продольных перекрытий; установки и герметизации силиконом нижнего выступа, верхнего выступа, бокового бедра, профиля карниза, ендов, наполнителей карниза из пенопласта, стен, дымоходов, обшивки кромок и других аналогичных принадлежностей, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных поверхностей. Зазоры меньше 0,10 м² не вычитаются.

Примечание.

- 1) Установка панелей должна начинаться в направлении, противоположном преобладающему направлению ветра, а частота установки винтов может быть увеличена на основании расчетов.
- 2) В зависимости от того, являются ли прогоны деревянными, железобетонными или стальными, должен быть выбран подходящий установочный винт. (Самонарезающий винт с наконечником по дереву, с квадратной головкой)
- 3) Продольные перекрытия, если таковые имеются, должны составлять минимум 30 см для крыш с макс. наклоном 15 %; и мин. 20 см для крыш с мин. наклоном 15 процентов.
- 4) Пазы панелей должны быть обращены к внешней поверхности и на них должны быть установочные винты.
- 5) Для обеспечения теплоизоляции в соединениях коньковых элементов должны использоваться соответствующие изоляционные материалы.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.320.1008	Устройство кровли из кровельных панелей 60 мм с полистирольной изоляцией (верх из оцинкованного листового металла толщиной 0,50 мм с покрытием, низ из оцинкованного листового металла с покрытием толщиной 0,40 мм) на существующих деревянных, железобетонных или стальных прогонах.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.2828	Материал: Кровельная панель с полистироловым наполнителем 60 мм (Потери: 5 % + аксессуары: 15 %) (Плитка нижнего гребня, плитка верхнего гребня, боковое бедро, профиль карниза, кровельные впадины, наполнители карниза из пенопласта, стены, дымоходы, обшивка кромок и др.) (стоимость монтажного материала)	м²	1,2	585,00	702,00
19.100.1110	Сверло	ч	0,1	303,70	30,37
10.330.3099	Монтажный винт панели с уплотнением EPDM	Кол-во	2,5	2,50	6,25
10.330.3098	Уплотнительная лента на пластиковой основе	м	0,1	15,00	1,50
10.380.9982	Силикон (310 мл)	Кол-во	0,1	225,00	22,50
10.100.1036	Работы: Кровельщик	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
Стоимость материалов и работ					911,62
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					227,91
Цена за м²					1.139,53

Цена за м² размещения панели крыши с изоляцией из полистирола толщиной 60 мм (покрытый окрашенным оцинкованным металлическим листом толщиной 0,50 мм в верхней части и окрашенным оцинкованным металлическим листом толщиной 0,40 мм в нижней части) на существующих деревянных, железобетонных или стальных прогонах, как указано в проекте, технических условиях и параметрах; закрепления панелей на каждом ряду прогонов с помощью установочных винтов на каждом шаге для выступов, карнизов и перекрытий, если таковые имеются, и на каждом поперечном перекрытии для других деталей, и герметизации с помощью пластиковых полос в два ряда для продольных перекрытий; установки и герметизации силиконом нижнего выступа, верхнего выступа, бокового бедра, профиля карниза, ендов, наполнителей карниза из пенопласта, стен, дымоходов, обшивки кромок и других аналогичных принадлежностей, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных поверхностей. Зазоры меньше 0,10 м² не вычитаются.

Примечание.

- 1) Установка панелей должна начинаться в направлении, противоположном преобладающему направлению ветра, а частота установки винтов может быть увеличена на основании расчетов.
- 2) В зависимости от того, являются ли прогоны деревянными, железобетонными или стальными, должен быть выбран подходящий установочный винт. (Самонарезающий винт с наконечником по дереву, с квадратной головкой)
- 3) Продольные перекрытия, если таковые имеются, должны составлять минимум 30 см для крыш с макс. наклоном 15 %; и мин. 20 см для крыш с мин. наклоном 15 процентов.
- 4) Пазы панелей должны быть обращены к внешней поверхности и на них должны быть установочные винты.
- 5) Для обеспечения теплоизоляции в соединениях коньковых элементов должны использоваться соответствующие изоляционные материалы.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.320.1009	Устройство кровли из кровельных панелей 60 мм с полистирольной изоляцией (верх из оцинкованного листового металла толщиной 0,50 мм с покрытием, низ из натурального рифленого алюминия толщиной 0,40 мм) на существующих деревянных, железобетонных или стальных прогонах.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.2853	Материал: Кровельная панель с полистироловым наполнителем 60 мм (Потери: 5 % + аксессуары: 15 %) (Плитка нижнего гребня, плитка верхнего гребня, боковое бедро, профиль карниза, кровельные впадины, наполнители карниза из пенопласта, стены, дымоходы, обшивка кромок и др.) (стоимость монтажного материала)	м²	1,2	650,00	780,00
19.100.1110	Сверло	ч	0,1	303,70	30,37
10.330.3099	Монтажный винт панели с уплотнением EPDM	Кол-во	2,5	2,50	6,25
10.330.3098	Уплотнительная лента на пластиковой основе	м	0,1	15,00	1,50
10.380.9982	Силикон (310 мл)	Кол-во	0,1	225,00	22,50
10.100.1036	Работы: Кровельщик	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				989,62
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				247,41
	Цена за м²				1.237,03

Цена за м² размещения панели крыши с изоляцией из полистирола толщиной 60 мм (покрытый окрашенным оцинкованным металлическим листом толщиной 0,50 мм в верхней части и покрытый 0,40 мм из натурального тисненого алюминия на дне) на существующих деревянных, железобетонных или стальных прогонах, как указано в проекте, технических условиях и параметрах; закрепления панелей на каждом ряду прогонов с помощью установочных винтов на каждом шаге для выступов, карнизов и перекрытий, если таковые имеются, и на каждом поперечном перекрытии для других деталей, и герметизации с помощью пластиковых полос в два ряда для продольных перекрытий; установки и герметизации силиконом нижнего выступа, верхнего выступа, бокового бедра, профиля карниза, ендов, наполнителей карниза из пенопласта, стен, дымоходов, обшивки кромок и других аналогичных принадлежностей, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных поверхностей. Зазоры меньше 0,10 м² не вычитаются.

Примечание.

- 1) Установка панелей должна начинаться в направлении, противоположном преобладающему направлению ветра, а частота установки винтов может быть увеличена на основании расчетов.
- 2) В зависимости от того, являются ли прогоны деревянными, железобетонными или стальными, должен быть выбран подходящий установочный винт. (Самонарезающий винт с наконечником по дереву, с квадратной головкой)
- 3) Продольные перекрытия, если таковые имеются, должны составлять минимум 30 см для крыш с макс. наклоном 15 %; и мин. 20 см для крыш с мин. наклоном 15 процентов.
- 4) Пазы панелей должны быть обращены к внешней поверхности и на них должны быть установочные винты.
- 5) Для обеспечения теплоизоляции в соединениях коньковых элементов должны использоваться соответствующие изоляционные материалы.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.320.1010	Устройство кровли из кровельных панелей 60 мм с изоляцией из минеральной ваты (верх из оцинкованного листового металла толщиной 0,50 мм с покрытием, низ из оцинкованного листового металла с покрытием толщиной 0,50 мм) на существующих стальных прогонах.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.2902	Материал: Кровельная панель с заполнителем из минеральной ваты 60 мм (Потери: 5 % + аксессуары: 15 %) (Плитка нижнего гребня, плитка верхнего гребня, боковое бедро, профиль карниза, кровельные впадины, наполнители карниза из пенопласта, стены, дымоходы, обшивка кромок и др.) (стоимость монтажного материала)	м²	1,2	720,00	864,00
19.100.1110	Сверло	ч	0,1	303,70	30,37
10.330.3099	Монтажный винт панели с уплотнением EPDM	Кол-во	2,5	2,50	6,25
10.330.3098	Уплотнительная лента на пластиковой основе	м	0,1	15,00	1,50
10.380.9982	Силикон (310 мл)	Кол-во	0,1	225,00	22,50
10.100.1036	Работы: Кровельщик	ч	0,25	250,00	62,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,75	165,00	123,75
	Стоимость материалов и работ				1.110,87
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				277,72
	Цена за м²				1.388,59

Цена за м² размещения панели крыши с изоляцией из минеральной ваты толщиной 60 мм (верх и низ из оцинкованного листового металла с покрытием) на существующих стальных прогонах, как указано в проекте, технических условиях и параметрах; крепления панелей на каждом ряду прогонов с помощью установочных винтов на каждом шаге для выступов, карнизов и перекрытий, если таковые имеются, и на каждом поперечном перекрытии для других деталей, и герметизации с помощью пластиковых полос в два ряда для продольных перекрытий; установки и герметизации силиконом нижнего выступа, верхнего выступа, бокового бедра, профиля карниза, ендов, наполнителей карниза из пенопласта, стен, дымоходов, обшивки кромок и других аналогичных принадлежностей, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных поверхностей. Зазоры меньше 0,10 м² не вычитаются.

Примечание.

- 1) Установка панелей должна начинаться в направлении, противоположном преобладающему направлению ветра, а частота установки винтов может быть увеличена на основании расчетов.
- 2) В зависимости от того, являются ли прогоны деревянными или железобетонными или стальными, должен быть выбран подходящий установочный винт. (Самонарезающий винт с наконечником по дереву, с квадратной головкой)
- 3) Продольные перекрытия, если таковые имеются, должны составлять минимум 30 см для крыш с макс. наклоном 15 %; и мин. 20 см для крыш с мин. наклоном 15 процентов.
- 4) Пазы панелей должны быть обращены к внешней поверхности и на них должны быть установочные винты.
- 5) Для обеспечения теплоизоляции в соединениях коньковых элементов должны использоваться соответствующие изоляционные материалы.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.320.1011	Устройство кровли из кровельных панелей 60 мм с изоляцией из минеральной ваты (верх из мембраны ПВХ толщиной 1,20 мм, низ из оцинкованного листового металла с покрытием толщиной 0,60 мм) на существующих стальных прогонах.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.2952	Материал: Кровельная панель с ПВХ-мембраной и заполнителем из минеральной ваты 60 мм (Потери: 5 % + аксессуары: 15 %) (Плитка нижнего гребня, плитка верхнего гребня, боковое бедро, профиль карниза, кровельные впадины, наполнители карниза из пенопласта, стены, дымоходы, обшивка кромок и др.) (стоимость монтажного материала)	м²	1,2	975,00	1.170,00
19.100.1110	Сверло	ч	0,1	303,70	30,37
10.330.3100	Монтажный винт панели с винтом-съёмником	Кол-во	2,5	2,50	6,25
10.100.1036	Работы: Кровельщик	ч	0,25	250,00	62,50
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,25	250,00	62,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,75	165,00	123,75
Стоимость материалов и работ					1.455,37
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					363,84
Цена за м²					1.819,21

Цена за м² размещения панели крыши с изоляцией из минеральной ваты толщиной 60 мм (покрытая ПВХ-мембраной толщиной 1,20 мм сверху и окрашенным оцинкованным листовым металлом толщиной 0,60 мм снизу) на существующих стальных прогонах, как указано в проекте, его спецификациях и параметрах, закрепления панелей на каждом ряду прогонов с помощью установочных винтов, так, чтобы в верхней части каждого шага имелись права на выступы, карнизы и, если имеются, продольные перекрытия, горячей сварки имеющихся на панели выступов мембраны на каждое поперечное перекрытие, герметизации мембранами на продольных перекрытиях и головках винтов, и изготовления крышек для нижнего выступа и панели карниза из листового металла, дополнительной мембраны, верхнего выступа, бокового бедра, карниза, ендов, стен, дымохода, обшивки кромок и других аналогичных принадлежностей, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных поверхностей. Зазоры меньше 0,10 м² не вычитаются.

Примечание.

- 1) Установка панелей должна начинаться в направлении, противоположном преобладающему направлению ветра, а частота установки винтов может быть увеличена на основании расчетов.
- 2) В зависимости от того, являются ли прогоны деревянными, железобетонными или стальными, должен быть выбран подходящий установочный винт. (Самонарезающий винт с наконечником по дереву, с квадратной головкой)
- 3) Продольные перекрытия, если таковые имеются, должны составлять минимум 30 см для крыш с макс. наклоном 15 %; и мин. 20 см для крыш с мин. наклоном 15 процентов.
- 4) Пазы панелей должны быть обращены к внутренней части конструкции и на них должны быть установочные винты.
- 5) Установка алюминиевых прижимных планок должна оплачиваться за каждую единицу.
- 6) Для обеспечения теплоизоляции в соединениях коньковых элементов должны использоваться соответствующие изоляционные материалы.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.320.1012	Устройство кровли из кровельных панелей 60 мм с изоляцией из минеральной ваты (толщина 1,20 мм, верх из мембраны ТПО, толщиной 0,60 мм, с покрытием, низ из оцинкованного листового металла) на существующих стальных прогонах.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.2962	Материал: Кровельная панель с ТПО-мембраной и заполнителем из минеральной ваты 60 мм (Потери: 5 % + аксессуары: 15 %) (Плитка нижнего гребня, плитка верхнего гребня, боковое бедро, профиль карниза, кровельные впадины, наполнители карниза из пенопласта, стены, дымоходы, обшивка кромок и др.) (стоимость монтажного материала)	м²	1,2	1.015,00	1.218,00
19.100.1110	Сверло	ч	0,1	303,70	30,37
10.330.3100	Монтажный винт панели с винтом-съёмником	Кол-во	2,5	2,50	6,25
	Работы:				
10.100.1036	Кровельщик	ч	0,25	250,00	62,50
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,25	250,00	62,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,75	165,00	123,75
	Стоимость материалов и работ				1.503,37
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				375,84
	Цена за м²				1.879,21

Цена за м² размещения панели крыши с изоляцией из минеральной ваты толщиной 60 мм (покрытая ТПО-мембраной толщиной 1,20 мм сверху и окрашенным оцинкованным листовым металлом толщиной 0,60 мм снизу) на существующих стальных прогонах, как указано в проекте, его спецификациях и параметрах, закрепления панелей на каждом ряду прогонов с помощью установочных винтов, так, чтобы в верхней части каждого шага имелись права на выступы, карнизы и, если имеются, продольные перекрытия, горячей сварки имеющихся на панели выступов мембраны на каждое поперечное перекрытие, герметизации мембранами на продольных перекрытиях и головках винтов, и изготовления крышек для нижнего выступа и панели карниза из листового металла, дополнительной мембраны, верхнего выступа, бокового бедра, карниза, ендов, стен, дымохода, обшивки кромок и других аналогичных принадлежностей, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных поверхностей. Зазоры меньше 0,10 м² не вычитаются.

Примечание.

- 1) Установка панелей должна начинаться в направлении, противоположном преобладающему направлению ветра, а частота установки винтов может быть увеличена на основании расчетов.
- 2) В зависимости от того, являются ли прогоны деревянными, железобетонными или стальными, должен быть выбран подходящий установочный винт. (Самонарезающий винт с наконечником по дереву, с квадратной головкой)
- 3) Продольные перекрытия, если таковые имеются, должны составлять минимум 30 см для крыш с макс. наклоном 15 %; и мин. 20 см для крыш с мин. наклоном 15 процентов.
- 4) Пазы панелей должны быть обращены к внутренней части конструкции и на них должны быть установочные винты.
- 5) Установка алюминиевых прижимных планок должна оплачиваться за каждую единицу.
- 6) Для обеспечения теплоизоляции в соединениях коньковых элементов должны использоваться соответствующие изоляционные материалы.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.320.1013	Устройство кровли из кровельных панелей 60 мм с изоляцией из минеральной ваты (толщина 1,50 мм, верх из мембраны ТПО, толщиной 0,60 мм, с покрытием, низ из оцинкованного листового металла) на существующих стальных прогонах.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.2972	Материал: Кровельная панель с ТПО-мембраной и заполнителем из минеральной ваты 60 мм (Потери: 5 % + аксессуары: 15 %) (Плитка нижнего гребня, плитка верхнего гребня, боковое бедро, профиль карниза, кровельные впадины, наполнители карниза из пенопласта, стены, дымоходы, обшивка кромок и др.) (стоимость монтажного материала)	м²	1,2	1.035,00	1.242,00
19.100.1110	Сверло	ч	0,1	303,70	30,37
10.330.3100	Монтажный винт панели с винтом-съёмником	Кол-во	2,5	2,50	6,25
	Работы:				
10.100.1036	Кровельщик	ч	0,25	250,00	62,50
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,25	250,00	62,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,75	165,00	123,75
	Стоимость материалов и работ				1.527,37
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				381,84
	Цена за м²				1.909,21

Цена за м² размещения панели крыши с изоляцией из минеральной ваты толщиной 60 мм (покрытая ТПО-мембраной толщиной 1,50 мм сверху и окрашенным оцинкованным листовым металлом толщиной 0,60 мм снизу) на существующих стальных прогонах, как указано в проекте, его спецификациях и параметрах, закрепления панелей на каждом ряду прогонов с помощью установочных винтов, так, чтобы в верхней части каждого шага имелись права на выступы, карнизы и, если имеются, продольные перекрытия, горячей сварки имеющихся на панели выступов мембраны на каждое поперечное перекрытие, герметизации мембранами на продольных перекрытиях и головках винтов, и изготовления крышек для нижнего выступа и панели карниза из листового металла, дополнительной мембраны, верхнего выступа, бокового бедра, карниза, ендов, стен, дымохода, обшивки кромок и других аналогичных принадлежностей, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных поверхностей. Зазоры меньше 0,10 м² не вычитаются.

Примечание.

- 1) Установка панелей должна начинаться в направлении, противоположном преобладающему направлению ветра, а частота установки винтов может быть увеличена на основании расчетов.
- 2) В зависимости от того, являются ли прогоны деревянными, железобетонными или стальными, должен быть выбран подходящий установочный винт. (Самонарезающий винт с наконечником по дереву, с квадратной головкой)
- 3) Продольные перекрытия, если таковые имеются, должны составлять минимум 30 см для крыш с макс. наклоном 15 %; и мин. 20 см для крыш с мин. наклоном 15 процентов.
- 4) Пазы панелей должны быть обращены к внутренней части конструкции и на них должны быть установочные винты.
- 5) Установка алюминиевых прижимных планок должна оплачиваться за каждую единицу.
- 6) Для обеспечения теплоизоляции в соединениях коньковых элементов должны использоваться соответствующие изоляционные материалы.

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.320.1014	Устройство кровли из кровельных панелей с изоляцией из минеральной ваты (50 мм) и полиуретана (25 мм) (верх из мембраны ПВХ толщиной 1,20 мм, низ из оцинкованного листового металла с покрытием толщиной 0,60 мм) на существующих стальных прогонах.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.2981	Материал: Кровельная панель с ПВХ-мембраной и заполнителем из минеральной ваты 50 мм + полиуретана 25 мм (Потери: 5 % + аксессуары: 15 %) (Плитка нижнего гребня, плитка верхнего гребня, боковое бедро, профиль карниза, кровельные впадины, наполнители карниза из пенопласта, стены, дымоходы, обшивка кромок и др.) (стоимость монтажного материала)	м²	1,2	1.085,00	1.302,00
19.100.1110	Сверло	ч	0,1	303,70	30,37
10.330.3100	Монтажный винт панели с винтом-съёмником	Кол-во	2,5	2,50	6,25
	Работы:				
10.100.1036	Кровельщик	ч	0,25	250,00	62,50
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,25	250,00	62,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,75	165,00	123,75
	Стоимость материалов и работ				1.587,37
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				396,84
	Цена за м²				1.984,21
Цена за м² размещения панели крыши с изоляцией из минеральной ваты толщиной 50 мм + полиуретана толщиной 25 мм (покрытая ПВХ-мембраной толщиной 1,20 мм сверху и окрашенным оцинкованным листовым металлом толщиной 0,60 мм снизу) на существующих стальных прогонах, как указано в проекте, его спецификациях и параметрах, закрепления панелей на каждом ряду прогонов с помощью установочных винтов, так, чтобы в верхней части каждого шага имелись права на выступы, карнизы и, если имеются, продольные перекрытия, горячей сварки имеющихся на панели выступов мембраны на каждое поперечное перекрытие, герметизации мембранами на продольных перекрытиях и головках винтов, и изготовления крышек для нижнего выступа и панели карниза из листового металла, дополнительной мембраны, верхнего выступа, бокового бедра, карниза, ендов, стен, дымохода, обшивки кромок и других аналогичных принадлежностей, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных поверхностей. Зазоры меньше 0,10 м² не вычитаются. Примечание. 1) Установка панелей должна начинаться в направлении, противоположном преобладающему направлению ветра, а частота установки винтов может быть увеличена на основании расчетов. 2) В зависимости от того, являются ли прогоны деревянными, железобетонными или стальными, должен быть выбран подходящий установочный винт. (Самонарезающий винт с наконечником по дереву, с квадратной головкой) 3) Продольные перекрытия, если таковые имеются, должны составлять минимум 30 см для крыш с макс. наклоном 15 %; и мин. 20 см для крыш с мин. наклоном 15 процентов. 4) Пазы панелей должны быть обращены к внутренней части конструкции и на них должны быть установочные винты. 5) Установка алюминиевых прижимных планок должна оплачиваться за каждую единицу. 6) Для обеспечения теплоизоляции в соединениях коньковых элементов должны использоваться соответствующие изоляционные материалы.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.320.1015	Устройство кровли из кровельных панелей с изоляцией из минеральной ваты (50 мм) и полиуретана (25 мм) (толщина 1,20 мм, верх из мембраны ТПО, толщиной 0,60 мм, с покрытием, низ из оцинкованного листового металла) на существующих стальных прогонах.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.2986	Материал: Кровельная панель с ТПО-мембраной и наполнителем из минеральной ваты 50 мм + полиуретана 25 мм (Потери: 5 % + аксессуары: 15 %) (Плитка нижнего гребня, плитка верхнего гребня, боковое бедро, профиль карниза, кровельные впадины, наполнители карниза из пенопласта, стены, дымоходы, обшивка кромок и др.) (стоимость монтажного материала)	м²	1,2	1.100,00	1.320,00
19.100.1110	Сверло	ч	0,1	303,70	30,37
10.330.3100	Монтажный винт панели с винтом-съёмником	Кол-во	2,5	2,50	6,25
	Работы:				
10.100.1036	Кровельщик	ч	0,25	250,00	62,50
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,25	250,00	62,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,75	165,00	123,75
	Стоимость материалов и работ				1.605,37
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				401,34
	Цена за м²				2.006,71
Цена за м² размещения панели крыши с изоляцией из минеральной ваты толщиной 50 мм + полиуретана толщиной 25 мм (покрытая ТПО-мембраной толщиной 1,20 мм сверху и окрашенным оцинкованным листовым металлом толщиной 0,60 мм снизу) на существующих стальных прогонах, как указано в проекте, его спецификациях и параметрах, закрепления панелей на каждом ряду прогонов с помощью установочных винтов, так, чтобы в верхней части каждого шага имелись права на выступы, карнизы и, если имеются, продольные перекрытия, горячей сварки имеющихся на панели выступов мембраны на каждое поперечное перекрытие, герметизации мембранами на продольных перекрытиях и головках винтов, и изготовления крышек для нижнего выступа и панели карниза из листового металла, дополнительной мембраны, верхнего выступа, бокового бедра, карниза, ендов, стен, дымохода, обшивки кромок и других аналогичных принадлежностей, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается при проектировании наклонных поверхностей. Зазоры меньше 0,10 м² не вычитаются. Примечание. 1) Установка панелей должна начинаться в направлении, противоположном преобладающему направлению ветра, а частота установки винтов может быть увеличена на основании расчетов. 2) В зависимости от того, являются ли прогоны деревянными, железобетонными или стальными, должен быть выбран подходящий установочный винт. (Самонарезающий винт с наконечником по дереву, с квадратной головкой) 3) Продольные перекрытия, если таковые имеются, должны составлять минимум 30 см для крыш с макс. наклоном 15 %; и мин. 20 см для крыш с мин. наклоном 15 процентов. 4) Пазы панелей должны быть обращены к внутренней части конструкции и на них должны быть установочные винты. 5) Установка алюминиевых прижимных планок должна оплачиваться за каждую единицу. 6) Для обеспечения теплоизоляции в соединениях коньковых элементов должны использоваться соответствующие изоляционные материалы.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.325.1001	Кровля толщиной 0,50 мм из цинка № 10 на деревянном каркасе крыши				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5493	Материал: Битумный картон (с отходами)	м²	1,15	4,50	5,18
10.420.1007	Оцинкованные гвозди	кг	0,1	45,00	4,50
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II) (Квадратный брус 5 x 5 см)	м³	0,003	7.500,00	22,50
10.200.2801	Лист цинка (С отходами, 1.35 м² x 3,50 кг)	кг	4,725	113,00	533,93
	Специальность: Производство				
10.100.1026	Мастер-жестянщик	ч	2,5	250,00	625,00
10.100.1064	Подмастерье	ч	1,5	165,00	247,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				1.479,86
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				369,97
	Цена за м²				1.849,83
Цена за м² за кровлю при укладке толщиной 0,50 мм из цинковых листов № 10 на деревянной крыше, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку, любые материалы и потери, трудозатраты, затраты на оборудование, прибыль и накладные расходы подрядчика, путем укладки и прибивания гвоздями в один слой битумного картона на крышу в соответствии с технической спецификацией; за крепление на полу конусообразных пиломатериалов 5 x 5 см из сосны II класса в зависимости от ширины цинковых пластин, выполнение скольжения и блокировки с помощью цинковых пластин толщиной 0,50 мм, установку с выступами в соответствии с проектом и чертежами:					
Ед. изм.: рассчитывается по количеству наклонных поверхностей (скатов).					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.325.1002	Кровля из медных пластин толщиной 0,50 мм на деревянном каркасе крыши				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5493	Материал: Битумный картон (с отходами)	м²	1,15	4,50	5,18
10.200.2853	Медный лист (С отходами, 1,35 м² x 4,50 кг)	кг	6,075	370,00	2.247,75
10.420.1007	Оцинкованные гвозди	кг	0,1	45,00	4,50
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II) (Квадратный брус 5 x 5 см)	м³	0,003	7.500,00	22,50
	Специальность: Производство				
10.100.1026	Мастер-жестянщик	ч	2,75	250,00	687,50
10.100.1064	Подмастерье	ч	1,75	165,00	288,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				3.297,43
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				824,36
	Цена за м²				4.121,79
Цена за м² за кровлю при укладке толщиной 0,50 мм из медных листов на деревянной крыше, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку, любые материалы и потери, трудозатраты, затраты на оборудование, прибыль и накладные расходы подрядчика, путем укладки и прибивания гвоздями в один слой битумного картона на крышу в соответствии с технической спецификацией; за крепление на полу конусообразных пиломатериалов 5 x 5 см из строганой сосны II класса в зависимости от ширины медных пластин, выполнение скольжения и блокировки с помощью медных пластин толщиной 0,50 мм, установку с выступами в соответствии с проектом и чертежами: Ед. изм.: рассчитывается по количеству наклонных поверхностей (скатов).					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.325.1003	Кровля из медных пластин толщиной 0,66 мм на деревянном каркасе крыши				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5493	Материал: Битумный картон (с отходами)	м²	1,15	4,50	5,18
10.200.2853	Медный лист (С отходами, 1,35 м² x 6,00 кг)	кг	8,1	370,00	2.997,00
10.420.1007	Оцинкованные гвозди	кг	0,1	45,00	4,50
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II) (Квадратный брус 5 x 5 см)	м³	0,003	7.500,00	22,50
	Специальность:				
10.100.1026	Мастер-жестянщик	ч	2,75	250,00	687,50
10.100.1064	Подмастерье	ч	1,75	165,00	288,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				4.046,68
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				1.011,67
	Цена за м²				5.058,35
Цена за м² кровли при укладке толщиной 0,66 мм из медных листов на деревянной крыше, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку, любые материалы и потери, трудозатраты, затраты на оборудование, прибыль и накладные расходы подрядчика, путем укладки и прибивания гвоздями в один слой битумного картона на крышу в соответствии с технической спецификацией; за крепление на полу конусообразных пиломатериалов 5 x 5 см из строганой сосны II класса в зависимости от ширины медных пластин, выполнение скольжения и блокировки с помощью медных пластин толщиной 0,66 мм, установку с выступами в соответствии с проектом и чертежами: Ед. изм.: рассчитывается по количеству наклонных поверхностей (скатов).					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.325.1004	Кровля 0,70 мм из плоского алюминиевого листа (EN AW 3003 Al-Mn1 Cu) на деревянном каркасе крыши				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5495	Материал: Битумный картон (с отходами)	м²	1,15	5,00	5,75
10.330.5403	Асфальт - Тип 3	кг	0,15	11,00	1,65
10.420.1851	Антрацит	кг	0,003	2,00	0,01
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II) (Квадратный брус 5 x 5 см)	м³	0,003	7.500,00	22,50
10.200.2123	Алюминиевые плоские панели (с отходами)	кг	2,565	154,00	395,01
10.420.1007	Оцинкованные гвозди	кг	0,1	45,00	4,50
	Специальность:				
10.100.1032	Мастер по алюминию	ч	2,75	250,00	687,50
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,15	250,00	37,50
10.100.1064	Подмастерье	ч	1,75	165,00	288,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				1.484,42
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				371,11
	Цена за м²				1.855,53
Цена за 1 м² устройства кровельного покрытия из алюминиевых листов толщиной 0,70 мм на деревянном каркасе крыши, включая покрытие существующего деревянного каркаса крыши одним слоем битумного картона (TS 114, тип 36) с 10-сантиметровыми перекрытиями и стыками, обработанными асфальтом (TS 105, тип III), с креплением гвоздями; крепление к перекрытию конусообразных строганных пиломатериалов 5 × 5 см (Поз. № 10.130.4502) в зависимости от ширины алюминиевых пластин; изготовление раздвижных и блокирующих элементов из плоского алюминия толщиной 0,70 мм (Поз. № 10.200.2411) в соответствии с проектом и детальными чертежами; а также погрузку, вертикальную и горизонтальную транспортировку, разгрузку, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование, прибыль и общие расходы подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по количеству наклонных поверхностей (скатов).					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.325.1005	Кровля с трапециевидными алюминиевыми листами толщиной 0,70 мм (EN AW 3003 Al-Mn1 Cu) на существующих деревянных, железобетонных или стальных прогонах.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2301	Материал: Алюминиевый трапецевидный профнастил (с отходами)	кг	2,952	172,00	507,74
10.200.2451	Алюминиевые крепежные элементы	Кол-во	3	5,08	15,24
10.200.2452	Алюминиевая закладная трубчатая заклепка с вытягиваемым стержнем	Кол-во	4	0,41	1,64
10.420.1305	Силиконовая затирка	кг	0,01	112,00	1,12
	Специальность:				
10.100.1032	Мастер по алюминию	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1064	Подмастерье	ч	0,35	165,00	57,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				741,24
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				185,31
	Цена за м²				926,55
Цена за м² устройства кровельного покрытия с использованием трапециевидных алюминиевых листов толщиной 0,70 мм на деревянных, стальных, железобетонных балках или прогонах крыши, в том числе с использованием переплетенных трапециевидных алюминиевых листов толщиной 0,70 мм (EN AW 3003 Al-Mn1Cu) согласно соответствующим техническим условиями и проекту, крепления на прогонах, клепки с помощью заклепок, размещения принадлежностей (выступы, карнизы, карнизы) плинтусы, краевые панели и др.) в назначенных местах и нанесения силикона под шайбы и заклепочные отверстия с горизонтальными и вертикальными перекрытиями на существующих деревянных, стальных, железобетонных балках или прогонах крыши, включая погрузку, разгрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по количеству наклонных поверхностей (скатов).					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.325.1006	Кровля с трапециевидными алюминиевыми листами толщиной 0,70 мм (EN AW 1050A, Al 99.5) на существующих деревянных, железобетонных или стальных прогонах.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2381	Материал: Алюминиевый трапециевидный профнастил (с отходами)	кг	2,952	166,00	490,03
10.200.2451	Алюминиевые крепежные элементы	Кол-во	3	5,08	15,24
10.200.2452	Алюминиевая закладная трубчатая заклепка с вытягиваемым стержнем	Кол-во	4	0,41	1,64
10.420.1305	Силиконовая затирка	кг	0,01	112,00	1,12
	Специальность:				
10.100.1032	Мастер по алюминию	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1064	Подмастерье	ч	0,35	165,00	57,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				723,53
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				180,88
	Цена за м²				904,41
Цена за м² устройства кровельного покрытия с использованием трапециевидных алюминиевых листов толщиной 0,70 мм на деревянных, стальных, железобетонных балках или прогонах крыши, в том числе с использованием переплетенных трапециевидных алюминиевых листов толщиной 0,70 мм (ENAW 1050A-A199,5) согласно соответствующим техническим условиями и проекту, крепления на прогонах, клепки с помощью заклепок, размещения принадлежностей (выступы, карнизы, карнизы) плинтусы, краевые панели и др.) в назначенных местах и нанесения силикона под шайбы и заклепочные отверстия с горизонтальными и вертикальными перекрытиями на существующих деревянных, стальных, железобетонных балках или прогонах крыши, включая погрузку, разгрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по количеству наклонных поверхностей (скатов).					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.325.1007	Установка кровельного покрытия с трапециевидными алюминиевыми листами толщиной 0,70 мм (EN AW 3003 Al-Mn1 Cu) на существующий железобетон, сборный железобетон, готовые бетонные плиты или деревянную кровлю с обшивкой деревом.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II)	м³	0,006	7.500,00	45,00
10.420.1007	Оцинкованные гвозди	кг	0,05	45,00	2,25
10.200.2451	Алюминиевые крепежные элементы	Кол-во	3	5,08	15,24
10.200.2452	Алюминиевая закладная трубчатая заклепка с вытягиваемым стержнем	Кол-во	4	0,41	1,64
10.200.2301	Алюминиевый трапециевидный профнастил	кг	2,952	172,00	507,74
	Стоимость потерь и принадлежностей (1,20 x 2,45)				
10.420.1305	Силиконовая затирка	кг	0,01	112,00	1,12
	Специальность:				
10.100.1017	Мастер-строитель	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1032	Мастер по алюминию	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1064	Подмастерье	ч	0,4	165,00	66,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				854,99
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				213,75
	Цена за м²				1.068,74
Цена за м² устройства кровельного покрытия с использованием трапециевидных алюминиевых листов толщиной 0,70 мм, включая крепление квадратных брусев 5 × 5 см из сосны второго сорта с достаточными интервалами, на листы толщиной 0,70 мм (EN AW 3003 Al-Mn1Cu) согласно соответствующим техническим условиям и проекту, крепления крепежных квадратных брусев, клепки с помощью заклепок, размещения принадлежностей (ребра, карнизы, карнизы, плинтусы, обшивка кромок и др.) в специально отведенных местах, на существующих железобетонных, на сборных бетонных кровлях из бетона или на кровле с двухсторонней деревянной облицовкой, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на производственной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по количеству наклонных поверхностей (скатов).					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.325.1008	Кровля из оцинкованного плоского листового металла толщиной 0,50 мм на деревянной крыше.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5493	Материал: Битумный картон (с отходами)	м²	1,15	4,50	5,18
10.200.1301	Оцинкованный горячим способом плоский листовой металл (1.35 x 4 с отходами)	кг	5,4	36,70	198,18
10.420.1007	Оцинкованные гвозди	кг	0,5	45,00	22,50
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II) (Квадратный брус 5 x 5 см)	м³	0,003	7.500,00	22,50
10.100.1026	Специальность: Мастер-жестянщик	ч	2	250,00	500,00
10.100.1064	Подмастерье	ч	1	165,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				954,61
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				238,65
	Цена за м²				1.193,26
Цена за м² за кровлю при укладке толщиной 0,50 мм из листов горячего цинкования на деревянной крыше, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку, любые материалы и потери, трудозатраты, затраты на оборудование, прибыль и накладные расходы подрядчика, путем укладки и прибивания гвоздями в один слой битумного картона на крышу в соответствии с технической спецификацией; за крепление на полу конусообразных пиломатериалов 5 x 5 см из строганой сосны II класса, выполнение скольжения и блокировки с помощью листов горячего цинкования толщиной 0,50 мм, установку с выступами в соответствии с проектом и чертежами:					
Ед. изм.: рассчитывается по количеству наклонных поверхностей (скатов).					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.325.1009	Кровля из оцинкованного рифленого/трапециевидного листового металла толщиной 0,50 мм на деревянной крыше.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.1303	Материал: Горячеоцинкованный рифленый /трапециевидный профнастил (4,80 x 1,20 = 5,76, с отходами) 10.130.4502 Пиломатериалы из сосны (Класс II) (Квадратный брус 5 x 5 см) 10.420.1007 Оцинкованные гвозди 10.240.9116 Кровельный саморез с шестигранной головкой 10.420.1517 Резиновое уплотнение 10.420.1154 Металлическая шайба Специальность: 10.100.1026 Мастер-жестянщик 10.100.1064 Подмастерье 10.100.1062 Неквалифицированный рабочий	кг	5,76	41,00	236,16
10.130.4502		м³	0,003	7.500,00	22,50
10.420.1007		кг	0,1	45,00	4,50
10.240.9116		Кол-во	2	2,20	4,40
10.420.1517		Кол-во	2	1,70	3,40
10.420.1154		Кол-во	2	0,80	1,60
10.100.1026		ч	0,3	250,00	75,00
10.100.1064	ч	0,25	165,00	41,25	
10.100.1062	ч	0,25	165,00	41,25	
	Стоимость материалов и работ				430,06
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				107,52
	Цена за м²				537,58
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, выгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за кровлю из оцинкованных стальных листов толщиной 0,50 мм, металлические профлисты на деревянной крыше, включая крепление квадратных брусьев толщиной 5 x 5 см из соснового бруса второго класса на существующей деревянной крыше с использованием оцинкованных гвоздей, укладка по брусьям оцинкованных профлистов (рифленые/трапециевидные) толщиной 0,50 мм, начиная с противоположной стороны от доминирующего направления ветра с мин. 10 см поперечным и 15 см продольным перекрытием согласно соответствующих спецификаций, сверление профлистов, фиксация металлических листов с помощью кровельных саморезов с шестигранной головкой длиной не менее 6,5 см с металлическими шайбами и резиновыми уплотнениями, изоляцию основания дымохода и другие штукатурные основания, чтобы обеспечить гидроизоляцию, выполнение гребней с использованием ребристых элементов: Ед. изм.: рассчитывается по количеству наклонных поверхностей (скатов).					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.325.1101	Кровля с рифлеными кровельными покрытиями из волокнистого цемента по деревянной кровле				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.9101	Материал: Рифленая панель из волокнистого цемента (толщина 6 мм) (с уплотнением + отходы)	м²	1,25	95,00	118,75
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II) (брус 5 x 5 см, с отходами)	м³	0,003	7.500,00	22,50
10.420.1007	Оцинкованные гвозди	кг	0,1	45,00	4,50
10.240.9116	Кровельный саморез с шестигранной головкой	Кол-во	2	2,20	4,40
10.420.1154	Металлическая шайба	Кол-во	2	0,80	1,60
10.420.1517	Резиновое уплотнение	Кол-во	2	1,70	3,40
10.100.1017	Специальность: Мастер-строитель	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00	49,50
10.100.1064	Подмастерье	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				354,15
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				88,54
	Цена за м²				442,69
Цена за м² устройства кровельного покрытия с рифлеными металлическими листами по деревянной крыше, включая крепление соснового бруса второго класса 5 × 5 см на существующей деревянной крыше с использованием оцинкованных гвоздей, укладки по брускам оцинкованных профлистов (рифленые/трапециевидные) толщиной 0,50 мм, начиная с противоположной стороны от доминирующего направления ветра с минимум 4,7 см поперечным и 20 см продольным перекрытием, с угловыми надрезами, выполнения отверстий во 2 и 5 волне профлиста, фиксации профлистов с помощью кровельных саморезов с шестигранной головкой длиной не менее 11 см с металлическими шайбами и резиновыми уплотнениями, изоляции основания дымохода и других штукатурных оснований, чтобы обеспечить гидроизоляцию, выполнения гребней с использованием ребристых элементов, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и выгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по количеству наклонных поверхностей (скатов). Зазоры более 0,25 м² вычитаются. Кол-во должно включать лицевую панель карниза, если таковая имеется. Примечание. 1) Используется, если уклон крыши мин. 7 %. 2) Не использовать при уклоне крыши менее 3 %. 3) При условии письменного разрешения администрации при уклонах крыши от 3 % до 7 %.					

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.325.1102	Кровля с рифлеными битумными панелями любого цвета по деревянной крыше (категория R $\geq$ 1400 Н/м²) (класс пожарозащиты: BROOF)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.9102	Материал: Рифленые битумные панели (любого цвета) (Категория R $\geq$ 1400 Н/м ²) (уплотнение + отходы)	м ²	1,25	130,00	162,50
10.240.9114	Оцинкованный гвоздь со сплошной головкой	Кол-во	10	1,00	10,00
	Специальность:				
10.100.1017	Мастер-строитель	ч	0,25	250,00	62,50
10.100.1064	Подмастерье	ч	0,2	165,00	33,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				301,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				75,25
	Цена за м²				376,25

Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, за устройство кровельного покрытия рифлеными битумными панелями любого цвета по деревянной крыше, в том числе за крепление рифленых битумных панелей любого цвета к имеющейся деревянной обрешетке или облицованной фанерой крыше с поверхностью облицовки не менее 50 %, начиная в направлении, противоположном направлению ветра, перекрытие ... канавок по горизонтали и мин. ... см по вертикали с пересечением вертикальных перекрытий (перекрывающиеся канавки), чтобы обеспечить выравнивание вертикальных нахлестов в каждом горизонтальном ряду (параллельно коньку) по центру непосредственно верхней и нижней панелей, с помощью 10 оцинкованных гвоздей с цельнолитой шляпкой на каждый м² в каждой канавке с краев панели (нахлесты) и на каждые две канавки в центрах панели над канавками; за изоляцию планок дымохода и других боковых панелей для обеспечения водонепроницаемости, создание выступов с элементами конька и крепление элементов конька с помощью того же типа оцинкованных гвоздей с цельнолитой шляпкой в верхних точках каждой канавки нижней рифленой панели:

Ед.изм.: Рассчитывается по количеству наклонных поверхностей, вычитаются зазоры более 0,25 м², включая передние панели карнизов, если таковые имеются.

Примечание.

1) Длина нахлестов

а- Водосточный желоб поперечно и мин. 15 см в продольном направлении для крыш с мин. уклоном 20 %.

б- Водосточный желоб поперечно и мин. 20 см в продольном направлении для крыш с уклоном менее 20 % и нормальной силой ветра.

с- Два водосточных желоба поперечно для крыш с уклоном менее 20 % и большой силой ветра и мин. 20 см в продольном направлении.

2) Не применимо к крышам с уклоном менее 10 %.

3) Допускается максимальное удлинение 10 см (свободный выступ).

4. Решение о том, считается ли район сильно подверженным влиянию ветров, принимается администрацией в письменном виде.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.325.1103	Кровля из рифленого/трапециевидного оцинкованного профнастила толщиной 0,50 мм на существующей крыше из железобетона или железобетонных плит (с легким или обычным заполнителем).				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.1303	Материал: Горячеоцинкованный рифленый /трапециевидный профнастил (4,80 x 1,20 = 5,76, с отходами)	кг	5,76	41,00	236,16
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II) (брус 5 x 5 см, с отходами)	м³	0,003	7.500,00	22,50
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
10.240.9116	Кровельный саморез с шестигранной головкой	Кол-во	2	2,20	4,40
10.420.1517	Резиновое уплотнение	Кол-во	2	1,70	3,40
10.420.1154	Металлическая шайба	Кол-во	2	0,80	1,60
10.100.1017	Специальность: Мастер-строитель	ч	0,1	250,00	25,00
10.100.1026	Мастер-жестянщик	ч	0,25	250,00	62,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00	49,50
10.100.1064	Подмастерье	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				457,56
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				114,39
	Цена за м²				571,95
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за крепление квадратных брусьев 5x5 см из соснового бруса второго класса с помощью 6/8 саморезов и 12 пластиковых дюбелей с достаточным шагом, укладку теплоизоляционного материала между ними в соответствии с проектом, укладку по квадратному брусу оцинкованных профлистов толщиной 0,50 мм, начиная с противоположной стороны от доминирующего направления ветра с мин. 10 см поперечным и 15 см продольным нахлестом согласно соответствующих спецификаций, сверление профлистов, фиксация профлистов с помощью кровельных саморезов с металлическими шайбами и резиновыми уплотнениями длиной не менее 6,5 см, изоляцию основания дымохода и других оштукатуренных оснований для обеспечения гидроизоляции, устройство гребней с использованием ребристых элементов:					
Ед. изм.: рассчитывается по количеству наклонных поверхностей (скатов). Вычитаются зазоры более 0,25 м², включая передние панели карнизов, если таковые имеются.					
Примечание. Материал теплоизоляции должен учитываться в соответствующих единицах.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.325.1104	Кровля из рифленых армированных волокнистых цементных плит на существующей крыше из железобетона или железобетонных плит (с легким или обычным заполнителем).				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.9101	Материал: Рифленая панель из волокнистого цемента (толщина 6 мм) (с уплотнением + отходы)	м²	1,25	95,00	118,75
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II) (брус 5 x 5 см, с отходами)	м³	0,003	7.500,00	22,50
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
10.240.9116	Кровельный саморез с шестигранной головкой	Кол-во	2	2,20	4,40
10.420.1517	Резиновое уплотнение	Кол-во	2	1,70	3,40
10.420.1154	Металлическая шайба	Кол-во	2	0,80	1,60
	Специальность:				
10.100.1017	Мастер-строитель	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00	66,00
10.100.1064	Подмастерье	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				410,65
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				102,66
	Цена за м²				513,31
Цена за м² устройства кровельного покрытия из рифленых армированных плит из волокнистого цемента по железобетону или неармированному товарному бетону, крепления квадратных брусев 5 × 5 см из соснового бруса второго класса с помощью 6/8 саморезов и 12 пластиковых дюбелей с достаточным шагом, укладки теплоизоляционного материала между ними в соответствии с проектом, укладки по квадратному брусу рифленых армированных плит из волокнистого цемента, начиная с противоположной стороны от доминирующего направления ветра с мин. 4,7 см поперечным и 20 см продольным нахлестом, выполнения угловых вырезов, выполнения отверстий во 2 и 5 волне, фиксации профлистов с помощью кровельных саморезов с металлическими шайбами и резиновыми уплотнениями длиной не менее 11 см, изоляции основания дымохода и других оштукатуренных оснований для обеспечения гидроизоляции, устройства гребней с использованием ребристых элементов, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по количеству наклонных поверхностей (скатов). Вычитаются зазоры более 0,25 м², включая передние панели карнизов, если таковые имеются. Примечание. 1) Используется, если уклон крыши мин. 7 %. 2) Не использовать при уклоне крыши менее 3 %. 3) При условии письменного разрешения администрации при уклонах крыши от 3 % до 7 %. 4) Материал теплоизоляции должен учитываться в соответствующих единицах.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.325.1105	Кровля из рифленых битумных плит на существующей крыше из железобетона или железобетонных плит (с легким или обычным заполнителем). (категория: R ≥ 1400 Н/м²) (класс пожароопасности: BROOF).				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.9102	Материал: Рифленые битумные панели (любого цвета) (Категория R ≥ 1400 Н/м²) (уплотнение + отходы)	м²	1,25	130,00	162,50
10.240.9113	Специальный спиральный гвоздь из оцинкованной стали с пластиковой шайбой	Кол-во	10	2,50	25,00
19.100.1110	Сверло	ч	0,05	303,70	15,19
10.100.1017	Специальность: Мастер-строитель	ч	0,3	250,00	75,00
10.100.1064	Подмастерье	ч	0,25	165,00	41,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,25	165,00	41,25
Стоимость материалов и работ					360,19
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					90,05
Цена за м²					450,24

Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, за устройство кровельного покрытия рифлеными битумными панелями любого цвета по крыше из железобетона или неармированного готового бетона, в том числе за крепление рифленых битумных панелей любого цвета к железобетону или неармированному готовому бетону, начиная в направлении, противоположном направлению ветра, перекрытие ... канавок по горизонтали и мин. ... см по вертикали с пересечением вертикальных перекрытий (перекрывающиеся канавки), чтобы обеспечить выравнивание вертикальных нахлестов в каждом горизонтальном ряду (параллельно коньку) по центру непосредственно верхней и нижней панелей, сверление отверстий диаметром 5 мм не менее чем в 10 местах на м², включая железобетонную крышу, и установку панели с использованием оцинкованных саморезов с пластмассовой прессшайбой, забитых через эти отверстия в крышу в каждой канавке с краев панели (нахлесты) и на каждые две канавки в центрах панели над канавками; за изоляцию планок дымохода и других боковых панелей для обеспечения водонепроницаемости, создание выступов с элементами конька и крепление элементов конька с помощью того же типа оцинкованных саморезов с пластмассовой прессшайбой в верхних точках каждой канавки нижней рифленой панели:

Ед.изм.: Рассчитывается по количеству наклонных поверхностей, вычитаются зазоры более 0,25 м², включая передние панели карнизов, если таковые имеются.

Примечание.

1) Длина нахлестов

а- Водосточный желоб поперечно и мин. 15 см в продольном направлении для крыш с мин. уклоном 20 %.

б- Водосточный желоб поперечно и мин. 20 см в продольном направлении для крыш с уклоном менее 20 % и нормальной силой ветра.

с- Водосточный желоб поперечно и мин. 20 см в продольном направлении для крыш с уклоном менее 20 % и большой силой ветра.

2) Не применимо к крышам с уклоном менее 10 %.

3) Допускается максимальное удлинение 10 см (свободный выступ).

4. Решение о том, считается ли район сильно подверженным влиянию ветров, принимается администрацией в письменном виде.

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.325.1106	Кровля с рифлеными битумными панелями любого цвета по стальным балкам или железобетонным балкам из товарного бетона (КАТЕГОРИЯ R ≥ 1400 Н/м²) (класс пожароопасности: BROOF)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.9102	Материал: Рифленые битумные панели (любого цвета) (Категория R ≥ 1400 Н/м²) (уплотнение + отходы)	м²	1,25	130,00	162,50
10.240.9115	Саморез с широкой головкой	Кол-во	8	2,20	17,60
19.100.1110	Сверло	ч	0,04	303,70	12,15
	Специальность:				
10.100.1017	Мастер-строитель	ч	0,3	250,00	75,00
10.100.1064	Подмастерье	ч	0,25	165,00	41,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				349,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				87,44
	Цена за м²				437,19

Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, за устройство кровельного покрытия рифлеными битумными панелями любого цвета по стальной или сборной бетонной балке, в том числе за крепление рифленых битумных панелей любого цвета к существующей стальной или сборной бетонной балке, начиная в направлении, противоположном направлению ветра, перекрытие ... канавок по горизонтали и мин. ... см по вертикали с пересечением вертикальных перекрытий (перекрывающиеся канавки), чтобы обеспечить выравнивание вертикальных нахлестов в каждом горизонтальном ряду (параллельно коньку) по центру непосредственно верхней и нижней панелей, с помощью саморезов с цельнолитой шляпкой и дрели, крепление к прогонам на каждый м² в каждой канавке с краев панели (нахлесты) и на каждые три канавки в центрах панели над канавками; за изоляцию планок дымохода и других боковых панелей для обеспечения водонепроницаемости, создание выступов с элементами конька и крепление элементов конька к коньковым прогонам с помощью того же типа саморезов с цельнолитой шляпкой в верхних точках каждой канавки нижних рифленых панелей:

Ед. изм.: рассчитывается по количеству наклонных поверхностей (скатов). Вычитаются зазоры более 0,25 м², включая передние панели карнизов, если таковые имеются.

Примечание.

1. Крепление прогонов обрешетки и нахлестов

а- С мин. уклоном 20 %; нахлесты с зазорами прогонов обрешетки 62 см, водосточный желоб поперечно и мин. 15 см в продольном направлении для крыш

б- С уклоном менее 20 % и нормальной силой ветра; нахлесты с зазорами прогонов обрешетки 45 см, водосточный желоб поперечно и мин. 20 см в продольном направлении для крыш

с- Два желоба поперечно и мин. 20 см в продольном направлении для крыш с уклоном менее 20 % и большой силой ветра; нахлесты с зазорами прогонов обрешетки 45 см и мин. 20 см в продольном направлении

2) Не применимо к крышам с уклоном менее 10 %.

3) Допускается максимальное удлинение 10 см (свободный выступ).

4) Если текущие зазоры крепления прогонов обрешетки для стальных плит или сборных железобетонных плит с канавками не подходят для их крепления, прогоны обрешетки должны быть сделаны еще раз для каждого соответствующего элемента.

5. Решение о том, считается ли район сильно подверженным влиянию ветров, принимается администрацией в письменном виде.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.325.1107	Кровля из свинцового листа по железобетонной крыше.				кг
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2416	Материал: Глинистый строительный раствор (с отходами)	м³	0,003	859,70	2,58
10.200.2811	Свинцовая пластина (чистота мин. 99,98 %)	кг	1	97,20	97,20
10.420.1007	Оцинкованные гвозди	кг	0,01	45,00	0,45
	Специальность: Производство				
10.100.1026	Мастер-жестянщик	ч	0,04	250,00	10,00
10.100.1066	Помощник жестянщика	ч	0,06	185,00	11,10
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,02	165,00	3,30
	Стоимость материалов и работ				124,63
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				31,16
	Цена за кг				155,79
Цена за кг для изготовления кровли со свинцовыми плитами по железобетонной основе, включая нанесение слоя штукатурки толщиной 5 см с соломенно-глинистым раствором (Поз. № 10.015), нанесение на него свинцовых перегородок, фиксация гвоздями согласно условий, указанных в соответствующем проекте, включая устройство гребней и погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.:					
1) Свинцовые пластины необходимо взвешивать до их установки.					
2) Оставшиеся свинцовые пластины после завершения устройства кровли со свинцовыми пластинами, подготовленные согласно соответствующему проекту, необходимо взвесить и вычесть из первоначального веса.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.325.1108	Кровля из оцинкованного гладкого стального листа толщиной 0,50 мм, по существующей кровле из железобетонных плит из товарного бетона.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4502	Материал: Пиломатериалы из сосны (Класс II) (брус 5 x 5 см, с отходами)	м³	0,006	7.500,00	45,00
10.420.1007	Оцинкованные гвозди	кг	0,15	45,00	6,75
10.200.1301	Оцинкованный горячим способом плоский листовой металл (4,000 x 1,250 =5,000, с отходами)	кг	5	36,70	183,50
10.420.1517	Резиновое уплотнение	Кол-во	10	1,70	17,00
10.420.1154	Металлическая шайба	Кол-во	10	0,80	8,00
	Специальность: Производство:				
10.100.1017	Мастер-строитель	ч	0,47	250,00	117,50
10.100.1026	Мастер-жестянщик	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				552,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				138,06
	Цена за м²				690,31
Квадратные брусья 5 x 5 см, изготовленные из соснового бруса второго класса, должны быть прибиты гвоздями к существующим железобетонным плитам из товарного бетона (гвозди должны быть загнuty под углом 60° в противоположном направлении), а квадратные сосновые второго класса 5 x 5 см должны быть прибиты гвоздями в середине двух концов плит из металлических листов на квадратные брусья. Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за кровлю с использованием оцинкованного стального листа толщиной 0,50 мм по стальным оцинкованным плитам поперечным нахлестом 10 см, продольным нахлестом 15 см, креплением с использованием резиновых уплотнений, металлических шайб, оцинкованных гвоздей, саморезов или зажимов к квадратным брусьям, устройство ребер на них: Ед. изм.: рассчитывается по количеству наклонных поверхностей (скатов).					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.325.1109	Кровля из ребристого/трапецеидального оцинкованного профлиста толщиной 0,50 мм на стальных или сборных железобетонных балках.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.1303	Материал: Горячеоцинкованный рифленый /трапециевидный профнастил (4,80 x 1,20 = 5,76, с отходами)	кг	5,76	41,00	236,16
10.240.9117	Болт с Г-образной головкой	Кол-во	2	2,20	4,40
10.420.1517	Резиновое уплотнение	Кол-во	2	1,70	3,40
10.420.1154	Металлическая шайба	Кол-во	2	0,80	1,60
10.100.1026	Специальность: Мастер-жестянщик	ч	0,35	250,00	87,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00	49,50
10.100.1064	Подмастерье	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				432,06
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				108,02
	Цена за м²				540,08
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за кровлю из оцинкованных профлистов толщиной 0,50 мм по стальным или сборным железобетонным балкам, включая установку на существующие стальные или сборные железобетонные балки рифленого/трапециевидного оцинкованного профнастила толщиной 0,50 мм, начиная с противоположной стороны от доминирующего направления ветра с мин. 10 см поперечным и 15 см продольным нахлестом согласно соответствующих спецификаций, сверление профлистов, закрепление профнастила на стальной или сборной железобетонной балке с помощью кровельных саморезов с шестигранной головкой с использованием металлических шайб и резиновых уплотнений путем придания им соответствующей формы с балкой, изоляция основания дымохода и других оштукатуренных оснований для обеспечения гидроизоляции, устройство гребней с использованием ребристых компонентов: Ед. изм.: рассчитывается по количеству наклонных поверхностей (скатов). Вычитаются зазоры более 0,25 м², включая передние панели карнизов, если таковые имеются. Примечание. Если текущие зазоры крепежных прогонов для стальных плит и сборных железобетонных рифленых плит не подходят для их крепления, прогоны должны быть выполнены еще раз для каждого соответствующего элемента.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.325.1110	Кровля из рифленых плит из волокнистого цемента по стальным или сборным железобетонным балкам				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.9101	Материал: Рифленая панель из волокнистого цемента (толщина 6 мм) (с уплотнением + отходы)	м²	1,25	95,00	118,75
10.240.9117	Болт с Г-образной головкой	Кол-во	2	2,20	4,40
10.420.1154	Металлическая шайба	Кол-во	2	0,80	1,60
10.420.1517	Резиновое уплотнение	Кол-во	2	1,70	3,40
	Специальность:				
10.100.1017	Мастер-строитель	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00	66,00
10.100.1064	Подмастерье	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				385,15
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				96,29
	Цена за м²				481,44

Цена за м² устройства кровельного покрытия из рифленых панелей из волокнистого цемента по стальным или сборным железобетонным балкам, включая установку на существующие стальные или сборные железобетонные балки рифленых панелей из волокнистого цемента, начиная с противоположной стороны от доминирующего направления ветра с мин. 4,7 см поперечным и 20 см продольным нахлестом согласно соответствующих спецификаций, выполнение угловых вырезов, выполнение отверстий во 2 и 5 волне профлистов, закрепление профнастила на стальной или сборной железобетонной балке с помощью кровельных саморезов с шестигранной головкой с использованием металлических шайб и резиновых уплотнений, придавая им соответствующую форму балки, изоляция основания дымохода и других оштукатуренных оснований для обеспечения гидроизоляции, устройство гребней с использованием ребристых компонентов, а также погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед. изм.: рассчитывается по количеству наклонных поверхностей (скатов). Вычитаются зазоры более 0,25 м², включая передние панели карнизов, если таковые имеются.

Примечание.

1) Используется, если уклон крыши мин. 7 %.

2) Не использовать при уклоне крыши менее 3 %.

3) При условии письменного разрешения администрации при уклонах крыши от 3 % до 7 %.

4) Если текущие зазоры крепления прогонов обрешетки для стальных плит или сборных железобетонных плит с канавками не подходят для их крепления, прогоны обрешетки должны быть сделаны еще раз для каждого соответствующего элемента.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.330.1001	Гидроизоляция толщиной не менее 1 мм, не слоистая полимерная битумная оболочка со стеклотканной основой, покрытая полиэтиленовой пленкой с обеих сторон, для использования под кровельными материалами на скатных крышах				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5494	Материал: Не слоистый, с полимерным битумом, с покрытием обеих поверхностей полиэтиленовой пленкой (с отходами)	м²	1,1	50,00	55,00
10.420.1008	Оцинкованные гвозди с большой головкой	кг	0,03	45,00	1,35
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,3	250,00	75,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	165,00	24,75
	Стоимость материалов и работ				156,10
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				39,03
	Цена за м²				195,13
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку наклонной поверхности крыши, укладку полимерного битумного покрытия толщиной не менее 1 мм с основой из стеклоткани, обе поверхности которого покрыты полиэтиленовой пленкой параллельно линии карниза и мин. нахлестом 10 см, крепление оцинкованными гвоздями с большой головкой с шагом 10 см под стыками в соответствии с утвержденным рабочим проектом.					
Ед. изм.: изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.330.1002	Гидроизоляция толщиной не менее 0,60 мм, не слоистая полимерная битумная оболочка с полиэфирной войлочной основой, покрытая полиэтиленовой пленкой с обеих сторон, для использования под кровельными материалами на скатных крышах				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5496	Материал: Не слоистый, с полимерным битумом, с покрытием обеих поверхностей полиэтиленовой пленкой и с войлочным основой (с отходами)	м²	1,1	56,50	62,15
10.420.1008	Оцинкованные гвозди с большой головкой	кг	0,03	45,00	1,35
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,3	250,00	75,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	165,00	24,75
	Стоимость материалов и работ				163,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				40,81
	Цена за м²				204,06
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку наклонной поверхности крыши, укладку полимерного битумного покрытия толщиной не менее 0,60 мм с основой из стеклоткани, обе поверхности которого покрыты полиэтиленовой пленкой параллельно линии карниза и мин. нахлестом 10 см, крепление оцинкованными гвоздями с большой головкой с шагом 10 см под стыками в соответствии с утвержденным рабочим проектом. Ед. изм.: изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.330.1003	Гидроизоляция с паропроницаемым гидроизоляционным покрытием под кровлей для скатных крыш				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5498	Материал: Гидроизоляционное покрытие, проницаемое для водяного пара (с отходами)	м²	1,1	38,00	41,80
10.420.1008	Оцинкованные гвозди с большой головкой	кг	0,03	45,00	1,35
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,3	250,00	75,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	165,00	24,75
	Стоимость материалов и работ				142,90
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				35,73
	Цена за м²				178,63
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку наклонной поверхности крыши, укладку гидроизоляционного паропроницаемого покрытия параллельно линии карниза и мин. нахлестом 10 см, крепление оцинкованными гвоздями с большой головкой с шагом 10 см под стыками в соответствии с утвержденным рабочим проектом.					
Ед. изм.: изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.330.1004	Гидроизоляция с использованием полимерного битумного покрытия толщиной 3 мм (гнушимся при -10 °С) с подложками из стеклоткани на основе пластомера под кровлей для скатных крыш.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5102	Материал: Лист с основой из стеклоткани на основе пластомера (с отходами)	м²	1,1	92,00	101,20
10.420.1008	Оцинкованные гвозди с большой головкой	кг	0,03	45,00	1,35
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ (стоимость топлива)	кг	0,1	40,04	4,00
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				239,55
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				59,89
	Цена за м²				299,44
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку наклонной поверхности крыши, укладку полимерного битумного покрытия толщиной 3 мм с подложкой из стеклоткани на основе пластомеров параллельно линии карниза и мин. нахлестом 10 см, крепление оцинкованными гвоздями с большой головкой с шагом 10 см под стыками и соединение стыков вместе с помощью газовой горелки в соответствии с утвержденным рабочим проектом.					
Ед. изм.: изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.330.1005	Гидроизоляция с использованием полимерного битумного покрытия толщиной 3 мм (гнущимся при -10 °С) с подложкой из стеклоткани на основе пластомера под кровлей для скатных крыш.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5121	Материал: Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе пластомера (с отходами)	м²	1,1	108,00	118,80
10.420.1008	Оцинкованные гвозди с большой головкой	кг	0,03	45,00	1,35
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ (стоимость топлива)	кг	0,1	40,04	4,00
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				257,15
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				64,29
	Цена за м²				321,44
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку наклонной поверхности крыши, укладку полимерного битумного покрытия толщиной 3 мм с подложкой из стеклоткани на основе пластомеров параллельно линии карниза и мин. нахлестом 10 см, крепление оцинкованными гвоздями с большой головкой с шагом 10 см под стыками и соединение стыков вместе с помощью газовой горелки в соответствии с утвержденным рабочим проектом.					
Ед. изм.: изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.330.1006	Гидроизоляция с использованием полимерного битумного покрытия толщиной 3 мм (гнушимся при -20 °С) с подложками из стеклоткани на основе пластомера под кровлей для скатных крыш.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5152	Материал: Покрытие с основой из стеклоткани на основе эластомера (с отходами)	м²	1,1	105,00	115,50
10.420.1008	Оцинкованные гвозди с большой головкой	кг	0,03	45,00	1,35
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ (стоимость топлива)	кг	0,1	40,04	4,00
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				253,85
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				63,46
	Цена за м²				317,31
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку наклонной поверхности крыши, укладку полимерного битумного покрытия толщиной 3 мм с подложкой из стеклоткани на основе эластомеров параллельно линии карниза и мин. нахлестом 10 см, крепление оцинкованными гвоздями с большой головкой с шагом 10 см под стыками и соединение стыков вместе с помощью газовой горелки в соответствии с утвержденным рабочим проектом.					
Ед. изм.: изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.330.1007	Гидроизоляция с использованием полимерного битумного покрытия толщиной 3 мм (гнущимся при -20 °С) с подложкой из стеклоткани на основе эластомера под кровлей для скатных крыш.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5171	Материал: Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе эластомера (с отходами)	м²	1,1	130,00	143,00
10.420.1008	Оцинкованные гвозди с большой головкой	кг	0,03	45,00	1,35
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ (стоимость топлива)	кг	0,1	40,04	4,00
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				281,35
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				70,34
	Цена за м²				351,69
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку наклонной поверхности крыши, укладку полимерного битумного покрытия толщиной 3 мм с подложкой из стеклоткани на основе эластомеров параллельно линии карниза и мин. нахлестом 10 см, крепление оцинкованными гвоздями с большой головкой с шагом 10 см под стыками и соединение стыков вместе с помощью газовой горелки в соответствии с утвержденным рабочим проектом.					
Ед. изм.: изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.330.1008	Гидроизоляция с использованием полимерного битумного покрытия толщиной 3 мм (гнущимся при -5 °С) с подложками из стеклоткани на основе пластомера под кровлей для скатных крыш.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5192	Материал: Лист с основой из стеклоткани на основе пластомера (с отходами)	м²	1,1	86,00	94,60
10.420.1008	Оцинкованные гвозди с большой головкой	кг	0,03	45,00	1,35
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ (стоимость топлива)	кг	0,1	40,04	4,00
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				232,95
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				58,24
	Цена за м²				291,19
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку наклонной поверхности крыши, укладку полимерного битумного покрытия толщиной 3 мм с подложкой из стеклоткани на основе пластомеров параллельно линии карниза и мин. нахлестом 10 см, крепление оцинкованными гвоздями с большой головкой с шагом 10 см под стыками и соединение стыков вместе с помощью газовой горелки в соответствии с утвержденным рабочим проектом.					
Ед. изм.: изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.330.1009	Гидроизоляция с использованием полимерного битумного покрытия толщиной 3 мм (гнушимся при -5 °С) с подложкой из стеклоткани на основе пластомера под кровлей для скатных крыш.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5201	Материал: Покрытие с основой из полиэфирного картона на основе пластомера (с отходами)	м²	1,1	100,00	110,00
10.420.1008	Оцинкованные гвозди с большой головкой	кг	0,03	45,00	1,35
10.160.1024	Сжиженный нефтяной газ (стоимость топлива)	кг	0,1	40,04	4,00
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				248,35
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				62,09
	Цена за м²				310,44
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку наклонной поверхности крыши, укладку полимерного битумного покрытия толщиной 3 мм с подложкой из стеклоткани на основе пластомеров параллельно линии карниза и мин. нахлестом 10 см, крепление оцинкованными гвоздями с большой головкой с шагом 10 см под стыками и соединение стыков вместе с помощью газовой горелки в соответствии с утвержденным рабочим проектом.					
Ед. изм.: изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.330.1010	Гидроизоляция с использованием пропитанных битумом панелей из органических волокон для гидроизоляции под кровлей для скатных крыш (поверх существующей облицовки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5497	Материал: Гидроизоляционная плита под крышей из пропитанного битумом органического волокна (уплотнение + отходы)	м²	1,25	100,00	125,00
10.240.9111	Оцинкованный гвоздь с пластиковой шайбой	Кол-во	10	0,50	5,00
	Специальность:				
10.100.1017	Мастер-строитель	ч	0,25	250,00	62,50
10.100.1064	Подмастерье	ч	0,2	165,00	33,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
Стоимость материалов и работ					258,50
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					64,63
Цена за м²					323,13

Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку наклонной деревянной поверхности крыши, укладку пропитанной битумом гидроизоляции с органическими волокнами под черепицу параллельно линии карниза, начиная с направления, противоположного от доминирующего направления ветра, с минимальным нахлестом 1 канавки в поперечном направлении и 15 см в продольном направлении в местах перекрестного пересечения в каждом ряду, закрепляя гидроизоляцию на крыше с помощью 10 оцинкованных гвоздей с пластиковой шайбой на м² в верхней части канавок уложенных панелей гидроизоляции, изолируя облицовку карниза, выступы, основания дымоходов и другие участки, такие как штукатурка, для обеспечения водонепроницаемости, а также крепление планки 2,5 x 3,5 см, на которой будет располагаться первый ряд черепицы в соответствии с утвержденным рабочим проектом.

Ед. изм. Покрытая площадь согласно размерам, указанным в проекте.

Примечание.

1. Изоляция карнизов, ребристых плиток, накладные полосы дымохода и других участков боковых поверхностей, крепление планки для поддержки первого ряда черепицы, а также материалы и материалы должны быть включены в эту цену.

2) Не применимо к крышам с уклоном менее 10 %.

3) Количество гвоздей должно быть увеличено для крыш с уклоном более 50 %.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.330.1011	Гидроизоляция с использованием пропитанных битумом панелей из органических волокон для гидроизоляции под кровлей для скатных крыш (для железобетонной кровли)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.5497	Материал: Гидроизоляционная плита под крышей из пропитанного битумом органического волокна (уплотнение + отходы)	м²	1,25	100,00	125,00
10.240.9113	Специальный спиральный гвоздь из оцинкованной стали с пластиковой шайбой	Кол-во	10	2,50	25,00
19.100.1110	Сверло	ч	0,05	303,70	15,19
10.100.1017	Специальность: Мастер-строитель	ч	0,3	250,00	75,00
10.100.1064	Подмастерье	ч	0,25	165,00	41,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,25	165,00	41,25
Стоимость материалов и работ					322,69
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					80,67
Цена за м²					403,36

Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда, оборудование и инструменты, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку наклонной железобетонной поверхности крыши, укладку пропитанной битумом гидроизоляции с органическими волокнами под черепицу параллельно линии карниза, начиная направления, противоположного от доминирующего направления ветра, с минимальным нахлестом 1 канавки в поперечном направлении и 15 см в продольном направлении в местах перекрестного пересечения в каждом ряду, закрепляя плиты гидроизоляции на крыше путем сверления отверстий в поверхности, включая железобетонную кровлю, в 10 точках на м² с использованием сверла диаметром 5 мм, в верхней части канавок уложенных плит и вбивания спиральных оцинкованных гвоздей с пластмассовой шайбой в указанные отверстия, изолируя облицовку карниза, выступы, основания дымоходов и другие участки, такие как штукатурка, для обеспечения водонепроницаемости, а также крепление планки 2,5 х 3,5 см, на которой будет располагаться первый ряд черепицы в соответствии с утвержденным рабочим проектом.

Ед. изм. Покрытая площадь согласно размерам, указанным в проекте.

Примечание.

1. Изоляция карнизов, ребристых плиток, накладные полосы дымохода и других участков боковых поверхностей, крепление планки для поддержки первого ряда черепицы, а также материалы и материалы должны быть включены в эту цену.
- 2) Не применимо к крышам с уклоном менее 10 %.
- 3) Количество гвоздей должно быть увеличено для крыш с уклоном более 50 %.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.340.9951	Тепло- и звукоизоляция в горизонтальной плоскости (бетонного пола или бетонного пола мезонина и т. д.) с использованием плоских матов толщиной 2 мм (плотность не менее 90 кг/м³) из вспененного полиэтилена				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.3521	Материал Плоский мат из вспененного полиэтилена толщиной 2 мм (включая отходы)	м²	1,05	27,00	28,35
10.100.1042	Специальность Помощник мастера по гидроизоляции (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				56,10
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				14,03
	Цена за м²				70,13
Цена за м² укладки плоских матов из вспененного полиэтилена толщиной 2 мм путем раскатывания на высоте стяжки, на которую они будут настелены, и с нахлестом мин. 3 см, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, любые материалы и отходы, затраты на рабочую силу и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед.изм.: Рассчитывается на основе площади, на которой уложен изоляционный материал в соответствии с размерами, указанными в проекте. Повороты стены не должны приниматься в расчет.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.340.9952	Тепло- и звукоизоляция в горизонтальной плоскости (бетонного пола или бетонного пола мезонина и т. д.) с использованием плоских матов толщиной 5 мм (плотность не менее 90 кг/м³) из вспененного полиэтилена				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.3522	Материал Плоский мат из вспененного полиэтилена толщиной 5 мм (включая отходы)	м²	1,05	66,00	69,30
10.100.1042	Специальность Помощник мастера по гидроизоляции (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				97,05
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				24,26
	Цена за м²				121,31
Цена за м² укладки плоских матов из вспененного полиэтилена толщиной 5 мм путем раскатывания на высоте стяжки, на которую они будут настелены, и с нахлестом мин. 3 см, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, любые материалы и отходы, затраты на рабочую силу и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед.изм.: Рассчитывается на основе площади, на которой уложен изоляционный материал в соответствии с размерами, указанными в проекте. Повороты стены не должны приниматься в расчет.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.340.9953	Тепло- и звукоизоляция в горизонтальной плоскости (бетонного пола или бетонного пола мезонина и т. д.) с использованием плоских матов толщиной 8 мм (плотность не менее 90 кг/м³) из вспененного полиэтилена				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.3523	Материал Плоский мат из вспененного полиэтилена толщиной 8 мм (включая отходы)	м²	1,05	110,00	115,50
10.100.1042	Специальность Помощник мастера по гидроизоляции (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				143,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				35,81
	Цена за м²				179,06
Цена за м² укладки плоских матов из вспененного полиэтилена толщиной 8 мм путем раскатывания на высоте стяжки, на которую они будут настелены, и с нахлестом мин. 3 см, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, любые материалы и отходы, затраты на рабочую силу и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед.изм.: Рассчитывается на основе площади, на которой уложен изоляционный материал в соответствии с размерами, указанными в проекте. Повороты стены не должны приниматься в расчет.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.340.9961	Тепло- и звукоизоляция в горизонтальной плоскости (бетонная стяжка) с использованием плоских матов толщиной 2 мм (плотность не менее 90 кг/м³) из вспененного полиэтилена				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.3541	Материал Перфорированный мат из вспененного полиэтилена толщиной 2 мм (включая отходы)	м²	1,05	55,00	57,75
10.100.1042	Специальность Помощник мастера по гидроизоляции (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				85,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				21,38
	Цена за м²				106,88
Цена за м² укладки перфорированных матов из вспененного полиэтилена толщиной 2 мм путем раскатывания на высоте стяжки, на которую они будут настелены, и с нахлестом мин. 3 см, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, любые материалы и отходы, затраты на рабочую силу и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед.изм.: Рассчитывается на основе площади, на которой уложен изоляционный материал в соответствии с размерами, указанными в проекте. Повороты стены не должны приниматься в расчет.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.340.9962	Тепло- и звукоизоляция в горизонтальной плоскости (бетонная стяжка) с использованием плоских матов толщиной 2,5 мм (плотность не менее 90 кг/м³) из вспененного полиэтилена				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.3542	Материал Перфорированный мат из вспененного полиэтилена толщиной 2,5 мм (включая отходы)	м²	1,05	75,00	78,75
10.100.1042	Специальность Помощник мастера по гидроизоляции (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				106,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				26,63
	Цена за м²				133,13
Цена за м² укладки перфорированных матов из вспененного полиэтилена толщиной 2,5 мм путем раскатывания на высоте стяжки, на которую они будут настелены, и с нахлестом мин. 3 см, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, любые материалы и отходы, затраты на рабочую силу и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед.изм.: Рассчитывается на основе площади, на которой уложен изоляционный материал в соответствии с размерами, указанными в проекте. Повороты стены не должны приниматься в расчет.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.340.9963	Тепло- и звукоизоляция в горизонтальной плоскости (бетонная стяжка) с использованием плоских матов толщиной 5 мм (плотность не менее 90 кг/м³) из вспененного полиэтилена				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.3543	Материал Перфорированный мат из вспененного полиэтилена толщиной 5 мм (включая отходы)	м²	1,05	110,00	115,50
10.100.1042	Специальность Помощник мастера по гидроизоляции (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				143,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				35,81
	Цена за м²				179,06
Цена за м² укладки перфорированных матов из вспененного полиэтилена толщиной 5 мм путем раскатывания на высоте стяжки, на которую они будут настелены, и с нахлестом мин. 3 см, включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, любые материалы и отходы, затраты на рабочую силу и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед.изм.: Рассчитывается на основе площади, на которой уложен изоляционный материал в соответствии с размерами, указанными в проекте. Повороты стены не должны приниматься в расчет.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.1001					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.2503	Материал: Клей для теплоизоляционных плит	кг	4	4,00	16,00
10.310.1301	Панели с прочностью на разрыв перпендикулярно поверхностям не менее 100 кПа (TR100) (Включая отходы)	м³	0,0525	1.325,00	69,56
10.330.2356	Дюбель с пластиковым гвоздем для теплоизоляции	Кол-во	6	1,25	7,50
10.330.2501	Гипсовая сетка	м²	1,1	12,00	13,20
10.330.2404	Угловые ПВХ-профили (с сеткой)	м	0,25	7,85	1,96
10.330.2505	Штукатурка для теплоизоляционных плит	кг	5	4,50	22,50
10.130.9991	Вода	м³	0,0025	38,50	0,10
	Специальность:				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	1,2	250,00	300,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,6	185,00	111,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				640,82
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				160,21
	Цена за м²				801,03
Цена за м² работ по креплению теплоизоляционных плит из пенополистирола толщиной 5 см на подготовленные наружные стены при расходе 4 кг клея для теплоизоляционных плит на м² и фиксацией плит теплоизоляционными дюбелями с пластиковыми гвоздями; нанесению первого слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 3 кг на м³; укладке штукатурной сетки с нахлестом 10 см; установке угловых профилей из ПВХ с сеткой на угловых участках; нанесению второго слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 2 кг на м² согласно проекту, утвержденному администрацией; включая все материалы и их возможные потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструмент, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы подрядчика и прибыль: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета. 2. Дюбельные штифты должны соответствовать спецификации материала, используемого на обшиваемой стене. 3) Системы внешней теплоизоляции должны соответствовать критериям, указанным в стандарте TS EN 13499 или ETAG 004 этих систем.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.1002					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.2503	Материал: Клей для теплоизоляционных плит	кг	4	4,00	16,00
10.310.1301	Панели с прочностью на разрыв перпендикулярно поверхностям не менее 100 кПа (TR100) (Включая отходы)	м³	0,063	1.325,00	83,48
10.330.2356	Дюбель с пластиковым гвоздем для теплоизоляции	Кол-во	6	1,25	7,50
10.330.2501	Гипсовая сетка	м²	1,1	12,00	13,20
10.330.2404	Угловые ПВХ-профили (с сеткой)	м	0,25	7,85	1,96
10.330.2505	Штукатурка для теплоизоляционных плит	кг	5	4,50	22,50
10.130.9991	Вода	м³	0,0025	38,50	0,10
	Специальность:				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	1,2	250,00	300,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,6	185,00	111,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				654,74
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				163,69
	Цена за м²				818,43
Цена за м² работ по креплению теплоизоляционных плит из пенополистирола толщиной 6 см на подготовленные наружные стены при расходе 4 кг клея для теплоизоляционных плит на м² и фиксации плит теплоизоляционными дюбелями с пластиковыми гвоздями; нанесению первого слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 3 кг на м³; укладке штукатурной сетки с нахлестом 10 см; установке угловых профилей из ПВХ с сеткой на угловых участках; нанесению второго слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 2 кг на м² согласно проекту, утвержденному администрацией; включая все материалы и их возможные потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструмент, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы подрядчика и прибыль: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета. 2. Дюбельные штифты должны соответствовать спецификации материала, используемого на обшиваемой стене. 3) Системы внешней теплоизоляции должны соответствовать критериям, указанным в стандарте TS EN 13499 или ETAG 004 этих систем.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.1003					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.2503	Материал: Клей для теплоизоляционных плит	кг	4	4,00	16,00
10.310.1301	Панели с прочностью на разрыв перпендикулярно поверхностям не менее 100 кПа (TR100) (Включая отходы)	м³	0,084	1.325,00	111,30
10.330.2356	Дюбель с пластиковым гвоздем для теплоизоляции	Кол-во	6	1,25	7,50
10.330.2501	Гипсовая сетка	м²	1,1	12,00	13,20
10.330.2404	Угловые ПВХ-профили (с сеткой)	м	0,25	7,85	1,96
10.330.2505	Штукатурка для теплоизоляционных плит	кг	5	4,50	22,50
10.130.9991	Вода	м³	0,0025	38,50	0,10
	Специальность:				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	1,2	250,00	300,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,6	185,00	111,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				682,56
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				170,64
	Цена за м²				853,20
Цена за м² работ по креплению теплоизоляционных плит из пенополистирола толщиной 8 см на подготовленные наружные стены при расходе 4 кг клея для теплоизоляционных плит на м² и фиксацией плит теплоизоляционными дюбелями с пластиковыми гвоздями; нанесению первого слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 3 кг на м³; укладке штукатурной сетки с нахлестом 10 см; установке угловых профилей из ПВХ с сеткой на угловых участках; нанесению второго слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 2 кг на м² согласно проекту, утвержденному администрацией; включая все материалы и их возможные потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструмент, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы подрядчика и прибыль: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета. 2. Дюбельные штифты должны соответствовать спецификации материала, используемого на обшиваемой стене. 3) Системы внешней теплоизоляции должны соответствовать критериям, указанным в стандарте TS EN 13499 или ETAG 004 этих систем.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.1004					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.2503	Материал: Клей для теплоизоляционных плит	кг	4	4,00	16,00
10.310.1301	Панели с прочностью на разрыв перпендикулярно поверхностям не менее 100 кПа (TR100) (Включая отходы)	м³	0,105	1.325,00	139,13
10.330.2356	Дюбель с пластиковым гвоздем для теплоизоляции	Кол-во	6	1,25	7,50
10.330.2501	Гипсовая сетка	м²	1,1	12,00	13,20
10.330.2404	Угловые ПВХ-профили (с сеткой)	м	0,25	7,85	1,96
10.330.2505	Штукатурка для теплоизоляционных плит	кг	5	4,50	22,50
10.130.9991	Вода	м³	0,0025	38,50	0,10
	Специальность:				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	1,2	250,00	300,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,6	185,00	111,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				710,39
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				177,60
	Цена за м²				887,99
Цена за м² работ по креплению теплоизоляционных плит из пенополистирола толщиной 10 см на подготовленные наружные стены при расходе 4 кг клея для теплоизоляционных плит на м² и фиксацией плит теплоизоляционными дюбелями с пластиковыми гвоздями; нанесению первого слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 3 кг на м³; укладке штукатурной сетки с нахлестом 10 см; установке угловых профилей из ПВХ с сеткой на угловых участках; нанесению второго слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 2 кг на м² согласно проекту, утвержденному администрацией; включая все материалы и их возможные потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструмент, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы подрядчика и прибыль: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета. 2. Дюбельные штифты должны соответствовать спецификации материала, используемого на обшиваемой стене. 3) Системы внешней теплоизоляции должны соответствовать критериям, указанным в стандарте TS EN 13499 или ETAG 004 этих систем.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.1021					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1311	Материал: Панели из пенополистирола (EPS) на основе графита/углерода	м³	0,0525	1.570,00	82,43
10.330.2503	Клей для теплоизоляционных плит (Включая отходы)	кг	4	4,00	16,00
10.330.2356	Дюбель с пластиковым гвоздем для теплоизоляции	Кол-во	6	1,25	7,50
10.330.2501	Гипсовая сетка	м²	1,1	12,00	13,20
10.330.2404	Угловые ПВХ-профили (с сеткой)	м	0,25	7,85	1,96
10.330.2505	Штукатурка для теплоизоляционных плит	кг	5	4,50	22,50
10.130.9991	Вода	м³	0,0025	38,50	0,10
	Специальность:				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	1,2	250,00	300,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,6	185,00	111,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				653,69
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				163,42
	Цена за м²				817,11
Цена за м² работ по креплению теплоизоляционных плит из графитового/углеродного пенополистирола толщиной 5 см на подготовленные наружные стены при расходе 4 кг клея для теплоизоляционных плит на м² и фиксации плит теплоизоляционными дюбелями с пластиковыми гвоздями; нанесению первого слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 3 кг на м²; укладке штукатурной сетки с нахлестом 10 см; установке угловых профилей из ПВХ с сеткой на угловых участках; нанесению второго слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 2 кг на м² согласно проекту, утвержденному администрацией; включая все материалы и их возможные потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструмент, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы подрядчика и прибыль:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					
Примечание.					
1. Толщина пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета.					
2. Дюбельные штифты должны соответствовать спецификации материала, используемого на обшиваемой стене.					
3) Системы внешней теплоизоляции должны соответствовать критериям, указанным в стандарте TS EN 13499 или ETAG 004 этих систем.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.1022					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1311	Материал: Панели из пенополистирола (EPS) на основе графита/углерода	м³	0,063	1.570,00	98,91
10.330.2503	Клей для теплоизоляционных плит (Включая отходы)	кг	4	4,00	16,00
10.330.2356	Дюбель с пластиковым гвоздем для теплоизоляции	Кол-во	6	1,25	7,50
10.330.2501	Гипсовая сетка	м²	1,1	12,00	13,20
10.330.2404	Угловые ПВХ-профили (с сеткой)	м	0,25	7,85	1,96
10.330.2505	Штукатурка для теплоизоляционных плит	кг	5	4,50	22,50
10.130.9991	Вода	м³	0,0025	38,50	0,10
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	1,2	250,00	300,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,6	185,00	111,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				670,17
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				167,54
	Цена за м²				837,71
Цена за м² работ по креплению теплоизоляционных плит из графитового/углеродного пенополистирола толщиной 6 см на подготовленные наружные стены при расходе 4 кг клея для теплоизоляционных плит на м² и фиксации плит теплоизоляционными дюбелями с пластиковыми гвоздями; нанесению первого слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 3 кг на м³; укладке штукатурной сетки с нахлестом 10 см; установке угловых профилей из ПВХ с сеткой на угловых участках; нанесению второго слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 2 кг на м² согласно проекту, утвержденному администрацией; включая все материалы и их возможные потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструмент, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы подрядчика и прибыль: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета. 2. Дюбельные штифты должны соответствовать спецификации материала, используемого на обшиваемой стене. 3) Системы внешней теплоизоляции должны соответствовать критериям, указанным в стандарте TS EN 13499 или ETAG 004 этих систем.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.1023					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1311	Материал: Панели из пенополистирола (EPS) на основе графита/углерода	м³	0,084	1.570,00	131,88
10.330.2503	Клей для теплоизоляционных плит (Включая отходы)	кг	4	4,00	16,00
10.330.2356	Дюбель с пластиковым гвоздем для теплоизоляции	Кол-во	6	1,25	7,50
10.330.2501	Гипсовая сетка	м²	1,1	12,00	13,20
10.330.2404	Угловые ПВХ-профили (с сеткой)	м	0,25	7,85	1,96
10.330.2505	Штукатурка для теплоизоляционных плит	кг	5	4,50	22,50
10.130.9991	Вода	м³	0,0025	38,50	0,10
	Специальность:				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	1,2	250,00	300,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,6	185,00	111,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				703,14
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				175,79
	Цена за м²				878,93
Цена за м² работ по креплению теплоизоляционных плит из графитового/углеродного пенополистирола толщиной 8 см на подготовленные наружные стены при расходе 4 кг клея для теплоизоляционных плит на м² и фиксации плит теплоизоляционными дюбелями с пластиковыми гвоздями; нанесению первого слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 3 кг на м³; укладке штукатурной сетки с нахлестом 10 см; установке угловых профилей из ПВХ с сеткой на угловых участках; нанесению второго слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 2 кг на м² согласно проекту, утвержденному администрацией; включая все материалы и их возможные потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструмент, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы подрядчика и прибыль:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					
Примечание.					
1. Толщина пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета.					
2. Дюбельные штифты должны соответствовать спецификации материала, используемого на обшиваемой стене.					
3) Системы внешней теплоизоляции должны соответствовать критериям, указанным в стандарте TS EN 13499 или ETAG 004 этих систем.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.1024					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1311	Материал: Панели из пенополистирола (EPS) на основе графита/углерода	м³	0,105	1.570,00	164,85
10.330.2503	Клей для теплоизоляционных плит (Включая отходы)	кг	4	4,00	16,00
10.330.2356	Дюбель с пластиковым гвоздем для теплоизоляции	Кол-во	6	1,25	7,50
10.330.2501	Гипсовая сетка	м²	1,1	12,00	13,20
10.330.2404	Угловые ПВХ-профили (с сеткой)	м	0,25	7,85	1,96
10.330.2505	Штукатурка для теплоизоляционных плит	кг	5	4,50	22,50
10.130.9991	Вода	м³	0,0025	38,50	0,10
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	1,2	250,00	300,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,6	185,00	111,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				736,11
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				184,03
	Цена за м²				920,14
Цена за м² работ по креплению теплоизоляционных плит из графитового/углеродного пенополистирола толщиной 10 см на подготовленные наружные стены при расходе 4 кг клея для теплоизоляционных плит на м² и фиксации плит теплоизоляционными дюбелями с пластиковыми гвоздями; нанесению первого слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 3 кг на м³; укладке штукатурной сетки с нахлестом 10 см; установке угловых профилей из ПВХ с сеткой на угловых участках; нанесению второго слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 2 кг на м² согласно проекту, утвержденному администрацией; включая все материалы и их возможные потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструмент, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы подрядчика и прибыль: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета. 2. Дюбельные штифты должны соответствовать спецификации материала, используемого на обшиваемой стене. 3) Системы внешней теплоизоляции должны соответствовать критериям, указанным в стандарте TS EN 13499 или ETAG 004 этих систем.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.1041					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1381	Материал: Плиты с прочностью на сжатие не менее 60 кПа (EPS) (Включая отходы)	м³	0,0525	1.215,00	63,79
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				91,54
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				22,89
	Цена за м²				114,43
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит EPS толщиной 5 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета. 2) Для выполнения работ должны применяться теплоизоляционные плиты из пенополистирола (EPS) класса DS(N)5 с размерной стабильностью ±0,5 % при нормальных лабораторных условиях.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.1042					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1382	Материал: Плиты с прочностью на сжатие не менее 90 кПа (EPS) (Включая отходы)	м³	0,0525	1.380,00	72,45
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				100,20
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				25,05
	Цена за м²				125,25
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит EPS толщиной 5 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета. 2) Для выполнения работ должны применяться теплоизоляционные плиты из пенополистирола (EPS) класса DS(N)5 с размерной стабильностью ±0,5 % при нормальных лабораторных условиях.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.1043					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1391	Материал: Плиты на основе графита/углерода с прочностью на сжатие не менее 60 кПа (EPS) (Включая отходы)	м³	0,0525	1.525,00	80,06
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				107,81
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				26,95
	Цена за м²				134,76
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит EPS на графитовой/углеродной основе толщиной 5 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета. 2) Для выполнения работ должны применяться теплоизоляционные плиты из пенополистирола (EPS) класса DS(N)5 с размерной стабильностью ±0,5 % при нормальных лабораторных условиях.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.1044					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1392	Материал: Плиты на основе графита/углерода с прочностью на сжатие не менее 90 кПа (EPS) (Включая отходы)	м³	0,0525	1.750,00	91,88
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				119,63
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				29,91
	Цена за м²				149,54
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит EPS на графитовой/углеродной основе толщиной 5 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета. 2) Для выполнения работ должны применяться теплоизоляционные плиты из пенополистирола (EPS) класса DS(N)5 с размерной стабильностью ±0,5 % при нормальных лабораторных условиях.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.1061					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1401	Материал: Плиты с прочностью на сжатие не менее 150 кПа (EPS) (Включая отходы)	м³	0,0525	1.800,00	94,50
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				122,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				30,56
	Цена за м²				152,81
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит EPS толщиной 5 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета. 2) Для выполнения работ должны применяться теплоизоляционные плиты из пенополистирола (EPS) класса DS(N)5 с размерной стабильностью ±0,5 % при нормальных лабораторных условиях.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.1062					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1402	Материал: Плиты с прочностью на сжатие не менее 200 кПа (EPS) (Включая отходы)	м³	0,0525	2.250,00	118,13
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				145,88
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				36,47
	Цена за м²				182,35
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит EPS толщиной 5 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					
Примечание.					
1. Толщина пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета.					
2) Для выполнения работ должны применяться теплоизоляционные плиты из пенополистирола (EPS) класса DS(N)5 с размерной стабильностью ±0,5 % при нормальных лабораторных условиях.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.1063					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1411	Материал: Плиты на основе графита/углерода с прочностью на сжатие не менее 150 кПа (EPS) (Включая отходы)	м³	0,0525	2.350,00	123,38
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				151,13
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				37,78
	Цена за м²				188,91
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит EPS на графитовой/углеродной основе толщиной 5 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета. 2) Для выполнения работ должны применяться теплоизоляционные плиты из пенополистирола (EPS) класса DS(N)5 с размерной стабильностью ±0,5 % при нормальных лабораторных условиях.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.1064					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1412	Материал: Плиты на основе графита/углерода с прочностью на сжатие не менее 200 кПа (EPS) (Включая отходы)	м³	0,0525	2.900,00	152,25
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				180,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				45,00
	Цена за м²				225,00
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит EPS на графитовой/углеродной основе толщиной 5 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета. 2) Для выполнения работ должны применяться теплоизоляционные плиты из пенополистирола (EPS) класса DS(N)5 с размерной стабильностью ±0,5 % при нормальных лабораторных условиях.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.1081					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1321	Материал: Плиты с прочностью на сжатие не менее 90 кПа (EPS)	м³	0,0525	1.350,00	70,88
10.330.2503	Клей для теплоизоляционных плит (Включая отходы)	кг	4	4,00	16,00
10.330.2501	Гипсовая сетка	м²	1,1	12,00	13,20
10.330.2505	Штукатурка для теплоизоляционных плит	кг	5	4,50	22,50
10.130.9991	Вода	м³	0,0025	38,50	0,10
	Специальность:				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	1,2	250,00	300,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,6	185,00	111,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				632,68
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				158,17
	Цена за м²				790,85
Цена за м² работ по креплению теплоизоляционных плит из пенополистирола толщиной 5 см на внутренние стены, подготовленные для внутренней изоляции, при расходе 4 кг клея для теплоизоляционных плит на м²; нанесению первого слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 3 кг на м³; укладке штукатурной сетки с нахлестом 10 см; нанесению второго слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 2 кг на м² согласно проекту, утвержденному администрацией; включая все материалы и их возможные потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструмент, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы подрядчика и прибыль: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета. 2) В случаях, когда высота этажа превышает 3 м, крепление к поверхности должно осуществляться с помощью дюбелей для теплоизоляции с пластиковыми гвоздями.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.1082					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1322	Материал: Плиты с прочностью на сжатие не менее 150 кПа (EPS)	м³	0,0525	1.800,00	94,50
10.330.2503	Клей для теплоизоляционных плит (Включая отходы)	кг	4	4,00	16,00
10.330.2501	Гипсовая сетка	м²	1,1	12,00	13,20
10.330.2505	Штукатурка для теплоизоляционных плит	кг	5	4,50	22,50
10.130.9991	Вода	м³	0,0025	38,50	0,10
	Специальность:				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	1,2	250,00	300,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,6	185,00	111,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				656,30
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				164,08
	Цена за м²				820,38
Цена за м² работ по креплению теплоизоляционных плит из пенополистирола толщиной 5 см на внутренние стены, подготовленные для внутренней изоляции, при расходе 4 кг клея для теплоизоляционных плит на м²; нанесению первого слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 3 кг на м³; укладке штукатурной сетки с нахлестом 10 см; нанесению второго слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 2 кг на м² согласно проекту, утвержденному администрацией; включая все материалы и их возможные потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструмент, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы подрядчика и прибыль: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета. 2) В случаях, когда высота этажа превышает 3 м, крепление к поверхности должно осуществляться с помощью дюбелей для теплоизоляции с пластиковыми гвоздями.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.1083					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1331	Материал: Плиты на основе графита/углерода с прочностью на сжатие не менее 90 кПа (EPS)	м³	0,0525	1.700,00	89,25
10.330.2503	Клей для теплоизоляционных плит (Включая отходы)	кг	4	4,00	16,00
10.330.2501	Гипсовая сетка	м²	1,1	12,00	13,20
10.330.2505	Штукатурка для теплоизоляционных плит	кг	5	4,50	22,50
10.130.9991	Вода	м³	0,0025	38,50	0,10
	Специальность:				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	1,2	250,00	300,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,6	185,00	111,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				651,05
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				162,76
	Цена за м²				813,81
Цена за м² работ по креплению теплоизоляционных плит из пенополистирола на графитовой/углеродной основе толщиной 5 см на внутренние стены, подготовленные для внутренней изоляции, при расходе 4 кг клея для теплоизоляционных плит на м³; нанесению первого слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 3 кг на м²; укладке штукатурной сетки с нахлестом 10 см; нанесению второго слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 2 кг на м² согласно проекту, утвержденному администрацией; включая все материалы и их возможные потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструмент, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы подрядчика и прибыль: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета. 2) В случаях, когда высота этажа превышает 3 м, крепление к поверхности должно осуществляться с помощью дюбелей для теплоизоляции с пластиковыми гвоздями.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.1084					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1332	Материал: Плиты на основе графита/углерода с прочностью на сжатие не менее 150 кПа (EPS)	м³	0,0525	2.335,00	122,59
10.330.2503	Клей для теплоизоляционных плит (Включая отходы)	кг	4	4,00	16,00
10.330.2501	Гипсовая сетка	м²	1,1	12,00	13,20
10.330.2505	Штукатурка для теплоизоляционных плит	кг	5	4,50	22,50
10.130.9991	Вода	м³	0,0025	38,50	0,10
	Специальность:				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	1,2	250,00	300,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,6	185,00	111,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				684,39
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				171,10
	Цена за м²				855,49
Цена за м² работ по креплению теплоизоляционных плит из пенополистирола на графитовой/углеродной основе толщиной 5 см на внутренние стены, подготовленные для внутренней изоляции, при расходе 4 кг клея для теплоизоляционных плит на м³; нанесению первого слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 3 кг на м²; укладке штукатурной сетки с нахлестом 10 см; нанесению второго слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 2 кг на м² согласно проекту, утвержденному администрацией; включая все материалы и их возможные потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструмент, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы подрядчика и прибыль: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета. 2) В случаях, когда высота этажа превышает 3 м, крепление к поверхности должно осуществляться с помощью дюбелей для теплоизоляции с пластиковыми гвоздями.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.1101					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1421	Материал: Плиты с прочностью на сжатие не менее 100 кПа (EPS) (Включая отходы)	м³	0,105	1.500,00	157,50
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				185,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				46,31
	Цена за м²				231,56
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит EPS толщиной 10 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.1102					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1422	Материал: Плиты с прочностью на сжатие не менее 150 кПа (EPS) (Включая отходы)	м³	0,105	1.800,00	189,00
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				216,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				54,19
	Цена за м²				270,94
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит EPS толщиной 10 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					
Примечание.					
1. Толщина пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.1103					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1431	Материал: Плиты на основе графита/углерода с прочностью на сжатие не менее 100 кПа (EPS) (Включая отходы)	м³	0,105	1.930,00	202,65
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				230,40
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				57,60
	Цена за м²				288,00
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит EPS на графитовой/углеродной основе толщиной 10 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.1104					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1432	Материал: Плиты на основе графита/углерода с прочностью на сжатие не менее 150 кПа (EPS) (Включая отходы)	м³	0,105	2.350,00	246,75
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				274,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				68,63
	Цена за м²				343,13
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит EPS толщиной 10 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					
Примечание.					
1. Толщина пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.1121					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1441	Материал: Плиты с прочностью на сжатие не менее 200 кПа (EPS) (Включая отходы)	м³	0,105	2.250,00	236,25
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				264,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				66,00
	Цена за м²				330,00
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит EPS толщиной 10 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета. 2) Для устройства обратных крыш-террас должны применяться теплоизоляционные плиты EPS класса WL(T) 0,5 по длительному водопоглощению при полном погружении (только для эксплуатируемых крыш-террас).					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.1122					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1442	Материал: Плиты с прочностью на сжатие не менее 250 кПа (EPS) (Включая отходы)	м³	0,105	2.700,00	283,50
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				311,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				77,81
	Цена за м²				389,06
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит EPS толщиной 10 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета. 2) Для устройства обратных крыш-террас должны применяться теплоизоляционные плиты EPS класса WL(T) 0,5 по длительному водопоглощению при полном погружении (только для эксплуатируемых крыш-террас).					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.1123					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1451	Материал: Плиты на основе графита/углерода с прочностью на сжатие не менее 200 кПа (EPS) (Включая отходы)	м³	0,105	2.900,00	304,50
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				332,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				83,06
	Цена за м²				415,31
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит EPS на графитовой/углеродной основе толщиной 10 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета. 2) Для устройства обратных крыш-террас должны применяться теплоизоляционные плиты EPS класса WL(T) 0,5 по длительному водопоглощению при полном погружении (только для эксплуатируемых крыш-террас).					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.1124					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1452	Материал: Плиты на основе графита/углерода с прочностью на сжатие не менее 250 кПа (EPS) (Включая отходы)	м³	0,105	3.500,00	367,50
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				395,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				98,81
	Цена за м²				494,06
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит EPS на графитовой/углеродной основе толщиной 10 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета. 2) Для устройства обратных крыш-террас должны применяться теплоизоляционные плиты EPS класса WL(T) 0,5 по длительному водопоглощению при полном погружении (только для эксплуатируемых крыш-террас).					

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.1141					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1461	Материал: Плиты с прочностью на сжатие не менее 250 кПа (EPS) (Включая отходы)	м³	0,084	2.250,00	189,00
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				216,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				54,19
	Цена за м²				270,94

Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, установку и демонтаж рабочих столов, когда это необходимо, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за установку изоляционных дюбелей на лицевой стороне подвальных стен, крепление плит EPS толщиной 8 см остроконечными штифтами этих дюбелей в шахматном порядке без какого-либо зазора, установку шайбы изоляционного штифта, проходящего через плиту, в соответствии с утвержденным проектом и с учетом деталей:

Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.

Примечание.

1. Толщина пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета.
- 2) Для теплоизоляции стен, находящихся в контакте с грунтом;
 - а. Для устройства стен, находящихся в контакте с грунтом, должны применяться теплоизоляционные плиты EPS класса WD(V)5 по водопоглощению при диффузии и с морозостойкостью, обеспечивающей снижение прочности на сжатие не более чем на 10 % после 300 циклов замораживания-оттаивания (только для наружных подземных стен на глубину до 6 м).
- 3) Это требование не должно распространяться на элементы, для которых будут построены герметичные стены (создано избыточное давление) после теплоизоляции.
- 4) Изоляционный штифт оплачивается отдельно.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.1142					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1462	Материал: Плиты на основе графита/углерода с прочностью на сжатие не менее 250 кПа (EPS) (Включая отходы)	м³	0,084	2.900,00	243,60
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				271,35
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				67,84
	Цена за м²				339,19

Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, установку и демонтаж рабочих столов, когда это необходимо, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за установку изоляционных дюбелей на лицевой стороне подвальных стен, крепление плит EPS на графитовой/углеродной основе толщиной 8 см остроконечными штифтами этих дюбелей в шахматном порядке без какого-либо зазора, установку шайбы изоляционного штифта, проходящего через плиту, в соответствии с утвержденным проектом и с учетом деталей:

Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.

Примечание.

1. Толщина пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета.

2) Для теплоизоляции стен, находящихся в контакте с грунтом;

а. Для устройства стен, находящихся в контакте с грунтом, должны применяться теплоизоляционные плиты EPS класса WD(V)5 по водопоглощению при диффузии и с морозостойкостью, обеспечивающей снижение прочности на сжатие не более чем на 10 % после 300 циклов замораживания-оттаивания (только для наружных подземных стен на глубину до 6 м).

3) Это требование не должно распространяться на элементы, для которых будут построены герметичные стены (создано избыточное давление) после теплоизоляции.

4) Изоляционный штифт оплачивается отдельно.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.2001					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1501	Материал: Прочность на разрыв перпендикулярно поверхностям не менее 200 кПа (XPS)	м³	0,063	3.200,00	201,60
10.330.2503	Клей для теплоизоляционных плит (Включая отходы)	кг	4	4,00	16,00
10.330.2356	Дюбель с пластиковым гвоздем для теплоизоляции	Кол-во	6	1,25	7,50
10.330.2501	Гипсовая сетка	м²	1,1	12,00	13,20
10.330.2404	Угловые ПВХ-профили (с сеткой)	м	0,25	7,85	1,96
10.330.2505	Штукатурка для теплоизоляционных плит	кг	5	4,50	22,50
10.130.9991	Вода	м³	0,0025	38,50	0,10
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	1,2	250,00	300,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,6	185,00	111,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				772,86
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				193,22
	Цена за м²				966,08
Цена за м² работ по креплению теплоизоляционных плит из экструдированного пенополистирола толщиной 6 см на подготовленные наружные стены при расходе 4 кг клея для теплоизоляционных плит на м² и фиксации плит теплоизоляционными дюбелями с пластиковыми гвоздями; нанесению первого слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 3 кг на м³; укладке штукатурной сетки с нахлестом 10 см; установке угловых профилей из ПВХ с сеткой на угловых участках; нанесению второго слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 2 кг на м² согласно проекту, утвержденному администрацией; включая все материалы и их возможные потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструмент, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы подрядчика и прибыль: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина экструдированного пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета. 2. Дюбельные штифты должны соответствовать спецификации материала, используемого на обшиваемой стене.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.2002					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1502	Материал: Прочность на разрыв перпендикулярно поверхностям не менее 400 кПа (XPS)	м³	0,063	4.600,00	289,80
10.330.2503	Клей для теплоизоляционных плит (Включая отходы)	кг	4	4,00	16,00
10.330.2356	Дюбель с пластиковым гвоздем для теплоизоляции	Кол-во	6	1,25	7,50
10.330.2501	Гипсовая сетка	м²	1,1	12,00	13,20
10.330.2404	Угловые ПВХ-профили (с сеткой)	м	0,25	7,85	1,96
10.330.2505	Штукатурка для теплоизоляционных плит	кг	5	4,50	22,50
10.130.9991	Вода	м³	0,0025	38,50	0,10
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	1,2	250,00	300,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,6	185,00	111,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				861,06
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				215,27
	Цена за м²				1.076,33
Цена за м² работ по креплению теплоизоляционных плит из экструдированного пенополистирола толщиной 6 см на подготовленные наружные стены при расходе 4 кг клея для теплоизоляционных плит на м² и фиксацией плит теплоизоляционными дюбелями с пластиковыми гвоздями; нанесению первого слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 3 кг на м³; укладке штукатурной сетки с нахлестом 10 см; установке угловых профилей из ПВХ с сеткой на угловых участках; нанесению второго слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 2 кг на м² согласно проекту, утвержденному администрацией; включая все материалы и их возможные потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструмент, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы подрядчика и прибыль: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина экструдированного пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета. 2. Дюбельные штифты должны соответствовать спецификации материала, используемого на обшиваемой стене.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.2003					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1501	Материал: Прочность на разрыв перпендикулярно поверхностям не менее 200 кПа (XPS)	м³	0,084	3.200,00	268,80
10.330.2503	Клей для теплоизоляционных плит (Включая отходы)	кг	4	4,00	16,00
10.330.2356	Дюбель с пластиковым гвоздем для теплоизоляции	Кол-во	6	1,25	7,50
10.330.2501	Гипсовая сетка	м²	1,1	12,00	13,20
10.330.2404	Угловые ПВХ-профили (с сеткой)	м	0,25	7,85	1,96
10.330.2505	Штукатурка для теплоизоляционных плит	кг	5	4,50	22,50
10.130.9991	Вода	м³	0,0025	38,50	0,10
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	1,2	250,00	300,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,6	185,00	111,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				840,06
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				210,02
	Цена за м²				1.050,08
Цена за м² работ по креплению теплоизоляционных плит из экструдированного пенополистирола толщиной 8 см на подготовленные наружные стены при расходе 4 кг клея для теплоизоляционных плит на м² и фиксацией плит теплоизоляционными дюбелями с пластиковыми гвоздями; нанесению первого слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 3 кг на м³; укладке штукатурной сетки с нахлестом 10 см; установке угловых профилей из ПВХ с сеткой на угловых участках; нанесению второго слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 2 кг на м² согласно проекту, утвержденному администрацией; включая все материалы и их возможные потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструмент, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы подрядчика и прибыль: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина экструдированного пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета. 2. Дюбельные штифты должны соответствовать спецификации материала, используемого на обшиваемой стене.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.2004					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1502	Материал: Прочность на разрыв перпендикулярно поверхностям не менее 400 кПа (XPS)	м³	0,084	4.600,00	386,40
10.330.2503	Клей для теплоизоляционных плит (Включая отходы)	кг	4	4,00	16,00
10.330.2356	Дюбель с пластиковым гвоздем для теплоизоляции	Кол-во	6	1,25	7,50
10.330.2501	Гипсовая сетка	м²	1,1	12,00	13,20
10.330.2404	Угловые ПВХ-профили (с сеткой)	м	0,25	7,85	1,96
10.330.2505	Штукатурка для теплоизоляционных плит	кг	5	4,50	22,50
10.130.9991	Вода	м³	0,0025	38,50	0,10
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	1,2	250,00	300,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,6	185,00	111,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				957,66
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				239,42
	Цена за м²				1.197,08
Цена за м² работ по креплению теплоизоляционных плит из экструзионного пенополистирола толщиной 8 см на подготовленные наружные стены при расходе 4 кг клея для теплоизоляционных плит на м² и фиксации плит теплоизоляционными дюбелями с пластиковыми гвоздями; нанесению первого слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 3 кг на м³; укладке штукатурной сетки с нахлестом 10 см; установке угловых профилей из ПВХ с сеткой на угловых участках; нанесению второго слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 2 кг на м² согласно проекту, утвержденному администрацией; включая все материалы и их возможные потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструмент, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы подрядчика и прибыль: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина экструдированного пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета. 2. Дюбельные штифты должны соответствовать спецификации материала, используемого на обшиваемой стене.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.2021					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1531	Материал: Прочность на сжатие не менее 100 кПа (XPS). (Включая отходы)	м³	0,0525	2.750,00	144,38
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				172,13
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				43,03
	Цена за м²				215,16
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит XPS толщиной 5 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1) Толщина теплоизоляционного материала экструдированных полистирольных плит (XPS) определяется путем расчета теплоизоляции. 2) Краевые профили теплоизоляционных плит должны перекрываться (рифленые).					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.2022					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1532	Материал: Прочность на сжатие не менее 200 кПа (XPS) (Включая отходы)	м³	0,0525	3.150,00	165,38
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				193,13
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				48,28
	Цена за м²				241,41
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит XPS толщиной 5 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					
Примечание.					
1) Толщина теплоизоляционного материала экструдированных полистирольных плит (XPS) определяется путем расчета теплоизоляции.					
2) Краевые профили теплоизоляционных плит должны перекрываться (рифленые).					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.2023					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1531	Материал: Прочность на сжатие не менее 100 кПа (XPS). (Включая отходы)	м³	0,063	2.750,00	173,25
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				201,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				50,25
	Цена за м²				251,25
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит XPS толщиной 6 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					
Примечание.					
1) Толщина теплоизоляционного материала экструдированных полистирольных плит (XPS) определяется путем расчета теплоизоляции.					
2) Краевые профили теплоизоляционных плит должны перекрываться (рифленные).					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.2024					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1532	Материал: Прочность на сжатие не менее 200 кПа (XPS) (Включая отходы)	м³	0,063	3.150,00	198,45
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				226,20
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				56,55
	Цена за м²				282,75
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит XPS толщиной 6 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					
Примечание.					
1) Толщина теплоизоляционного материала экструдированных полистирольных плит (XPS) определяется путем расчета теплоизоляции.					
2) Краевые профили теплоизоляционных плит должны перекрываться (рифленые).					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.2025					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1533	Материал: Прочность на сжатие не менее 300 кПа (XPS) (Включая отходы)	м³	0,063	3.400,00	214,20
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				241,95
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				60,49
	Цена за м²				302,44
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит XPS толщиной 6 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					
Примечание.					
1) Толщина теплоизоляционного материала экструдированных полистирольных плит (XPS) определяется путем расчета теплоизоляции.					
2) Краевые профили теплоизоляционных плит должны перекрываться (рифленные).					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.2026					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1533	Материал: Прочность на сжатие не менее 300 кПа (XPS) (Включая отходы)	м³	0,084	3.400,00	285,60
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				313,35
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				78,34
	Цена за м²				391,69
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит XPS толщиной 8 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1) Толщина теплоизоляционного материала экструдированных полистирольных плит (XPS) определяется путем расчета теплоизоляции. 2) Краевые профили теплоизоляционных плит должны перекрываться (рифленные).					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.2041					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1541	Материал: Прочность на сжатие не менее 300 кПа (XPS) (Включая отходы)	м³	0,0525	3.485,00	182,96
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				210,71
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				52,68
	Цена за м²				263,39
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит XPS толщиной 5 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					
Примечание.					
1) Толщина плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) должна определяться на основе теплового расчета.					
2) Для устройства традиционных террасных крыш должны применяться теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) класса DLT(2)5 по размерной стабильности при нагрузке и температурных воздействиях.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.2042					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1541	Материал: Прочность на сжатие не менее 300 кПа (XPS) (Включая отходы)	м³	0,063	3.485,00	219,56
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				247,31
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				61,83
	Цена за м²				309,14
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит XPS толщиной 6 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1) Толщина плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) должна определяться на основе теплового расчета. 2) Для устройства традиционных террасных крыш должны применяться теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) класса DLT(2)5 по размерной стабильности при нагрузке и температурных воздействиях.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.2043					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1541	Материал: Прочность на сжатие не менее 300 кПа (XPS) (Включая отходы)	м³	0,084	3.485,00	292,74
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				320,49
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				80,12
	Цена за м²				400,61
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит XPS толщиной 8 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					
Примечание.					
1) Толщина плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) должна определяться на основе теплового расчета.					
2) Для устройства традиционных террасных крыш должны применяться теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) класса DLT(2)5 по размерной стабильности при нагрузке и температурных воздействиях.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.2044					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1541	Материал: Прочность на сжатие не менее 300 кПа (XPS) (Включая отходы)	м³	0,105	3.485,00	365,93
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				393,68
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				98,42
	Цена за м²				492,10
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит XPS толщиной 10 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1) Толщина плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) должна определяться на основе теплового расчета. 2) Для устройства традиционных террасных крыш должны применяться теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) класса DLT(2)5 по размерной стабильности при нагрузке и температурных воздействиях.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.2045					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1551	Материал: Прочность на сжатие не менее 300 кПа (XPS) (Включая отходы)	м³	0,0525	3.375,00	177,19
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				204,94
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				51,24
	Цена за м²				256,18

Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит XPS толщиной 5 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией:

Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.

Примечание.

1) Толщина плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) должна определяться на основе теплового расчета.

2) Для устройства традиционных террасных крыш должны применяться теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) класса DLT(2)5 по размерной стабильности при нагрузке и температурных воздействиях.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.2046					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1551	Материал: Прочность на сжатие не менее 300 кПа (XPS) (Включая отходы)	м³	0,063	3.375,00	212,63
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				240,38
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				60,10
	Цена за м²				300,48
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит XPS толщиной 6 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1) Толщина плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) должна определяться на основе теплового расчета. 2) Для устройства традиционных террасных крыш должны применяться теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) класса DLT(2)5 по размерной стабильности при нагрузке и температурных воздействиях.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.2047					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1551	Материал: Прочность на сжатие не менее 300 кПа (XPS) (Включая отходы)	м³	0,084	3.375,00	283,50
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				311,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				77,81
	Цена за м²				389,06
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит XPS толщиной 8 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1) Толщина плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) должна определяться на основе теплового расчета. 2) Для устройства традиционных террасных крыш должны применяться теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) класса DLT(2)5 по размерной стабильности при нагрузке и температурных воздействиях.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.2048					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1551	Материал: Прочность на сжатие не менее 300 кПа (XPS) (Включая отходы)	м³	0,105	3.375,00	354,38
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				382,13
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				95,53
	Цена за м²				477,66
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит XPS толщиной 10 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					
Примечание.					
1) Толщина плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) должна определяться на основе теплового расчета.					
2) Для устройства традиционных террасных крыш должны применяться теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) класса DLT(2)5 по размерной стабильности при нагрузке и температурных воздействиях.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.2061					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1561	Материал: Прочность на сжатие не менее 200 кПа (XPS) (Включая отходы)	м³	0,105	3.375,00	354,38
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				382,13
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				95,53
	Цена за м²				477,66

Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит XPS толщиной 10 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией:

Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.

Примечание.

1. Толщина экструдированного пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета.

2) При утеплении неходовых обратных крыш-террас;

а. Краевые профили теплоизоляционных плит должны перекрываться (рифленные).

б. Для устройства обратных крыш-террас должны применяться теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) класса DLT(2)5 по размерной стабильности при нагрузке и температурных воздействиях и с длительным водопоглощением менее 0,7 % при полном погружении [класс WL(T)0,7].

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.2062					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1571	Материал: Прочность на сжатие не менее 200 кПа (XPS) (Включая отходы)	м³	0,105	3.350,00	351,75
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				379,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				94,88
	Цена за м²				474,38
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит XPS толщиной 10 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина экструдированного пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета. 2) При утеплении неходовых обратных крыш-террас; а. Краевые профили теплоизоляционных плит должны перекрываться (рифленные). б. Для устройства обратных крыш-террас должны применяться теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) класса DLT(2)5 по размерной стабильности при нагрузке и температурных воздействиях и с длительным водопоглощением менее 0,7 % при полном погружении [класс WL(T)0,7].					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.2063					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1581	Материал: Прочность на сжатие не менее 200 кПа (XPS) (Включая отходы)	м³	0,105	3.100,00	325,50
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				353,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				88,31
	Цена за м²				441,56
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит XPS толщиной 10 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина экструдированного пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета. 2) При утеплении неходовых обратных крыш-террас; а. Краевые профили теплоизоляционных плит должны перекрываться (рифленные). б. Для устройства обратных крыш-террас должны применяться теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) класса DLT(2)5 по размерной стабильности при нагрузке и температурных воздействиях и с длительным водопоглощением менее 0,7 % при полном погружении [класс WL(T)0,7].					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.2064					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1562	Материал: Прочность на сжатие не менее 300 кПа (XPS) (Включая отходы)	м³	0,105	3.675,00	385,88
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				413,63
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				103,41
	Цена за м²				517,04

Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит XPS толщиной 10 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией:

Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.

Примечание.

1. Толщина экструдированного пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета.

2) При утеплении неходовых обратных крыш-террас;

а. Краевые профили теплоизоляционных плит должны перекрываться (рифленные).

б. Для устройства обратных крыш-террас должны применяться теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) класса DLT(2)5 по размерной стабильности при нагрузке и температурных воздействиях и с длительным водопоглощением менее 0,7 % при полном погружении [класс WL(T)0,7].

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.2065					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1572	Материал: Прочность на сжатие не менее 300 кПа (XPS). (Включая отходы)	м³	0,105	3.650,00	383,25
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				411,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				102,75
	Цена за м²				513,75

Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит XPS толщиной 10 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией:

Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.

Примечание.

1. Толщина экструдированного пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета.

2) При утеплении неходовых обратных крыш-террас;

а. Краевые профили теплоизоляционных плит должны перекрываться (рифленные).

б. Для устройства обратных крыш-террас должны применяться теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) класса DLT(2)5 по размерной стабильности при нагрузке и температурных воздействиях и с длительным водопоглощением менее 0,7 % при полном погружении [класс WL(T)0,7].

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.2066					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1582	Материал: Прочность на сжатие не менее 300 кПа (XPS). (Включая отходы)	м³	0,105	3.375,00	354,38
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				382,13
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				95,53
	Цена за м²				477,66

Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку плит XPS толщиной 10 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией:

Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.

Примечание.

1. Толщина экструдированного пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета.

2) При утеплении неходовых обратных крыш-террас;

а. Краевые профили теплоизоляционных плит должны перекрываться (рифленные).

б. Для устройства обратных крыш-террас должны применяться теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) класса DLT(2)5 по размерной стабильности при нагрузке и температурных воздействиях и с длительным водопоглощением менее 0,7 % при полном погружении [класс WL(T)0,7].

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.2081					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1591	Материал: Прочность на сжатие не менее 300 кПа (XPS).	м³	0,063	3.580,00	225,54
10.330.6442	(Включая отходы) Изоляционный штифт (6 см)	Количество	6	1,65	9,90
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,25	250,00	62,50
	Стоимость материалов и работ				297,94
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				74,49
	Цена за м²				372,43

Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, установку и демонтаж рабочих столов, когда это необходимо, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за установку изоляционных дюбелей на лицевой стороне подвальных стен жесткости по шесть дюбелей на м², крепление плит XPS толщиной 6 см остроконечными штифтами этих дюбелей в шахматном порядке без какого-либо зазора, установку шайбы изоляционного штифта, проходящего через плиту, в соответствии с утвержденным проектом и с учетом деталей:

Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.

Примечание.

1. Толщина экструдированного пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета.
- 2) Для изоляции стен жесткости при контакте с грунтом;
 - а. Обе поверхности теплоизоляционных плит должны быть защищены (укреплены).
- 3) Это требование не должно распространяться на элементы, для которых будут построены герметичные стены (создано избыточное давление) после теплоизоляции.
- 4) Если на теплоизоляционные плиты необходимо устанавливать дренажные и защитные панели, длина изоляционного штифта должна позволять установку также и дренажных панелей.
- 5) Для устройства стен, находящихся в контакте с грунтом, должны применяться теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) класса WD(V)3 по водопоглощению при диффузии и класса FTCD2 по морозостойкости.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.2082					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1601	Материал: Прочность на сжатие не менее 300 кПа (XPS). (Включая отходы)	м³	0,063	3.450,00	217,35
10.330.6442	Изоляционный штифт (6 см)	Количество	6	1,65	9,90
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,25	250,00	62,50
	Стоимость материалов и работ				289,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				72,44
	Цена за м²				362,19

Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, установку и демонтаж рабочих столов, когда это необходимо, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за установку изоляционных дюбелей на лицевой стороне подвальных стен жесткости по шесть дюбелей на м², крепление плит XPS толщиной 6 см остроконечными штифтами этих дюбелей в шахматном порядке без какого-либо зазора, установку шайбы изоляционного штифта, проходящего через плиту, в соответствии с утвержденным проектом и с учетом деталей:

Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.

Примечание.

1. Толщина экструдированного пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета.

2) Для изоляции стен жесткости при контакте с грунтом;

а. Обе поверхности теплоизоляционных плит должны быть защищены (укреплены).

3) Это требование не должно распространяться на элементы, для которых будут построены герметичные стены (создано избыточное давление) после теплоизоляции.

4) Если на теплоизоляционные плиты необходимо устанавливать дренажные и защитные панели, длина изоляционного штифта должна позволять установку также и дренажных панелей.

5) Для устройства стен, находящихся в контакте с грунтом, должны применяться теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) класса WD(V)3 по водопоглощению при диффузии и класса FTCD2 по морозостойкости.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.2083					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1611	Материал: Прочность на сжатие не менее 300 кПа (XPS)	м³	0,063	3.300,00	207,90
10.330.6442	(Включая отходы) Изоляционный штифт (6 см)	Количество	6	1,65	9,90
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,25	250,00	62,50
	Стоимость материалов и работ				280,30
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				70,08
	Цена за м²				350,38

Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, установку и демонтаж рабочих столов, когда это необходимо, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за установку изоляционных дюбелей на лицевой стороне подвальных стен жесткости по шесть дюбелей на м², крепление плит XPS толщиной 6 см остроконечными штифтами этих дюбелей в шахматном порядке без какого-либо зазора, установку шайбы изоляционного штифта, проходящего через плиту, в соответствии с утвержденным проектом и с учетом деталей:

Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.

Примечание.

1. Толщина экструдированного пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета.
- 2) Для изоляции стен жесткости при контакте с грунтом;
 - а. Обе поверхности теплоизоляционных плит должны быть защищены (укреплены).
- 3) Это требование не должно распространяться на элементы, для которых будут построены герметичные стены (создано избыточное давление) после теплоизоляции.
- 4) Если на теплоизоляционные плиты необходимо устанавливать дренажные и защитные панели, длина изоляционного штифта должна позволять установку также и дренажных панелей.
- 5) Для устройства стен, находящихся в контакте с грунтом, должны применяться теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) класса WD(V)3 по водопоглощению при диффузии и класса FTCD2 по морозостойкости.

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.2084					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1592	Материал: Прочность на сжатие не менее 400 кПа (XPS).	м³	0,063	4.950,00	311,85
10.330.6442	(Включая отходы) Изоляционный штифт (6 см)	Количество	6	1,65	9,90
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,25	250,00	62,50
	Стоимость материалов и работ				384,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				96,06
	Цена за м²				480,31

Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, установку и демонтаж рабочих столов, когда это необходимо, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за установку изоляционных дюбелей на лицевой стороне подвальных стен жесткости по шесть дюбелей на м², крепление плит XPS толщиной 6 см остроконечными штифтами этих дюбелей в шахматном порядке без какого-либо зазора, установку шайбы изоляционного штифта, проходящего через плиту, в соответствии с утвержденным проектом и с учетом деталей:

Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.

Примечание.

1. Толщина экструдированного пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета.
- 2) Для изоляции стен жесткости при контакте с грунтом;
 - а. Обе поверхности теплоизоляционных плит должны быть защищены (укреплены).
- 3) Это требование не должно распространяться на элементы, для которых будут построены герметичные стены (создано избыточное давление) после теплоизоляции.
- 4) Если на теплоизоляционные плиты необходимо устанавливать дренажные и защитные панели, длина изоляционного штифта должна позволять установку также и дренажных панелей.
- 5) Для устройства стен, находящихся в контакте с грунтом, должны применяться теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) класса WD(V)3 по водопоглощению при диффузии и класса FTCD2 по морозостойкости.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.2085					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1602	Материал: Прочность на сжатие не менее 400 кПа (XPS). (Включая отходы)	м³	0,063	4.650,00	292,95
10.330.6442	Изоляционный штифт (6 см)	Количество	6	1,65	9,90
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,25	250,00	62,50
	Стоимость материалов и работ				365,35
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				91,34
	Цена за м²				456,69
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, установку и демонтаж рабочих столов, когда это необходимо, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за установку изоляционных дюбелей на лицевой стороне подвальных стен жесткости по шесть дюбелей на м², крепление плит XPS толщиной 6 см остроконечными штифтами этих дюбелей в шахматном порядке без какого-либо зазора, установку шайбы изоляционного штифта, проходящего через плиту, в соответствии с утвержденным проектом и с учетом деталей: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина экструдированного пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета. 2) Для изоляции стен жесткости при контакте с грунтом; а. Обе поверхности теплоизоляционных плит должны быть защищены (укреплены). 3) Это требование не должно распространяться на элементы, для которых будут построены герметичные стены (создано избыточное давление) после теплоизоляции. 4) Если на теплоизоляционные плиты необходимо устанавливать дренажные и защитные панели, длина изоляционного штифта должна позволять установку также и дренажных панелей. 5) Для устройства стен, находящихся в контакте с грунтом, должны применяться теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) класса WD(V)3 по водопоглощению при диффузии и класса FTCD2 по морозостойкости.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.2086					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1612	Материал: Прочность на сжатие не менее 400 кПа (XPS)	м³	0,063	4.450,00	280,35
10.330.6442	(Включая отходы) Изоляционный штифт (6 см)	Количество	6	1,65	9,90
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,25	250,00	62,50
	Стоимость материалов и работ				352,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				88,19
	Цена за м²				440,94

Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, установку и демонтаж рабочих столов, когда это необходимо, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за установку изоляционных дюбелей на лицевой стороне подвальных стен жесткости по шесть дюбелей на м², крепление плит XPS толщиной 6 см остроконечными штифтами этих дюбелей в шахматном порядке без какого-либо зазора, установку шайбы изоляционного штифта, проходящего через плиту, в соответствии с утвержденным проектом и с учетом деталей:

Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.

Примечание.

1. Толщина экструдированного пенополистирола должна определяться на основе теплового расчета.
- 2) Для изоляции стен жесткости при контакте с грунтом;
 - а. Обе поверхности теплоизоляционных плит должны быть защищены (укреплены).
- 3) Это требование не должно распространяться на элементы, для которых будут построены герметичные стены (создано избыточное давление) после теплоизоляции.
- 4) Если на теплоизоляционные плиты необходимо устанавливать дренажные и защитные панели, длина изоляционного штифта должна позволять установку также и дренажных панелей.
- 5) Для устройства стен, находящихся в контакте с грунтом, должны применяться теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) класса WD(V)3 по водопоглощению при диффузии и класса FTCD2 по морозостойкости.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.2101					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1512	Материал: Прочность на разрыв перпендикулярно поверхностям не менее 200 кПа (XPS)	м³	0,0525	3.800,00	199,50
10.330.2503	Клей для теплоизоляционных плит (Включая отходы)	кг	4	4,00	16,00
10.330.2501	Гипсовая сетка	м²	1,1	12,00	13,20
10.330.2505	Штукатурка для теплоизоляционных плит	кг	5	4,50	22,50
10.130.9991	Вода	м³	0,0025	38,50	0,10
	Специальность:				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	1,2	250,00	300,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,6	185,00	111,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				761,30
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				190,33
	Цена за м²				951,63

Цена за м² работ по креплению теплоизоляционных плит из экструдированного пенополистирола толщиной 5 см на стену, где применяются теплоизоляционные плиты, при расходе 4 кг клея для теплоизоляционных плит на м²; нанесению первого слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 3 кг на м³; укладке штукатурной сетки с нахлестом 10 см; нанесению второго слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 2 кг на м² согласно проекту, утвержденному администрацией; включая все материалы и их возможные потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструмент, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы подрядчика и прибыль:

Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.

Примечание.

- 1) Должны применяться теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) класса T2 с шероховатой/шероховатой и профилированной поверхностью, с размерной стабильностью не более 5 % (класс DS(70,90)) при воздействии определённых температурных и влажностных условий и допуском по толщине не менее ±1,5 мм.
- 2) Толщина теплоизоляционного материала экструдированных полистирольных плит (XPS) определяется путем расчета теплоизоляции.
- 3) В случаях, когда высота этажа превышает 3 м, крепление к поверхности должно осуществляться с помощью дюбелей для теплоизоляции с пластиковыми гвоздями.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.3001					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1101	Материал: Плиты из минеральной ваты с прочностью на разрыв перпендикулярно поверхностям не менее 7,5 кПа (TR7,5)	м³	0,0525	2.650,00	139,13
10.330.2503	Клей для теплоизоляционных плит (Включая отходы)	кг	5	4,00	20,00
10.330.2351	Дюбель со стальным гвоздем для теплоизоляции	Кол-во	6	3,50	21,00
10.330.2501	Гипсовая сетка	м²	1,1	12,00	13,20
10.330.2404	Угловые ПВХ-профили (с сеткой)	м	0,25	7,85	1,96
10.330.2505	Штукатурка для теплоизоляционных плит	кг	5	4,50	22,50
10.130.9991	Вода	м³	0,0025	38,50	0,10
	Специальность:				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,65	185,00	120,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,65	165,00	107,25
	Стоимость материалов и работ				770,39
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				192,60
	Цена за м²				962,99
Цена за м² работ по креплению плит из минеральной ваты толщиной 5 см на наружные стены при расходе 5 кг клея для теплоизоляционных плит на м² и фиксации плит теплоизоляционными дюбелями с стальными гвоздями; нанесению первого слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 3 кг на м³; укладке штукатурной сетки с нахлестом 10 см; установке угловых профилей из ПВХ с сеткой на угловых участках; нанесению второго слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 2 кг на м² согласно проекту, утвержденному администрацией; включая все материалы и их возможные потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструмент, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы подрядчика и прибыль: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина плиты из минеральной ваты должна определяться на основе теплового расчета. 2. Дюбельные штифты должны соответствовать спецификации материала, используемого на обшиваемой стене. 3) Системы внешней теплоизоляции должны соответствовать критериям, указанным в стандарте TS EN 13500 или ETAG 004 этих систем.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.3002					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1101	Материал: Плиты из минеральной ваты с прочностью на разрыв перпендикулярно поверхностям не менее 7,5 кПа (TR7,5)	м³	0,063	2.650,00	166,95
10.330.2503	Клей для теплоизоляционных плит (Включая отходы)	кг	5	4,00	20,00
10.330.2351	Дюбель со стальным гвоздем для теплоизоляции	Кол-во	6	3,50	21,00
10.330.2501	Гипсовая сетка	м²	1,1	12,00	13,20
10.330.2404	Угловые ПВХ-профили (с сеткой)	м	0,25	7,85	1,96
10.330.2505	Штукатурка для теплоизоляционных плит	кг	5	4,50	22,50
10.130.9991	Вода	м³	0,0025	38,50	0,10
	Специальность:				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,65	185,00	120,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,65	165,00	107,25
	Стоимость материалов и работ				798,21
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				199,55
	Цена за м²				997,76
Цена за м² работ по креплению плит из минеральной ваты толщиной 5 см на наружные стены при расходе 6 кг клея для теплоизоляционных плит на м² и фиксации плит теплоизоляционными дюбелями с стальными гвоздями; нанесению первого слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 3 кг на м³; укладке штукатурной сетки с нахлестом 10 см; установке угловых профилей из ПВХ с сеткой на угловых участках; нанесению второго слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 2 кг на м² согласно проекту, утвержденному администрацией; включая все материалы и их возможные потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструмент, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы подрядчика и прибыль: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина плиты из минеральной ваты должна определяться на основе теплового расчета. 2. Дюбельные штифты должны соответствовать спецификации материала, используемого на обшиваемой стене. 3) Системы внешней теплоизоляции должны соответствовать критериям, указанным в стандарте TS EN 13500 или ETAG 004 этих систем.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.3003					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1101	Материал: Плиты из минеральной ваты с прочностью на разрыв перпендикулярно поверхностям не менее 7,5 кПа (TR7,5)	м³	0,084	2.650,00	222,60
10.330.2503	Клей для теплоизоляционных плит (Включая отходы)	кг	5	4,00	20,00
10.330.2351	Дюбель со стальным гвоздем для теплоизоляции	Кол-во	6	3,50	21,00
10.330.2501	Гипсовая сетка	м²	1,1	12,00	13,20
10.330.2404	Угловые ПВХ-профили (с сеткой)	м	0,25	7,85	1,96
10.330.2505	Штукатурка для теплоизоляционных плит	кг	5	4,50	22,50
10.130.9991	Вода	м³	0,0025	38,50	0,10
	Специальность:				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,65	185,00	120,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,65	165,00	107,25
	Стоимость материалов и работ				853,86
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				213,47
	Цена за м²				1.067,33
Цена за м² работ по креплению плит из минеральной ваты толщиной 5 см на наружные стены при расходе 8 кг клея для теплоизоляционных плит на м² и фиксации плит теплоизоляционными дюбелями с стальными гвоздями; нанесению первого слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 3 кг на м³; укладке штукатурной сетки с нахлестом 10 см; установке угловых профилей из ПВХ с сеткой на угловых участках; нанесению второго слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 2 кг на м² согласно проекту, утвержденному администрацией; включая все материалы и их возможные потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструмент, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы подрядчика и прибыль:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					
Примечание.					
1. Толщина плиты из минеральной ваты должна определяться на основе теплового расчета.					
2. Дюбельные штифты должны соответствовать спецификации материала, используемого на обшиваемой стене.					
3) Системы внешней теплоизоляции должны соответствовать критериям, указанным в стандарте TS EN 13500 или ETAG 004 этих систем.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.3004					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1101	Материал: Плиты из минеральной ваты с прочностью на разрыв перпендикулярно поверхностям не менее 7,5 кПа (TR7,5)	м³	0,105	2.650,00	278,25
10.330.2503	Клей для теплоизоляционных плит (Включая отходы)	кг	5	4,00	20,00
10.330.2352	Дюбель со стальным гвоздем для теплоизоляции (больше 15 см)	Кол-во	6	3,80	22,80
10.330.2501	Гипсовая сетка	м²	1,1	12,00	13,20
10.330.2404	Угловые ПВХ-профили (с сеткой)	м	0,25	7,85	1,96
10.330.2505	Штукатурка для теплоизоляционных плит	кг	5	4,50	22,50
10.130.9991	Вода	м³	0,0025	38,50	0,10
10.100.1010	Специальность: Мастер по гидроизоляции	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,65	185,00	120,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,65	165,00	107,25
	Стоимость материалов и работ				911,31
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				227,83
	Цена за м²				1.139,14
Цена за м² работ по креплению плит из минеральной ваты толщиной 5 см на наружные стены при расходе 10 кг клея для теплоизоляционных плит на м² и фиксации плит теплоизоляционными дюбелями с стальными гвоздями; нанесению первого слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 3 кг на м³; укладке штукатурной сетки с нахлестом 10 см; установке угловых профилей из ПВХ с сеткой на угловых участках; нанесению второго слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 2 кг на м² согласно проекту, утвержденному администрацией; включая все материалы и их возможные потери, затраты на рабочую силу, оборудование и инструмент, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на строительной площадке, накладные расходы подрядчика и прибыль:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					
Примечание.					
1. Толщина плиты из минеральной ваты должна определяться на основе теплового расчета.					
2. Дюбельные штифты должны соответствовать спецификации материала, используемого на обшиваемой стене.					
3) Системы внешней теплоизоляции должны соответствовать критериям, указанным в стандарте TS EN 13500 или ETAG 004 этих систем.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.3021					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1142	Материал: Плиты из минеральной ваты с прочностью на сжатие не менее 60 кПа (Включая отходы)	м²	1,05	305,00	320,25
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				348,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				87,00
	Цена за м²				435,00

Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, за укладку плит из минеральной ваты толщиной 8 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией:

Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.

Примечание.

1. Толщина плиты из минеральной ваты должна определяться на основе теплового расчета.

2) При определённых температурных и влажностных условиях должны применяться теплоизоляционные плиты из минеральной ваты класса DS(70,90) по размерной стабильности, класса Т4 по допуску толщины и с прочностью на растяжение перпендикулярно поверхности не менее 7,5 кПа (TR7,5).

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.3022					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1152	Материал: Плиты из минеральной ваты с прочностью на сжатие не менее 70 кПа (Включая отходы)	м²	1,05	315,00	330,75
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				358,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				89,63
	Цена за м²				448,13
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, за укладку плит из минеральной ваты толщиной 8 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина плиты из минеральной ваты должна определяться на основе теплового расчета. 2) При определённых температурных и влажностных условиях должны применяться теплоизоляционные плиты из минеральной ваты класса DS(70,90) по размерной стабильности, класса Т4 по допуску толщины и с прочностью на растяжение перпендикулярно поверхности не менее 7,5 кПа (TR7,5).					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.3023					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1162	Материал: Плиты из минеральной ваты с прочностью на сжатие не менее 80 кПа (Включая отходы)	м²	1,05	365,00	383,25
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				411,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				102,75
	Цена за м²				513,75
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, за укладку плит из минеральной ваты толщиной 8 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина плиты из минеральной ваты должна определяться на основе теплового расчета. 2) При определённых температурных и влажностных условиях должны применяться теплоизоляционные плиты из минеральной ваты класса DS(70,90) по размерной стабильности, класса Т4 по допуску толщины и с прочностью на растяжение перпендикулярно поверхности не менее 7,5 кПа (TR7,5).					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.3024					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1171	Материал: Плиты из минеральной ваты с прочностью на сжатие не менее 90 кПа (Включая отходы)	м²	1,05	380,00	399,00
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				426,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				106,69
	Цена за м²				533,44
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, за укладку плит из минеральной ваты толщиной 8 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина плиты из минеральной ваты должна определяться на основе теплового расчета. 2) При определённых температурных и влажностных условиях должны применяться теплоизоляционные плиты из минеральной ваты класса DS(70,90) по размерной стабильности, класса Т4 по допуску толщины и с прочностью на растяжение перпендикулярно поверхности не менее 7,5 кПа (TR7,5).					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.3025					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1181	Материал: Плиты из минеральной ваты с прочностью на сжатие не менее 100 кПа (Включая отходы)	м²	1,05	420,00	441,00
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				468,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				117,19
	Цена за м²				585,94
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, за укладку плит из минеральной ваты толщиной 8 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. 1. Толщина плиты из минеральной ваты должна определяться на основе теплового расчета. 2) При определённых температурных и влажностных условиях должны применяться теплоизоляционные плиты из минеральной ваты класса DS(70,90) по размерной стабильности, класса Т4 по допуску толщины и с прочностью на растяжение перпендикулярно поверхности не менее 7,5 кПа (TR7,5).					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.3041					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1201	Материал: Плита из минеральной ваты толщиной 2.5 см (Включая отходы)	м²	1,05	100,00	105,00
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				132,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				33,19
	Цена за м²				165,94
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, за укладку плит из минеральной ваты толщиной 2,5 см без зазоров при устройстве плавающего пола в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					
Примечание. Толщина плит из минеральной ваты должна определяться на основе теплового расчета.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.3042					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1211	Материал: Плита из минеральной ваты толщиной 2.5 см (Включая отходы)	м²	1,05	108,00	113,40
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				141,15
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				35,29
	Цена за м²				176,44
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, за укладку плит из минеральной ваты толщиной 2,5 см без зазоров при устройстве фальшпола в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. Толщина плит из минеральной ваты должна определяться на основе теплового расчета.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.3061					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1241	Материал: С $0,030 \leq$ значение коэффициента теплопроводности $< 0,035$ Вт/(м·К), плита из минеральной ваты (Включая отходы)	м³	0,0263	1.750,00	46,03
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				73,78
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				18,45
	Цена за м²				92,23
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, за укладку плит из минваты толщиной 2.5 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. Толщина плит из минеральной ваты должна определяться на основе теплового расчета.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.3062					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1242	Материал: Плита из минеральной ваты теплопроводностью 0,035≤ 0,040 Вт/(м·К) (Включая отходы)	м³	0,0263	1.450,00	38,14
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				65,89
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				16,47
	Цена за м²				82,36
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, за укладку плит из минваты толщиной 2.5 см без зазоров на поверхности, где теплоизоляционные плиты должны быть уложены в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. Толщина плит из минеральной ваты должна определяться на основе теплового расчета.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.3081					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1251	Материал: Плиты из минеральной ваты со средним коэффициентом звукопоглощения ≥ 0.80 (Включая отходы)	м³	0,063	1.350,00	85,05
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				112,80
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				28,20
	Цена за м²				141,00
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, за укладку плит из минеральной ваты толщиной 6 см без зазоров при устройстве фальшполов, подвесных потолков, перегородок в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.3082					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1252	Материал: Плиты из минеральной ваты со средним коэффициентом звукопоглощения ≥ 0,90 (Включая отходы)	м³	0,063	1.870,00	117,81
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				145,56
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				36,39
	Цена за м²				181,95
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, за укладку плит из минеральной ваты толщиной 6 см без зазоров при устройстве фальшполов, подвесных потолков, перегородок в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.3083					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1253	Материал: Плиты из минеральной ваты со средним коэффициентом звукопоглощения ≥ 1,00 (Включая отходы)	м³	0,063	2.385,00	150,26
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				178,01
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				44,50
	Цена за м²				222,51
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, за укладку плит из минеральной ваты толщиной 6 см без зазоров при устройстве фальшполов, подвесных потолков, перегородок в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.4001					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1001	Материал: Со значением $0,035 \leq \text{значение}$ коэффициента теплопроводности $< 0,040$ Вт/(м·К), кровельные маты (Включая отходы)	м³	0,084	1.100,00	92,40
10.330.5498	Гидроизоляционное покрытие, проницаемое для водяного пара	м²	1,1	38,00	41,80
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,3	185,00	55,50
	Стоимость материалов и работ				189,70
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				47,43
	Цена за м²				237,13
Цена за м², включая любые материалы и отходы (за исключением затрат на рейки, клинья, пиломатериалы и гвозди), затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку матов из стекловаты толщиной 8 см на чердачном настиле без промежутков между ними в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией, крепление матов на прогонах на краю крыши с помощью планок, укладка с нахлестом не менее 10 см открытого теплоизоляционного покрытия, проницаемого для водяного пара, и укладку брусьев на клинья для обеспечения доступа к любому месту на чердаке: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. ПРИМЕЧАНИЕ. Толщина мата из стекловаты должна определяться на основе теплового расчета.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.4002					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1002	Материал: Изоляционные кровельные маты с теплопроводностью от 0,040 до 0,045 Вт/(м·К) (Включая отходы)	м³	0,084	700,00	58,80
10.330.5498	Гидроизоляционное покрытие, проницаемое для водяного пара	м²	1,1	38,00	41,80
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,3	185,00	55,50
	Стоимость материалов и работ				156,10
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				39,03
	Цена за м²				195,13

Цена за м², включая любые материалы и отходы (за исключением затрат на рейки, клинья, пиломатериалы и гвозди), затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку матов из стекловаты толщиной 8 см на чердачном настиле без промежутков между ними в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией, крепление матов на прогонах на краю крыши с помощью планок, укладка с нахлестом не менее 10 см открытого теплоизоляционного покрытия, проницаемого для водяного пара, и укладку брусьев на клинья для обеспечения доступа к любому месту на чердаке:

Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.

ПРИМЕЧАНИЕ. Толщина мата из стекловаты должна определяться на основе теплового расчета.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.4003					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1011	Материал: Кровельные маты из стекловаты толщиной 8 см, покрытые стеклотканью (Включая отходы)	м²	1,05	115,00	120,75
10.330.5498	Гидроизоляционное покрытие, проницаемое для водяного пара	м²	1,1	38,00	41,80
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,3	185,00	55,50
	Стоимость материалов и работ				218,05
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				54,51
	Цена за м²				272,56
Цена за м², включая любые материалы и отходы (за исключением затрат на рейки, клинья, пиломатериалы и гвозди), затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку матов из стекловаты толщиной 8 см, покрытых с одной стороны стеклотканью, на чердачном настиле без промежутков между ними в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией, крепление матов на прогонах на краю крыши с помощью планок, укладка с нахлестом не менее 10 см открытого теплоизоляционного покрытия, проницаемого для водяного пара, и укладку брусьев на клинья для обеспечения доступа к любому месту на чердаке: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. ПРИМЕЧАНИЕ. Толщина мата из стекловаты должна определяться на основе теплового расчета.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.4004					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1021	Материал: Кровельные маты из стекловаты толщиной 8 см, покрытые стеклотканью (Включая отходы)	м²	1,05	77,50	81,38
10.330.5498	Гидроизоляционное покрытие, проницаемое для водяного пара	м²	1,1	38,00	41,80
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,3	185,00	55,50
	Стоимость материалов и работ				178,68
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				44,67
	Цена за м²				223,35
Цена за м², включая любые материалы и отходы (за исключением затрат на рейки, клинья, пиломатериалы и гвозди), затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку матов из стекловаты толщиной 8 см, покрытых с одной стороны стеклотканью, на чердачном настиле без промежутков между ними в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией, крепление матов на прогонах на краю крыши с помощью планок, укладка с нахлестом не менее 10 см открытого теплоизоляционного покрытия, проницаемого для водяного пара, и укладку брусьев на клинья для обеспечения доступа к любому месту на чердаке: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. ПРИМЕЧАНИЕ. Толщина мата из стекловаты должна определяться на основе теплового расчета.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.4005					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1001	Материал: Со значением $0,035 \leq \text{значение}$ коэффициента теплопроводности $< 0,040$ Вт/(м·К), кровельные маты (Включая отходы)	м³	0,168	1.100,00	184,80
10.330.5498	Гидроизоляционное покрытие, проницаемое для водяного пара	м²	1,1	38,00	41,80
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,3	185,00	55,50
	Стоимость материалов и работ				282,10
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				70,53
	Цена за м²				352,63
Цена за м², включая любые материалы и отходы (за исключением затрат на рейки, клинья, пиломатериалы и гвозди), затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку матов из стекловаты толщиной 16 см на чердачном настиле без промежутков между ними в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией, крепление матов на прогонах на краю крыши с помощью планок, укладка с нахлестом не менее 10 см открытого теплоизоляционного покрытия, проницаемого для водяного пара, и укладку брусьев на клинья для обеспечения доступа к любому месту на чердаке: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. ПРИМЕЧАНИЕ. Толщина мата из стекловаты должна определяться на основе теплового расчета.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.4006					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1002	Материал: Изоляционные кровельные маты с теплопроводностью от 0,040 до 0,045 Вт/(м·К) (Включая отходы)	м³	0,168	700,00	117,60
10.330.5498	Гидроизоляционное покрытие, проницаемое для водяного пара	м²	1,1	38,00	41,80
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,3	185,00	55,50
	Стоимость материалов и работ				214,90
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				53,73
	Цена за м²				268,63
Цена за м², включая любые материалы и отходы (за исключением затрат на рейки, клинья, пиломатериалы и гвозди), затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку матов из стекловаты толщиной 16 см на чердачном настиле без промежутков между ними в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией, крепление матов на прогонах на краю крыши с помощью планок, укладка с нахлестом не менее 10 см открытого теплоизоляционного покрытия, проницаемого для водяного пара, и укладку брусьев на клинья для обеспечения доступа к любому месту на чердаке: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. ПРИМЕЧАНИЕ. Толщина мата из стекловаты должна определяться на основе теплового расчета.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.4007					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1012	Материал: Кровельные маты из стекловаты толщиной 16 см, покрытые стеклотканью (Включая отходы)	м²	1,05	215,00	225,75
10.330.5498	Гидроизоляционное покрытие, проницаемое для водяного пара	м²	1,1	38,00	41,80
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,3	185,00	55,50
	Стоимость материалов и работ				323,05
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				80,76
	Цена за м²				403,81
Цена за м², включая любые материалы и отходы (за исключением затрат на рейки, клинья, пиломатериалы и гвозди), затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку матов из стекловаты толщиной 16 см, покрытых с одной стороны стеклотканью, на чердачном настиле без промежутков между ними в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией, крепление матов на прогонах на краю крыши с помощью планок, укладка с нахлестом не менее 10 см открытого теплоизоляционного покрытия, проницаемого для водяного пара, и укладку брусьев на клинья для обеспечения доступа к любому месту на чердаке: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. ПРИМЕЧАНИЕ. Толщина мата из стекловаты должна определяться на основе теплового расчета.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.4008					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1022	Материал: Кровельные маты из стекловаты толщиной 16 см, покрытые стеклотканью (Включая отходы)	м²	1,05	145,00	152,25
10.330.5498	Гидроизоляционное покрытие, проницаемое для водяного пара	м²	1,1	38,00	41,80
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,3	185,00	55,50
	Стоимость материалов и работ				249,55
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				62,39
	Цена за м²				311,94
Цена за м², включая любые материалы и отходы (за исключением затрат на рейки, клинья, пиломатериалы и гвозди), затраты на рабочую силу, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку матов из стекловаты толщиной 16 см, покрытых с одной стороны стеклотканью, на чердачном настиле без промежутков между ними в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией, крепление матов на прогонах на краю крыши с помощью планок, укладка с нахлестом не менее 10 см открытого теплоизоляционного покрытия, проницаемого для водяного пара, и укладку брусьев на клинья для обеспечения доступа к любому месту на чердаке: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. ПРИМЕЧАНИЕ. Толщина мата из стекловаты должна определяться на основе теплового расчета.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.4021					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1081	Материал: Маты из стекловаты со средним коэффициентом звукопоглощения ≥ 0.80 (Включая отходы)	м³	0,063	1.600,00	100,80
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				128,55
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				32,14
	Цена за м²				160,69
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, за укладку маты из стекловаты толщиной 6 см без зазоров при устройстве фальшполов или подвесных потолков в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.4022					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1082	Материал: Маты из стекловаты со средним коэффициентом звукопоглощения ≥ 0,90 (Включая отходы)	м³	0,063	1.685,00	106,16
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				133,91
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				33,48
	Цена за м²				167,39
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, за укладку маты из стекловаты толщиной 6 см без зазоров при устройстве фальшполов или подвесных потолков в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.4023					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1083	Материал: Маты из стекловаты со средним коэффициентом звукопоглощения $\geq 1,00$ (Включая отходы)	м³	0,063	1.750,00	110,25
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				138,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				34,50
	Цена за м²				172,50
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, за укладку маты из стекловаты толщиной 6 см без зазоров при устройстве фальшполов или подвесных потолков в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.4041					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1091	Материал: Плиты из стекловаты со средним коэффициентом звукопоглощения ≥ 0.80 (Включая отходы)	м³	0,063	4.150,00	261,45
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				289,20
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				72,30
	Цена за м²				361,50
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, за укладку плит из стекловаты толщиной 6 см без зазоров на перегородки, подвесные потолки или фальшполы в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.4042					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1092	Материал: Плиты из стекловаты со средним коэффициентом звукопоглощения $\geq 0,90$ (Включая отходы)	м³	0,063	4.350,00	274,05
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				301,80
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				75,45
	Цена за м²				377,25
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, за укладку плит из стекловаты толщиной 6 см без зазоров на перегородки, подвесные потолки или фальшполы в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.341.4043					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.310.1093	Материал: Плиты из стекловаты со средним коэффициентом звукопоглощения ≥ 1,00 (Включая отходы)	м³	0,063	4.550,00	286,65
10.100.1042	Специальность: Помощник мастера по гидроизоляции (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	185,00	27,75
	Стоимость материалов и работ				314,40
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				78,60
	Цена за м²				393,00
Цена за м², включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, за укладку плит из стекловаты толщиной 6 см без зазоров на перегородки, подвесные потолки или фальшполы в соответствии с проектом и указаниями, утвержденными администрацией:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.345.1001	Утепление наружных стен теплоизоляционными плитами из ААС толщиной 5 см, покрытых штукатуркой теплоизоляции из ААС (обшивка)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал				
10.330.3303	Клей для теплоизоляции из ААС	кг	4	4,50	18,00
10.330.3301	Теплоизоляционные плиты из ААС (Включая отходы)	м³	0,0525	1.750,00	91,88
10.330.2351	Дюбель со стальным гвоздем для теплоизоляции (стоимость монтажных дюбелей)	Кол-во	5	3,50	17,50
10.330.2501	Гипсовая сетка	м²	1,1	12,00	13,20
10.330.3302	Штукатурка для теплоизоляционных плит из ААС	кг	5	4,50	22,50
10.130.9991	Вода	м³	0,0025	38,50	0,10
	Специальность				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,65	185,00	120,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,65	165,00	107,25
	Стоимость материалов и работ				715,68
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				178,92
	Цена за м²				894,60
Цена за м² монтажа теплоизоляционных плит из ААС толщиной 5 см с использованием клея 4 кг/м² для теплоизоляционных плит из ААС и крепления плит по их центру с помощью дюбелей для теплоизоляции со стальной резьбой, нанесения на плиты слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 3 кг/м², наложения на штукатурку штукатурных сеток с нахлестом 10 см и нанесения второго слоя штукатурки из расчета 2 кг/м² на наружных стенах, подготовленных к обшивке в соответствии с проектом, утвержденным администрацией, включая погрузку, разгрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					
Примечание. Дюбельные штифты должны иметь размеры, соответствующие толщине плит.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.345.1002	Утепление наружных стен теплоизоляционными плитами из ААС толщиной 6 см, покрытых штукатуркой теплоизоляции из ААС (обшивка)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал				
10.330.3303	Клей для теплоизоляции из ААС	кг	4	4,50	18,00
10.330.3301	Теплоизоляционные плиты из ААС (Включая отходы)	м³	0,063	1.750,00	110,25
10.330.2351	Дюбель со стальным гвоздем для теплоизоляции (стоимость монтажных дюбелей)	Кол-во	5	3,50	17,50
10.330.2501	Гипсовая сетка	м²	1,1	12,00	13,20
10.330.3302	Штукатурка для теплоизоляционных плит из ААС	кг	5	4,50	22,50
10.130.9991	Вода	м³	0,0025	38,50	0,10
	Специальность				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,65	185,00	120,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,65	165,00	107,25
	Стоимость материалов и работ				734,05
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				183,51
	Цена за м²				917,56
Цена за м² монтажа теплоизоляционных плит из ААС толщиной 6 см с использованием клея 4 кг/м² для теплоизоляционных плит из ААС и крепления плит по их центру с помощью дюбелей для теплоизоляции со стальной резьбой, нанесения на плиты слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 3 кг/м², наложения на штукатурку штукатурных сеток с нахлестом 10 см и нанесения второго слоя штукатурки из расчета 2 кг/м² на наружных стенах, подготовленных к обшивке в соответствии с проектом, утвержденным администрацией, включая погрузку, разгрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. Дюбельные штифты должны иметь размеры, соответствующие толщине плит.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.345.1003	Утепление наружных стен теплоизоляционными плитами из ААС толщиной 7 см, покрытых штукатуркой теплоизоляции из ААС (обшивка)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал				
10.330.3303	Клей для теплоизоляции из ААС	кг	4	4,50	18,00
10.330.3301	Теплоизоляционные плиты из ААС (Включая отходы)	м³	0,0735	1.750,00	128,63
10.330.2351	Дюбель со стальным гвоздем для теплоизоляции (стоимость монтажных дюбелей)	Кол-во	5	3,50	17,50
10.330.2501	Гипсовая сетка	м²	1,1	12,00	13,20
10.330.3302	Штукатурка для теплоизоляционных плит из ААС	кг	5	4,50	22,50
10.130.9991	Вода	м³	0,0025	38,50	0,10
	Специальность				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,65	185,00	120,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,65	165,00	107,25
	Стоимость материалов и работ				752,43
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				188,11
	Цена за м²				940,54
Цена за м² монтажа теплоизоляционных плит из ААС толщиной 7 см с использованием клея 4 кг/м² для теплоизоляционных плит из ААС и крепления плит по их центру с помощью дюбелей для теплоизоляции со стальной резьбой, нанесения на плиты слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 3 кг/м², наложения на штукатурку штукатурных сеток с нахлестом 10 см и нанесения второго слоя штукатурки из расчета 2 кг/м² на наружных стенах, подготовленных к обшивке в соответствии с проектом, утвержденным администрацией, включая погрузку, разгрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. Дюбельные штифты должны иметь размеры, соответствующие толщине плит.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.345.1004	Утепление наружных стен теплоизоляционными плитами из ААС толщиной 8 см, покрытых штукатуркой теплоизоляции из ААС (обшивка)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал				
10.330.3303	Клей для теплоизоляции из ААС	кг	4	4,50	18,00
10.330.3301	Теплоизоляционные плиты из ААС (Включая отходы)	м³	0,084	1.750,00	147,00
10.330.2351	Дюбель со стальным гвоздем для теплоизоляции (стоимость монтажных дюбелей)	Кол-во	5	3,50	17,50
10.330.2501	Гипсовая сетка	м²	1,1	12,00	13,20
10.330.3302	Штукатурка для теплоизоляционных плит из ААС	кг	5	4,50	22,50
10.130.9991	Вода	м³	0,0025	38,50	0,10
	Специальность				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,65	185,00	120,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,65	165,00	107,25
	Стоимость материалов и работ				770,80
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				192,70
	Цена за м²				963,50

Цена за м² монтажа теплоизоляционных плит из ААС толщиной 8 см с использованием клея 4 кг/м² для теплоизоляционных плит из ААС и крепления плит по их центру с помощью дюбелей для теплоизоляции со стальной резьбой, нанесения на плиты слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 3 кг/м², наложения на штукатурку штукатурных сеток с нахлестом 10 см и нанесения второго слоя штукатурки из расчета 2 кг/м² на наружных стенах, подготовленных к обшивке в соответствии с проектом, утвержденным администрацией, включая погрузку, разгрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.

Примечание. Дюбельные штифты должны иметь размеры, соответствующие толщине плит.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.345.1005	Утепление наружных стен теплоизоляционными плитами из ААС толщиной 9 см, покрытых штукатуркой теплоизоляции из ААС (обшивка)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал				
10.330.3303	Клей для теплоизоляции из ААС	кг	4	4,50	18,00
10.330.3301	Теплоизоляционные плиты из ААС (Включая отходы)	м³	0,0945	1.750,00	165,38
10.330.2351	Дюбель со стальным гвоздем для теплоизоляции (стоимость монтажных дюбелей)	Кол-во	5	3,50	17,50
10.330.2501	Гипсовая сетка	м²	1,1	12,00	13,20
10.330.3302	Штукатурка для теплоизоляционных плит из ААС	кг	5	4,50	22,50
10.130.9991	Вода	м³	0,0025	38,50	0,10
	Специальность				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,65	185,00	120,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,65	165,00	107,25
	Стоимость материалов и работ				789,18
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				197,30
	Цена за м²				986,48
Цена за м² монтажа теплоизоляционных плит из ААС толщиной 9 см с использованием клея 4 кг/м² для теплоизоляционных плит из ААС и крепления плит по их центру с помощью дюбелей для теплоизоляции со стальной резьбой, нанесения на плиты слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 3 кг/м², наложения на штукатурку штукатурных сеток с нахлестом 10 см и нанесения второго слоя штукатурки из расчета 2 кг/м² на наружных стенах, подготовленных к обшивке в соответствии с проектом, утвержденным администрацией, включая погрузку, разгрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте. Примечание. Дюбельные штифты должны иметь размеры, соответствующие толщине плит.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.345.1006	Утепление наружных стен теплоизоляционными плитами из ААС толщиной 10 см, покрытых штукатуркой теплоизоляции из ААС (обшивка)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал				
10.330.3303	Клей для теплоизоляции из ААС	кг	4	4,50	18,00
10.330.3301	Теплоизоляционные плиты из ААС (Включая отходы)	м³	0,105	1.750,00	183,75
10.330.2351	Дюбель со стальным гвоздем для теплоизоляции (стоимость монтажных дюбелей)	Кол-во	5	3,50	17,50
10.330.2501	Гипсовая сетка	м²	1,1	12,00	13,20
10.330.3302	Штукатурка для теплоизоляционных плит из ААС	кг	5	4,50	22,50
10.130.9991	Вода	м³	0,0025	38,50	0,10
	Специальность				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,65	185,00	120,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,65	165,00	107,25
	Стоимость материалов и работ				807,55
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				201,89
	Цена за м²				1.009,44
Цена за м² монтажа теплоизоляционных плит из ААС толщиной 10 см с использованием клея 4 кг/м² для теплоизоляционных плит из ААС и крепления плит по их центру с помощью дюбелей для теплоизоляции со стальной резьбой, нанесения на плиты слоя штукатурки для теплоизоляционных плит из расчета 3 кг/м², наложения на штукатурку штукатурных сеток с нахлестом 10 см и нанесения второго слоя штукатурки из расчета 2 кг/м² на наружных стенах, подготовленных к обшивке в соответствии с проектом, утвержденным администрацией, включая погрузку, разгрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					
Примечание. Дюбельные штифты должны иметь размеры, соответствующие толщине плит.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.345.1101	Утепление железобетонных потолков теплоизоляционными плитами из ААС толщиной 5 см (без нанесения штукатурки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал				
10.330.3303	Клей для теплоизоляции из ААС	кг	4	4,50	18,00
10.330.3301	Теплоизоляционные плиты из ААС (Включая отходы)	м³	0,0525	1.750,00	91,88
10.130.9991	Вода	м³	0,0011	38,50	0,04
	Специальность				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,3	185,00	55,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				364,92
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				91,23
	Цена за м²				456,15
Цена за м², включая погрузку, разгрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за монтаж теплоизоляционных плит из ААС толщиной 5 см с использованием клея для теплоизоляционных плит из ААС из расчета 4 кг/м² на железобетонных потолках, подготовленных для устройства теплоизоляции:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.345.1102	Утепление железобетонных потолков теплоизоляционными плитами из ААС толщиной 6 см (без нанесения штукатурки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал				
10.330.3303	Клей для теплоизоляции из ААС	кг	4	4,50	18,00
10.330.3301	Теплоизоляционные плиты из ААС (Включая отходы)	м³	0,063	1.750,00	110,25
10.130.9991	Вода	м³	0,0011	38,50	0,04
	Специальность				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,3	185,00	55,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				383,29
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				95,82
	Цена за м²				479,11
Цена за м², включая погрузку, разгрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за монтаж теплоизоляционных плит из ААС толщиной 6 см с использованием клея для теплоизоляционных плит из ААС из расчета 4 кг/м² на железобетонных потолках, подготовленных для устройства теплоизоляции:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.345.1103	Утепление железобетонных потолков теплоизоляционными плитами из ААС толщиной 7 см (без нанесения штукатурки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал				
10.330.3303	Клей для теплоизоляции из ААС	кг	4	4,50	18,00
10.330.3301	Теплоизоляционные плиты из ААС (Включая отходы)	м³	0,0735	1.750,00	128,63
10.130.9991	Вода	м³	0,0011	38,50	0,04
	Специальность				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,3	185,00	55,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				401,67
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				100,42
	Цена за м²				502,09
Цена за м², включая погрузку, разгрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за монтаж теплоизоляционных плит из ААС толщиной 7 см с использованием клея для теплоизоляционных плит из ААС из расчета 4 кг/м² на железобетонных потолках, подготовленных для устройства теплоизоляции:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.345.1104	Утепление железобетонных потолков теплоизоляционными плитами из ААС толщиной 8 см (без нанесения штукатурки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал				
10.330.3303	Клей для теплоизоляции из ААС	кг	4	4,50	18,00
10.330.3301	Теплоизоляционные плиты из ААС (Включая отходы)	м³	0,084	1.750,00	147,00
10.130.9991	Вода	м³	0,0011	38,50	0,04
	Специальность				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,3	185,00	55,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				420,04
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				105,01
	Цена за м²				525,05
Цена за м², включая погрузку, разгрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за монтаж теплоизоляционных плит из ААС толщиной 8 см с использованием клея для теплоизоляционных плит из ААС из расчета 4 кг/м² на железобетонных потолках, подготовленных для устройства теплоизоляции:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.345.1105	Утепление железобетонных потолков теплоизоляционными плитами из ААС толщиной 9 см (без нанесения штукатурки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал				
10.330.3303	Клей для теплоизоляции из ААС	кг	4	4,50	18,00
10.330.3301	Теплоизоляционные плиты из ААС (Включая отходы)	м³	0,0945	1.750,00	165,38
10.130.9991	Вода	м³	0,0011	38,50	0,04
	Специальность				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,3	185,00	55,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				438,42
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				109,61
	Цена за м²				548,03
Цена за м², включая погрузку, разгрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за монтаж теплоизоляционных плит из экструдированного пенополистирола толщиной 9 см с использованием клея для теплоизоляционных плит из расчета 4 кг/м² на железобетонных потолках, подготовленных для устройства теплоизоляции:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.345.1106	Утепление железобетонных потолков теплоизоляционными плитами из AAC толщиной 10 см (без нанесения штукатурки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал				
10.330.3303	Клей для теплоизоляции из AAC	кг	4	4,50	18,00
10.330.3301	Теплоизоляционные плиты из AAC (Включая отходы)	м³	0,105	1.750,00	183,75
10.130.9991	Вода	м³	0,0011	38,50	0,04
	Специальность				
10.100.1010	Мастер по гидроизоляции	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1042	Помощник мастера по гидроизоляции	ч	0,3	185,00	55,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				456,79
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				114,20
	Цена за м²				570,99
Цена за м², включая погрузку, разгрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку на месте работ, любые материалы и отходы, затраты на оплату труда и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за монтаж теплоизоляционных плит из экструдированного пенополистирола толщиной 10 см с использованием клея для теплоизоляционных плит из расчета 4 кг/м² на железобетонных потолках, подготовленных для устройства теплоизоляции:					
Ед. изм.: все изолированные поверхности рассчитываются на основе единиц измерения, используемых в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.360.1001	Поставка и монтаж алюминиевых угловых профилей (сетчатых)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.2403	Материал Алюминиевые угловые профили (сетчатые) (с отходами)	м	1,05	11,50	12,08
10.100.1010	Специальность Мастер по гидроизоляции	ч	0,05	250,00	12,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,05	165,00	8,25
	Стоимость материалов и работ				32,83
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				8,21
	Цена за м				41,04
Цена за м² в отношении любых углов колонн, балок, стен и т. п. для установки алюминиевых угловых профилей (сетчатых) соответствующего сечения и в вертикальном положении, включая погрузку, разгрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку на строительной площадке, все материалы и отходы, затраты на рабочую силу и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.360.1002	Поставка и монтаж угловых ПВХ-профилей (с сеткой)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.2404	Материал Угловые ПВХ-профили (с сеткой) (с отходами)	м	1,05	7,85	8,24
10.100.1010	Специальность Мастер по гидроизоляции	ч	0,05	250,00	12,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,05	165,00	8,25
	Стоимость материалов и работ				28,99
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				7,25
	Цена за м				36,24
Цена за м² в отношении любых углов колонн, балок, стен и т. п. для установки угловых профилей (сетчатых) из ПВХ соответствующего сечения и в вертикальном положении, включая погрузку, разгрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку на строительной площадке, все материалы и отходы, затраты на рабочую силу и оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.360.1003	Поставка и монтаж алюминиевых угловых профилей с отворотом (с сеткой)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.2407	Материал Угловые профили с алюминиевым капельником (сетчатые) (с отходами)	м	1,05	23,50	24,68
10.100.1010	Специальность Мастер по гидроизоляции	ч	0,05	250,00	12,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,05	165,00	8,25
	Стоимость материалов и работ				45,43
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				11,36
	Цена за м				56,79
Цена за метр для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, затрат на рабочую силу, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за установку алюминиевых угловых профилей (сетчатых) в соответствующих местах проемов дверей и окон - в местах, где вода может повредить систему, таких как балконы и эркеры:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.360.1004	Поставка и монтаж угловых ПВХ-профилей с отворотом (с сеткой)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.2408	Материал Угловые профили с ПВХ капельником (сетчатые) (с отходами)	м	1,05	12,50	13,13
10.100.1010	Специальность Мастер по гидроизоляции	ч	0,05	250,00	12,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,05	165,00	8,25
	Стоимость материалов и работ				33,88
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				8,47
	Цена за м				42,35
Цена за метр для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки на месте работ, затрат на рабочую силу, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за установку угловых ПВХ-профилей (с сеткой) в соответствующих местах проемов дверей и окон - в местах, где вода может повредить систему, таких как балконы и эркеры:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.360.1005	Поставка и монтаж алюминиевых цокольных профилей для обшивки от 3 до 5 см				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.2411	Материал Алюминиевые (стартовые) цокольные профили для изоляционной обшивки от 3 до 5 см (с отходами)	м	1,05	35,00	36,75
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели (для установки материала)	Кол-во	3	1,50	4,50
10.100.1010	Специальность Мастер по гидроизоляции	ч	0,05	250,00	12,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,05	165,00	8,25
	Стоимость материалов и работ				62,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				15,50
	Цена за м				77,50
Цена за метр для любых материалов и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, затрат на рабочую силу, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за установку алюминиевых (стартовых) цокольных профилей на поверхности с использованием цокольных крепежных деталей 5 см по краям и 40 см друг от друга для установки теплоизоляционных плит, которые будут использоваться для равномерного монтажа обшивки на поверхности стены: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.360.1006	Поставка и монтаж расширительных ПВХ-профилей (с сеткой) для отверстий расширений от 3 до 5 см (включая 5 см)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.2421	Материал Расширительные ПВХ-профили (с сеткой) для отверстий расширений от 3 до 5 см (с отходами)	м	1,05	105,00	110,25
10.100.1010	Специальность Мастер по гидроизоляции	ч	0,05	250,00	12,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,05	165,00	8,25
	Стоимость материалов и работ				131,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				32,75
	Цена за м				163,75
Цена за м для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, затрат на рабочую силу, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за установку угловых ПВХ-профилей с сеткой в соответствующие места зазоров расширения от 3 см до 5 см (включая 5 см) на стенах и потолках:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.360.1007	Поставка и монтаж самоклеющейся ПВХ сетки оконных и дверных профилей (столярный отделочный профиль)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.330.2426	Материал Самоклеющаяся ПВХ сетка оконных и дверных профилей (столярный отделочный профиль) (с отходами)	м	1,05	26,50	27,83
10.100.1010	Специальность Мастер по гидроизоляции	ч	0,05	250,00	12,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,05	165,00	8,25
	Стоимость материалов и работ				48,58
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				12,15
	Цена за м				60,73
Цена за метр для любых материалов и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, затрат на рабочую силу, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за установку столярных отделочных профилей на верхних и боковых наружных краях окон и дверей:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1001	Выравнивание пола с помощью цементного, самовыравнивающегося раствора средней толщины 2 мм и нанесение напольного ПВХ покрытия толщиной 2 мм по стяжке (однородное - группа Р)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6001	Материал Напольное покрытие на основе ПВХ	м²	1,05	360,00	378,00
10.240.6058	ПВХ-клей на акриловой основе	кг	0,35	90,00	31,50
15.190.1007	Выравнивание пола с помощью самовыравнивающегося строительного раствора (примерно 2 мм)	м²	1	125,36	125,36
10.240.6053	Сварочный шнур	м	0,8	7,00	5,60
	Специальность				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,2	185,00	37,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				660,46
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				165,12
	Цена за м²				825,58

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, рабочую силу, накладные расходы и прибыль подрядчика за устранение неровностей, которые могут образоваться на поверхности после применения раствора, как описано в п. 15.190.1007, и его сушку в течение достаточного периода времени; нанесение ПВХ-клея на акриловой основе в количестве 0,350 кг/м², укладку и крепление напольного однородного ПВХ-покрытия (группа Р) толщиной 2,0 мм, размещение сварочных ПВХ-шнуров, соответствующих цвету напольных покрытий, на стыках материала и их горячую сварку:

Ед. изм.:

- 1) Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта.
- 2) Если изготавливаются самовращающиеся плинтусы с крышками, обшитые панелями поверхности, включая плинтус, должны измеряться в соответствии с проектом конструкции. Кроме того, плинтус заказывается по своей Поз.

Примечание.

1) Требуется сертификат соответствия, выданный международной аккредитованной организацией, в котором указывается, что материал для напольного ПВХ-покрытия был изготовлен в соответствии с EN 649. Результаты испытаний на класс пожарной опасности, потери объема и уменьшения толщины в результате износа должны публиковаться на международных веб-сайтах их производителем.

2) Материал напольного ПВХ-покрытия должен быть проверен администрацией. Отчеты о лабораторных испытаниях должны быть представлены вместе с квитанцией об оплате.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1002	Выравнивание пола с помощью цементного, самовыравнивающегося раствора средней толщины 2 мм и нанесение напольного ПВХ-покрытия толщиной 2 мм по стяжке (неоднородный - группа Т)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал				
10.240.6002	Напольное покрытие на основе ПВХ	м²	1,05	300,00	315,00
10.240.6058	ПВХ-клей на акриловой основе	кг	0,35	90,00	31,50
15.190.1007	Выравнивание пола с помощью самовыравнивающегося строительного раствора (примерно 2 мм)	м²	1	125,36	125,36
10.240.6053	Сварочный шнур	м	0,8	7,00	5,60
	Специальность				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,2	185,00	37,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				597,46
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				149,37
	Цена за м²				746,83

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, рабочую силу, накладные расходы и прибыль подрядчика за устранение неровностей, которые могут образоваться на поверхности после применения раствора, как описано в п. 15.190.1007, и его сушки в течение достаточного периода времени; нанесение ПВХ-клея на акриловой основе в количестве 0,350 кг/м², укладка и крепление напольного однородного ПВХ-покрытия (группа Т) толщиной 2,0 мм, размещение сварочных ПВХ-шнуров, соответствующих цвету напольных покрытий, на стыках материала и их горячая сварка:

Ед. изм.:

- 1) Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта.
- 2) Если изготавливаются самовращающиеся плинтусы с крышками, обшитые панелями поверхности, включая плинтус, должны измеряться в соответствии с проектом конструкции. Кроме того, плинтус заказывается по своей Поз.

Примечание.

- 1) Требуется сертификат соответствия, выданный международной аккредитованной организацией, в котором указывается, что материал для напольного ПВХ-покрытия был изготовлен в соответствии с EN 649. Результаты испытаний на класс пожарной опасности, потери объема и уменьшения толщины в результате износа должны публиковаться на международных веб-сайтах их производителем.
- 2) Материал напольного ПВХ-покрытия должен быть проверен администрацией. Отчеты о лабораторных испытаниях должны быть представлены вместе с квитанцией об оплате.
- 3) Нижний слой напольного ПВХ-покрытия должен быть невпитывающим, неразрушаемым, гибким, изготовленным из свариваемого ПВХ и т. д. по всей толщине; и не должно быть пены, набухшей или выступающей пены, пробки, материал должен быть неоднородным, иметь толщину 2 мм и удельный вес не менее 2800 г/м².

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1003	Выравнивание пола с помощью цементного, самовыравнивающегося раствора средней толщины 2 мм и нанесение напольного ПВХ-покрытия толщиной 2 мм по стяжке (неоднородный - группа Т)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал				
10.240.6010	Напольное покрытие на основе ПВХ	м²	1,05	350,00	367,50
10.240.6058	ПВХ-клей на акриловой основе	кг	0,35	90,00	31,50
15.190.1007	Выравнивание пола с помощью самовыравнивающегося строительного раствора (примерно 2 мм)	м²	1	125,36	125,36
10.240.6053	Сварочный шнур	м	0,8	7,00	5,60
	Специальность				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,2	185,00	37,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				649,96
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				162,49
	Цена за м²				812,45

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, рабочую силу, накладные расходы и прибыль подрядчика за устранение неровностей, которые могут образоваться на поверхности после применения раствора, как описано в п. 15.190.1007, и его сушки в течение достаточного периода времени; нанесение ПВХ-клея на акриловой основе в количестве 0,350 кг/м², укладка и крепление напольного однородного ПВХ-покрытия (группа Т) толщиной 2,0 мм, размещение сварочных ПВХ-шнуров, соответствующих цвету напольных покрытий, на стыках материала и их горячая сварка:

Ед. изм.:

- 1) Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта.
- 2) Если изготавливаются самовращающиеся плинтусы с крышками, обшитые панелями поверхности, включая плинтус, должны измеряться в соответствии с проектом конструкции. Кроме того, плинтус заказывается по своей Поз.

Примечание.

- 1) Требуется сертификат соответствия, выданный международной аккредитованной организацией, в котором указывается, что материал для напольного ПВХ-покрытия был изготовлен в соответствии с EN 649. Результаты испытаний на класс пожарной опасности, потери объема и уменьшения толщины в результате износа должны публиковаться на международных веб-сайтах их производителем.
- 2) Материал напольного ПВХ-покрытия должен быть проверен администрацией. Отчеты о лабораторных испытаниях должны быть представлены вместе с квитанцией об оплате.
- 3) Нижний слой напольного ПВХ-покрытия должен быть невпитывающим, неразрушаемым, гибким, изготовленным из свариваемого ПВХ и т. д. по всей толщине; и не должно быть пены, набухшей или выступающей пены, пробки, материал должен быть неоднородным, иметь толщину 2 мм и удельный вес не менее 2800 г/м².

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1004	Выравнивание пола с помощью цементного, самовыравнивающегося раствора средней толщины 2 мм и настил напольных ПВХ-плиток толщиной 2 мм по стяжке (однородное - группа Р)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6012	Материал Напольное покрытие на основе ПВХ	м²	1,05	475,00	498,75
10.240.6059	Армированный углеродом проводник на акриловой основе ПВХ-клей	кг	0,35	150,00	52,50
15.190.1007	Выравнивание пола с помощью самовыравнивающегося строительного раствора (примерно 2 мм)	м²	1	125,36	125,36
10.240.6053	Сварочный шнур	м	0,8	7,00	5,60
	Специальность				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,2	185,00	37,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				802,21
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				200,55
	Цена за м²				1.002,76

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, рабочую силу, накладные расходы и прибыль подрядчика за устранение неровностей, которые могут образоваться на поверхности после применения раствора, как описано в п. 15.190.1007, и его сушку в течение достаточного периода времени; нанесение проводящего ПВХ-клея на акриловой основе в количестве 0,350 кг/м², укладку и крепление напольного однородного ПВХ-покрытия (группа Р) толщиной 2,0 мм, размещение сварочных ПВХ-шнуров, соответствующих цвету напольных покрытий, на стыках материала и их горячую сварку:

Ед. изм.:

- 1) Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта.
- 2) Если изготавливаются самовращающиеся плинтусы с крышками, обшитые панелями поверхности, включая плинтус, должны измеряться в соответствии с проектом конструкции. Кроме того, плинтус заказывается по своей Поз.

Примечание.

- 1) Требуется сертификат соответствия, выданный международной аккредитованной организацией, в котором указывается, что материал для напольного ПВХ-покрытия был изготовлен в соответствии с EN 649. Результаты испытаний на класс пожарной опасности, потери объема и уменьшения толщины в результате износа должны публиковаться на международных веб-сайтах их производителем.
- 2) Материал напольного ПВХ-покрытия должен быть проверен администрацией. Отчеты о лабораторных испытаниях должны быть представлены вместе с квитанцией об оплате.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1005	Выравнивание пола с помощью цементного, самовыравнивающегося раствора средней толщины 2 мм и нанесение напольного ПВХ-покрытия толщиной 2 мм по стяжке (неоднородный - группа Т)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал				
10.240.6021	Напольное покрытие на основе ПВХ	м²	1,05	500,00	525,00
10.240.6058	ПВХ-клей на акриловой основе	кг	0,35	90,00	31,50
15.190.1007	Выравнивание пола с помощью самовыравнивающегося строительного раствора (примерно 2 мм)	м²	1	125,36	125,36
10.240.6053	Сварочный шнур	м	0,8	7,00	5,60
	Специальность				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,2	185,00	37,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				807,46
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				201,87
	Цена за м²				1.009,33

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, рабочую силу, накладные расходы и прибыль подрядчика за устранение неровностей, которые могут образоваться на поверхности после применения раствора, как описано в п. 15.190.1007, и его сушки в течение достаточного периода времени; нанесение ПВХ-клея на акриловой основе в количестве 0,350 кг/м², укладка и крепление напольного однородного ПВХ-покрытия (группа Т) толщиной 2,0 мм, размещение сварочных ПВХ-шнуров, соответствующих цвету напольных покрытий, на стыках материала и их горячая сварка:

Ед. изм.:

- 1) Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта.
- 2) Если изготавливаются самовращающиеся плинтусы с крышками, обшитые панелями поверхности, включая плинтус, должны измеряться в соответствии с проектом конструкции. Кроме того, плинтус заказывается по своей Поз.

Примечание.

- 1) Требуется сертификат соответствия, выданный международной аккредитованной организацией, в котором указывается, что материал для напольного ПВХ-покрытия был изготовлен в соответствии с EN 649. Результаты испытаний на класс пожарной опасности, потери объема и уменьшения толщины в результате износа должны публиковаться на международных веб-сайтах их производителем.
- 2) Материал напольного ПВХ-покрытия должен быть проверен администрацией. Отчеты о лабораторных испытаниях должны быть представлены вместе с квитанцией об оплате.
- 3) Нижний слой напольного ПВХ-покрытия должен быть невпитывающим, неразрушаемым, гибким, изготовленным из свариваемого ПВХ и т. д. по всей толщине; и не должно быть пены, набухшей или выступающей пены, пробки и т. д., материал должен быть однородным, иметь толщину 2 мм и удельный вес не менее 2800 г/м².

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1006	Выравнивание пола с помощью цементного, самовыравнивающегося раствора средней толщины 2 мм и нанесение напольного ПВХ-покрытия толщиной 2 мм по стяжке (неоднородный - группа Т)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал				
10.240.6022	Напольное покрытие на основе ПВХ	м²	1,05	600,00	630,00
10.240.6058	ПВХ-клей на акриловой основе	кг	0,35	90,00	31,50
15.190.1007	Выравнивание пола с помощью самовыравнивающегося строительного раствора (примерно 2 мм)	м²	1	125,36	125,36
10.240.6053	Сварочный шнур	м	0,8	7,00	5,60
	Специальность				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,2	185,00	37,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				912,46
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				228,12
	Цена за м²				1.140,58

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, рабочую силу, накладные расходы и прибыль подрядчика за устранение неровностей, которые могут образоваться на поверхности после применения раствора, как описано в п. 15.190.1007, и его сушки в течение достаточного периода времени; нанесение ПВХ-клея на акриловой основе в количестве 0,350 кг/м², укладка и крепление напольного однородного ПВХ-покрытия (группа Т) толщиной 2,0 мм, размещение сварочных ПВХ-шнуров, соответствующих цвету напольных покрытий, на стыках материала и их горячая сварка:

Ед. изм.:

- 1) Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта.
- 2) Если изготавливаются самовращающиеся плинтусы с крышками, обшитые панелями поверхности, включая плинтус, должны измеряться в соответствии с проектом конструкции. Кроме того, плинтус заказывается по своей Поз.

Примечание.

- 1) Требуется сертификат соответствия, выданный международной аккредитованной организацией, в котором указывается, что материал для напольного ПВХ-покрытия был изготовлен в соответствии с EN 649. Результаты испытаний на класс пожарной опасности, потери объема и уменьшения толщины в результате износа должны публиковаться на международных веб-сайтах их производителем.
- 2) Материал напольного ПВХ-покрытия должен быть проверен администрацией. Отчеты о лабораторных испытаниях должны быть представлены вместе с квитанцией об оплате.
- 3) Нижний слой напольного ПВХ-покрытия должен быть непитаваемым, неразрушаемым, гибким, изготовленным из свариваемого ПВХ и т. д. по всей толщине; и не должно быть пены, набухшей или выступающей пены, пробки и т. д., материал должен быть однородным, иметь толщину 2 мм и удельный вес не менее 2800 г/м².

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1007	Выравнивание пола с помощью цементного, самовыравнивающегося раствора средней толщины 2 мм и нанесение напольного ПВХ-покрытия толщиной 3 мм по стяжке (неоднородный - группа Т)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал				
10.240.6031	Напольное покрытие на основе ПВХ	м²	1,05	420,00	441,00
10.240.6058	ПВХ-клей на акриловой основе	кг	0,35	90,00	31,50
15.190.1007	Выравнивание пола с помощью самовыравнивающегося строительного раствора (примерно 2 мм)	м²	1	125,36	125,36
10.240.6053	Сварочный шнур	м	0,8	7,00	5,60
	Специальность				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,2	185,00	37,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				723,46
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				180,87
	Цена за м²				904,33

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, рабочую силу, накладные расходы и прибыль подрядчика за устранение неровностей, которые могут образоваться на поверхности после применения раствора, как описано в п. 15.190.1007, и его сушку в течение достаточного периода времени; нанесение ПВХ-клея на акриловой основе в количестве 0,350 кг/м², укладку и крепление напольного однородного ПВХ-покрытия (группа Т) толщиной 3,0 мм, размещение сварочных ПВХ-шнуров, соответствующих цвету напольных покрытий, на стыках материала и их горячую сварку:

Ед. изм.:

- 1) Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта.
- 2) Если изготавливаются самовращающиеся плинтусы с крышками, обшитые панелями поверхности, включая плинтус, должны измеряться в соответствии с проектом конструкции. Кроме того, плинтус заказывается по своей Поз.

Примечание.

- 1) Кроме того, требуется сертификат соответствия стандарту EN 651 для материала ПВХ, выданный международной аккредитованной организацией. Должно соблюдаться требование о том, чтобы класс пожарной опасности, а также результаты испытаний по уменьшению объема и толщины в результате истирания были опубликованы производителями на их международных веб-сайтах.
- 2) Материал напольного ПВХ-покрытия должен быть проверен администрацией. Отчеты о лабораторных испытаниях должны быть представлены вместе с квитанцией об оплате.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1008	Выравнивание пола с помощью цементного, самовыравнивающегося раствора средней толщины 2 мм и нанесение напольного ПВХ покрытия толщиной 2 мм по стяжке (однородное - группа Т)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал				
10.240.6003	Напольное покрытие на основе ПВХ	м²	1,05	450,00	472,50
10.240.6058	ПВХ-клей на акриловой основе	кг	0,35	90,00	31,50
15.190.1007	Выравнивание пола с помощью самовыравнивающегося строительного раствора (примерно 2 мм)	м²	1	125,36	125,36
10.240.6053	Сварочный шнур	м	0,8	7,00	5,60
	Специальность				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,2	185,00	37,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				754,96
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				188,74
	Цена за м²				943,70

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, рабочую силу, накладные расходы и прибыль подрядчика за устранение неровностей, которые могут образоваться на поверхности после применения раствора, как описано в п. 15.190.1007, и его сушку в течение достаточного периода времени; нанесение ПВХ-клея на акриловой основе в количестве 0,350 кг/м², укладку и крепление напольного однородного ПВХ-покрытия (группа Т) толщиной 2,0 мм, размещение сварочных ПВХ-шнуров, соответствующих цвету напольных покрытий, на стыках материала и их горячую сварку:

Ед. изм.:

- 1) Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта.
- 2) Если изготавливаются самовращающиеся плинтусы с крышками, обшитые панелями поверхности, включая плинтус, должны измеряться в соответствии с проектом конструкции. Кроме того, плинтус заказывается по своей Поз.

Примечание.

- 1) Требуется сертификат соответствия, выданный международной аккредитованной организацией, в котором указывается, что материал для напольного ПВХ-покрытия был изготовлен в соответствии с EN 649. Результаты испытаний на класс пожарной опасности, потери объема и уменьшения толщины в результате износа должны публиковаться на международных веб-сайтах их производителем.
- 2) Материал напольного ПВХ-покрытия должен быть проверен администрацией. Отчеты о лабораторных испытаниях должны быть представлены вместе с квитанцией об оплате.

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1009	Выравнивание пола с помощью цементного, самовыравнивающегося раствора средней толщины 2 мм и укладка напольных ПВХ-плиток толщиной 2 мм по стяжке (неоднородный - группа Т)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6011	Материал Напольное покрытие на основе ПВХ	м²	1,05	550,00	577,50
10.240.6059	Армированный углеродом проводник на акриловой основе ПВХ-клей	кг	0,35	150,00	52,50
15.190.1007	Выравнивание пола с помощью самовыравнивающегося строительного раствора (примерно 2 мм)	м²	1	125,36	125,36
10.240.6053	Сварочный шнур	м	0,8	7,00	5,60
	Специальность				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,2	185,00	37,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				880,96
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				220,24
	Цена за м²				1.101,20

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, рабочую силу, накладные расходы и прибыль подрядчика за устранение неровностей, которые могут образоваться на поверхности после применения раствора, как описано в п. 15.190.1007, и его сушку в течение достаточного периода времени; нанесение проводящего ПВХ-клея на акриловой основе в количестве 0,350 кг/м², укладку и крепление напольного однородного плиточного ПВХ-покрытия (группа Т) толщиной 2,0 мм, размещение сварочных ПВХ-шнуров, соответствующих цвету напольных покрытий, на стыках материала и их горячую сварку:

Ед. изм.:

- 1) Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта.
- 2) Если изготавливаются самовращающиеся плинтусы с крышками, обшитые панелями поверхности, включая плинтус, должны измеряться в соответствии с проектом конструкции. Кроме того, плинтус заказывается по своей Поз.

Примечание.

- 1) Требуется сертификат соответствия, выданный международной аккредитованной организацией, в котором указывается, что материал для напольного ПВХ-покрытия был изготовлен в соответствии с EN 649. Результаты испытаний на класс пожарной опасности, потери объема и уменьшения толщины в результате износа должны публиковаться на международных веб-сайтах их производителем.
- 2) Материал напольного ПВХ-покрытия должен быть проверен администрацией. Отчеты о лабораторных испытаниях должны быть представлены вместе с квитанцией об оплате.

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1021	Выравнивание пола с помощью самовыравнивающегося раствора на гипсовой основе средней толщиной 2 мм и нанесение напольного ПВХ покрытия толщиной 2 мм по стяжке				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал				
10.240.6001	Напольное покрытие на основе ПВХ	м²	1,05	360,00	378,00
10.240.6058	ПВХ-клей на акриловой основе	кг	0,35	90,00	31,50
15.190.1019	Самовыравнивающийся раствор на гипсовой основе (2 мм)	м²	1	111,00	111,00
10.240.6053	Сварочный шнур	м	0,8	7,00	5,60
	Специальность				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,2	185,00	37,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				646,10
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				161,53
	Цена за м²				807,63

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, рабочую силу, накладные расходы и прибыль подрядчика за устранение неровностей, которые могут образоваться на поверхности после применения раствора, как описано в п. 15.190.1019, и его сушку в течение достаточного периода времени; нанесение ПВХ-клея на акриловой основе в количестве 0,350 кг/м², укладку и крепление напольного однородного ПВХ-покрытия (группа Р) толщиной 2,0 мм, размещение сварочных ПВХ-шнуров, соответствующих цвету напольных покрытий, на стыках материала и их горячую сварку:

Ед. изм.:

- 1) Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта.
- 2) Если изготавливаются самовращающиеся плинтусы с крышками, обшитые панелями поверхности, включая плинтус, должны измеряться в соответствии с проектом конструкции. Кроме того, плинтус заказывается по своей Поз.

Примечание.

- 1) Требуется сертификат соответствия, выданный международной аккредитованной организацией, в котором указывается, что материал для напольного ПВХ-покрытия был изготовлен в соответствии с EN 649. Результаты испытаний на класс пожарной опасности, потери объема и уменьшения толщины в результате износа должны публиковаться на международных веб-сайтах их производителем.
- 2) Материал напольного ПВХ-покрытия должен быть проверен администрацией. Отчеты о лабораторных испытаниях должны быть представлены вместе с квитанцией об оплате.

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1022	Выравнивание пола с помощью самовыравнивающегося раствора на гипсовой основе средней толщиной 2 мм и нанесение напольного ПВХ покрытия толщиной 2 мм по стяжке (Неоднородный - группа Т)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6002	Материал Напольное покрытие на основе ПВХ	м²	1,05	300,00	315,00
10.240.6058	ПВХ-клей на акриловой основе	кг	0,35	90,00	31,50
15.190.1019	Самовыравнивающийся раствор на гипсовой основе (2 мм)	м²	1	111,00	111,00
10.240.6053	Сварочный шнур	м	0,8	7,00	5,60
	Специальность				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,2	185,00	37,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				583,10
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				145,78
	Цена за м²				728,88

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, рабочую силу, накладные расходы и прибыль подрядчика за устранение неровностей, которые могут образоваться на поверхности после применения раствора, как описано в п. 15.190.1019, и его сушки в течение достаточного периода времени; нанесение ПВХ-клея на акриловой основе в количестве 0,350 кг/м², укладка и крепление напольного неоднородного ПВХ-покрытия (группа Т) толщиной 2,0 мм, размещение сварочных ПВХ-шнуров, соответствующих цвету напольных покрытий, на стыках материала и их горячая сварка:

Ед. изм.:

- 1) Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта.
- 2) Если изготавливаются самовращающиеся плинтусы с крышками, обшитые панелями поверхности, включая плинтус, должны измеряться в соответствии с проектом конструкции. Кроме того, плинтус заказывается по своей Поз.

Примечание.

- 1) Требуется сертификат соответствия, выданный международной аккредитованной организацией, в котором указывается, что материал для напольного ПВХ-покрытия был изготовлен в соответствии с EN 649. Результаты испытаний на класс пожарной опасности, потери объема и уменьшения толщины в результате износа должны публиковаться на международных веб-сайтах их производителем.
- 2) Материал напольного ПВХ-покрытия должен быть проверен администрацией. Отчеты о лабораторных испытаниях должны быть представлены вместе с квитанцией об оплате.
- 3) Нижний слой напольного ПВХ-покрытия должен быть непьющим, неразрушаемым, гибким, изготовленным из свариваемого ПВХ и т. д. по всей толщине; и не должно быть пены, набухшей или выступающей пены, пробки, материал должен быть неоднородным, иметь толщину 2 мм и удельный вес не менее 2800 г/м².

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1023	Выравнивание пола с помощью самовыравнивающегося раствора на гипсовой основе средней толщиной 2 мм и нанесение напольного ПВХ покрытия толщиной 2 мм по стяжке (Неоднородный - группа Т)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6010	Материал Напольное покрытие на основе ПВХ	м²	1,05	350,00	367,50
10.240.6058	ПВХ-клей на акриловой основе	кг	0,35	90,00	31,50
15.190.1019	Самовыравнивающийся раствор на гипсовой основе (2 мм)	м²	1	111,00	111,00
10.240.6053	Сварочный шнур	м	0,8	7,00	5,60
	Специальность				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,2	185,00	37,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				635,60
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				158,90
	Цена за м²				794,50

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, рабочую силу, накладные расходы и прибыль подрядчика за устранение неровностей, которые могут образоваться на поверхности после применения раствора, как описано в п. 15.190.1019, и его сушки в течение достаточного периода времени; нанесение ПВХ-клея на акриловой основе в количестве 0,350 кг/м², укладка и крепление напольного неоднородного ПВХ-покрытия (группа Т) толщиной 2,0 мм, размещение сварочных ПВХ-шнуров, соответствующих цвету напольных покрытий, на стыках материала и их горячая сварка:

Ед. изм.:

- 1) Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта.
- 2) Если изготавливаются самовращающиеся плинтусы с крышками, обшитые панелями поверхности, включая плинтус, должны измеряться в соответствии с проектом конструкции. Кроме того, плинтус заказывается по своей Поз.

Примечание.

- 1) Требуется сертификат соответствия, выданный международной аккредитованной организацией, в котором указывается, что материал для напольного ПВХ-покрытия был изготовлен в соответствии с EN 649. Результаты испытаний на класс пожароопасности, потери объема и уменьшения толщины в результате износа должны публиковаться на международных веб-сайтах их производителем.
- 2) Материал напольного ПВХ-покрытия должен быть проверен администрацией. Отчеты о лабораторных испытаниях должны быть представлены вместе с квитанцией об оплате.
- 3) Нижний слой напольного ПВХ-покрытия должен быть непитаваемым, неразрушаемым, гибким, изготовленным из свариваемого ПВХ и т. д. по всей толщине; и не должно быть пены, набухшей или выступающей пены, пробки, материал должен быть неоднородным, иметь толщину 2 мм и удельный вес не менее 2800 г/м².

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1024	Выравнивание пола с помощью самовыравнивающегося раствора на гипсовой основе средней толщиной 2 мм и укладка напольной плитки из ПВХ толщиной 2 мм по стяжке (Однородный - группа Р)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6012	Материал Напольное покрытие на основе ПВХ	м²	1,05	475,00	498,75
10.240.6059	Армированный углеродом проводник на акриловой основе ПВХ-клей	кг	0,35	150,00	52,50
15.190.1019	Самовыравнивающийся раствор на гипсовой основе (2 мм)	м²	1	111,00	111,00
10.240.6053	Сварочный шнур	м	0,8	7,00	5,60
	Специальность				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,2	185,00	37,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				787,85
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				196,96
	Цена за м²				984,81
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, рабочую силу, накладные расходы и прибыль подрядчика за устранение неровностей, которые могут образоваться на поверхности после применения раствора, как описано в п. 15.190.1019, и его сушку в течение достаточного периода времени; нанесение проводящего ПВХ-клея на акриловой основе в количестве 0,350 кг/м², укладку и крепление напольного однородного ПВХ-покрытия (группа Р) толщиной 2,0 мм, размещение сварочных ПВХ-шнуров, соответствующих цвету напольных покрытий, на стыках материала и их горячую сварку: Ед. изм.: 1) Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта. 2) Если изготавливаются самовращающиеся плинтусы с крышками, обшитые панелями поверхности, включая плинтус, должны измеряться в соответствии с проектом конструкции. Кроме того, плинтус заказывается по своей Поз. Примечание. 1) Требуется сертификат соответствия, выданный международной аккредитованной организацией, в котором указывается, что материал для напольного ПВХ-покрытия был изготовлен в соответствии с EN 649. Результаты испытаний на класс пожарной опасности, потери объема и уменьшения толщины в результате износа должны публиковаться на международных веб-сайтах их производителем. 2) Материал напольного ПВХ-покрытия должен быть проверен администрацией. Отчеты о лабораторных испытаниях должны быть представлены вместе с квитанцией об оплате.					

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1025	Выравнивание пола с помощью самовыравнивающегося раствора на гипсовой основе средней толщиной 2 мм и нанесение напольного ПВХ покрытия толщиной 2 мм по стяжке (Неоднородный - группа Т)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6021	Материал Напольное покрытие на основе ПВХ	м²	1,05	500,00	525,00
10.240.6058	ПВХ-клей на акриловой основе	кг	0,35	90,00	31,50
15.190.1019	Самовыравнивающийся раствор на гипсовой основе (2 мм)	м²	1	111,00	111,00
10.240.6053	Сварочный шнур	м	0,8	7,00	5,60
10.100.1068	Специальность Мастер первого класса	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,2	185,00	37,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				793,10
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				198,28
	Цена за м²				991,38

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, рабочую силу, накладные расходы и прибыль подрядчика за устранение неровностей, которые могут образоваться на поверхности после применения раствора, как описано в п. 15.190.1019, и его сушки в течение достаточного периода времени; нанесение ПВХ-клея на акриловой основе в количестве 0,350 кг/м², укладка и крепление напольного неоднородного ПВХ-покрытия (группа Т) толщиной 2,0 мм, размещение сварочных ПВХ-шнуров, соответствующих цвету напольных покрытий, на стыках материала и их горячая сварка:

Ед. изм.:

1) Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта.

2) Если изготавливаются самовращающиеся плинтусы с крышками, обшитые панелями поверхности, включая плинтус, должны измеряться в соответствии с проектом конструкции. Кроме того, плинтус заказывается по своей Поз.

Примечание.

1) Требуется сертификат соответствия, выданный международной аккредитованной организацией, в котором указывается, что материал для напольного ПВХ-покрытия был изготовлен в соответствии с EN 649. Результаты испытаний на класс пожароопасности, потери объема и уменьшения толщины в результате износа должны публиковаться на международных веб-сайтах их производителем.

2) Материал напольного ПВХ-покрытия должен быть проверен администрацией. Отчеты о лабораторных испытаниях должны быть представлены вместе с квитанцией об оплате.

3) Нижний слой напольного ПВХ-покрытия должен быть невпитывающим, неразрушаемым, гибким, изготовленным из свариваемого ПВХ и т. д. по всей толщине; и не должно быть пены, набухшей или выступающей пены, пробки и т. д., материал должен быть неоднородным, иметь толщину 2 мм и удельный вес не менее 2800 г/м².

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1026	Выравнивание пола с помощью самовыравнивающегося раствора на гипсовой основе средней толщиной 2 мм и нанесение напольного ПВХ покрытия толщиной 2 мм по стяжке (Неоднородный - группа Т)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6022	Материал Напольное покрытие на основе ПВХ	м²	1,05	600,00	630,00
10.240.6058	ПВХ-клей на акриловой основе	кг	0,35	90,00	31,50
15.190.1019	Самовыравнивающийся раствор на гипсовой основе (2 мм)	м²	1	111,00	111,00
10.240.6053	Сварочный шнур	м	0,8	7,00	5,60
	Специальность				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,2	185,00	37,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				898,10
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				224,53
	Цена за м²				1.122,63

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, рабочую силу, накладные расходы и прибыль подрядчика за устранение неровностей, которые могут образоваться на поверхности после применения раствора, как описано в п. 15.190.1019, и его сушки в течение достаточного периода времени; нанесение ПВХ-клея на акриловой основе в количестве 0,350 кг/м², укладка и крепление напольного неоднородного ПВХ-покрытия (группа Т) толщиной 2,0 мм, размещение сварочных ПВХ-шнуров, соответствующих цвету напольных покрытий, на стыках материала и их горячая сварка:

Ед. изм.:

- 1) Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта.
- 2) Если изготавливаются самовращающиеся плинтусы с крышками, обшитые панелями поверхности, включая плинтус, должны измеряться в соответствии с проектом конструкции. Кроме того, плинтус заказывается по своей Поз.

Примечание.

- 1) Требуется сертификат соответствия, выданный международной аккредитованной организацией, в котором указывается, что материал для напольного ПВХ-покрытия был изготовлен в соответствии с EN 649. Результаты испытаний на класс пожарной опасности, потери объема и уменьшения толщины в результате износа должны публиковаться на международных веб-сайтах их производителем.
- 2) Материал напольного ПВХ-покрытия должен быть проверен администрацией. Отчеты о лабораторных испытаниях должны быть представлены вместе с квитанцией об оплате.
- 3) Нижний слой напольного ПВХ-покрытия должен быть непитаваемым, неразрушаемым, гибким, изготовленным из свариваемого ПВХ и т. д. по всей толщине; и не должно быть пены, набухшей или выступающей пены, пробки и т. д., материал должен быть неоднородным, иметь толщину 2 мм и удельный вес не менее 2800 г/м².

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1027	Выравнивание пола с помощью самовыравнивающегося раствора на гипсовой основе средней толщиной 2 мм и нанесение напольного ПВХ покрытия толщиной 3 мм по стяжке (Неоднородный - группа Т)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6031	Материал Напольное покрытие на основе ПВХ	м²	1,05	420,00	441,00
10.240.6058	ПВХ-клей на акриловой основе	кг	0,35	90,00	31,50
15.190.1019	Самовыравнивающийся раствор на гипсовой основе (2 мм)	м²	1	111,00	111,00
10.240.6053	Сварочный шнур	м	0,8	7,00	5,60
	Специальность				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,2	185,00	37,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				709,10
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				177,28
	Цена за м²				886,38

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, рабочую силу, накладные расходы и прибыль подрядчика за устранение неровностей, которые могут образоваться на поверхности после применения раствора, как описано в п. 15.190.1019, и его сушки в течение достаточного периода времени; нанесение ПВХ-клея на акриловой основе в количестве 0,350 кг/м², укладка и крепление напольного однородного ПВХ-покрытия (группа Т) толщиной 3,0 мм, размещение сварочных ПВХ-шнуров, соответствующих цвету напольных покрытий, на стыках материала и их горячая сварка:

Ед. изм.:

- 1) Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта.
- 2) Если изготавливаются самовращающиеся плинтусы с крышками, обшитые панелями поверхности, включая плинтус, должны измеряться в соответствии с проектом конструкции. Кроме того, плинтус заказывается по своей Поз.

Примечание.

- 1) Кроме того, требуется сертификат соответствия стандарту EN 651 для материала ПВХ, выданный международной аккредитованной организацией. Должно соблюдаться требование о том, чтобы класс пожароопасности, а также результаты испытаний по уменьшению объема и толщины в результате истирания были опубликованы производителями на их международных веб-сайтах.
- 2) Материал напольного ПВХ-покрытия должен быть проверен администрацией. Отчеты о лабораторных испытаниях должны быть представлены вместе с квитанцией об оплате.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1028	Выравнивание пола с помощью самовыравнивающегося раствора на гипсовой основе средней толщиной 2 мм и нанесение напольного ПВХ покрытия толщиной 2 мм по стяжке (Однородный - группа Т)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6003	Материал Напольное покрытие на основе ПВХ	м²	1,05	450,00	472,50
10.240.6058	ПВХ-клей на акриловой основе	кг	0,35	90,00	31,50
15.190.1019	Самовыравнивающийся раствор на гипсовой основе (2 мм)	м²	1	111,00	111,00
10.240.6053	Сварочный шнур	м	0,8	7,00	5,60
	Специальность				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,2	185,00	37,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				740,60
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				185,15
	Цена за м²				925,75

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, рабочую силу, накладные расходы и прибыль подрядчика за устранение неровностей, которые могут образоваться на поверхности после применения раствора, как описано в п. 15.190.1019, и его сушки в течение достаточного периода времени; нанесение ПВХ-клея на акриловой основе в количестве 0,350 кг/м², укладка и крепление напольного однородного ПВХ-покрытия (группа Т) толщиной 2,0 мм, размещение сварочных ПВХ-шнуров, соответствующих цвету напольных покрытий, на стыках материала и их горячая сварка:

Ед. изм.:

- 1) Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта.
- 2) Если изготавливаются самовращающиеся плинтусы с крышками, обшитые панелями поверхности, включая плинтус, должны измеряться в соответствии с проектом конструкции. Кроме того, плинтус заказывается по своей Поз.

Примечание.

- 1) Требуется сертификат соответствия, выданный международной аккредитованной организацией, в котором указывается, что материал для напольного ПВХ-покрытия был изготовлен в соответствии с EN 649. Результаты испытаний на класс пожароопасности, потери объема и уменьшения толщины в результате износа должны публиковаться на международных веб-сайтах их производителем.
- 2) Материал напольного ПВХ-покрытия должен быть проверен администрацией. Отчеты о лабораторных испытаниях должны быть представлены вместе с квитанцией об оплате.

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1029	Выравнивание пола с помощью самовыравнивающегося раствора на гипсовой основе средней толщиной 2 мм и укладка напольной плитки из ПВХ толщиной 2 мм по стяжке (Однородный - группа Т)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6011	Материал Напольное покрытие на основе ПВХ	м²	1,05	550,00	577,50
10.240.6059	Армированный углеродом проводник на акриловой основе ПВХ-клей	кг	0,35	150,00	52,50
15.190.1019	Самовыравнивающийся раствор на гипсовой основе (2 мм)	м²	1	111,00	111,00
10.240.6053	Сварочный шнур	м	0,8	7,00	5,60
	Специальность				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,2	185,00	37,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				866,60
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				216,65
	Цена за м²				1.083,25
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, рабочую силу, накладные расходы и прибыль подрядчика за устранение неровностей, которые могут образоваться на поверхности после применения раствора, как описано в п. 15.190.1019, и его сушку в течение достаточного периода времени; нанесение проводящего ПВХ-клея на акриловой основе в количестве 0,350 кг/м², укладку и крепление однородной напольной ПВХ-плитки (группа Т) толщиной 2,0 мм, размещение сварочных ПВХ-шнуров, соответствующих цвету напольных покрытий, на стыках материала и их горячую сварку: Ед. изм.: 1) Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта. 2) Если изготавливаются самовращающиеся плинтусы с крышками, обшитые панелями поверхности, включая плинтус, должны измеряться в соответствии с проектом конструкции. Кроме того, плинтус заказывается по своей Поз. Примечание. 1) Требуется сертификат соответствия, выданный международной аккредитованной организацией, в котором указывается, что материал для напольного ПВХ-покрытия был изготовлен в соответствии с EN 649. Результаты испытаний на класс пожарной опасности, потери объема и уменьшения толщины в результате износа должны публиковаться на международных веб-сайтах их производителем. 2) Материал напольного ПВХ-покрытия должен быть проверен администрацией. Отчеты о лабораторных испытаниях должны быть представлены вместе с квитанцией об оплате.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1101	Выравнивание пола с помощью цементного, самовыравнивающегося раствора средней толщины 2 мм и нанесение напольного ПВХ-покрытия для спортивных состязаний толщиной 2 мм по стяжке для полов спортивных залов (P1)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6071	Материал Напольное покрытие на основе ПВХ для спортивных помещений (P1)	м²	1,05	900,00	945,00
10.240.6058	ПВХ-клей на акриловой основе	кг	0,35	90,00	31,50
15.190.1007	Выравнивание пола с помощью самовыравнивающегося строительного раствора (примерно 2 мм)	м²	1	125,36	125,36
10.240.6053	Сварочный шнур	м	0,8	7,00	5,60
	Специальность				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,4	185,00	74,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.314,46
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				328,62
	Цена за м²				1.643,08
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, рабочую силу, накладные расходы и прибыль подрядчика за устранение неровностей, которые могут образоваться на поверхности после применения раствора, как описано в п. 15.190.1007, и его сушки в течение достаточного периода времени; нанесение ПВХ-клея на акриловой основе в количестве 0,350 кг/м², укладка и крепление напольного однородного ПВХ-покрытия, размещение сварочных ПВХ-шнуров, соответствующих цвету напольных покрытий, на стыках материала и их горячая сварка:					
Ед.изм.: Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта.					
Примечание. Разметка линий на спортивных покрытиях не должна быть включена в эту цену.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1102	Выравнивание пола с помощью цементного, самовыравнивающегося раствора средней толщины 2 мм и нанесение напольного ПВХ-покрытия для спортивных состязаний толщиной 2 мм по стяжке для полов спортивных залов (Р2)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6072	Материал Напольное покрытие на основе ПВХ для спортивных помещений (Р2)	м²	1,05	1.200,00	1.260,00
10.240.6058	ПВХ-клей на акриловой основе	кг	0,35	90,00	31,50
15.190.1007	Выравнивание пола с помощью самовыравнивающегося строительного раствора (примерно 2 мм)	м²	1	125,36	125,36
10.240.6053	Сварочный шнур	м	0,8	7,00	5,60
	Специальность				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,4	185,00	74,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.629,46
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				407,37
	Цена за м²				2.036,83

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, рабочую силу, накладные расходы и прибыль подрядчика за устранение неровностей, которые могут образоваться на поверхности после применения раствора, как описано в п. 15.190.1007, и его сушки в течение достаточного периода времени; нанесение ПВХ-клея на акриловой основе в количестве 0,350 кг/м², укладка и крепление напольного однородного ПВХ-покрытия, размещение сварочных ПВХ-шнуров, соответствующих цвету напольных покрытий, на стыках материала и их горячая сварка:

Ед.изм.: Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта.

Примечание. Разметка линий на спортивных покрытиях не должна быть включена в эту цену.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1103	Выравнивание пола с помощью цементного, самовыравнивающегося раствора средней толщины 2 мм и нанесение напольного ПВХ-покрытия для спортивных состязаний по стяжке для полов спортивных залов (РЗ)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6073	Материал Напольное покрытие на основе ПВХ для спортивных помещений (РЗ)	м²	1,05	1.600,00	1.680,00
10.240.6058	ПВХ-клей на акриловой основе	кг	0,35	90,00	31,50
15.190.1007	Выравнивание пола с помощью самовыравнивающегося строительного раствора (примерно 2 мм)	м²	1	125,36	125,36
10.240.6053	Сварочный шнур	м	0,8	7,00	5,60
	Специальность				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,4	185,00	74,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				2.049,46
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				512,37
	Цена за м²				2.561,83
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, рабочую силу, накладные расходы и прибыль подрядчика за устранение неровностей, которые могут образоваться на поверхности после применения раствора, как описано в п. 15.190.1007, и его сушки в течение достаточного периода времени; нанесение ПВХ-клея на акриловой основе в количестве 0,350 кг/м², укладка и крепление напольного однородного ПВХ-покрытия, размещение сварочных ПВХ-шнуров, соответствующих цвету напольных покрытий, на стыках материала и их горячая сварка:					
Ед.изм.: Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта.					
Примечание. Разметка линий на спортивных покрытиях не должна быть включена в эту цену.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1111	Выравнивание пола с помощью самовыравнивающегося раствора на гипсовой основе средней толщины 2 мм и нанесение напольного ПВХ-покрытия для спортивных состязаний по стяжке для полов спортивных залов (P1)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6071	Материал Напольное покрытие на основе ПВХ для спортивных помещений (P1)	м²	1,05	900,00	945,00
10.240.6058	ПВХ-клей на акриловой основе	кг	0,35	90,00	31,50
15.190.1019	Самовыравнивающийся раствор на гипсовой основе (2 мм)	м²	1	111,00	111,00
10.240.6053	Сварочный шнур	м	0,8	7,00	5,60
	Специальность				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,4	185,00	74,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.300,10
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				325,03
	Цена за м²				1.625,13
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, рабочую силу, накладные расходы и прибыль подрядчика за устранение неровностей, которые могут образоваться на поверхности после применения раствора, как описано в п. 15.190.1019, и его сушки в течение достаточного периода времени; нанесение ПВХ-клея на акриловой основе в количестве 0,350 кг/м², укладка и крепление напольного однородного ПВХ-покрытия, размещение сварочных ПВХ-шнуров, соответствующих цвету напольных покрытий, на стыках материала и их горячая сварка: Ед.изм.: Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта. Примечание. Разметка линий на спортивных покрытиях не должна быть включена в эту цену.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1112	Выравнивание пола с помощью самовыравнивающегося раствора на гипсовой основе средней толщины 2 мм и нанесение напольного ПВХ-покрытия для спортивных состязаний по стяжке для полов спортивных залов (Р2)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6072	Материал Напольное покрытие на основе ПВХ для спортивных помещений (Р2)	м²	1,05	1.200,00	1.260,00
10.240.6058	ПВХ-клей на акриловой основе	кг	0,35	90,00	31,50
15.190.1019	Самовыравнивающийся раствор на гипсовой основе (2 мм)	м²	1	111,00	111,00
10.240.6053	Сварочный шнур	м	0,8	7,00	5,60
	Специальность				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,4	185,00	74,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.615,10
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				403,78
	Цена за м²				2.018,88
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, рабочую силу, накладные расходы и прибыль подрядчика за устранение неровностей, которые могут образоваться на поверхности после применения раствора, как описано в п. 15.190.1019, и его сушки в течение достаточного периода времени; нанесение ПВХ-клея на акриловой основе в количестве 0,350 кг/м², укладка и крепление напольного однородного ПВХ-покрытия, размещение сварочных ПВХ-шнуров, соответствующих цвету напольных покрытий, на стыках материала и их горячая сварка:					
Ед.изм.: Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта.					
Примечание. Разметка линий на спортивных покрытиях не должна быть включена в эту цену.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1113	Выравнивание пола с помощью самовыравнивающегося раствора на гипсовой основе средней толщины 2 мм и нанесение напольного ПВХ-покрытия для спортивных состязаний по стяжке для полов спортивных залов (РЗ)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6073	Материал Напольное покрытие на основе ПВХ для спортивных помещений (РЗ)	м²	1,05	1.600,00	1.680,00
10.240.6058	ПВХ-клей на акриловой основе	кг	0,35	90,00	31,50
15.190.1019	Самовыравнивающийся раствор на гипсовой основе (2 мм)	м²	1	111,00	111,00
10.240.6053	Сварочный шнур	м	0,8	7,00	5,60
	Специальность				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,4	185,00	74,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				2.035,10
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				508,78
	Цена за м²				2.543,88
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, рабочую силу, накладные расходы и прибыль подрядчика за устранение неровностей, которые могут образоваться на поверхности после применения раствора, как описано в п. 15.190.1019, и его сушки в течение достаточного периода времени; нанесение ПВХ-клея на акриловой основе в количестве 0,350 кг/м², укладка и крепление напольного однородного ПВХ-покрытия, размещение сварочных ПВХ-шнуров, соответствующих цвету напольных покрытий, на стыках материала и их горячая сварка:					
Ед.изм.: Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта.					
Примечание. Разметка линий на спортивных покрытиях не должна быть включена в эту цену.					

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1501	Выравнивание пола с помощью цементного, самовыравнивающегося раствора средней толщиной 2 мм и укладка линолеума толщиной 2 мм по стяжке (класс 32-41)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6101	Материал: Линолеум, толщиной 2 мм (с отходами)	м²	1,05	450,00	472,50
10.240.6105	Клей на акриловой основе для линолеума	кг	0,4	75,00	30,00
15.190.1007	Выравнивание пола с помощью самовыравнивающегося строительного раствора (примерно 2 мм)	м²	1	125,36	125,36
10.240.6104	Сварочный шнур для линолеума	м	0,8	10,00	8,00
	Специальность:				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,2	185,00	37,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				755,86
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				188,97
	Цена за м²				944,83
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, рабочую силу, накладные расходы и прибыль подрядчика за устранение неровностей, которые могут образоваться на поверхности после применения раствора, как описано в п. 15.190.1007, и его сушку в течение достаточного периода времени; нанесение клея на акриловой основе для линолеума в количестве 0,400 кг/м², укладку и крепление напольного линолеума толщиной 2,0 мм, размещение сварочных шнуров для линолеума, соответствующих цвету напольных покрытий, на стыках материала и их горячую сварку: Ед. изм.: 1) Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта. 2) Самовращающийся плинтус с крышкой не должен изготавливаться путем скручивания линолеума. Примечание. 1) Требуется сертификат соответствия, выданный международной аккредитованной организацией, в котором указывается, что линолеум был изготовлен в соответствии с EN ISO 24011. Результаты испытаний на класс пожароопасности и остаточную вмятину должны публиковаться производителем на международных веб-сайтах. 2) Материал напольного ПВХ-покрытия должен быть проверен администрацией. Отчеты о лабораторных испытаниях должны быть представлены вместе с квитанцией об оплате.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1502	Выравнивание пола с помощью цементного, самовыравнивающегося раствора средней толщиной 2 мм укладка линолеума толщиной 2,5 мм по стяжке (класс 34-43)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6102	Материал: Линолеум, толщиной 2,5 мм (с отходами)	м²	1,05	405,00	425,25
10.240.6105	Клей на акриловой основе для линолеума	кг	0,4	75,00	30,00
15.190.1007	Выравнивание пола с помощью самовыравнивающегося строительного раствора (примерно 2 мм)	м²	1	125,36	125,36
10.240.6104	Сварочный шнур для линолеума	м	0,8	10,00	8,00
	Специальность:				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,2	185,00	37,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				708,61
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				177,15
	Цена за м²				885,76
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, рабочую силу, накладные расходы и прибыль подрядчика за устранение неровностей, которые могут образоваться на поверхности после применения раствора, как описано в п. 15.190.1007, и его сушку в течение достаточного периода времени; нанесение клея на акриловой основе для линолеума в количестве 0,400 кг/м², укладку и крепление напольного линолеума толщиной 2,5 мм, размещение сварочных шнуров для линолеума, соответствующих цвету напольных покрытий, на стыках материала и их горячую сварку:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта.					
2) Самовращающийся плинтус с крышкой не должен изготавливаться путем скручивания линолеума.					
Примечание.					
1) Требуется сертификат соответствия, выданный международной аккредитованной организацией, в котором указывается, что линолеум был изготовлен в соответствии с EN ISO 24011. Результаты испытаний на класс пожарной опасности и остаточную вмятину должны публиковаться производителем на международных веб-сайтах.					
2) Материал напольного ПВХ-покрытия должен быть проверен администрацией. Отчеты о лабораторных испытаниях должны быть представлены вместе с квитанцией об оплате.					

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1503	Выравнивание пола с помощью цементного, самовыравнивающегося раствора средней толщиной 2 мм укладка линолеума толщиной 3,2 мм по стяжке (класс 34-43)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6103	Материал: Линолеум, толщиной 3,2 мм (с отходами)	м²	1,05	600,00	630,00
10.240.6105	Клей на акриловой основе для линолеума	кг	0,4	75,00	30,00
15.190.1007	Выравнивание пола с помощью самовыравнивающегося строительного раствора (примерно 2 мм)	м²	1	125,36	125,36
10.240.6104	Сварочный шнур для линолеума	м	0,8	10,00	8,00
	Специальность:				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,2	185,00	37,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				913,36
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				228,34
	Цена за м²				1.141,70
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, рабочую силу, накладные расходы и прибыль подрядчика за устранение неровностей, которые могут образоваться на поверхности после применения раствора, как описано в п. 15.190.1007, и его сушку в течение достаточного периода времени; нанесение клея на акриловой основе для линолеума в количестве 0,400 кг/м², укладку и крепление напольного линолеума толщиной 3,2 мм, размещение сварочных шнуров для линолеума, соответствующих цвету напольных покрытий, на стыках материала и их горячую сварку: Ед. изм.: 1) Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта. 2) Самовращающийся плинтус с крышкой не должен изготавливаться путем скручивания линолеума. Примечание. 1) Требуется сертификат соответствия, выданный международной аккредитованной организацией, в котором указывается, что линолеум был изготовлен в соответствии с EN ISO 24011. Результаты испытаний на класс пожарной опасности и остаточную вмятину должны публиковаться производителем на международных веб-сайтах. 2) Материал напольного ПВХ-покрытия должен быть проверен администрацией. Отчеты о лабораторных испытаниях должны быть представлены вместе с квитанцией об оплате.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1511	Выравнивание пола с помощью самовыравнивающегося раствора на гипсовой основе средней толщиной 2 мм и укладка линолеума толщиной 2 мм по стяжке (класс 32-41)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6101	Материал Линолеум, толщиной 2 мм (с отходами)	м²	1,05	450,00	472,50
10.240.6105	Клей на акриловой основе для линолеума	кг	0,4	75,00	30,00
15.190.1019	Самовыравнивающийся раствор на гипсовой основе (2 мм)	м²	1	111,00	111,00
10.240.6104	Сварочный шнур для линолеума	м	0,8	10,00	8,00
	Специальность				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,2	185,00	37,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				741,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				185,38
	Цена за м²				926,88

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, рабочую силу, накладные расходы и прибыль подрядчика за устранение неровностей, которые могут образоваться на поверхности после применения раствора, как описано в п. 15.190.1019, и его сушку в течение достаточного периода времени; нанесение клея на акриловой основе для линолеума в количестве 0,400 кг/м², укладку и крепление напольного линолеума толщиной 2,0 мм, размещение сварочных шнуров для линолеума, соответствующих цвету напольных покрытий, на стыках материала и их горячую сварку:

Ед. изм.:

- 1) Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта.
- 2) Самовращающийся плинтус с крышкой не должен изготавливаться путем скручивания линолеума.

Примечание.

- 1) Требуется сертификат соответствия, выданный международной аккредитованной организацией, в котором указывается, что линолеум был изготовлен в соответствии с EN ISO 24011. Результаты испытаний на класс пожароопасности и остаточную вмятину должны публиковаться производителем на международных веб-сайтах.
- 2) Материал напольного ПВХ-покрытия должен быть проверен администрацией. Отчеты о лабораторных испытаниях должны быть представлены вместе с квитанцией об оплате.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1512	Выравнивание пола с помощью самовыравнивающегося раствора на гипсовой основе средней толщиной 2 мм и укладка линолеума толщиной 2,5 мм по стяжке (класс 34-43)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6102	Материал Линолеум, толщиной 2,5 мм (с отходами)	м²	1,05	405,00	425,25
10.240.6105	Клей на акриловой основе для линолеума	кг	0,4	75,00	30,00
15.190.1019	Самовыравнивающийся раствор на гипсовой основе (2 мм)	м²	1	111,00	111,00
10.240.6104	Сварочный шнур для линолеума	м	0,8	10,00	8,00
	Специальность				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,2	185,00	37,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				694,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				173,56
	Цена за м²				867,81

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, рабочую силу, накладные расходы и прибыль подрядчика за устранение неровностей, которые могут образоваться на поверхности после применения раствора, как описано в п. 15.190.1019, и его сушку в течение достаточного периода времени; нанесение клея на акриловой основе для линолеума в количестве 0,400 кг/м², укладку и крепление напольного линолеума толщиной 2,5 мм, размещение сварочных шнуров для линолеума, соответствующих цвету напольных покрытий, на стыках материала и их горячую сварку:

Ед. изм.:

- 1) Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта.
- 2) Самовращающийся плинтус с крышкой не должен изготавливаться путем скручивания линолеума.

Примечание.

- 1) Требуется сертификат соответствия, выданный международной аккредитованной организацией, в котором указывается, что линолеум был изготовлен в соответствии с EN ISO 24011. Результаты испытаний на класс пожароопасности и остаточную вмятину должны публиковаться производителем на международных веб-сайтах.
- 2) Материал напольного ПВХ-покрытия должен быть проверен администрацией. Отчеты о лабораторных испытаниях должны быть представлены вместе с квитанцией об оплате.

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1513	Выравнивание пола с помощью самовыравнивающегося раствора на гипсовой основе средней толщиной 2 мм и укладка линолеума толщиной 3,2 мм по стяжке (класс 34-43)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6103	Материал Линолеум, толщиной 3,2 мм (с отходами)	м²	1,05	600,00	630,00
10.240.6105	Клей на акриловой основе для линолеума	кг	0,4	75,00	30,00
15.190.1019	Самовыравнивающийся раствор на гипсовой основе (2 мм)	м²	1	111,00	111,00
10.240.6104	Сварочный шнур для линолеума	м	0,8	10,00	8,00
	Специальность				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	0,2	185,00	37,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				899,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				224,75
	Цена за м²				1.123,75

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, рабочую силу, накладные расходы и прибыль подрядчика за устранение неровностей, которые могут образоваться на поверхности после применения раствора, как описано в п. 15.190.1019, и его сушку в течение достаточного периода времени; нанесение клея на акриловой основе для линолеума в количестве 0,400 кг/м², укладку и крепление напольного линолеума толщиной 3,2 мм, размещение сварочных шнуров для линолеума, соответствующих цвету напольных покрытий, на стыках материала и их горячую сварку:

Ед. изм.:

- 1) Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта.
- 2) Самовращающийся плинтус с крышкой не должен изготавливаться путем скручивания линолеума.

Примечание.

- 1) Требуется сертификат соответствия, выданный международной аккредитованной организацией, в котором указывается, что линолеум был изготовлен в соответствии с EN ISO 24011. Результаты испытаний на класс пожароопасности и остаточную вмятину должны публиковаться производителем на международных веб-сайтах.
- 2) Материал напольного ПВХ-покрытия должен быть проверен администрацией. Отчеты о лабораторных испытаниях должны быть представлены вместе с квитанцией об оплате.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1701	Поставка и монтаж гибких ПВХ-плинтусов				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6051	Материал: ПВХ-плинтус	м	1,1	30,00	33,00
10.240.6058	ПВХ-клей на акриловой основе (стоимость монтажного материала)	кг	0,05	90,00	4,50
10.100.1068	Специальность: Мастер первого класса	ч	0,02	250,00	5,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,02	165,00	3,30
	Стоимость материалов и работ				45,80
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				11,45
	Цена за м				57,25
В соответствии с проектным решением и деталями: цена за метр очистки от пыли, примесей и заусенцев, которые могут препятствовать сцеплению с поверхностями, на которые будет крепиться гибкий ПВХ-плинтус, аналогичный образцу, одобренному администрацией, с нанесением в общей сложности 0,05 кг клея на всю поверхность, к которой будет крепиться плинтус, и на тыльную сторону плинтуса; и крепления плинтуса на высоте, указанной в проекте, после достаточного периода ожидания, включая любые материалы и отходы, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика : Ед. изм.: Площадь поверхностей с плинтусами рассчитывается по соответствующим размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1702	Поставка и монтаж самовращающихся ПВХ-плинтусов с заглушками				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6052	Материал: Самовращающийся ПВХ-плинтус с заглушками	м	1,1	45,00	49,50
10.240.6058	ПВХ-клей на акриловой основе (стоимость монтажного материала)	кг	0,05	90,00	4,50
10.100.1068	Специальность: Мастер первого класса	ч	0,02	250,00	5,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,02	165,00	3,30
	Стоимость материалов и работ				62,30
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				15,58
	Цена за м				77,88
В соответствии с проектным решением и деталями: цена за метр очистки от пыли, примесей и заусенцев, которые могут препятствовать сцеплению с поверхностями, на которые будет крепиться гибкий самоповорачивающийся ПВХ-плинтус с заглушками, аналогичный образцу, одобренному администрацией, с нанесением в общей сложности 0,05 кг клея на всю поверхность, к которой будет крепиться плинтус, и на тыльную сторону плинтуса; и крепления плинтуса на высоте, указанной в проекте, после достаточного периода ожидания, включая любые материалы и отходы, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: Площадь поверхностей с плинтусами рассчитывается по соответствующим размерам, указанным в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1751	Поставка и монтаж перекрестных ПВХ-профилей (шириной 4 см)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6054	Материал: Переходные профили на основе ПВХ (шириной 4 см, с толщиной стенок не менее 2 мм)	м	1,1	40,00	44,00
10.380.9982	Силикон (310 мл) (стоимость монтажного материала)	Кол-во	0,16	225,00	36,00
10.100.1068	Работы: Мастер первого класса (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,1	250,00	25,00
	Стоимость материалов и работ				105,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				26,25
	Цена за м				131,25
Цена за метр, включая любые материалы и отходы, выполнения работы, погрузку, вертикальную и горизонтальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика, монтажа переходного ПВХ-профиля шириной 4 см в указанном месте с использованием силикона:					
Ед.изм.: Измеряются места с переходными профилями в рамках проекта.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.365.1752	Поставка и монтаж алюминиевых перекрестных профилей (шириной 4 см)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6055	Материал: Алюминиевый переходной профиль (ширина 4 см)	м	1,1	70,00	77,00
10.380.9982	Силикон (310 мл) (стоимость монтажного материала)	Кол-во	0,16	225,00	36,00
10.100.1068	Специальность: Мастер первого класса (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,1	250,00	25,00
	Стоимость материалов и работ				138,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				34,50
	Цена за м				172,50
Цена за метр, включая любые материалы и отходы, выполнения работы, погрузку, вертикальную и горизонтальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика, монтажа алюминиевого переходного профиля шириной 4 см в указанном месте с использованием силикона:					
Ед.изм.: Измеряются места с переходными профилями в рамках проекта.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.375.1002	Напольное покрытие из белой керамической плитки первого сорта для пола с номинальными размерами 30 × 30 или 33 × 33 см (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3302	Материал: Белая керамическая напольная плитка размерами 30 × 30 см – 33 × 33 см	м²	1,05	149,00	156,45
10.300.2201	Мастика для приклеивания керамических плиток (C1T)	кг	4	4,50	18,00
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,4	11,50	4,60
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				411,63
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				102,91
	Цена за м²				514,54

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение стандартного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением и с помощью специального гребня; укладка белой керамической плитки для пола первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 30 x 30 см или 33 x 33 см на соответствующем месте и уровне с шириной швов 3 мм; заполнение швов стандартными затирками на цементной основе желаемого цвета и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия и длина плинтуса, если таковые имеются, должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.375.1003	Напольное покрытие из белой керамической плитки первого сорта для пола с номинальными размерами 40 × 40 см (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3303	Материал: Белая керамическая плитка с номинальными размерами 40 x 40 см	м²	1,06	151,00	160,06
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,4	11,50	4,60
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				441,24
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				110,31
	Цена за м²				551,55

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением и с помощью специального гребня; укладка белой керамической плитки для пола первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 40 x 40 см на соответствующем месте и уровне с шириной швов 3 мм; заполнение швов стандартными затирками на цементной основе желаемого цвета и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия и длина плинтуса, если таковые имеются, должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.375.1004	Напольное покрытие из белой керамической плитки первого сорта для пола с номинальными размерами 42,5 × 42,5 см или 45 × 45 см (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3304	Материал: Белая напольная керамическая плитка с номинальными размерами 42,5 × 42,5 – 45 × 45 см	м²	1,06	156,00	165,36
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,4	11,50	4,60
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
10.100.1004	Специальность: Мастер по керамической плитке	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				446,54
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				111,64
	Цена за м²				558,18
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением и с помощью специального гребня; укладка белой керамической плитки для пола первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 42,5 х 42,5 см или 45 х 45 см на соответствующем месте и уровне с шириной швов 3 мм; заполнение швов стандартными затирками на цементной основе желаемого цвета и очистку поверхности уложенной плитки: Ед. изм. Площадь поверхности покрытия и длина плинтуса, если таковые имеются, должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.375.1052	Напольное покрытие из цветной керамической плитки первого сорта для пола с номинальными размерами 30 × 30 см или 33 × 33 см (швы 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3352	Материал: Цветная керамическая напольная плитка с номинальными размерами 30 × 30 см – 33 × 33 см	м²	1,05	156,00	163,80
10.300.2201	Мастика для приклеивания керамических плиток (C1T)	кг	4	4,50	18,00
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,4	11,50	4,60
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				418,98
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				104,75
	Цена за м²				523,73

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение стандартного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением и с помощью специального гребня; укладку цветной керамической плитки для пола первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 30 x 30 см или 33 x 33 см на соответствующем месте и уровне с шириной швов 3 мм; заполнение швов стандартными затирками на цементной основе желаемого цвета и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия и длина плинтуса, если таковые имеются, должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.375.1053	Напольное покрытие из цветной керамической плитки первого сорта для пола с номинальными размерами 40 × 40 см (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3353	Материал: Цветная керамическая плитка с номинальными размерами 40 x 40 см	м²	1,06	164,00	173,84
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,4	11,50	4,60
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
10.100.1004	Специальность: Мастер по керамической плитке	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				455,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				113,76
	Цена за м²				568,78
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением и с помощью специального гребня; укладку цветной керамической плитки для пола первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 40 x 40 см на соответствующем месте и уровне с шириной швов 3 мм; заполнение швов стандартными затирками на цементной основе желаемого цвета и очистку поверхности уложенной плитки:					
Ед. изм. Площадь поверхности покрытия и длина плинтуса, если таковые имеются, должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.375.1054	Напольное покрытие из цветной керамической плитки первого сорта для пола с номинальными размерами 42,5 × 42,5 см или 45 × 45 см (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3354	Материал: Цветная напольная керамическая плитка с номинальными размерами 42,5 × 42,5 – 45 × 45 см	м²	1,06	164,00	173,84
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,4	11,50	4,60
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				455,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				113,76
	Цена за м²				568,78
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением и с помощью специального гребня; укладку цветной керамической плитки для пола первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 42,5 x 42,5 см или 45 x 45 см на соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнение швов стандартными затирками на цементной основе желаемого цвета и очистку поверхности уложенной плитки: Ед. изм. Площадь поверхности покрытия и длина плинтуса, если таковые имеются, должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.380.1003	Облицовка стен белой керамической плиткой первого сорта для стен с номинальными размерами 20 × 25 или 20 × 30 см (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3403	Материал: Белая керамическая настенная плитка с номинальными размерами 20 × 25 см - 20 × 30 см	м²	1,05	180,00	189,00
10.300.2201	Мастика для приклеивания керамических плиток (C1T)	кг	4	4,50	18,00
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,4	11,50	4,60
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
10.100.1004	Специальность: Мастер по керамической плитке	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				469,18
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				117,30
	Цена за м²				586,48
Цена за м² очистки от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивания указанных поверхностей; нанесения стандартного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением и с помощью специального гребня; укладки белой керамической плитки для стен первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 20 × 25 см или 20 × 30 см в соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнения швов стандартными затирками на цементной основе желаемого цвета и очистку поверхности уложенной плитки, включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.380.1005	Облицовка стен белой керамической плиткой первого сорта для стен с номинальными размерами 25 × 33 или 25 × 40 см (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3405	Материал: Белая керамическая настенная плитка с номинальными размерами 25 × 33 см - 25 × 40 см	м²	1,05	165,00	173,25
10.300.2201	Мастика для приклеивания керамических плиток (C1T)	кг	4	4,50	18,00
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,4	11,50	4,60
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
10.100.1004	Специальность: Мастер по керамической плитке	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				453,43
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				113,36
	Цена за м²				566,79
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение стандартного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением и с помощью специального гребня; укладку белой керамической плитки для стен первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 25 x 33 см или 25 x 40 см в соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнение швов стандартными затирками на цементной основе желаемого цвета и очистку поверхности уложенной плитки:					
Ед. изм. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.380.1006	Облицовка стен белой керамической плиткой первого сорта для стен с номинальными размерами 20 × 60 см, 30 × 60 см или 33 × 60 см (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3406	Материал: Белая керамическая настенная плитка с номинальными размерами 20 × 60 см - 30 × 60 см - 33 × 60 см	м²	1,06	212,00	224,72
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,4	11,50	4,60
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
10.100.1004	Специальность: Мастер по керамической плитке	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				530,90
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				132,73
	Цена за м²				663,63
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высококачественного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением и с помощью специального гребня; укладку белой керамической плитки для стен первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 20 х 60 см или 30 х 60 см, или 33 х 60 см в соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнение швов стандартными затирками на цементной основе желаемого цвета и очистку поверхности уложенной плитки:					
Ед. изм. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.380.1007	Облицовка стен белой керамической плиткой первого сорта для стен с номинальными размерами 20 × 50 см, 25 × 50 см или 30 × 45 см (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3407	Материал: Белая керамическая настенная плитка с номинальными размерами 20 × 50 см - 25 × 50 см - 30 × 45 см - 33 × 45 см	м²	1,05	154,00	161,70
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,4	11,50	4,60
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
10.100.1004	Специальность: Мастер по керамической плитке	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				467,88
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				116,97
	Цена за м²				584,85
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение стандартного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением и с помощью специального гребня; укладку белой керамической плитки для стен первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 20 x 50 см или 25 x 50 см, или 30 x 45 см, или 33 x 45 см в соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнение швов стандартными затирками на цементной основе желаемого цвета и очистку поверхности уложенной плитки:					
Ед. изм. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.380.1053	Облицовка стен цветной керамической плиткой первого сорта для стен с номинальными размерами 20 × 25 или 20 × 30 см (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3453	Материал: Цветная керамическая настенная плитка с номинальными размерами 20 × 25 см - 20 × 30 см	м²	1,05	193,00	202,65
10.300.2201	Мастика для приклеивания керамических плиток (C1T)	кг	4	4,50	18,00
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,4	11,50	4,60
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				482,83
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				120,71
	Цена за м²				603,54
Цена за м² очистки от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивания указанных поверхностей; нанесения стандартного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением и с помощью специального гребня; укладки цветной керамической плитки для стен первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 20 × 25 см или 20 × 30 см в соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнения швов стандартными затирками на цементной основе желаемого цвета и очистку поверхности уложенной плитки, включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.380.1055	Облицовка стен цветной керамической плиткой первого сорта для стен с номинальными размерами 25 × 33 или 25 × 40 см (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3455	Материал: Цветная керамическая настенная плитка с номинальными размерами 25 × 33 см - 25 × 40 см	м²	1,05	170,00	178,50
10.300.2201	Мастика для приклеивания керамических плиток (C1T)	кг	4	4,50	18,00
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,4	11,50	4,60
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
10.100.1004	Специальность: Мастер по керамической плитке	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				458,68
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				114,67
	Цена за м²				573,35
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение стандартного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением и с помощью специального гребня; укладку цветной керамической плитки для стен первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 25 х 33 см или 25 х 40 см в соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнение швов стандартными затирками на цементной основе желаемого цвета и очистку поверхности уложенной плитки:					
Ед. изм. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.380.1056	Облицовка стен цветной керамической плиткой первого сорта для стен с номинальными размерами 20 × 60 см, 30 × 60 см или 33 × 60 см (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3456	Материал: Цветная керамическая настенная плитка с номинальными размерами 20 × 60 см - 30 × 60 см - 33 × 60 см	м²	1,06	223,00	236,38
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,4	11,50	4,60
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
10.100.1004	Специальность: Мастер по керамической плитке	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				542,56
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				135,64
	Цена за м²				678,20
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высококачественного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением и с помощью специального гребня; укладку цветной керамической плитки для стен первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 20 х 60 см или 30 х 60 см, или 33 х 60 см в соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнение швов стандартными затирками на цементной основе желаемого цвета и очистку поверхности уложенной плитки:					
Ед. изм. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.380.1057	Облицовка стен цветной керамической плиткой первого сорта для стен с номинальными размерами 20 × 50 см, 25 × 50 см или 30 × 45 см или 33 × 45 см (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3457	Материал: Цветная керамическая настенная плитка с номинальными размерами 20 × 50 см - 25 × 50 см - 30 × 45 см - 33 × 45 см	м²	1,05	166,00	174,30
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,4	11,50	4,60
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				480,48
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				120,12
	Цена за м²				600,60

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение стандартного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением и с помощью специального гребня; укладку цветной керамической плитки для стен первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 20 х 50 см или 25 х 50 см, или 30 х 45 см, или 33 х 45 см в соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнение швов стандартными затирками на цементной основе желаемого цвета и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.385.1004	Напольное покрытие из белой глазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 30 × 30 или 33 × 33 см (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3504	Материал: Белая глазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 30 × 60 см - 33 × 33 см	м²	1,05	220,00	231,00
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				513,58
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				128,40
	Цена за м²				641,98

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку белой глазурованной плитки для пола первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 30 х 30 см или 33 х 33 см на соответствующем месте и уровне с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия и длина плинтуса, если таковые имеются, должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.385.1005	Напольное покрытие из белой глазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 40 × 40 (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3505	Материал: Белая глазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 40 × 40 см	м²	1,06	232,00	245,92
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				528,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				132,13
	Цена за м²				660,63

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку белой глазурованной плитки для пола первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 40 х 40 см на соответствующем месте и уровне с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия и длина плинтуса, если таковые имеются, должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.385.1006	Напольное покрытие из белой глазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 42,5 × 42,5 или 45 × 45 см (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3506	Материал: Белая глазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 42,5 × 42,5 см - 45 × 45 см	м²	1,06	232,00	245,92
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				528,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				132,13
	Цена за м²				660,63

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку белой глазурованной плитки для пола первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 42,5 х 42,5 см или 45 х 45 см на соответствующем месте и уровне с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия и длина плинтуса, если таковые имеются, должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.385.1008	Напольное покрытие из белой глазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 60 × 60 (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3508	Материал: Белая глазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 60 × 60 см	м²	1,06	281,00	297,86
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				580,44
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				145,11
	Цена за м²				725,55

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку белой глазурованной плитки для пола первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 60 х 60 см на соответствующем месте и уровне с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия и длина плинтуса, если таковые имеются, должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.385.1009	Напольное покрытие из белой глазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 15 × 60 см (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3509	Материал: Белая глазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 15 × 60 см	м²	1,06	330,00	349,80
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				632,38
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				158,10
	Цена за м²				790,48
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку белой глазурованной плитки для пола первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 15 x 60 см на соответствующем месте и уровне с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:					
Ед. изм. Площадь поверхности покрытия и длина плинтуса, если таковые имеются, должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.385.1010	Напольное покрытие из белой глазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 30 × 60 см (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3510	Материал: Белая глазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 30 × 60 см	м²	1,06	289,00	306,34
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				588,92
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				147,23
	Цена за м²				736,15

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку белой глазурованной плитки для пола первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 30 х 60 см на соответствующем месте и уровне с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия и длина плинтуса, если таковые имеются, должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.385.1024	Напольное покрытие из цветной глазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 30 × 30 или 33 × 33 см (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3554	Материал: Цветная глазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 30 × 30 см - 33 × 33 см	м²	1,05	231,00	242,55
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				525,13
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				131,28
	Цена за м²				656,41

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку цветной глазурованной плитки для пола первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 30 x 30 см или 33 x 33 см на соответствующем месте и уровне с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия и длина плинтуса, если таковые имеются, должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.385.1025	Напольное покрытие из цветной глазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 40 × 40 (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3555	Материал: Цветная глазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 40 × 40 см	м²	1,06	245,00	259,70
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				542,28
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				135,57
	Цена за м²				677,85

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку цветной глазурованной плитки для пола первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 40 x 40 см на соответствующем месте и уровне с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия и длина плинтуса, если таковые имеются, должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.385.1026	Напольное покрытие из цветной глазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 42,5 × 42,5 или 45 × 45 см (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3556	Материал: Цветная глазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 42,5 × 42,5 см - 45 × 45 см	м²	1,06	245,00	259,70
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
10.100.1004	Специальность: Мастер по керамической плитке	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
Стоимость материалов и работ					542,28
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					135,57
Цена за м²					677,85

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку цветной глазурованной плитки для пола первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 42,5 х 42,5 см или 45 х 45 см на соответствующем месте и уровне с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия и длина плинтуса, если таковые имеются, должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.385.1028	Напольное покрытие из цветной глазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 60 × 60 (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3558	Материал: Цветная глазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 60 × 60 см	м²	1,06	289,00	306,34
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				588,92
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				147,23
	Цена за м²				736,15

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку цветной глазурованной плитки для пола первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 60 x 60 см на соответствующем месте и уровне с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия и длина плинтуса, если таковые имеются, должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.385.1029	Напольное покрытие из цветной глазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 15 × 60 (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3559	Материал: Цветная глазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 15 × 60 см	м²	1,06	338,00	358,28
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				640,86
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				160,22
	Цена за м²				801,08

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку цветной глазурованной плитки для пола первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 15 x 60 см на соответствующем месте и уровне с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия и длина плинтуса, если таковые имеются, должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.385.1030	Напольное покрытие из цветной глазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 30 × 60 (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3560	Материал: Цветная глазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 30 × 60 см	м²	1,06	307,00	325,42
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				608,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				152,00
	Цена за м²				760,00

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку цветной глазурованной плитки для пола первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 30 x 60 см на соответствующем месте и уровне с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия и длина плинтуса, если таковые имеются, должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.385.1043	Покрытие стен и фасада из белой глазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 20 × 20 см (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3503	Материал: Белая глазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 20 × 20 см	м²	1,05	245,00	257,25
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
10.100.1004	Специальность: Мастер по керамической плитке	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				564,83
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				141,21
	Цена за м²				706,04
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку белой глазурованной плитки первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 20 x 20 см на соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:					
Ед. изм. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.385.1044	Покрытие стен и фасада из белой глазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 30 × 30 см или 33 х 33 см (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3504	Материал: Белая глазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 30 × 60 см - 33 × 33 см	м²	1,05	220,00	231,00
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				538,58
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				134,65
	Цена за м²				673,23

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку белой глазурованной плитки первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 30 х 30 см или 33 х 33 см на соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.385.1045	Покрытие стен и фасада из белой глазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 40 × 40 см (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3505	Материал: Белая глазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 40 × 40 см	м²	1,06	232,00	245,92
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				553,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				138,38
	Цена за м²				691,88
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку белой глазурованной плитки первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 40 x 40 см на соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:					
Ед. изм. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.385.1046	Покрытие стен и фасада из белой глазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 42,5 × 42,5 см или 45 х 45 см (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3506	Материал: Белая глазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 42,5 × 42,5 см - 45 × 45 см	м²	1,06	232,00	245,92
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
10.100.1004	Специальность: Мастер по керамической плитке	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				553,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				138,38
	Цена за м²				691,88
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку белой глазурованной плитки первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 42,5 х 42,5 см или 45 х 45 см на соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:					
Ед. изм. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.385.1049	Покрытие стен и фасада из белой глазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 15 × 60 см (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3509	Материал: Белая глазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 15 × 60 см	м²	1,06	330,00	349,80
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				657,38
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				164,35
	Цена за м²				821,73
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку белой глазурованной плитки первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 15 x 60 см на соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:					
Ед. изм. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.385.1050	Покрытие стен и фасада из белой глазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 30 × 60 см (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3510	Материал: Белая глазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 30 × 60 см	м²	1,06	289,00	306,34
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				613,92
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				153,48
	Цена за м²				767,40
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку белой глазурованной плитки первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 30 x 60 см на соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:					
Ед. изм. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.385.1063	Покрытие стен и фасада из цветной глазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 20 × 20 см (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3553	Материал: Цветная глазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 20 × 20 см	м²	1,05	265,00	278,25
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				585,83
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				146,46
	Цена за м²				732,29

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку цветной глазурованной плитки первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 20 x 20 см на соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.385.1064	Покрытие стен и фасада из цветной глазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 30 × 30 см или 33 х 33 см (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3554	Материал: Цветная глазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 30 × 30 см - 33 × 33 см	м²	1,05	231,00	242,55
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				550,13
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				137,53
	Цена за м²				687,66

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку цветной глазурованной плитки первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 30 х 30 см или 33 х 33 см на соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.385.1065	Покрытие стен и фасада из цветной глазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 40 × 40 см (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3555	Материал: Цветная глазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 40 × 40 см	м²	1,06	245,00	259,70
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				567,28
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				141,82
	Цена за м²				709,10

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку цветной глазурованной плитки первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 40 x 40 см на соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.385.1066	Покрытие стен и фасада из цветной глазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 42,5 × 42,5 см или 45 х 45 см (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3556	Материал: Цветная глазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 42,5 × 42,5 см - 45 × 45 см	м²	1,06	245,00	259,70
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
10.100.1004	Специальность: Мастер по керамической плитке	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				567,28
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				141,82
	Цена за м²				709,10
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку цветной глазурованной плитки первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 42,5 х 42,5 см или 45 х 45 см на соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:					
Ед. изм. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.385.1069	Покрытие стен и фасада из цветной глазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 15 × 60 см (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3559	Материал: Цветная глазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 15 × 60 см	м²	1,06	338,00	358,28
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				665,86
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				166,47
	Цена за м²				832,33

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку цветной глазурованной плитки первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 15 x 60 см на соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.385.1070	Покрытие стен и фасада из цветной глазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 30 × 60 см (ширина швов 3 мм) и с любым рисунком и характеристиками поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3560	Материал: Цветная глазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 30 × 60 см	м²	1,06	307,00	325,42
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				633,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				158,25
	Цена за м²				791,25

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку цветной глазурованной плитки первого сорта с любым рисунком и характеристиками поверхности и номинальным размером 30 x 60 см на соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.390.1004	Напольное покрытие из матовой неглазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 30 × 30 или 33 × 33 см (ширина швов 3 мм) любого цвета, рисунка и характеристик поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3604	Материал: Матовая неглазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 30 × 60 см - 33 × 33 см	м²	1,05	250,00	262,50
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				545,08
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				136,27
	Цена за м²				681,35

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку матовой неглазурованной плитки первого сорта любого цвета, рисунка и характеристик поверхности, и номинальным размером 30 x 30 см или 33 x 33 см на соответствующем месте и уровне с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия и длина плинтуса, если таковые имеются, должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.390.1005	Напольное покрытие из матовой неглазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 40 × 40 см (ширина швов 3 мм) и любого цвета, рисунка и характеристик поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3605	Материал: Матовая неглазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 40 × 40 см	м²	1,06	272,00	288,32
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				570,90
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				142,73
	Цена за м²				713,63

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку матовой неглазурованной плитки первого сорта любого цвета, рисунка и характеристик поверхности, и номинальным размером 40 x 40 см на соответствующем месте и уровне с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия и длина плинтуса, если таковые имеются, должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.390.1006	Напольное покрытие из матовой неглазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 42,5 × 42,5 или 45 × 45 см (ширина швов 3 мм) любого цвета, рисунка и характеристик поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3606	Материал: Матовая неглазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 42,5 × 42,5 - 45 × 45 см (ректифицированный)	м²	1,06	328,00	347,68
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				630,26
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				157,57
	Цена за м²				787,83

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку матовой, очищенной, неглазурованной плитки первого сорта любого цвета, рисунка и характеристик поверхности, и номинальным размером 42,5 х 42,5 см или 45 х 45 см на соответствующем месте и уровне с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия и длина плинтуса, если таковые имеются, должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.390.1008	Напольное покрытие из матовой, очищенной, неглазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 60 × 60 см (ширина швов 3 мм) любого цвета, рисунка и характеристик поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3608	Материал: Матовая неглазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 60 × 60 см (ректифицированный)	м²	1,06	380,00	402,80
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				685,38
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				171,35
	Цена за м²				856,73

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку матовой, очищенной, неглазурованной плитки первого сорта любого цвета, рисунка и характеристик поверхности, и номинальным размером 60 х 60 см на соответствующем месте и уровне с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия и длина плинтуса, если таковые имеются, должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.390.1009	Напольное покрытие из матовой, очищенной, неглазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 15 × 60 см (ширина швов 3 мм) любого цвета, рисунка и характеристик поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3609	Материал: Матовая неглазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 15 × 60 см (ректифицированный)	м²	1,06	380,00	402,80
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
10.100.1004	Специальность: Мастер по керамической плитке	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				685,38
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				171,35
	Цена за м²				856,73
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку матовой, очищенной, неглазурованной плитки первого сорта любого цвета, рисунка и характеристик поверхности, и номинальным размером 15 х 60 см на соответствующем месте и уровне с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:					
Ед. изм. Площадь поверхности покрытия и длина плинтуса, если таковые имеются, должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.390.1010	Напольное покрытие из матовой, очищенной, неглазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 30 × 60 см (ширина швов 3 мм) любого цвета, рисунка и характеристик поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3610	Материал: Матовая неглазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 30 × 60 см (ректифицированный)	м²	1,06	385,00	408,10
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				690,68
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				172,67
	Цена за м²				863,35

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку матовой, очищенной, неглазурованной плитки первого сорта любого цвета, рисунка и характеристик поверхности, и номинальным размером 30 x 60 см на соответствующем месте и уровне с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия и длина плинтуса, если таковые имеются, должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.390.1024	Напольное покрытие из глянцевой, очищенной, неглазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 30 × 30 или 33 × 33 см (ширина швов 3 мм) любого цвета, рисунка и характеристик поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3654	Материал: Глянцевая неглазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 30 × 30 см - 33 × 33 см (ректифицированный)	м²	1,05	330,00	346,50
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
10.100.1004	Специальность: Мастер по керамической плитке	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
Стоимость материалов и работ					629,08
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					157,27
Цена за м²					786,35

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку глянцевой неглазурованной плитки первого сорта любого цвета, рисунка и характеристик поверхности, и номинальным размером 30 x 30 см или 33 x 33 см на соответствующем месте и уровне с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия и длина плинтуса, если таковые имеются, должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.390.1025	Напольное покрытие из глянцевой, очищенной, неглазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 40 × 40 см (ширина швов 3 мм) и любого цвета, рисунка и характеристик поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3655	Материал: Глянцевая неглазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 40 × 40 см (ректифицированный)	м²	1,06	356,00	377,36
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				659,94
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				164,99
	Цена за м²				824,93

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку глянцевой неглазурованной плитки первого сорта любого цвета, рисунка и характеристик поверхности, и номинальным размером 40 x 40 см на соответствующем месте и уровне с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия и длина плинтуса, если таковые имеются, должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.390.1026	Напольное покрытие из глянцевой, очищенной, неглазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 42,5 × 42,5 или 45 × 45 см (ширина швов 3 мм) любого цвета, рисунка и характеристик поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3656	Материал: Глянцевая неглазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 42,5 × 42,5 - 45 × 45 см (ректифицированный)	м²	1,06	430,00	455,80
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
10.100.1004	Специальность: Мастер по керамической плитке	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				738,38
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				184,60
	Цена за м²				922,98
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку глянцевой, очищенной, неглазурованной плитки первого сорта любого цвета, рисунка и характеристик поверхности, и номинальным размером 42,5 х 42,5 см или 45 х 45 см на соответствующем месте и уровне с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:					
Ед. изм. Площадь поверхности покрытия и длина плинтуса, если таковые имеются, должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.390.1028	Напольное покрытие из глянцевой, очищенной, неглазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 60 × 60 см (ширина швов 3 мм) любого цвета, рисунка и характеристик поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3658	Материал: Глянцевая неглазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 60 × 60 см (ректифицированный)	м²	1,06	482,00	510,92
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				793,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				198,38
	Цена за м²				991,88

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку глянцевой неглазурованной плитки первого сорта любого цвета, рисунка и характеристик поверхности, и номинальным размером 60 х 60 см на соответствующем месте и уровне с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия и длина плинтуса, если таковые имеются, должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.390.1029	Напольное покрытие из глянцевой, очищенной, неглазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 15 × 60 см (ширина швов 3 мм) любого цвета, рисунка и характеристик поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3659	Материал: Глянцевая неглазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 15 × 60 см (ректифицированный)	м²	1,06	488,00	517,28
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				799,86
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				199,97
	Цена за м²				999,83

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку глянцевой неглазурованной плитки первого сорта любого цвета, рисунка и характеристик поверхности, и номинальным размером 15 x 60 см на соответствующем месте и уровне с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия и длина плинтуса, если таковые имеются, должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.390.1030	Напольное покрытие из глянцевой, очищенной, неглазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 30 × 60 см (ширина швов 3 мм) и любого цвета, рисунка и характеристик поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3660	Материал: Глянцевая неглазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 30 × 60 см (ректифицированный)	м²	1,06	515,00	545,90
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
10.100.1004	Специальность: Мастер по керамической плитке	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				828,48
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				207,12
	Цена за м²				1.035,60
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку глянцевой неглазурованной плитки первого сорта любого цвета, рисунка и характеристик поверхности, и номинальным размером 30 x 60 см на соответствующем месте и уровне с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки: Ед. изм. Площадь поверхности покрытия и длина плинтуса, если таковые имеются, должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.390.1043	Покрытие стен и фасада из матовой неглазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 20 × 20 см (ширина швов 3 мм) любого цвета, рисунка и характеристик поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3603	Материал: Матовая неглазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 20 × 20 см	м²	1,05	284,00	298,20
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				605,78
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				151,45
	Цена за м²				757,23

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку матовой неглазурованной плитки первого сорта любого цвета, рисунка и характеристик поверхности, и номинальным размером 20 x 20 см на соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.390.1044	Покрытие стен и фасада из матовой неглазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 30 × 30 см или 33 х 33 см (ширина швов 3 мм) любого цвета, рисунка и характеристик поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3604	Материал: Матовая неглазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 30 × 60 см - 33 × 33 см	м²	1,05	250,00	262,50
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				570,08
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				142,52
	Цена за м²				712,60

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку матовой неглазурованной плитки первого сорта любого цвета, рисунка и характеристик поверхности, и номинальным размером 30 х 30 см или 33 х 33 см на соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.390.1045	Покрытие стен и фасада из матовой неглазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 40 × 40 см (ширина швов 3 мм) и любого цвета, рисунка и характеристик поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3605	Материал: Матовая неглазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 40 × 40 см	м²	1,06	272,00	288,32
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				595,90
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				148,98
	Цена за м²				744,88

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку матовой неглазурованной плитки первого сорта любого цвета, рисунка и характеристик поверхности, и номинальным размером 40 x 40 см на соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.390.1046	Покрытие стен и фасада из матовой неглазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 42,5 × 42,5 см или 45 х 45 см (ширина швов 3 мм) любого цвета, рисунка и характеристик поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3606	Материал: Матовая неглазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 42,5 × 42,5 - 45 × 45 см (ректифицированный)	м²	1,06	328,00	347,68
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				655,26
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				163,82
	Цена за м²				819,08

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку матовой неглазурованной плитки первого сорта любого цвета, рисунка и характеристик поверхности, и номинальным размером 42,5 х 42,5 см или 45 х 45 см на соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.390.1049	Покрытие стен и фасада из матовой, неглазурованной плитки (ректифицированный керамогранит) первого сорта с номинальными размерами 15 × 60 см (ширина швов 3 мм) любого цвета, рисунка и характеристик поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3609	Материал: Матовая неглазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 15 × 60 см (ректифицированный)	м²	1,06	380,00	402,80
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				710,38
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				177,60
	Цена за м²				887,98
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку матовой неглазурованной плитки первого сорта любого цвета, рисунка и характеристик поверхности, и номинальным размером 15 x 60 см на соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:					
Ед. изм. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.390.1050	Покрытие стен и фасада из матовой, неглазурованной плитки (ректифицированный керамогранит) первого сорта с номинальными размерами 30 × 60 см (ширина швов 3 мм) любого цвета, рисунка и характеристик поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3610	Материал: Матовая неглазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 30 × 60 см (ректифицированный)	м²	1,06	385,00	408,10
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				715,68
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				178,92
	Цена за м²				894,60
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку матовой неглазурованной плитки первого сорта любого цвета, рисунка и характеристик поверхности, и номинальным размером 30 x 60 см на соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:					
Ед. изм. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.390.1063	Покрытие стен и фасада из глянцевой, неглазурованной плитки (ректифицированный керамогранит) первого сорта с номинальными размерами 20 × 20 см (ширина швов 3 мм) любого цвета, рисунка и характеристик поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3653	Материал: Глянцевая неглазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 20 × 20 см (ректифицированный)	м²	1,05	364,00	382,20
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
10.100.1004	Специальность: Мастер по керамической плитке	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				689,78
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				172,45
	Цена за м²				862,23
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку глянцевой неглазурованной плитки первого сорта любого цвета, рисунка и характеристик поверхности, и номинальным размером 20 x 20 см на соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:					
Ед. изм. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.390.1064	Покрытие стен и фасада из глянцевой, неглазурованной плитки (ректифицированный керамогранит) первого сорта с номинальными размерами 30 × 30 см или 33 x 33 см (ширина швов 3 мм) любого цвета, рисунка и характеристик поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3654	Материал: Глянцевая неглазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 30 × 30 см - 33 × 33 см (ректифицированный)	м²	1,05	330,00	346,50
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
10.100.1004	Специальность: Мастер по керамической плитке	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				654,08
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				163,52
	Цена за м²				817,60
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку глянцевой неглазурованной плитки первого сорта любого цвета, рисунка и характеристик поверхности, и номинальным размером 30 x 30 см или 33 x 33 см на соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:					
Ед. изм. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.390.1065	Покрытие стен и фасада из глянцевой, неглазурованной плитки (ректифицированный керамогранит) первого сорта с номинальными размерами 40 × 40 см (ширина швов 3 мм) любого цвета, рисунка и характеристик поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3655	Материал: Глянцевая неглазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 40 × 40 см (ректифицированный)	м²	1,06	356,00	377,36
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
10.100.1004	Специальность: Мастер по керамической плитке	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				684,94
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				171,24
	Цена за м²				856,18
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку глянцевой неглазурованной плитки первого сорта любого цвета, рисунка и характеристик поверхности, и номинальным размером 40 x 40 см на соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:					
Ед. изм. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.390.1066	Покрытие стен и фасада из глянцевой неглазурованной плитки первого сорта с номинальными размерами 42,5 × 42,5 см или 45 х 45 см (ширина швов 3 мм) любого цвета, рисунка и характеристик поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3656	Материал: Глянцевая неглазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 42,5 × 42,5 - 45 × 45 см (ректифицированный)	м²	1,06	430,00	455,80
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1004	Мастер по керамической плитке	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				763,38
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				190,85
	Цена за м²				954,23

Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку глянцевой неглазурованной плитки первого сорта любого цвета, рисунка и характеристик поверхности, и номинальным размером 42,5 х 42,5 см или 45 х 45 см на соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:

Ед. изм. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.390.1069	Покрытие стен и фасада из глянцевой, неглазурованной плитки (ректифицированный керамогранит) первого сорта с номинальными размерами 15 × 60 см (ширина швов 3 мм) любого цвета, рисунка и характеристик поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3659	Материал: Глянцевая неглазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 15 × 60 см (ректифицированный)	м²	1,06	488,00	517,28
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
10.100.1004	Специальность: Мастер по керамической плитке	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				824,86
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				206,22
	Цена за м²				1.031,08
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку глянцевой неглазурованной плитки первого сорта любого цвета, рисунка и характеристик поверхности, и номинальным размером 15 x 60 см на соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:					
Ед. изм. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.390.1070	Покрытие стен и фасада из глянцевой, неглазурованной плитки (ректифицированный керамогранит) первого сорта с номинальными размерами 30 × 60 см (ширина швов 3 мм) любого цвета, рисунка и характеристик поверхности (с использованием клея для плитки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3660	Материал: Глянцевая неглазурованная фарфоровая плитка с номинальными размерами 30 × 60 см (ректифицированный)	м²	1,06	515,00	545,90
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2232	Материал для затирки швов (CG2AW)	кг	0,4	15,00	6,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
10.100.1004	Специальность: Мастер по керамической плитке	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				853,48
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				213,37
	Цена за м²				1.066,85
Цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение высокоэффективного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением с помощью специального гребня; укладку глянцевой неглазурованной плитки первого сорта любого цвета, рисунка и характеристик поверхности, и номинальным размером 30 x 60 см на соответствующем месте с шириной швов 3 мм; заполнение швов высокоэффективными износостойкими затирками на цементной основе желаемого цвета с уменьшенным водопоглощением и очистку поверхности уложенной плитки:					
Ед. изм. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.400.1011	Внутренние полы из бетонно-мозаичной плитки с мраморным заполнителем (условия разрушающей нагрузки (класс 1) Площадь поверхности <= 1100 см², шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4601	Материал Бетонно-мозаичная плита с мраморным заполнителем (с отходами)	м²	1,05	224,00	235,20
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.061,70
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				265,43
	Цена за м²				1.327,13
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.400.1012	Внутренние полы из мраморной бетонно-мозаичной плитки (условия разрушающей нагрузки (класс 1) Площадь поверхности > 1100 см², шлифованная или полированная)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4602	Материал Бетонно-мозаичная плита с мраморным заполнителем (с отходами)	м²	1,05	265,00	278,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.104,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				276,19
	Цена за м²				1.380,94
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.400.1013	Внутренние полы из мраморной бетонно-мозаичной плитки (условия разрушающей нагрузки (класс 2.) (площадь поверхности ≤ 1100 см² и предел прочности > 2,5 кН, шлифованная или полированная)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4603	Материал Бетонно-мозаичная плита с мраморным заполнителем (с отходами)	м²	1,05	253,00	265,65
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.092,15
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				273,04
	Цена за м²				1.365,19
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.400.1014	Внутренние полы из мраморной бетонно-мозаичной плитки (условия разрушающей нагрузки (класс 3) 1100 < площадь поверхности < 1800 см², предел прочности > 3 кН, шлифованная или полированная				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4604	Материал Бетонно-мозаичная плита с мраморным заполнителем (с отходами)	м²	1,05	274,00	287,70
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.114,20
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				278,55
	Цена за м²				1.392,75
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.400.1015	Внутренние полы из мраморной бетонно-мозаичной плитки (условия разрушающей нагрузки (класс 3) Площадь поверхности ≥ 1800 см², предел прочности > 3 кН, шлифованная или полированная				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4605	Материал Бетонно-мозаичная плита с мраморным заполнителем (с отходами)	м²	1,05	396,00	415,80
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.242,30
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				310,58
	Цена за м²				1.552,88
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.400.1111	Внутренние полы из бетонно-мозаичной плитки (условия разрушающей нагрузки (класс 1) Площадь поверхности ≤ 1100 см², шлифованная или полированная)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4621	Материал Бетонно-мозаичная плита с гранитным заполнителем (с отходами)	м²	1,05	346,00	363,30
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.189,80
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				297,45
	Цена за м²				1.487,25
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.400.1112	Внутренние полы из бетонно-мозаичной плитки (условия разрушающей нагрузки (класс 1) Площадь поверхности > 1100 см², шлифованная или полированная)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4622	Материал Бетонно-мозаичная плита с гранитным заполнителем (с отходами)	м²	1,05	375,00	393,75
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.220,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				305,06
	Цена за м²				1.525,31
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.400.1113	Внутренние полы из гранитной бетонно-мозаичной плитки (условия разрушающей нагрузки (класс 2) (площадь поверхности ≤ 1100 см² и предел прочности > 2,5 кН, шлифованная или полированная)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4623	Материал Бетонно-мозаичная плита с гранитным заполнителем (с отходами)	м²	1,05	374,00	392,70
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.219,20
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				304,80
	Цена за м²				1.524,00
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.400.1114	Внутренние полы из гранитной бетонно-мозаичной плитки (условия разрушающей нагрузки (класс 3) (1100 < площадь поверхности < 1800 см² и предел прочности > 3 кН, шлифованная или полированная)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4624	Материал Бетонно-мозаичная плита с гранитным заполнителем (с отходами)	м²	1,05	396,00	415,80
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.242,30
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				310,58
	Цена за м²				1.552,88
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.400.1115	Внутренние полы из гранитной бетонно-мозаичной плитки (условия разрушающей нагрузки (класс 3) (площадь поверхности ≥ 1800 см² и предел прочности > 3 кН, шлифованная или полированная)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4625	Материал Бетонно-мозаичная плита с гранитным заполнителем (с отходами)	м²	1,05	477,00	500,85
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.327,35
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				331,84
	Цена за м²				1.659,19
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.400.1211	Внутренние полы из бетонно-мозаичной плитки с кварцево-кремниевым + мраморным заполнителем (условия разрушающей нагрузки (класс 1) Площадь поверхности <= 1100 см², шлифованная или полированная)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4641	Материал Бетонно-мозаичная плита с кварцевым/кремниевым наполнителем (мин. 20 % кварца/кремния + 80 % мраморного заполнителя) (с отходами)	м²	1,05	346,00	363,30
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.189,80
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				297,45
	Цена за м²				1.487,25
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.400.1212	Внутренние полы из мраморной бетонно-мозаичной плитки с кварцевым песком (условия разрушающей нагрузки (класс 1) Площадь поверхности > 1100 см², шлифованная или полированная)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4642	Материал Бетонно-мозаичная плита с кварцевым/кремниевым наполнителем (мин. 20 % кварца/кремния + 80 % мраморного заполнителя) (с отходами)	м²	1,05	375,00	393,75
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.220,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				305,06
	Цена за м²				1.525,31
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.400.1213	Внутренние полы из мраморной бетонно-мозаичной плитки с кварцевым песком (условия разрушающей нагрузки (класс 2) Площадь поверхности ≤ 1100 см² и предел прочности > 2,5 кН, шлифованная или полированная)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4643	Материал Бетонно-мозаичная плита с кварцевым/кремниевым наполнителем (мин. 20 % кварца/кремния + 80 % мраморного заполнителя) (с отходами)	м²	1,05	374,00	392,70
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.219,20
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				304,80
	Цена за м²				1.524,00
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.400.1214	Внутренние полы из мраморной бетонно-мозаичной плитки с кварцевым песком (условия разрушающей нагрузки (класс 3) 1100 < площадь поверхности < 1800 см², предел прочности > 3 кН, шлифованная или полированная				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4644	Материал Бетонно-мозаичная плита с кварцевым/кремниевым наполнителем (мин. 20 % кварца/кремния + 80 % мраморного заполнителя) (с отходами)	м²	1,05	396,00	415,80
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.242,30
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				310,58
	Цена за м²				1.552,88
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.400.1215	Внутренние полы из мраморной бетонно-мозаичной плитки с кварцевым песком (условия разрушающей нагрузки (класс 3) Площадь поверхности ≥ 1800 см², предел прочности > 3 кН, шлифованная или полированная				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4645	Материал Бетонно-мозаичная плита с кварцевым/кремниевым наполнителем (мин. 20 % кварца/кремния + 80 % мраморного заполнителя) (с отходами)	м²	1,05	477,00	500,85
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.327,35
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				331,84
	Цена за м²				1.659,19
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.400.1311	Внутренние полы из бетонно-мозаичной плитки с кварцево-кремниевым заполнителем (условия разрушающей нагрузки (класс 1) Площадь поверхности <= 1100 см², шлифованная или полированная)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4661	Материал Бетонно-мозаичная плита с кварцевым/кремниевым наполнителем (с отходами)	м²	1,05	762,00	800,10
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.626,60
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				406,65
	Цена за м²				2.033,25
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.400.1312	Внутренние полы из мраморной бетонно-мозаичной плитки с кварцевым песком (условия разрушающей нагрузки (класс 1) Площадь поверхности > 1100 см², шлифованная или полированная)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4662	Материал Бетонно-мозаичная плита с кварцевым/кремниевым наполнителем (с отходами)	м²	1,05	812,00	852,60
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.679,10
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				419,78
	Цена за м²				2.098,88
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.400.1313	Внутренние полы из бетонно-мозаичной плитки с кварцевым песком (условия разрушающей нагрузки (класс 2) Площадь поверхности ≤ 1100 см² и предел прочности > 2,5 кН, шлифованная или полированная)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4663	Материал Бетонно-мозаичная плита с кварцевым/кремниевым наполнителем (с отходами)	м²	1,05	812,00	852,60
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.679,10
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				419,78
	Цена за м²				2.098,88
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.400.1314	Внутренние полы из бетонно-мозаичной плитки с кварцевым песком (условия разрушающей нагрузки (класс 3) 1100 < площадь поверхности < 1800 см², предел прочности > 3 кН, шлифованная или полированная				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4664	Материал Бетонно-мозаичная плита с кварцевым/кремниевым наполнителем (с отходами)	м²	1,05	852,00	894,60
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.721,10
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				430,28
	Цена за м²				2.151,38
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла: Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.400.1315	Внутренние полы из бетонно-мозаичной плитки с кварцево-кремниевым заполнителем (условия разрушающей нагрузки (класс 3) Площадь поверхности >= 1800 см², предел прочности > 3 кН, шлифованная или полированная				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4665	Материал Бетонно-мозаичная плита с кварцевым/кремниевым наполнителем (с отходами)	м²	1,05	944,00	991,20
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.817,70
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				454,43
	Цена за м²				2.272,13
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1011	Наружное половое покрытие из бетонно-мозаичных цементных плиток (условия разрушающей нагрузки (класс 1), прочность на изгиб мин. 2,8 МПа, класс износостойкости (2-G), площадь поверхности ≤ 1600 см², рифленая - нерифленая, любого цвета)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4801	Материал Цементная плитка (с отходами)	м²	1,05	213,00	223,65
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.050,15
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				262,54
	Цена за м²				1.312,69
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1012	Наружное половое покрытие из бетонно-мозаичных цементных плит (условия разрушающей нагрузки (класс 1), прочность на изгиб мин. 2,8 МПа, класс износоустойчивости (2-G), 1600 см²< площадь поверхности ≤ 3600 см², рифленая - нерифленая, любого цвета)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4802	Материал Цементная плитка (с отходами)	м²	1,05	265,00	278,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.104,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				276,19
	Цена за м²				1.380,94
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1013	Наружное половое покрытие из бетонно-мозаичных цементных плит (условия разрушающей нагрузки (класс 2), прочность на изгиб мин. 3,2 МПа, класс износостойкости (3-Н), площадь поверхности ≤ 1600 см², рифленая - нерифленая, любого цвета)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4803	Материал Цементная плитка (с отходами)	м²	1,05	253,00	265,65
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.092,15
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				273,04
	Цена за м²				1.365,19
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1014	Наружное половое покрытие из бетонно-мозаичных цементных плит (условия разрушающей нагрузки (класс 2), прочность на изгиб мин. 3,2 МПа, класс износоустойчивости (З-Н), 1600 см²< площадь поверхности ≤ 3600 см², рифленая - нерифленая, любого цвета)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4804	Материал Цементная плитка (с отходами)	м²	1,05	325,00	341,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.167,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				291,94
	Цена за м²				1.459,69
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1015	Наружное половое покрытие из бетонно-мозаичных цементных плит (условия разрушающей нагрузки (класс 3), прочность на изгиб мин. 4,0 МПа, класс износостойкости (4-I), площадь поверхности ≤ 1600 см², рифленая - нерифленая, любого цвета)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4805	Материал Цементная плитка (с отходами)	м²	1,05	315,00	330,75
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.157,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				289,31
	Цена за м²				1.446,56
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1016	Наружное половое покрытие из бетонно-мозаичных цементных плит (условия разрушающей нагрузки (класс 3), прочность на изгиб мин. 4,0 МПа, класс износостойкости (4-I), площадь поверхности ≤ 3600 см², рифленая - нерифленая, любого цвета)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4806	Материал Цементная плитка (с отходами)	м²	1,05	389,00	408,45
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.234,95
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				308,74
	Цена за м²				1.543,69
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1111	Наружное напольное покрытие из бетонно-мозаичных плиток с мраморным заполнителем (условия разрушающей нагрузки (класс 1), прочность на изгиб мин. 2,8 МПа, класс износостойкости (2-G), площадь поверхности ≤ 1600 см², с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4821	Материал Бетонно-мозаичная плита с мраморным заполнителем (с отходами)	м²	1,05	253,00	265,65
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.092,15
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				273,04
	Цена за м²				1.365,19
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1112	Наружное половое покрытие из мраморных бетонно-мозаичных плиток (условия разрушающей нагрузки (класс 1), прочность на изгиб мин. 2,8 МПа, класс износостойкости (2-G), 1600 < площадь поверхности ≤ 3600 см², с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4822	Материал Бетонно-мозаичная плита с мраморным заполнителем (с отходами)	м²	1,05	305,00	320,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.146,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				286,69
	Цена за м²				1.433,44
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1113	Наружное напольное покрытие из бетонно-мозаичных плиток с мраморным заполнителем (условия разрушающей нагрузки (класс 2), прочность на изгиб мин. 3,2 МПа, класс износостойкости (3-Н), площадь поверхности ≤ 1600 см², с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4823	Материал Бетонно-мозаичная плита с мраморным заполнителем (с отходами)	м²	1,05	305,00	320,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.146,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				286,69
	Цена за м²				1.433,44
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1114	Наружное половое покрытие из мраморных бетонно-мозаичных плиток (условия разрушающей нагрузки (класс 2), прочность на изгиб мин. 3,2 МПа, класс износостойкости (З-Н), 1600 < площадь поверхности ≤ 3600 см², с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4824	Материал Бетонно-мозаичная плита с мраморным заполнителем (с отходами)	м²	1,05	386,00	405,30
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.231,80
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				307,95
	Цена за м²				1.539,75
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1115	Наружное напольное покрытие из бетонно-мозаичных плиток с мраморным заполнителем (условия разрушающей нагрузки (класс 3), прочность на изгиб мин. 4,0 МПа, класс износостойкости (4-I), площадь поверхности ≤ 1600 см², с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4825	Материал Бетонно-мозаичная плита с мраморным заполнителем (с отходами)	м²	1,05	375,00	393,75
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.220,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				305,06
	Цена за м²				1.525,31
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1116	Наружное напольное покрытие из бетонно-мозаичных плиток с мраморным заполнителем (условия разрушающей нагрузки (класс 3), прочность на изгиб мин. 4,0 МПа, класс износостойкости (4-I), 1600 < площадь поверхности ≤ 3600 см², с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4826	Материал Бетонно-мозаичная плита с мраморным заполнителем (с отходами)	м²	1,05	437,00	458,85
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.285,35
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				321,34
	Цена за м²				1.606,69
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1211	Наружное напольное покрытие из бетонно-мозаичных плиток с гранитным заполнителем (условия разрушающей нагрузки (класс 1), прочность на изгиб мин. 2,8 МПа, класс износостойкости (2-G), площадь поверхности ≤ 1600 см², с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4841	Материал Бетонно-мозаичная плита с гранитным заполнителем (с отходами)	м²	1,05	325,00	341,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.167,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				291,94
	Цена за м²				1.459,69
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1212	Наружное напольное покрытие из бетонно-мозаичных плиток с гранитным заполнителем (условия разрушающей нагрузки (класс 1), прочность на изгиб мин. 2,8 МПа, класс износостойкости (2-G), 1600 < площадь поверхности ≤ 3600 см², с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4842	Материал Бетонно-мозаичная плита с гранитным заполнителем (с отходами)	м²	1,05	386,00	405,30
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.231,80
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				307,95
	Цена за м²				1.539,75
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1213	Наружное напольное покрытие из бетонно-мозаичных плиток с гранитным заполнителем (условия разрушающей нагрузки (класс 2), прочность на изгиб мин. 3,2 МПа, класс износостойкости (З-Н), площадь поверхности ≤ 1600 см², с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4843	Материал Бетонно-мозаичная плита с гранитным заполнителем (с отходами)	м²	1,05	386,00	405,30
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.231,80
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				307,95
	Цена за м²				1.539,75
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1214	Наружное напольное покрытие из бетонно-мозаичных плиток с гранитным заполнителем (условия разрушающей нагрузки (класс 2), прочность на изгиб мин. 3,2 МПа, класс износостойкости (З-Н), 1600 < площадь поверхности ≤ 3600 см², с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4844	Материал Бетонно-мозаичная плита с гранитным заполнителем (с отходами)	м²	1,05	456,00	478,80
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.305,30
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				326,33
	Цена за м²				1.631,63
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1215	Наружное напольное покрытие из бетонно-мозаичных плиток с гранитным заполнителем (условия разрушающей нагрузки (класс 3), прочность на изгиб мин. 4,0 МПа, класс износостойкости (4-I), площадь поверхности ≤ 1600 см², с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4845	Материал Бетонно-мозаичная плита с гранитным заполнителем (с отходами)	м²	1,05	437,00	458,85
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.285,35
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				321,34
	Цена за м²				1.606,69
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1216	Наружное напольное покрытие из бетонно-мозаичных плиток с гранитным заполнителем (условия разрушающей нагрузки (класс 3), прочность на изгиб мин. 4,0 МПа, класс износостойкости (4-I), 1600 < площадь поверхности ≤ 3600 см², с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4846	Материал Бетонно-мозаичная плита с гранитным заполнителем (с отходами)	м²	1,05	518,00	543,90
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.370,40
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				342,60
	Цена за м²				1.713,00
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1311	Наружное напольное покрытие из бетонно-мозаичных плиток с андезитным заполнителем (условия разрушающей нагрузки (класс 1), прочность на изгиб мин. 2,8 МПа, класс износостойкости (2-G), площадь поверхности ≤ 1600 см², с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4861	Материал Бетонно-мозаичная плита с андезитным заполнителем (с отходами)	м²	1,05	305,00	320,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.146,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				286,69
	Цена за м²				1.433,44
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1312	Наружное напольное покрытие из бетонно-мозаичных плиток с андезитным заполнителем (условия разрушающей нагрузки (класс 1), прочность на изгиб мин. 2,8 МПа, класс износостойкости (2-G), 1600 < площадь поверхности ≤ 3600 см², с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4862	Материал Бетонно-мозаичная плита с андезитным заполнителем (с отходами)	м²	1,05	375,00	393,75
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.220,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				305,06
	Цена за м²				1.525,31
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1313	Наружное напольное покрытие из бетонно-мозаичных плиток с андезитным заполнителем (условия разрушающей нагрузки (класс 2), прочность на изгиб мин. 3,2 МПа, класс износостойкости (З-Н), площадь поверхности ≤ 1600 см², с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4863	Материал Бетонно-мозаичная плита с андезитным заполнителем (с отходами)	м²	1,05	335,00	351,75
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.178,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				294,56
	Цена за м²				1.472,81
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1314	Наружное напольное покрытие из бетонно-мозаичных плиток с андезитным заполнителем (условия разрушающей нагрузки (класс 2), прочность на изгиб мин. 3,2 МПа, класс износостойкости (3-Н), 1600 < площадь поверхности ≤ 3600 см², с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4864	Материал Бетонно-мозаичная плита с андезитным заполнителем (с отходами)	м²	1,05	416,00	436,80
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.263,30
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				315,83
	Цена за м²				1.579,13
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1315	Наружное напольное покрытие из бетонно-мозаичных плиток с андезитным заполнителем (условия разрушающей нагрузки (класс 3), прочность на изгиб мин. 4,0 МПа, класс износостойкости (4-I), площадь поверхности ≤ 1600 см², с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4865	Материал Бетонно-мозаичная плита с андезитным заполнителем (с отходами)	м²	1,05	402,00	422,10
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.248,60
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				312,15
	Цена за м²				1.560,75
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1316	Наружное напольное покрытие из бетонно-мозаичных плиток с андезитным заполнителем (условия разрушающей нагрузки (класс 3), прочность на изгиб мин. 4,0 МПа, класс износостойкости (4-I), 1600 < площадь поверхности ≤ 3600 см², с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4866	Материал Бетонно-мозаичная плита с андезитным заполнителем (с отходами)	м²	1,05	478,00	501,90
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.328,40
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				332,10
	Цена за м²				1.660,50
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1411	Наружное напольное покрытие из бетонно-мозаичных плиток с базальтовым заполнителем (условия разрушающей нагрузки (класс 1), прочность на изгиб мин. 2,8 МПа, класс износостойкости (2-G), площадь поверхности ≤ 1600 см², с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4881	Материал Бетонно-мозаичная плита с базальтовым заполнителем (с отходами)	м²	1,05	274,00	287,70
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.114,20
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				278,55
	Цена за м²				1.392,75
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1412	Наружное напольное покрытие из бетонно-мозаичных плиток с базальтовым заполнителем (условия разрушающей нагрузки (класс 1), прочность на изгиб мин. 2,8 МПа, класс износостойкости (2-G), 1600 < площадь поверхности ≤ 3600 см², с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4882	Материал Бетонно-мозаичная плита с базальтовым заполнителем (с отходами)	м²	1,05	325,00	341,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.167,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				291,94
	Цена за м²				1.459,69
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1413	Наружное напольное покрытие из бетонно-мозаичных плиток с базальтовым заполнителем (условия разрушающей нагрузки (класс 2), прочность на изгиб мин. 3,2 МПа, класс износостойкости (З-Н), площадь поверхности ≤ 1600 см², с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4883	Материал Бетонно-мозаичная плита с базальтовым заполнителем (с отходами)	м²	1,05	335,00	351,75
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.178,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				294,56
	Цена за м²				1.472,81
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1414	Наружное напольное покрытие из бетонно-мозаичных плиток с базальтовым заполнителем (условия разрушающей нагрузки (класс 2), прочность на изгиб мин. 3,2 МПа, класс износостойкости (3-Н), 1600 < площадь поверхности ≤ 3600 см², с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4884	Материал Бетонно-мозаичная плита с базальтовым заполнителем (с отходами)	м²	1,05	416,00	436,80
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.263,30
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				315,83
	Цена за м²				1.579,13
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1415	Наружное напольное покрытие из бетонно-мозаичных плиток с базальтовым заполнителем (условия разрушающей нагрузки (класс 3), прочность на изгиб мин. 4,0 МПа, класс износостойкости (4-I), площадь поверхности ≤ 1600 см², с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4885	Материал Бетонно-мозаичная плита с базальтовым заполнителем (с отходами)	м²	1,05	389,00	408,45
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.234,95
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				308,74
	Цена за м²				1.543,69
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1416	Наружное напольное покрытие из бетонно-мозаичных плиток с базальтовым заполнителем (условия разрушающей нагрузки (класс 3), прочность на изгиб мин. 4,0 МПа, класс износостойкости (4-I), 1600 < площадь поверхности ≤ 3600 см², с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4886	Материал Бетонно-мозаичная плита с базальтовым заполнителем (с отходами)	м²	1,05	466,00	489,30
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.315,80
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				328,95
	Цена за м²				1.644,75
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1511	Наружное напольное покрытие из бетонно-мозаичных плиток с кварцево-кремниевым заполнителем (условия разрушающей нагрузки (класс 1), прочность на изгиб мин. 2,8 МПа, класс износостойкости (2-G), площадь поверхности ≤ 1600 см², с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4901	Материал Бетонно-мозаичная плита с кварцевым/кремниевым наполнителем (с отходами)	м²	1,05	427,00	448,35
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.274,85
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				318,71
	Цена за м²				1.593,56
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1512	Наружное напольное покрытие из бетонно-мозаичных плиток с кварцево-кремниевым заполнителем (условия разрушающей нагрузки (класс 1), прочность на изгиб мин. 2,8 МПа, класс износостойкости (2-G), 1600 < площадь поверхности ≤ 3600 см², с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4902	Материал Бетонно-мозаичная плита с кварцевым/кремниевым наполнителем (с отходами)	м²	1,05	487,00	511,35
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.337,85
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				334,46
	Цена за м²				1.672,31
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1513	Наружное напольное покрытие из бетонно-мозаичных плиток с кварцево-кремниевым заполнителем (условия разрушающей нагрузки (класс 2), прочность на изгиб мин. 3,2 МПа, класс износостойкости (З-Н), площадь поверхности ≤ 1600 см², с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4903	Материал Бетонно-мозаичная плита с кварцевым/кремниевым наполнителем (с отходами)	м²	1,05	487,00	511,35
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.337,85
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				334,46
	Цена за м²				1.672,31
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1514	Наружное напольное покрытие из бетонно-мозаичных плиток с кварцево-кремниевым заполнителем (условия разрушающей нагрузки (класс 2), прочность на изгиб мин. 3,2 МПа, класс износостойкости (3-Н), 1600 < площадь поверхности ≤ 3600 см², с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4904	Материал Бетонно-мозаичная плита с кварцевым/кремниевым наполнителем (с отходами)	м²	1,05	528,00	554,40
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.380,90
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				345,23
	Цена за м²				1.726,13
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1515	Наружное напольное покрытие из бетонно-мозаичных плиток с кварцево-кремниевым заполнителем (условия разрушающей нагрузки (класс 3), прочность на изгиб мин. 4,0 МПа, класс износостойкости (4-I), площадь поверхности ≤ 1600 см², с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4905	Материал Бетонно-мозаичная плита с кварцевым/кремниевым наполнителем (с отходами)	м²	1,05	528,00	554,40
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.380,90
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				345,23
	Цена за м²				1.726,13
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1516	Наружное напольное покрытие из бетонно-мозаичных плиток с кварцево-кремниевым заполнителем (условия разрушающей нагрузки (класс 3), прочность на изгиб мин. 4,0 МПа, класс износостойкости (4-I), 1600 < площадь поверхности ≤ 3600 см², с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4906	Материал Бетонно-мозаичная плита с кварцевым/кремниевым наполнителем (с отходами)	м²	1,05	578,00	606,90
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.433,40
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				358,35
	Цена за м²				1.791,75
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1611	Наружное напольное покрытие из обработанной бетонно-мозаичной плитки из мытого бетона (условия разрушающей нагрузки (класс 1), прочность на изгиб мин. 2,8 МПа, класс износостойкости (2-G), площадь поверхности ≤ 1600 см²)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4921	Материал Бетонно-мозаичная плита с промывкой бетонной поверхности (с отходами)	м²	1,05	244,00	256,20
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.082,70
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				270,68
	Цена за м²				1.353,38
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1612	Наружное напольное покрытие из обработанной бетонно-мозаичной плитки из мытого бетона (условия разрушающей нагрузки (класс 1), прочность на изгиб мин. 2,8 МПа, класс износостойкости (2-G), 1600 < площадь поверхности ≤ 3600 см²)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4922	Материал Бетонно-мозаичная плита с промывкой бетонной поверхности (с отходами)	м²	1,05	305,00	320,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.146,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				286,69
	Цена за м²				1.433,44
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1613	Наружное половое покрытие из обработанной бетонно-мозаичной плитки из мытого бетона (условия разрушающей нагрузки (класс 2), прочность на изгиб мин. 3,2 МПа, класс износостойкости (3-Н), площадь поверхности ≤ 1600 см²)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4923	Материал Бетонно-мозаичная плита с промывкой бетонной поверхности (с отходами)	м²	1,05	375,00	393,75
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.220,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				305,06
	Цена за м²				1.525,31
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1614	Наружное половое покрытие из обработанной бетонно-мозаичной плитки из мытого бетона (условия разрушающей нагрузки (класс 2), прочность на изгиб мин. 3,2 МПа, класс износостойкости (3-Н), 1600 см² < площадь поверхности ≤ 3600 см²				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4924	Материал Бетонно-мозаичная плита с промывкой бетонной поверхности (с отходами)	м²	1,05	406,00	426,30
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.252,80
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				313,20
	Цена за м²				1.566,00
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1615	Наружное половое покрытие из обработанной бетонно-мозаичной плитки из мытого бетона (условия разрушающей нагрузки (класс 3), прочность на изгиб мин. 4,0 МПа, класс износостойкости (4-I), площадь поверхности ≤ 1600 см²)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4925	Материал Бетонно-мозаичная плита с промывкой бетонной поверхности (с отходами)	м²	1,05	396,00	415,80
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.242,30
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				310,58
	Цена за м²				1.552,88
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1616	Наружное половое покрытие из обработанной бетонно-мозаичной плитки из мытого бетона (условия разрушающей нагрузки (класс 3), прочность на изгиб мин. 4,0 МПа, класс износостойкости (4-I), 1600 см² < площадь поверхности ≤ 3600 см²)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.4926	Материал Бетонно-мозаичная плита с промывкой бетонной поверхности (с отходами)	м²	1,05	456,00	478,80
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,6	165,00	264,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.305,30
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				326,33
	Цена за м²				1.631,63
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладка бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистка поверхности пола от шпаклевки через полчаса и очистка поверхности с использованием жидкого мыла:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.405.1701	Изготовление и монтаж плинтуса из бетонно-мозаичной плитки высотой от 6 до 10 см любой толщины (любая обработка поверхности)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5200	Материал Мозаичный плинтус (с отходами)	м	1,05	68,00	71,40
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	0,4	11,00	4,40
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,05	11,50	0,58
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,01	20,00	0,20
10.130.9991	Вода	м³	0,001	38,50	0,04
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00	33,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,1	165,00	16,50
	Стоимость материалов и работ				176,12
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				44,03
	Цена за м				220,15
Цена за м очистки поверхности стены в соответствии с техническими характеристиками; приклеивания плинтуса из бетонно-мозаичной плитки с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесения слоя шпаклевки на цементной основе из смеси белого цемента, красителей с оксидом железа и мраморной пудры на стыки и все поверхности; очистки шпаклевки через полчаса и очистки поверхности с использованием жидкого мыла, включая любые материалы и отходы, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль:					
Ед. изм.: Площадь поверхностей с плинтусами рассчитывается по соответствующим размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1011	Полы из плит белого мрамора толщиной 2 см (2 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1001	Материал: Белый мрамор (с отходами)	м²	1,05	325,00	341,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.331,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				332,94
	Цена за м²				1.664,69
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением выравнивающего бетона) за очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладку шлифованных или полированных плит белого мрамора с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе в швы и на всю поверхность; очистку поверхности пола от шпаклевки через полчаса: Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1012	Полы из плит белого мрамора толщиной 2 см (2 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1001	Материал: Белый мрамор (с отходами)	м²	1,05	325,00	341,25
10.240.1300	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.442,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				360,50
	Цена за м²				1.802,50
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением выравнивающего бетона) за очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основания толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³; укладку мраморных плит (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки) с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя цементной затирки для швов в швы и на всю поверхность; очистку поверхности пола от затирки через полчаса:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1013	Полы из плит белого мрамора толщиной 3 см (3 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1001	Материал: Белый мрамор (с отходами)	м²	1,05	325,00	341,25
10.240.1001	Белый мрамор Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0.22 (для 3 x 30–40–50 x свободный размер)	м²	0,22	325,00	71,50
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1005	Специальность: Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.403,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				350,81
	Цена за м²				1.754,06
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением выравнивающего бетона) за очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладку шлифованных или полированных плит белого мрамора с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе в швы и на всю поверхность; очистку поверхности пола от шпаклевки через полчаса:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1014	Полы из плит белого мрамора толщиной 3 см (3 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1001	Материал: Белый мрамор (с отходами)	м²	1,05	325,00	341,25
10.240.1001	Белый мрамор Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0.22 (для 3 x 30–40–50 x свободный размер)	м²	0,22	325,00	71,50
10.240.1300	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1005	Специальность: Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.513,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				378,38
	Цена за м²				1.891,88
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением выравнивающего бетона) за очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основания толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³; укладку мраморных плит (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки) с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя цементной затирки для швов в швы и на всю поверхность; очистку поверхности пола от затирки через полчаса:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1015	Полы из плит белого мрамора толщиной 4 см (4 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1001	Материал: Белый мрамор (с отходами)	м²	1,05	325,00	341,25
10.240.1001	Белый мрамор Размер + коэф. увеличения размеров и толщины k = 0,38 (для 4 x 30–40–50 x свободный размер)	м²	0,38	325,00	123,50
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.455,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				363,81
	Цена за м²				1.819,06
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением выравнивающего бетона) за очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладку шлифованных или полированных плит белого мрамора с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе в швы и на всю поверхность; очистку поверхности пола от шпаклевки через полчаса: Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1016	Полы из плит белого мрамора толщиной 4 см (4 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1001	Материал: Белый мрамор (с отходами)	м²	1,05	325,00	341,25
10.240.1001	Белый мрамор	м²	0,38	325,00	123,50
	Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0.38 (для 4 x 30–40–50 x свободный размер)				
10.240.1300	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
	(Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)				
	Стоимость материалов и работ				1.565,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				391,38
	Цена за м²				1.956,88
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением выравнивающего бетона) за очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основания толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³; укладку мраморных плит (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки) с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя цементной затирки для швов в швы и на всю поверхность; очистку поверхности пола от затирки через полчаса:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1017	Полы из плит белого мрамора толщиной 5 см (5 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1001	Материал: Белый мрамор (с отходами)	м²	1,05	325,00	341,25
10.240.1001	Белый мрамор Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0.51 (для 5 x 30-40-50 x свободный размер)	м²	0,51	325,00	165,75
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1005	Специальность: Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.497,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				374,38
	Цена за м²				1.871,88
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением выравнивающего бетона) за очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладку шлифованных или полированных плит белого мрамора с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе в швы и на всю поверхность; очистку поверхности пола от шпаклевки через полчаса:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1018	Полы из плит белого мрамора толщиной 5 см (5 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1001	Материал: Белый мрамор (с отходами)	м²	1,05	325,00	341,25
10.240.1001	Белый мрамор Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0.51 (для 5 x 30-40-50 x свободный размер)	м²	0,51	325,00	165,75
10.240.1300	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1005	Специальность: Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
Стоимость материалов и работ					1.607,75
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					401,94
Цена за м²					2.009,69
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением выравнивающего бетона) за очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основания толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³; укладку мраморных плит (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки) с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя цементной затирки для швов в швы и на всю поверхность; очистку поверхности пола от затирки через полчаса: Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1111	Полы из плит цветного мрамора толщиной 2 см (2 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1701	Материал: Цветной мрамор (с отходами)	м²	1,05	398,00	417,90
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.408,40
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				352,10
	Цена за м²				1.760,50
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением выравнивающего бетона) за очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладку шлифованных или полированных плит белого мрамора с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе в швы и на всю поверхность; очистку поверхности пола от шпаклевки через полчаса: Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1112	Полы из плит цветного мрамора толщиной 2 см (2 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1701	Материал: Цветной мрамор (с отходами)	м²	1,05	398,00	417,90
10.240.2000	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.518,65
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				379,66
	Цена за м²				1.898,31
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением выравнивающего бетона) за очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основания толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³; укладку мраморных плит (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки) с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя цементной затирки для швов в швы и на всю поверхность; очистку поверхности пола от затирки через полчаса:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1113	Полы из плит цветного мрамора толщиной 3 см (3 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1701	Материал: Цветной мрамор (с отходами)	м²	1,05	398,00	417,90
10.240.1701	Цветной мрамор Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0.22 (для 3 x 30–40–50 x свободный размер)	м²	0,22	398,00	87,56
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.495,96
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				373,99
	Цена за м²				1.869,95
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением выравнивающего бетона) за очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладку шлифованных или полированных плит белого мрамора с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе в швы и на всю поверхность; очистку поверхности пола от шпаклевки через полчаса: Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1114	Полы из плит цветного мрамора толщиной 3 см (3 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1701	Материал: Цветной мрамор (с отходами)	м²	1,05	398,00	417,90
10.240.1701	Цветной мрамор Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0.22 (для 3 x 30–40–50 x свободный размер)	м²	0,22	398,00	87,56
10.240.2000	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1005	Специальность: Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.606,21
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				401,55
	Цена за м²				2.007,76
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением выравнивающего бетона) за очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основания толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³; укладку мраморных плит (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки) с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя цементной затирки для швов в швы и на всю поверхность; очистку поверхности пола от затирки через полчаса:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1115	Полы из плит цветного мрамора толщиной 4 см (4 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1701	Материал: Цветной мрамор (с отходами)	м²	1,05	398,00	417,90
10.240.1701	Цветной мрамор Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0.38 (для 4 x 30–40–50 x свободный размер)	м²	0,38	398,00	151,24
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.559,64
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				389,91
	Цена за м²				1.949,55
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением выравнивающего бетона) за очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладку шлифованных или полированных плит белого мрамора с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе в швы и на всю поверхность; очистку поверхности пола от шпаклевки через полчаса: Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1116	Полы из плит цветного мрамора толщиной 4 см (4 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1701	Материал: Цветной мрамор (с отходами)	м²	1,05	398,00	417,90
10.240.1701	Цветной мрамор Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0.38 (для 4 x 30–40–50 x свободный размер)	м²	0,38	398,00	151,24
10.240.2000	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.669,89
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				417,47
	Цена за м²				2.087,36
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением выравнивающего бетона) за очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основания толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³; укладку мраморных плит (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки) с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя цементной затирки для швов в швы и на всю поверхность; очистку поверхности пола от затирки через полчаса:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1117	Полы из плит цветного мрамора толщиной 5 см (5 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1701	Материал: Цветной мрамор (с отходами)	м²	1,05	398,00	417,90
10.240.1701	Цветной мрамор Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0.51 (для 5 x 30-40-50 x свободный размер)	м²	0,51	398,00	202,98
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.611,38
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				402,85
	Цена за м²				2.014,23
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением выравнивающего бетона) за очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основы толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг / м³; укладку шлифованных или полированных плит белого мрамора с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя шпаклевки на цементной основе в швы и на всю поверхность; очистку поверхности пола от шпаклевки через полчаса:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1118	Полы из плит цветного мрамора толщиной 5 см (5 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1701	Материал: Цветной мрамор (с отходами)	м²	1,05	398,00	417,90
10.240.1701	Цветной мрамор Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0.51 (для 5 x 30-40-50 x свободный размер)	м²	0,51	398,00	202,98
10.240.2000	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1005	Специальность: Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.721,63
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				430,41
	Цена за м²				2.152,04
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением выравнивающего бетона) за очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основания толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³; укладку мраморных плит (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки) с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя цементной затирки для швов в швы и на всю поверхность; очистку поверхности пола от затирки через полчаса:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1211	Стеновое покрытие из плит белого мрамора толщиной 2 см (2 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1001	Материал: Белый мрамор (с отходами)	м²	1,05	325,00	341,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,025	1.796,61	44,92
19.100.2518	Строительный раствор с содержанием 500 кг цемента	м³	0,005	1.524,15	7,62
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,8	11,50	9,20
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.480.1821	Стальной зажим	кг	0,15	35,00	5,25
10.100.1005	Специальность: Мастер по мраморной плитке	ч	2,5	250,00	625,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00	412,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.528,63
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				382,16
	Цена за м²				1.910,79
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением выравнивающего бетона) за очистку шероховатой штукатурки и аналогичных поверхностей стен, выполненных в соответствии с техническими характеристиками, затирку швов, увлажнение поверхности стен, нанесение на указанные стены слоя цементного раствора 400 кг/м³ толщиной 1,5 см; крепление шлифованных или полированных плит мрамора к стальным зажимам с шириной швов 2 мм, которые были уложены ранее с помощью цементного раствора 400 кг/м³ в соответствии с проектом; заполнение зазора раствором между стеной и плитами после укладки каждого ряда плит, нанесение слоя затирки на цементной основе на швы и всю поверхность; очистку поверхности от затирки через полчаса: Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1212	Стеновое покрытие из плит белого мрамора толщиной 2 см (2 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1001	Материал: Белый мрамор (с отходами)	м²	1,05	325,00	341,25
10.240.1300	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,025	1.796,61	44,92
19.100.2518	Строительный раствор с содержанием 500 кг цемента	м³	0,005	1.524,15	7,62
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,8	11,50	9,20
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.480.1821	Стальной зажим	кг	0,15	35,00	5,25
10.100.1005	Специальность: Мастер по мраморной плитке	ч	2,5	250,00	625,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00	412,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.638,88
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				409,72
	Цена за м²				2.048,60
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку шероховатой штукатурки и аналогичных поверхностей стен, выполненных в соответствии с техническими характеристиками, затирка швов, увлажнение поверхности стен, нанесение на указанные стены слоя цементного раствора 400 кг/м³ толщиной 1,5 см; крепление плит мрамора (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки) к стальным зажимам с шириной швов 2 мм, которые были уложены ранее с помощью цементного раствора 400 кг/м³ в соответствии с проектом; заполнение зазора раствором между стеной и плитами после укладки каждого ряда плит, нанесение слоя затирки на цементной основе на швы и всю поверхность; очистку поверхности от затирки через полчаса: Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1213	Стеновое покрытие из плит цветного мрамора толщиной 2 см (2 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1701	Материал: Цветной мрамор (с отходами)	м²	1,05	398,00	417,90
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,025	1.796,61	44,92
19.100.2518	Строительный раствор с содержанием 500 кг цемента	м³	0,005	1.524,15	7,62
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,8	11,50	9,20
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.480.1821	Стальной зажим	кг	0,15	35,00	5,25
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2,5	250,00	625,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00	412,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.605,28
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				401,32
	Цена за м²				2.006,60
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением выравнивающего бетона) за очистку шероховатой штукатурки и аналогичных поверхностей стен, выполненных в соответствии с техническими характеристиками, затирку швов, увлажнение поверхности стен, нанесение на указанные стены слоя цементного раствора 400 кг/м³ толщиной 1,5 см; крепление шлифованных или полированных плит мрамора к стальным зажимам с шириной швов 2 мм, которые были уложены ранее с помощью цементного раствора 400 кг/м³ в соответствии с проектом; заполнение зазора раствором между стеной и плитами после укладки каждого ряда плит, нанесение слоя затирки на цементной основе на швы и всю поверхность; очистку поверхности от затирки через полчаса: Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1214	Стеновое покрытие из плит цветного мрамора толщиной 2 см (2 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1701	Материал: Цветной мрамор (с отходами)	м²	1,05	398,00	417,90
10.240.2000	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,025	1.796,61	44,92
19.100.2518	Строительный раствор с содержанием 500 кг цемента	м³	0,005	1.524,15	7,62
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,8	11,50	9,20
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.480.1821	Стальной зажим	кг	0,15	35,00	5,25
10.100.1005	Специальность: Мастер по мраморной плитке	ч	2,5	250,00	625,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00	412,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.715,53
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				428,88
	Цена за м²				2.144,41
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку шероховатой штукатурки и аналогичных поверхностей стен, выполненных в соответствии с техническими характеристиками, затирка швов, увлажнение поверхности стен, нанесение на указанные стены слоя цементного раствора 400 кг/м³ толщиной 1,5 см; крепление плит мрамора (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки) к стальным зажимам с шириной швов 2 мм, которые были уложены ранее с помощью цементного раствора 400 кг/м³ в соответствии с проектом; заполнение зазора раствором между стеной и плитами после укладки каждого ряда плит, нанесение слоя затирки на цементной основе на швы и всю поверхность; очистку поверхности от затирки через полчаса:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1311	Облицовка ступеней лестницы белыми мраморными плитами (толщина ступеней 3 см, толщина подступенков 2 см) (шлифованные или полированные)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1001	Материал: Белый мрамор	м²	0,38	325,00	123,50
10.240.1001	Включая отходы ступеней Белый мрамор	м²	0,0836	325,00	27,17
10.240.1001	Коэф. увеличения размеров и толщины 0,22 x 0,38 = 0,0836 Белый мрамор	м²	0,15	325,00	48,75
19.100.2510	С отходами подступенков Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,013	1.796,61	23,36
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1005	Работы: Мастер по мраморной плитке	ч	1,5	250,00	375,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				845,67
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				211,42
	Цена за м				1.057,09
Цена за метр для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за очистку и смачивание поверхностей существующих бетонных ступеней, устройство основания с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³, облицовку ступеней шлифованными или полированными мраморными плитами толщиной 3 см и подступенков шлифованными или полированными мраморными плитами толщиной 2 см отдельными плитками или целыми кусками, очистку и протирку ступеней и подступенков:					
Ед.изм.: Размеры по внешним краям ступеней от плинтуса до конца ступени должны быть рассчитаны по соответствующему проекту.					
Примечание. Плинтусы и косоуры не должны входить в эту цену.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1312	Облицовка ступеней лестницы белыми мраморными плитами (толщина ступеней 3 см, толщина подступенков 2 см) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1001	Материал: Белый мрамор Включая отходы ступеней	м²	0,38	325,00	123,50
10.240.1001	Белый мрамор Коэф. увеличения размеров и толщины 0,22 x 0,38 = 0,0836	м²	0,0836	325,00	27,17
10.240.1001	Белый мрамор С отходами подступенков	м²	0,15	325,00	48,75
10.240.1300	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	0,53	105,00	55,65
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,013	1.796,61	23,36
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1005	Работы: Мастер по мраморной плитке	ч	1,5	250,00	375,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
Стоимость материалов и работ					901,32
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					225,33
Цена за м					1.126,65
Цена за метр для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за очистку и смачивание поверхностей существующих бетонных ступеней, устройство основания с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³, облицовку ступеней шлифованными или полированными мраморными плитами толщиной 3 см (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки и полировки) и подступенков шлифованными или полированными мраморными плитами толщиной 2 см (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки и полировки) отдельными плитками или целыми кусками, очистку и протирку ступеней и подступенков: Ед.изм.: Размеры по внешним краям ступеней от плинтуса до конца ступени должны быть рассчитаны по соответствующему проекту. Примечание. Плинтусы и косоуры не должны входить в эту цену.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1313	Облицовка ступеней лестницы цветными мраморными плитами (толщина ступеней 3 см, толщина подступенков 2 см) (шлифованные или полированные)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1701	Материал: Цветной мрамор Включая отходы ступеней	м²	0,38	398,00	151,24
10.240.1701	Цветной мрамор Коэф. увеличения размеров и толщины 0,22 x 0,38 = 0,0836	м²	0,0836	398,00	33,27
10.240.1701	Цветной мрамор С отходами подступенков	м²	0,15	398,00	59,70
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,013	1.796,61	23,36
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1005	Работы: Мастер по мраморной плитке	ч	1,5	250,00	375,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				890,46
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				222,62
	Цена за м				1.113,08
Цена за метр для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за очистку и смачивание поверхностей существующих бетонных ступеней, устройство основания с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³, облицовку ступеней шлифованными или полированными мраморными плитами толщиной 3 см и подступенков шлифованными или полированными мраморными плитами толщиной 2 см отдельными плитками или целыми кусками, очистку и протирку ступеней и подступенков:					
Ед.изм.: Размеры по внешним краям ступеней от плинтуса до конца ступени должны быть рассчитаны по соответствующему проекту.					
Примечание. Плинтусы и косоуры не должны входить в эту цену.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1314	Облицовка ступеней лестницы цветными мраморными плитами (толщина ступеней 3 см, толщина подступенков 2 см) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1701	Материал: Цветной мрамор Включая отходы ступеней	м²	0,38	398,00	151,24
10.240.1701	Цветной мрамор Коэф. увеличения размеров и толщины 0,22 x 0,38 = 0,0836	м²	0,0836	398,00	33,27
10.240.1701	Цветной мрамор С отходами подступенков	м²	0,15	398,00	59,70
10.240.2000	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	0,53	105,00	55,65
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,013	1.796,61	23,36
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1005	Работы: Мастер по мраморной плитке	ч	1,5	250,00	375,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
Стоимость материалов и работ					946,11
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					236,53
Цена за м					1.182,64
Цена за метр для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за очистку и смачивание поверхностей существующих бетонных ступеней, устройство основания с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³, облицовку ступеней шлифованными или полированными мраморными плитами толщиной 3 см (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки и полировки) и подступенков шлифованными или полированными мраморными плитами толщиной 2 см (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки и полировки) отдельными плитками или целыми кусками, очистку и протирку ступеней и подступенков: Ед.изм.: Размеры по внешним краям ступеней от плинтуса до конца ступени должны быть рассчитаны по соответствующему проекту. Примечание. Плинтусы и косоуры не должны входить в эту цену.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1411	Устройство внешних отворотов из белых мраморных плит толщиной 3 см (3 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1001	Материал: Белый мрамор (с отходами)	м²	1,05	325,00	341,25
10.240.1001	Белый мрамор Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0,22	м²	0,22	325,00	71,50
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,05	1.796,61	89,83
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	4,5	250,00	1.125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00	577,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.287,97
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				571,99
	Цена за м²				2.859,96
Цена за м² для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за очистку и смачивание существующих поверхностей, устройство основания с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³, укладку, очистку и протирку внешних подоконников из шлифованных или полированных мраморных плит толщиной 3 см, изготовленных одним куском, с уклоном и отливом: Ед.изм.: Площадь обшитой панелями поверхности рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1412	Устройство внешних отворотов из белых мраморных плит толщиной 3 см (3 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1001	Материал: Белый мрамор (с отходами)	м²	1,05	325,00	341,25
10.240.1001	Белый мрамор	м²	0,22	325,00	71,50
	Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0,22				
10.240.1300	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,05	1.796,61	89,83
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	4,5	250,00	1.125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00	577,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.398,22
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				599,56
	Цена за м²				2.997,78
Цена за м² для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за очистку и смачивание существующих поверхностей, устройство основания с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³, укладку, очистку и протирку внешних подоконников из мраморных плит толщиной 3 см (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки), изготовленных одним куском, с уклоном и отливом:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1413	Устройство внешних отворотов из цветных мраморных плит толщиной 3 см (3 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1701	Материал: Цветной мрамор (с отходами)	м²	1,05	398,00	417,90
10.240.1701	Цветной мрамор Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0,22	м²	0,22	398,00	87,56
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,05	1.796,61	89,83
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	4,5	250,00	1.125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00	577,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.380,68
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				595,17
	Цена за м²				2.975,85
Цена за м² для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за очистку и смачивание существующих поверхностей, устройство основания с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³, укладку, очистку и протирку внешних подоконников из шлифованных или полированных мраморных плит толщиной 3 см, изготовленных одним куском, с уклоном и отливом: Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1414	Устройство внешних отворотов из белых, цветных мраморных плит толщиной 3 см (3 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1701	Материал: Цветной мрамор (с отходами)	м²	1,05	398,00	417,90
10.240.1701	Цветной мрамор	м²	0,22	398,00	87,56
	Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0,22				
10.240.2000	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,05	1.796,61	89,83
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	4,5	250,00	1.125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00	577,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.490,93
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				622,73
	Цена за м²				3.113,66
Цена за м² для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за очистку и смачивание существующих поверхностей, устройство основания с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³, укладку, очистку и протирку внешних подоконников из мраморных плит толщиной 3 см (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки), изготовленных одним куском, с уклоном и отливом:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1511	Устройство парапетов из плит белого мрамора толщиной 3 см (3 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1001	Материал: Белый мрамор (с отходами)	м²	1,05	325,00	341,25
10.240.1001	Белый мрамор Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0,22	м²	0,22	325,00	71,50
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,05	1.796,61	89,83
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	5	250,00	1.250,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00	577,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.412,97
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				603,24
	Цена за м²				3.016,21
Цена за м² для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за очистку и смачивание существующих поверхностей, устройство основания с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³, устройство, очистку и протирку парапета из шлифованных или полированных мраморных плит толщиной 3 см, изготовленных одним куском, с уклоном и отливом:					
Ед.изм.: Площадь обшитой панелями поверхности рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1512	Устройство парапетов из плит белого мрамора толщиной 3 см (3 × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1001	Материал: Белый мрамор (с отходами)	м²	1,05	325,00	341,25
10.240.1001	Белый мрамор Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0,22	м²	0,22	325,00	71,50
10.240.1300	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,05	1.796,61	89,83
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	5	250,00	1.250,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00	577,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.523,22
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				630,81
	Цена за м²				3.154,03
Цена за м² для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за очистку и смачивание существующих поверхностей, устройство основания с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³, устройство, очистку и протирку парапета из шлифованных или полированных мраморных плит толщиной 3 см, изготовленных одним куском, с уклоном и отливом:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1513	Устройство парапетов из плит цветного мрамора толщиной 3 см (3 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1701	Материал: Цветной мрамор (с отходами)	м²	1,05	398,00	417,90
10.240.1701	Цветной мрамор Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0,22	м²	0,22	398,00	87,56
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,05	1.796,61	89,83
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1005	Специальность: Мастер по мраморной плитке	ч	5	250,00	1.250,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00	577,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.505,68
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				626,42
	Цена за м²				3.132,10
Цена за м² для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за очистку и смачивание существующих поверхностей, устройство основания с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³, устройство, очистку и протирку парапета из шлифованных или полированных мраморных плит толщиной 3 см, изготовленных одним куском, с уклоном и отливом:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1514	Устройство парапетов из плит цветного мрамора толщиной 3 см (3 × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1701	Материал: Цветной мрамор (с отходами)	м²	1,05	398,00	417,90
10.240.1701	Цветной мрамор Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0,22	м²	0,22	398,00	87,56
10.240.2000	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,05	1.796,61	89,83
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1005	Специальность: Мастер по мраморной плитке	ч	5	250,00	1.250,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00	577,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.615,93
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				653,98
	Цена за м²				3.269,91
Цена за м² для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за очистку и смачивание существующих поверхностей, устройство основания с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³, устройство, очистку и протирку парапета из шлифованных или полированных мраморных плит толщиной 3 см, изготовленных одним куском, с уклоном и отливом:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1611	Изготовление парапетных плит из белого мрамора толщиной 3 см (3 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1001	Материал: Белый мрамор (с отходами)	м²	1,05	325,00	341,25
10.240.1001	Белый мрамор Коэф. увеличения размеров и толщины k=0,22	м²	0,22	325,00	71,50
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,05	1.796,61	89,83
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	5,5	250,00	1.375,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00	577,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.543,72
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				635,93
	Цена за м²				3.179,65
Цена за м² для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за очистку и смачивание существующих поверхностей, устройство основания с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³, устройство, очистку и протирку парапетных плит из шлифованных или полированных мраморных плит толщиной 3 см, изготовленных одним куском, с уклоном и отливом, нанесение слоя цементной затирки для швов на швы и все поверхности, очистку поверхности от затирки через полчаса, очистку и протирку:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1612	Изготовление парапетных плит из белого мрамора толщиной 3 см (3 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1001	Материал: Белый мрамор (с отходами)	м²	1,05	325,00	341,25
10.240.1001	Белый мрамор	м²	0,22	325,00	71,50
	Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0,22				
10.240.1300	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,05	1.796,61	89,83
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	5,5	250,00	1.375,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00	577,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.653,97
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				663,49
	Цена за м²				3.317,46
Цена за м² для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за очистку и смачивание существующих поверхностей, устройство основания с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³, устройство, очистку и протирку парапетных плит из шлифованных или полированных мраморных плит толщиной 3 см, изготовленных одним куском, с уклоном и отливом, нанесение слоя цементной затирки для швов на швы и все поверхности, очистку поверхности от затирки через полчаса, очистку и протирку:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1613	Изготовление парапетных плит из цветного мрамора толщиной 3 см (3 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1701	Материал: Цветной мрамор (с отходами)	м²	1,05	398,00	417,90
10.240.1701	Цветной мрамор Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0,22	м²	0,22	398,00	87,56
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,05	1.796,61	89,83
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1005	Специальность: Мастер по мраморной плитке	ч	5,5	250,00	1.375,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00	577,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.636,43
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				659,11
	Цена за м²				3.295,54
Цена за м² для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за очистку и смачивание существующих поверхностей, устройство основания с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³, устройство, очистку и протирку парапетных плит из шлифованных или полированных мраморных плит толщиной 3 см, изготовленных одним куском, с уклоном и отливом, нанесение слоя цементной затирки для швов на швы и все поверхности, очистку поверхности от затирки через полчаса, очистку и протирку: Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1614	Изготовление парапетных плит из цветного мрамора толщиной 3 см (3 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки и полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1701	Материал: Цветной мрамор (с отходами)	м²	1,05	398,00	417,90
10.240.1701	Цветной мрамор	м²	0,22	398,00	87,56
10.240.2000	Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0,22 Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,05	1.796,61	89,83
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1005	Специальность: Мастер по мраморной плитке	ч	5	250,00	1.250,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00	577,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
Стоимость материалов и работ					2.621,68
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					655,42
Цена за м²					3.277,10
Цена за м² для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за очистку и смачивание существующих поверхностей, устройство основания с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³, устройство, очистку и протирку парапетных плит из шлифованных или полированных мраморных плит толщиной 3 см, изготовленных одним куском, с уклоном и отливом, нанесение слоя цементной затирки для швов на швы и все поверхности, очистку поверхности от затирки через полчаса, очистку и протирку: Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1711	Устройство откосов из плит белого мрамора толщиной 2 см (2 × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1001	Материал: Белый мрамор (с отходами)	м²	1,05	325,00	341,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,025	1.796,61	44,92
19.100.2518	Строительный раствор с содержанием 500 кг цемента	м³	0,005	1.524,15	7,62
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,8	11,50	9,20
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.480.1821	Стальной зажим	кг	0,15	35,00	5,25
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	4,5	250,00	1.125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00	495,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.111,13
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				527,78
	Цена за м²				2.638,91
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением выравнивающего бетона) за очистку шероховатой штукатурки и аналогичных поверхностей стен, выполненных в соответствии с техническими характеристиками, затирку швов, увлажнение поверхности стен, нанесение на указанные стены слоя цементного раствора 400 кг/м³ толщиной 1,5 см; крепление шлифованных или полированных плит мрамора к стальным зажимам с шириной швов 2 мм, которые были уложены ранее с помощью цементного раствора 400 кг/м³ в соответствии с проектом; заполнение зазора раствором между стеной и плитами после укладки каждого ряда плит, нанесение слоя затирки на цементной основе на швы и всю поверхность; очистку поверхности от затирки через полчаса: Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1712	Устройство откосов из плит белого мрамора толщиной 2 см (2 × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки и полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1001	Материал: Белый мрамор (с отходами)	м²	1,05	325,00	341,25
10.240.1300	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,025	1.796,61	44,92
19.100.2518	Строительный раствор с содержанием 500 кг цемента	м³	0,005	1.524,15	7,62
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,8	11,50	9,20
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.480.1821	Стальной зажим	кг	0,15	35,00	5,25
10.100.1005	Специальность: Мастер по мраморной плитке	ч	4,5	250,00	1.125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00	495,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.221,38
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				555,35
	Цена за м²				2.776,73
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку шероховатой штукатурки и аналогичных поверхностей стен, выполненных в соответствии с техническими характеристиками, затирка швов, увлажнение поверхности стен, нанесение на указанные стены слоя цементного раствора 400 кг/м³ толщиной 1,5 см; крепление плит мрамора (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки) к стальным зажимам с шириной швов 2 мм, которые были уложены ранее с помощью цементного раствора 400 кг/м³ в соответствии с проектом; заполнение зазора раствором между стеной и плитами после укладки каждого ряда плит, нанесение слоя затирки на цементной основе на швы и всю поверхность; очистку поверхности от затирки через полчаса:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1713	Устройство откосов из плит цветного мрамора толщиной 2 см (2 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1701	Материал: Цветной мрамор (с отходами)	м²	1,05	398,00	417,90
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,025	1.796,61	44,92
19.100.2518	Строительный раствор с содержанием 500 кг цемента	м³	0,005	1.524,15	7,62
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,8	11,50	9,20
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.480.1821	Стальной зажим	кг	0,15	35,00	5,25
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	4,5	250,00	1.125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00	495,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.187,78
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				546,95
	Цена за м²				2.734,73
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением выравнивающего бетона) за очистку шероховатой штукатурки и аналогичных поверхностей стен, выполненных в соответствии с техническими характеристиками, затирку швов, увлажнение поверхности стен, нанесение на указанные стены слоя цементного раствора 400 кг/м³ толщиной 1,5 см; крепление шлифованных или полированных плит мрамора к стальным зажимам с шириной швов 2 мм, которые были уложены ранее с помощью цементного раствора 400 кг/м³ в соответствии с проектом; заполнение зазора раствором между стеной и плитами после укладки каждого ряда плит, нанесение слоя затирки на цементной основе на швы и всю поверхность; очистку поверхности от затирки через полчаса: Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.410.1714	Устройство откосов из плит цветного мрамора толщиной 2 см (2 × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки и полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.1701	Материал: Цветной мрамор (с отходами)	м²	1,05	398,00	417,90
10.240.2000	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,025	1.796,61	44,92
19.100.2518	Строительный раствор с содержанием 500 кг цемента	м³	0,005	1.524,15	7,62
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,8	11,50	9,20
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.480.1821	Стальной зажим	кг	0,15	35,00	5,25
10.100.1005	Специальность: Мастер по мраморной плитке	ч	4,5	250,00	1.125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00	495,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.298,03
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				574,51
	Цена за м²				2.872,54
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку шероховатой штукатурки и аналогичных поверхностей стен, выполненных в соответствии с техническими характеристиками, затирка швов, увлажнение поверхности стен, нанесение на указанные стены слоя цементного раствора 400 кг/м³ толщиной 1,5 см; крепление плит мрамора (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки) к стальным зажимам с шириной швов 2 мм, которые были уложены ранее с помощью цементного раствора 400 кг/м³ в соответствии с проектом; заполнение зазора раствором между стеной и плитами после укладки каждого ряда плит, нанесение слоя затирки на цементной основе на швы и всю поверхность; очистку поверхности от затирки через полчаса:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1011	Полы из плит светлого травертина толщиной 2 см (2 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2101	Материал: Светлый травертин (с отходами)	м²	1,05	428,00	449,40
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.439,90
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				359,98
	Цена за м²				1.799,88
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основания толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³; укладку шлифованных или полированных плит светлого травертина с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесения слоя цементной затирки для швов в швы и на всю поверхность; очистку поверхности пола от затирки через полчаса: Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1012	Полы из плит светлого травертина толщиной 2 см (2 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2101	Материал: Светлый травертин (с отходами)	м²	1,05	428,00	449,40
10.240.2300	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.550,15
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				387,54
	Цена за м²				1.937,69
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основания толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³; укладку шлифованных или полированных плит светлого травертина (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки) с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя цементной затирки для швов в швы и на всю поверхность; очистку поверхности пола от затирки через полчаса:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1013	Полы из плит светлого травертина толщиной 3 см (3 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2101	Материал: Светлый травертин (с отходами)	м²	1,05	428,00	449,40
10.240.2101	Светлый травертин Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0.22 (для 3 x 30–40–50 x свободный размер)	м²	0,22	428,00	94,16
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.534,06
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				383,52
	Цена за м²				1.917,58
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основания толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³; укладку шлифованных или полированных плит светлого травертина с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесения слоя цементной затирки для швов в швы и на всю поверхность; очистку поверхности пола от затирки через полчаса:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1014	Полы из плит светлого травертина толщиной 3 см (3 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2101	Материал: Светлый травертин (с отходами)	м²	1,05	428,00	449,40
10.240.2101	Светлый травертин	м²	0,22	428,00	94,16
	Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0.22 (для 3 x 30–40–50 x свободный размер)				
10.240.2300	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.644,31
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				411,08
	Цена за м²				2.055,39
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основания толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³; укладку шлифованных или полированных плит светлого травертина (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки) с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя цементной затирки для швов в швы и на всю поверхность; очистку поверхности пола от затирки через полчаса:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1015	Полы из плит светлого травертина толщиной 4 см (4 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2101	Материал: Светлый травертин (с отходами)	м²	1,05	428,00	449,40
10.240.2101	Светлый травертин Коеф. увеличения размеров и толщины k = 0,38 (для 4 х 30–40–50 х свободный размер)	м²	0,38	428,00	162,64
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.602,54
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				400,64
	Цена за м²				2.003,18
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основания толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³; укладку шлифованных или полированных плит светлого травертина с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесения слоя цементной затирки для швов в швы и на всю поверхность; очистку поверхности пола от затирки через полчаса: Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1016	Полы из плит светлого травертина толщиной 4 см (4 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2101	Материал: Светлый травертин (с отходами)	м²	1,05	428,00	449,40
10.240.2101	Светлый травертин	м²	0,38	428,00	162,64
	Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0.38 (для 4 x 30–40–50 x свободный размер)				
10.240.2300	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.712,79
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				428,20
	Цена за м²				2.140,99
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основания толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³; укладку шлифованных или полированных плит светлого травертина (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки) с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя цементной затирки для швов в швы и на всю поверхность; очистку поверхности пола от затирки через полчаса:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1017	Полы из плит светлого травертина толщиной 5 см (5 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2101	Материал: Светлый травертин (с отходами)	м²	1,05	428,00	449,40
10.240.2101	Светлый травертин Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0.51 (для 5 x 30-40-50 x свободный размер)	м²	0,51	428,00	218,28
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.658,18
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				414,55
	Цена за м²				2.072,73
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основания толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³; укладку шлифованных или полированных плит светлого травертина с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесения слоя цементной затирки для швов в швы и на всю поверхность; очистку поверхности пола от затирки через полчаса: Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1018	Полы из плит светлого травертина толщиной 5 см (5 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2101	Материал: Светлый травертин (с отходами)	м²	1,05	428,00	449,40
10.240.2101	Светлый травертин	м²	0,51	428,00	218,28
	Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0.51 (для 5 x 30-40-50 x свободный размер)				
10.240.2300	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.768,43
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				442,11
	Цена за м²				2.210,54
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основания толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³; укладку шлифованных или полированных плит светлого травертина (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки) с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя цементной затирки для швов в швы и на всю поверхность; очистку поверхности пола от затирки через полчаса:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1111	Полы из плит темного травертина толщиной 2 см (2 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2102	Материал: Темный травертин (с отходами)	м²	1,05	345,00	362,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.352,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				338,19
	Цена за м²				1.690,94
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основания толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³; укладку шлифованных или полированных плит темного травертина с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя цементной затирки для швов в швы и на всю поверхность; очистку поверхности пола от затирки через полчаса: Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1112	Полы из плит темного травертина толщиной 2 см (2 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2102	Материал: Темный травертин (с отходами)	м²	1,05	345,00	362,25
10.240.2300	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1005	Специальность: Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.463,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				365,75
	Цена за м²				1.828,75
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основания толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³; укладку шлифованных или полированных плит темного травертина (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки) с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя цементной затирки для швов в швы и на всю поверхность; очистку поверхности пола от затирки через полчаса:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1113	Полы из плит темного травертина толщиной 3 см (3 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2102	Материал: Темный травертин (с отходами)	м²	1,05	345,00	362,25
10.240.2102	Темный травертин Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0.22 (для 3 x 30–40–50 x свободный размер)	м²	0,22	345,00	75,90
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.428,65
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				357,16
	Цена за м²				1.785,81
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основания толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³; укладку шлифованных или полированных плит темного травертина с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя цементной затирки для швов в швы и на всю поверхность; очистку поверхности пола от затирки через полчаса:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1114	Полы из плит темного травертина толщиной 3 см (3 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2102	Материал: Темный травертин (с отходами)	м²	1,05	345,00	362,25
10.240.2102	Темный травертин	м²	0,22	345,00	75,90
10.240.2300	Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0.22 (для 3 x 30–40–50 x свободный размер) Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1005	Специальность: Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.538,90
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				384,73
	Цена за м²				1.923,63
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основания толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³; укладку шлифованных или полированных плит темного травертина (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки) с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя цементной затирки для швов в швы и на всю поверхность; очистку поверхности пола от затирки через полчаса:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1115	Полы из плит темного травертина толщиной 4 см (4 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2102	Материал: Темный травертин (с отходами)	м²	1,05	345,00	362,25
10.240.2102	Темный травертин Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0.38 (для 3 x 30–40–50 x свободный размер)	м²	0,38	345,00	131,10
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.483,85
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				370,96
	Цена за м²				1.854,81
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основания толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³; укладку шлифованных или полированных плит темного травертина с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя цементной затирки для швов в швы и на всю поверхность; очистку поверхности пола от затирки через полчаса:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1116	Полы из плит темного травертина толщиной 4 см (4 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2102	Материал: Темный травертин (с отходами)	м²	1,05	345,00	362,25
10.240.2102	Темный травертин	м²	0,38	345,00	131,10
	Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0.38 (для 3 x 30–40–50 x свободный размер)				
10.240.2300	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.594,10
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				398,53
	Цена за м²				1.992,63
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основания толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³; укладку шлифованных или полированных плит темного травертина (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки) с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя цементной затирки для швов в швы и на всю поверхность; очистку поверхности пола от затирки через полчаса:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1117	Полы из плит темного травертина толщиной 5 см (5 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2102	Материал: Темный травертин (с отходами)	м²	1,05	345,00	362,25
10.240.2102	Темный травертин Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0,51 (для 3 x 30–40–50 x свободный размер)	м²	0,51	345,00	175,95
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.528,70
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				382,18
	Цена за м²				1.910,88
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основания толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³; укладку шлифованных или полированных плит темного травертина с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя цементной затирки для швов в швы и на всю поверхность; очистку поверхности пола от затирки через полчаса:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1118	Полы из плит темного травертина толщиной 5 см (5 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2102	Материал: Темный травертин (с отходами)	м²	1,05	345,00	362,25
10.240.2102	Темный травертин	м²	0,51	345,00	175,95
	Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0,51 (для 5 x 30-40-50 x свободный размер)				
10.240.2300	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.638,95
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				409,74
	Цена за м²				2.048,69
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основания толщиной 4 см с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³; укладку шлифованных или полированных плит темного травертина (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки) с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя цементной затирки для швов в швы и на всю поверхность; очистку поверхности пола от затирки через полчаса:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1211	Стены из плит светлого травертина толщиной 2 см (2 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2101	Материал: Светлый травертин (с отходами)	м²	1,05	428,00	449,40
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,025	1.796,61	44,92
19.100.2518	Строительный раствор с содержанием 500 кг цемента	м³	0,005	1.524,15	7,62
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,8	11,50	9,20
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.480.1821	Стальной зажим	кг	0,15	35,00	5,25
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2,5	250,00	625,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00	412,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.636,78
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				409,20
	Цена за м²				2.045,98
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением выравнивающего бетона) за очистку шероховатой штукатурки и аналогичных поверхностей стен, выполненных в соответствии с техническими характеристиками, затирку швов, увлажнение поверхности стен, нанесение на указанные стены слоя цементного раствора 400 кг/м³ толщиной 1,5 см; крепление шлифованных или полированных плит светлого травертина к стальным зажимам с шириной швов 2 мм, которые были уложены ранее с помощью цементного раствора 400 кг/м³ в соответствии с проектом; заполнение зазора раствором между стеной и плитами после укладки каждого ряда плит, нанесение слоя затирки на цементной основе на швы и всю поверхность; очистку поверхности от затирки через полчаса: Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1212	Стены из плит светлого травертина толщиной 2 см (2 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2101	Материал: Светлый травертин (с отходами)	м²	1,05	428,00	449,40
10.240.2300	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,025	1.796,61	44,92
19.100.2518	Строительный раствор с содержанием 500 кг цемента	м³	0,005	1.524,15	7,62
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,8	11,50	9,20
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.480.1821	Стальной зажим	кг	0,15	35,00	5,25
10.100.1005	Специальность: Мастер по мраморной плитке	ч	2,5	250,00	625,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00	412,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.747,03
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				436,76
	Цена за м²				2.183,79
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку шероховатой штукатурки и аналогичных поверхностей стен, выполненных в соответствии с техническими характеристиками, затирка швов, увлажнение поверхности стен, нанесение на указанные стены слоя цементного раствора 400 кг/м³ толщиной 1,5 см; крепление плит светлого травертина (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки) к стальным зажимам с шириной швов 2 мм, которые были уложены ранее с помощью цементного раствора 400 кг/м³ в соответствии с проектом; заполнение зазора раствором между стеной и плитами после укладки каждого ряда плит, нанесение слоя затирки на цементной основе на швы и всю поверхность; очистку поверхности от затирки через полчаса: Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1213	Стены из плит темного травертина толщиной 2 см (2 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2102	Материал: Темный травертин (с отходами)	м²	1,05	345,00	362,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,025	1.796,61	44,92
19.100.2518	Строительный раствор с содержанием 500 кг цемента	м³	0,005	1.524,15	7,62
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,8	11,50	9,20
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.480.1821	Стальной зажим	кг	0,15	35,00	5,25
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2,5	250,00	625,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00	412,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.549,63
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				387,41
	Цена за м²				1.937,04
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением выравнивающего бетона) за очистку шероховатой штукатурки и аналогичных поверхностей стен, выполненных в соответствии с техническими характеристиками, затирку швов, увлажнение поверхности стен, нанесение на указанные стены слоя цементного раствора 400 кг/м³ толщиной 1,5 см; крепление шлифованных или полированных плит темного травертина к стальным зажимам с шириной швов 2 мм, которые были уложены ранее с помощью цементного раствора 400 кг/м³ в соответствии с проектом; заполнение зазора раствором между стеной и плитами после укладки каждого ряда плит, нанесение слоя затирки на цементной основе на швы и всю поверхность; очистку поверхности от затирки через полчаса: Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1214	Стены из плит темного травертина толщиной 2 см (2 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2102	Материал: Темный травертин (с отходами)	м²	1,05	345,00	362,25
10.240.2300	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,025	1.796,61	44,92
19.100.2518	Строительный раствор с содержанием 500 кг цемента	м³	0,005	1.524,15	7,62
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,8	11,50	9,20
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.480.1821	Стальной зажим	кг	0,15	35,00	5,25
10.100.1005	Специальность: Мастер по мраморной плитке	ч	2,5	250,00	625,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00	412,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.659,88
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				414,97
	Цена за м²				2.074,85
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку шероховатой штукатурки и аналогичных поверхностей стен, выполненных в соответствии с техническими характеристиками, затирка швов, увлажнение поверхности стен, нанесение на указанные стены слоя цементного раствора 400 кг/м³ толщиной 1,5 см; крепление плит темного травертина (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки) к стальным зажимам с шириной швов 2 мм, которые были уложены ранее с помощью цементного раствора 400 кг/м³ в соответствии с проектом; заполнение зазора раствором между стеной и плитами после укладки каждого ряда плит, нанесение слоя затирки на цементной основе на швы и всю поверхность; очистку поверхности от затирки через полчаса: Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1311	Облицовка ступеней лестницы плитами светлого травертина (толщина ступеней 3 см, толщина подступенков 2 см) (шлифованные или полированные)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2101	Материал: Светлый травертин Включая отходы ступеней	м²	0,38	428,00	162,64
10.240.2101	Светлый травертин Коэф. увеличения размеров и толщины 0,22 x 0,38 = 0,0836	м²	0,0836	428,00	35,78
10.240.2101	Светлый травертин С отходами подступенков	м²	0,15	428,00	64,20
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,013	1.796,61	23,36
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,5	250,00	375,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				908,87
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				227,22
	Цена за м				1.136,09
Цена за метр для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за очистку и смачивание поверхностей существующих бетонных ступеней, устройство основания с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³, облицовку ступеней шлифованными или полированными плитами светлого травертина толщиной 3 см и подступенков шлифованными или полированными плитами светлого травертина толщиной 2 см отдельными плитками или целыми кусками, очистку и протирку ступеней и подступенков:					
Ед.изм.: Размеры по внешним краям ступеней от плинтуса до конца ступени должны быть рассчитаны по соответствующему проекту.					
Примечание. Плинтусы и косоуры не должны входить в эту цену.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1312	Облицовка ступеней лестницы плитами светлого травертина (толщина ступеней 3 см, толщина подступенков 2 см) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2101	Материал: Светлый травертин	м²	0,38	428,00	162,64
10.240.2101	Включая отходы ступеней Светлый травертин	м²	0,0836	428,00	35,78
10.240.2101	Коэф. увеличения размеров и толщины 0,22 x 0,38 = 0,0836 Светлый травертин	м²	0,15	428,00	64,20
10.240.2300	С отходами подступенков Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	0,53	105,00	55,65
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,013	1.796,61	23,36
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1005	Специальность: Мастер по мраморной плитке	ч	1,5	250,00	375,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				964,52
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				241,13
	Цена за м				1.205,65
Цена за метр для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за очистку и смачивание поверхностей существующих бетонных ступеней, устройство основания с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³, облицовку ступеней шлифованными или полированными плитами светлого травертина толщиной 3 см и подступенков шлифованными или полированными плитами светлого травертина толщиной 2 см отдельными плитками или целыми кусками, очистку и протирку ступеней и подступенков:					
Ед.изм.: Размеры по внешним краям ступеней от плинтуса до конца ступени должны быть рассчитаны по соответствующему проекту.					
Примечание. Плинтусы и косоуры не должны входить в эту цену.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1313	Облицовка ступеней лестницы плитами темного травертина (толщина ступеней 3 см, толщина подступенков 2 см) (шлифованные или полированные)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2102	Материал: Темный травертин	м²	0,38	345,00	131,10
10.240.2102	Включая отходы ступеней				
10.240.2102	Темный травертин	м²	0,0836	345,00	28,84
	Коэф. увеличения размеров и толщины 0,22 x 0,38 = 0,0836				
10.240.2102	Темный травертин	м²	0,15	345,00	51,75
	С отходами подступенков				
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,013	1.796,61	23,36
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	1,5	250,00	375,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
	(Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)				
	Стоимость материалов и работ				857,94
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				214,49
	Цена за м				1.072,43
Цена за метр для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за очистку и смачивание поверхностей существующих бетонных ступеней, устройство основания с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³, облицовку ступеней шлифованными или полированными плитами темного травертина толщиной 3 см и подступенков шлифованными или полированными плитами темного травертина толщиной 2 см отдельными плитками или целыми кусками, очистку и протирку ступеней и подступенков:					
Ед.изм.: Размеры по внешним краям ступеней от плинтуса до конца ступени должны быть рассчитаны по соответствующему проекту.					
Примечание. Плинтусы и косоуры не должны входить в эту цену.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1314	Облицовка ступеней лестницы плитами темного травертина (толщина ступеней 3 см, толщина подступенков 2 см) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2102	Материал: Темный травертин	м²	0,38	345,00	131,10
10.240.2102	Включая отходы ступеней Темный травертин	м²	0,0836	345,00	28,84
10.240.2102	Коэф. увеличения размеров и толщины 0,22 x 0,38 = 0,0836 Темный травертин	м²	0,15	345,00	51,75
10.240.2300	С отходами подступенков Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	0,53	105,00	55,65
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,013	1.796,61	23,36
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1005	Специальность: Мастер по мраморной плитке	ч	1,5	250,00	375,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				913,59
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				228,40
	Цена за м				1.141,99
Цена за метр для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за очистку и смачивание поверхностей существующих бетонных ступеней, устройство основания с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³, облицовку ступеней шлифованными или полированными плитами темного травертина толщиной 3 см и подступенков шлифованными или полированными плитами темного травертина толщиной 2 см отдельными плитками или целыми кусками, очистку и протирку ступеней и подступенков:					
Ед.изм.: Размеры по внешним краям ступеней от плинтуса до конца ступени должны быть рассчитаны по соответствующему проекту.					
Примечание. Плинтусы и косоуры не должны входить в эту цену.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1411	Устройство внешних отворотов из плит светлого травертина толщиной 3 см (3 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2101	Материал: Светлый травертин (с отходами)	м²	1,05	428,00	449,40
10.240.2101	Светлый травертин Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0,22	м²	0,22	428,00	94,16
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,05	1.796,61	89,83
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	4,5	250,00	1.125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00	577,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.418,78
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				604,70
	Цена за м²				3.023,48
Цена за м² для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за очистку и смачивание существующих поверхностей, устройство основания с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³, укладку, очистку и протирку внешних подоконников из шлифованных или полированных плит светлого травертина толщиной 3 см, изготовленных одним куском, с уклоном и отливом:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1412	Устройство внешних отворотов из плит светлого травертина толщиной 3 см (3 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2101	Материал: Светлый травертин (с отходами)	м²	1,05	428,00	449,40
10.240.2101	Светлый травертин Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0,22	м²	0,22	428,00	94,16
10.240.2300	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,05	1.796,61	89,83
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1005	Работы: Мастер по мраморной плитке	ч	4,5	250,00	1.125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00	577,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.529,03
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				632,26
	Цена за м²				3.161,29
Цена за м² для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за очистку и смачивание существующих поверхностей, устройство основания с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³, укладку, очистку и протирку внешних подоконников из шлифованных или полированных плит светлого травертина толщиной 3 см, изготовленных одним куском, с уклоном и отливом:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1413	Устройство внешних отворотов из плит темного травертина толщиной 3 см (3 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2102	Материал: Темный травертин (с отходами)	м²	1,05	345,00	362,25
10.240.2102	Темный травертин Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0,22	м²	0,22	345,00	75,90
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,05	1.796,61	89,83
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1005	Специальность: Мастер по мраморной плитке	ч	4,5	250,00	1.125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00	577,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.313,37
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				578,34
	Цена за м²				2.891,71
Цена за м² для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за очистку и смачивание существующих поверхностей, устройство основания с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³, укладку, очистку и протирку внешних подоконников из шлифованных или полированных плит темного травертина толщиной 3 см, изготовленных одним куском, с уклоном и отливом:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1414	Устройство внешних отворотов из плит темного травертина толщиной 3 см (3 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2102	Материал: Темный травертин (с отходами)	м²	1,05	345,00	362,25
10.240.2102	Темный травертин Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0,22	м²	0,22	345,00	75,90
10.240.2300	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,05	1.796,61	89,83
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1005	Специальность: Мастер по мраморной плитке	ч	4,5	250,00	1.125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00	577,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.423,62
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				605,91
	Цена за м²				3.029,53
Цена за м² для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за очистку и смачивание существующих поверхностей, устройство основания с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³, укладку, очистку и протирку внешних подоконников из шлифованных или полированных плит темного травертина толщиной 3 см, изготовленных одним куском, с уклоном и отливом:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1511	Устройство парапетов из плит светлого травертина толщиной 3 см (3 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2101	Материал: Светлый травертин (с отходами)	м²	1,05	428,00	449,40
10.240.2101	Светлый травертин	м²	0,22	428,00	94,16
	Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0,22				
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,05	1.796,61	89,83
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	5	250,00	1.250,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00	577,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
	(Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)				
	Стоимость материалов и работ				2.543,78
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				635,95
	Цена за м²				3.179,73
Цена за м² для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за очистку и смачивание существующих поверхностей, устройство основания с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³, укладку, очистку и протирку внешних парапетов из шлифованных или полированных плит светлого травертина толщиной 3 см, изготовленных одним куском, с уклоном и отливом:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1512	Устройство парапетов из плит светлого травертина толщиной 3 см (3 × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2101	Материал: Светлый травертин (с отходами)	м²	1,05	428,00	449,40
10.240.2101	Светлый травертин	м²	0,22	428,00	94,16
	Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0,22				
10.240.2300	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,05	1.796,61	89,83
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	5	250,00	1.250,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00	577,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.654,03
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				663,51
	Цена за м²				3.317,54
Цена за м² для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за очистку и смачивание существующих поверхностей, устройство основания с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³, укладку, очистку и протирку внешних парапетов из шлифованных или полированных плит светлого травертина толщиной 3 см, изготовленных одним куском, с уклоном и отливом:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1513	Устройство парапетов из плит темного травертина толщиной 3 см (3 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2102	Материал: Темный травертин (с отходами)	м²	1,05	345,00	362,25
10.240.2102	Темный травертин	м²	0,22	345,00	75,90
	Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0,22				
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,05	1.796,61	89,83
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	5	250,00	1.250,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00	577,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
	(Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)				
	Стоимость материалов и работ				2.438,37
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				609,59
	Цена за м²				3.047,96
Цена за м² для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за очистку и смачивание существующих поверхностей, устройство основания с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³, укладку, очистку и протирку внешних парапетов из шлифованных или полированных плит темного травертина толщиной 3 см, изготовленных одним куском, с уклоном и отливом:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1514	Устройство парапетов из плит темного травертина толщиной 3 см (3 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2102	Материал: Темный травертин (с отходами)	м²	1,05	345,00	362,25
10.240.2102	Темный травертин	м²	0,22	345,00	75,90
10.240.2300	Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0,22 Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,05	1.796,61	89,83
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1005	Специальность: Мастер по мраморной плитке	ч	5	250,00	1.250,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00	577,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.548,62
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				637,16
	Цена за м²				3.185,78
Цена за м² для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за очистку и смачивание существующих поверхностей, устройство основания с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³, укладку, очистку и протирку внешних парапетов из шлифованных или полированных плит темного травертина толщиной 3 см, изготовленных одним куском, с уклоном и отливом:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1611	Изготовление парапетных плит из светлого травертина толщиной 3 см (3 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2101	Материал: Светлый травертин (с отходами)	м²	1,05	428,00	449,40
10.240.2101	Светлый травертин	м²	0,22	428,00	94,16
	Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0,22				
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,05	1.796,61	89,83
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Работы:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	5,5	250,00	1.375,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00	577,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.674,53
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				668,63
	Цена за м²				3.343,16
Цена за м² для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за очистку и смачивание существующих поверхностей, устройство основания с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³, устройство, очистку и протирку парапетных плит из шлифованных или полированных плит светлого травертина толщиной 3 см, изготовленных одним куском, с уклоном и отливом, нанесение слоя цементной затирки для швов на швы и все поверхности, очистку поверхности от затирки через полчаса, очистку и протирку:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1612	Изготовление парапетных плит из светлого травертина толщиной 3 см (3 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2101	Материал: Светлый травертин (с отходами)	м²	1,05	428,00	449,40
10.240.2101	Светлый травертин	м²	0,22	428,00	94,16
10.240.2300	Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0,22 Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,05	1.796,61	89,83
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1005	Специальность: Мастер по мраморной плитке	ч	5,5	250,00	1.375,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00	577,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
Стоимость материалов и работ					2.784,78
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					696,20
Цена за м²					3.480,98
Цена за м² для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за очистку и смачивание существующих поверхностей, устройство основания с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³, устройство, очистку и протирку парапетных плит из шлифованных или полированных плит светлого травертина толщиной 3 см, изготовленных одним куском, с уклоном и отливом, нанесение слоя цементной затирки для швов на швы и все поверхности, очистку поверхности от затирки через полчаса, очистку и протирку: Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1613	Изготовление парапетных плит из темного травертина толщиной 3 см (3 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2102	Материал: Темный травертин (с отходами)	м²	1,05	345,00	362,25
10.240.2102	Темный травертин	м²	0,22	345,00	75,90
	Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0,22				
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,05	1.796,61	89,83
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Работы:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	5,5	250,00	1.375,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00	577,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
	(Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)				
	Стоимость материалов и работ				2.569,12
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				642,28
	Цена за м²				3.211,40
Цена за м² для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за очистку и смачивание существующих поверхностей, устройство основания с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³, устройство, очистку и протирку парапетных плит из шлифованных или полированных плит темного травертина толщиной 3 см, изготовленных одним куском, с уклоном и отливом, нанесение слоя цементной затирки для швов на швы и все поверхности, очистку поверхности от затирки через полчаса, очистку и протирку:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1614	Изготовление парапетных плит из темного травертина толщиной 3 см (3 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2102	Материал: Темный травертин (с отходами)	м²	1,05	345,00	362,25
10.240.2102	Темный травертин	м²	0,22	345,00	75,90
	Коэф. увеличения размеров и толщины k = 0,22				
10.240.2300	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,05	1.796,61	89,83
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	5	250,00	1.250,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00	577,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.554,37
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				638,59
	Цена за м²				3.192,96
Цена за м² для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за очистку и смачивание существующих поверхностей, устройство основания с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³, устройство, очистку и протирку парапетных плит из шлифованных или полированных плит темного травертина толщиной 3 см, изготовленных одним куском, с уклоном и отливом, нанесение слоя цементной затирки для швов на швы и все поверхности, очистку поверхности от затирки через полчаса, очистку и протирку:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1711	Устройство откосов из плит светлого травертина толщиной 2 см (2 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2101	Материал: Светлый травертин (с отходами)	м²	1,05	428,00	449,40
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,025	1.796,61	44,92
19.100.2518	Строительный раствор с содержанием 500 кг цемента	м³	0,005	1.524,15	7,62
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,8	11,50	9,20
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.480.1821	Стальной зажим	кг	0,15	35,00	5,25
10.100.1005	Специальность: Мастер по мраморной плитке	ч	4,5	250,00	1.125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00	495,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.219,28
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				554,82
	Цена за м²				2.774,10
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением выравнивающего бетона) за очистку шероховатой штукатурки и аналогичных поверхностей стен, выполненных в соответствии с техническими характеристиками, затирку швов, увлажнение поверхности стен, нанесение на указанные стены слоя цементного раствора 400 кг/м³ толщиной 1,5 см; крепление шлифованных или полированных плит светлого травертина к стальным зажимам с шириной швов 2 мм, которые были уложены ранее с помощью цементного раствора 400 кг/м³ в соответствии с проектом; заполнение зазора раствором между стеной и плитами после укладки каждого ряда плит, нанесение слоя затирки на цементной основе на швы и всю поверхность; очистку поверхности от затирки через полчаса:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1712	Устройство откосов из светлого травертина толщиной 2 см (2 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2101	Материал: Светлый травертин (с отходами)	м²	1,05	428,00	449,40
10.240.2300	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,025	1.796,61	44,92
19.100.2518	Строительный раствор с содержанием 500 кг цемента	м³	0,005	1.524,15	7,62
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,8	11,50	9,20
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.480.1821	Стальной зажим	кг	0,15	35,00	5,25
10.100.1005	Специальность: Мастер по мраморной плитке	ч	4,5	250,00	1.125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00	495,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.329,53
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				582,38
	Цена за м²				2.911,91
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку шероховатой штукатурки и аналогичных поверхностей стен, выполненных в соответствии с техническими характеристиками, затирка швов, увлажнение поверхности стен, нанесение на указанные стены слоя цементного раствора 400 кг/м³ толщиной 1,5 см; крепление плит светлого травертина (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки) к стальным зажимам с шириной швов 2 мм, которые были уложены ранее с помощью цементного раствора 400 кг/м³ в соответствии с проектом; заполнение зазора раствором между стеной и плитами после укладки каждого ряда плит, нанесение слоя затирки на цементной основе на швы и всю поверхность; очистку поверхности от затирки через полчаса:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1713	Устройство откосов из плит темного травертина толщиной 2 см (2 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (шлифованные или полированные)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2102	Материал: Темный травертин (с отходами)	м²	1,05	345,00	362,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,025	1.796,61	44,92
19.100.2518	Строительный раствор с содержанием 500 кг цемента	м³	0,005	1.524,15	7,62
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,8	11,50	9,20
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.480.1821	Стальной зажим	кг	0,15	35,00	5,25
10.100.1005	Специальность: Мастер по мраморной плитке	ч	4,5	250,00	1.125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00	495,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.132,13
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				533,03
	Цена за м²				2.665,16
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением выравнивающего бетона) за очистку шероховатой штукатурки и аналогичных поверхностей стен, выполненных в соответствии с техническими характеристиками, затирку швов, увлажнение поверхности стен, нанесение на указанные стены слоя цементного раствора 400 кг/м³ толщиной 1,5 см; крепление шлифованных или полированных плит темного травертина к стальным зажимам с шириной швов 2 мм, которые были уложены ранее с помощью цементного раствора 400 кг/м³ в соответствии с проектом; заполнение зазора раствором между стеной и плитами после укладки каждого ряда плит, нанесение слоя затирки на цементной основе на швы и всю поверхность; очистку поверхности от затирки через полчаса: Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.415.1714	Устройство откосов из темного травертина толщиной 2 см (2 см × 30 - 40 - 50 см × свободный размер) (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2102	Материал: Темный травертин (с отходами)	м²	1,05	345,00	362,25
10.240.2300	Любая обработка поверхности (исключая шлифовки и полировки, включая обжиг, старение, пескоструйную очистку, отбивку молотком, шпаклевание, придание естественной формы, кислотную промывку и т. д.)	м²	1,05	105,00	110,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,025	1.796,61	44,92
19.100.2518	Строительный раствор с содержанием 500 кг цемента	м³	0,005	1.524,15	7,62
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,8	11,50	9,20
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.480.1821	Стальной зажим	кг	0,15	35,00	5,25
10.100.1005	Специальность: Мастер по мраморной плитке	ч	4,5	250,00	1.125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00	495,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.242,38
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				560,60
	Цена за м²				2.802,98
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за затраты (за исключением выравнивающего бетона) на очистку шероховатой штукатурки и аналогичных поверхностей стен, выполненных в соответствии с техническими характеристиками, затирка швов, увлажнение поверхности стен, нанесение на указанные стены слоя цементного раствора 400 кг/м³ толщиной 1,5 см; крепление плит темного травертина (с любой обработкой поверхности, кроме шлифовки или полировки) к стальным зажимам с шириной швов 2 мм, которые были уложены ранее с помощью цементного раствора 400 кг/м³ в соответствии с проектом; заполнение зазора раствором между стеной и плитами после укладки каждого ряда плит, нанесение слоя затирки на цементной основе на швы и всю поверхность; очистку поверхности от затирки через полчаса:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.420.1011	Полы из плит андезита толщиной 4 см (30 см × свободный размер)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2668	Материал Андезитовые плиты (4 × 30 × свободная длина в см) (с отходами)	м²	1,05	423,00	444,15
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
19.100.2517	Строительный раствор с содержанием 600 кг цемента	м³	0,001	1.718,50	1,72
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.430,62
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				357,66
	Цена за м²				1.788,28
Цена за м² для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основания толщиной слоя 4 см с содержанием цемента 400 кг/м³; укладку плит из андезита толщиной 4 см размером 30 × свободная длина, с максимальной шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; заполнение швов жидким цементным раствором (шламом) естественного цвета или с красителем, замену плит, разбитых или треснувших во время настилки пола, очистку поверхности пола от раствора и вытирание поверхности:					
Ед.изм.: Площадь поверхности покрытия и длина плинтуса, если таковые имеются, должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.420.1012	Полы из плит андезита с точечной фактурой толщиной 4 см (30 см × свободный размер)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2668	Материал: Андезитовые плиты (4 × 30 × свободная длина в см) (с отходами)	м²	1,05	423,00	444,15
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
19.100.2517	Строительный раствор с содержанием 600 кг цемента	м³	0,001	1.718,50	1,72
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность: С точечной фактурой (обработка поверхности бучардой)				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке Монтаж	ч	1,5	250,00	375,00
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.805,62
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				451,41
	Цена за м²				2.257,03
Цена за м² для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку и увлажнение поверхности выравнивающего бетона в соответствии с техническими характеристиками, изготовление основания толщиной слоя 4 см с содержанием цемента 400 кг/м³; укладку плит из андезита с точечной фактурой (поверхность, обработанная бучардой) толщиной 4 см размером 30 × свободная длина, с максимальной шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; заполнение швов жидким цементным раствором (шламом) естественного цвета или с красителем, замену плит, разбитых или треснувших во время настилки пола, очистку поверхности пола от раствора и вытирание поверхности: Ед.изм.: Площадь поверхности покрытия и длина плинтуса, если таковые имеются, должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.420.1111	Стены из плит андезита толщиной 3 см (30 см × свободный размер)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2648	Материал: Плиты из андезита (с отходами)	м²	1,05	354,00	371,70
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,025	1.796,61	44,92
19.100.2518	Строительный раствор с содержанием 500 кг цемента	м³	0,005	1.524,15	7,62
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,8	11,50	9,20
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.480.1821	Стальной зажим	кг	0,15	35,00	5,25
10.100.1005	Специальность: Мастер по мраморной плитке	ч	2,5	250,00	625,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00	412,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.559,08
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				389,77
	Цена за м²				1.948,85
Цена за м², включая любые материалы и потери, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за тщательную очистку поверхности стен, создание швов, увлажнение поверхности стен и нанесение на указанную поверхность слоя раствора толщиной 1,5 см с содержанием цемента 400 кг/м³; обшивка указанной поверхности плитами андезита толщиной 3 см размером 30 см × свободная длина, с максимальной шириной швов 2 мм с использованием цементного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³ и заполнения пространства между задней стороной плит и стеной цементным раствором после укладки каждого ряда; заполнение швов затиркой швов необходимого цвета; и крепление плит андезита к стальным зажимам, которые предварительно монтируются к стене; замена плит, которые могут разбиться или треснуть во время обшивки стен, и удаление остатков раствора с поверхности плит: Ед. изм.: 1) Площадь поверхности покрытия андезитом рассчитывается по соответствующим размерам, указанным в проекте. 2) Перекрытия на углах не принимаются во внимание. Толщина андезита на внешних углах должна быть изъята из результатов измерений.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.420.1211	Устройство откосов из плит андезита толщиной 3 см				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2648	Материал: Плиты из андезита (с отходами)	м²	1,1	354,00	389,40
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,035	1.796,61	62,88
19.100.2518	Строительный раствор с содержанием 500 кг цемента	м³	0,005	1.524,15	7,62
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность:				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2,5	250,00	625,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00	412,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.580,29
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				395,07
	Цена за м²				1.975,36
Цена за м², включая любые материалы и потери, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за тщательную очистку поверхности стен, увлажнение поверхности стен и нанесение на указанную поверхность слоя раствора толщиной 3,5 см с содержанием цемента 400 кг/м³; устройство монолитных андезитовых откосов и с использованием плит андезита толщиной 3 см, заполнение угловых стыков и швов жидким цементным раствором (шламом), замену плит, которые могут разбиться или треснуть во время монтажа и удаление остатков раствора с поверхности обшивки: Ед. изм.: Измеряется площадь поверхностей выполненных откосов в рамках проекта.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.430.1011	Доставка и монтаж готовых, армированных, плоских лестничных ступеней из бетона с мраморным заполнителем (с любой обработкой поверхности)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5201	Материал Ступень и подступенок (0,38 + 0,15 = 0,53) Лестничные ступени с мраморным заполнителем (с отходами)	м²	0,53	860,00	455,80
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,015	1.796,61	26,95
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.395,64
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				348,91
	Цена за м				1.744,55
Цена за м для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку и нанесение покрытия на ступени и подступенки любой толщины индивидуально в виде цельного куска с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³ в соответствии с техническими характеристиками покрытия пола и стен после тщательной очистки и увлажнения существующих бетонных ступеней:					
Ед.изм.: Размеры по внешним краям ступеней от плинтуса до конца ступени должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.					
Примечание. Плинтусы и косоуры не должны входить в эту цену.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.430.1012	Доставка и монтаж готовых, армированных, плоских лестничных ступеней из бетона с гранитным заполнителем (с любой обработкой поверхности)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5202	Материал Ступень и подступенок (0,38 + 0,15= 0,53) Лестничные ступени с гранитным заполнителем (с отходами)	м²	0,53	973,00	515,69
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,015	1.796,61	26,95
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.455,53
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				363,88
	Цена за м				1.819,41
Цена за м для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку и нанесение покрытия на ступени и подступенки любой толщины индивидуально в виде цельного куска с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³ в соответствии с техническими характеристиками покрытия пола и стен после тщательной очистки и увлажнения существующих бетонных ступеней: Ед.изм.: Размеры по внешним краям ступеней от плинтуса до конца ступени должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте. Примечание. Плинтусы и косоуры не должны входить в эту цену.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.430.1013	Доставка и монтаж готовых, армированных, плоских лестничных ступеней из бетона с андезитовым или базальтовым заполнителем (с любой обработкой поверхности)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5203	Материал Ступень и подступенок (0,38 + 0,15 = 0,53) Лестничные ступени с андезитовым или базальтовым заполнителем (с отходами)	м²	0,53	973,00	515,69
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,015	1.796,61	26,95
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.455,53
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				363,88
	Цена за м				1.819,41
Цена за м для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку и нанесение покрытия на ступени и подступенки любой толщины индивидуально в виде цельного куска с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³ в соответствии с техническими характеристиками покрытия пола и стен после тщательной очистки и увлажнения существующих бетонных ступеней:					
Ед.изм.: Размеры по внешним краям ступеней от плинтуса до конца ступени должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.					
Примечание. Плинтусы и косоуры не должны входить в эту цену.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.430.1014	Доставка и монтаж готовых, армированных, плоских лестничных ступеней из бетона с заполнителем из кварцевого песка + мрамора (с любой обработкой поверхности)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5204	Материал Ступень и подступенок (0,38 + 0,15 = 0,53) Лестничные ступени с заполнителем из кварцевого песка + мрамор (с отходами)	м²	0,53	1.106,00	586,18
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,015	1.796,61	26,95
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1005	Специальность Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.526,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				381,51
	Цена за м				1.907,53
Цена за м для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку и нанесение покрытия на ступени и подступенки любой толщины индивидуально в виде цельного куска с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³ в соответствии с техническими характеристиками покрытия пола и стен после тщательной очистки и увлажнения существующих бетонных ступеней:					
Ед.изм.: Размеры по внешним краям ступеней от плинтуса до конца ступени должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.					
Примечание. Плинтусы и косоуры не должны входить в эту цену.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.430.1015	Доставка и монтаж готовых, армированных, плоских лестничных ступеней из бетона с заполнителем из кварцевого песка (с любой обработкой поверхности)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5205	Материал Ступень и подступенок (0,38 + 0,15 = 0,53) Лестничные ступени с заполнителем из кварцевого песка (с отходами)	м²	0,53	1.512,00	801,36
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,015	1.796,61	26,95
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.741,20
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				435,30
	Цена за м				2.176,50
Цена за м для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку и нанесение покрытия на ступени и подступенки любой толщины индивидуально в виде цельного куска с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³ в соответствии с техническими характеристиками покрытия пола и стен после тщательной очистки и увлажнения существующих бетонных ступеней:					
Ед. изм.: Размеры по внешним краям ступеней от плинтуса до конца ступени должны быть рассчитаны по соответствующему проекту.					
Примечание. Плинтусы и косоуры не должны входить в эту цену.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.430.1111	Доставка и монтаж готовых, армированных, L-образных лестничных ступеней из бетона с мраморным заполнителем (с любой обработкой поверхности)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5221	Материал Ступень и подступенок (0,38 + 0,15 = 0,53) L-образные лестничные ступени с мраморным заполнителем (с отходами)	м²	0,53	1.025,00	543,25
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,015	1.796,61	26,95
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.483,09
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				370,77
	Цена за м				1.853,86
Цена за м для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку и нанесение покрытия на ступени и подступенки любой толщины в виде цельного куска с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³ в соответствии с техническими характеристиками покрытия пола и стен после тщательной очистки и увлажнения существующих бетонных ступеней:					
Ед.изм.: Размеры по внешним краям ступеней от плинтуса до конца ступени должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.					
Примечание. Плинтусы и косоуры не должны входить в эту цену.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.430.1112	Доставка и монтаж готовых, армированных, L-образных лестничных ступеней из бетона с гранитным заполнителем (с любой обработкой поверхности)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5222	Материал Ступень и подступенок (0,38 + 0,15 = 0,53) L-образные лестничные ступени с гранитным заполнителем (с отходами)	м²	0,53	1.172,00	621,16
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,015	1.796,61	26,95
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.561,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				390,25
	Цена за м				1.951,25
Цена за м для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку и нанесение покрытия на ступени и подступенки любой толщины в виде цельного куска с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³ в соответствии с техническими характеристиками покрытия пола и стен после тщательной очистки и увлажнения существующих бетонных ступеней:					
Ед.изм.: Размеры по внешним краям ступеней от плинтуса до конца ступени должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.					
Примечание. Плинтусы и косоуры не должны входить в эту цену.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.430.1113	Доставка и монтаж готовых, армированных, L-образных лестничных ступеней из бетона с андезитовым или базальтовым заполнителем (с любой обработкой поверхности)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5223	Материал Ступень и подступенок (0,38 + 0,15= 0,53) L-образные лестничные ступени с андезитовым или базальтовым заполнителем (с отходами)	м²	0,53	1.172,00	621,16
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,015	1.796,61	26,95
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.561,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				390,25
	Цена за м				1.951,25
Цена за м для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку и нанесение покрытия на ступени и подступенки любой толщины в виде цельного куска с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³ в соответствии с техническими характеристиками покрытия пола и стен после тщательной очистки и увлажнения существующих бетонных ступеней:					
Ед.изм.: Размеры по внешним краям ступеней от плинтуса до конца ступени должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.					
Примечание. Плинтусы и косоуры не должны входить в эту цену.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.430.1114	Доставка и монтаж готовых, армированных, L-образных лестничных ступеней из бетона с заполнителем из кварцевого песка + мрамора (с любой обработкой поверхности)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5224	Материал Ступень и подступенок (0,38 + 0,15 = 0,53) L-образные лестничные ступени с заполнителем из кварцевого песка + мрамор (с отходами)	м²	0,53	1.257,00	666,21
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,015	1.796,61	26,95
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.606,05
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				401,51
	Цена за м				2.007,56
Цена за м для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку и нанесение покрытия на ступени и подступенки любой толщины в виде цельного куска с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³ в соответствии с техническими характеристиками покрытия пола и стен после тщательной очистки и увлажнения существующих бетонных ступеней:					
Ед.изм.: Размеры по внешним краям ступеней от плинтуса до конца ступени должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.					
Примечание. Плинтусы и косоуры не должны входить в эту цену.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.430.1115	Доставка и монтаж готовых, армированных, L-образных лестничных ступеней из бетона с заполнителем из кварцевого песка (с любой обработкой поверхности)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5225	Материал Ступень и подступенок (0,38 + 0,15= 0,53) L-образные лестничные ступени с заполнителем из кварцевого песка (с отходами)	м²	0,53	1.708,00	905,24
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,015	1.796,61	26,95
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.845,08
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				461,27
	Цена за м				2.306,35
Цена за м для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку и нанесение покрытия на ступени и подступенки любой толщины в виде цельного куска с использованием раствора с содержанием цемента 400 кг/м³ в соответствии с техническими характеристиками покрытия пола и стен после тщательной очистки и увлажнения существующих бетонных ступеней:					
Ед.изм.: Размеры по внешним краям ступеней от плинтуса до конца ступени должны быть рассчитаны по размерам, указанным в соответствующем проекте.					
Примечание. Плинтусы и косоуры не должны входить в эту цену.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.430.1201	Доставка и монтаж готовых, армированных, L-образных лестничных косоуров (любого размера и толщины) (с любой обработкой поверхности)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5241	Материал (L-образные) лестничные косоуры (С любой обработкой поверхности) (с отходами)	м	1,05	125,00	131,25
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	0,4	11,00	4,40
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,05	11,50	0,58
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,01	20,00	0,20
10.130.9991	Вода	м³	0,001	38,50	0,04
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00	33,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,1	165,00	16,50
	Стоимость материалов и работ				235,97
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				58,99
	Цена за м				294,96
Цена за метр для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за очистку поверхности стены в соответствии с техническими характеристиками, приклеивание плитусов с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя затирки для швов на цементной основе из смеси белого цемента, красителей, оксидов железа, пигментов и мраморной пудры на швы и всю поверхность; очистка поверхности от затирки через полчаса и мытье поверхности жидким мылом:					
Ед. изм.: Площадь поверхностей с плитусами рассчитывается по соответствующим размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.430.1202	Доставка и монтаж готовых, армированных, L-образных лестничных косоуров (любого размера и толщины) (с любой обработкой поверхности)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5242	Материал (L-образные) лестничные косоуры (С любой обработкой поверхности) (с отходами)	м	1,05	135,00	141,75
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	0,4	11,00	4,40
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,05	11,50	0,58
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,01	20,00	0,20
10.130.9991	Вода	м³	0,001	38,50	0,04
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00	33,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,1	165,00	16,50
	Стоимость материалов и работ				246,47
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				61,62
	Цена за м				308,09
Цена за метр для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы подрядчика и прибыль за очистку поверхности лестниц в соответствии с техническими характеристиками, приклеивание плиток косоура с шириной швов 2 мм в соответствии с проектом; нанесение слоя затирки для швов на цементной основе из смеси белого цемента, красителей, оксидов железа, пигментов и мраморной пудры на швы и всю поверхность; очистка поверхности от затирки через полчаса и мытье поверхности жидким мылом:					
Ед. изм.: Площадь поверхности косоуров рассчитывается по соответствующим размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.430.1311	Устройство подоконников, парапетов или парапетных плит с использованием готовых, армированных, плоских бетонно-мозаичных плит с мраморным заполнителем (с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5301	Материал Мраморные бетонно-мозаичные (плоские) подоконники, парапеты или парапетные плиты (с отходами)	м²	1,05	1.058,00	1.110,90
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.103,40
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				525,85
	Цена за м²				2.629,25
Цена за м для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за тщательную очистку и увлажнение существующих поверхностей под облицовку, подготовку подоконников, парапетов и парапетных плит в виде цельных кусков, облицовку с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³ в соответствии с техническими характеристиками покрытия пола и стен:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.430.1312	Устройство подоконников, парапетов или парапетных плит с использованием готовых, армированных, плоских бетонно-мозаичных плит с гранитным заполнителем (с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5302	Материал Гранитные бетонно-мозаичные (плоские) подоконники, парапеты или парапетные плиты (с отходами)	м²	1,05	1.172,00	1.230,60
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.223,10
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				555,78
	Цена за м²				2.778,88
Цена за м для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за тщательную очистку и увлажнение существующих поверхностей под облицовку, подготовку подоконников, парапетов и парапетных плит в виде цельных кусков, облицовку с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³ в соответствии с техническими характеристиками покрытия пола и стен:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.430.1313	Устройство подоконников, парапетов или парапетных плит с использованием готовых, армированных, плоских бетонно-мозаичных плит с кварцево-кремниевым и мраморным заполнителем (с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5303	Материал Мраморные бетонно-мозаичные (плоские) подоконники, парапеты или парапетные плиты с кварцевым песком (с отходами)	м²	1,05	1.228,00	1.289,40
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.281,90
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				570,48
	Цена за м²				2.852,38
Цена за м для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за тщательную очистку и увлажнение существующих поверхностей под облицовку, подготовку подоконников, парапетов и парапетных плит в виде цельных кусков, облицовку с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³ в соответствии с техническими характеристиками покрытия пола и стен:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.430.1314	Устройство подоконников, парапетов или парапетных плит с использованием готовых, армированных, плоских бетонно-мозаичных плит с кварцево-кремниевым заполнителем (с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5304	Материал Кварцевые/кремниевые бетонно-мозаичные (плоские) подоконники, парапеты или парапетные плиты с кварцевым песком (с отходами)	м²	1,05	1.530,00	1.606,50
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1005	Специальность Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.599,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				649,75
	Цена за м²				3.248,75
Цена за м для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за тщательную очистку и увлажнение существующих поверхностей под облицовку, подготовку подоконников, парапетов и парапетных плит в виде цельных кусков, облицовку с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³ в соответствии с техническими характеристиками покрытия пола и стен:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.430.1411	Устройство L-образных подоконников, парапетов или парапетных плит с использованием готовых, армированных бетонно-мозаичных плит с мраморным заполнителем (с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5321	Материал Мраморные бетонно-мозаичные (L-образные) подоконники, парапеты или парапетные плиты (с отходами)	м²	1,05	1.134,00	1.190,70
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.183,20
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				545,80
	Цена за м²				2.729,00
Цена за м для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за тщательную очистку и увлажнение существующих поверхностей под облицовку, подготовку подоконников, парапетов и парапетных плит в виде цельных кусков, облицовку с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³ в соответствии с техническими характеристиками покрытия пола и стен:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.430.1412	Устройство L-образных подоконников, парапетов или парапетных плит с использованием готовых, армированных бетонно-мозаичных плит с гранитным заполнителем (с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5322	Материал Гранитные бетонно-мозаичные (L-образные) подоконники, парапеты или парапетные плиты (с отходами)	м²	1,05	1.190,00	1.249,50
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.242,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				560,50
	Цена за м²				2.802,50
Цена за м для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за тщательную очистку и увлажнение существующих поверхностей под облицовку, подготовку подоконников, парапетов и парапетных плит в виде цельных кусков, облицовку с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³ в соответствии с техническими характеристиками покрытия пола и стен:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.430.1413	Устройство L-образных подоконников, парапетов или парапетных плит с использованием готовых, армированных бетонно-мозаичных плит с кварцево-кремниевым и мраморным заполнителем (с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5323	Материал (L-образные) кварцевые/кремниевые с мрамором бетонно-мозаичные (L-образные) подоконники, парапеты или парапетные плиты с кварцевым песком (с отходами)	м²	1,05	1.369,00	1.437,45
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1005	Специальность Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.429,95
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				607,49
	Цена за м²				3.037,44
Цена за м для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за тщательную очистку и увлажнение существующих поверхностей под облицовку, подготовку подоконников, парапетов и парапетных плит в виде цельных кусков, облицовку с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³ в соответствии с техническими характеристиками покрытия пола и стен:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.430.1414	Устройство L-образных подоконников, парапетов или парапетных плит с использованием готовых, армированных бетонно-мозаичных плит с кварцево-кремниевым заполнителем (с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5324	Материал Бетонно-мозаичные (L-образные) подоконники, парапеты или парапетные плиты с кварцевым песком (с отходами)	м²	1,05	1.530,00	1.606,50
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.599,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				649,75
	Цена за м²				3.248,75
Цена за м для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за тщательную очистку и увлажнение существующих поверхностей под облицовку, подготовку подоконников, парапетов и парапетных плит в виде цельных кусков, облицовку с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³ в соответствии с техническими характеристиками покрытия пола и стен:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.430.1511	Устройство U-образных подоконников, парапетов или парапетных плит с использованием готовых, армированных бетонно-мозаичных плит с мраморным заполнителем (с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5341	Материал Мраморные бетонно-мозаичные (U-образные) подоконники, парапеты или парапетные плиты (с отходами)	м²	1,05	1.370,00	1.438,50
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.431,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				607,75
	Цена за м²				3.038,75
Цена за м для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за тщательную очистку и увлажнение существующих поверхностей под облицовку, подготовку подоконников, парапетов и парапетных плит в виде цельных кусков, облицовку с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³ в соответствии с техническими характеристиками покрытия пола и стен:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.430.1512	Устройство U-образных подоконников, парапетов или парапетных плит с использованием готовых, армированных бетонно-мозаичных плит с гранитным заполнителем (с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5342	Материал (U-образные) гранитные бетонно-мозаичные подоконники, парапеты или парапетные плиты (с отходами)	м²	1,05	1.492,00	1.566,60
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.559,10
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				639,78
	Цена за м²				3.198,88
Цена за м для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за тщательную очистку и увлажнение существующих поверхностей под облицовку, подготовку подоконников, парапетов и парапетных плит в виде цельных кусков, облицовку с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³ в соответствии с техническими характеристиками покрытия пола и стен:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.430.1513	Устройство U-образных подоконников, парапетов или парапетных плит с использованием готовых, армированных бетонно-мозаичных плит с кварцево-кремниевым и мраморным заполнителем (с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5343	Материал (U-образные) кварцевые/кремниевые с мрамором бетонно-мозаичные (L-образные) подоконники, парапеты или парапетные плиты (с отходами)	м²	1,05	1.653,00	1.735,65
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.100.1005	Специальность Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.728,15
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				682,04
	Цена за м²				3.410,19
Цена за м для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за тщательную очистку и увлажнение существующих поверхностей под облицовку, подготовку подоконников, парапетов и парапетных плит в виде цельных кусков, облицовку с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³ в соответствии с техническими характеристиками покрытия пола и стен:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.430.1514	Устройство U-образных подоконников, парапетов или парапетных плит с использованием готовых, армированных бетонно-мозаичных плит с кварцево-кремниевым заполнителем (с любой обработкой поверхности)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5344	Материал (U-образные) кварцевые/кремниевые бетонно-мозаичные подоконники, парапеты или парапетные плиты с кварцевым песком (с отходами)	м²	1,05	1.766,00	1.854,30
19.100.2510	Подготовка строительного раствора с содержанием 400 кг цемента, а также песка и щебня	м³	0,04	1.796,61	71,86
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	0,5	11,50	5,75
10.300.1601	Жидкое мыло	кг	0,1	20,00	2,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
	Специальность				
10.100.1005	Мастер по мраморной плитке	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
	(Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)				
	Стоимость материалов и работ				2.846,80
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				711,70
	Цена за м²				3.558,50
Цена за м для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за тщательную очистку и увлажнение существующих поверхностей под облицовку, подготовку подоконников, парапетов и парапетных плит в виде цельных кусков, облицовку с использованием строительного раствора с содержанием цемента 400 кг/м³ в соответствии с техническими характеристиками покрытия пола и стен:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.435.1001	Мощеное покрытие с использованием ФЭМ из пропаренного бетона с белым цементом высотой 6 см (любого размера, цвета и рисунка)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.480.1001	Материал Бетонная брусчатка высотой 6 см (с отходами)	м²	1,05	165,00	173,25
10.130.1004	Песок (мелкозернистый заполнитель, который не нужно просеивать)	м³	0,1	110,00	11,00
	Специальность				
10.100.1014	Мастер-мостильщик	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,9	165,00	148,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				532,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				133,06
	Цена за м²				665,31
Цена за м² для погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, любых материалов и отходов, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за подготовку основания под напольное покрытие и укладку песка толщиной 10 см, мощение ФЭМ из пропаренного бетона высотой 6 см любого размера, цвета и рисунка, с прямыми краями и белым цементом с необходимым уклоном и с необходимой шириной швов на слое песка, трамбовку брусчатки, заполнение швов песком, подметанием поверхности ФЭМ:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.435.1002	Мощеное покрытие с использованием ФЭМ из пропаренного бетона с белым цементом высотой 8 см (любого размера, цвета и рисунка)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.480.1002	Материал Бетонная брусчатка высотой 8 см (с отходами)	м²	1,05	180,00	189,00
10.130.1004	Песок (мелкозернистый заполнитель, который не нужно просеивать)	м³	0,1	110,00	11,00
	Специальность				
10.100.1014	Мастер-мостильщик	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,9	165,00	148,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				548,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				137,00
	Цена за м²				685,00
Цена за м² для погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, любых материалов и отходов, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за подготовку основания под напольное покрытие и укладку песка толщиной 10 см, мощение ФЭМ из пропаренного бетона высотой 8 см любого размера, цвета и рисунка, с прямыми краями и белым цементом с необходимым уклоном и с необходимой шириной швов на слое песка, трамбовку брусчатки, заполнение швов песком, подметанием поверхности ФЭМ:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.435.1003	Мощеное покрытие с использованием ФЭМ из пропаренного бетона с белым цементом высотой 10 см (любого размера, цвета и рисунка)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.480.1003	Материал Бетонная брусчатка высотой 10 см (с отходами)	м²	1,05	195,00	204,75
10.130.1004	Песок (мелкозернистый заполнитель, который не нужно просеивать)	м³	0,1	110,00	11,00
	Специальность				
10.100.1014	Мастер-мостильщик	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,9	165,00	148,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				563,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				140,94
	Цена за м²				704,69
Цена за м² для погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, любых материалов и отходов, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за подготовку основания под напольное покрытие и укладку песка толщиной 10 см, мощение ФЭМ из пропаренного бетона высотой 10 см любого размера, цвета и рисунка, с прямыми краями и белым цементом с необходимым уклоном и с необходимой шириной швов на слое песка, трамбовку брусчатки, заполнение швов песком, подметанием поверхности ФЭМ:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.435.1004	Мощеное покрытие с использованием ФЭМ из пропаренного бетона с обычным цементом высотой 6 см (любого размера, цвета и рисунка)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.480.1011	Материал Бетонная брусчатка высотой 6 см (с отходами)	м²	1,05	150,00	157,50
10.130.1004	Песок (мелкозернистый заполнитель, который не нужно просеивать)	м³	0,1	110,00	11,00
	Специальность				
10.100.1014	Мастер-мостильщик	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,9	165,00	148,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				516,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				129,13
	Цена за м²				645,63
Цена за м² для погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, любых материалов и отходов, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за подготовку основания под напольное покрытие и укладку песка толщиной 10 см, мощение ФЭМ из пропаренного бетона высотой 6 см любого размера, цвета и рисунка, с прямыми краями и обычным цементом с необходимым уклоном и с необходимой шириной швов на слое песка, трамбовку брусчатки, заполнение швов песком, подметанием поверхности ФЭМ:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.435.1005	Мощеное покрытие с использованием ФЭМ из пропаренного бетона с обычным цементом высотой 8 см (любого размера, цвета и рисунка)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.480.1012	Материал Бетонная брусчатка высотой 8 см (с отходами)	м²	1,05	165,00	173,25
10.130.1004	Песок (мелкозернистый заполнитель, который не нужно просеивать)	м³	0,1	110,00	11,00
	Специальность				
10.100.1014	Мастер-мостильщик	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,9	165,00	148,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				532,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				133,06
	Цена за м²				665,31
Цена за м² для погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, любых материалов и отходов, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за подготовку основания под напольное покрытие и укладку песка толщиной 10 см, мощение ФЭМ из пропаренного бетона высотой 8 см любого размера, цвета и рисунка, с прямыми краями и обычным цементом с необходимым уклоном и с необходимой шириной швов на слое песка, трамбовку брусчатки, заполнение швов песком, подметанием поверхности ФЭМ:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.435.1006	Мощеное покрытие с использованием ФЭМ из пропаренного бетона с обычным цементом высотой 10 см (любого размера, цвета и рисунка)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.480.1013	Материал Бетонная брусчатка высотой 10 см (с отходами)	м²	1,05	180,00	189,00
10.130.1004	Песок (мелкозернистый заполнитель, который не нужно просеивать)	м³	0,1	110,00	11,00
	Специальность				
10.100.1014	Мастер-мостильщик	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,9	165,00	148,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				548,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				137,00
	Цена за м²				685,00
Цена за м² для погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, любых материалов и отходов, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за подготовку основания под напольное покрытие и укладку песка толщиной 10 см, мощение ФЭМ из пропаренного бетона высотой 10 см любого размера, цвета и рисунка, с прямыми краями и обычным цементом с необходимым уклоном и с необходимой шириной швов на слое песка, трамбовку брусчатки, заполнение швов песком, подметанием поверхности ФЭМ:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.435.1101	Мощеное покрытие с использованием газонных блоков из пропаренного бетона с белым цементом высотой 8 см (любого размера, цвета и рисунка)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.480.1021	Материал Бетонные блоки для газонов высотой 8 см (с отходами)	м²	1,05	225,00	236,25
10.130.1004	Песок (мелкозернистый заполнитель, который не нужно просеивать)	м³	0,1	110,00	11,00
	Специальность				
10.100.1014	Мастер-мостильщик	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,9	165,00	148,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				595,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				148,81
	Цена за м²				744,06
Цена за м² для погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, любых материалов и отходов, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за подготовку основания под напольное покрытие и укладку песка толщиной 10 см, мощение газонных блоков из пропаренного бетона высотой 8 см любого размера, цвета и рисунка, с прямыми краями и белым цементом с необходимым уклоном и с необходимой шириной швов на слое песка, трамбовку брусчатки, заполнение швов песком, очистку швов, которые будут заполняться плодородной почвой, от песка, щебня и подобных материалов, подметанием поверхности блоков:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.435.1102	Мощенное покрытие с использованием газонных блоков из пропаренного бетона с белым цементом высотой 10 см (любого размера, цвета и рисунка)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.480.1022	Материал Бетонные блоки для газонов высотой 10 см (с отходами)	м²	1,05	250,00	262,50
10.130.1004	Песок (мелкозернистый заполнитель, который не нужно просеивать)	м³	0,1	110,00	11,00
	Специальность				
10.100.1014	Мастер-мостильщик	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,9	165,00	148,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				621,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				155,38
	Цена за м²				776,88
Цена за м² для погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, любых материалов и отходов, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за подготовку основания под напольное покрытие и укладку песка толщиной 10 см, мощение газонных блоков из пропаренного бетона высотой 10 см любого размера, цвета и рисунка, с прямыми краями и белым цементом с необходимым уклоном и с необходимой шириной швов на слое песка, трамбовку брусчатки, заполнение швов песком, очистку швов, которые будет заполняться плодородной почвой, от песка, щебня и подобных материалов, подметанием поверхности блоков:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.435.1103	Мощеное покрытие с использованием газонных блоков из пропаренного бетона с обычным цементом высотой 8 см (любого размера, цвета и рисунка)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.480.1031	Материал Бетонные блоки для газонов высотой 8 см (с отходами)	м²	1,05	205,00	215,25
10.130.1004	Песок (мелкозернистый заполнитель, который не нужно просеивать)	м³	0,1	110,00	11,00
	Специальность				
10.100.1014	Мастер-мостильщик	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,9	165,00	148,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				574,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				143,56
	Цена за м²				717,81
Цена за м² для погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, любых материалов и отходов, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за подготовку основания под напольное покрытие и укладку песка толщиной 10 см, мощение газонных блоков из пропаренного бетона высотой 8 см любого размера, цвета и рисунка, с прямыми краями и обычным цементом с необходимым уклоном и с необходимой шириной швов на слое песка, трамбовку брусчатки, заполнение швов песком, очистку швов, которые будет заполняться плодородной почвой, от песка, щебня и подобных материалов, подметанием поверхности блоков:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.435.1104	Мощеное покрытие с использованием газонных блоков из пропаренного бетона с обычным цементом высотой 10 см (любого размера, цвета и рисунка)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.480.1032	Материал Бетонные блоки для газонов высотой 10 см (с отходами)	м²	1,05	230,00	241,50
10.130.1004	Песок (мелкозернистый заполнитель, который не нужно просеивать)	м³	0,1	110,00	11,00
	Специальность				
10.100.1014	Мастер-мостильщик	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,9	165,00	148,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				600,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				150,13
	Цена за м²				750,63
Цена за м² для погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, любых материалов и отходов, выполнения работ и накладных расходов и прибыли подрядчика за подготовку основания под напольное покрытие и укладку песка толщиной 10 см, мощение газонных блоков из пропаренного бетона высотой 10 см любого размера, цвета и рисунка, с прямыми краями и обычным цементом с необходимым уклоном и с необходимой шириной швов на слое песка, трамбовку брусчатки, заполнение швов песком, очистку швов, которые будет заполняться плодородной почвой, от песка, щебня и подобных материалов, подметанием поверхности блоков:					
Ед. изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по соответствующему проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.435.1211	Установка бордюров из пропаренного бетона с белым цементом размером 50 х 20 х 10 см (с фаской, любого цвета)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.480.1041	Материал Бетонный бордюр размером 50 × 20 × 10 см (с отходами)	м	1,05	85,00	89,25
19.100.2511	Мелкозернистый строительный раствор с содержанием цемента 400 кг/м³	м³	0,001	1.832,51	1,83
	Специальность				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,25	250,00	62,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				194,83
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				48,71
	Цена за м				243,54
Цена за м для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов, а также прибыли подрядчика за установку бордюров из пропаренного бетона с белым цементом размером 50 × 20 × 10 см в специально отведенных местах по соответствующему проекту и технологии, а также заполнение швов между бордюрами строительным раствором с содержанием цемента 400 кг/м³:					
Ед. изм.: Рассчитывается по длине бордюров, указанной в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.435.1212	Установка бордюров из пропаренного бетона с белым цементом размером 75 x 30 x 15 см (с фаской, любого цвета)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.480.1042	Материал Бетонный бордюр размером 75 × 30 × 15 см (с отходами)	м	1,05	110,00	115,50
19.100.2511	Мелкозернистый строительный раствор с содержанием цемента 400 кг/м³	м³	0,001	1.832,51	1,83
	Специальность				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,25	250,00	62,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				221,08
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				55,27
	Цена за м				276,35
Цена за м для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов, а также прибыли подрядчика за установку бордюров из пропаренного бетона с белым цементом размером 75 × 30 × 15 см в специально отведенных местах по соответствующему проекту и технологии, а также заполнение швов между бордюрами строительным раствором с содержанием цемента 400 кг/м³:					
Ед. изм.: Рассчитывается по длине бордюров, указанной в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.435.1213	Установка бордюров из пропаренного бетона с обычным цементом размером 50 х 20 х 10 см (с фаской, любого цвета)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.480.1051	Материал Бетонный бордюр размером 50 × 20 × 10 см (с отходами)	м	1,05	75,00	78,75
19.100.2511	Мелкозернистый строительный раствор с содержанием цемента 400 кг/м³	м³	0,001	1.832,51	1,83
	Специальность				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,25	250,00	62,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				184,33
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				46,08
	Цена за м				230,41
Цена за м для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов, а также прибыли подрядчика за установку бордюров из пропаренного бетона с обычным цементом размером 50 × 20 × 10 см в специально отведенных местах по соответствующему проекту и технологии, а также заполнение швов между бордюрами строительным раствором с содержанием цемента 400 кг/м³:					
Ед. изм.: Рассчитывается по длине бордюров, указанной в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.435.1214	Установка бордюров из пропаренного бетона с обычным цементом размером 75 х 30 х 15 см (с фаской, любого цвета)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.480.1052	Материал Бетонный бордюр размером 75 × 30 × 15 см (с отходами)	м	1,05	100,00	105,00
19.100.2511	Мелкозернистый строительный раствор с содержанием цемента 400 кг/м³	м³	0,001	1.832,51	1,83
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,25	250,00	62,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				210,58
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				52,65
	Цена за м				263,23
Цена за м для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов, а также прибыли подрядчика за установку бордюров из пропаренного бетона с обычным цементом размером 75 × 30 × 15 см в специально отведенных местах по соответствующему проекту и технологии, а также заполнение швов между бордюрами строительным раствором с содержанием цемента 400 кг/м³:					
Ед. изм.: Рассчитывается по длине бордюров, указанной в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.435.1215	Доставка и установка бордюров из андезита размером 10 × 15 × 50 см				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2602	Материал Бордюры из андезита (с отходами)	Кол-во	2,1	144,00	302,40
19.100.2511	Мелкозернистый строительный раствор с содержанием цемента 400 кг/м³	м³	0,001	1.832,51	1,83
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,25	250,00	62,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				407,98
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				102,00
	Цена за м				509,98
Цена за м для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов, а также прибыли подрядчика за установку бордюров из андезита с обычным цементом размером 10 × 15 × 50 см в специально отведенных местах по соответствующему проекту и технологии, а также заполнение швов между бордюрами строительным раствором с содержанием цемента 400 кг/м³:					
Ед. изм.: Рассчитывается по длине бордюров, указанной в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.435.1216	Доставка и установка бордюров из андезита размером 10 × 20 × 50 см				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2603	Материал 10 × 20 × 50 см, бордюр из андезита (TS 10835) (с отходами)	Кол-во	2,1	159,00	333,90
19.100.2511	Мелкозернистый строительный раствор с содержанием цемента 400 кг/м³	м³	0,001	1.832,51	1,83
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,25	250,00	62,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				439,48
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				109,87
	Цена за м				549,35
Цена за м для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов, а также прибыли подрядчика за установку бордюров из андезита с обычным цементом размером 10 × 20 × 50 см в специально отведенных местах по соответствующему проекту и технологии, а также заполнение швов между бордюрами строительным раствором с содержанием цемента 400 кг/м³:					
Ед. изм.: Рассчитывается по длине бордюров, указанной в проекте.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.435.1217	Доставка и установка бордюров из андезита размером 10 × 20 × 70 см				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2613	Материал Бордюры из андезита (с отходами)	Кол-во	1,5	225,00	337,50
19.100.2511	Мелкозернистый строительный раствор с содержанием цемента 400 кг/м³	м³	0,001	1.832,51	1,83
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,25	250,00	62,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				443,08
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				110,77
	Цена за м				553,85
Цена за м для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов, а также прибыли подрядчика за установку бордюров из андезита размером 10 × 20 × 70 см в специально отведенных местах по соответствующему проекту и технологии, а также заполнение швов между бордюрами строительным раствором с содержанием цемента 400 кг/м³:					
Ед. изм.: Рассчитывается по длине бордюров, указанной в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.435.1311	Установка каменных лотков из пропаренного бетона с белым цементом размером 30 х 10 х свободный размер (в см) (любого цвета)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.480.1101	Материал Бетонный лотковый камень размером 30 × 10 × свободная длина (в см) (с отходами)	м	1,05	140,00	147,00
19.100.2511	Мелкозернистый строительный раствор с содержанием цемента 400 кг/м³	м³	0,001	1.832,51	1,83
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,25	250,00	62,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				252,58
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				63,15
	Цена за м				315,73
Цена за м для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов, а также прибыли подрядчика за установку каменных лотков из пропаренного бетона с белым цементом размером 30 х 10 х свободный размер (в см) в специально отведенных местах по соответствующему проекту и технологии, а также заполнение швов между каменными лотками строительным раствором с содержанием цемента 400 кг/м³:					
Ед.изм.: Рассчитывается по длине каменных лотков, указанной в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.435.1312	Установка каменных лотков из пропаренного бетона с обычным цементом размером 30 x 10 x свободный размер (в см) (любого цвета)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.480.1111	Материал Бетонный лотковый камень размером 30 × 10 × свободная длина (в см) (с отходами)	м	1,05	130,00	136,50
19.100.2511	Мелкозернистый строительный раствор с содержанием цемента 400 кг/м³	м³	0,001	1.832,51	1,83
10.100.1013	Специальность Мастер-каменщик	ч	0,25	250,00	62,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				242,08
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				60,52
	Цена за м				302,60
Цена за м для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов, а также прибыли подрядчика за установку каменных лотков из пропаренного бетона с обычным цементом размером 30 x 10 x свободный размер (в см) в специально отведенных местах по соответствующему проекту и технологии, а также заполнение швов между каменными лотками строительным раствором с содержанием цемента 400 кг/м³:					
Ед.изм.: Рассчитывается по длине каменных лотков, указанной в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.435.1313	Установка каменных лотков из андезита размером 50 × 20 см				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.2621	Материал Андезитовый лотковый камень размером 8 × 20 × 50 см (TS 10835) (с отходами)	м	1,05	378,00	396,90
19.100.2511	Мелкозернистый строительный раствор с содержанием цемента 400 кг/м³	м³	0,001	1.832,51	1,83
	Специальность				
10.100.1013	Мастер-каменщик	ч	0,25	250,00	62,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				502,48
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				125,62
	Цена за м				628,10
Цена за м для любого материала и отходов, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, выполнения работ и накладных расходов, а также прибыли подрядчика за установку каменных лотков из андезита размером 50 х 20 см в специально отведенных местах по соответствующему проекту и технологии, а также заполнение швов между каменными лотками строительным раствором с содержанием цемента 400 кг/м³:					
Ед.изм.: Рассчитывается по длине каменных лотков, указанной в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.435.7001	Мошение натуральной брусчаткой из андезита (10 × 10 см) (дорог, площадей, парков, тротуаров и других подобных зон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.480.1202	Материал Брусчатка из андезита (10 × 10 × 10 см)	Тонны	0,18	1.000,00	180,00
10.130.1004	Песок (мелкозернистый заполнитель, который не нужно просеивать)	м³	0,15	110,00	16,50
	Специальность Устройство основания, мошение, трамбовка, засыпка песком и подметание				
10.100.1014	Мастер-мостильщик	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,9	165,00	148,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				594,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				148,50
	Цена за м²				742,50
Цена за м² для погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, любых материалов и отходов, выполнения работ и накладных расходов, а также прибыли подрядчика за подготовку основания под мошение, и укладку песка толщиной 10 см, укладку брусчатки в виде рваного камня из андезита размером 10 x 10 см с необходимым уклоном и необходимой шириной швов на слое песка, уплотнение, заполнение швов песком, подметание поверхности камней: ЕД. ИЗМ. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.435.7002	Мошение натуральной брусчаткой из андезита (10 × 10 см) (дорог, площадей, парков, тротуаров и других подобных зон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.480.1204	Материал Брусчатка из гранита (10 × 10 × 10 см)	Тонны	0,22	950,00	209,00
10.130.1004	Песок (мелкозернистый заполнитель, который не нужно просеивать)	м³	0,15	110,00	16,50
	Специальность Устройство основания, мошение, трамбовка, засыпка песком и подметание				
10.100.1014	Мастер-мостильщик	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,9	165,00	148,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				623,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				155,75
	Цена за м²				778,75
Цена за м² для погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, любых материалов и отходов, выполнения работ и накладных расходов, а также прибыли подрядчика за подготовку основания под мошение, и укладку песка толщиной 10 см, укладку брусчатки в виде рваного камня из гранита размером 10 x 10 см с необходимым уклоном и необходимой шириной швов на слое песка, уплотнение, заполнение швов песком, подметание поверхности камней:					
ЕД. ИЗМ. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.435.7003	Мошение натуральной брусчаткой из андезита (10 × 10 см) (дорог, площадей, парков, тротуаров и других подобных зон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.480.1206	Материал Брусчатка из базальта (10 × 10 × 10 см)	Тонны	0,22	1.350,00	297,00
10.130.1004	Песок (мелкозернистый заполнитель, который не нужно просеивать)	м³	0,15	110,00	16,50
	Специальность Устройство основания, мошение, трамбовка, засыпка песком и подметание				
10.100.1014	Мастер-мостильщик	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,9	165,00	148,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				711,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				177,75
	Цена за м²				888,75
Цена за м² для погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, любых материалов и отходов, выполнения работ и накладных расходов, а также прибыли подрядчика за подготовку основания под мошение, и укладку песка толщиной 10 см, укладку брусчатки в виде рваного камня из базальта размером 10 x 10 см с необходимым уклоном и необходимой шириной швов на слое песка, уплотнение, заполнение швов песком, подметание поверхности камней:					
ЕД. ИЗМ. Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.440.1001	Устройство температурных швов с использованием анодированного алюминиевого защитного профиля шириной 120 мм и с толщиной стенки 1,3 мм на стенах, потолках и фасадах (для температурных швов шириной 50 мм)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2701	Материал Облицовочные профили шириной 120 мм, толщиной стенки мин. 1,3 мм	м	1,05	116,00	121,80
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели (стоимость монтажного материала)	Кол-во	3	1,50	4,50
10.200.2791	Бутилкаучуковая лента	м	1	14,00	14,00
19.100.1110	Сверло	ч	0,1	303,70	30,37
	Специальность				
10.100.1032	Мастер по алюминию	ч	0,2	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				253,67
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				63,42
	Цена за м				317,09

Цена за м сверления гладкой поверхности алюминиевого защитного профиля, который образует компенсаторы, соответствующего диаметра и расстояния между отверстиями (макс. 45 см) в соответствии с рабочим проектом; нанесения бутилкаучуковой ленты шириной 10 мм и толщиной 3 мм на неперфорированную заднюю поверхность защитного профиля из анодированного алюминия шириной 120 мм с толщиной стенки мин. 1,3 мм, обращенной к стене; крепления профиля на поверхности с одной стороны с помощью шурупов и пластиковых дюбелей и трамбовки стороны с самоклеющейся лентой, включая любые материалы и потери, выполнение работ, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку, а также накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.

Примечание.

- 1) Работы по улучшению / исправлению, которые необходимо выполнить на поверхностях, где должен быть установлен алюминиевый защитный профиль, следует оплачивать по соответствующим позициям.
- 2) Если температурный шов изолирован, размеры саморезов и отверстий должны быть подобраны таким образом, чтобы избежать пробивания изоляционного материала.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.440.1002	Устройство температурных швов (с резиновыми прокладками, с толщиной алюминиевой стенки мин. 1,5 мм, возможность смещения +/- 4 мм, высота профиля 13 мм и ширина крыла 45 мм) на потолках и стенах с профилями температурного шва на покрытии (для температурных швов шириной 50 мм)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2741	Материал Деформационный профиль накладной с расширительным отверстием 50 мм	м	1,05	132,00	138,60
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели (стоимость монтажного материала)	Кол-во	5	1,50	7,50
19.100.1110	Сверло	ч	0,2	303,70	60,74
10.100.1032	Специальность Мастер по алюминию	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				372,84
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				93,21
	Цена за м				466,05
Цена за метр сверления гладкой поверхности, которая образует компенсаторы в зазорах отверстий на профиле соединения вышеуказанной облицовки диаметральной стены и потолка (макс. 45 см), крепления алюминиевых профилей компенсатора с использованием резиновых прокладок (толщина стенки алюминия не менее 1,5 мм, возможность смещения +/- 4 мм, высота профиля мин. 13 мм и ширина крыла мин. 45 мм) к поверхности с обеих сторон с помощью саморезов и дюбелей, включая любые материалы и потери, выполнение работ, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку, а также накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					
Примечание.					
1) Работы по улучшению/исправлению, которые необходимо выполнить на поверхностях, где должен быть установлен профиль компенсатора, следует оплачивать по соответствующим позициям.					
2) Если температурный шов изолирован, размеры саморезов и отверстий должны быть подобраны таким образом, чтобы избежать пробивания изоляционного материала.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ	
15.440.1003	Устройство температурных швов с использованием анодированного алюминиевого защитного профиля шириной 120 мм и с толщиной стенки 2,2 мм на полах (для температурных швов шириной 50 мм) (устойчивость к нагрузкам от пешеходов)				м	
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)	
10.200.2711	Материал Облицовочные профили шириной 120 мм, толщиной стенки мин. 2,2 мм	м	1,05	169,00	177,45	
10.420.1012		Кол-во	3	1,50	4,50	
10.200.2791		Бутилкаучуковая лента	м	1	14,00	14,00
19.100.1110		Сверло	ч	0,1	303,70	30,37
		Специальность				
10.100.1032	Мастер по алюминию	ч	0,2	250,00	50,00	
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00	
	Стоимость материалов и работ				309,32	
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				77,33	
	Цена за м				386,65	
Цена за м сверления гладкой поверхности алюминиевого защитного профиля, который образует компенсаторы, соответствующего диаметра и расстояния между отверстиями (макс. 45 см) в соответствии с рабочим проектом; нанесения бутилкаучуковой ленты шириной 10 мм и толщиной 3 мм на неперфорированную заднюю поверхность защитного профиля из анодированного алюминия шириной 120 мм с толщиной стенки мин. 2,2 мм, обращенной к полу; крепления профиля на поверхности с одной стороны с помощью шурупов и пластиковых дюбелей и трамбовки стороны с самоклеющейся лентой, включая любые материалы и потери, выполнение работ, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку, а также накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Примечание. 1) Работы по улучшению / исправлению, которые необходимо выполнить на поверхностях, где должен быть установлен алюминиевый защитный профиль, следует оплачивать по соответствующим позициям. 2) Если температурный шов изолирован, размеры саморезов и отверстий должны быть подобраны таким образом, чтобы избежать пробивания изоляционного материала.						

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.440.1004	Устройство температурных швов (с резиновыми прокладками, с толщиной алюминиевой стенки мин. 2 мм, возможность смещения +/- 4 мм, высота профиля 35 мм и ширина крыла 45 мм) на полах с профилями температурного шва под покрытием (для температурных швов шириной 50 мм) (устойчивость к нагрузкам от пешеходов)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2721	Материал Деформационный профиль под облицовку с расширительным отверстием 50 мм	м	1,05	247,00	259,35
10.200.4024	Дюбель с гильзой М8 × 100 мм (ST37 электролитически оцинкованный) (стоимость монтажного материала)	Кол-во	7	3,60	25,20
19.100.1110	Сверло	ч	0,2	303,70	60,74
10.100.1032	Специальность Мастер по алюминию	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
Стоимость материалов и работ					552,79
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					138,20
Цена за м					690,99

Цена за метр сверления гладкой поверхности, составляющей компенсатор, от начала расширения макс. 5 см и с интервалом макс. 30 см; крепления алюминиевых профилей с помощью резиновых прокладок (толщина алюминиевой стенки мин. 2 мм, возможность смещения +/- 4 мм, высота профиля 35 мм и ширина крыла 45 мм) к полу с помощью дюбелей со стальным кожухом диаметром 8 мм. и длиной 10 см, включая любые материалы и потери, выполнение работ, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку, а также накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.

Примечание.

- 1) Работы по улучшению/исправлению, которые необходимо выполнить на поверхностях, где должен быть установлен профиль компенсатора, следует оплачивать по соответствующим позициям.
- 2) Крепеж должен проникать в железобетонные полы на 3 см.
- 3) Для расширений, требующих изоляции, следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить прокалывания изоляционного покрытия крепежными элементами.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.440.1005	Устройство температурных швов (с ленточными уплотнениями из резины и алюминия с толщиной алюминиевой стенки мин. 2,5 мм, возможность смещения +/- 4 мм, высота профиля 40 мм и ширина крыла 45 мм, область между опорами, где находится прокладка, усиливается дополнительными элементами) на полах с профилями температурного шва под покрытием (для температурных швов шириной 50 мм) (устойчивость к нагрузкам от пешеходов)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2731	Материал Деформационный профиль под облицовку с расширительным отверстием 50 мм	м	1,05	499,00	523,95
10.200.4024	Дюбель с гильзой М8 × 100 мм (ST37 электролитически оцинкованный) (для установки материала)	Кол-во	7	3,60	25,20
19.100.1110	Сверло	ч	0,2	303,70	60,74
10.100.1032	Специальность Мастер по алюминию	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
Стоимость материалов и работ					817,39
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					204,35
Цена за м					1.021,74
Цена за метр сверления гладкой поверхности, составляющей компенсатор, от начала расширения макс. 5 см и с интервалом макс. 30 см; крепления алюминиевых профилей с помощью прокладок из резины и алюминия (толщина алюминиевой стенки мин. 2,5 мм, возможность смещения +/- 4 мм, высота профиля 40 мм и ширина крыла 45 мм) к полу с помощью дюбелей со стальным кожухом диаметром 8 мм. и длиной 10 см, включая любые материалы и потери, выполнение работ, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку, а также накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Примечание. 1) Работы по улучшению/исправлению, которые необходимо выполнить на поверхностях, где должен быть установлен профиль компенсатора, следует оплачивать по соответствующим позициям. 2) Крепеж должен проникать в железобетонные полы на 3 см. 3) Для расширений, требующих изоляции, следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить прокалывания изоляционного покрытия крепежными элементами.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.440.1006	Устройство температурных швов (с резиновыми прокладками, с толщиной алюминиевой стенки мин. 1,5 мм, возможность смещения +/- 4 мм, высота профиля 15 мм и ширина крыла 45 мм) на полах с профилями температурного шва над покрытием (для температурных швов шириной 50 мм) (устойчивость к нагрузкам от пешеходов)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2751	Материал Деформационный профиль накладной с расширительным отверстием 50 мм	м	1,05	225,00	236,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели (для установки материала)	Кол-во	7	1,50	10,50
19.100.1110	Сверло	ч	0,2	303,70	60,74
10.100.1032	Специальность Мастер по алюминию	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
Стоимость материалов и работ					514,99
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					128,75
Цена за м					643,74
Цена за метр сверления гладкой поверхности, которая образует компенсаторы в зазорах отверстий на профиле диаметрально противоположного соединения вышеуказанной гидроизоляции между чёрным и чистым полами (макс. 30 мм), крепления алюминиевых профилей компенсатора с использованием резиновых прокладок (толщина стенки алюминия не менее 1,5 мм, возможность смещения +/- 4 мм, высота профиля мин. 15 мм и ширина крыла мин. 45 мм) к поверхности с обеих сторон с помощью саморезов и дюбелей, включая любые материалы и потери, выполнение работ, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку, а также накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Примечание. 1) Работы по улучшению/исправлению, которые необходимо выполнить на поверхностях, где должен быть установлен профиль компенсатора, следует оплачивать по соответствующим позициям. 2) Если температурный шов изолирован, размеры саморезов и отверстий должны быть подобраны таким образом, чтобы избежать пробивания изоляционного материала.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ	
15.440.1007	Устройство температурных швов (с ленточными уплотнениями из резины и алюминия с толщиной алюминиевой стенки мин. 2 мм, возможность смещения +/- 4 мм, высота профиля 20 мм и ширина крыла 45 мм, область между опорами, где находится прокладка, усиливается дополнительными элементами) на полах с профилями температурного шва над покрытием (для температурных швов шириной 50 мм) (устойчивость к нагрузкам от пешеходов)				м	
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)	
10.200.2761	Материал Деформационный профиль накладной с расширительным отверстием 50 мм Специальность Мастер по алюминию Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	м	1,05	282,00	296,10	
10.420.1012		Кол-во	7	1,50	10,50	
19.100.1110		ч	0,2	303,70	60,74	
10.100.1032		ч	0,5	250,00	125,00	
10.100.1062		ч	0,5	165,00	82,50	
	Стоимость материалов и работ					574,84
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					143,71
	Цена за м					718,55
Цена за метр сверления гладкой поверхности, которая образует компенсаторы в зазорах отверстий на профиле диаметрально противоположного соединения вышеуказанной гидроизоляции между чёрным и чистым полами (макс. 30 см), крепления алюминиевых профилей компенсатора с использованием резиновых и алюминиевых прокладок (толщина стенки алюминия не менее 2 мм, возможность смещения +/- 4 мм, высота профиля мин. 20 мм и ширина крыла мин. 45 мм) к поверхности с обеих сторон с помощью саморезов и дюбелей, включая любые материалы и потери, выполнение работ, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку, а также накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте. Примечание. 1) Работы по улучшению/исправлению, которые необходимо выполнить на поверхностях, где должен быть установлен профиль компенсатора, следует оплачивать по соответствующим позициям. 2) Если температурный шов изолирован, размеры саморезов и отверстий должны быть подобраны таким образом, чтобы избежать пробивания изоляционного материала.						

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.440.1008	Гидроизоляция температурных швов с использованием изоляционных лент шириной 30 см и толщиной мин. 1 мм.				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.2155	Материал Эпоксидный (двухкомпонентный) клей и ремонтный раствор (TS EN 1504-3)	кг	0,75	190,00	142,50
10.200.2792	Изоляционная лента для температурных швов (толщина мин. 1 мм, ширина 30 см)	м	1,05	137,00	143,85
10.100.1010	Специальность Мастер по гидроизоляции	ч	0,3	250,00	75,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
Стоимость материалов и работ					410,85
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					102,71
Цена за м					513,56

Цена за метр очистки незакрепленных, отломанных и потрескавшихся частей или остатков, таких как жир, пыль, и т. д., которые могут препятствовать адгезии с обеих сторон зоны, которая указана в утвержденном проекте как температурный шов; смешивания компонентов А и В двухкомпонентного эпоксидного клея и ремонтного раствора в соответствии с техническими условиями применения продукта до тех пор, пока смесь не станет однородной и не будет содержать комков; нанесения полученного раствора толщиной 2 мм и шириной 10 см в среднем по обеим сторонам температурного шва с помощью таких инструментов, как шпатель; и нанесения изоляционной ленты шириной 30 см и толщиной мин. 1 мм, которая загибается внутрь температурного шва через определенное время в соответствии с техническими условиями применения продукта, включая любые материалы и потери, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.

Примечание.

1) Гидроизоляционный материал, нанесенный на зону температурного шва, и изоляционный материал, нанесенный на такие зоны, как террасы, фундаменты и т. д., должны быть соединены (слиты) вместе соответствующим образом для обеспечения герметичности.

2) В случае использования соединения (слияния) изоляции в стенах они должны быть изолированы на той же высоте, что и соединение (слияние).

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.445.1001	Облицовка стен и фасадов сетчатой стеклянной мозаикой (выкладывается по сетке) любого цвета, размера, формы и рисунка				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.8001	Материал: Стеклянная мозаика	м²	1,03	360,00	370,80
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	1	11,50	11,50
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1003	Мастер по половой и настенной плитке	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				708,88
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				177,22
	Цена за м²				886,10
Цена за м², включая любые материалы и потери, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение стандартного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением и с помощью специального гребня; укладку стеклянной мозаики любого цвета, размера, формы и рисунка, по сетке (выкладывание на сетке) в соответствующем месте; заполнение швов стандартными затирками на цементной основе и очистку поверхности покрытия: Ед.изм.: Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.445.1002	Облицовка стен и фасадов сетчатой (выкладывается по сетке) керамической мозаикой (глазурованный/неглазурованный фарфор) любого цвета, размера, формы и рисунка				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.8002	Материал: Керамическая мозаика	м²	1,03	475,00	489,25
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	1	11,50	11,50
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
10.100.1003	Специальность: Мастер по половой и настенной плитке	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				827,33
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				206,83
	Цена за м²				1.034,16
Цена за м², включая любые материалы и потери, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение стандартного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением и с помощью специального гребня; укладку керамической мозаики (глазурованный / неглазурованный фарфор) любого цвета, размера, формы и рисунка, по сетке (выкладывание на сетке) в соответствующем месте; заполнение швов стандартными затирками на цементной основе и очистку поверхности покрытия:					
Ед.изм.: Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.445.1003	Облицовка стен и фасадов без стыков сетчатой мозаикой из натурального камня (выкладывается по сетке) любого цвета, размера, формы и рисунка (без стыков - рваная поверхность)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.8003	Материал: Мозаика из натурального камня (без стыков - полированная поверхность)	м²	1,03	710,00	731,30
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (С2ТЕ)	кг	5	11,00	55,00
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
10.100.1003	Специальность: Мастер по половой и настенной плитке	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.068,88
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				267,22
	Цена за м²				1.336,10
Цена за м², включая любые материалы и потери, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение стандартного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением и с помощью специального гребня; укладку мозаики из натурального камня (без стыков - рваная поверхность) любого цвета, размера, формы и рисунка (выкладывается на сетке) в соответствующем месте, и очистку поверхности покрытия:					
Ед.изм.: Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.445.1004	Облицовка стен и фасадов со стыками сетчатой мозаикой из натурального камня (выкладывается по сетке) любого цвета, размера, формы и рисунка (со стыками - гладкая поверхность)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.8004	Материал: Мозаика из натурального камня (со стыками - гладкая поверхность)	м²	1,03	785,00	808,55
10.300.2203	Мастика для приклеивания керамических плиток (C2TE)	кг	4	11,00	44,00
10.300.2231	Материал для затирки швов (CG1)	кг	1	11,50	11,50
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1003	Мастер по половой и настенной плитке	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				1.146,63
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				286,66
	Цена за м²				1.433,29
Цена за м², включая любые материалы и потери, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, выполнения работы, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку от грязи, пыли, заусенцев и других подобных остатков, которые могут препятствовать сцеплению с однородными поверхностями, в соответствии с утвержденным рабочим проектом, и смачивание указанных поверхностей; нанесение стандартного клея для плитки на цементной основе с уменьшенным скольжением и с помощью специального гребня; укладку мозаики из натурального камня любого цвета, размера, формы и рисунка (со стыками - гладкая поверхность) в соответствующем месте; заполнение швов стандартными затирками на цементной основе и очистку поверхности покрытия:					
Ед.изм.: Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ	
15.450.1011	Устройство мозаичных подоконников (с обычным цементом)				м²	
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)	
19.100.2501	Материал: Подготовка 200 кг цементного дозированного раствора	м³	0,03	1.469,51	44,09	
19.100.2525		Мозаичный раствор	м³	0,03	2.597,90	77,94
10.130.9991		Вода	м³	0,005	38,50	0,19
	Специальность:					
10.100.1007	Мастер по мозаике	ч	8	250,00	2.000,00	
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00	1.320,00	
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00	
	(Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)					
	Стоимость материалов и работ				3.607,22	
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				901,81	
	Цена за м²				4.509,03	
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за выравнивание бетона с помощью раствора, приготовленного путем добавления 200 кг цемента к 1 м³ песка, облицовку мозаикой капельным методом в соответствии с проектом и с использованием мозаичного раствора; протирку, чистку скребком, чистку и мытье мозаичной поверхности:						
ЕД. ИЗМ. Площадь покрытой мозаикой поверхности рассчитывается по соответствующим размерам, указанным в проекте.						
Примечание. Опалубка оплачивается отдельно по своей позиции.						

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.450.1012	Устройство мозаичных подоконников (с белым цементом)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2501	Материал: Подготовка 200 кг цементного дозированного раствора	м³	0,03	1.469,51	44,09
19.100.2426	Мозаичный раствор	м³	0,03	4.027,90	120,84
10.130.9991	Вода	м³	0,005	38,50	0,19
	Специальность:				
10.100.1007	Мастер по мозаике	ч	8	250,00	2.000,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00	1.320,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	1	165,00	165,00
	Стоимость материалов и работ				3.650,12
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				912,53
	Цена за м²				4.562,65
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за выравнивание бетона с помощью раствора, приготовленного путем добавления 200 кг цемента к 1 м³ песка, облицовку мозаикой капельным методом в соответствии с проектом и с использованием мозаичного раствора; протирку, чистку скребком, чистку и мытье мозаичной поверхности:					
ЕД. ИЗМ. Площадь покрытой мозаикой поверхности рассчитывается по соответствующим размерам, указанным в проекте.					
Примечание. Опалубка оплачивается отдельно по своей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.450.1013	Устройство мозаичных парапетов (с обычным цементом)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал				
19.100.2501	Подготовка 200 кг цементного дозированного раствора	м³	0,025	1.469,51	36,74
19.100.2525	Мозаичный раствор	м³	0,025	2.597,90	64,95
10.130.9991	Вода	м³	0,005	38,50	0,19
	Специальность:				
10.100.1007	Мастер по мозаике	ч	8	250,00	2.000,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	8	165,00	1.320,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	1	165,00	165,00
	Стоимость материалов и работ				3.586,88
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				896,72
	Цена за м²				4.483,60
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за выравнивание бетона с помощью раствора, приготовленного путем добавления 200 кг цемента к 1 м³ песка, облицовку мозаикой капельным методом в соответствии с проектом и с использованием мозаичного раствора; протирку, чистку скребком, чистку и мытье мозаичной поверхности:					
ЕД. ИЗМ. Площадь покрытой мозаикой поверхности рассчитывается по соответствующим размерам, указанным в проекте.					
Примечание. Опалубка оплачивается отдельно по своей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.450.1014	Устройство мозаичных парапетов (с белым цементом)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2501	Материал: Подготовка 200 кг цементного дозированного раствора 19.100.2426 Мозаичный раствор 10.130.9991 Вода Специальность: 10.100.1007 Мастер по мозаике 10.100.1062 Неквалифицированный рабочий 10.100.1062 Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	м³	0,025	1.469,51	36,74
19.100.2426		м³	0,025	4.027,90	100,70
10.130.9991		м³	0,005	38,50	0,19
10.100.1007		ч	8	250,00	2.000,00
10.100.1062		ч	8	165,00	1.320,00
10.100.1062	ч	1	165,00	165,00	165,00
	Стоимость материалов и работ				3.622,63
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				905,66
	Цена за м²				4.528,29
Цена за м² для любого материала и отходов, выполнения работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки и разгрузки на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за выравнивание бетона с помощью раствора, приготовленного путем добавления 200 кг цемента к 1 м³ песка, облицовку мозаикой капельным методом в соответствии с проектом и с использованием мозаичного раствора; протирку, чистку скребком, чистку и мытье мозаичной поверхности:					
ЕД. ИЗМ. Площадь покрытой мозаикой поверхности рассчитывается по соответствующим размерам, указанным в проекте.					
Примечание. Опалубка оплачивается отдельно по своей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.450.1015	Устройство бетонных парапетных плиток с облицовкой мозаикой на каменных стенах любой ширины (с обычным цементом)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2501	Материал: Подготовка 200 кг цементного дозированного раствора Мозаичный раствор Вода	м³	0,06	1.469,51	88,17
19.100.2525		м³	0,025	2.597,90	64,95
10.130.9991		м³	0,005	38,50	0,19
	Специальность:				
10.100.1007	Мастер по мозаике	ч	6	250,00	1.500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00	990,00
	Стоимость материалов и работ				2.643,31
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				660,83
	Цена за м²				3.304,14
Цена за м², включая любые материалы и потери, выполнение работ, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство дренажных плит любой ширины, толщина которых в среднем должна составлять 6 см, на существующей стене, нанесение выравнивающего бетона с использованием строительного раствора с содержанием цемента 200 кг/м³, облицовку боковых и верхних поверхностей мозаичным раствором толщиной 2,5 см, протирку или прочесывание:					
ЕД. ИЗМ. Площадь покрытой мозаикой поверхности рассчитывается по соответствующим размерам, указанным в проекте.					
Примечание. Опалубка оплачивается отдельно по своей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.450.1016	Устройство бетонных парапетных плиток с облицовкой мозаикой на каменных стенах любой ширины (с белым цементом)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2501	Материал: Подготовка 200 кг цементного дозированного раствора 19.100.2426 Мозаичный раствор 10.130.9991 Вода Специальность: 10.100.1007 Мастер по мозаике 10.100.1062 Неквалифицированный рабочий (Стоимость погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки, разгрузки на месте работ)	м³	0,06	1.469,51	88,17
19.100.2426		м³	0,025	4.027,90	100,70
10.130.9991		м³	0,005	38,50	0,19
10.100.1007		ч	6	250,00	1.500,00
10.100.1062		ч	6	165,00	990,00
	Стоимость материалов и работ				2.679,06
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				669,77
	Цена за м²				3.348,83
Цена за м², включая любые материалы и потери, выполнение работ, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство дренажных плит любой ширины, толщина которых в среднем должна составлять 6 см, на существующей стене, нанесение выравнивающего бетона с использованием строительного раствора с содержанием цемента 200 кг/м³, облицовку боковых и верхних поверхностей мозаичным раствором толщиной 2,5 см, протирку или прочесывание:					
ЕД. ИЗМ. Площадь покрытой мозаикой поверхности рассчитывается по соответствующим размерам, указанным в проекте.					
Примечание. Опалубка оплачивается отдельно по своей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.455.1001	Производство и монтаж пластиковых изделий (любые виды дверей, окон, панелей и других аналогичных применений жестких ПВХ-профилей)				кг
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.1001	Материал: Жесткие стoлярные ПВХ-профили с металлическим армированием	кг	0,96	20,00	19,20
10.400.1005	Жесткие стoлярные ПВХ-профили с неметаллическим армированием	кг	0,11	20,00	2,20
10.420.1305	Силиконовая затирка	кг	0,02	112,00	2,24
10.400.1021	Стекольные уплотнения и прокладки (из СК'ЭП, неопрена или ТПК) для пластиковых и алюминиевых профильных конструкций	кг	0,07	42,50	2,98
10.400.1022	Монтажный дюбель	Кол-во	0,45	4,30	1,94
	Специальность: Производство				
19.100.1088	Цех производства пластикового профиля	ч	0,015	3.682,97	55,24
	Монтаж				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,15	250,00	37,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00	41,25
Стоимость материалов и работ					162,55
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					40,64
Цена за кг					203,19

Пластиковые стoлярные рамы из твердых ПВХ-профилей, изготовленные в соответствии с утвержденным проектом, а также их комплектующие и остекление должны быть устойчивыми к атмосферным воздействиям и иметь гладкую поверхность. Передняя камера, предназначенная для улучшения тепло- и звукоизоляции и отвода воды, должна быть предусмотрена в сечении основных ПВХ-профилей (с толщиной стенки класса «А» и 2,8 мм для видимых поверхностей, и 2,5 мм для невидимых поверхностей). Основные профили (рама, полотно (филенка), средняя стойка) должны быть достаточно прочными с применением металлических армирующих профилей. Металлические армирующие профили должны быть U-образными или коробчатыми, изготовленными методом горячего цинкования, с защитой от коррозии путем цинкования. В обоих случаях толщина листа должна быть макс. 1,5 мм для рам и полотен (филенок), и макс. 2 мм для среднего стержня. (Однако если момент инерции оказывается выше, чем вышеупомянутая толщина металлического листа для очень больших прутков и полотен (филенок), следует использовать соответствующие металлические листы) Любые оконные рамы, двери, витрины и другие подобные предметы должны изготавливаться путем соединения ПВХ-профилей, армированных металлом, с помощью сварки пластиковых углов, шурупов, соединения полотна (филенки) или любым другим способом с использованием вспомогательных профилей стoлярных изделий, пластин и других профилей. Зазоры полотен (филенок) должны изолироваться двумя рядами резиновых, неопреновых или термопластовых прокладок из EPDM в соответствии с системой, предложенной изготовителем. Стекла любого типа и толщины должны устанавливаться с помощью штапиков. Стекло должно фиксироваться уплотнением, мастикой и другими средствами в соответствии с системой, предложенной изготовителем. Рама (створка) каждой оконной створки должна быть установлена на общей раме на мин. 2 (двух) петлях, а рама дверного полотна должна быть установлена на мин. 3 (трех) петлях. Петли должны быть достаточно прочными и их конструкция должна обеспечивать бесперебойную работу полотен (створок). Стыки рам и створок пластиковой рамы должны быть отрезаны под 45 градусов, сварены с помощью машин, разработанных для этой цели, и установлены на элементах кладки или стальной конструкции (глухая рама).

Монтаж на элементах каменной кладки может быть выполнен тремя способами.

а) Использование зажимных планок: зажимные планки должны быть установлены на стoлярном изделии с помощью винта соответствующего размера. Затем зажимной винт должен быть установлен на компонент кладки с помощью другого винта подходящего размера после установки стoлярной рамы.

б) Использование стальных дюбелей: после установки стoлярной рамы сверлится отверстие, которое проходит через стoлярное изделие к каменной кладке. Стальной штифт подходящего размера должен быть введен в это отверстие и затянут.

с) Использование монтажных саморезов: после установки стoлярной рамы сверлится отверстие, которое проходит через стoлярное изделие к каменной кладке. Монтажный саморез подходящего размера должен быть введен в это отверстие и затянут.

Монтаж на глухой раме может быть выполнен двумя способами.

а) При использовании саморезов для металлических листов после установки стoлярной рамы сверлится отверстие, которое проходит через стoлярное изделие к глухой раме. Саморез для металлических листов подходящего размера должен быть введен в это отверстие и затянут.

б) Использование фиксирующих профилей: первая часть фиксирующих профилей, установленных на стoлярном изделии, должна быть установлена во всех направлениях. После установки стoлярной рамы вторая часть фиксирующего профиля должна быть установлена так, чтобы она соединилась с первой частью.

Цена за кг для устанавливаемых пластиковых стoлярных изделий, включая любые материалы и потери, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на место работ, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за герметизацию (от воды и воздуха), звукоизоляцию и установку прокладок для обеспечения изоляции зазоров полотен (филенок) в соответствии с системой:

Ед. изм.:

1) Твердые ПВХ-материалы, EPDM, неопреновые или термопластовые уплотнения, силиконовая замазка, крепежные винты или фиксирующие профили, соединительные элементы и армирование в профиле должны взвешиваться только вместе.

2) Однако в случае необходимости администрации может сравнивать измеренный вес всех профилей, приведенных в таблице, на основе размеров, указанных в проекте. Будет оплачиваться не более 7 % превышения веса по сравнению с табличными данными. Если вес, полученный с помощью весов, меньше веса, указанного в таблице, за основу должны приниматься показания весов при условии, что производитель одобрен администрацией.

3) В рабочем проекте должен указываться вес на метр как пластиковых профилей, так и профилей с металлическим армированием, а также удельный вес соединительных элементов.

Примечание.

1) Стоимость монтажа металлических элементов должна быть включена в стоимость стoлярных изделий.

2) Аксессуары для пластиковых стoлярных изделий (фурнитура для оконных рам, петли, замки и расширители, механизмы складывания и поворота фрамуг, поворотные петли, болты, щетки под дверь, любые виды дверных ручек, гидравлические механизмы и аналогичные другие механизмы открывания, складывания и закрывания) не должны быть включены в вес. Они должны оплачиваться по их соответствующей рыночной цене, если она известна, или в размере дополнительных 25 % от накладных расходов и прибыли подрядчика, добавленной руководством к сумме счета, если их рыночная цена не известна.

3) Все основные и дополнительные профили должны быть отмечены по длине профиля с интервалом мин. 1 метр в местах, которые не видны, когда окно закрыто. Маркировка основного и дополнительного профиля должна содержать следующую минимальную информацию.

- Название или товарный знак производителя,
- Маркировка и номер этого стандарта (в форме TS EN 12608-1),
- Класс толщины стенки,
- Производственный код (например, дата и т. д.) для обеспечения отслеживаемости

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.460.1001	Изготовление и монтаж изделий из матового (естественного цвета) и анодированного алюминиевого профиля без теплоизоляции.				кг
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2002	Материал: Алюминиевый профиль без теплоизоляции	кг	1,07	163,00	174,41
10.420.1305	Силиконовая затирка	кг	0,03	112,00	3,36
10.420.1513	ПВХ-войлок	м²	0,14	23,50	3,29
10.400.1022	Монтажный дюбель	Кол-во	0,45	4,30	1,94
10.400.1021	Стекольные уплотнения и прокладки (из СКЭП, неопрена или ТПК) для пластиковых и алюминиевых профильных конструкций	кг	0,1	42,50	4,25
	Специальность: Производство				
19.100.1087	Цех производства алюминиевого профиля	ч	0,015	3.709,57	55,64
	Монтаж				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,1	250,00	25,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				300,89
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				75,22
	Цена за кг				376,11

В соответствии с проектным решением, рабочими чертежами и образцами, утверждёнными администрацией; и в соответствии с действующими стандартами и техническими спецификациями в части классификации, химического состава, механических свойств, конструкции, размеров и допусков по толщине; в отношении применения обычных или раздвижных окон, витрин, дверных полотен, рам и т. д. с несущими алюминиевыми профилями (рама, стойка, створочные профили), матовых анодированных алюминиевых профилей естественного цвета и одинарных или двойных осей, для заводского изготовления, монтажа с использованием любых монтажных материалов (прокладки EPDM, ПВХ-войлок (битумная фольгированная лента) для обеспечения герметичности от тепла, воды и воздуха и изоляции между местом установки (глухая рама и т. д.) и столярным изделием, монтажные дюбели и т. д.), доставки в рабочем состоянии и транспортировки на строительную площадку; цена за кг, включая все материалы и потери, погрузку, выполнение работ, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, затраты на оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед. изм.:

1) Алюминий должен быть взвешен с изготовленными компонентами (включая винты, заклепки и защитную упаковку). При общем взвешивании вес аксессуаров, оплачиваемых отдельно, таких как замки и расширители, оконные ручки, дверные ручки, петли, механизмы складывания и поворота фрамуг, болты, щетки под дверь, гидравлические механизмы, поворотные механизмы, раздвижные и двухосные механизмы, и т. д., если таковые имеются, должен быть вычтен. Аксессуары оплачиваются по их соответствующей рыночной цене, если она известна, или в размере дополнительных 25 % от прибыли и накладных расходов подрядчика, добавляемых руководством к сумме счета, если такая рыночная цена не известна.

2) Однако в случае необходимости администрации может сравнивать измеренный вес всех профилей, приведенных в таблице, на основе размеров, указанных в проекте. Будет оплачиваться не более 7 % превышения веса по сравнению с табличными данными. Если вес, полученный с помощью весов, меньше веса, указанного в таблице, за основу должны приниматься показания весов при условии, что производитель одобрен администрацией.

Примечание.

1) Несущие алюминиевые профили должны иметь толщину стенки 2 мм ($\pm 10\%$), чтобы обеспечить необходимую жесткость в соответствии со статическим расчетом. (Это условие не применимо к не несущим штапикам, Т-образным профилям перекрытия, переходным профилям, кронштейнам или прочим дополнительным профилям).

2) Угловые соединительные элементы должны использоваться в угловых стыках столярных изделий (если они с теплоизоляцией, то в обоих углах профиля с теплоизоляцией), а углы должны быть запрессованы.

3) Алюминиевые профили с теплоизоляцией должны иметь не менее трех камер.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.460.1002	Изготовление и монтаж изделий из глянцевого (естественного цвета) или после пескоструйной обработки, сатинированного и анодированного алюминиевого профиля без теплоизоляции.				кг
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2003	Материал: Алюминиевый профиль без теплоизоляции	кг	1,07	190,00	203,30
10.420.1305	Силиконовая затирка	кг	0,03	112,00	3,36
10.420.1513	ПВХ-войлок	м²	0,14	23,50	3,29
10.400.1022	Монтажный дюбель	Кол-во	0,45	4,30	1,94
10.400.1021	Стекольные уплотнения и прокладки (из СКЭП, неопрена или ТПК) для пластиковых и алюминиевых профильных конструкций	кг	0,1	42,50	4,25
	Специальность: Производство				
19.100.1087	Цех производства алюминиевого профиля	ч	0,015	3.709,57	55,64
	Монтаж				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,1	250,00	25,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				329,78
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				82,45
	Цена за кг				412,23

В соответствии с проектным решением, рабочими чертежами и образцами, утвержденными администрацией; и в соответствии с действующими стандартами и техническими спецификациями в части классификации, химического состава, механических свойств, конструкции, размеров и допусков по толщине; в отношении применения обычных или раздвижных окон, витрин, дверных полотен, рам и т. д. с несущими алюминиевыми профилями (рама, стойка, створочные профили), анодированных (естественно-глянцевых, обработанных пескоструйно или сатинированных) алюминиевых профилей и одинарных или двойных осей, для заводского изготовления, монтажа с использованием любых монтажных материалов (прокладки EPDM, ПВХ-войлок (битумная фольгированная лента) для обеспечения герметичности от тепла, воды и воздуха и изоляции между местом установки (глухая рама и т. д.) и столярным изделием, монтажные дюбели и т. д.), доставки в рабочем состоянии и транспортировки на строительную площадку; цена за кг, включая все материалы и потери, погрузку, выполнение работ, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, затраты на оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед. изм.:

1) Алюминий должен быть взвешен с изготовленными компонентами (включая винты, заклепки и защитную упаковку). При общем взвешивании вес аксессуаров, оплачиваемых отдельно, таких как замки и расширители, оконные ручки, дверные ручки, петли, механизмы складывания и поворота фрамуг, болты, щетки под дверь, гидравлические механизмы, поворотные механизмы, раздвижные и двухосные механизмы, и т. д., если таковые имеются, должен быть вычтен. Аксессуары оплачиваются по их соответствующей рыночной цене, если она известна, или в размере дополнительных 25 % от прибыли и накладных расходов подрядчика, добавляемых руководством к сумме счета, если такая рыночная цена не известна.

2) Однако в случае необходимости администрации может сравнивать измеренный вес всех профилей, приведенных в таблице, на основе размеров, указанных в проекте. Будет оплачиваться не более 7 % превышения веса по сравнению с табличными данными. Если вес, полученный с помощью весов, меньше веса, указанного в таблице, за основу должны приниматься показания весов при условии, что производитель одобрен администрацией.

Примечание.

1) Несущие алюминиевые профили должны иметь толщину стенки 2 мм ($\pm 10\%$), чтобы обеспечить необходимую жесткость в соответствии со статическим расчетом. (Это условие не применимо к не несущим штапикам, Т-образным профилям перекрытия, переходным профилям, кронштейнам или прочим дополнительным профилям).

2) Угловые соединительные элементы должны использоваться в угловых стыках столярных изделий (если они с теплоизоляцией, то в обоих углах профиля с теплоизоляцией), а углы должны быть запрессованы.

3) Алюминиевые профили с теплоизоляцией должны иметь не менее трех камер.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.460.1003	Изготовление и монтаж изделий из цветного матового анодированного алюминиевого профиля без теплоизоляции.				кг
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2004	Материал: Алюминиевый профиль без теплоизоляции	кг	1,07	163,00	174,41
10.420.1305	Силиконовая затирка	кг	0,03	112,00	3,36
10.420.1513	ПВХ-войлок	м²	0,14	23,50	3,29
10.400.1022	Монтажный дюбель	Кол-во	0,45	4,30	1,94
10.400.1021	Стекольные уплотнения и прокладки (из СКЭП, неопрена или ТПК) для пластиковых и алюминиевых профильных конструкций	кг	0,1	42,50	4,25
	Специальность: Производство				
19.100.1087	Цех производства алюминиевого профиля	ч	0,015	3.709,57	55,64
	Монтаж				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,1	250,00	25,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				300,89
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				75,22
	Цена за кг				376,11

В соответствии с проектным решением, рабочими чертежами и образцами, утвержденными администрацией; и в соответствии с действующими стандартами и техническими спецификациями в части классификации, химического состава, механических свойств, конструкции, размеров и допусков по толщине; в отношении применения обычных или раздвижных окон, витрин, дверных полотен, рам и т. д. с несущими алюминиевыми профилями (рама, стойка, створочные профили), цветных матовых анодированных алюминиевых профилей и одинарных или двойных осей, для заводского изготовления, монтажа с использованием любых монтажных материалов (прокладки EPDM, ПВХ-войлок (битумная фольгированная лента) для обеспечения герметичности от тепла, воды и воздуха и изоляции между местом установки (глухая рама и т. д.) и столярным изделием, монтажные дюбели и т. д.), доставки в рабочем состоянии и транспортировки на строительную площадку; цена за кг, включая все материалы и потери, погрузку, выполнение работ, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, затраты на оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед. изм.:

1) Алюминий должен быть взвешен с изготовленными компонентами (включая винты, заклепки и защитную упаковку). При общем взвешивании вес аксессуаров, оплачиваемых отдельно, таких как замки и расширители, оконные ручки, дверные ручки, петли, механизмы складывания и поворота фрамуг, болты, щетки под дверь, гидравлические механизмы, поворотные механизмы, раздвижные и двухосные механизмы, и т. д., если таковые имеются, должен быть вычтен. Аксессуары оплачиваются по их соответствующей рыночной цене, если она известна, или в размере дополнительных 25 % от прибыли и накладных расходов подрядчика, добавляемых руководством к сумме счета, если такая рыночная цена не известна.

2) Однако в случае необходимости администрации может сравнивать измеренный вес всех профилей, приведенных в таблице, на основе размеров, указанных в проекте. Будет оплачиваться не более 7 % превышения веса по сравнению с табличными данными. Если вес, полученный с помощью весов, меньше веса, указанного в таблице, за основу должны приниматься показания весов при условии, что производитель одобрен администрацией.

Примечание.

1) Несущие алюминиевые профили должны иметь толщину стенки 2 мм ($\pm 10\%$), чтобы обеспечить необходимую жесткость в соответствии со статическим расчетом. (Это условие не применимо к не несущим штапикам, Т-образным профилям перекрытия, переходным профилям, кронштейнам или прочим дополнительным профилям).

2) Угловые соединительные элементы должны использоваться в угловых стыках столярных изделий (если они с теплоизоляцией, то в обоих углах профиля с теплоизоляцией), а углы должны быть запрессованы.

3) Алюминиевые профили с теплоизоляцией должны иметь не менее трех камер.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.460.1004	Изготовление и монтаж изделий из цветного глянцевого или обработанного пескоструйным аппаратом, сатинированного и анодированного алюминиевого профиля без теплоизоляции				кг
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2005	Материал: Алюминиевый профиль без теплоизоляции	кг	1,07	166,00	177,62
10.420.1305	Силиконовая затирка	кг	0,03	112,00	3,36
10.420.1513	ПВХ-войлок	м²	0,14	23,50	3,29
10.400.1022	Монтажный дюбель	Кол-во	0,45	4,30	1,94
10.400.1021	Стекольные уплотнения и прокладки (из СКЭП, неопрена или ТПК) для пластиковых и алюминиевых профильных конструкций	кг	0,1	42,50	4,25
	Специальность: Производство				
19.100.1087	Цех производства алюминиевого профиля	ч	0,015	3.709,57	55,64
	Монтаж				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,1	250,00	25,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				304,10
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				76,03
	Цена за кг				380,13

В соответствии с проектным решением, рабочими чертежами и образцами, утвержденными администрацией; и в соответствии с действующими стандартами и техническими спецификациями в части классификации, химического состава, механических свойств, конструкции, размеров и допусков по толщине; в отношении применения обычных или раздвижных окон, витрин, дверных полотен, рам и т. д. с несущими алюминиевыми профилями (рама, стойка, створочные профили), цветных глянцевых, обработанных пескоструйно или сатинированных анодированных алюминиевых профилей и одинарных или двойных осей, для заводского изготовления, монтажа с использованием любых монтажных материалов (прокладки EPDM, ПВХ-войлок (битумная фольгированная лента) для обеспечения герметичности от тепла, воды и воздуха и изоляции между местом установки (глухая рама и т. д.) и столярным изделием, монтажные дюбели и т. д.), доставки в рабочем состоянии и транспортировки на строительную площадку; цена за кг, включая все материалы и потери, погрузку, выполнение работ, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, затраты на оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед. изм.:

1) Алюминий должен быть взвешен с изготовленными компонентами (включая винты, заклепки и защитную упаковку). При общем взвешивании вес аксессуаров, оплачиваемых отдельно, таких как замки и расширители, оконные ручки, дверные ручки, петли, механизмы складывания и поворота фрамуг, болты, щетки под дверь, гидравлические механизмы, поворотные механизмы, раздвижные и двухосные механизмы, и т. д., если таковые имеются, должен быть вычтен. Аксессуары оплачиваются по их соответствующей рыночной цене, если она известна, или в размере дополнительных 25 % от прибыли и накладных расходов подрядчика, добавляемых руководством к сумме счета, если такая рыночная цена не известна.

2) Однако в случае необходимости администрации может сравнивать измеренный вес всех профилей, приведенных в таблице, на основе размеров, указанных в проекте. Будет оплачиваться не более 7 % превышения веса по сравнению с табличными данными. Если вес, полученный с помощью весов, меньше веса, указанного в таблице, за основу должны приниматься показания весов при условии, что производитель одобрен администрацией.

Примечание.

1) Несущие алюминиевые профили должны иметь толщину стенки 2 мм (± 10 %), чтобы обеспечить необходимую жесткость в соответствии со статическим расчетом. (Это условие не применимо к не несущим штапикам, Т-образным профилям перекрытия, переходным профилям, кронштейнам или прочим дополнительным профилям).

2) Угловые соединительные элементы должны использоваться в угловых стыках столярных изделий (если они с теплоизоляцией, то в обоих углах профиля с теплоизоляцией), а углы должны быть запрессованы.

3) Алюминиевые профили с теплоизоляцией должны иметь не менее трех камер.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.460.1005	Изготовление и монтаж изделий из алюминиевого профиля с электростатическим порошковым покрытием без теплоизоляции.				кг
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2006	Материал: Алюминиевый профиль без теплоизоляции	кг	1,07	189,00	202,23
10.420.1305	Силиконовая затирка	кг	0,03	112,00	3,36
10.420.1513	ПВХ-войлок	м²	0,14	23,50	3,29
10.400.1022	Монтажный дюбель	Кол-во	0,45	4,30	1,94
10.400.1021	Стекольные уплотнения и прокладки (из СКЭП, неопрена или ТПК) для пластиковых и алюминиевых профильных конструкций	кг	0,1	42,50	4,25
	Специальность: Производство				
19.100.1087	Цех производства алюминиевого профиля	ч	0,015	3.709,57	55,64
	Монтаж				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,1	250,00	25,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				328,71
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				82,18
	Цена за кг				410,89

В соответствии с проектным решением, рабочими чертежами и образцами, утверждёнными администрацией; и в соответствии с действующими стандартами и техническими спецификациями в части классификации, химического состава, механических свойств, конструкции, размеров и допусков по толщине; в отношении применения обычных или раздвижных окон, витрин, дверных полотен, рам и т. д. с несущими алюминиевыми профилями (рама, стойка, створочные профили), цветных покрытых электростатическим порошковым покрытием алюминиевых профилей и одинарных или двойных осей, для заводского изготовления, монтажа с использованием любых монтажных материалов (прокладки EPDM, ПВХ-войлок (битумная фольгированная лента) для обеспечения герметичности от тепла, воды и воздуха и изоляции между местом установки (глухая рама и т. д.) и столярным изделием, монтажные дюбели и т. д.), доставки в рабочем состоянии и транспортировки на строительную площадку; цена за кг, включая все материалы и потери, погрузку, выполнение работ, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, затраты на оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед. изм.:

1) Алюминий должен быть взвешен с изготовленными компонентами (включая винты, заклепки и защитную упаковку). При общем взвешивании вес аксессуаров, оплачиваемых отдельно, таких как замки и расширители, оконные ручки, дверные ручки, петли, механизмы складывания и поворота фрамуг, болты, щетки под дверь, гидравлические механизмы, поворотные механизмы, раздвижные и двухосные механизмы, и т. д., если таковые имеются, должен быть вычтен. Аксессуары оплачиваются по их соответствующей рыночной цене, если она известна, или в размере дополнительных 25 % от прибыли и накладных расходов подрядчика, добавляемых руководством к сумме счета, если такая рыночная цена не известна.

2) Однако в случае необходимости администрации может сравнивать измеренный вес всех профилей, приведенных в таблице, на основе размеров, указанных в проекте. Будет оплачиваться не более 7 % превышения веса по сравнению с табличными данными. Если вес, полученный с помощью весов, меньше веса, указанного в таблице, за основу должны приниматься показания весов при условии, что производитель одобрен администрацией.

Примечание.

1) Несущие алюминиевые профили должны иметь толщину стенки 2 мм ($\pm 10\%$), чтобы обеспечить необходимую жесткость в соответствии со статическим расчетом. (Это условие не применимо к не несущим штапикам, Т-образным профилям перекрытия, переходным профилям, кронштейнам или прочим дополнительным профилям).

2) Угловые соединительные элементы должны использоваться в угловых стыках столярных изделий (если они с теплоизоляцией, то в обоих углах профиля с теплоизоляцией), а углы должны быть запрессованы.

3) Алюминиевые профили с теплоизоляцией должны иметь не менее трех камер.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.460.1006	Изготовление и монтаж изделий из матового (естественного цвета) и анодированного алюминиевого профиля с теплоизоляцией.				кг
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.200.2012	Алюминиевый профиль с теплоизоляцией	кг	1,07	194,00	207,58
10.420.1305	Силиконовая затирка	кг	0,03	112,00	3,36
10.420.1513	ПВХ-войлок	м²	0,14	23,50	3,29
10.400.1022	Монтажный дюбель	Кол-во	0,45	4,30	1,94
10.400.1021	Стекольные уплотнения и прокладки (из СКЭП, неопрена или ТПК) для пластиковых и алюминиевых профильных конструкций	кг	0,1	42,50	4,25
	Специальность:				
	Производство				
19.100.1087	Цех производства алюминиевого профиля	ч	0,015	3.709,57	55,64
	Монтаж				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,1	250,00	25,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				334,06
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				83,52
	Цена за кг				417,58

В соответствии с проектным решением, рабочими чертежами и образцами, утверждёнными администрацией; и в соответствии с действующими стандартами и техническими спецификациями в части классификации, химического состава, механических свойств, конструкции, размеров и допусков по толщине; в отношении применения обычных или раздвижных окон, витрин, дверных полотен, рам и т. д. с несущими алюминиевыми профилями (рама, стойка, створочные профили), матовых анодированных алюминиевых профилей естественного цвета и одинарных или двойных осей, для заводского изготовления, монтажа с использованием любых монтажных материалов (прокладки EPDM, ПВХ-войлок (битумная фольгированная лента) для обеспечения герметичности от тепла, воды и воздуха и изоляции между местом установки (глухая рама и т. д.) и столярным изделием, монтажные дюбели и т. д.), доставки в рабочем состоянии и транспортировки на строительную площадку; цена за кг, включая все материалы и потери, погрузку, выполнение работ, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, затраты на оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед. изм.:

1) Алюминий должен быть взвешен с изготовленными компонентами (включая винты, заклепки и защитную упаковку). При общем взвешивании вес аксессуаров, оплачиваемых отдельно, таких как замки и расширители, оконные ручки, дверные ручки, петли, механизмы складывания и поворота фрамуг, болты, щетки под дверь, гидравлические механизмы, поворотные механизмы, раздвижные и двухосные механизмы, и т. д., если таковые имеются, должен быть вычтен. Аксессуары оплачиваются по их соответствующей рыночной цене, если она известна, или в размере дополнительных 25 % от прибыли и накладных расходов подрядчика, добавляемых руководством к сумме счета, если такая рыночная цена не известна.

2) Однако в случае необходимости администрации может сравнивать измеренный вес всех профилей, приведенных в таблице, на основе размеров, указанных в проекте. Будет оплачиваться не более 7 % превышения веса по сравнению с табличными данными. Если вес, полученный с помощью весов, меньше веса, указанного в таблице, за основу должны приниматься показания весов при условии, что производитель одобрен администрацией.

Примечание.

1) Несущие алюминиевые профили должны иметь толщину стенки 2 мм ($\pm 10\%$), чтобы обеспечить необходимую жесткость в соответствии со статическим расчетом. (Это условие не применимо к не несущим штапикам, Т-образным профилям перекрытия, переходным профилям, кронштейнам или прочим дополнительным профилям).

2) Угловые соединительные элементы должны использоваться в угловых стыках столярных изделий (если они с теплоизоляцией, то в обоих углах профиля с теплоизоляцией), а углы должны быть запрессованы.

3) Алюминиевые профили с теплоизоляцией должны иметь не менее трех камер.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.460.1007	Изготовление и монтаж изделий из глянцевого (естественного цвета) или после пескоструйной обработки и анодированного алюминиевого профиля с теплоизоляцией.				кг
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2013	Материал: Алюминиевый профиль с теплоизоляцией	кг	1,07	197,00	210,79
10.420.1305	Силиконовая затирка	кг	0,03	112,00	3,36
10.420.1513	ПВХ-войлок	м ²	0,14	23,50	3,29
10.400.1022	Монтажный дюбель	Кол-во	0,45	4,30	1,94
10.400.1021	Стекольные уплотнения и прокладки (из СКЭП, неопрена или ТПК) для пластиковых и алюминиевых профильных конструкций	кг	0,1	42,50	4,25
	Специальность: Производство				
19.100.1087	Цех производства алюминиевого профиля	ч	0,015	3.709,57	55,64
	Монтаж				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,1	250,00	25,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				337,27
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				84,32
	Цена за кг				421,59

В соответствии с проектным решением, рабочими чертежами и образцами, утверждёнными администрацией; и в соответствии с действующими стандартами и техническими спецификациями в части классификации, химического состава, механических свойств, конструкции, размеров и допусков по толщине; в отношении применения обычных или раздвижных окон, витрин, дверных полотен, рам и т. д. с несущими алюминиевыми профилями (рама, стойка, створочные профили), (глянцевых или обработанных пескоструйным способом) анодированных и покрытых теплоизоляцией алюминиевых профилей естественного цвета и одинарных или двойных осей, для заводского изготовления, монтажа с использованием любых монтажных материалов (прокладки EPDM, ПВХ-войлок (битумная фольгированная лента) для обеспечения герметичности от тепла, воды и воздуха и изоляции между местом установки (глухая рама и т. д.) и стоярным изделием, монтажные дюбели и т. д.), доставки в рабочем состоянии и транспортировки на строительную площадку; цена за кг, включая все материалы и потери, погрузку, выполнение работ, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, затраты на оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед. изм.:

1) Алюминий должен быть взвешен с изготовленными компонентами (включая винты, заклепки и защитную упаковку). При общем взвешивании вес аксессуаров, оплачиваемых отдельно, таких как замки и расширители, оконные ручки, дверные ручки, петли, механизмы складывания и поворота фрамуг, болты, щетки под дверь, гидравлические механизмы, поворотные механизмы, раздвижные и двухосные механизмы, и т. д., если таковые имеются, должен быть вычтен. Аксессуары оплачиваются по их соответствующей рыночной цене, если она известна, или в размере дополнительных 25 % от прибыли и накладных расходов подрядчика, добавляемых руководством к сумме счета, если такая рыночная цена не известна.

2) Однако в случае необходимости администрации может сравнивать измеренный вес всех профилей, приведенных в таблице, на основе размеров, указанных в проекте. Будет оплачиваться не более 7 % превышения веса по сравнению с табличными данными. Если вес, полученный с помощью весов, меньше веса, указанного в таблице, за основу должны приниматься показания весов при условии, что производитель одобрен администрацией.

Примечание.

1) Несущие алюминиевые профили должны иметь толщину стенки 2 мм (± 10 %), чтобы обеспечить необходимую жесткость в соответствии со статическим расчетом. (Это условие не применимо к не несущим штапикам, Т-образным профилям перекрытия, переходным профилям, кронштейнам или прочим дополнительным профилям).

2) Угловые соединительные элементы должны использоваться в угловых стыках стоярных изделий (если они с теплоизоляцией, то в обоих углах профиля с теплоизоляцией), а углы должны быть запрессованы.

3) Алюминиевые профили с теплоизоляцией должны иметь не менее трех камер.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.460.1008	Изготовление и монтаж изделий из цветного матового и анодированного алюминиевого профиля с теплоизоляцией.				кг
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.200.2014	Алюминиевый профиль с теплоизоляцией	кг	1,07	190,00	203,30
10.420.1305	Силиконовая затирка	кг	0,03	112,00	3,36
10.420.1513	ПВХ-войлок	м²	0,14	23,50	3,29
10.400.1022	Монтажный дюбель	Кол-во	0,45	4,30	1,94
10.400.1021	Стекольные уплотнения и прокладки (из СКЭП, неопрена или ТПК) для пластиковых и алюминиевых профильных конструкций	кг	0,1	42,50	4,25
	Специальность:				
	Производство				
19.100.1087	Цех производства алюминиевого профиля	ч	0,015	3.709,57	55,64
	Монтаж				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,1	250,00	25,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				329,78
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				82,45
	Цена за кг				412,23

В соответствии с проектным решением, рабочими чертежами и образцами, утверждёнными администрацией; и в соответствии с действующими стандартами и техническими спецификациями в части классификации, химического состава, механических свойств, конструкции, размеров и допусков по толщине; в отношении применения обычных или раздвижных окон, витрин, дверных полотен, рам и т. д. с несущими алюминиевыми профилями (рама, стойка, створочные профили), цветных матовых анодированных алюминиевых профилей и одинарных или двойных осей, для заводского изготовления, монтажа с использованием любых монтажных материалов (прокладки EPDM, ПВХ-войлок (битумная фольгированная лента) для обеспечения герметичности от тепла, воды и воздуха и изоляции между местом установки (глухая рама и т. д.) и столярным изделием, монтажные дюбели и т. д.), доставки в рабочем состоянии и транспортировки на строительную площадку; цена за кг, включая все материалы и потери, погрузку, выполнение работ, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, затраты на оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед. изм.:

1) Алюминий должен быть взвешен с изготовленными компонентами (включая винты, заклепки и защитную упаковку). При общем взвешивании вес аксессуаров, оплачиваемых отдельно, таких как замки и расширители, оконные ручки, дверные ручки, петли, механизмы складывания и поворота фрамуг, болты, щетки под дверь, гидравлические механизмы, поворотные механизмы, раздвижные и двухосные механизмы, и т. д., если таковые имеются, должен быть вычтен. Аксессуары оплачиваются по их соответствующей рыночной цене, если она известна, или в размере дополнительных 25 % от прибыли и накладных расходов подрядчика, добавляемых руководством к сумме счета, если такая рыночная цена не известна.

2) Однако в случае необходимости администрации может сравнивать измеренный вес всех профилей, приведенных в таблице, на основе размеров, указанных в проекте. Будет оплачиваться не более 7 % превышения веса по сравнению с табличными данными. Если вес, полученный с помощью весов, меньше веса, указанного в таблице, за основу должны приниматься показания весов при условии, что производитель одобрен администрацией.

Примечание.

1) Несущие алюминиевые профили должны иметь толщину стенки 2 мм ($\pm 10\%$), чтобы обеспечить необходимую жесткость в соответствии со статическим расчетом. (Это условие не применимо к не несущим штапикам, Т-образным профилям перекрытия, переходным профилям, кронштейнам или прочим дополнительным профилям).

2) Угловые соединительные элементы должны использоваться в угловых стыках столярных изделий (если они с теплоизоляцией, то в обоих углах профиля с теплоизоляцией), а углы должны быть запрессованы.

3) Алюминиевые профили с теплоизоляцией должны иметь не менее трех камер.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.460.1009	Изготовление и монтаж изделий из цветного глянцевого, после пескоструйной обработки и анодированного алюминиевого профиля с теплоизоляцией.				кг
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.200.2015	Алюминиевый профиль с теплоизоляцией	кг	1,07	197,00	210,79
10.420.1305	Силиконовая затирка	кг	0,03	112,00	3,36
10.420.1513	ПВХ-войлок	м²	0,14	23,50	3,29
10.400.1022	Монтажный дюбель	Кол-во	0,45	4,30	1,94
10.400.1021	Стекольные уплотнения и прокладки (из СКЭП, неопрена или ТПК) для пластиковых и алюминиевых профильных конструкций	кг	0,1	42,50	4,25
	Специальность:				
	Производство				
19.100.1087	Цех производства алюминиевого профиля	ч	0,015	3.709,57	55,64
	Монтаж				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,1	250,00	25,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				337,27
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				84,32
	Цена за кг				421,59

В соответствии с проектным решением, рабочими чертежами и образцами, утверждёнными администрацией; и в соответствии с действующими стандартами и техническими спецификациями в части классификации, химического состава, механических свойств, конструкции, размеров и допусков по толщине; в отношении применения обычных или раздвижных окон, витрин, дверных полотен, рам и т. д. с несущими алюминиевыми профилями (рама, стойка, створочные профили), цветных глянцевых, обработанных пескоструйным способом, анодированных алюминиевых профилей и одинарных или двойных осей, для заводского изготовления, монтажа с использованием любых монтажных материалов (прокладки EPDM, ПВХ-войлок (битумная фольгированная лента) для обеспечения герметичности от тепла, воды и воздуха и изоляции между местом установки (глухая рама и т. д.) и столярным изделием, монтажные дюбели и т. д.), доставки в рабочем состоянии и транспортировки на строительную площадку; цена за кг, включая все материалы и потери, погрузку, выполнение работ, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, затраты на оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед. изм.:

1) Алюминий должен быть взвешен с изготовленными компонентами (включая винты, заклепки и защитную упаковку). При общем взвешивании вес аксессуаров, оплачиваемых отдельно, таких как замки и расширители, оконные ручки, дверные ручки, петли, механизмы складывания и поворота фрамуг, болты, щетки под дверь, гидравлические механизмы, поворотные механизмы, раздвижные и двухосные механизмы, и т. д., если таковые имеются, должен быть вычтен. Аксессуары оплачиваются по их соответствующей рыночной цене, если она известна, или в размере дополнительных 25 % от прибыли и накладных расходов подрядчика, добавляемых руководством к сумме счета, если такая рыночная цена не известна.

2) Однако в случае необходимости администрации может сравнивать измеренный вес всех профилей, приведенных в таблице, на основе размеров, указанных в проекте. Будет оплачиваться не более 7 % превышения веса по сравнению с табличными данными. Если вес, полученный с помощью весов, меньше веса, указанного в таблице, за основу должны приниматься показания весов при условии, что производитель одобрен администрацией.

Примечание.

1) Несущие алюминиевые профили должны иметь толщину стенки 2 мм ($\pm 10\%$), чтобы обеспечить необходимую жесткость в соответствии со статическим расчетом. (Это условие не применимо к не несущим штапикам, Т-образным профилям перекрытия, переходным профилям, кронштейнам или прочим дополнительным профилям).

2) Угловые соединительные элементы должны использоваться в угловых стыках столярных изделий (если они с теплоизоляцией, то в обоих углах профиля с теплоизоляцией), а углы должны быть запрессованы.

3) Алюминиевые профили с теплоизоляцией должны иметь не менее трех камер.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.460.1010	Изготовление и монтаж изделий из алюминиевого профиля с электростатическим порошковым покрытием с теплоизоляцией.				кг
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.200.2016	Алюминиевый профиль с теплоизоляцией	кг	1,07	190,00	203,30
10.420.1305	Силиконовая затирка	кг	0,03	112,00	3,36
10.420.1513	ПВХ-войлок	м²	0,14	23,50	3,29
10.400.1022	Монтажный дюбель	Кол-во	0,45	4,30	1,94
10.400.1021	Стекольные уплотнения и прокладки (из СКЭП, неопрена или ТПК) для пластиковых и алюминиевых профильных конструкций	кг	0,1	42,50	4,25
	Специальность:				
	Производство				
19.100.1087	Цех производства алюминиевого профиля	ч	0,015	3.709,57	55,64
	Монтаж				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,1	250,00	25,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				329,78
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				82,45
	Цена за кг				412,23

В соответствии с проектным решением, рабочими чертежами и образцами, утверждёнными администрацией; и в соответствии с действующими стандартами и техническими спецификациями в части классификации, химического состава, механических свойств, конструкции, размеров и допусков по толщине; в отношении применения обычных или раздвижных окон, витрин, дверных полотен, рам и т. д. с несущими алюминиевыми профилями (рама, стойка, створочные профили), цветных покрытых электростатическим порошковым покрытием алюминиевых профилей и одинарных или двойных осей, для заводского изготовления, монтажа с использованием любых монтажных материалов (прокладки EPDM, ПВХ-войлок (битумная фольгированная лента) для обеспечения герметичности от тепла, воды и воздуха и изоляции между местом установки (глухая рама и т. д.) и столярным изделием, монтажные дюбели и т. д.), доставки в рабочем состоянии и транспортировки на строительную площадку; цена за кг, включая все материалы и потери, погрузку, выполнение работ, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, затраты на оборудование и инструменты, а также накладные расходы и прибыль подрядчика:

Ед. изм.:

1) Алюминий должен быть взвешен с изготовленными компонентами (включая винты, заклепки и защитную упаковку). При общем взвешивании вес аксессуаров, оплачиваемых отдельно, таких как замки и расширители, оконные ручки, дверные ручки, петли, механизмы складывания и поворота фрамуг, болты, щетки под дверь, гидравлические механизмы, поворотные механизмы, раздвижные и двухосные механизмы, и т. д., если таковые имеются, должен быть вычтен. Аксессуары оплачиваются по их соответствующей рыночной цене, если она известна, или в размере дополнительных 25 % от прибыли и накладных расходов подрядчика, добавляемых руководством к сумме счета, если такая рыночная цена не известна.

2) Однако в случае необходимости администрации может сравнивать измеренный вес всех профилей, приведенных в таблице, на основе размеров, указанных в проекте. Будет оплачиваться не более 7 % превышения веса по сравнению с табличными данными. Если вес, полученный с помощью весов, меньше веса, указанного в таблице, за основу должны приниматься показания весов при условии, что производитель одобрен администрацией.

Примечание.

1) Несущие алюминиевые профили должны иметь толщину стенки 2 мм ($\pm 10\%$), чтобы обеспечить необходимую жесткость в соответствии со статическим расчетом. (Это условие не применимо к не несущим штапикам, Т-образным профилям перекрытия, переходным профилям, кронштейнам или прочим дополнительным профилям).

2) Угловые соединительные элементы должны использоваться в угловых стыках столярных изделий (если они с теплоизоляцией, то в обоих углах профиля с теплоизоляцией), а углы должны быть запрессованы.

3) Алюминиевые профили с теплоизоляцией должны иметь не менее трех камер.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1001	Установка врезных замков межкомнатных дверей				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2001	Врезной замок для межкомнатных дверей (широкого типа)	Кол-во	1	85,00	85,00
	Стоимость материалов и работ				85,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				21,25
	Цена за Кол-во				106,25

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1002	Установка врезных замков межкомнатных дверей				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2002	Врезной замок для межкомнатных дверей (узкого типа)	Кол-во	1	85,00	85,00
	Стоимость материалов и работ				85,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				21,25
	Цена за Кол-во				106,25

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1003	Установка врезных кольцевых замков межкомнатных дверей				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2003	Врезной кольцевой замок для межкомнатных дверей (широкого и узкого типа)	Кол-во	1	140,00	140,00
	Стоимость материалов и работ				140,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				35,00
	Цена за Кол-во				175,00

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1004	Установка врезных цилиндровых замков наружных и межкомнатных дверей				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2004	Врезной цилиндровый замок для межкомнатных и входных дверей (широкого и узкого типа)	Кол-во	1	220,00	220,00
	Стоимость материалов и работ				220,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				55,00
	Цена за Кол-во				275,00

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1005	Установка цилиндрических, кольцевых, врезных замков наружных и межкомнатных дверей				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2005	Врезной кольцевой замок для наружных и межкомнатных дверей (широкого типа)	Кол-во	1	220,00	220,00
	Стоимость материалов и работ				220,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				55,00
	Цена за Кол-во				275,00

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1006	Установка цилиндрических, кольцевых, врезных замков наружных и межкомнатных дверей				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2006	Врезной кольцевой замок для наружных и межкомнатных дверей (узкого типа)	Кол-во	1	220,00	220,00
	Стоимость материалов и работ				220,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				55,00
	Цена за Кол-во				275,00

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1007	Установка цилиндрических стопоров наружных дверей				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2007	Замок наружных дверей с накладным замком	Кол-во	1	250,00	250,00
	Стоимость материалов и работ				250,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				62,50
	Цена за Кол-во				312,50

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1008	Установка дверных ручек и накладок				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2008	Дверные ручки и накладки (хромированные)	Кол-во	1	85,00	85,00
	Стоимость материалов и работ				85,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				21,25
	Цена за Кол-во				106,25

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1009	Установка резиновых уплотнительных заглушек				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2009	Резиновая уплотнительная заглушка	Кол-во	1	15,00	15,00
	Стоимость материалов и работ				15,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				3,75
	Цена за Кол-во				18,75

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1010	Установка петель				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2010	Петля	Кол-во	1	15,00	15,00
	Стоимость материалов и работ				15,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				3,75
	Цена за Кол-во				18,75

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1011	Установка пружинных петель				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2011	Пружинная петля	Кол-во	1	135,00	135,00
	Стоимость материалов и работ				135,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				33,75
	Цена за Кол-во				168,75

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1012	Установка дверных болтов				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2012	Дверная защелка (средства для вертикальной фиксации)	Кол-во	1	20,00	20,00
	Стоимость материалов и работ				20,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				5,00
	Цена за Кол-во				25,00

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1013	Установка стопоров				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2013	Стопор (никелированный)	Кол-во	1	70,00	70,00
	Стоимость материалов и работ				70,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				17,50
	Цена за Кол-во				87,50

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1101	Установка оконной фурнитуры				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2101	Оконная фурнитура (ручки, сетка и другие компоненты)	Кол-во	1	75,00	75,00
	Стоимость материалов и работ				75,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				18,75
	Цена за Кол-во				93,75

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1102	Установка фурнитуры фрамуг				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2102	Фурнитура фрамуг (простой механизм складывания)	Кол-во	1	21,50	21,50
	Стоимость материалов и работ				21,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				5,38
	Цена за Кол-во				26,88

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1103	Установка фурнитуры фрамуг				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2103	Фурнитура фрамуг (Стальной механизм складывания, хромированный рычаг и ручка)	Кол-во	1	60,00	60,00
	Стоимость материалов и работ				60,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				15,00
	Цена за Кол-во				75,00

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1104	Установка защелок				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2104	Желтый латунный винт защелки (оконная ручка и кулачок) с гайкой с кольцевой вставкой	Кол-во	1	47,50	47,50
	Стоимость материалов и работ				47,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				11,88
	Цена за Кол-во				59,38

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1105	Установка дверных болтов				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2105	Болт	Кол-во	1	16,50	16,50
	Стоимость материалов и работ				16,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				4,13
	Цена за Кол-во				20,63

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1106	Установка резиновых уплотнительных заглушек				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2106	Резиновая уплотнительная заглушка	Кол-во	1	18,50	18,50
	Стоимость материалов и работ				18,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				4,63
	Цена за Кол-во				23,13

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1107	Установка подпружиненных запорных защелок				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2107	Защелка с запорной пружиной	Кол-во	1	22,00	22,00
	Стоимость материалов и работ				22,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				5,50
	Цена за Кол-во				27,50

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1108	Установка комплектов противовесов				кг
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2108	Комплект противовесов (Вместе с отливкой, проволокой, желтым шкивом, тросом, бобышками троса)	кг	1	22,00	22,00
	Стоимость материалов и работ				22,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				5,50
	Цена за кг				27,50

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1109	Установка ручек раздвижных окон				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2109	Ручка раздвижных окон	Кол-во	1	67,50	67,50
	Стоимость материалов и работ				67,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				16,88
	Цена за Кол-во				84,38

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1110	Установка запорной оконной фурнитуры				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2121	Запорная оконная фурнитура с двумя запорами, 80 см	Кол-во	1	70,00	70,00
	Стоимость материалов и работ				70,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				17,50
	Цена за Кол-во				87,50

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1111	Установка запорной оконной фурнитуры				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2122	Запорная оконная фурнитура с тремя запорами, 100 см	Кол-во	1	80,00	80,00
	Стоимость материалов и работ				80,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				20,00
	Цена за Кол-во				100,00

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1112	Установка запорной оконной фурнитуры				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2123	Запорная оконная фурнитура с тремя запорами, 120 см	Кол-во	1	95,00	95,00
	Стоимость материалов и работ				95,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				23,75
	Цена за Кол-во				118,75

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1113	Установка запорной оконной фурнитуры				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2124	Запорная оконная фурнитура с тремя запорами, 140 см	Кол-во	1	95,00	95,00
	Стоимость материалов и работ				95,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				23,75
	Цена за Кол-во				118,75

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1114	Установка запорной оконной фурнитуры				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2125	Запорная оконная фурнитура с тремя запорами, 160 см	Кол-во	1	105,00	105,00
	Стоимость материалов и работ				105,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				26,25
	Цена за Кол-во				131,25

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1115	Установка запорной оконной фурнитуры				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2126	Запорная оконная фурнитура с двумя запорами, 180 см	Кол-во	1	110,00	110,00
	Стоимость материалов и работ				110,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				27,50
	Цена за Кол-во				137,50

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1116	Установка петель				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2127	Петля	Кол-во	1	20,00	20,00
	Стоимость материалов и работ				20,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				5,00
	Цена за Кол-во				25,00

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1117	Установка рояльных петель				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2128	Рояльная петля	м	1	30,00	30,00
	Стоимость материалов и работ				30,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				7,50
	Цена за м				37,50

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1118	Установка регулируемых петель с пластиковым покрытием (пара)				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2129	Регулируемая петля (парная)	Кол-во	1	70,00	70,00
	Стоимость материалов и работ				70,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				17,50
	Цена за Кол-во				87,50

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1201	Установка оконной фурнитуры (включая ручку), двухзапорная, до 100 см				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2141	Запорная оконная фурнитура с двумя запорами, до 100 см	Кол-во	1	250,00	250,00
	Стоимость материалов и работ				250,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				62,50
	Цена за Кол-во				312,50

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1202	Установка оконной фурнитуры (включая ручку), 3-запорная, до 180 см				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2142	Запорная оконная фурнитура с тремя запорами, до 180 см	Кол-во	1	300,00	300,00
	Стоимость материалов и работ				300,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				75,00
	Цена за Кол-во				375,00

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1203	Установка оконной фурнитуры (включая ручку), 4-запорная, больше 180 см				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2143	Четырехзапорная оконная фурнитура, больше 180 см	Кол-во	1	300,00	300,00
	Стоимость материалов и работ				300,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				75,00
	Цена за Кол-во				375,00

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.465.1204	Установка оконной фурнитуры фрамуги (включая ручку и механизм складывания)				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.2144	Фурнитура оконных фрамуг (включая рычаг и механизм складывания)	Кол-во	1	250,00	250,00
	Стоимость материалов и работ				250,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				62,50
	Цена за Кол-во				312,50

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1001	Установка оконных стеклопакетов со стеклами толщиной 3 + 3 мм и расстоянием между ними 12 мм в деревянные рамы с использованием оконных штапиков				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1511	Изолированное стекло толщиной 3 + 3 мм, с расстоянием между стеклами в 12 мм (с отходами)	м²	1,05	740,00	777,00
10.420.1151	Латунные, по дереву	Кол-во	16	0,40	6,40
10.380.9983	Силикон (310 мл) (не содержащий кислот - нейтральный силикон)	Кол-во	0,8	420,00	336,00
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				1.420,20
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				355,05
	Цена за м²				1.775,25
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 3 + 3 мм и расстоянием между ними 12 мм размером по месту установки: вставив клинья в проем и установив в него стекло, прикрепив деревянный штапик саморезами макс. 10 см от углов с максимальным интервалом 30 см, выставив стеклопакет клиньями, и заполнив стыки с внутренней и внешней стороны нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком: Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения. Примечание. Оконный штапик оплачивается по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1002	Установка оконных стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 4 мм и расстоянием между ними 12 мм в деревянные рамы с использованием оконных штапиков				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1512	Изолированное стекло толщиной 4 + 4 мм, с расстоянием между стеклами в 12 мм (с отходами)	м²	1,05	764,50	802,73
10.420.1151	Латунные, по дереву	Кол-во	16	0,40	6,40
10.380.9983	Силикон (310 мл) (не содержащий кислот - нейтральный силикон)	Кол-во	0,8	420,00	336,00
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				1.445,93
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				361,48
	Цена за м²				1.807,41
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 4 мм и расстоянием между ними 12 мм размером по месту установки: вставив клинья в проем и установив в него стекло, прикрепив деревянный штапик саморезами макс. 10 см от углов с максимальным интервалом 30 см, выставив стеклопакет клиньями, и заполнив стыки с внутренней и внешней стороны нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком: Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения. Примечание. Оконный штапик оплачивается по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1003	Установка оконных стеклопакетов со стеклами толщиной 5 + 5 мм и расстоянием между ними 12 мм в деревянные рамы с использованием оконных штапиков				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1513	Изолированное стекло толщиной 5 + 5 мм, с расстоянием между стеклами в 12 мм (с отходами)	м²	1,05	925,00	971,25
10.420.1151	Латунные, по дереву	Кол-во	16	0,40	6,40
10.380.9983	Силикон (310 мл) (не содержащий кислот - нейтральный силикон)	Кол-во	0,8	420,00	336,00
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				1.614,45
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				403,61
	Цена за м²				2.018,06
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 5 + 5 мм и расстоянием между ними 12 мм размером по месту установки: вставив клинья в проем и установив в него стекло, прикрепив деревянный штапик саморезами макс. 10 см от углов с максимальным интервалом 30 см, выставив стеклопакет клиньями, и заполнив стыки с внутренней и внешней стороны нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком: Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения. Примечание. Оконный штапик оплачивается по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1004	Установка оконных стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 6 мм и расстоянием между ними 12 мм в деревянные рамы с использованием оконных штапиков				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1514	Изолированное стекло толщиной 6 + 6 мм, с расстоянием между стеклами в 12 мм (с отходами)	м²	1,05	990,00	1.039,50
10.420.1151	Латунные, по дереву	Кол-во	16	0,40	6,40
10.380.9983	Силикон (310 мл) (не содержащий кислот - нейтральный силикон)	Кол-во	0,8	420,00	336,00
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				1.682,70
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				420,68
	Цена за м²				2.103,38
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 6 мм и расстоянием между ними 12 мм размером по месту установки: вставив клинья в проем и установив в него стекло, прикрепив деревянный штапик саморезами макс. 10 см от углов с максимальным интервалом 30 см, выставив стеклопакет клиньями, и заполнив стыки с внутренней и внешней стороны нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком: Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения. Примечание. Оконный штапик оплачивается по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1005	Установка оконных стеклопакетов со стеклами толщиной 3 + 3 мм и расстоянием между ними 16 мм в деревянные рамы с использованием оконных штапиков				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1521	Изолированное стекло толщиной 3 + 3 мм, с расстоянием между стеклами в 16 мм (с отходами)	м²	1,05	755,00	792,75
10.420.1151	Латунные, по дереву	Кол-во	16	0,40	6,40
10.380.9983	Силикон (310 мл) (не содержащий кислот - нейтральный силикон)	Кол-во	0,8	420,00	336,00
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				1.435,95
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				358,99
	Цена за м²				1.794,94
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 3 + 3 мм и расстоянием между ними 16 мм размером по месту установки: вставив клинья в проем и установив в него стекло, прикрепив деревянный штапик саморезами макс. 10 см от углов с максимальным интервалом 30 см, выставив стеклопакет клиньями, и заполнив стыки с внутренней и внешней стороны нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком: Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения. Примечание. Оконный штапик оплачивается по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1006	Установка оконных стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 4 мм и расстоянием между ними 16 мм в деревянные рамы с использованием оконных штапиков				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин Изолированное стекло толщиной 4 + 4 мм, с расстоянием между стеклами в 16 мм (с отходами) Латунные, по дереву Силикон (310 мл) (не содержащий кислот - нейтральный силикон) Специальность: Мастер-стекольщик Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1522		м²	1,05	790,00	829,50
10.420.1151		Кол-во	16	0,40	6,40
10.380.9983		Кол-во	0,8	420,00	336,00
10.100.1022		ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062		ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				1.472,70
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				368,18
	Цена за м²				1.840,88
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 4 мм и расстоянием между ними 16 мм размером по месту установки: вставив клинья в проем и установив в него стекло, прикрепив деревянный штапик саморезами макс. 10 см от углов с максимальным интервалом 30 см, выставив стеклопакет клиньями, и заполнив стыки с внутренней и внешней стороны нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком: Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения. Примечание. Оконный штапик оплачивается по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ	
15.470.1007	Установка оконных стеклопакетов со стеклами толщиной 5 + 5 мм и расстоянием между ними 16 мм в деревянные рамы с использованием оконных штапиков				м²	
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)	
10.380.9981	Материал: Оконный клин Изолированное стекло толщиной 5 + 5 мм, с расстоянием между стеклами в 16 мм (с отходами) Латунные, по дереву Силикон (310 мл) (не содержащий кислот - нейтральный силикон) Специальность: Мастер-стекольщик Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	Кол-во	12	2,90	34,80	
10.380.1523		м²	1,05	929,50	975,98	
10.420.1151		Кол-во	16	0,40	6,40	
10.380.9983		Кол-во	0,8	420,00	336,00	
10.100.1022		ч	0,8	250,00	200,00	
10.100.1062		ч	0,4	165,00	66,00	
Стоимость материалов и работ					1.619,18	
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					404,80	
Цена за м²					2.023,98	
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 5 + 5 мм и расстоянием между ними 16 мм размером по месту установки: вставив клинья в проем и установив в него стекло, прикрепив деревянный штапик саморезами макс. 10 см от углов с максимальным интервалом 30 см, выставив стеклопакет клиньями, и заполнив стыки с внутренней и внешней стороны нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком:						
Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения.						
Примечание. Оконный штапик оплачивается по своей соответствующей позиции.						

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1008	Установка оконных стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 6 мм и расстоянием между ними 16 мм в деревянные рамы с использованием оконных штапиков				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1524	Изолированное стекло толщиной 6 + 6 мм, с расстоянием между стеклами в 16 мм (с отходами)	м²	1,05	1.000,00	1.050,00
10.420.1151	Латунные, по дереву	Кол-во	16	0,40	6,40
10.380.9983	Силикон (310 мл) (не содержащий кислот - нейтральный силикон)	Кол-во	0,8	420,00	336,00
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				1.693,20
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				423,30
	Цена за м²				2.116,50
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 6 мм и расстоянием между ними 16 мм размером по месту установки: вставив клинья в проем и установив в него стекло, прикрепив деревянный штапик саморезами макс. 10 см от углов с максимальным интервалом 30 см, выставив стеклопакет клиньями, и заполнив стыки с внутренней и внешней стороны нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком: Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения. Примечание. Оконный штапик оплачивается по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1009	Установка стеклопакетов со стеклами толщиной 3 + 3 мм и расстоянием между ними 12 мм в ПВХ- и алюминиевые рамы с использованием оконных профилей для остекления				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1511	Изолированное стекло толщиной 3 + 3 мм, с расстоянием между стеклами в 12 мм (с отходами)	м²	1,05	740,00	777,00
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				1.044,55
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				261,14
	Цена за м²				1.305,69
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 3 + 3 мм и расстоянием между ними 12 мм по размеру места установки: вставив клинья в проем и установив в него стекло, установив на место оконный профиль и его уплотнение, выставив стеклопакет оконными клиньями и закрепив соединения профиля нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком: Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения. Примечание. Профиль и уплотнение оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1010	Установка стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 4 мм и расстоянием между ними 12 мм в ПВХ- и алюминиевые рамы с использованием оконных профилей для остекления				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1512	Изолированное стекло толщиной 4 + 4 мм, с расстоянием между стеклами в 12 мм (с отходами)	м²	1,05	764,50	802,73
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				1.070,28
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				267,57
	Цена за м²				1.337,85
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 4 мм и расстоянием между ними 12 мм по размеру места установки: вставив клинья в проем и установив в него стекло, установив на место оконный профиль и его уплотнение, выставив стеклопакет оконными клиньями и закрепив соединения профиля нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком: Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения. Примечание. Профиль и уплотнение оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1011	Установка стеклопакетов со стеклами толщиной 5 + 5 мм и расстоянием между ними 12 мм в ПВХ- и алюминиевые рамы с использованием оконных профилей для остекления				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1513	Изолированное стекло толщиной 5 + 5 мм, с расстоянием между стеклами в 12 мм (с отходами)	м²	1,05	925,00	971,25
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				1.238,80
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				309,70
	Цена за м²				1.548,50
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 5 + 5 мм и расстоянием между ними 12 мм по размеру места установки: вставив клинья в проем и установив в него стекло, установив на место оконный профиль и его уплотнение, выставив стеклопакет оконными клиньями и закрепив соединения профиля нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком: Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения. Примечание. Профиль и уплотнение оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1012	Установка стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 6 мм и расстоянием между ними 12 мм в ПВХ- и алюминиевые рамы с использованием оконных профилей для остекления				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1514	Изолированное стекло толщиной 6 + 6 мм, с расстоянием между стеклами в 12 мм (с отходами)	м²	1,05	990,00	1.039,50
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				1.307,05
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				326,76
	Цена за м²				1.633,81
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 6 мм и расстоянием между ними 12 мм по размеру места установки: вставив клинья в проем и установив в него стекло, установив на место оконный профиль и его уплотнение, выставив стеклопакет оконными клиньями и закрепив соединения профиля нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком: Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения. Примечание. Профиль и уплотнение оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1013	Установка стеклопакетов со стеклами толщиной 3 + 3 мм и расстоянием между ними 16 мм в ПВХ- и алюминиевые рамы с использованием оконных профилей для остекления				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1521	Изолированное стекло толщиной 3 + 3 мм, с расстоянием между стеклами в 16 мм (с отходами)	м²	1,05	755,00	792,75
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				1.060,30
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				265,08
	Цена за м²				1.325,38
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 3 + 3 мм и расстоянием между ними 16 мм по размеру места установки: вставив клинья в проем и установив в него стекло, установив на место оконный профиль и его уплотнение, выставив стеклопакет оконными клиньями и закрепив соединения профиля нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком:					
Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения.					
Примечание. Профиль и уплотнение оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1014	Установка стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 4 мм и расстоянием между ними 16 мм в ПВХ- и алюминиевые рамы с использованием оконных профилей для остекления				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1522	Изолированное стекло толщиной 4 + 4 мм, с расстоянием между стеклами в 16 мм (с отходами)	м²	1,05	790,00	829,50
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				1.097,05
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				274,26
	Цена за м²				1.371,31
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 4 мм и расстоянием между ними 16 мм по размеру места установки: вставив клинья в проем и установив в него стекло, установив на место оконный профиль и его уплотнение, выставив стеклопакет оконными клиньями и закрепив соединения профиля нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком: Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения. Примечание. Профиль и уплотнение оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1015	Установка стеклопакетов со стеклами толщиной 5 + 5 мм и расстоянием между ними 16 мм в ПВХ- и алюминиевые рамы с использованием оконных профилей для остекления				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1523	Изолированное стекло толщиной 5 + 5 мм, с расстоянием между стеклами в 16 мм (с отходами)	м²	1,05	929,50	975,98
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				1.243,53
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				310,88
	Цена за м²				1.554,41
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 5 + 5 мм и расстоянием между ними 16 мм по размеру места установки: вставив клинья в проем и установив в него стекло, установив на место оконный профиль и его уплотнение, выставив стеклопакет оконными клиньями и закрепив соединения профиля нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком:					
Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения.					
Примечание. Профиль и уплотнение оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1016	Установка стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 6 мм и расстоянием между ними 16 мм в ПВХ- и алюминиевые рамы с использованием оконных профилей для остекления				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1524	Изолированное стекло толщиной 6 + 6 мм, с расстоянием между стеклами в 16 мм (с отходами)	м²	1,05	1.000,00	1.050,00
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				1.317,55
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				329,39
	Цена за м²				1.646,94
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 6 мм и расстоянием между ними 16 мм по размеру места установки: вставив клинья в проем и установив в него стекло, установив на место оконный профиль и его уплотнение, выставив стеклопакет оконными клиньями и закрепив соединения профиля нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком:					
Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения.					
Примечание. Профиль и уплотнение оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1201	Установка оконных стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 4 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с энергоэффективным покрытием, в деревянные рамы с использованием оконных штапиков				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1541	Изолированное стекло толщиной 4 + 4 мм, с расстоянием между стеклами в 12 мм (первое стекло с энергосберегающим слоем) (с отходами)	м²	1,05	810,00	850,50
10.420.1151	Латунные, по дереву	Кол-во	16	0,40	6,40
10.380.9983	Силикон (310 мл) (не содержащий кислот - нейтральный силикон)	Кол-во	0,8	420,00	336,00
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
Стоимость материалов и работ					1.493,70
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					373,43
Цена за м²					1.867,13
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 4 мм и расстоянием между ними 12 мм размером по месту установки, первое стекло с энергоэффективным покрытием: вставив клинья в проем и установив в него стекло, прикрепив деревянный штапик саморезами макс. 10 см от углов с максимальным интервалом 30 см, выставив стеклопакет клиньями, и заполнив стыки с внутренней и внешней стороны нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком: Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения. Примечание. Оконный штапик оплачивается по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1202	Установка оконных стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 5 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с энергоэффективным покрытием, в деревянные рамы с использованием оконных штапиков				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1542	Изолированное стекло толщиной 4 + 5 мм, с расстоянием между стеклами в 12 мм (первое стекло с энергосберегающим слоем) (с отходами)	м²	1,05	890,00	934,50
10.420.1151	Латунные, по дереву	Кол-во	16	0,40	6,40
10.380.9983	Силикон (310 мл) (не содержащий кислот - нейтральный силикон)	Кол-во	0,8	420,00	336,00
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				1.577,70
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				394,43
	Цена за м²				1.972,13
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 5 мм и расстоянием между ними 12 мм размером по месту установки, первое стекло с энергоэффективным покрытием: вставив клинья в проем и установив в него стекло, прикрепив деревянный штапик саморезами макс. 10 см от углов с максимальным интервалом 30 см, выставив стеклопакет клиньями, и заполнив стыки с внутренней и внешней стороны нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком:					
Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения.					
Примечание. Оконный штапик оплачивается по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1203	Установка оконных стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 6 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с энергоэффективным покрытием, в деревянные рамы с использованием оконных штапиков				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1543	Изолированное стекло толщиной 4 + 6 мм, с расстоянием между стеклами в 12 мм (первое стекло с энергосберегающим слоем) (с отходами)	м²	1,05	930,00	976,50
10.420.1151	Латунные, по дереву	Кол-во	16	0,40	6,40
10.380.9983	Силикон (310 мл) (не содержащий кислот - нейтральный силикон)	Кол-во	0,8	420,00	336,00
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
Стоимость материалов и работ					1.619,70
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					404,93
Цена за м²					2.024,63
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 6 мм и расстоянием между ними 12 мм размером по месту установки, первое стекло с энергоэффективным покрытием: вставив клинья в проем и установив в него стекло, прикрепив деревянный штапик саморезами макс. 10 см от углов с максимальным интервалом 30 см, выставив стеклопакет клиньями, и заполнив стыки с внутренней и внешней стороны нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком: Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения. Примечание. Оконный штапик оплачивается по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1204	Установка оконных стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 6 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с энергоэффективным покрытием, в деревянные рамы с использованием оконных штапиков				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1544	Изолированное стекло толщиной 6 + 6 мм, с расстоянием между стеклами в 12 мм (первое стекло с энергосберегающим слоем) (с отходами)	м²	1,05	1.040,00	1.092,00
10.420.1151	Латунные, по дереву	Кол-во	16	0,40	6,40
10.380.9983	Силикон (310 мл) (не содержащий кислот - нейтральный силикон)	Кол-во	0,8	420,00	336,00
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				1.735,20
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				433,80
	Цена за м²				2.169,00
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 6 мм и расстоянием между ними 12 мм размером по месту установки, первое стекло с энергоэффективным покрытием: вставив клинья в проем и установив в него стекло, прикрепив деревянный штапик саморезами макс. 10 см от углов с максимальным интервалом 30 см, выставив стеклопакет клиньями, и заполнив стыки с внутренней и внешней стороны нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком:					
Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения.					
Примечание. Оконный штапик оплачивается по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1205	Установка оконных стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 6 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с энергоэффективным покрытием, в деревянные рамы с использованием оконных штапиков				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1545	Изолированное стекло толщиной 6 + 4 мм, с расстоянием между стеклами в 12 мм (первое стекло с энергосберегающим слоем) (с отходами)	м²	1,05	980,00	1.029,00
10.420.1151	Латунные, по дереву	Кол-во	16	0,40	6,40
10.380.9983	Силикон (310 мл) (не содержащий кислот - нейтральный силикон)	Кол-во	0,8	420,00	336,00
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				1.672,20
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				418,05
	Цена за м²				2.090,25
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 4 мм и расстоянием между ними 12 мм размером по месту установки, первое стекло с энергоэффективным покрытием: вставив клинья в проем и установив в него стекло, прикрепив деревянный штапик саморезами макс. 10 см от углов с максимальным интервалом 30 см, выставив стеклопакет клиньями, и заполнив стыки с внутренней и внешней стороны нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком:					
Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения.					
Примечание. Оконный штапик оплачивается по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1206	Установка оконных стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 4 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с энергоэффективным покрытием, в деревянные рамы с использованием оконных штапиков				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1551	Изолированное стекло толщиной 4 + 4 мм, с расстоянием между стеклами в 16 мм (первое стекло с энергосберегающим слоем) (с отходами)	м²	1,05	850,00	892,50
10.420.1151	Латунные, по дереву	Кол-во	16	0,40	6,40
10.380.9983	Силикон (310 мл) (не содержащий кислот - нейтральный силикон)	Кол-во	0,8	420,00	336,00
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
Стоимость материалов и работ					1.535,70
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					383,93
Цена за м²					1.919,63
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 4 мм и расстоянием между ними 16 мм размером по месту установки, первое стекло с энергоэффективным покрытием: вставив клинья в проем и установив в него стекло, прикрепив деревянный штапик саморезами макс. 10 см от углов с максимальным интервалом 30 см, выставив стеклопакет клиньями, и заполнив стыки с внутренней и внешней стороны нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком: Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения. Примечание. Оконный штапик оплачивается по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1207	Установка оконных стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 5 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с энергоэффективным покрытием, в деревянные рамы с использованием оконных штапиков				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1552	Изолированное стекло толщиной 4 + 5 мм, с расстоянием между стеклами в 16 мм (первое стекло с энергосберегающим слоем) (с отходами)	м²	1,05	900,00	945,00
10.420.1151	Латунные, по дереву	Кол-во	16	0,40	6,40
10.380.9983	Силикон (310 мл) (не содержащий кислот - нейтральный силикон)	Кол-во	0,8	420,00	336,00
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				1.588,20
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				397,05
	Цена за м²				1.985,25
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 5 мм и расстоянием между ними 16 мм размером по месту установки, первое стекло с энергоэффективным покрытием: вставив клинья в проем и установив в него стекло, прикрепив деревянный штапик саморезами макс. 10 см от углов с максимальным интервалом 30 см, выставив стеклопакет клиньями, и заполнив стыки с внутренней и внешней стороны нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком:					
Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения.					
Примечание. Оконный штапик оплачивается по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1208	Установка оконных стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 6 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с энергоэффективным покрытием, в деревянные рамы с использованием оконных штапиков				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1553	Изолированное стекло толщиной 4 + 6 мм, с расстоянием между стеклами в 16 мм (первое стекло с энергосберегающим слоем) (с отходами)	м²	1,05	950,00	997,50
10.420.1151	Латунные, по дереву	Кол-во	16	0,40	6,40
10.380.9983	Силикон (310 мл) (не содержащий кислот - нейтральный силикон)	Кол-во	0,8	420,00	336,00
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
Стоимость материалов и работ					1.640,70
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					410,18
Цена за м²					2.050,88
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 6 мм и расстоянием между ними 16 мм размером по месту установки, первое стекло с энергоэффективным покрытием: вставив клинья в проем и установив в него стекло, прикрепив деревянный штапик саморезами макс. 10 см от углов с максимальным интервалом 30 см, выставив стеклопакет клиньями, и заполнив стыки с внутренней и внешней стороны нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком: Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения. Примечание. Оконный штапик оплачивается по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1209	Установка оконных стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 6 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с энергоэффективным покрытием, в деревянные рамы с использованием оконных штапиков				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1554	Изолированное стекло толщиной 6 + 6 мм, с расстоянием между стеклами в 16 мм (первое стекло с энергосберегающим слоем) (с отходами)	м²	1,05	1.070,00	1.123,50
10.420.1151	Латунные, по дереву	Кол-во	16	0,40	6,40
10.380.9983	Силикон (310 мл) (не содержащий кислот - нейтральный силикон)	Кол-во	0,8	420,00	336,00
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
Стоимость материалов и работ					1.766,70
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					441,68
Цена за м²					2.208,38
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 6 мм и расстоянием между ними 16 мм размером по месту установки, первое стекло с энергоэффективным покрытием: вставив клинья в проем и установив в него стекло, прикрепив деревянный штапик саморезами макс. 10 см от углов с максимальным интервалом 30 см, выставив стеклопакет клиньями, и заполнив стыки с внутренней и внешней стороны нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком: Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения. Примечание. Оконный штапик оплачивается по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1210	Установка оконных стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 4 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с энергоэффективным покрытием, в деревянные рамы с использованием оконных штапиков				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1555	Изолированное стекло толщиной 6 + 4 мм, с расстоянием между стеклами в 16 мм (первое стекло с энергосберегающим слоем) (с отходами)	м²	1,05	1.000,00	1.050,00
10.420.1151	Латунные, по дереву	Кол-во	16	0,40	6,40
10.380.9983	Силикон (310 мл) (не содержащий кислот - нейтральный силикон)	Кол-во	0,8	420,00	336,00
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				1.693,20
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				423,30
	Цена за м²				2.116,50
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 4 мм и расстоянием между ними 16 мм размером по месту установки, первое стекло с энергоэффективным покрытием: вставив клинья в проем и установив в него стекло, прикрепив деревянный штапик саморезами макс. 10 см от углов с максимальным интервалом 30 см, выставив стеклопакет клиньями, и заполнив стыки с внутренней и внешней стороны нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком:					
Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения.					
Примечание. Оконный штапик оплачивается по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1211	Установка стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 4 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с энергоэффективным покрытием, в ПВХ- и алюминиевые рамы с использованием оконных профилей для остекления				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин Изолированное стекло толщиной 4 + 4 мм, с расстоянием между стеклами в 12 мм (первое стекло с энергосберегающим слоем) (с отходами) Специальность: Мастер-стекольщик Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1541		м²	1,05	810,00	850,50
10.100.1022		ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062		ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				1.118,05
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				279,51
	Цена за м²				1.397,56
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 4 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с энергоэффективным покрытием, по размеру места установки: вставив клинья в проем для остекления, вставив в него стекло, установив на место оконный профиль и его уплотнение, выставив стеклопакет оконными клиньями и закрепив соединения профиля нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком: Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения. Примечание. Профиль и уплотнение оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1212	Установка стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 5 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с энергоэффективным покрытием, в ПВХ- и алюминиевые рамы с использованием оконных профилей для остекления				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин Изолированное стекло толщиной 4 + 5 мм, с расстоянием между стеклами в 12 мм (первое стекло с энергосберегающим слоем) (с отходами) Специальность: Мастер-стекольщик Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1542		м²	1,05	890,00	934,50
10.100.1022		ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062		ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				1.202,05
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				300,51
	Цена за м²				1.502,56
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 5 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с энергоэффективным покрытием, по размеру места установки: вставив клинья в проем для остекления, вставив в него стекло, установив на место оконный профиль и его уплотнение, выставив стеклопакет оконными клиньями и закрепив соединения профиля нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком:					
Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения.					
Примечание. Профиль и уплотнение оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1213	Установка стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 6 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с энергоэффективным покрытием, в ПВХ- и алюминиевые рамы с использованием оконных профилей для остекления				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин Изолированное стекло толщиной 4 + 6 мм, с расстоянием между стеклами в 12 мм (первое стекло с энергосберегающим слоем) (с отходами) Специальность: Мастер-стекольщик Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1543		м²	1,05	930,00	976,50
10.100.1022		ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062		ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				1.244,05
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				311,01
	Цена за м²				1.555,06
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 6 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с энергоэффективным покрытием, по размеру места установки: вставив клинья в проем для остекления, вставив в него стекло, установив на место оконный профиль и его уплотнение, выставив стеклопакет оконными клиньями и закрепив соединения профиля нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком:					
Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения.					
Примечание. Профиль и уплотнение оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1214	Установка стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 6 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с энергоэффективным покрытием, в ПВХ- и алюминиевые рамы с использованием оконных профилей для остекления				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин Изолированное стекло толщиной 6 + 6 мм, с расстоянием между стеклами в 12 мм (первое стекло с энергосберегающим слоем) (с отходами) Специальность: Мастер-стекольщик Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1544		м²	1,05	1.040,00	1.092,00
10.100.1022		ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062		ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				1.359,55
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				339,89
	Цена за м²				1.699,44
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 6 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с энергоэффективным покрытием, по размеру места установки: вставив клинья в проем для остекления, вставив в него стекло, установив на место оконный профиль и его уплотнение, выставив стеклопакет оконными клиньями и закрепив соединения профиля нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком:					
Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения.					
Примечание. Профиль и уплотнение оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1215	Установка стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 4 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с энергоэффективным покрытием, в ПВХ- и алюминиевые рамы с использованием оконных профилей для остекления				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин Изолированное стекло толщиной 6 + 4 мм, с расстоянием между стеклами в 12 мм (первое стекло с энергосберегающим слоем) (с отходами) Специальность: Мастер-стекольщик Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1545		м²	1,05	980,00	1.029,00
10.100.1022		ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062		ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				1.296,55
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				324,14
	Цена за м²				1.620,69
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 4 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с энергоэффективным покрытием, по размеру места установки: вставив клинья в проем для остекления, вставив в него стекло, установив на место оконный профиль и его уплотнение, выставив стеклопакет оконными клиньями и закрепив соединения профиля нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком:					
Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения.					
Примечание. Профиль и уплотнение оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1216	Установка стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 4 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с энергоэффективным покрытием, в ПВХ- и алюминиевые рамы с использованием оконных профилей для остекления				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин Изолированное стекло толщиной 4 + 4 мм, с расстоянием между стеклами в 16 мм (первое стекло с энергосберегающим слоем) (с отходами) Специальность: Мастер-стекольщик Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1551		м²	1,05	850,00	892,50
10.100.1022		ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062		ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				1.160,05
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				290,01
	Цена за м²				1.450,06
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 4 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с энергоэффективным покрытием, по размеру места установки: вставив клинья в проем для остекления, вставив в него стекло, установив на место оконный профиль и его уплотнение, выставив стеклопакет оконными клиньями и закрепив соединения профиля нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком: Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения. Примечание. Профиль и уплотнение оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1217	Установка стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 5 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с энергоэффективным покрытием, в ПВХ- и алюминиевые рамы с использованием оконных профилей для остекления				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин Изолированное стекло толщиной 4 + 5 мм, с расстоянием между стеклами в 16 мм (первое стекло с энергосберегающим слоем) (с отходами) Специальность: Мастер-стекольщик Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1552		м²	1,05	900,00	945,00
10.100.1022		ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062		ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				1.212,55
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				303,14
	Цена за м²				1.515,69
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 5 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с энергоэффективным покрытием, по размеру места установки: вставив клинья в проем для остекления, вставив в него стекло, установив на место оконный профиль и его уплотнение, выставив стеклопакет оконными клиньями и закрепив соединения профиля нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком:					
Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения.					
Примечание. Профиль и уплотнение оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1218	Установка стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 6 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с энергоэффективным покрытием, в ПВХ- и алюминиевые рамы с использованием оконных профилей для остекления				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин Изолированное стекло толщиной 4 + 6 мм, с расстоянием между стеклами в 16 мм (первое стекло с энергосберегающим слоем) (с отходами) Специальность: Мастер-стекольщик Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1553		м²	1,05	950,00	997,50
10.100.1022		ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062		ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				1.265,05
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				316,26
	Цена за м²				1.581,31
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 6 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с энергоэффективным покрытием, по размеру места установки: вставив клинья в проем для остекления, вставив в него стекло, установив на место оконный профиль и его уплотнение, выставив стеклопакет оконными клиньями и закрепив соединения профиля нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком:					
Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения.					
Примечание. Профиль и уплотнение оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1219	Установка стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 6 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с энергоэффективным покрытием, в ПВХ- и алюминиевые рамы с использованием оконных профилей для остекления				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин Изолированное стекло толщиной 6 + 6 мм, с расстоянием между стеклами в 16 мм (первое стекло с энергосберегающим слоем) (с отходами) Специальность: Мастер-стекольщик Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1554		м²	1,05	1.070,00	1.123,50
10.100.1022		ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062		ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				1.391,05
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				347,76
	Цена за м²				1.738,81
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 6 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с энергоэффективным покрытием, по размеру места установки: вставив клинья в проем для остекления, вставив в него стекло, установив на место оконный профиль и его уплотнение, выставив стеклопакет оконными клиньями и закрепив соединения профиля нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком:					
Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения.					
Примечание. Профиль и уплотнение оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1220	Установка стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 4 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с энергоэффективным покрытием, в ПВХ- и алюминиевые рамы с использованием оконных профилей для остекления				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин Изолированное стекло толщиной 6 + 4 мм, с расстоянием между стеклами в 16 мм (первое стекло с энергосберегающим слоем) (с отходами) Специальность: Мастер-стекольщик Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1555		м²	1,05	1.000,00	1.050,00
10.100.1022		ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062		ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				1.317,55
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				329,39
	Цена за м²				1.646,94
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 4 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с энергоэффективным покрытием, по размеру места установки: вставив клинья в проем для остекления, вставив в него стекло, установив на место оконный профиль и его уплотнение, выставив стеклопакет оконными клиньями и закрепив соединения профиля нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком:					
Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения.					
Примечание. Профиль и уплотнение оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1401	Установка оконных стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 4 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, в деревянные рамы с использованием оконных штапиков				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1571	Изолированное стекло толщиной 4 + 4 мм, с расстоянием между стеклами в 12 мм (первое стекло с энергосберегающим и солнцезащитным слоем) (с отходами)	м²	1,05	840,00	882,00
10.420.1151	Латунные, по дереву	Кол-во	16	0,40	6,40
10.380.9983	Силикон (310 мл) (не содержащий кислот - нейтральный силикон)	Кол-во	0,8	420,00	336,00
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
Стоимость материалов и работ					1.525,20
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					381,30
Цена за м²					1.906,50
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 4 мм и расстоянием между ними 12 мм размером по месту установки, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием: вставив клинья в проем и установив в него стекло, прикрепив деревянный штапик саморезами макс. 10 см от углов с максимальным интервалом 30 см, выставив стеклопакет клиньями, и заполнив стыки с внутренней и внешней стороны нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком: Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения. Примечание. Оконный штапик оплачивается по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1402	Установка оконных стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 5 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, в деревянные рамы с использованием оконных штапиков				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1572	Изолированное стекло толщиной 4 + 5 мм, с расстоянием между стеклами в 12 мм (первое стекло с энергосберегающим и солнцезащитным слоем) (с отходами)	м²	1,05	890,00	934,50
10.420.1151	Латунные, по дереву	Кол-во	16	0,40	6,40
10.380.9983	Силикон (310 мл) (не содержащий кислот - нейтральный силикон)	Кол-во	0,8	420,00	336,00
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
Стоимость материалов и работ					1.577,70
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					394,43
Цена за м²					1.972,13
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 5 мм и расстоянием между ними 12 мм размером по месту установки, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием: вставив клинья в проем и установив в него стекло, прикрепив деревянный штапик саморезами макс. 10 см от углов с максимальным интервалом 30 см, выставив стеклопакет клиньями, и заполнив стыки с внутренней и внешней стороны нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком: Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения. Примечание. Оконный штапик оплачивается по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1403	Установка оконных стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 6 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, в деревянные рамы с использованием оконных штапиков				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1573	Изолированное стекло толщиной 4 + 6 мм, с расстоянием между стеклами в 12 мм (первое стекло с энергосберегающим и солнцезащитным слоем) (с отходами)	м²	1,05	930,00	976,50
10.420.1151	Латунные, по дереву	Кол-во	16	0,40	6,40
10.380.9983	Силикон (310 мл) (не содержащий кислот - нейтральный силикон)	Кол-во	0,8	420,00	336,00
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
Стоимость материалов и работ					1.619,70
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					404,93
Цена за м²					2.024,63
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 6 мм и расстоянием между ними 12 мм размером по месту установки, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием: вставив клинья в проем и установив в него стекло, прикрепив деревянный штапик саморезами макс. 10 см от углов с максимальным интервалом 30 см, выставив стеклопакет клиньями, и заполнив стыки с внутренней и внешней стороны нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком: Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения. Примечание. Оконный штапик оплачивается по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1404	Установка оконных стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 4 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, в деревянные рамы с использованием оконных штапиков				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1574	Изолированное стекло толщиной 6 + 4 мм, с расстоянием между стеклами в 12 мм (первое стекло с энергосберегающим и солнцезащитным слоем) (с отходами)	м²	1,05	940,00	987,00
10.420.1151	Латунные, по дереву	Кол-во	16	0,40	6,40
10.380.9983	Силикон (310 мл) (не содержащий кислот - нейтральный силикон)	Кол-во	0,8	420,00	336,00
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
Стоимость материалов и работ					1.630,20
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					407,55
Цена за м²					2.037,75
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 4 мм и расстоянием между ними 12 мм размером по месту установки, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием: вставив клинья в проем и установив в него стекло, прикрепив деревянный штапик саморезами макс. 10 см от углов с максимальным интервалом 30 см, выставив стеклопакет клиньями, и заполнив стыки с внутренней и внешней стороны нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком: Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения. Примечание. Оконный штапик оплачивается по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1405	Установка оконных стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 5 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, в деревянные рамы с использованием оконных штапиков				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1575	Изолированное стекло толщиной 6 + 5 мм, с расстоянием между стеклами в 12 мм (первое стекло с энергосберегающим и солнцезащитным слоем) (с отходами)	м²	1,05	1.010,00	1.060,50
10.420.1151	Латунные, по дереву	Кол-во	16	0,40	6,40
10.380.9983	Силикон (310 мл) (не содержащий кислот - нейтральный силикон)	Кол-во	0,8	420,00	336,00
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
Стоимость материалов и работ					1.703,70
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					425,93
Цена за м²					2.129,63
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 5 мм и расстоянием между ними 12 мм размером по месту установки, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием: вставив клинья в проем и установив в него стекло, прикрепив деревянный штапик саморезами макс. 10 см от углов с максимальным интервалом 30 см, выставив стеклопакет клиньями, и заполнив стыки с внутренней и внешней стороны нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком: Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения. Примечание. Оконный штапик оплачивается по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1406	Установка оконных стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 6 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, в деревянные рамы с использованием оконных штапиков				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1576	Изолированное стекло толщиной 6 + 6 мм, с расстоянием между стеклами в 12 мм (первое стекло с энергосберегающим и солнцезащитным слоем) (с отходами)	м²	1,05	1.060,00	1.113,00
10.420.1151	Латунные, по дереву	Кол-во	16	0,40	6,40
10.380.9983	Силикон (310 мл) (не содержащий кислот - нейтральный силикон)	Кол-во	0,8	420,00	336,00
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
Стоимость материалов и работ					1.756,20
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					439,05
Цена за м²					2.195,25
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 6 мм и расстоянием между ними 12 мм размером по месту установки, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием: вставив клинья в проем и установив в него стекло, прикрепив деревянный штапик саморезами макс. 10 см от углов с максимальным интервалом 30 см, выставив стеклопакет клиньями, и заполнив стыки с внутренней и внешней стороны нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком: Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения. Примечание. Оконный штапик оплачивается по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1407	Установка оконных стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 4 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, в деревянные рамы с использованием оконных штапиков				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1581	Изолированное стекло толщиной 4 + 4 мм, с расстоянием между стеклами в 16 мм (первое стекло с энергосберегающим и солнцезащитным слоем) (с отходами)	м²	1,05	915,00	960,75
10.420.1151	Латунные, по дереву	Кол-во	16	0,40	6,40
10.380.9983	Силикон (310 мл) (не содержащий кислот - нейтральный силикон)	Кол-во	0,8	420,00	336,00
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
Стоимость материалов и работ					1.603,95
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					400,99
Цена за м²					2.004,94
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 4 мм и расстоянием между ними 16 мм размером по месту установки, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием: вставив клинья в проем и установив в него стекло, прикрепив деревянный штапик саморезами макс. 10 см от углов с максимальным интервалом 30 см, выставив стеклопакет клиньями, и заполнив стыки с внутренней и внешней стороны нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком: Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения. Примечание. Оконный штапик оплачивается по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1408	Установка оконных стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 5 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, в деревянные рамы с использованием оконных штапиков				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1582	Изолированное стекло толщиной 4 + 5 мм, с расстоянием между стеклами в 16 мм (первое стекло с энергосберегающим и солнцезащитным слоем) (с отходами)	м²	1,05	970,00	1.018,50
10.420.1151	Латунные, по дереву	Кол-во	16	0,40	6,40
10.380.9983	Силикон (310 мл) (не содержащий кислот - нейтральный силикон)	Кол-во	0,8	420,00	336,00
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				1.661,70
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				415,43
	Цена за м²				2.077,13
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 5 мм и расстоянием между ними 16 мм размером по месту установки, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием: вставив клинья в проем и установив в него стекло, прикрепив деревянный штапик саморезами макс. 10 см от углов с максимальным интервалом 30 см, выставив стеклопакет клиньями, и заполнив стыки с внутренней и внешней стороны нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком:					
Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения.					
Примечание. Оконный штапик оплачивается по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1409	Установка оконных стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 6 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, в деревянные рамы с использованием оконных штапиков				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1583	Изолированное стекло толщиной 4 + 6 мм, с расстоянием между стеклами в 16 мм (первое стекло с энергосберегающим и солнцезащитным слоем) (с отходами)	м²	1,05	1.000,00	1.050,00
10.420.1151	Латунные, по дереву	Кол-во	16	0,40	6,40
10.380.9983	Силикон (310 мл) (не содержащий кислот - нейтральный силикон)	Кол-во	0,8	420,00	336,00
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
Стоимость материалов и работ					1.693,20
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					423,30
Цена за м²					2.116,50
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 6 мм и расстоянием между ними 16 мм размером по месту установки, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием: вставив клинья в проем и установив в него стекло, прикрепив деревянный штапик саморезами макс. 10 см от углов с максимальным интервалом 30 см, выставив стеклопакет клиньями, и заполнив стыки с внутренней и внешней стороны нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком: Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения. Примечание. Оконный штапик оплачивается по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1410	Установка оконных стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 4 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, в деревянные рамы с использованием оконных штапиков				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1584	Изолированное стекло толщиной 6 + 4 мм, с расстоянием между стеклами в 16 мм (первое стекло с энергосберегающим и солнцезащитным слоем) (с отходами)	м²	1,05	1.015,00	1.065,75
10.420.1151	Латунные, по дереву	Кол-во	16	0,40	6,40
10.380.9983	Силикон (310 мл) (не содержащий кислот - нейтральный силикон)	Кол-во	0,8	420,00	336,00
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
Стоимость материалов и работ					1.708,95
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					427,24
Цена за м²					2.136,19
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 4 мм и расстоянием между ними 16 мм размером по месту установки, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием: вставив клинья в проем и установив в него стекло, прикрепив деревянный штапик саморезами макс. 10 см от углов с максимальным интервалом 30 см, выставив стеклопакет клиньями, и заполнив стыки с внутренней и внешней стороны нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком: Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения. Примечание. Оконный штапик оплачивается по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1411	Установка оконных стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 5 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, в деревянные рамы с использованием оконных штапиков				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1585	Изолированное стекло толщиной 6 + 5 мм, с расстоянием между стеклами в 16 мм (первое стекло с энергосберегающим и солнцезащитным слоем) (с отходами)	м²	1,05	1.080,00	1.134,00
10.420.1151	Латунные, по дереву	Кол-во	16	0,40	6,40
10.380.9983	Силикон (310 мл) (не содержащий кислот - нейтральный силикон)	Кол-во	0,8	420,00	336,00
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
Стоимость материалов и работ					1.777,20
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					444,30
Цена за м²					2.221,50
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 5 мм и расстоянием между ними 16 мм размером по месту установки, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием: вставив клинья в проем и установив в него стекло, прикрепив деревянный штапик саморезами макс. 10 см от углов с максимальным интервалом 30 см, выставив стеклопакет клиньями, и заполнив стыки с внутренней и внешней стороны нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком: Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения. Примечание. Оконный штапик оплачивается по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1412	Установка оконных стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 6 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, в деревянные рамы с использованием оконных штапиков				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1586	Изолированное стекло толщиной 6 + 6 мм, с расстоянием между стеклами в 16 мм (первое стекло с энергосберегающим и солнцезащитным слоем) (с отходами)	м²	1,05	1.150,00	1.207,50
10.420.1151	Латунные, по дереву	Кол-во	16	0,40	6,40
10.380.9983	Силикон (310 мл) (не содержащий кислот - нейтральный силикон)	Кол-во	0,8	420,00	336,00
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
Стоимость материалов и работ					1.850,70
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					462,68
Цена за м²					2.313,38
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 6 мм и расстоянием между ними 16 мм размером по месту установки, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием: вставив клинья в проем и установив в него стекло, прикрепив деревянный штапик саморезами макс. 10 см от углов с максимальным интервалом 30 см, выставив стеклопакет клиньями, и заполнив стыки с внутренней и внешней стороны нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком: Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения. Примечание. Оконный штапик оплачивается по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1413	Установка стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 4 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, в ПВХ- и алюминиевые рамы с использованием оконных профилей для остекления				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин Изолированное стекло толщиной 4 + 4 мм, с расстоянием между стеклами в 12 мм (первое стекло с энергосберегающим и солнцезащитным слоем) (с отходами) Специальность: Мастер-стекольщик Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1571		м²	1,05	840,00	882,00
10.100.1022		ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062		ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				1.149,55
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				287,39
	Цена за м²				1.436,94
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 4 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, размером по месту установки: вставив клинья в проем, установив в него стекло, установив на место оконный профиль и его уплотнение, выставив стеклопакет оконными клиньями и закрепив соединения профиля нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком:					
Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения.					
Примечание. Профиль и уплотнение оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1414	Установка стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 5 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, в ПВХ- и алюминиевые рамы с использованием оконных профилей для остекления				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1572	Изолированное стекло толщиной 4 + 5 мм, с расстоянием между стеклами в 12 мм (первое стекло с энергосберегающим и солнцезащитным слоем) (с отходами)	м²	1,05	890,00	934,50
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				1.202,05
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				300,51
	Цена за м²				1.502,56
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 5 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, размером по месту установки: вставив клинья в проем, установив в него стекло, установив на место оконный профиль и его уплотнение, выставив стеклопакет оконными клиньями и закрепив соединения профиля нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком:					
Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения.					
Примечание. Профиль и уплотнение оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1415	Установка стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 6 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, в ПВХ- и алюминиевые рамы с использованием оконных профилей для остекления				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1573	Изолированное стекло толщиной 4 + 6 мм, с расстоянием между стеклами в 12 мм (первое стекло с энергосберегающим и солнцезащитным слоем) (с отходами)	м²	1,05	930,00	976,50
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				1.244,05
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				311,01
	Цена за м²				1.555,06
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 6 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, размером по месту установки: вставив клинья в проем, установив в него стекло, установив на место оконный профиль и его уплотнение, выставив стеклопакет оконными клиньями и закрепив соединения профиля нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком:					
Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения.					
Примечание. Профиль и уплотнение оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1416	Установка стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 4 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, в ПВХ- и алюминиевые рамы с использованием оконных профилей для остекления				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин Изолированное стекло толщиной 6 + 4 мм, с расстоянием между стеклами в 12 мм (первое стекло с энергосберегающим и солнцезащитным слоем) (с отходами) Специальность: Мастер-стекольщик Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1574		м²	1,05	940,00	987,00
10.100.1022		ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062		ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				1.254,55
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				313,64
	Цена за м²				1.568,19
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 4 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, размером по месту установки: вставив клинья в проем, установив в него стекло, установив на место оконный профиль и его уплотнение, выставив стеклопакет оконными клиньями и закрепив соединения профиля нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком:					
Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения.					
Примечание. Профиль и уплотнение оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1417	Установка стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 5 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, в ПВХ- и алюминиевые рамы с использованием оконных профилей для остекления				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1575	Изолированное стекло толщиной 6 + 5 мм, с расстоянием между стеклами в 12 мм (первое стекло с энергосберегающим и солнцезащитным слоем) (с отходами)	м²	1,05	1.010,00	1.060,50
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				1.328,05
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				332,01
	Цена за м²				1.660,06
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 5 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, размером по месту установки: вставив клинья в проем, установив в него стекло, установив на место оконный профиль и его уплотнение, выставив стеклопакет оконными клиньями и закрепив соединения профиля нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком:					
Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения.					
Примечание. Профиль и уплотнение оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1418	Установка стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 6 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, в ПВХ- и алюминиевые рамы с использованием оконных профилей для остекления				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин Изолированное стекло толщиной 6 + 6 мм, с расстоянием между стеклами в 12 мм (первое стекло с энергосберегающим и солнцезащитным слоем) (с отходами) Специальность: Мастер-стекольщик Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1576		м²	1,05	1.060,00	1.113,00
10.100.1022		ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062		ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				1.380,55
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				345,14
	Цена за м²				1.725,69
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 6 мм и расстоянием между ними 12 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, размером по месту установки: вставив клинья в проем, установив в него стекло, установив на место оконный профиль и его уплотнение, выставив стеклопакет оконными клиньями и закрепив соединения профиля нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком:					
Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения.					
Примечание. Профиль и уплотнение оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1419	Установка стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 4 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, в ПВХ- и алюминиевые рамы с использованием оконных профилей для остекления				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1581	Изолированное стекло толщиной 4 + 4 мм, с расстоянием между стеклами в 16 мм (первое стекло с энергосберегающим и солнцезащитным слоем) (с отходами)	м²	1,05	915,00	960,75
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				1.228,30
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				307,08
	Цена за м²				1.535,38
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 4 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, размером по месту установки: вставив клинья в проем, установив в него стекло, установив на место оконный профиль и его уплотнение, выставив стеклопакет оконными клиньями и закрепив соединения профиля нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком:					
Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения.					
Примечание. Профиль и уплотнение оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1420	Установка стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 5 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, в ПВХ- и алюминиевые рамы с использованием оконных профилей для остекления				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1582	Изолированное стекло толщиной 4 + 5 мм, с расстоянием между стеклами в 16 мм (первое стекло с энергосберегающим и солнцезащитным слоем) (с отходами)	м²	1,05	970,00	1.018,50
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				1.286,05
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				321,51
	Цена за м²				1.607,56
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 5 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, размером по месту установки: вставив клинья в проем, установив в него стекло, устанавливают на место оконный профиль и его уплотнение, выставляют стеклопакет оконными клиньями и закрепляют соединения профиля нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком: Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения. Примечание. Профиль и уплотнение оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1421	Установка стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 6 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, в ПВХ- и алюминиевые рамы с использованием оконных профилей для остекления				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин Изолированное стекло толщиной 4 + 6 мм, с расстоянием между стеклами в 16 мм (первое стекло с энергосберегающим и солнцезащитным слоем) (с отходами) Специальность: Мастер-стекольщик Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1583		м²	1,05	1.000,00	1.050,00
10.100.1022		ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062		ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				1.317,55
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				329,39
	Цена за м²				1.646,94
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 4 + 6 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, размером по месту установки: вставив клинья в проем, установив в него стекло, устанавливают на место оконный профиль и его уплотнение, выставляют стеклопакет оконными клиньями и закрепляют соединения профиля нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком:					
Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения.					
Примечание. Профиль и уплотнение оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1422	Установка стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 4 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, в ПВХ- и алюминиевые рамы с использованием оконных профилей для остекления				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин Изолированное стекло толщиной 6 + 4 мм, с расстоянием между стеклами в 16 мм (первое стекло с энергосберегающим и солнцезащитным слоем) (с отходами) Специальность: Мастер-стекольщик Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1584		м²	1,05	1.015,00	1.065,75
10.100.1022		ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062		ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				1.333,30
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				333,33
	Цена за м²				1.666,63
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 4 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, размером по месту установки: вставив клинья в проем, установив в него стекло, установив на место оконный профиль и его уплотнение, выставив стеклопакет оконными клиньями и закрепив соединения профиля нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком:					
Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения.					
Примечание. Профиль и уплотнение оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1423	Установка стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 5 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, в ПВХ- и алюминиевые рамы с использованием оконных профилей для остекления				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1585	Изолированное стекло толщиной 6 + 5 мм, с расстоянием между стеклами в 16 мм (первое стекло с энергосберегающим и солнцезащитным слоем) (с отходами)	м²	1,05	1.080,00	1.134,00
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				1.401,55
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				350,39
	Цена за м²				1.751,94
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 5 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, размером по месту установки: вставив клинья в проем, установив в него стекло, установив на место оконный профиль и его уплотнение, выставив стеклопакет оконными клиньями и закрепив соединения профиля нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком:					
Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения.					
Примечание. Профиль и уплотнение оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.470.1424	Установка стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 6 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, в ПВХ- и алюминиевые рамы с использованием оконных профилей для остекления				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.380.9981	Материал: Оконный клин	Кол-во	12	2,90	34,80
10.380.1586	Изолированное стекло толщиной 6 + 6 мм, с расстоянием между стеклами в 16 мм (первое стекло с энергосберегающим и солнцезащитным слоем) (с отходами)	м²	1,05	1.150,00	1.207,50
10.100.1022	Специальность: Мастер-стекольщик	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				1.475,05
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				368,76
	Цена за м²				1.843,81
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ и оборудование, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за подготовку стеклопакетов со стеклами толщиной 6 + 6 мм и расстоянием между ними 16 мм, первое стекло с солнцезащитным и энергоэффективным покрытием, размером по месту установки: вставив клинья в проем, установив в него стекло, установив на место оконный профиль и его уплотнение, выставив стеклопакет оконными клиньями и закрепив соединения профиля нейтральным (не содержащим кислот) силиконовым герметиком:					
Ед. изм.: Вся площадь остекления рассчитывается в соответствии с проектной единицей измерения.					
Примечание. Профиль и уплотнение оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.475.1001	Деревянный пол				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4501	Материал: Пиломатериалы из сосны (Класс I) Дерево	м³	0,03	8.500,00	255,00
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II) Прямоугольный брус	м³	0,01	7.500,00	75,00
10.420.1006	Гвоздь	кг	0,25	20,00	5,00
19.100.1091	Почасовая ставка столярной мастерской	ч	0,02	4.841,67	96,83
	Специальность:				
10.100.1017	Мастер-строитель	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,8	165,00	132,00
	Стоимость материалов и работ				763,83
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				190,96
	Цена за м²				954,79
Цена за м² устройства деревянных полов путем крепления прямоугольных брусев (50 × 30 мм) из сосновой древесины второго класса на бетонной поверхности с помощью гвоздей по бетону для деревянных полов из прямоугольного бруса по бетонным полам; забивки гвоздей с утапливанием шляпки в доски с пазом-гребнем из сосны первого сорта с одной строганной поверхностью толщиной 25 мм, макс. шириной 10 см и равной ширины, в чистом виде; и строгания выступающих частей поверхностей соединяемых досок, включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед.изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте. Примечание. При наличии плинтусов они оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.475.1002	Деревянный пол по существующему прямоугольному брусу				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4501	Материал: Пиломатериалы из сосны (Класс I) Дерево	м³	0,03	8.500,00	255,00
10.420.1006	Гвоздь	кг	0,2	20,00	4,00
19.100.1091	Почасовая ставка столярной мастерской	ч	0,015	4.841,67	72,63
	Специальность:				
10.100.1017	Мастер-строитель	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00	115,50
	Стоимость материалов и работ				622,13
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				155,53
	Цена за м²				777,66
Цена за м² настила из деревянных досочек равной ширины, уложенных в нахлест с забивкой гвоздей с утапливанием шляпки, из сосновой древесины первого сорта, которые должны быть толщиной 25 мм и макс. шириной 10 см и с одной строганной поверхностью, по существующим балкам пола, закрепленным в специально отведенных для этого местах, включая любые материалы и отходы, затрат на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед.изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте. Примечание. При наличии плинтусов они оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.480.1001	Настил дубового паркета первого сорта толщиной от 15 до 16 мм по бетону				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.170.1001	Дубовый паркет (Класс I)	м²	1,05	819,00	859,95
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II)	м³	0,04	7.500,00	300,00
	Дерево и лага				
10.420.1006	Гвоздь	кг	0,25	20,00	5,00
10.420.1852	Легкий заполнитель	м³	0,05	4,50	0,23
19.100.1091	Почасовая ставка столярной мастерской	ч	0,02	4.841,67	96,83
	Специальность:				
10.100.1017	Мастер-строитель	ч	1,5	250,00	375,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,5	165,00	247,50
	Стоимость материалов и работ				1.884,51
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				471,13
	Цена за м²				2.355,64
В соответствии с утвержденным проектным решением; цена за м² монтажа на существующих бетонных поверхностях прямоугольных брусев, изготовленных из сосновой древесины второго сорта по направлениям с шагом 40 см, заполняя шлаком пространство между брусками; прибивания гвоздями досок толщиной 25 мм с одной строганной поверхностью с зазорами, чтобы компенсировать разбухание и забивание гвоздей с утапливанием шляпки в дубовый паркет, высушенный в печи, толщиной от 15 до 16 мм и с одной строганной поверхностью; и сглаживания и выравнивания поверхностей с помощью шлифовальной машины или скребка, а также установки угловых накладок, где это необходимо, включая любые материалы и отходы, затрат на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед.изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте. Примечание. При наличии плинтусов они оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.480.1002	Приклеивание дубового паркета первого сорта толщиной от 15 до 16 мм к бетону				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.170.1001	Материал: Дубовый паркет (Класс I)	м²	1,05	819,00	859,95
10.420.1304	Специальный клей для дощатого пола	кг	1	26,00	26,00
	Специальность:				
10.100.1017	Мастер-строитель	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
	Стоимость материалов и работ				1.715,95
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				428,99
	Цена за м²				2.144,94
В соответствии с утвержденным проектным решением; цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за приклеивание на существующую поверхность дубового паркета толщиной от 15 до 16 мм, высушенного в печи, выложенного по необходимому рисунку и с формированием гладкой поверхности; прибивание гвоздями плинтусов к клиньям, расположенным на стене с интервалом 40 см; и выравнивание поверхности пола с помощью шлифовальной машины или скребка: Ед.изм.: Площадь поверхности покрытия рассчитывается по размерам, указанным в соответствующем проекте. Примечание. При наличии плинтусов они оплачиваются по своей соответствующей позиции.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.485.1001	Укладка ламината (включая плинтус)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.170.1402	Материал: Ламинированное напольное покрытие (Включая плинтус и отходы)	м²	1,1	909,00	999,90
10.330.3501	Маты под пол толщиной 2 мм	м²	1,05	4,80	5,04
	Специальность:				
10.100.1009	Мастер-плотник	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.137,94
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				284,49
	Цена за м²				1.422,43
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку полиэтиленовых матов толщиной 2 мм на поверхность, подготовленную для укладки ламината и укладка ламината (паз-гребень) на маты с использованием соответствующей техники и установку плинтусов на стенах в соответствии с утвержденным рабочим проектом.					
Ед.изм.: Вся площадь покрытия измеряется по соответствующим размерам, указанным в проекте. Дополнительная плата за плинтусы не взимается.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.490.1001	Укладка ламината (АС1 класс 21) (включая плинтус)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.170.1201	Материал: Укладка ламината АС1 класс 21	м²	1,1	225,00	247,50
10.330.3501	Включая плинтус и отходы Маты под пол толщиной 2 мм	м²	1,05	4,80	5,04
10.100.1009	Специальность: Мастер-плотник	ч	0,3	250,00	75,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	165,00	24,75
	Стоимость материалов и работ				352,29
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				88,07
	Цена за м²				440,36
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку полиэтиленовых матов толщиной 2 мм на поверхность, подготовленную для укладки ламината и укладка ламината АС1 класс 21 с защелкивающимся замком на маты с использованием соответствующей техники и установку плинтусов на стенах в соответствии с утвержденным рабочим проектом.					
Ед.изм.: Вся площадь покрытия измеряется по соответствующим размерам, указанным в проекте. Дополнительная плата за плинтусы не взимается.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.490.1002	Укладка ламината (АС3 класс 23-31) (включая плинтус)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.170.1202	Материалы Укладка ламината АС3 класс 23-31	м²	1,1	258,00	283,80
	Включая плинтус и отходы				
10.330.3501	Маты под пол толщиной 2 мм	м²	1,01	4,80	4,85
	Специальность				
10.100.1009	Мастер-плотник	ч	0,3	250,00	75,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00	24,75
	(Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)				
	Стоимость материалов и работ				388,40
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				97,10
	Цена за м²				485,50
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за укладку полиэтиленовых матов толщиной 2 мм на поверхность, подготовленную для укладки ламината и укладку ламината АС3 класс 23-32 с защелкивающимся замком на маты с использованием соответствующей техники и установку плинтусов на стенах в соответствии с утвержденным рабочим проектом.					
Ед.изм.: Вся площадь покрытия измеряется по соответствующим размерам, указанным в проекте. Дополнительная плата за плинтусы не взимается.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.490.1003	Укладка ламината (АС4 класс 32) (включая плинтус)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.170.1203	Материал: Укладка ламината АС4 класс 32	м²	1,1	303,00	333,30
10.330.3501	Включая плинтус и отходы Маты под пол толщиной 2 мм	м²	1,05	4,80	5,04
10.100.1009	Специальность: Мастер-плотник	ч	0,3	250,00	75,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,15	165,00	24,75
	Стоимость материалов и работ				438,09
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				109,52
	Цена за м²				547,61
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за укладку полиэтиленовых матов толщиной 2 мм на поверхность, подготовленную для укладки ламината и укладка ламината АС4 класс 32 с защелкивающимся замком на маты с использованием соответствующей техники и установка плинтусов на стенах в соответствии с утвержденным рабочим проектом. Ед.изм.: Вся площадь покрытия измеряется по соответствующим размерам, указанным в проекте. Дополнительная плата за плинтусы не взимается.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.495.1001	Изготовление и монтаж деревянного плинтуса				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4501	Материал: Пиломатериалы из сосны (Класс I)	м³	0,004	8.500,00	34,00
10.420.1006	Гвоздь	кг	0,05	20,00	1,00
19.100.1091	Почасовая ставка столярной мастерской	ч	0,005	4.841,67	24,21
	Специальность:				
10.100.1017	Мастер-строитель	ч	0,08	250,00	20,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,08	165,00	13,20
	Стоимость материалов и работ				92,41
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				23,10
	Цена за м				115,51
В соответствии с утвержденным проектным решением; цена за метр для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за крепление деревянных досочек из соснового бруса первого сорта, шириной от 10 до 12 см, толщиной 25 мм в чистом виде, с одной поверхностью и двумя плоскими краями и ребром по одному краю, выставленных по клиньям, установленным на стене, с частотой два клина на метр:					
Ед. изм. Длина рассчитывается путем измерения по оси плинтуса.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.500.1003	Производство и установка прямых лестничных перил				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4509	Материал: Бучина (с отходами)	м³	0,012	10.000,00	120,00
10.130.4509	Бучина Стоимость крепежа; 5% от стоимости материалов.	м³	0,0006	10.000,00	6,00
15.540.1014	Лакирование деревянных поверхностей	м²	0,17	188,42	32,03
19.100.1091	Почасовая ставка столярной мастерской	ч	0,05	4.841,67	242,08
	Специальность:				
10.100.1008	Мастер-столяр	ч	1	250,00	250,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				732,61
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				183,15
	Цена за м				915,76
Цена за м для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за изготовление прямых поручней для лестниц из бука, вяза, ясеня, каштана или аналогичной твердой породы древесины с приданием профиля в соответствии с проектом; крепление нижних перил; выполнение соединений типа ласточкин хвост, и размещение колец на отведенных местах стены и их полировку: Ед. изм. Длина прямых частей поручней измеряется по месту.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.500.1004	Производство и установка фигурных лестничных перил				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4509	Материал: Бучина (с отходами)	м³	0,04	10.000,00	400,00
10.130.4509	Бучина Стоимость крепежа; 5% от стоимости материалов:	м³	0,002	10.000,00	20,00
15.540.1014	Лакирование деревянных поверхностей	м²	0,17	188,42	32,03
19.100.1091	Почасовая ставка столярной мастерской	ч	0,07	4.841,67	338,92
	Специальность:				
10.100.1008	Мастер-столяр	ч	1,4	250,00	350,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,7	165,00	115,50
	Стоимость материалов и работ				1.256,45
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				314,11
	Цена за м				1.570,56
Цена за м для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за изготовление изогнутых поручней для лестниц из бука, вяза, ясеня, каштана или аналогичной твердой породы древесины с приданием профиля в соответствии с проектом; крепление нижних перил; выполнение соединений типа ласточкин хвост, и размещение колец на отведенных местах стены и их полировку: Ед. изм. Длина оси поручня измеряется от стыка, где начинается изогнутая часть.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.505.1001	Деревянная обшивка				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал				
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II)	м³	0,015	7.500,00	112,50
10.130.4509	Бучина	м³	0,032	10.000,00	320,00
10.170.1801	Фанера	м³	0,0053	19.687,00	104,34
10.420.1302	Синтетический клей	кг	0,15	25,00	3,75
10.420.1006	Гвоздь	кг	0,15	20,00	3,00
10.420.1010	Винт с наконечником по дереву, с квадратной головкой	Коробка	0,14	55,00	7,70
19.100.1091	Почасовая ставка столярной мастерской	ч	0,35	4.841,67	1.694,58
	Специальность				
10.100.1008	Мастер-столяр	ч	2	250,00	500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
	Стоимость материалов и работ				2.910,87
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				727,72
	Цена за м²				3.638,59
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за изготовление деревянных строганых панелей с рамой из сосновой древесины, с фанерой толщиной 6 мм с одной стороны, лагой сверху и плинтусом на обрешетке из сосновых планок 6 x 2,5 см, прикрепленных с интервалом 30 см по вертикали к клиньям, установленным на стене с интервалами, указанными в соответствующем проекте:					
Ед. изм. измеряется площадь проекции части до верха стяжки в вертикальной плоскости, включая плинтус.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.510.1001	Изготовление и монтаж рамы межкомнатной двери из массива дерева и коробки				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4504	Материал Пиломатериалы из белой древесины (с отходами)	м³	0,06	8.500,00	510,00
10.420.1006	Гвоздь	кг	0,15	20,00	3,00
19.100.1091	Почасовая ставка столярной мастерской	ч	0,12	4.841,67	581,00
10.100.1008	Специальность Мастер-столяр	ч	1	250,00	250,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
	Стоимость материалов и работ				1.509,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				377,25
	Цена за м²				1.886,25
В соответствии с утвержденным проектным решением; цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика (исключая покраску и полировку) за изготовление дверной коробки из цельного дерева толщиной мин. 45 мм и двухстороннего комплекта наличников мин. 22 мм в чистоте из высококачественной белой сосны (ели) для межкомнатных дверей и крепление каждого из них к трем клиньям для установки в стене:					
Ед. изм.: Рассчитывается площадь коробки и наличников, изготовленных в соответствии с проектом.					
Примечание: Лага не должна приниматься в расчет.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.510.1002	Изготовление и монтаж дверной коробки наружной двери из массива дерева и наличников				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4501	Материал: Пиломатериалы из сосны (Класс I) (с отходами)	м³	0,064	8.500,00	544,00
10.420.1006	Гвоздь	кг	0,15	20,00	3,00
19.100.1091	Почасовая ставка столярной мастерской	ч	0,14	4.841,67	677,83
	Специальность:				
10.100.1008	Мастер-столяр	ч	1	250,00	250,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
	Стоимость материалов и работ				1.639,83
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				409,96
	Цена за м²				2.049,79
В соответствии с утвержденным проектным решением; цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы подрядчика и прибыль (исключая покраску и полировку) за изготовление дверных коробок из цельного дерева толщиной мин. 50 мм и двухстороннего комплекта наличников мин. 25 мм в чистоте из сосны I сорта для наружных дверей и крепления каждого из них к трем клиньям для установки в стене: Ед. изм.: Рассчитывается площадь коробки и наличников, изготовленных в соответствии с проектом. Примечание: Лага не должна приниматься в расчет.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.510.1101	Изготовление и монтаж полотен межкомнатных дверей из массива дерева				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4504	Материал: Пиломатериалы из белой древесины (с отходами)	м³	0,053	8.500,00	450,50
10.420.1302	Синтетический клей	кг	0,25	25,00	6,25
19.100.1091	Почасовая ставка столярной мастерской	ч	0,14	4.841,67	677,83
	Специальность:				
10.100.1017	Мастер-строитель	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				1.400,58
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				350,15
	Цена за м²				1.750,73

В соответствии с утвержденным проектным решением; цена за м² любого материала, включая гвозди, шурупы и т. д., и отходы, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика (без учета стоимости красок и металлической фурнитуры) за изготовление полотен межкомнатных дверей путем сборки указанного количества рифленых деталей и подгонки дверных полотен, и установки металлической фурнитуры на межкомнатные двери с использованием дверной коробки (стойки и верхний косяк) из первосортной сосновой древесины минимальной толщины 45 мм в чистоте и порогов толщиной 30x80 мм:

Ед. изм.:

- 1) Площадь двери рассчитывается путем умножения внешних значений ширины и длины дверного полотна. Дверные коробки не включаются в этот расчет.
- 2) Если количество дверных полотен увеличивается, все открывающиеся и фиксированные двери должны быть включены в измерение. (Если фиксированные дверные полотна отделаны в форме дверной коробки столярной плиты, коробки должны быть включены в расчет полотен, и за коробки дополнительная оплата не производится.)

Примечание.

- 1) Металлические элементы, которые должны использоваться в дверях, в принципе, должны состоять из замков и рычагов любого типа, стопорных пластин, болтов, стопоров с резиновым буфером, петель и пружинных петель.
- 2) Стоимость монтажа металлических элементов должна быть включена в стоимость столярных изделий.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.510.1102	Изготовление и монтаж полотен наружных дверей из массива дерева				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4501	Материал: Пиломатериалы из сосны (Класс I) (с отходами)	м³	0,057	8.500,00	484,50
10.420.1302	Синтетический клей	кг	0,25	25,00	6,25
19.100.1091	Почасовая ставка столярной мастерской	ч	0,15	4.841,67	726,25
	Специальность:				
10.100.1017	Мастер-строитель	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				1.483,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				370,75
	Цена за м²				1.853,75

В соответствии с утвержденным проектным решением; цена за м² любого материала, включая гвозди, шурупы и т. д., и отходы, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика (без учета стоимости красок и металлической фурнитуры) за изготовление полотен наружных дверей путем сборки указанного количества рифленых деталей и подгонки дверных полотен, и установки металлической фурнитуры на наружные двери с использованием дверной коробки (стойки и верхний косяк) из первосортной сосновой древесины минимальной толщины 45 мм в чистоте и порогов толщиной 30x80 мм:

Ед. изм.:

- 1) Площадь двери рассчитывается путем умножения внешних значений ширины и длины дверного полотна. Дверные коробки не включаются в этот расчет.
- 2) Если количество дверных полотен увеличивается, все открывающиеся и фиксированные двери должны быть включены в измерение. (Если фиксированные дверные полотна отделаны в форме дверной коробки столярной плиты, коробки должны быть включены в расчет полотен, и за коробки дополнительная оплата не производится.)

Примечание.

- 1) Металлические элементы, которые должны использоваться в дверях, в принципе, должны состоять из замков и рычагов любого типа, стопорных пластин, болтов, стопоров с резиновым буфером, петель и пружинных петель.
- 2) Стоимость монтажа металлических элементов должна быть включена в стоимость столярных изделий.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.510.1103	Изготовление и установка полотен межкомнатных дверей с обеими поверхностями, изготовленными из прессованных древесно-волоконистых плит, а также из ламинированных панелей, и заполнение крафт-бумагой.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4504	Материал: Пиломатериалы из белой древесины (с отходами)	м³	0,031	8.500,00	263,50
10.420.1501	Многослойное полотно двери (32 мм)	Кол-во	0,5	24,00	12,00
10.170.2002	Гладкая древесно-волоконистая плита толщиной 4 мм	м²	2,4	57,00	136,80
10.420.1302	Синтетический клей	кг	0,45	25,00	11,25
10.170.2501	ламинированная доска, 0,65 мм	м²	2,2	196,00	431,20
19.100.1091	Почасовая ставка столярной мастерской	ч	0,18	4.841,67	871,50
10.100.1017	Специальность: Мастер-строитель	ч	1	250,00	250,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				2.058,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				514,69
	Цена за м²				2.573,44
Цена за м² любого материала, включая гвозди, саморезы, клей и т. д., и отходы, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика (без учета стоимости металлической фурнитуры) за изготовление полотен внутренних дверей из белой сосны толщиной 42 мм в чистоте, изготавливаемых из прессованных древесно-волоконистых плит толщиной 4 мм средней плотности (МДФ) на обеих поверхностях каркаса из 32-мм основы между рамами толщиной мин. 32 мм в чистоте и перекладин, закрывающих обе поверхности из ламината и монтаж в соответствии с проектом: Ед. изм.: 1) Площадь двери рассчитывается путем умножения внешних значений ширины и длины дверного полотна. Дверные коробки не включаются в этот расчет. 2) Если количество дверных полотен увеличивается, все открывающиеся или фиксированные дверные полотна должны быть включены в измерение. (Если фиксированные дверные полотна отделаны в форме дверной коробки столярной плиты, они также должны быть включены в расчет полотен, и за коробки дополнительная оплата не производится.) Примечание. 1) Металлические элементы, которые должны использоваться в дверях, в принципе, должны состоять из замков и рычагов любого типа, стопорных пластин, болтов, стопоров с резиновым буфером, петель и пружинных петель. 2) Стоимость монтажа металлических элементов должна быть включена в стоимость столярных изделий.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.510.1104	Изготовление и установка полотен межкомнатных дверей с обеими поверхностями, изготовленными из прессованных древесно-волоконистых плит, а также из ламинированных панелей, и заполнение из перфорированной древесностружечной плиты.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4501	Материал: Пиломатериалы из сосны (Класс I) (с отходами)	м³	0,003	8.500,00	25,50
10.170.2111	Доска толщиной 35 мм, перфорированная в поперечном сечении (с отходами)	м²	0,955	247,50	236,36
10.170.2001	Гладкая древесно-волоконистая плита толщиной 3 мм (с отходами)	м²	2,4	49,50	118,80
10.420.1302	Синтетический клей	кг	0,6	25,00	15,00
10.170.2501	ламинированная доска, 0,65 мм (с отходами)	м²	2,2	196,00	431,20
19.100.1091	Почасовая ставка столярной мастерской	ч	0,18	4.841,67	871,50
10.100.1017	Специальность: Мастер-строитель	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				1.964,36
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				491,09
	Цена за м²				2.455,45
Цена за м² любого материала, включая гвозди, саморезы, клей и т. д., и отходы, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика (без учета стоимости металлической фурнитуры) за изготовление полотен внутренних дверей из сосны I сорта толщиной 45 мм в чистоте, изготавливаемых из прессованных древесно-волоконистых плит толщиной 3 мм средней плотности (МДФ) на обеих поверхностях каркаса из досок толщиной 35 мм, перфорированных в поперечном сечении между рамами толщиной мин. 32 мм в чистоте, и перекладин, закрывающих обе поверхности из ламината и монтаж в соответствии с проектом: Ед. изм.: 1) Площадь двери рассчитывается путем умножения внешних значений ширины и длины дверного полотна. Дверные коробки не включаются в этот расчет. 2) Если количество дверных полотен увеличивается, все открывающиеся или фиксированные дверные полотна должны быть включены в измерение. (Если фиксированные дверные полотна отделаны в форме дверной коробки столярной плиты, они также должны быть включены в расчет полотен, и за коробки дополнительная оплата не производится.) Примечание. 1) Металлические элементы, которые должны использоваться в дверях, в принципе, должны состоять из замков и рычагов любого типа, стопорных пластин, болтов, стопоров с резиновым буфером, петель и пружинных петель. 2) Стоимость монтажа металлических элементов должна быть включена в стоимость столярных изделий.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.510.1105	Изготовление и монтаж полотен распашных межкомнатных дверей со стеклом				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4501	Материал: Пиломатериалы из сосны (Класс I) (с отходами)	м³	0,025	8.500,00	212,50
10.420.1302	Синтетический клей	кг	0,21	25,00	5,25
10.420.1151	Латунные, по дереву	Кол-во	30	0,40	12,00
19.100.1091	Почасовая ставка столярной мастерской	ч	0,15	4.841,67	726,25
	Специальность:				
10.100.1017	Мастер-строитель	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				1.222,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				305,50
	Цена за м²				1.527,50

В соответствии с утвержденным проектным решением с использованием дверной коробки (стойки и верхний косяк) из первосортной сосновой древесины минимальной толщины 45 мм в чистоте; цена за м² любого материала, включая гвозди, шурупы и т. д., и отходы, затраты на выполнение работ, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика (без учета стоимости стекла, красок, полиролей и металлической фурнитуры) за изготовление полотен распашных дверей из стекла, подгонку дверных полотен и установку металлической фурнитуры:

Ед. изм.:

1) Площадь двери рассчитывается путем умножения внешних значений ширины и длины дверного полотна. Дверные коробки не включаются в этот расчет.

2) Если количество дверных полотен увеличивается, все открывающиеся и фиксированные двери должны быть включены в измерение. (Если фиксированные дверные полотна отделаны в форме дверной коробки столярной плиты, коробки должны быть включены в расчет полотен, и за коробки дополнительная оплата не производится.)

Примечание.

1) Металлические элементы, которые должны использоваться в дверях, в принципе, должны состоять из замков и рычагов любого типа, стопорных пластин, болтов, стопоров с резиновым буфером, петель и пружинных петель.

2) Стоимость монтажа металлических элементов должна быть включена в стоимость столярных изделий.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.510.9991	Обивка из искусственной кожи существующих дверей				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.420.1515	Высококачественная искусственная кожа	м²	1,1	32,50	35,75
10.300.1603	Хлопок	кг	0,5	17,00	8,50
10.420.1514	Ватин	кг	3	2,60	7,80
10.420.1516	Кордная лента	м	3,5	5,20	18,20
10.420.1153	Гвозди со специальной шляпкой	Кол-во	80	0,80	64,00
10.330.5491	Валик	м²	1,1	6,75	7,43
	Специальность:				
	Изготовление и монтаж				
10.100.1025	Мастер-обойщик	ч	4	250,00	1.000,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00	660,00
	Стоимость материалов и работ				1.801,68
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				450,42
	Цена за м²				2.252,10
С использованием искусственной кожи хорошего качества, цвета, рисунка и толщины, указанных в проекте и технических характеристиках проекта; цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за обивку существующих дверей с использованием хлопка, ватина, кордной ленты, специальных гвоздей, валика или аналогичных других материалов (при необходимости, с использованием гвоздей со средней и большой головкой и специальных гвоздей):					
Ед. изм.: Рассчитывается площадь поверхности покрытия.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.515.1001	Изготовление и монтаж одностворчатых окон с деревянной коробкой и наличниками				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4501	Материал: Пиломатериалы из сосны (Класс I) (с отходами)	м³	0,045	8.500,00	382,50
10.420.1302	Синтетический клей	кг	0,04	25,00	1,00
19.100.1091	Почасовая ставка столярной мастерской	ч	0,15	4.841,67	726,25
10.100.1017	Специальность: Мастер-строитель	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				1.375,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				343,94
	Цена за м²				1.719,69
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением стоимости стекла, краски, полировки, металлической фурнитуры, включая стоимость штапика) за изготовление одностворчатых окон с рамой и коробкой из соснового бруса с толщиной мин. 45 мм в чистоте, мин. 35-мм внутренняя рама и наличники толщиной мин. 25 мм, и крепление оконных штапиков (одинарное или двойное остекление) в соответствии с проектом. Ед.изм.: Внешние размеры наличников, включая шкафы с пленочным покрытием, если таковые имеются, должны быть включены в расчет и измерены в соответствии с проектом. Отступы и выступы не должны приниматься в расчет. Если ширина коробки превышает 15 см, площадь ширины окна, превышающей 15 см, умножают на 40% от цены окна за м² и прибавляют к первоначальной цене окна. Примечание. 1) Металлическая фурнитура, которая будет использоваться в оконных рамах, в принципе, должна включать в себя любые элементы и рычаги оконной рамы (стальной рычаг и фурнитура), пластины, фурнитуру для фрамуг (простой механизм складывания, стальной механизм складывания, хромированные накладки и ручка), крючки, резиновый буфер, любая простая пружинная защелка (рычаг оконной тяги и кулачок), специальные крепежные винты, болты, комплекты противовесов и петли. 2) Стоимость монтажа металлических элементов должна быть включена в стоимость столярных изделий.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.515.1101	Изготовление и монтаж деревянной витрины внутри помещений				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4504	Материал: Пиломатериалы из белой древесины (с отходами)	м³	0,035	8.500,00	297,50
10.420.1011	Винт с наконечником по дереву, с квадратной головкой	Коробка	0,07	62,00	4,34
10.420.1302	Синтетический клей	кг	0,03	25,00	0,75
19.100.1091	Почасовая ставка столярной мастерской	ч	0,15	4.841,67	726,25
	Специальность:				
10.100.1008	Мастер-столяр	ч	0,8	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				1.294,84
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				323,71
	Цена за м²				1.618,55
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением стоимости стекла, краски, полировки, металлической фурнитуры, включая оконные штапики) за изготовление и монтаж столярки для внутренних и внешних витрин с рамами и коробками из соснового бруса с толщиной мин. 45 мм в чистоте, крепление оконных штапиков (одинарное или двойное остекление) в соответствии с проектом. Ед.изм.: Внешние размеры наличников, включая шкафы с пленочным покрытием, если таковые имеются, должны быть включены в расчет и измерены в соответствии с проектом. Отступы и выступы не должны приниматься в расчет. Если ширина коробки превышает 15 см, площадь ширины окна, превышающей 15 см, умножают на 40% от цены окна за м² и прибавляют к первоначальной цене окна. Примечание. 1) Металлическая фурнитура, которая будет использоваться в оконных рамах, в принципе, должна включать в себя любые элементы и рычаги оконной рамы (стальной рычаг и фурнитура), пластины, фурнитуру для фрамуг (простой механизм складывания, стальной механизм складывания, хромированные накладки и ручка), крючки, резиновый буфер, любая простая пружинная защелка (рычаг оконной тяги и кулачок), специальные крепежные винты, болты, комплекты противовесов и петли. 2) Стоимость монтажа металлических элементов должна быть включена в стоимость столярных изделий. Дверные полотна в помещениях оплачиваются по соответствующей цене за единицу.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.520.1001	Изготовление и монтаж стандартных встроенных деревянных шкафов (2.50x1.80)=4.50м²				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4502	Материал: Пиломатериалы из сосны (Класс II)	м³	0,00728/4,50	7.500,00	12,13
10.170.2201	Древесно-стружечная плита на основе синтетической смолы	м²	21/4,50	121,50	567,00
10.170.2202	Древесно-стружечная плита на основе синтетической смолы	м²	6,6/4,50	203,00	297,73
10.420.1302	Синтетический клей	кг	0,68/4,50	25,00	3,78
10.420.1006	Гвоздь	кг	0,9/4,50	20,00	4,00
10.420.1010	Винт с наконечником по дереву, с квадратной головкой	Коробка	0,63/4,50	55,00	7,70
	Специальность:				
10.100.1009	Мастер-плотник	ч	44,21/4,50	250,00	2.456,11
10.100.1064	Подмастерье	ч	6,9/4,50	165,00	253,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,69/4,50	165,00	25,30
	Стоимость материалов и работ				3.626,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				906,69
	Цена за м²				4.533,44
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика (не включая цену на металлические компоненты) за изготовление встроенных деревянных шкафов типа 5777, изготовленных из ДСП по проекту; транспортировку на место работ, установку в назначенных местах, подготовку мест для металлических компонентов и монтаж металлических компонентов:					
Ед.изм.: Передняя поверхность шкафа рассчитывается по проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.520.1002	Изготовление и монтаж стандартных шкафчиков, встраиваемых под столешницу (1.68x0.85)=1.43м²				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.130.4502	Пиломатериалы из сосны (Класс II)	м³	0,0015/1,43	7.500,00	7,87
10.130.4509	Бучина	м³	0,0035/1,43	10.000,00	24,48
10.420.1302	Синтетический клей	кг	0,64/1,43	25,00	11,19
10.420.1006	Гвоздь	кг	0,29/1,43	20,00	4,06
10.420.1010	Винт с наконечником по дереву, с квадратной головкой	Коробка	0,2/1,43	55,00	7,69
10.170.2451	ламинированная доска, 0,65 мм	м²	1,72/1,43	177,00	212,90
10.170.2501	ламинированная доска, 0,65 мм	м²	1,72/1,43	196,00	235,75
10.170.2107	Древесно-стружечная плита толщиной 9 мм	м²	1,72/1,43	139,50	167,79
10.170.2201	Древесно-стружечная плита на основе синтетической смолы	м²	2,62/1,43	121,50	222,61
10.170.2202	Древесно-стружечная плита на основе синтетической смолы	м²	5,93/1,43	203,00	841,81
	Специальность:				
10.100.1009	Мастер-плотник	ч	24,36/1,43	250,00	4.258,74
10.100.1064	Подмастерье	ч	5,51/1,43	165,00	635,77
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,55/1,43	165,00	63,46
	Стоимость материалов и работ				6.694,12
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				1.673,53
	Цена за м²				8.367,65
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика (не включая цену на металлические компоненты) за изготовление встраиваемых под столешницей деревянных шкафов типа 5781, изготовленных по проекту из ДСП толщиной 19 мм, покрытой шпоном 0,65 мм; транспортировку на место работ, установку в назначенных местах, подготовку мест для металлических компонентов и монтаж металлических компонентов:					
Ед.изм.: Передняя поверхность шкафа рассчитывается по проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.520.1003	Изготовление и монтаж стандартных навесных шкафчиков (3.04x0.80)=2.46м²				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.420.1302	Синтетический клей	кг	1,11/2,46	25,00	11,28
10.420.1006	Гвоздь	кг	0,49/2,46	20,00	3,98
10.420.1010	Винт с наконечником по дереву, с квадратной головкой	Коробка	0,34/2,46	55,00	7,60
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	22/2,46	1,50	13,41
10.170.2451	ламинированная доска, 0,65 мм	м²	2,96/2,46	177,00	212,98
10.170.2501	ламинированная доска, 0,65 мм	м²	2,96/2,46	196,00	235,84
10.170.2107	Древесно-стружечная плита толщиной 9 мм	м²	2,96/2,46	139,50	167,85
10.170.2201	Древесно-стружечная плита на основе синтетической смолы	м²	2,96/2,46	121,50	146,20
10.170.2202	Древесно-стружечная плита на основе синтетической смолы	м²	6,8/2,46	203,00	561,14
	Специальность:				
10.100.1009	Мастер-плотник	ч	32,72/2,46	250,00	3.325,20
10.100.1064	Подмастерье	ч	7,68/2,46	165,00	515,12
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,77/2,46	165,00	51,65
	Стоимость материалов и работ				5.252,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				1.313,06
	Цена за м²				6.565,31
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика (не включая цену на металлические компоненты) за изготовление деревянных шкафчиков над столешницей типа 5781, изготовленных по проекту из ДСП толщиной 19 мм, ламинированной шпоном 0,65 мм; транспортировку на место работ, установку в назначенных местах, подготовку мест для металлических компонентов и монтаж металлических компонентов:					
Ед.изм.: Передняя поверхность шкафа рассчитывается по проекту.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.525.1001	Изготовление и монтаж (съёмных) антимоскитных экранов с пластиковой сеткой и деревянной рамой				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.4501	Материал: Пиломатериалы из сосны (Класс I) (с отходами)	м³	0,015	8.500,00	127,50
10.420.1004	Проволока антимоскитной сетки	м²	1,1	40,00	44,00
10.420.1302	Синтетический клей	кг	0,05	25,00	1,25
10.420.1011	Винт с наконечником по дереву, с квадратной головкой	Коробка	0,07	62,00	4,34
19.100.1091	Почасовая ставка столярной мастерской	ч	0,05	4.841,67	242,08
	Специальность:				
10.100.1008	Мастер-столяр	ч	1	250,00	250,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				751,67
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				187,92
	Цена за м²				939,59
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением стоимости краски, лака, металлической фурнитуры) за изготовление съёмных рам для антимоскитных сеток со всеми стойками из сосновой древесины первого сорта толщиной 25 мм в чистом виде; установку на раму антимоскитной сетки с размером ячейки 1 мм, образец которой утвержден руководством; скручивание планок и сборка стыков антимоскитного экрана с использованием синтетического клея и гвоздей по дереву; установку скрытых кронштейнов по углам и монтаж антимоскитных экранов с цельными рамами: Ед. изм.: Площадь антимоскитного экрана рассчитывается по внешним размерам рамы.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.525.1002	Изготовление и монтаж (съёмных) антимоскитных экранов с пластиковой сеткой и алюминиевой рамой				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.2002	Материал: Алюминиевый профиль без теплоизоляции (с отходами)	кг	1	163,00	163,00
10.420.1004	Проволока антимоскитной сетки	м²	1,1	40,00	44,00
10.420.1011	Винт с наконечником по дереву, с квадратной головкой	Коробка	0,07	62,00	4,34
19.100.1087	Цех производства алюминиевого профиля	ч	0,05	3.709,57	185,48
	Специальность:				
10.100.1008	Мастер-столяр	ч	1	250,00	250,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				729,32
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				182,33
	Цена за м²				911,65
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением стоимости металлической фурнитуры) за изготовление съёмных рам для антимоскитных сеток из алюминиевого профиля; установку на раму антимоскитной сетки с размером ячейки 1 мм, образец которой утвержден администрацией; сборку стыков антимоскитного экрана на защелках; установку скрытых кронштейнов по углам и монтаж антимоскитных экранов с цельными рамами: Ед. изм.: Площадь антимоскитного экрана рассчитывается по внешним размерам рамы.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.525.1003	Изготовление и монтаж (съёмных) антимоскитных экранов с пластиковой сеткой и с ПВХ-рамой				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.400.1002	Материал: Жёсткие столярные ПВХ-профили с алюминиевым армированием (с отходами)	кг	1	115,00	115,00
10.420.1004	Проволока антимоскитной сетки	м²	1,1	40,00	44,00
10.420.1011	Винт с наконечником по дереву, с квадратной головкой	Коробка	0,07	62,00	4,34
19.100.1088	Цех производства пластикового профиля	ч	0,05	3.682,97	184,15
	Специальность:				
10.100.1008	Мастер-столяр	ч	1	250,00	250,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				679,99
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				170,00
	Цена за м²				849,99
Цена за м² для любых материалов и отходов, затрат на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика (за исключением стоимости металлической фурнитуры) за изготовление съёмных рам для антимоскитных сеток из ПВХ-профиля; установку на раму антимоскитной сетки с размером ячейки 1 мм, образец которой утвержден администрацией; сборку стыков антимоскитного экрана с использованием на защелках; установку скрытых кронштейнов по углам и монтаж антимоскитных экранов с цельными рамами: Ед. изм.: Площадь антимоскитного экрана рассчитывается по внешним размерам рамы.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1151	Устройство на существующей стене навесной стены из гипсовых плит толщиной 12,5 мм, покрытых с обеих сторон волокнистыми матами, с повышенной огнестойкостью, пониженной степенью водопоглощения и повышенным пределом прочности с помощью Т-образных профилей (расстояние между осями 60 см)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5723	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип GM-FH1R)	м²	1,05	101,00	106,05
10.201.3029	Т-образный профиль толщиной 0,90 мм горячеоцинкованный	м	1,89	41,40	78,25
10.201.3026	Крепеж L 75, толщиной 2 мм	Кол-во	3,2	13,20	42,24
10.420.1016	Саморез Устойчивый к коррозии	Коробка	0,014	315,00	4,41
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	4	1,50	6,00
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	3,4	1,93	6,56
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,8	250,00	450,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,8	185,00	333,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,8	165,00	132,00
	Стоимость материалов и работ				1.158,51
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				289,63
	Цена за м²				1.448,14
Цена за м² подготовки внешних Т-образных профилей с толщиной стенок 0,9 мм и гальваническим покрытием 275 г/м², а также Г-образных кронштейнов соответствующей длины в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией; удаление рыхлой штукатурки, если таковая имеется, и достижение твердого основания на поверхности, где должны быть закреплены Г-образные кронштейны, крепление Г-образных кронштейнов к железобетонным поверхностям в двух местах с помощью стальных дюбелей и к существующим поверхностям стен в двух точках с помощью соответствующих дюбелей и шурупов с максимальным интервалом 60 см по горизонтали и 70 см по вертикали, устройство облицовочной стены путем наложения гипсовых плит толщиной 12,5 мм, покрытых стекловолоконными матами, на обеих поверхностях на Т-образных профилях с интервалом 20 см по вертикали, используя некоррозионные саморезы, включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1152	Устройство на существующей стене навесной стены из гипсовых плит толщиной 12,5 мм, покрытых с обеих сторон волокнистыми матами, с повышенной огнестойкостью, пониженной степенью водопоглощения и повышенным пределом прочности с помощью стеновых С-образных профилей (расстояние между осями 60 см)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5723	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип GM-FH1R)	м²	1,05	101,00	106,05
10.201.3006	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,90 мм	м	1,89	46,00	86,94
10.201.3026	Крепеж L 75, толщиной 2 мм	Кол-во	3,2	13,20	42,24
10.420.1016	Саморез Устойчивый к коррозии	Коробка	0,014	315,00	4,41
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	4	1,50	6,00
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	3,4	1,93	6,56
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	1,8	250,00	450,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,8	185,00	333,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,8	165,00	132,00
	Стоимость материалов и работ				1.167,20
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				291,80
	Цена за м²				1.459,00
В соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией; цена за м² подготовки стеновых С-образных профилей (DC 75) с толщиной стенок 0,9 мм и гальваническим покрытием 275 г/м², а также Г-образных кронштейнов соответствующей длины; удаление рыхлой штукатурки, если таковая имеется, и достижение твердого основания на поверхности, где должны быть закреплены Г-образные кронштейны, крепление Г-образных кронштейнов к железобетонным поверхностям в двух местах с помощью стальных дюбелей и к существующим поверхностям стен в двух точках с помощью соответствующих дюбелей и шурупов с максимальным интервалом 60 см по горизонтали и 70 см по вертикали, устройство облицовочной стены путем наложения гипсовых плит толщиной 12,5 мм, покрытых стекловолоконными матами, на обеих поверхностях на стеновых С-образных профилях (DC 75) с интервалом 20 см по вертикали, используя некоррозионные саморезы, включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на строительной площадке, накладные расходы и прибыль подрядчика: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1201	Устройство однокаркасной фасадной стены из гипсоволокнистых плит, покрытых стекловолоконными матами с обеих сторон (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 60 см для одной стены) (лицевая поверхность: один слой плиты, покрытой стекловолоконными матами, толщиной 12,5 мм, внутренняя поверхность: один слой гипсовой плиты толщиной 12,5 мм и один слой плиты, покрытой стекловолоконными матами, толщиной 12,5 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	1,05	35,00	36,75
10.240.5723	Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип GM-FH1R)	м²	2,1	101,00	212,10
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.201.3008	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,90 мм	м	2,2	60,20	132,44
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1014	Самонарезающий винт (1000 штук каждого размера) (из углеродистой стали, покрытие черным фосфатом)	Коробка	0,012	210,00	2,52
10.420.1016	Саморез Устойчивый к коррозии	Коробка	0,023	315,00	7,25
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,65	0,78	1,29
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,5	250,00	375,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,5	185,00	277,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				1.182,55
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				295,64
	Цена за м²				1.478,19
В соответствии с проектом и деталями, согласованными администрацией; цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за изготовление стеновых С-образных профилей (DC 100) с толщиной стенок 0,9 мм и гальваническим покрытием 275 г/м² и стеновых U-образных профилей (DU 100) с толщиной стенки 0,6 мм; приклеивание самоклеящихся изоляционных лент под профили DU 100 и DC 100 внахлест на стену; установку профилей DU 100 через раму 12,5 мм; крепление профилей DU 100 и DC 100 внахлест дюбель-шурупами с шагом 60 см; резку профилей DC 100 минимум на 1 см короче высоты пола и размещение их в профилях DU 100 с длиной оси 60 см; крепление гипсокартонных плит толщиной 12,5 мм, покрытых матами из стекловолокна, с двух сторон на профилих DC 100 с помощью некоррозионных саморезов с максимальным шагом 20 см; крепление гипсокартонных плит толщиной 12,5 мм, покрытых матами из стекловолокна, на профили внутри здания в перекрещенном виде с помощью некоррозионных саморезов с максимальным межосевым расстоянием 40 см; возведение наружной стены путем укладки гипсовых плит типа А толщиной 12,5 мм, покрытых картоном с обеих сторон, с максимальным шагом 30 см по вертикали в пересечении стыков гипсовых плит, покрытых матами из стекловолокна, в первом слое; нанесение шовной ленты и гипсового раствора на стыки внутренней части стены: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1202	Устройство однокаркасной фасадной стены из гипсоволокнистых плит, покрытых стекловолокном с обеих сторон (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 40 см для одной стены) (лицевая поверхность: один слой плиты, покрытой стекловолокнистыми матами толщиной 12,5 мм, внутренняя поверхность: один слой гипсовой плиты толщиной 12,5 мм и один слой плиты, покрытой стекловолокнистыми матами, толщиной 12,5 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	1,05	35,00	36,75
10.240.5723	Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип GM-FH1R)	м²	2,1	101,00	212,10
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.201.3008	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,90 мм	м	2,8875	60,20	173,83
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1014	Самонарезающий винт (1000 штук каждого размера) (из углеродистой стали, покрытие черным фосфатом)	Коробка	0,016	210,00	3,36
10.420.1016	Саморез Устойчивый к коррозии	Коробка	0,037	315,00	11,66
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,65	0,78	1,29
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,6	185,00	296,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				1.272,69
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				318,17
	Цена за м²				1.590,86
В соответствии с проектом и деталями, согласованными администрацией; цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за изготовление стеновых С-образных профилей (DC 100) с толщиной стенок 0,9 мм и гальваническим покрытием 275 г/м² и стеновых U-образных профилей (DU 100) с толщиной стенки 0,6 мм; приклеивание самоклеящихся изоляционных лент под профили DU 100 и DC 100 внахлест на стену; установку профилей DU 100 через раму 12,5 мм; крепление профилей DU 100 и DC 100 внахлест дюбель-шурупами с шагом 60 см; резку профилей DC 100 минимум на 1 см короче высоты пола и размещение их в профилях DU 100 с длиной оси 40 см; крепление гипсокартонных плит толщиной 12,5 мм, покрытых матами из стекловолокна, с двух сторон на профилях DC 100 с помощью некоррозионных саморезов с максимальным шагом 20 см; крепление гипсокартонных плит толщиной 12,5 мм, покрытых матами из стекловолокна, на профили внутри здания в перекрещенном виде с помощью некоррозионных саморезов с максимальным межосевым расстоянием 40 см; возведение наружной стены путем укладки гипсовых плит типа А толщиной 12,5 мм, покрытых картоном с обеих сторон, с максимальным шагом 30 см по вертикали в пересечении стыков гипсовых плит, покрытых матами из стекловолокна, в первом слое; нанесение шовной ленты и гипсового раствора на стыки внутренней части стены: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1203	Устройство двухкаркасной (с соединением) фасадной стены из гипсоволокнистых плит, покрытых стекловолоконистыми матами с обеих сторон (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 60 см для двух стен) (лицевая поверхность: один слой плиты, покрытой стекловолоконистыми матами толщиной 12,5 мм, внутренняя поверхность: один слой гипсовой плиты толщиной 12,5 мм и один слой плиты, покрытой стекловолоконистыми матами, толщиной 12,5 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	1,05	35,00	36,75
10.240.5723	Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип GM-FH1R)	м²	2,1	101,00	212,10
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	1,68	29,60	49,73
10.201.3006	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,90 мм	м	2,1	46,00	96,60
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	34,20	71,82
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	2,6	3,35	8,71
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	4,4	1,50	6,60
10.420.1016	Саморез Устойчивый к коррозии	Коробка	0,018	315,00	5,67
10.420.1015	Коробка каждого размера (1000 саморезов для гипсокартона) (из углеродистой стали, покрытие черным фосфатом, заостренные) (устойчивые к коррозии)	Коробка	0,013	220,00	2,86
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,016	140,00	2,24
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,65	0,78	1,29
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,9	250,00	475,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,9	185,00	351,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
Стоимость материалов и работ					1.421,68
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					355,42
Цена за м²					1.777,10
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика за изготовление стеновых С-образных профилей (DC 75) с толщиной стенок 0,9 мм и гальваническим покрытием 275 г/м² и стеновых DC 75 и U-образных профилей (DU 75) с толщиной стенки 0,6 мм; приклеивание самоклеящихся изоляционных лент под профили DU 75 и DC 75 внахлест на стену; установку профилей DU 75 через раму 12,5 мм; крепление профилей DU 75 и DC 75 внахлест дюбель-шурупами с шагом 60 см; резку профилей DC 100 минимум на 1 см короче высоты пола и размещение их в профилях DU 75 с длиной оси 60 см; крепление профилей DC 75 в обоих слоях друг к другу; крепление гипсокартонных плит толщиной 12,5 мм, покрытых матами из стекловолокна, с двух сторон на профилях DC 75 с помощью некоррозионных шурупов для гипсокартона с максимальным шагом 20 см на линии ближе к внешней стороне каркаса; крепление гипсокартонных плит толщиной 12,5 мм, покрытых матами из стекловолокна, на профили внутри здания в перекрестном виде с помощью некоррозионных саморезов с максимальным межосевым расстоянием 60 см; возведение наружной стены путем укладки гипсовых плит типа А толщиной 12,5 мм, покрытых картоном с обеих сторон, с максимальным шагом 30 см по вертикали с помощью шурупов для гипсокартона в пересечении стыков гипсовых плит, покрытых матами из стекловолокна, в первом слое; нанесение шовной ленты и гипсового раствора на стыки внутренней части стены; Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1251	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с одним слоем стандартной гипсовой плиты толщиной 12,5 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	2,1	35,00	73,50
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	30,00	63,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,025	140,00	3,50
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				683,04
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				170,76
	Цена за м²				853,80
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1252	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степенью водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5603	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип Н2)	м²	2,1	50,00	105,00
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	30,00	63,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,025	140,00	3,50
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				714,54
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				178,64
	Цена за м²				893,18
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1253	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5613	Материал: Гипсокартон толщиной 12.5 мм (тип F)	м²	2,1	49,50	103,95
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	30,00	63,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,025	140,00	3,50
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				713,49
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				178,37
	Цена за м²				891,86
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1254	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степенью водопоглощения и с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5633	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип FH2)	м²	2,1	66,00	138,60
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	30,00	63,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,025	140,00	3,50
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				748,14
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				187,04
	Цена за м²				935,18
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1255	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 40 см) (с одним слоем стандартной гипсовой плиты толщиной 12,5 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	2,1	35,00	73,50
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	30,00	86,63
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,035	140,00	4,90
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,25	250,00	312,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,25	185,00	231,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				773,32
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				193,33
	Цена за м²				966,65
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией.					
Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.					
Примечание.					
1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.					
2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.					
3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1256	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 40 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степенью водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5603	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип Н2)	м²	2,1	50,00	105,00
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	30,00	86,63
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,035	140,00	4,90
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,25	250,00	312,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,25	185,00	231,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				804,82
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				201,21
	Цена за м²				1.006,03
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1257	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 40 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5613	Материал: Гипсокартон толщиной 12.5 мм (тип F)	м²	2,1	49,50	103,95
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	30,00	86,63
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,035	140,00	4,90
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,25	250,00	312,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,25	185,00	231,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				803,77
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				200,94
	Цена за м²				1.004,71
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1258	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 40 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степенью водопоглощения и с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5633	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип FH2)	м²	2,1	66,00	138,60
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	30,00	86,63
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,035	140,00	4,90
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,25	250,00	312,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,25	185,00	231,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				838,42
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				209,61
	Цена за м²				1.048,03
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1259	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 60 см) (с одним слоем стандартной гипсовой плиты толщиной 12,5 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	2,1	35,00	73,50
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	34,20	71,82
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,025	140,00	3,50
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				697,68
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				174,42
	Цена за м²				872,10

Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией.

Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.

Примечание.

1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.

2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.

3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1260	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 60 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степенью водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5603	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип Н2)	м²	2,1	50,00	105,00
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	34,20	71,82
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,025	140,00	3,50
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				729,18
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				182,30
	Цена за м²				911,48
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1261	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 60 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5613	Материал: Гипсокартон толщиной 12.5 мм (тип F)	м²	2,1	49,50	103,95
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	34,20	71,82
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,025	140,00	3,50
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				728,13
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				182,03
	Цена за м²				910,16
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1262	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 60 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степенью водопоглощения и с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5633	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип FH2)	м²	2,1	66,00	138,60
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	34,20	71,82
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,025	140,00	3,50
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				762,78
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				190,70
	Цена за м²				953,48
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1263	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 40 см) (с одним слоем стандартной гипсовой плиты толщиной 12,5 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	2,1	35,00	73,50
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	34,20	98,75
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,035	140,00	4,90
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,25	250,00	312,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,25	185,00	231,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				791,26
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				197,82
	Цена за м²				989,08
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией.					
Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.					
Примечание.					
1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.					
2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.					
3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1264	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 40 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степенью водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5603	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип Н2)	м²	2,1	50,00	105,00
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	34,20	98,75
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,035	140,00	4,90
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,25	250,00	312,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,25	185,00	231,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				822,76
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				205,69
	Цена за м²				1.028,45
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1265	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 40 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5613	Материал: Гипсокартон толщиной 12.5 мм (тип F)	м²	2,1	49,50	103,95
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	34,20	98,75
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,035	140,00	4,90
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,25	250,00	312,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,25	185,00	231,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				821,71
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				205,43
	Цена за м²				1.027,14
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1266	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 40 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степенью водопоглощения и с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5633	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип FH2)	м²	2,1	66,00	138,60
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	34,20	98,75
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,035	140,00	4,90
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,25	250,00	312,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,25	185,00	231,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				856,36
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				214,09
	Цена за м²				1.070,45
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией.					
Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.					
Примечание.					
1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.					
2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.					
3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1267	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 60 см) (с одним слоем стандартной гипсовой плиты толщиной 12,5 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	2,1	35,00	73,50
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	39,80	83,58
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,025	140,00	3,50
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				714,92
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				178,73
	Цена за м²				893,65
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1268	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 60 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степению водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5603	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип Н2)	м²	2,1	50,00	105,00
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	39,80	83,58
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,025	140,00	3,50
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				746,42
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				186,61
	Цена за м²				933,03
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1269	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 60 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5613	Материал: Гипсокартон толщиной 12.5 мм (тип F)	м²	2,1	49,50	103,95
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	39,80	83,58
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,025	140,00	3,50
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				745,37
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				186,34
	Цена за м²				931,71
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1270	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 60 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степенью водопоглощения и с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5633	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип FH2)	м²	2,1	66,00	138,60
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	39,80	83,58
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,025	140,00	3,50
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				780,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				195,01
	Цена за м²				975,03
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1271	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 40 см) (с одним слоем стандартной гипсовой плиты толщиной 12,5 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	2,1	35,00	73,50
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	39,80	114,92
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,035	140,00	4,90
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,25	250,00	312,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,25	185,00	231,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				812,91
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				203,23
	Цена за м²				1.016,14
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией.					
Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.					
Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1272	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 40 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степенью водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5603	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип Н2)	м²	2,1	50,00	105,00
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	39,80	114,92
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,035	140,00	4,90
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,25	250,00	312,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,25	185,00	231,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				844,41
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				211,10
	Цена за м²				1.055,51
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1273	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 40 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5613	Материал: Гипсокартон толщиной 12.5 мм (тип F)	м²	2,1	49,50	103,95
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	39,80	114,92
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,035	140,00	4,90
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,25	250,00	312,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,25	185,00	231,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				843,36
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				210,84
	Цена за м²				1.054,20
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1274	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 40 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степенью водопоглощения и с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5633	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип FH2)	м²	2,1	66,00	138,60
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	39,80	114,92
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,035	140,00	4,90
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,25	250,00	312,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,25	185,00	231,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				878,01
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				219,50
	Цена за м²				1.097,51
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией.					
Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.					
Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1301	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с одним слоем стандартной гипсовой плиты толщиной 15 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5584	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 15 мм	м²	2,1	46,00	96,60
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	30,00	63,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,025	140,00	3,50
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				706,14
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				176,54
	Цена за м²				882,68

Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией.

Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.

Примечание.

1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.

2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.

3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1302	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 15 мм (с пониженной степенью водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5604	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип Н2)	м²	2,1	64,00	134,40
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	30,00	63,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,025	140,00	3,50
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				743,94
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				185,99
	Цена за м²				929,93
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1303	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 15 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5614	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип F)	м²	2,1	59,00	123,90
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	30,00	63,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,025	140,00	3,50
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				733,44
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				183,36
	Цена за м²				916,80
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией.					
Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.					
Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1304	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 15 мм (с пониженной степенью водопоглощения и с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5634	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип FH2)	м²	2,1	77,00	161,70
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	30,00	63,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,025	140,00	3,50
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				771,24
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				192,81
	Цена за м²				964,05
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией.					
Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.					
Примечание.					
1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.					
2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.					
3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1305	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 40 см) (с одним слоем стандартной гипсовой плиты толщиной 15 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5584	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 15 мм	м²	2,1	46,00	96,60
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	30,00	86,63
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,035	140,00	4,90
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,25	250,00	312,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,25	185,00	231,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				796,42
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				199,11
	Цена за м²				995,53
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией.					
Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.					
Примечание.					
1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.					
2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.					
3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1306	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 40 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 15 мм (с пониженной степенью водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5604	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип Н2)	м²	2,1	64,00	134,40
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	30,00	86,63
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,035	140,00	4,90
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,25	250,00	312,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,25	185,00	231,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				834,22
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				208,56
	Цена за м²				1.042,78
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1307	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 40 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 15 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5614	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип F)	м²	2,1	59,00	123,90
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	30,00	86,63
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,035	140,00	4,90
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,25	250,00	312,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,25	185,00	231,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				823,72
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				205,93
	Цена за м²				1.029,65
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1308	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 40 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 15 мм (с пониженной степенью водопоглощения и с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5634	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип FH2)	м²	2,1	77,00	161,70
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	30,00	86,63
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,035	140,00	4,90
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,25	250,00	312,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,25	185,00	231,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				861,52
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				215,38
	Цена за м²				1.076,90
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1309	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 60 см) (с одним слоем стандартной гипсовой плиты толщиной 15 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5584	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 15 мм	м²	2,1	46,00	96,60
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	34,20	71,82
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,025	140,00	3,50
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				720,78
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				180,20
	Цена за м²				900,98
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией.					
Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.					
Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1310	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 60 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 15 мм (с пониженной степенью водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5604	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип Н2)	м²	2,1	64,00	134,40
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	34,20	71,82
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,025	140,00	3,50
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				758,58
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				189,65
	Цена за м²				948,23
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1311	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 60 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 15 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5614	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип F)	м²	2,1	59,00	123,90
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	34,20	71,82
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,025	140,00	3,50
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				748,08
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				187,02
	Цена за м²				935,10
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1312	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 60 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 15 мм (с пониженной степенью водопоглощения и с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5634	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип FH2)	м²	2,1	77,00	161,70
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	34,20	71,82
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,025	140,00	3,50
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				785,88
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				196,47
	Цена за м²				982,35
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1313	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 40 см) (с одним слоем стандартной гипсовой плиты толщиной 15 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5584	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 15 мм	м²	2,1	46,00	96,60
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	34,20	98,75
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,035	140,00	4,90
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,25	250,00	312,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,25	185,00	231,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				814,36
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				203,59
	Цена за м²				1.017,95
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1314	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 40 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 15 мм (с пониженной степенью водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5604	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип Н2)	м²	2,1	64,00	134,40
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	34,20	98,75
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,035	140,00	4,90
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,25	250,00	312,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,25	185,00	231,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				852,16
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				213,04
	Цена за м²				1.065,20
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1315	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 40 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 15 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5614	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип F)	м²	2,1	59,00	123,90
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	34,20	98,75
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,035	140,00	4,90
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,25	250,00	312,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,25	185,00	231,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				841,66
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				210,42
	Цена за м²				1.052,08
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1316	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 40 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 15 мм (с пониженной степенью водопоглощения и с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5634	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип FH2)	м²	2,1	77,00	161,70
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	34,20	98,75
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,035	140,00	4,90
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,25	250,00	312,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,25	185,00	231,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				879,46
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				219,87
	Цена за м²				1.099,33
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией.					
Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.					
Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1317	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 60 см) (с одним слоем стандартной гипсовой плиты толщиной 15 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5584	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 15 мм	м²	2,1	46,00	96,60
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	39,80	83,58
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,025	140,00	3,50
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				738,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				184,51
	Цена за м²				922,53

Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией.

Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.

Примечание.

1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.

2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.

3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1318	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 60 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 15 мм (с пониженной степенью водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5604	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип Н2)	м²	2,1	64,00	134,40
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	39,80	83,58
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,025	140,00	3,50
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				775,82
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				193,96
	Цена за м²				969,78
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1319	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 60 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 15 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5614	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип F)	м²	2,1	59,00	123,90
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	39,80	83,58
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,025	140,00	3,50
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				765,32
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				191,33
	Цена за м²				956,65
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1320	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 60 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 15 мм (с пониженной степенью водопоглощения и с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5634	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип FH2)	м²	2,1	77,00	161,70
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	39,80	83,58
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,025	140,00	3,50
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				803,12
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				200,78
	Цена за м²				1.003,90
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией.					
Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.					
Примечание.					
1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.					
2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.					
3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1321	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 40 см) (с одним слоем стандартной гипсовой плиты толщиной 15 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5584	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 15 мм	м²	2,1	46,00	96,60
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	39,80	114,92
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,035	140,00	4,90
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,25	250,00	312,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,25	185,00	231,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				836,01
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				209,00
	Цена за м²				1.045,01
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией.					
Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.					
Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1322	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 40 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 15 мм (с пониженной степенью водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5604	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип Н2)	м²	2,1	64,00	134,40
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	39,80	114,92
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,035	140,00	4,90
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,25	250,00	312,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,25	185,00	231,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				873,81
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				218,45
	Цена за м²				1.092,26
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1323	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 40 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 15 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5614	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип F)	м²	2,1	59,00	123,90
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	39,80	114,92
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,035	140,00	4,90
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,25	250,00	312,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,25	185,00	231,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				863,31
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				215,83
	Цена за м²				1.079,14
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1324	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 40 см) (с одним слоем гипсовой плиты толщиной 15 мм (с пониженной степенью водопоглощения и с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5634	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип FH2)	м²	2,1	77,00	161,70
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	39,80	114,92
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,035	140,00	4,90
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,25	250,00	312,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,25	185,00	231,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				901,11
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				225,28
	Цена за м²				1.126,39
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга на обеих поверхностях; повтор аналогичной процедуры для другой стороны стены; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией. Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1351	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями стандартной гипсовой плиты толщиной 12,5 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	4,2	35,00	147,00
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	30,00	63,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,3	185,00	240,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				845,64
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				211,41
	Цена за м²				1.057,05
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1352	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степению водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5603	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип Н2)	м²	4,2	50,00	210,00
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	30,00	63,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,3	185,00	240,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				908,64
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				227,16
	Цена за м²				1.135,80
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1353	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5613	Материал: Гипсокартон толщиной 12.5 мм (тип F)	м²	4,2	49,50	207,90
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	30,00	63,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,3	185,00	240,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				906,54
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				226,64
	Цена за м²				1.133,18
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1354	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степенью водопоглощения и с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5633	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип FH2)	м²	4,2	66,00	277,20
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	30,00	63,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,3	185,00	240,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				975,84
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				243,96
	Цена за м²				1.219,80
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1355	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 40 см) (с двумя слоями стандартной гипсовой плиты толщиной 12,5 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	4,2	35,00	147,00
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	30,00	86,63
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,45	250,00	362,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,45	185,00	268,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				937,32
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				234,33
	Цена за м²				1.171,65

Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией:

Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.

Примечание.

1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.

2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.

3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1356	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 40 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степенью водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5603	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип Н2)	м²	4,2	50,00	210,00
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	30,00	86,63
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,45	250,00	362,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,45	185,00	268,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.000,32
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				250,08
	Цена за м²				1.250,40
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1357	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 40 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5613	Материал: Гипсокартон толщиной 12.5 мм (тип F)	м²	4,2	49,50	207,90
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	30,00	86,63
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,45	250,00	362,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,45	185,00	268,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				998,22
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				249,56
	Цена за м²				1.247,78
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1358	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 40 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степенью водопоглощения и с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5633	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип FH2)	м²	4,2	66,00	277,20
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	30,00	86,63
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,45	250,00	362,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,45	185,00	268,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.067,52
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				266,88
	Цена за м²				1.334,40
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1359	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями стандартной гипсовой плиты толщиной 12,5 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	4,2	35,00	147,00
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	34,20	71,82
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,3	185,00	240,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				860,28
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				215,07
	Цена за м²				1.075,35
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1360	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степенью водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5603	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип Н2)	м²	4,2	50,00	210,00
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	34,20	71,82
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,3	185,00	240,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				923,28
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				230,82
	Цена за м²				1.154,10
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1361	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5613	Материал: Гипсокартон толщиной 12.5 мм (тип F)	м²	4,2	49,50	207,90
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	34,20	71,82
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,3	185,00	240,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				921,18
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				230,30
	Цена за м²				1.151,48
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1362	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степенью водопоглощения и с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5633	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип FH2)	м²	4,2	66,00	277,20
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	34,20	71,82
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,3	185,00	240,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
Стоимость материалов и работ					990,48
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					247,62
Цена за м²					1.238,10
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1363	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 40 см) (с двумя слоями стандартной гипсовой плиты толщиной 12,5 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	4,2	35,00	147,00
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	34,20	98,75
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	1,45	250,00	362,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,45	185,00	268,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				955,26
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				238,82
	Цена за м²				1.194,08

Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией:

Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.

Примечание.

1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.

2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.

3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1364	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 40 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степенью водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5603	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип Н2)	м²	4,2	50,00	210,00
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	34,20	98,75
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,45	250,00	362,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,45	185,00	268,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.018,26
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				254,57
	Цена за м²				1.272,83
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1365	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 40 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5613	Материал: Гипсокартон толщиной 12.5 мм (тип F)	м²	4,2	49,50	207,90
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	34,20	98,75
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,45	250,00	362,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,45	185,00	268,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.016,16
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				254,04
	Цена за м²				1.270,20
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1366	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 40 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степенью водопоглощения и с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5633	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип FH2)	м²	4,2	66,00	277,20
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	34,20	98,75
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,45	250,00	362,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,45	185,00	268,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.085,46
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				271,37
	Цена за м²				1.356,83
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1367	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями стандартной гипсовой плиты толщиной 12,5 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	4,2	35,00	147,00
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	39,80	83,58
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,3	185,00	240,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				877,52
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				219,38
	Цена за м²				1.096,90

Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией:

Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.

Примечание.

1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.

2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.

3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1368	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степению водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5603	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип Н2)	м²	4,2	50,00	210,00
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	39,80	83,58
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,3	185,00	240,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				940,52
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				235,13
	Цена за м²				1.175,65
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией:					
Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.					
Примечание.					
1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.					
2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.					
3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1369	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5613	Материал: Гипсокартон толщиной 12.5 мм (тип F)	м²	4,2	49,50	207,90
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	39,80	83,58
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,3	185,00	240,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				938,42
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				234,61
	Цена за м²				1.173,03
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1370	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степенью водопоглощения и с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5633	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип FH2)	м²	4,2	66,00	277,20
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	39,80	83,58
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,3	185,00	240,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
Стоимость материалов и работ					1.007,72
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					251,93
Цена за м²					1.259,65
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1371	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 40 см) (с двумя слоями стандартной гипсовой плиты толщиной 12,5 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	4,2	35,00	147,00
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	39,80	114,92
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,45	250,00	362,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,45	185,00	268,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				976,91
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				244,23
	Цена за м²				1.221,14

Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией:

Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.

Примечание.

1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.

2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.

3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1372	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 40 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степенью водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5603	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип Н2)	м²	4,2	50,00	210,00
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	39,80	114,92
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,45	250,00	362,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,45	185,00	268,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.039,91
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				259,98
	Цена за м²				1.299,89
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией:					
Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.					
Примечание.					
1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.					
2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.					
3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1373	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 40 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5613	Материал: Гипсокартон толщиной 12.5 мм (тип F)	м²	4,2	49,50	207,90
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	39,80	114,92
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,45	250,00	362,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,45	185,00	268,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.037,81
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				259,45
	Цена за м²				1.297,26
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1374	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 40 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степенью водопоглощения и с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5633	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип FH2)	м²	4,2	66,00	277,20
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	39,80	114,92
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,45	250,00	362,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,45	185,00	268,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.107,11
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				276,78
	Цена за м²				1.383,89
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1401	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями стандартной гипсовой плиты толщиной 15 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5584	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 15 мм	м²	4,2	46,00	193,20
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	30,00	63,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,3	185,00	240,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				891,84
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				222,96
	Цена за м²				1.114,80
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1402	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 15 мм (с пониженной степенью водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5604	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип Н2)	м²	4,2	64,00	268,80
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	30,00	63,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,3	185,00	240,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				967,44
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				241,86
	Цена за м²				1.209,30
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1403	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 15 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5614	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип F)	м²	4,2	59,00	247,80
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	30,00	63,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,3	185,00	240,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				946,44
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				236,61
	Цена за м²				1.183,05
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1404	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 15 мм (с пониженной степенью водопоглощения и с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5634	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип FH2)	м²	4,2	77,00	323,40
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	30,00	63,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,3	185,00	240,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.022,04
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				255,51
	Цена за м²				1.277,55
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1405	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 40 см) (с двумя слоями стандартной гипсовой плиты толщиной 15 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5584	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 15 мм	м²	4,2	46,00	193,20
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	30,00	86,63
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	1,45	250,00	362,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,45	185,00	268,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				983,52
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				245,88
	Цена за м²				1.229,40

Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией:

Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.

Примечание.

1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.

2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.

3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1406	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 40 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 15 мм (с пониженной степенью водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5604	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип Н2)	м²	4,2	64,00	268,80
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	30,00	86,63
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,45	250,00	362,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,45	185,00	268,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.059,12
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				264,78
	Цена за м²				1.323,90
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1407	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 40 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 15 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5614	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип F)	м²	4,2	59,00	247,80
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	30,00	86,63
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,45	250,00	362,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,45	185,00	268,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.038,12
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				259,53
	Цена за м²				1.297,65
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1408	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 40 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 15 мм (с пониженной степенью водопоглощения и с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5634	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип FH2)	м²	4,2	77,00	323,40
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	30,00	86,63
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,45	250,00	362,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,45	185,00	268,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.113,72
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				278,43
	Цена за м²				1.392,15
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1409	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями стандартной гипсовой плиты толщиной 15 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5584	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 15 мм	м²	4,2	46,00	193,20
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	34,20	71,82
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,3	185,00	240,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				906,48
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				226,62
	Цена за м²				1.133,10
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1410	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 15 мм (с пониженной степенью водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5604	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип Н2)	м²	4,2	64,00	268,80
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	34,20	71,82
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,3	185,00	240,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				982,08
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				245,52
	Цена за м²				1.227,60
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1411	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 15 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5614	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип F)	м²	4,2	59,00	247,80
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	34,20	71,82
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,3	185,00	240,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				961,08
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				240,27
	Цена за м²				1.201,35
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1412	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 15 мм (с пониженной степенью водопоглощения и с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5634	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип FH2)	м²	4,2	77,00	323,40
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	34,20	71,82
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,3	185,00	240,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.036,68
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				259,17
	Цена за м²				1.295,85
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1413	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 40 см) (с двумя слоями стандартной гипсовой плиты толщиной 15 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5584	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 15 мм	м²	4,2	46,00	193,20
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	34,20	98,75
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,45	250,00	362,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,45	185,00	268,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.001,46
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				250,37
	Цена за м²				1.251,83
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1414	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 40 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 15 мм (с пониженной степению водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5604	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип Н2)	м²	4,2	64,00	268,80
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	34,20	98,75
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,45	250,00	362,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,45	185,00	268,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.077,06
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				269,27
	Цена за м²				1.346,33
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1415	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 40 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 15 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5614	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип F)	м²	4,2	59,00	247,80
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	34,20	98,75
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,45	250,00	362,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,45	185,00	268,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.056,06
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				264,02
	Цена за м²				1.320,08
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1416	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 40 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 15 мм (с пониженной степенью водопоглощения и с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5634	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип FH2)	м²	4,2	77,00	323,40
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	34,20	98,75
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,45	250,00	362,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,45	185,00	268,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.131,66
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				282,92
	Цена за м²				1.414,58
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1417	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями стандартной гипсовой плиты толщиной 15 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5584	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 15 мм	м²	4,2	46,00	193,20
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	39,80	83,58
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,3	185,00	240,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				923,72
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				230,93
	Цена за м²				1.154,65

Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией:

Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.

Примечание.

1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.

2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.

3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1418	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 15 мм (с пониженной степению водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5604	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип Н2)	м²	4,2	64,00	268,80
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	39,80	83,58
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,3	185,00	240,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				999,32
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				249,83
	Цена за м²				1.249,15
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1419	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 15 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.240.5614	Гипсокартон толщиной 15 мм (тип F)	м²	4,2	59,00	247,80
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	39,80	83,58
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,3	185,00	240,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				978,32
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				244,58
	Цена за м²				1.222,90
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1420	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 15 мм (с пониженной степенью водопоглощения и с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5634	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип FH2)	м²	4,2	77,00	323,40
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	39,80	83,58
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,3	250,00	325,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,3	185,00	240,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.053,92
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				263,48
	Цена за м²				1.317,40
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1421	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 40 см) (с двумя слоями стандартной гипсовой плиты толщиной 15 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5584	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 15 мм	м²	4,2	46,00	193,20
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	39,80	114,92
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,45	250,00	362,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,45	185,00	268,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.023,11
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				255,78
	Цена за м²				1.278,89
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1422	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 40 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 15 мм (с пониженной степению водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5604	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип Н2)	м²	4,2	64,00	268,80
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	39,80	114,92
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,45	250,00	362,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,45	185,00	268,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.098,71
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				274,68
	Цена за м²				1.373,39
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией:					
Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.					
Примечание.					
1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.					
2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.					
3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1423	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 40 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 15 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5614	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип F)	м²	4,2	59,00	247,80
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	39,80	114,92
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,45	250,00	362,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,45	185,00	268,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.077,71
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				269,43
	Цена за м²				1.347,14
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1424	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 40 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 15 мм (с пониженной степенью водопоглощения и с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5634	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип FH2)	м²	4,2	77,00	323,40
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	39,80	114,92
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,45	250,00	362,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,45	185,00	268,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.153,31
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				288,33
	Цена за м²				1.441,64
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали, повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1451	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с тремя слоями стандартной гипсовой плиты толщиной 12,5 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	6,3	35,00	220,50
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	30,00	63,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,5	250,00	375,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,5	185,00	277,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.008,94
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				252,24
	Цена за м²				1.261,18
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, максимум на 50 см по вертикали для второго слоя и максимум на 30 см по вертикали для третьего слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, и повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1452	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с тремя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степенью водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5603	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип Н2)	м²	6,3	50,00	315,00
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	30,00	63,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,5	250,00	375,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,5	185,00	277,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.103,44
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				275,86
	Цена за м²				1.379,30
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, максимум на 50 см по вертикали для второго слоя и максимум на 30 см по вертикали для третьего слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, и повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1453	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с тремя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5613	Материал: Гипсокартон толщиной 12.5 мм (тип F)	м²	6,3	49,50	311,85
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	30,00	63,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,5	250,00	375,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,5	185,00	277,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.100,29
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				275,07
	Цена за м²				1.375,36

Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, максимум на 50 см по вертикали для второго слоя и максимум на 30 см по вертикали для третьего слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, и повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией:

Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.

Примечание.

1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.

2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.

3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1454	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с тремя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степенью водопоглощения и с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5633	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип FH2)	м²	6,3	66,00	415,80
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	30,00	63,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,5	250,00	375,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,5	185,00	277,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.204,24
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				301,06
	Цена за м²				1.505,30
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, максимум на 50 см по вертикали для второго слоя и максимум на 30 см по вертикали для третьего слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, и повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1455	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 60 см) (с тремя слоями стандартной гипсовой плиты толщиной 12,5 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	6,3	35,00	220,50
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	34,20	71,82
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	1,5	250,00	375,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,5	185,00	277,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.023,58
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				255,90
	Цена за м²				1.279,48

Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, максимум на 50 см по вертикали для второго слоя и максимум на 30 см по вертикали для третьего слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, и повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией:

Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.

Примечание.

1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.

2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.

3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1456	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 60 см) (с тремя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степенью водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5603	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип Н2)	м²	6,3	50,00	315,00
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	34,20	71,82
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,5	250,00	375,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,5	185,00	277,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.118,08
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				279,52
	Цена за м²				1.397,60

Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, максимум на 50 см по вертикали для второго слоя и максимум на 30 см по вертикали для третьего слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, и повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией:

Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.

Примечание.

1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.

2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.

3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1457	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 60 см) (с тремя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5613	Материал: Гипсокартон толщиной 12.5 мм (тип F)	м²	6,3	49,50	311,85
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	34,20	71,82
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,5	250,00	375,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,5	185,00	277,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.114,93
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				278,73
	Цена за м²				1.393,66

Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, максимум на 50 см по вертикали для второго слоя и максимум на 30 см по вертикали для третьего слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, и повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией:

Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.

Примечание.

1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.

2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.

3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1458	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 60 см) (с тремя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степенью водопоглощения и с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5633	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип FH2) Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см) Саморезы и пластиковые дюбели Саморез для гипсокартона Соединительная лента Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м²	6,3	66,00	415,80
10.200.3014		м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008		м	2,1	34,20	71,82
10.200.3033		м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012		Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013		Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031		м	3	0,78	2,34
19.100.2434		м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033		ч	1,5	250,00	375,00
10.100.1038		ч	1,5	185,00	277,50
10.100.1062	ч	0,2	165,00	33,00	
	Специальность: Мастер по гипсокартону Помощник мастера по гипсокартону Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)				
	Стоимость материалов и работ				1.218,88
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				304,72
	Цена за м²				1.523,60
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, максимум на 50 см по вертикали для второго слоя и максимум на 30 см по вертикали для третьего слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, и повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1459	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 60 см) (с тремя слоями стандартной гипсовой плиты толщиной 12,5 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	6,3	35,00	220,50
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	39,80	83,58
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	1,5	250,00	375,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,5	185,00	277,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.040,82
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				260,21
	Цена за м²				1.301,03

Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, максимум на 50 см по вертикали для второго слоя и максимум на 30 см по вертикали для третьего слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, и повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией:

Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.

Примечание.

1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.

2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.

3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1460	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 60 см) (с тремя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степению водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5603	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип Н2)	м²	6,3	50,00	315,00
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	39,80	83,58
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,5	250,00	375,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,5	185,00	277,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.135,32
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				283,83
	Цена за м²				1.419,15
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, максимум на 50 см по вертикали для второго слоя и максимум на 30 см по вертикали для третьего слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, и повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1461	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 60 см) (с тремя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5613	Материал: Гипсокартон толщиной 12.5 мм (тип F)	м²	6,3	49,50	311,85
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	39,80	83,58
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,5	250,00	375,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,5	185,00	277,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.132,17
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				283,04
	Цена за м²				1.415,21
Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, максимум на 50 см по вертикали для второго слоя и максимум на 30 см по вертикали для третьего слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, и повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1462	Устройство однокаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 100 - расстояние между осями 60 см) (с тремя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степенью водопоглощения и с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5633	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип FH2)	м²	6,3	66,00	415,80
10.200.3016	Стеновой U-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	34,80	29,23
10.200.3010	Стеновой С-образный профиль 100 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	39,80	83,58
10.200.3034	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 10 см)	м	1,3	3,35	4,36
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,06	140,00	8,40
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	1,5	250,00	375,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,5	185,00	277,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.236,12
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				309,03
	Цена за м²				1.545,15

Цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, максимум на 50 см по вертикали для второго слоя и максимум на 30 см по вертикали для третьего слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, и повторяя ту же процедуру для другой стороны стены, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки в соответствии с проектом и деталями, утвержденными администрацией:

Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.

Примечание.

1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.

2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.

3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1501	Устройство двухкаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями стандартной гипсовой плиты толщиной 12,5 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	4,2	35,00	147,00
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	1,68	24,60	41,33
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	4,2	30,00	126,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	2,6	1,25	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	4,4	1,50	6,60
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,75	250,00	437,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,75	185,00	323,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.129,98
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				282,50
	Цена за м²				1.412,48
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и два ряда стеновых U-образных профилей (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между обеими стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 30 см по вертикали для первого слоя, максимум на 75 см по вертикали для второго слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1502	Устройство двухкаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степению водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5603	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип Н2)	м²	4,2	50,00	210,00
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	1,68	24,60	41,33
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	4,2	30,00	126,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	2,6	1,25	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	4,4	1,50	6,60
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,75	250,00	437,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,75	185,00	323,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.192,98
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				298,25
	Цена за м²				1.491,23
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и два ряда стеновых U-образных профилей (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между обеими стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 30 см по вертикали для первого слоя, максимум на 75 см по вертикали для второго слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1503	Устройство двухкаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5613	Материал: Гипсокартон толщиной 12.5 мм (тип F)	м²	4,2	49,50	207,90
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	1,68	24,60	41,33
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	4,2	30,00	126,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	2,6	1,25	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	4,4	1,50	6,60
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,75	250,00	437,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,75	185,00	323,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.190,88
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				297,72
	Цена за м²				1.488,60
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и два ряда стеновых U-образных профилей (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между обеими стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 30 см по вертикали для первого слоя, максимум на 75 см по вертикали для второго слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ	
15.530.1504	Устройство двухкаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степенью водопоглощения и с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²	
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)	
10.240.5633	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип FH2) Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см) Саморезы и пластиковые дюбели Саморез для гипсокартона Соединительная лента Приготовление штукатурного раствора для затирки швов Специальность: Мастер по гипсокартону Помощник мастера по гипсокартону Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	м²	4,2	66,00	277,20	
10.200.3012		м	1,68	24,60	41,33	
10.200.3006		м	4,2	30,00	126,00	
10.200.3032		м	2,6	1,25	3,25	
10.420.1012		Кол-во	4,4	1,50	6,60	
10.420.1013		Коробка	0,04	140,00	5,60	
10.200.3031		м	3	0,78	2,34	
19.100.2434		м³	0,001	3.613,72	3,61	
10.100.1033		ч	1,75	250,00	437,50	
10.100.1038		ч	1,75	185,00	323,75	
10.100.1062		ч	0,2	165,00	33,00	
		Стоимость материалов и работ				1.260,18
		25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				315,05
		Цена за м²				1.575,23
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и два ряда стеновых U-образных профилей (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между обеими стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 30 см по вертикали для первого слоя, максимум на 75 см по вертикали для второго слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.						

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1505	Устройство двухкаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями стандартной гипсовой плиты толщиной 15 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5584	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 15 мм	м²	4,2	46,00	193,20
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	1,68	24,60	41,33
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	4,2	30,00	126,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	2,6	1,25	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	4,4	1,50	6,60
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,75	250,00	437,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,75	185,00	323,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.176,18
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				294,05
	Цена за м²				1.470,23
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и два ряда стеновых U-образных профилей (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между обеими стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 30 см по вертикали для первого слоя, максимум на 75 см по вертикали для второго слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1506	Устройство двухкаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 15 мм (с пониженной степению водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5604	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип Н2)	м²	4,2	64,00	268,80
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	1,68	24,60	41,33
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	4,2	30,00	126,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	2,6	1,25	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	4,4	1,50	6,60
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,75	250,00	437,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,75	185,00	323,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.251,78
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				312,95
	Цена за м²				1.564,73
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и два ряда стеновых U-образных профилей (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между обеими стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 30 см по вертикали для первого слоя, максимум на 75 см по вертикали для второго слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1507	Устройство двухкаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 15 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5614	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип F)	м²	4,2	59,00	247,80
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	1,68	24,60	41,33
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	4,2	30,00	126,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	2,6	1,25	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	4,4	1,50	6,60
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,75	250,00	437,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,75	185,00	323,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.230,78
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				307,70
	Цена за м²				1.538,48

На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и два ряда стеновых U-образных профилей (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между обеими стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 30 см по вертикали для первого слоя, максимум на 75 см по вертикали для второго слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки:

Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.

Примечание.

1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.

2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.

3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1508	Устройство двухкаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 15 мм (с пониженной степенью водопоглощения и с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5634	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип FH2)	м²	4,2	77,00	323,40
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	1,68	24,60	41,33
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	4,2	30,00	126,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	2,6	1,25	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	4,4	1,50	6,60
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,75	250,00	437,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,75	185,00	323,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.306,38
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				326,60
	Цена за м²				1.632,98
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и два ряда стеновых U-образных профилей (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между обеими стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 30 см по вертикали для первого слоя, максимум на 75 см по вертикали для второго слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1509	Устройство двухкаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями стандартной гипсовой плиты толщиной 12,5 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	4,2	35,00	147,00
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	1,68	29,60	49,73
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	4,2	34,20	143,64
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	2,6	2,50	6,50
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	4,4	1,50	6,60
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,75	250,00	437,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,75	185,00	323,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.159,27
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				289,82
	Цена за м²				1.449,09
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и два ряда стеновых U-образных профилей (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между обеими стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 30 см по вертикали для первого слоя, максимум на 75 см по вертикали для второго слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1510	Устройство двухкаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степению водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5603	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип Н2)	м²	4,2	50,00	210,00
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	1,68	29,60	49,73
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	4,2	34,20	143,64
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	2,6	2,50	6,50
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	4,4	1,50	6,60
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,75	250,00	437,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,75	185,00	323,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.222,27
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				305,57
	Цена за м²				1.527,84
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и два ряда стеновых U-образных профилей (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между обеими стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 30 см по вертикали для первого слоя, максимум на 75 см по вертикали для второго слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1511	Устройство двухкаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5613	Материал: Гипсокартон толщиной 12.5 мм (тип F)	м²	4,2	49,50	207,90
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	1,68	29,60	49,73
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	4,2	34,20	143,64
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	2,6	2,50	6,50
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	4,4	1,50	6,60
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,75	250,00	437,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,75	185,00	323,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.220,17
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				305,04
	Цена за м²				1.525,21
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и два ряда стеновых U-образных профилей (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между обеими стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 30 см по вертикали для первого слоя, максимум на 75 см по вертикали для второго слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1512	Устройство двухкаркасной перегородки из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степенью водопоглощения и с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5633	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип FH2)	м²	4,2	66,00	277,20
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	1,68	29,60	49,73
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	4,2	34,20	143,64
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	2,6	2,50	6,50
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	4,4	1,50	6,60
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,04	140,00	5,60
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,75	250,00	437,50
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,75	185,00	323,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.289,47
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				322,37
	Цена за м²				1.611,84
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и два ряда стеновых U-образных профилей (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между обеими стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 30 см по вертикали для первого слоя, максимум на 75 см по вертикали для второго слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1551	Устройство двухкаркасной перегородки (скрепленной гипсокартонными полосами) из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями стандартной гипсовой плиты толщиной 12,5 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	4,3	35,00	150,50
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	1,68	24,60	41,33
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	4,2	30,00	126,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	2,6	1,25	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	4,4	1,50	6,60
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,044	140,00	6,16
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	2,1	250,00	525,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	2,1	185,00	388,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.286,29
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				321,57
	Цена за м²				1.607,86
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и два ряда стеновых U-образных профилей (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между обеими стеновыми U-образными профилями; соединение обеих рам стеновых С-образных профилей между собой с помощью крепежей для гипсокартона (h = 30 см, на каждый метр); обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 30 см по вертикали для первого слоя, максимум на 75 см по вертикали для второго слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1552	Устройство двухкаркасной перегородки (скрепленной гипсокартонными полосами) из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степенью водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5603	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип Н2)	м²	4,3	50,00	215,00
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	1,68	24,60	41,33
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	4,2	30,00	126,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	2,6	1,25	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	4,4	1,50	6,60
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,044	140,00	6,16
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	2,1	250,00	525,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	2,1	185,00	388,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.350,79
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				337,70
	Цена за м²				1.688,49
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и два ряда стеновых U-образных профилей (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между обеими стеновыми U-образными профилями; соединение обеих рам стеновых С-образных профилей между собой с помощью крепежей для гипсокартона (h = 30 см, на каждый метр); обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 30 см по вертикали для первого слоя, максимум на 75 см по вертикали для второго слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1553	Устройство двухкаркасной перегородки (скрепленной гипсокартонными полосами) из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5613	Материал: Гипсокартон толщиной 12.5 мм (тип F)	м²	4,3	49,50	212,85
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	1,68	24,60	41,33
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	4,2	30,00	126,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	2,6	1,25	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	4,4	1,50	6,60
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,044	140,00	6,16
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	2,1	250,00	525,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	2,1	185,00	388,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.348,64
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				337,16
	Цена за м²				1.685,80
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и два ряда стеновых U-образных профилей (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между обеими стеновыми U-образными профилями; соединение обеих рам стеновых С-образных профилей между собой с помощью крепежей для гипсокартона (h = 30 см, на каждый метр); обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 30 см по вертикали для первого слоя, максимум на 75 см по вертикали для второго слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ	
15.530.1554	Устройство двухкаркасной перегородки (склеенной гипсокартонными полосами) из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степенью водопоглощения и повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²	
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)	
10.240.5633	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип FH2) Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см) Саморезы и пластиковые дюбели Саморез для гипсокартона Соединительная лента Приготовление штукатурного раствора для затирки швов Специальность: Мастер по гипсокартону Помощник мастера по гипсокартону Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	м²	4,3	66,00	283,80	
10.200.3012		м	1,68	24,60	41,33	
10.200.3006		м	4,2	30,00	126,00	
10.200.3032		м	2,6	1,25	3,25	
10.420.1012		Кол-во	4,4	1,50	6,60	
10.420.1013		Коробка	0,044	140,00	6,16	
10.200.3031		м	3	0,78	2,34	
19.100.2434		м³	0,001	3.613,72	3,61	
10.100.1033		ч	2,1	250,00	525,00	
10.100.1038		ч	2,1	185,00	388,50	
10.100.1062		ч	0,2	165,00	33,00	
		Стоимость материалов и работ				1.419,59
		25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				354,90
	Цена за м²				1.774,49	
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и два ряда стеновых U-образных профилей (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между обеими стеновыми U-образными профилями; соединение обеих рам стеновых С-образных профилей между собой с помощью крепежей для гипсокартона (h = 30 см, на каждый метр); обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 30 см по вертикали для первого слоя, максимум на 75 см по вертикали для второго слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.						

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1555	Устройство двухкаркасной перегородки (скрепленной гипсокартонными полосами) из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями стандартной гипсовой плиты толщиной 15 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5584	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 15 мм	м²	4,3	46,00	197,80
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	1,68	24,60	41,33
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	4,2	30,00	126,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	2,6	1,25	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	4,4	1,50	6,60
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,044	140,00	6,16
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	2,1	250,00	525,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	2,1	185,00	388,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.333,59
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				333,40
	Цена за м²				1.666,99
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и два ряда стеновых U-образных профилей (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между обеими стеновыми U-образными профилями; соединение обеих рам стеновых С-образных профилей между собой с помощью крепежей для гипсокартона (h = 30 см, на каждый метр); обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 30 см по вертикали для первого слоя, максимум на 75 см по вертикали для второго слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1556	Устройство двухкаркасной перегородки (скрепленной гипсокартонными полосами) из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 15 мм (с пониженной степенью водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5604	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип Н2)	м²	4,3	64,00	275,20
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	1,68	24,60	41,33
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	4,2	30,00	126,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	2,6	1,25	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	4,4	1,50	6,60
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,044	140,00	6,16
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	2,1	250,00	525,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	2,1	185,00	388,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.410,99
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				352,75
	Цена за м²				1.763,74
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и два ряда стеновых U-образных профилей (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между обеими стеновыми U-образными профилями; соединение обеих рам стеновых С-образных профилей между собой с помощью крепежей для гипсокартона (h = 30 см, на каждый метр); обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 30 см по вертикали для первого слоя, максимум на 75 см по вертикали для второго слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1557	Устройство двухкаркасной перегородки (скрепленной гипсокартонными полосами) из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 15 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5614	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип F)	м²	4,3	59,00	253,70
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	1,68	24,60	41,33
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	4,2	30,00	126,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	2,6	1,25	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	4,4	1,50	6,60
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,044	140,00	6,16
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	2,1	250,00	525,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	2,1	185,00	388,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.389,49
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				347,37
	Цена за м²				1.736,86
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и два ряда стеновых U-образных профилей (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между обеими стеновыми U-образными профилями; соединение обеих рам стеновых С-образных профилей между собой с помощью крепежей для гипсокартона (h = 30 см, на каждый метр); обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 30 см по вертикали для первого слоя, максимум на 75 см по вертикали для второго слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1558	Устройство двухкаркасной перегородки (склеенной гипсокартонными полосами) из гипсовых плит (С-образный профиль 50 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 15 мм (с пониженной степенью водопоглощения и повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5634	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип FH2)	м²	4,3	77,00	331,10
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	1,68	24,60	41,33
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	4,2	30,00	126,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	2,6	1,25	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	4,4	1,50	6,60
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,044	140,00	6,16
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	2,1	250,00	525,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	2,1	185,00	388,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.466,89
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				366,72
	Цена за м²				1.833,61
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и два ряда стеновых U-образных профилей (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между обеими стеновыми U-образными профилями; соединение обеих рам стеновых С-образных профилей между собой с помощью крепежей для гипсокартона (h = 30 см, на каждый метр); обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 30 см по вертикали для первого слоя, максимум на 75 см по вертикали для второго слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1559	Устройство двухкаркасной перегородки (скрепленной гипсокартонными полосами) из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями стандартной гипсовой плиты толщиной 12,5 мм с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	4,3	35,00	150,50
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	1,68	29,60	49,73
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	4,2	34,20	143,64
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	2,6	2,50	6,50
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	4,4	1,50	6,60
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,044	140,00	6,16
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	2,1	250,00	525,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	2,1	185,00	388,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.315,58
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				328,90
	Цена за м²				1.644,48
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и два ряда стеновых U-образных профилей (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между обеими стеновыми U-образными профилями; соединение обеих рам стеновых С-образных профилей между собой с помощью крепежей для гипсокартона (h = 30 см, на каждый метр); обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фанки под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фанки; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 30 см по вертикали для первого слоя, максимум на 75 см по вертикали для второго слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1560	Устройство двухкаркасной перегородки (скрепленной гипсокартонными полосами) из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степенью водопоглощения) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5603	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип Н2)	м²	4,3	50,00	215,00
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	1,68	29,60	49,73
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	4,2	34,20	143,64
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	2,6	2,50	6,50
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	4,4	1,50	6,60
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,044	140,00	6,16
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	2,1	250,00	525,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	2,1	185,00	388,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.380,08
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				345,02
	Цена за м²				1.725,10
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и два ряда стеновых U-образных профилей (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между обеими стеновыми U-образными профилями; соединение обеих рам стеновых С-образных профилей между собой с помощью крепежей для гипсокартона (h = 30 см, на каждый метр); обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 30 см по вертикали для первого слоя, максимум на 75 см по вертикали для второго слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1561	Устройство двухкаркасной перегородки (скрепленной гипсокартонными полосами) из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5613	Материал: Гипсокартон толщиной 12.5 мм (тип F)	м²	4,3	49,50	212,85
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	1,68	29,60	49,73
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	4,2	34,20	143,64
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	2,6	2,50	6,50
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	4,4	1,50	6,60
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,044	140,00	6,16
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	2,1	250,00	525,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	2,1	185,00	388,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.377,93
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				344,48
	Цена за м²				1.722,41
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и два ряда стеновых U-образных профилей (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между обеими стеновыми U-образными профилями; соединение обеих рам стеновых С-образных профилей между собой с помощью крепежей для гипсокартона (h = 30 см, на каждый метр); обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 30 см по вертикали для первого слоя, максимум на 75 см по вертикали для второго слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1562	Устройство двухкаркасной перегородки (склеенной гипсокартонными полосами) из гипсовых плит (С-образный профиль 75 - расстояние между осями 60 см) (с двумя слоями гипсовой плиты толщиной 12,5 мм (с пониженной степенью водопоглощения и повышенной огнестойкостью) с обеих сторон)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5633	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип FH2)	м²	4,3	66,00	283,80
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	1,68	29,60	49,73
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	4,2	34,20	143,64
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	2,6	2,50	6,50
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	4,4	1,50	6,60
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,044	140,00	6,16
10.200.3031	Соединительная лента	м	3	0,78	2,34
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,001	3.613,72	3,61
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	2,1	250,00	525,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	2,1	185,00	388,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.448,88
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				362,22
	Цена за м²				1.811,10
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и два ряда стеновых U-образных профилей (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между обеими стеновыми U-образными профилями; соединение обеих рам стеновых С-образных профилей между собой с помощью крепежей для гипсокартона (h = 30 см, на каждый метр); обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 30 см по вертикали для первого слоя, максимум на 75 см по вертикали для второго слоя, используя шурупы для гипсокартона в каждом случае, так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и для анализа должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1701	Обшивка стен путем наклеивания листов гипсокартона (с одним слоем стандартных листов гипсокартона толщиной 12,5 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	1,05	35,00	36,75
19.100.2435	Приготовление штукатурного связующего раствора	м³	0,008	3.613,72	28,91
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				580,14
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				145,04
	Цена за м²				725,18
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за нанесение штукатурного раствора для гипсокартона в мин. 4 точках по ширине и с интервалом 40 см по длине тыльной стороны листа гипсокартона; установку клиньев из листов гипсокартона между нижним краем листов гипсокартона и кровлей; наклеивание листов без зазора между листами и потолком; обрезку листов гипсокартона в размер при необходимости; предварительное заполнение швов размером более 3 мм штукатуркой для затирки швов; наклеивание стыковых лент на стыки листов гипсокартона; и нанесение штукатурки на ленту: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 2) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1702	Обшивка стен путем наклеивания листов гипсокартона (с одним слоем листов гипсокартона толщиной 12,5 мм с пониженной степенью водопоглощения)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5603	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип Н2)	м²	1,05	50,00	52,50
19.100.2435	Приготовление штукатурного связующего раствора	м³	0,008	3.613,72	28,91
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				595,89
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				148,97
	Цена за м²				744,86
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за нанесение штукатурного раствора для гипсокартона в мин. 4 точках по ширине и с интервалом 40 см по длине тыльной стороны листа гипсокартона; установку клиньев из листов гипсокартона между нижним краем листов гипсокартона и кровлей; наклеивание листов без зазора между листами и потолком; обрезку листов гипсокартона в размер при необходимости; предварительное заполнение швов размером более 3 мм штукатуркой для затирки швов; наклеивание стыковых лент на стыки листов гипсокартона; и нанесение штукатурки на ленту: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 2) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1703	Обшивка стен путем наклеивания листов гипсокартона (с одним слоем листов гипсокартона толщиной 12,5 мм с повышенной огнестойкостью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5613	Материал: Гипсокартон толщиной 12.5 мм (тип F)	м²	1,05	49,50	51,98
19.100.2435	Приготовление штукатурного связующего раствора	м³	0,008	3.613,72	28,91
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				595,37
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				148,84
	Цена за м²				744,21
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за нанесение штукатурного раствора для гипсокартона в мин. 4 точках по ширине и с интервалом 40 см по длине тыльной стороны листа гипсокартона; установку клиньев из листов гипсокартона между нижним краем листов гипсокартона и кровлей; наклеивание листов без зазора между листами и потолком; обрезку листов гипсокартона в размер при необходимости; предварительное заполнение швов размером более 3 мм штукатуркой для затирки швов; наклеивание стыковых лент на стыки листов гипсокартона; и нанесение штукатурки на ленту: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 2) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1704	Обшивка стен путем наклеивания листов гипсокартона (с одним слоем листов гипсокартона толщиной 12,5 мм с повышенной огнестойкостью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5633	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип FH2)	м²	1,05	66,00	69,30
19.100.2435	Приготовление штукатурного связующего раствора	м³	0,008	3.613,72	28,91
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				612,69
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				153,17
	Цена за м²				765,86
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за нанесение штукатурного раствора для гипсокартона в мин. 4 точках по ширине и с интервалом 40 см по длине тыльной стороны листа гипсокартона; установку клиньев из листов гипсокартона между нижним краем листов гипсокартона и кровлей; наклеивание листов без зазора между листами и потолком; обрезку листов гипсокартона в размер при необходимости; предварительное заполнение швов размером более 3 мм штукатуркой для затирки швов; наклеивание стыковых лент на стыки листов гипсокартона; и нанесение штукатурки на ленту: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 2) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1726	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 60 - расстояние между осями 60 см) (стандартные листы гипсокартона в один слой толщиной 12,5 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	1,05	35,00	36,75
10.200.3002	Потолочный С-образный профиль 60 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	23,40	19,66
10.200.3004	Потолочный U-образный профиль 28 с толщиной 0,60 мм	м	2,1	13,20	27,72
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.200.3028	U-образные гвозди, 12 см	Кол-во	1	4,14	4,14
10.200.3030	U-образный гвоздь	Коробка	0,004	78,00	0,31
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,013	140,00	1,82
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	0,7	185,00	129,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				435,81
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				108,95
	Цена за м²				544,76

На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм на соприкасающиеся с полом и потолком поверхности потолочных U-образных профилей (CU28) и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм под дугообразные скобы 12 см; крепление дугообразных скоб к существующей стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалами 60 см по горизонтали и 150 см по вертикали; загибание лезвий дугообразных скоб согласно положению облицованной стены; резка потолочного С-образного профиля (СС60), поместив профили СС60 между двумя лезвиями дугообразных скоб, и поместив скобы между профилями CU28; закрепление дугообразных скоб на обоих лезвиях профилей СС60 с помощью шурупов для дугообразных скоб; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев, где это необходимо; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к профилям CU28 и СС60 с помощью 25-мм-вых шурупов для гипсокартона максимум на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см не менее через 2 часа после нанесения первого слоя, тем самым возведение стены:

Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.

Примечание.

- 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.
- 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.
- 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1727	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 60 - расстояние между осями 60 см) (листы гипсокартона в один слой толщиной 12,5 мм с пониженной степенью водопоглощения)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5603	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип Н2)	м²	1,05	50,00	52,50
10.200.3002	Потолочный С-образный профиль 60 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	23,40	19,66
10.200.3004	Потолочный U-образный профиль 28 с толщиной 0,60 мм	м	2,1	13,20	27,72
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.200.3028	U-образные гвозди, 12 см	Кол-во	1	4,14	4,14
10.200.3030	U-образный гвоздь	Коробка	0,004	78,00	0,31
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,013	140,00	1,82
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	0,7	185,00	129,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				451,56
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				112,89
	Цена за м²				564,45

На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм на соприкасающиеся с полом и потолком поверхности потолочных U-образных профилей (CU28) и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм под дугообразные скобы 12 см; крепление дугообразных скоб к существующей стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалами 60 см по горизонтали и 150 см по вертикали; загибание лезвий дугообразных скоб согласно положению облицованной стены; резка потолочного С-образного профиля (СС60), поместив профили СС60 между двумя лезвиями дугообразных скоб, и поместив скобы между профилями CU28; закрепление дугообразных скоб на обоих лезвиях профилей СС60 с помощью шурупов для дугообразных скоб; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев, где это необходимо; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к профилям CU28 и СС60 с помощью 25-мм-вых шурупов для гипсокартона максимум на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см не менее через 2 часа после нанесения первого слоя, тем самым возведение стены:

Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.

Примечание.

- 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.
- 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.
- 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1728	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 60 - расстояние между осями 60 см) (стандартные листы гипсокартона в один слой толщиной 12,5 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.240.5613	Гипсокартон толщиной 12.5 мм (тип F)	м²	1,05	49,50	51,98
10.200.3002	Потолочный С-образный профиль 60 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	23,40	19,66
10.200.3004	Потолочный U-образный профиль 28 с толщиной 0,60 мм	м	2,1	13,20	27,72
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.200.3028	U-образные гвозди, 12 см	Кол-во	1	4,14	4,14
10.200.3030	U-образный гвоздь	Коробка	0,004	78,00	0,31
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,013	140,00	1,82
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	0,7	185,00	129,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				451,04
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				112,76
	Цена за м²				563,80

На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм на соприкасающиеся с полом и потолком поверхности потолочных U-образных профилей (CU28) и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм под дугообразные скобы 12 см; крепление дугообразных скоб к существующей стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалами 60 см по горизонтали и 150 см по вертикали; загибание лезвий дугообразных скоб согласно положению облицованной стены; резка потолочного С-образного профиля (СС60), поместив профили СС60 между двумя лезвиями дугообразных скоб, и поместив скобы между профилями CU28; закрепление дугообразных скоб на обоих лезвиях профилей СС60 с помощью шурупов для дугообразных скоб; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев, где это необходимо; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к профилям CU28 и СС60 с помощью 25-мм-вых шурупов для гипсокартона максимум на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см не менее через 2 часа после нанесения первого слоя, тем самым возведение стены:

Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.

Примечание.

- 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.
- 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.
- 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1729	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 60 - расстояние между осями 60 см) (стандартные листы гипсокартона в один слой толщиной 12,5 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.240.5633	Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип FH2)	м²	1,05	66,00	69,30
10.200.3002	Потолочный С-образный профиль 60 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	23,40	19,66
10.200.3004	Потолочный U-образный профиль 28 с толщиной 0,60 мм	м	2,1	13,20	27,72
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.200.3028	U-образные гвозди, 12 см	Кол-во	1	4,14	4,14
10.200.3030	U-образный гвоздь	Коробка	0,004	78,00	0,31
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,013	140,00	1,82
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	0,7	185,00	129,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				468,36
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				117,09
	Цена за м²				585,45

На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм на соприкасающиеся с полом и потолком поверхности потолочных U-образных профилей (CU28) и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм под дугообразные скобы 12 см; крепление дугообразных скоб к существующей стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалами 60 см по горизонтали и 150 см по вертикали; загибание лезвий дугообразных скоб согласно положению облицованной стены; резка потолочного С-образного профиля (СС60), поместив профили СС60 между двумя лезвиями дугообразных скоб, и поместив скобы между профилями CU28; закрепление дугообразных скоб на обоих лезвиях профилей СС60 с помощью шурупов для дугообразных скоб; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев, где это необходимо; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к профилям CU28 и СС60 с помощью 25-мм-вых шурупов для гипсокартона максимум на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см не менее через 2 часа после нанесения первого слоя, тем самым возведение стены:

Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.

Примечание.

- 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.
- 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.
- 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1730	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 60 - расстояние между осями 60 см) (стандартные листы гипсокартона в один слой толщиной 15 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5584	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 15 мм	м²	1,05	46,00	48,30
10.200.3002	Потолочный С-образный профиль 60 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	23,40	19,66
10.200.3004	Потолочный U-образный профиль 28 с толщиной 0,60 мм	м	2,1	13,20	27,72
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.200.3028	U-образные гвозди, 12 см	Кол-во	1	4,14	4,14
10.200.3030	U-образный гвоздь	Коробка	0,004	78,00	0,31
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,013	140,00	1,82
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	0,7	185,00	129,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				447,36
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				111,84
	Цена за м²				559,20

На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм на соприкасающиеся с полом и потолком поверхности потолочных U-образных профилей (CU28) и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм под дугообразные скобы 12 см; крепление дугообразных скоб к существующей стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалами 60 см по горизонтали и 150 см по вертикали; загибание лезвий дугообразных скоб согласно положению облицованной стены; резка потолочного С-образного профиля (СС60), поместив профили СС60 между двумя лезвиями дугообразных скоб, и поместив скобы между профилями CU28; закрепление дугообразных скоб на обоих лезвиях профилей СС60 с помощью шурупов для дугообразных скоб; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев, где это необходимо; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к профилям CU28 и СС60 с помощью 25-мм-вых шурупов для гипсокартона максимум на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см не менее через 2 часа после нанесения первого слоя, тем самым возведение стены:

Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.

Примечание.

- 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.
- 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.
- 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1731	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 60 - расстояние между осями 60 см) (листы гипсокартона в один слой толщиной 15 мм с пониженной степенью водопоглощения)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5604	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип Н2)	м²	1,05	64,00	67,20
10.200.3002	Потолочный С-образный профиль 60 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	23,40	19,66
10.200.3004	Потолочный U-образный профиль 28 с толщиной 0,60 мм	м	2,1	13,20	27,72
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.200.3028	U-образные гвозди, 12 см	Кол-во	1	4,14	4,14
10.200.3030	U-образный гвоздь	Коробка	0,004	78,00	0,31
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,013	140,00	1,82
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	0,7	185,00	129,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				466,26
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				116,57
	Цена за м²				582,83

На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм на соприкасающиеся с полом и потолком поверхности потолочных U-образных профилей (CU28) и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм под дугообразные скобы 12 см; крепление дугообразных скоб к существующей стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалами 60 см по горизонтали и 150 см по вертикали; загибание лезвий дугообразных скоб согласно положению облицованной стены; резка потолочного С-образного профиля (СС60), поместив профили СС60 между двумя лезвиями дугообразных скоб, и поместив скобы между профилями CU28; закрепление дугообразных скоб на обоих лезвиях профилей СС60 с помощью шурупов для дугообразных скоб; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев, где это необходимо; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к профилям CU28 и СС60 с помощью 25-мм-вых шурупов для гипсокартона максимум на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см не менее через 2 часа после нанесения первого слоя, тем самым возведение стены:

Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.

Примечание.

- 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.
- 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.
- 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1732	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 60 - расстояние между осями 60 см) (стандартные листы гипсокартона в один слой толщиной 15 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.240.5614	Гипсокартон толщиной 15 мм (тип F)	м²	1,05	59,00	61,95
10.200.3002	Потолочный С-образный профиль 60 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	23,40	19,66
10.200.3004	Потолочный U-образный профиль 28 с толщиной 0,60 мм	м	2,1	13,20	27,72
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.200.3028	U-образные гвозди, 12 см	Кол-во	1	4,14	4,14
10.200.3030	U-образный гвоздь	Коробка	0,004	78,00	0,31
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,013	140,00	1,82
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	0,7	185,00	129,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				461,01
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				115,25
	Цена за м²				576,26

На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм на соприкасающиеся с полом и потолком поверхности потолочных U-образных профилей (CU28) и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм под дугообразные скобы 12 см; крепление дугообразных скоб к существующей стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалами 60 см по горизонтали и 150 см по вертикали; загибание лезвий дугообразных скоб согласно положению облицованной стены; резка потолочного С-образного профиля (СС60), поместив профили СС60 между двумя лезвиями дугообразных скоб, и поместив скобы между профилями CU28; закрепление дугообразных скоб на обоих лезвиях профилей СС60 с помощью шурупов для дугообразных скоб; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев, где это необходимо; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к профилям CU28 и СС60 с помощью 25-мм-вых шурупов для гипсокартона максимум на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см не менее через 2 часа после нанесения первого слоя, тем самым возведение стены:

Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.

Примечание.

- 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.
- 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.
- 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1733	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 60 - расстояние между осями 60 см) (стандартные листы гипсокартона в один слой толщиной 15 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.240.5634	Гипсокартон толщиной 15 мм (тип FH2)	м²	1,05	77,00	80,85
10.200.3002	Потолочный С-образный профиль 60 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	23,40	19,66
10.200.3004	Потолочный U-образный профиль 28 с толщиной 0,60 мм	м	2,1	13,20	27,72
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.200.3028	U-образные гвозди, 12 см	Кол-во	1	4,14	4,14
10.200.3030	U-образный гвоздь	Коробка	0,004	78,00	0,31
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,013	140,00	1,82
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	0,7	185,00	129,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				479,91
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				119,98
	Цена за м²				599,89

На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм на соприкасающиеся с полом и потолком поверхности потолочных U-образных профилей (CU28) и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм под дугообразные скобы 12 см; крепление дугообразных скоб к существующей стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалами 60 см по горизонтали и 150 см по вертикали; загибание лезвий дугообразных скоб согласно положению облицованной стены; резка потолочного С-образного профиля (СС60), поместив профили СС60 между двумя лезвиями дугообразных скоб, и поместив скобы между профилями CU28; закрепление дугообразных скоб на обоих лезвиях профилей СС60 с помощью шурупов для дугообразных скоб; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев, где это необходимо; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к профилям CU28 и СС60 с помощью 25-мм-вых шурупов для гипсокартона максимум на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга на обеих поверхностях; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см не менее через 2 часа после нанесения первого слоя, тем самым возведение стены:

Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.

Примечание.

- 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.
- 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.
- 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1751	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 60 - расстояние между осями 60 см) (стандартные листы гипсокартона в два слоя толщиной 12,5 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	2,1	35,00	73,50
10.200.3002	Потолочный С-образный профиль 60 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	23,40	19,66
10.200.3004	Потолочный U-образный профиль 28 с толщиной 0,60 мм	м	2,1	13,20	27,72
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.200.3028	U-образные гвозди, 12 см	Кол-во	1	4,14	4,14
10.200.3030	U-образный гвоздь	Коробка	0,004	78,00	0,31
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,021	140,00	2,94
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	0,9	250,00	225,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	0,9	185,00	166,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
Стоимость материалов и работ					560,68
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					140,17
Цена за м²					700,85

На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм на соприкасающиеся с полом и потолком поверхности потолочных U-образных профилей (CU28) и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм под дугообразные скобы 12 см; крепление дугообразных скоб к существующей стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалами 60 см по горизонтали и 150 см по вертикали; загибание лезвий дугообразных скоб согласно положению облицованной стены; резка потолочного С-образного профиля (СС60), поместив профили СС60 между двумя лезвиями дугообразных скоб, и поместив скобы между профилями CU28; закрепление дугообразных скоб на обоих лезвиях профилей СС60 с помощью шурупов для дугообразных скоб; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев, где это необходимо; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к профилям CU28 и СС60 с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя и максимум на 30 см по вертикали для второго слоя так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от стыков гипсокартона нижнего слоя; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см не менее через 2 часа после нанесения первого слоя, тем самым возведение стены:

Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.

Примечание.

- 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.
- 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.
- 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1752	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 60 - расстояние между осями 60 см) (листы гипсокартона в два слоя толщиной 12,5 мм с пониженной степенью водопоглощения)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5603	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип Н2)	м²	2,1	50,00	105,00
10.200.3002	Потолочный С-образный профиль 60 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	23,40	19,66
10.200.3004	Потолочный U-образный профиль 28 с толщиной 0,60 мм	м	2,1	13,20	27,72
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.200.3028	U-образные гвозди, 12 см	Кол-во	1	4,14	4,14
10.200.3030	U-образный гвоздь	Коробка	0,004	78,00	0,31
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,021	140,00	2,94
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	0,9	250,00	225,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	0,9	185,00	166,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				592,18
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				148,05
	Цена за м²				740,23

На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм на соприкасающиеся с полом и потолком поверхности потолочных U-образных профилей (CU28) и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм под дугообразные скобы 12 см; крепление дугообразных скоб к существующей стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалами 60 см по горизонтали и 150 см по вертикали; загибание лезвий дугообразных скоб согласно положению облицованной стены; резка потолочного С-образного профиля (СС60), поместив профили СС60 между двумя лезвиями дугообразных скоб, и поместив скобы между профилями CU28; закрепление дугообразных скоб на обоих лезвиях профилей СС60 с помощью шурупов для дугообразных скоб; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев, где это необходимо; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к профилям CU28 и СС60 с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя и максимум на 30 см по вертикали для второго слоя так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от стыков гипсокартона нижнего слоя; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см не менее через 2 часа после нанесения первого слоя, тем самым возведение стены:

Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.

Примечание.

- 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.
- 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.
- 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1753	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 60 - расстояние между осями 60 см) (листы гипсокартона в два слоя толщиной 12,5 мм с повышенной огнестойкостью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5613	Материал: Гипсокартон толщиной 12.5 мм (тип F)	м²	2,1	49,50	103,95
10.200.3002	Потолочный С-образный профиль 60 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	23,40	19,66
10.200.3004	Потолочный U-образный профиль 28 с толщиной 0,60 мм	м	2,1	13,20	27,72
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.200.3028	U-образные гвозди, 12 см	Кол-во	1	4,14	4,14
10.200.3030	U-образный гвоздь	Коробка	0,004	78,00	0,31
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,021	140,00	2,94
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	0,9	250,00	225,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	0,9	185,00	166,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				591,13
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				147,78
	Цена за м²				738,91

На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм на соприкасающиеся с полом и потолком поверхности потолочных U-образных профилей (CU28) и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм под дугообразные скобы 12 см; крепление дугообразных скоб к существующей стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалами 60 см по горизонтали и 150 см по вертикали; загибание лезвий дугообразных скоб согласно положению облицованной стены; резка потолочного С-образного профиля (СС60), поместив профили СС60 между двумя лезвиями дугообразных скоб, и поместив скобы между профилями CU28; закрепление дугообразных скоб на обоих лезвиях профилей СС60 с помощью шурупов для дугообразных скоб; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев, где это необходимо; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к профилям CU28 и СС60 с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя и максимум на 30 см по вертикали для второго слоя так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от стыков гипсокартона нижнего слоя; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см не менее через 2 часа после нанесения первого слоя, тем самым возведение стены:

Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.

Примечание.

- 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.
- 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.
- 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1754	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 60 - расстояние между осями 60 см) (листы гипсокартона в два слоя толщиной 12,5 мм с пониженной степенью водопоглощения и повышенной огнестойкостью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5633	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип FH2)	м²	2,1	66,00	138,60
10.200.3002	Потолочный С-образный профиль 60 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	23,40	19,66
10.200.3004	Потолочный U-образный профиль 28 с толщиной 0,60 мм	м	2,1	13,20	27,72
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.200.3028	U-образные гвозди, 12 см	Кол-во	1	4,14	4,14
10.200.3030	U-образный гвоздь	Коробка	0,004	78,00	0,31
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,021	140,00	2,94
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	0,9	250,00	225,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	0,9	185,00	166,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				625,78
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				156,45
	Цена за м²				782,23

На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм на соприкасающиеся с полом и потолком поверхности потолочных U-образных профилей (CU28) и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм под дугообразные скобы 12 см; крепление дугообразных скоб к существующей стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалами 60 см по горизонтали и 150 см по вертикали; загибание лезвий дугообразных скоб согласно положению облицованной стены; резка потолочного С-образного профиля (СС60), поместив профили СС60 между двумя лезвиями дугообразных скоб, и поместив скобы между профилями CU28; закрепление дугообразных скоб на обоих лезвиях профилей СС60 с помощью шурупов для дугообразных скоб; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев, где это необходимо; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к профилям CU28 и СС60 с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя и максимум на 30 см по вертикали для второго слоя так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от стыков гипсокартона нижнего слоя; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см не менее через 2 часа после нанесения первого слоя, тем самым возведение стены:

Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.

Примечание.

- 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.
- 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.
- 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1776	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 50 - расстояние между осями 60 см) (стандартные листы гипсокартона в один слой толщиной 12,5 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	1,05	35,00	36,75
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	30,00	63,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,013	140,00	1,82
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	0,9	250,00	225,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	0,9	185,00	166,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				554,64
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				138,66
	Цена за м²				693,30
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью 25-мм-овых шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки:					
Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.					
Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1777	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 50 - расстояние между осями 60 см) (листы гипсокартона в один слой толщиной 12,5 мм с пониженной степенью водопоглощения)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5603	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип Н2)	м²	1,05	50,00	52,50
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	30,00	63,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,013	140,00	1,82
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	0,9	250,00	225,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	0,9	185,00	166,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				570,39
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				142,60
	Цена за м²				712,99
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью 25-мм-овых шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1778	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 50 - расстояние между осями 60 см) (листы гипсокартона в один слой толщиной 12,5 мм с повышенной огнестойкостью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5613	Материал: Гипсокартон толщиной 12.5 мм (тип F)	м²	1,05	49,50	51,98
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	30,00	63,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,013	140,00	1,82
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	0,9	250,00	225,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	0,9	185,00	166,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				569,87
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				142,47
	Цена за м²				712,34
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлифования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью 25-мм-овых шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1779	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 50 - расстояние между осями 60 см) (листы гипсокартона в один слой толщиной 12,5 мм с пониженной степенью водопоглощения и повышенной огнестойкостью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5633	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип FH2)	м²	1,05	66,00	69,30
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	30,00	63,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,013	140,00	1,82
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	0,9	250,00	225,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	0,9	185,00	166,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				587,19
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				146,80
	Цена за м²				733,99
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью 25-мм-овых шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1780	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 50 - расстояние между осями 40 см) (стандартные листы гипсокартона в один слой толщиной 12,5 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	1,05	35,00	36,75
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	30,00	86,63
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,018	140,00	2,52
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				665,97
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				166,49
	Цена за м²				832,46
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью 25-мм-овых шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки:					
Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.					
Примечание.					
1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.					
2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.					
3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1781	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 50 - расстояние между осями 40 см) (листы гипсокартона в один слой толщиной 12,5 мм с пониженной степенью водопоглощения)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5603	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип Н2)	м²	1,05	50,00	52,50
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	30,00	86,63
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,018	140,00	2,52
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				681,72
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				170,43
	Цена за м²				852,15
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью 25-мм-овых шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1782	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 50 - расстояние между осями 40 см) (листы гипсокартона в один слой толщиной 12,5 мм с повышенной огнестойкостью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5613	Материал: Гипсокартон толщиной 12.5 мм (тип F)	м²	1,05	49,50	51,98
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	30,00	86,63
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,018	140,00	2,52
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				681,20
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				170,30
	Цена за м²				851,50
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью 25-мм-овых шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1783	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 50 - расстояние между осями 40 см) (листы гипсокартона в один слой толщиной 12,5 мм с пониженной степенью водопоглощения и повышенной огнестойкостью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5633	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип FH2)	м²	1,05	66,00	69,30
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	30,00	86,63
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,018	140,00	2,52
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				698,52
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				174,63
	Цена за м²				873,15
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью 25-мм-овых шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1784	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 75 - расстояние между осями 60 см) (стандартные листы гипсокартона в один слой толщиной 12,5 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	1,05	35,00	36,75
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	34,20	71,82
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,013	140,00	1,82
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	0,9	250,00	225,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	0,9	185,00	166,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				569,28
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				142,32
	Цена за м²				711,60
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью 25-мм-овых шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки:					
Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.					
Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1785	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 75 - расстояние между осями 60 см) (листы гипсокартона в один слой толщиной 12,5 мм с пониженной степенью водопоглощения)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5603	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип Н2)	м²	1,05	50,00	52,50
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	34,20	71,82
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,013	140,00	1,82
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	0,9	250,00	225,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	0,9	185,00	166,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				585,03
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				146,26
	Цена за м²				731,29
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью 25-мм-овых шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1786	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 75 - расстояние между осями 60 см) (листы гипсокартона в один слой толщиной 12,5 мм с повышенной огнестойкостью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5613	Материал: Гипсокартон толщиной 12.5 мм (тип F)	м²	1,05	49,50	51,98
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	34,20	71,82
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,013	140,00	1,82
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	0,9	250,00	225,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	0,9	185,00	166,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				584,51
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				146,13
	Цена за м²				730,64
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлифования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью 25-мм-овых шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1787	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 75 - расстояние между осями 60 см) (листы гипсокартона в один слой толщиной 12,5 мм с пониженной степенью водопоглощения и повышенной огнестойкостью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5633	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип FH2)	м²	1,05	66,00	69,30
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	34,20	71,82
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,013	140,00	1,82
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	0,9	250,00	225,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	0,9	185,00	166,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				601,83
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				150,46
	Цена за м²				752,29
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью 25-мм-овых шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки:					
Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.					
Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1788	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 75 - расстояние между осями 40 см) (стандартные листы гипсокартона в один слой толщиной 12,5 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	1,05	35,00	36,75
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	34,20	98,75
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,018	140,00	2,52
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				683,91
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				170,98
	Цена за м²				854,89
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью 25-мм-овых шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1789	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 75 - расстояние между осями 40 см) (листы гипсокартона в один слой толщиной 12,5 мм с пониженной степенью водопоглощения)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5603	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип Н2)	м²	1,05	50,00	52,50
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	34,20	98,75
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,018	140,00	2,52
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				699,66
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				174,92
	Цена за м²				874,58
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью 25-мм-овых шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1790	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 75 - расстояние между осями 40 см) (листы гипсокартона в один слой толщиной 12,5 мм с повышенной огнестойкостью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5613	Материал: Гипсокартон толщиной 12.5 мм (тип F)	м²	1,05	49,50	51,98
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	34,20	98,75
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,018	140,00	2,52
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				699,14
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				174,79
	Цена за м²				873,93
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью 25-мм-овых шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1791	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 75 - расстояние между осями 40 см) (листы гипсокартона в один слой толщиной 12,5 мм с пониженной степенью водопоглощения и повышенной огнестойкостью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5633	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип FH2)	м²	1,05	66,00	69,30
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	34,20	98,75
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,018	140,00	2,52
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				716,46
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				179,12
	Цена за м²				895,58
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью 25-мм-овых шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1792	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 50 - расстояние между осями 60 см) (стандартные листы гипсокартона в один слой толщиной 15 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5584	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 15 мм	м²	1,05	46,00	48,30
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	30,00	63,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,013	140,00	1,82
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	0,9	250,00	225,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	0,9	185,00	166,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				566,19
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				141,55
	Цена за м²				707,74
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью 25-мм-овых шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1793	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 50 - расстояние между осями 60 см) (листы гипсокартона в один слой толщиной 15 мм с пониженной степенью водопоглощения)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5604	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип Н2)	м²	1,05	64,00	67,20
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	30,00	86,63
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,013	140,00	1,82
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	0,9	250,00	225,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	0,9	185,00	166,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				608,72
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				152,18
	Цена за м²				760,90
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью 25-мм-овых шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1794	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 50 - расстояние между осями 60 см) (листы гипсокартона в один слой толщиной 15 мм с повышенной огнестойкостью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5614	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип F)	м²	1,05	59,00	61,95
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	30,00	63,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,013	140,00	1,82
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	0,9	250,00	225,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	0,9	185,00	166,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				579,84
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				144,96
	Цена за м²				724,80
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью 25-мм-овых шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки:					
Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.					
Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1795	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 50 - расстояние между осями 60 см) (листы гипсокартона в один слой толщиной 15 мм с пониженной степенью водопоглощения и повышенной огнестойкостью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5634	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип FH2)	м²	1,05	77,00	80,85
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	30,00	63,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,013	140,00	1,82
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	0,9	250,00	225,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	0,9	185,00	166,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				598,74
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				149,69
	Цена за м²				748,43
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью 25-мм-овых шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки:					
Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.					
Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1796	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 50 - расстояние между осями 40 см) (стандартные листы гипсокартона в один слой толщиной 15 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5584	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 15 мм	м²	1,05	46,00	48,30
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	30,00	86,63
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,018	140,00	2,52
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				677,52
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				169,38
	Цена за м²				846,90
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью 25-мм-овых шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки:					
Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.					
Примечание.					
1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.					
2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.					
3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1797	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 50 - расстояние между осями 40 см) (листы гипсокартона в один слой толщиной 15 мм с пониженной степенью водопоглощения)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5604	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип Н2)	м²	1,05	64,00	67,20
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	30,00	86,63
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,018	140,00	2,52
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				696,42
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				174,11
	Цена за м²				870,53
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью 25-мм-овых шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки:					
Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.					
Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1798	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 50 - расстояние между осями 40 см) (листы гипсокартона в один слой толщиной 15 мм с повышенной огнестойкостью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5614	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип F)	м²	1,05	59,00	61,95
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	30,00	86,63
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,018	140,00	2,52
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				691,17
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				172,79
	Цена за м²				863,96
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью 25-мм-овых шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки:					
Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.					
Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1799	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 50 - расстояние между осями 40 см) (листы гипсокартона в один слой толщиной 15 мм с пониженной степенью водопоглощения и повышенной огнестойкостью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5634	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип FH2)	м²	1,05	77,00	80,85
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	30,00	86,63
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,018	140,00	2,52
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				710,07
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				177,52
	Цена за м²				887,59
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью 25-мм-овых шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1800	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 75 - расстояние между осями 60 см) (стандартные листы гипсокартона в один слой толщиной 15 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5584	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 15 мм	м²	1,05	46,00	48,30
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	34,20	71,82
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,013	140,00	1,82
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	0,9	250,00	225,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	0,9	185,00	166,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				580,83
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				145,21
	Цена за м²				726,04
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью 25-мм-овых шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки:					
Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.					
Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1801	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 75 - расстояние между осями 60 см) (листы гипсокартона в один слой толщиной 15 мм с пониженной степенью водопоглощения)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5604	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип Н2)	м²	1,05	64,00	67,20
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	34,20	71,82
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,013	140,00	1,82
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	0,9	250,00	225,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	0,9	185,00	166,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				599,73
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				149,93
	Цена за м²				749,66
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлифования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью 25-мм-овых шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки:					
Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.					
Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1802	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 75 - расстояние между осями 60 см) (листы гипсокартона в один слой толщиной 15 мм с повышенной огнестойкостью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5614	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип F)	м²	1,05	59,00	61,95
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	34,20	71,82
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,013	140,00	1,82
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	0,9	250,00	225,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	0,9	185,00	166,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				594,48
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				148,62
	Цена за м²				743,10
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью 25-мм-овых шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1803	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 75 - расстояние между осями 60 см) (листы гипсокартона в один слой толщиной 15 мм с пониженной степенью водопоглощения и повышенной огнестойкостью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5634	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип FH2)	м²	1,05	77,00	80,85
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	34,20	71,82
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,013	140,00	1,82
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	0,9	250,00	225,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	0,9	185,00	166,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				613,38
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				153,35
	Цена за м²				766,73
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью 25-мм-овых шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1804	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 75 - расстояние между осями 40 см) (стандартные листы гипсокартона в один слой толщиной 15 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5584	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 15 мм	м²	1,05	46,00	48,30
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	34,20	98,75
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,018	140,00	2,52
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				695,46
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				173,87
	Цена за м²				869,33
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью 25-мм-овых шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки:					
Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.					
Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1805	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 75 - расстояние между осями 40 см) (листы гипсокартона в один слой толщиной 15 мм с пониженной степенью водопоглощения)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5604	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип Н2)	м²	1,05	64,00	67,20
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	34,20	98,75
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,018	140,00	2,52
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				714,36
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				178,59
	Цена за м²				892,95
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью 25-мм-овых шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1806	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 75 - расстояние между осями 40 см) (листы гипсокартона в один слой толщиной 15 мм с повышенной огнестойкостью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5614	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип F)	м²	1,05	59,00	61,95
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	34,20	98,75
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,018	140,00	2,52
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				709,11
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				177,28
	Цена за м²				886,39
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью 25-мм-овых шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки:					
Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.					
Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1807	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 75 - расстояние между осями 40 см) (листы гипсокартона в один слой толщиной 15 мм с пониженной степенью водопоглощения и повышенной огнестойкостью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5634	Материал: Гипсокартон толщиной 15 мм (тип FH2)	м²	1,05	77,00	80,85
10.200.3014	Стеновой U-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	29,60	24,86
10.200.3008	Стеновой С-образный профиль 75 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	34,20	98,75
10.200.3033	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 7,5 см)	м	1,3	2,50	3,25
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,018	140,00	2,52
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				728,01
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				182,00
	Цена за м²				910,01
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью 25-мм-овых шурупов для гипсокартона не более чем на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных стыков плиты на расстоянии не менее 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1826	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 50 - расстояние между осями 60 см) (стандартные листы гипсокартона в два слоя толщиной 12,5 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	2,1	35,00	73,50
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	30,00	63,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,021	140,00	2,94
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				679,51
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				169,88
	Цена за м²				849,39

На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона вниз для второго слоя; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки:

Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.

Примечание.

- 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.
- 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.
- 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1827	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 50 - расстояние между осями 60 см) (листы гипсокартона в два слоя толщиной 12,5 мм с пониженной степенью водопоглощения)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5603	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип Н2)	м²	2,1	50,00	105,00
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	30,00	63,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,021	140,00	2,94
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				711,01
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				177,75
	Цена за м²				888,76
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1828	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 50 - расстояние между осями 60 см) (листы гипсокартона в два слоя толщиной 12,5 мм с повышенной огнестойкостью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5613	Материал: Гипсокартон толщиной 12.5 мм (тип F)	м²	2,1	49,50	103,95
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	30,00	63,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,021	140,00	2,94
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				709,96
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				177,49
	Цена за м²				887,45
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1829	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 50 - расстояние между осями 60 см) (листы гипсокартона в два слоя толщиной 12,5 мм с пониженной степенью водопоглощения и повышенной огнестойкостью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5633	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип FH2)	м²	2,1	66,00	138,60
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,1	30,00	63,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,021	140,00	2,94
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				744,61
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				186,15
	Цена за м²				930,76

На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 60 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки:

Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.

Примечание.

- 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.
- 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.
- 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1830	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 50 - расстояние между осями 40 см) (стандартные листы гипсокартона в два слоя толщиной 12,5 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	2,1	35,00	73,50
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	30,00	86,63
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,031	140,00	4,34
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				704,54
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				176,14
	Цена за м²				880,68

На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона вниз для второго слоя; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки:

Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.

Примечание.

- 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.
- 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.
- 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1831	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 50 - расстояние между осями 40 см) (листы гипсокартона в два слоя толщиной 12,5 мм с пониженной степенью водопоглощения)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5603	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип Н2)	м²	2,1	50,00	105,00
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	30,00	86,63
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,031	140,00	4,34
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				736,04
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				184,01
	Цена за м²				920,05
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1832	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 50 - расстояние между осями 40 см) (листы гипсокартона в два слоя толщиной 12,5 мм с повышенной огнестойкостью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5613	Материал: Гипсокартон толщиной 12.5 мм (тип F)	м²	2,1	49,50	103,95
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	30,00	86,63
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,031	140,00	4,34
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				734,99
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				183,75
	Цена за м²				918,74
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона внизу для второго слоя; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик. 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1833	Устройство монокаркасной стены из гипсокартона (Одинарный потолочный профиль С 50 - расстояние между осями 40 см) (листы гипсокартона в два слоя толщиной 12,5 мм с пониженной степенью водопоглощения и повышенной огнестойкостью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5633	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип FH2)	м²	2,1	66,00	138,60
10.200.3012	Стеновой U-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	0,84	24,60	20,66
10.200.3006	Стеновой С-образный профиль 50 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	2,8875	30,00	86,63
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	1,3	1,25	1,63
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2,2	1,50	3,30
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,031	140,00	4,34
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,5	0,78	1,17
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,1	185,00	203,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				769,64
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				192,41
	Цена за м²				962,05

На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновой U-образный профиль (WU), и в форме каркаса несущей системы, который будет прикреплен к полу и потолку, на соприкасающиеся с полом поверхности указанных профилей и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; за резку стеновых С-образных профилей (WC) на 10 мм короче высоты пола; нанесение изоляционной ленты той же ширины, что и стеновые С-образные профили, на соприкасающиеся со стеной поверхности таких профилей, которые будут прикреплены к боковым стенам, и за крепление профилей к стене с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей с интервалом 60 см, начиная в 5-см от обоих концов профиля; размещение стеновых С-образных профилей в одном направлении с интервалом 40 см между стеновыми U-образными профилями; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев до необходимой степени; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; поднятие гипсокартонных плит, обрезанных на 10-15 мм короче высоты пола, на 10-15 мм над уровнем пола и крепление их к стеновым С-образным и U-образным профилям с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 75 см по вертикали для первого слоя, и максимум на 30 см по вертикали так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение горизонтальных швов плиты минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см от швов гипсокартона вниз для второго слоя; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов, нанесение самоклеящейся сетчатой ленты для швов, центрируя стыки гипсокартона после проверки поверхности; нанесение на ленту первого слоя штукатурки для заполнения швов шириной 10 см и второго слоя штукатурки для заполнения швов шириной 20 см, тем самым возведение перегородки:

Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.

Примечание.

- 1) Детали анализа не включает изоляционного материала, и в анализ должен быть добавлен изоляционный материал панельного типа в соответствии с TS EN 13162, отвечающий эксплуатационным требованиям технических характеристик.
- 2) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются.
- 3) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1901	Устройство двухкаркасных подвесных потолков с использованием подвесной системы и листов гипсокартона (Расстояние между дугообразными гвоздями: 900 мм в одном направлении, Расстояние между основными несущими профилями: 1000 мм, Расстояние между промежуточными несущими профилями: 500 мм с межосевым расстоянием) (с использованием стандартных листов гипсокартона в однослойной толщиной 12,5 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	1,05	35,00	36,75
10.200.3003	Потолочный U-образный профиль 28 с минимальной толщиной 0,50 мм	м	0,84	11,70	9,83
10.200.3002	Потолочный С-образный профиль 60 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	3,675	23,40	86,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	0,8	1,25	1,00
10.200.3026	Узел крепления	Кол-во	0,7	2,76	1,93
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	1,6	1,50	2,40
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1,7	1,93	3,28
10.200.3028	U-образные гвозди, 12 см	Кол-во	1,7	4,14	7,04
10.200.3030	U-образный гвоздь	Коробка	0,0034	78,00	0,27
10.200.3023	Зажимы длиной 7,5 см	Кол-во	4,6	1,25	5,75
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,017	140,00	2,38
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,6	0,78	1,25
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
	Специальность:				
10.100.1033	Мастер по гипсокартону	ч	1,4	250,00	350,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,4	185,00	259,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				801,69
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				200,42
	Цена за м²				1.002,11
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм на соприкасающиеся со стенами поверхности потолочных U-образных профилей (CU28) и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; разметка оси первого основного держателя на поверхности потолка в 15 см от существующей стены, разметка линий, на которых могут быть закреплены следующие оси с максимальным интервалом 100 см, и установка 20-сантиметровых дугообразных скоб на отмеченных линиях со стальными установочными штифтами с интервалом не более 90 см; загибание лезвий дугообразных скоб в соответствии с воздушным зазором подвесного потолка; резка потолочного С-образного профиля (СС60), размещение профилей СС60 между двумя лезвиями дугообразных скоб и выравнивание их; формирование основной несущей, прикрепив дугообразные скобы к 2 лезвиям профилей СС60 с помощью шурупов для дугообразных скоб; крепление вспомогательных несущих профилей СС60 перпендикулярно основным несущим профилям СС60 с помощью зажимов; использование крепежных элементов для стыков всех профилей СС60 и пересечение стыков профилей; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; крепление гипсокартонных плит к профилям CU28 и СС60 с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 30 см так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение стыков коротких кромок плит минимум на 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов; нанесение на ленту штукатурки для заполнения швов, тем самым устройство подвесного потолка:					
Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.					
Примечание. 1) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 2) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1902	Устройство двухкаркасных подвесных потолков с использованием подвесной системы и листов гипсокартона (Расстояние между дугообразными гвоздями: 900 мм в одном направлении, Расстояние между основными несущими профилями: 1000 мм, Расстояние между промежуточными несущими профилями: 500 мм с межосевым расстоянием) (с использованием листов гипсокартона в однослойной толщиной 12,5 мм со сниженным водопоглощением)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5603	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип Н2)	м²	1,05	50,00	52,50
10.200.3003	Потолочный U-образный профиль 28 с минимальной толщиной 0,50 мм	м	0,84	11,70	9,83
10.200.3002	Потолочный С-образный профиль 60 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	3,675	23,40	86,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	0,8	1,25	1,00
10.200.3026	Узел крепления	Кол-во	0,7	2,76	1,93
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	1,6	1,50	2,40
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1,7	1,93	3,28
10.200.3028	U-образные гвозди, 12 см	Кол-во	1,7	4,14	7,04
10.200.3030	U-образный гвоздь	Коробка	0,0034	78,00	0,27
10.200.3023	Зажимы длиной 7,5 см	Кол-во	4,6	1,25	5,75
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,017	140,00	2,38
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,6	0,78	1,25
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,4	250,00	350,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,4	185,00	259,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
Стоимость материалов и работ					817,44
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					204,36
Цена за м²					1.021,80
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм на соприкасающиеся со стенами поверхности потолочных U-образных профилей (CU28) и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; разметка оси первого основного держателя на поверхности потолка в 15 см от существующей стены, разметка линий, на которых могут быть закреплены следующие оси с максимальным интервалом 100 см, и установка 20-сантиметровых дугообразных скоб на отмеченных линиях со стальными установочными штифтами с интервалом не более 90 см; загибание лезвий дугообразных скоб в соответствии с воздушным зазором подвесного потолка; резка потолочного С-образного профиля (СС60), размещение профилей СС60 между двумя лезвиями дугообразных скоб и выравнивание их; формирование основной несущей, прикрепив дугообразные скобы к 2 лезвиям профилей СС60 с помощью шурупов для дугообразных скоб; крепление вспомогательных несущих профилей СС60 перпендикулярно основным несущим профилям СС60 с помощью зажимов; использование крепежных элементов для стыков всех профилей СС60 и пересечение стыков профилей; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; крепление гипсокартонных плит к профилям CU28 и СС60 с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 30 см так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение стыков коротких кромок плит минимум на 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов; нанесение на ленту штукатурки для заполнения швов, тем самым устройство подвесного потолка: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 2) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1903	Устройство двухкаркасных подвесных потолков с использованием подвесной системы и листов гипсокартона (Расстояние между дугообразными гвоздями: 900 мм в одном направлении, Расстояние между основными несущими профилями: 1000 мм, Расстояние между промежуточными несущими профилями: 500 мм с межосевым расстоянием) (с использованием листов гипсокартона в однослойной толщине 12,5 мм со сниженным водопоглощением и повышенной огнестойкостью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5613	Материал: Гипсокартон толщиной 12.5 мм (тип F)	м²	1,05	49,50	51,98
10.200.3003	Потолочный U-образный профиль 28 с минимальной толщиной 0,50 мм	м	0,84	11,70	9,83
10.200.3002	Потолочный C-образный профиль 60 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	3,675	23,40	86,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	0,8	1,25	1,00
10.200.3026	Узел крепления	Кол-во	0,7	2,76	1,93
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	1,6	1,50	2,40
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1,7	1,93	3,28
10.200.3028	U-образные гвозди, 12 см	Кол-во	1,7	4,14	7,04
10.200.3030	U-образный гвоздь	Коробка	0,0034	78,00	0,27
10.200.3023	Зажимы длиной 7,5 см	Кол-во	4,6	1,25	5,75
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,017	140,00	2,38
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,6	0,78	1,25
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,4	250,00	350,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,4	185,00	259,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				816,92
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				204,23
	Цена за м²				1.021,15
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм на соприкасающиеся со стенами поверхности потолочных U-образных профилей (CU28) и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; разметка оси первого основного держателя на поверхности потолка в 15 см от существующей стены, разметка линий, на которых могут быть закреплены следующие оси с максимальным интервалом 100 см, и установка 20-сантиметровых дугообразных скоб на отмеченных линиях со стальными установочными штифтами с интервалом не более 90 см; загибание лезвий дугообразных скоб в соответствии с воздушным зазором подвесного потолка; резка потолочного C-образного профиля (CC60), размещение профилей CC60 между двумя лезвиями дугообразных скоб и выравнивание их; формирование основной несущей, прикрепив дугообразные скобы к 2 лезвиям профилей CC60 с помощью шурупов для дугообразных скоб; крепление вспомогательных несущих профилей CC60 перпендикулярно основным несущим профилям CC60 с помощью зажимов; использование крепежных элементов для стыков всех профилей CC60 и пересечение стыков профилей; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; крепление гипсокартонных плит к профилям CU28 и CC60 с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 30 см так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение стыков коротких кромок плит минимум на 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов; нанесение на ленту штукатурки для заполнения швов, тем самым устройство подвесного потолка:					
Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.					
Примечание. 1) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 2) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1904	Устройство двухкаркасных подвесных потолков с использованием подвесной системы и листов гипсокартона (Расстояние между дугообразными гвоздями: 900 мм в одном направлении, Расстояние между основными несущими профилями: 1000 мм, Расстояние между промежуточными несущими профилями: 500 мм с межосевым расстоянием) (с использованием листов гипсокартона в однослойной толщиной 12,5 мм со сниженным водопоглощением и повышенной огнестойкостью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5633	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип FH2)	м²	1,05	66,00	69,30
10.200.3003	Потолочный U-образный профиль 28 с минимальной толщиной 0,50 мм	м	0,84	11,70	9,83
10.200.3002	Потолочный C-образный профиль 60 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	3,675	23,40	86,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	0,8	1,25	1,00
10.200.3026	Узел крепления	Кол-во	0,7	2,76	1,93
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	1,6	1,50	2,40
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1,7	1,93	3,28
10.200.3028	U-образные гвозди, 12 см	Кол-во	1,7	4,14	7,04
10.200.3030	U-образный гвоздь	Коробка	0,0034	78,00	0,27
10.200.3023	Зажимы длиной 7,5 см	Кол-во	4,6	1,25	5,75
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,017	140,00	2,38
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,6	0,78	1,25
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,4	250,00	350,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,4	185,00	259,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
Стоимость материалов и работ					834,24
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					208,56
Цена за м²					1.042,80
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм на соприкасающиеся со стенами поверхности потолочных U-образных профилей (CU28) и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; разметка оси первого основного держателя на поверхности потолка в 15 см от существующей стены, разметка линий, на которых могут быть закреплены следующие оси с максимальным интервалом 100 см, и установка 20-сантиметровых дугообразных скоб на отмеченных линиях со стальными установочными штифтами с интервалом не более 90 см; загибание лезвий дугообразных скоб в соответствии с воздушным зазором подвесного потолка; резка потолочного C-образного профиля (CC60), размещение профилей CC60 между двумя лезвиями дугообразных скоб и выравнивание их; формирование основной несущей, прикрепив дугообразные скобы к 2 лезвиям профилей CC60 с помощью шурупов для дугообразных скоб; крепление вспомогательных несущих профилей CC60 перпендикулярно основным несущим профилям CC60 с помощью зажимов; использование крепежных элементов для стыков всех профилей CC60 и пересечение стыков профилей; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; крепление гипсокартонных плит к профилям CU28 и CC60 с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 30 см так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение стыков коротких кромок плит минимум на 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов; нанесение на ленту штукатурки для заполнения швов, тем самым устройство подвесного потолка: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 2) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1905	Устройство двухкаркасных подвесных потолков с использованием подвесной системы и листов гипсокартона (Расстояние между подвесами: 900 мм в одном направлении, Расстояние между основными несущими профилями: 1000 мм, Расстояние между промежуточными несущими профилями: 500 мм с межосевым расстоянием) (с использованием стандартных листов гипсокартона в однослойной толщиной 12,5 мм)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5583	Материал: Гипсокартон стандартный (тип А) толщиной 12,5 мм	м²	1,05	35,00	36,75
10.200.3003	Потолочный U-образный профиль 28 с минимальной толщиной 0,50 мм	м	0,84	11,70	9,83
10.200.3002	Потолочный С-образный профиль 60 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	3,675	23,40	86,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	0,8	1,25	1,00
10.200.3026	Узел крепления	Кол-во	0,7	2,76	1,93
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	1,6	1,50	2,40
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1,7	1,93	3,28
10.200.3132	Подвес, 80 см	Кол-во	1,7	2,15	3,66
10.200.3024	Подвесной кронштейн	Кол-во	1,7	5,04	8,57
10.200.3023	Зажимы длиной 7,5 см	Кол-во	4,6	1,25	5,75
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,017	140,00	2,38
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,6	0,78	1,25
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,4	250,00	350,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,4	185,00	259,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				806,61
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				201,65
	Цена за м²				1.008,26
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм на соприкасающиеся со стенами поверхности потолочных U-образных профилей (CU28) и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; разметка оси первого основного держателя на поверхности потолка в 15 см от существующей стены, разметка линий, на которых могут быть закреплены следующие оси с максимальным интервалом 100 см, и установка стальных нагелей на отмеченных линиях с интервалом не более 90 см; крепление подвесок к стальным установочным штифтам и подвесных кронштейнов к подвескам; резка потолочного С-образного профиля (СС60), крепление профилей ТС60 к подвесным кронштейнам и выравнивание их; формирование основного держателя; крепление вспомогательных несущих профилей СС60 перпендикулярно основным несущим профилям СС60 с помощью зажимов; использование крепежных элементов для стыков всех профилей СС60 и пересечение стыков профилей; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шпихтования обрезных краев; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; крепление гипсокартонных плит к профилям CU28 и СС60 с помощью 25-миллиметровых шурупов для гипсокартона максимум на 30 см так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение стыков коротких кромок плит минимум на 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов; нанесение на ленту штукатурки для заполнения швов, тем самым устройство подвесного потолка: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 2) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1906	Устройство двухкаркасных подвесных потолков с использованием подвесной системы и листов гипсокартона (Расстояние между подвесами: 900 мм в одном направлении, Расстояние между основными несущими профилями: 1000 мм, Расстояние между промежуточными несущими профилями: 500 мм с межосевым расстоянием) (с использованием листов гипсокартона в однослойной толщиной 12,5 мм со сниженным водопоглощением)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5603	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип Н2)	м²	1,05	50,00	52,50
10.200.3003	Потолочный U-образный профиль 28 с минимальной толщиной 0,50 мм	м	0,84	11,70	9,83
10.200.3002	Потолочный С-образный профиль 60 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	3,675	23,40	86,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	0,8	1,25	1,00
10.200.3026	Узел крепления	Кол-во	0,7	2,76	1,93
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	1,6	1,50	2,40
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1,7	1,93	3,28
10.200.3132	Подвес, 80 см	Кол-во	1,7	2,15	3,66
10.200.3024	Подвесной кронштейн	Кол-во	1,7	5,04	8,57
10.200.3023	Зажимы длиной 7,5 см	Кол-во	4,6	1,25	5,75
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,017	140,00	2,38
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,6	0,78	1,25
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,4	250,00	350,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,4	185,00	259,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				822,36
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				205,59
	Цена за м²				1.027,95
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм на соприкасающиеся со стенами поверхности потолочных U-образных профилей (CU28) и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; разметка оси первого основного держателя на поверхности потолка в 15 см от существующей стены, разметка линий, на которых могут быть закреплены следующие оси с максимальным интервалом 100 см, и установка стальных нагелей на отмеченных линиях с интервалом не более 90 см; крепление подвесок к стальным установочным штифтам и подвесных кронштейнов к подвескам; резка потолочного С-образного профиля (СС60), крепление профилей ТС60 к подвесным кронштейнам и выравнивание их; формирование основного держателя; крепление вспомогательных несущих профилей СС60 перпендикулярно основным несущим профилям СС60 с помощью зажимов; использование крепежных элементов для стыков всех профилей СС60 и пересечение стыков профилей; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шпихтования обрезных краев; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; крепление гипсокартонных плит к профилям CU28 и СС60 с помощью 25-миллиметровых шурупов для гипсокартона максимум на 30 см так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение стыков коротких кромок плит минимум на 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов; нанесение на ленту штукатурки для заполнения швов, тем самым устройство подвесного потолка:					
Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте.					
Примечание. 1) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 2) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1907	Устройство двухкаркасных подвесных потолков с использованием подвесной системы и листов гипсокартона (Расстояние между подвесами: 900 мм в одном направлении, Расстояние между основными несущими профилями: 1000 мм, Расстояние между промежуточными несущими профилями: 500 мм с межосевым расстоянием) (с использованием листов гипсокартона в однослойной толщиной 12,5 мм со сниженным водопоглощением и повышенной огнестойкостью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5613	Материал: Гипсокартон толщиной 12.5 мм (тип F)	м²	1,05	49,50	51,98
10.200.3003	Потолочный U-образный профиль 28 с минимальной толщиной 0,50 мм	м	0,84	11,70	9,83
10.200.3002	Потолочный C-образный профиль 60 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	3,675	23,40	86,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	0,8	1,25	1,00
10.200.3026	Узел крепления	Кол-во	0,7	2,76	1,93
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	1,6	1,50	2,40
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1,7	1,93	3,28
10.200.3132	Подвес, 80 см	Кол-во	1,7	2,15	3,66
10.200.3024	Подвесной кронштейн	Кол-во	1,7	5,04	8,57
10.200.3023	Зажимы длиной 7,5 см	Кол-во	4,6	1,25	5,75
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,017	140,00	2,38
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,6	0,78	1,25
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,4	250,00	350,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,4	185,00	259,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				821,84
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				205,46
	Цена за м²				1.027,30
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм на соприкасающиеся со стенами поверхности потолочных U-образных профилей (CU28) и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; разметка оси первого основного держателя на поверхности потолка в 15 см от существующей стены, разметка линий, на которых могут быть закреплены следующие оси с максимальным интервалом 100 см, и установка стальных нагелей на отмеченных линиях с интервалом не более 90 см; крепление подвесок к стальным установочным штифтам и подвесных кронштейнов к подвескам; резка потолочного C-образного профиля (СС60), крепление профилей ТС60 к подвесным кронштейнам и выравнивание их; формирование основного держателя; крепление вспомогательных несущих профилей СС60 перпендикулярно основным несущим профилям СС60 с помощью зажимов; использование крепежных элементов для стыков всех профилей СС60 и пересечение стыков профилей; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; крепление гипсокартонных плит к профилям CU28 и СС60 с помощью 25-миллиметровых шурупов для гипсокартона максимум на 30 см так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение стыков коротких кромок плит минимум на 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов; нанесение на ленту штукатурки для заполнения швов, тем самым устройство подвесного потолка: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 2) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1908	Устройство двухкаркасных подвесных потолков с использованием подвесной системы и листов гипсокартона (Расстояние между подвесами: 900 мм в одном направлении, Расстояние между основными несущими профилями: 1000 мм, Расстояние между промежуточными несущими профилями: 500 мм с межосевым расстоянием) (с использованием листов гипсокартона в однослойной толщиной 12,5 мм со сниженным водопоглощением и повышенной огнестойкостью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5633	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип FH2)	м²	1,05	66,00	69,30
10.200.3003	Потолочный U-образный профиль 28 с минимальной толщиной 0,50 мм	м	0,84	11,70	9,83
10.200.3002	Потолочный C-образный профиль 60 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	3,675	23,40	86,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	0,8	1,25	1,00
10.200.3026	Узел крепления	Кол-во	0,7	2,76	1,93
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	1,6	1,50	2,40
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1,7	1,93	3,28
10.200.3132	Подвес, 80 см	Кол-во	1,7	2,15	3,66
10.200.3024	Подвесной кронштейн	Кол-во	1,7	5,04	8,57
10.200.3023	Зажимы длиной 7,5 см	Кол-во	4,6	1,25	5,75
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,017	140,00	2,38
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,6	0,78	1,25
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,4	250,00	350,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,4	185,00	259,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
Стоимость материалов и работ					839,16
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					209,79
Цена за м²					1.048,95
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм на соприкасающиеся со стенами поверхности потолочных U-образных профилей (CU28) и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; разметка оси первого основного держателя на поверхности потолка в 15 см от существующей стены, разметка линий, на которых могут быть закреплены следующие оси с максимальным интервалом 100 см, и установка стальных нагелей на отмеченных линиях с интервалом не более 90 см; крепление подвесок к стальным установочным штифтам и подвесных кронштейнов к подвескам; резка потолочного C-образного профиля (CC60), крепление профилей TC60 к подвесным кронштейнам и выравнивание их; формирование основного держателя; крепление вспомогательных несущих профилей CC60 перпендикулярно основным несущим профилям CC60 с помощью зажимов; использование крепежных элементов для стыков всех профилей CC60 и пересечение стыков профилей; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; крепление гипсокартонных плит к профилям CU28 и CC60 с помощью 25-миллиметровых шурупов для гипсокартона максимум на 30 см так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение стыков коротких кромок плит минимум на 40 см друг от друга; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов; нанесение на ленту штукатурки для заполнения швов, тем самым устройство подвесного потолка: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 2) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1928	Устройство двухкаркасных подвесных потолков с использованием подвесной системы и листов гипсокартона (Расстояние между подвесами: 750 мм в одном направлении, Расстояние между основными несущими профилями: 800 мм, Расстояние между промежуточными несущими профилями: 500 мм с межосевым расстоянием) (с использованием листов гипсокартона в два слоя толщиной 12,5 мм с повышенной огнестойкостью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5613	Материал: Гипсокартон толщиной 12.5 мм (тип F)	м²	2,1	49,50	103,95
10.200.3003	Потолочный U-образный профиль 28 с минимальной толщиной 0,50 мм	м	0,84	11,70	9,83
10.200.3002	Потолочный C-образный профиль 60 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	3,675	23,40	86,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	0,8	1,25	1,00
10.200.3026	Узел крепления	Кол-во	0,7	2,76	1,93
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	1,6	1,50	2,40
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	2,1	1,93	4,05
10.200.3028	U-образные гвозди, 12 см	Кол-во	2,1	4,14	8,69
10.200.3030	U-образный гвоздь	Коробка	0,0042	78,00	0,33
10.200.3023	Зажимы длиной 7,5 см	Кол-во	4,6	1,25	5,75
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,026	140,00	3,64
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,6	0,78	1,25
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,6	185,00	296,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
Стоимость материалов и работ					959,63
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					239,91
Цена за м²					1.199,54
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм на соприкасающиеся со стенами поверхности потолочных U-образных профилей (CU28) и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; разметка оси первого основного держателя на поверхности потолка в 15 см от существующей стены, разметка линий, на которых могут быть закреплены следующие оси с максимальным интервалом 100 см, и установка 20-сантиметровых дугообразных скоб на отмеченных линиях со стальными установочными штифтами с интервалом не более 75 см; загибание лезвий дугообразных скоб в соответствии с воздушным зазором подвесного потолка; резка потолочного C-образного профиля (CC60), размещение профилей CC60 между двумя лезвиями дугообразных скоб и выравнивание их; формирование основной несущей, прикрепив дугообразные скобы к 2 лезвиям профилей CC60 с помощью шурупов для дугообразных скоб; крепление вспомогательных несущих профилей CC60 перпендикулярно основным несущим профилям CC60 с помощью зажимов; использование крепежных элементов для стыков всех профилей CC60 и пересечение стыков профилей; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; крепление гипсокартонных плит к профилям CU28 и CC60 с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 50 см для первого слоя и максимум на 30 см для второго слоя так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение стыков коротких кромок плит минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см друг от друга для второго слоя; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов; нанесение на ленту штукатурки для заполнения швов, тем самым устройство подвесного потолка: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 2) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1929	Устройство двухкаркасных подвесных потолков с использованием подвесной системы и листов гипсокартона (Расстояние между подвесами: 750 мм в одном направлении, Расстояние между основными несущими профилями: 800 мм, Расстояние между промежуточными несущими профилями: 500 мм с межосевым расстоянием) (с использованием листов гипсокартона в два слоя толщиной 12,5 мм со сниженным водопоглощением и повышенной огнестойкостью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5633	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип FH2)	м²	2,1	66,00	138,60
10.200.3003	Потолочный U-образный профиль 28 с минимальной толщиной 0,50 мм	м	0,84	11,70	9,83
10.200.3002	Потолочный C-образный профиль 60 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	3,675	23,40	86,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	0,8	1,25	1,00
10.200.3026	Узел крепления	Кол-во	0,7	2,76	1,93
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	1,6	1,50	2,40
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	2,1	1,93	4,05
10.200.3028	U-образные гвозди, 12 см	Кол-во	2,1	4,14	8,69
10.200.3030	U-образный гвоздь	Коробка	0,0042	78,00	0,33
10.200.3023	Зажимы длиной 7,5 см	Кол-во	4,6	1,25	5,75
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,026	140,00	3,64
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,6	0,78	1,25
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,6	185,00	296,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				994,28
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				248,57
	Цена за м²				1.242,85
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм на соприкасающиеся со стенами поверхности потолочных U-образных профилей (CU28) и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; разметка оси первого основного держателя на поверхности потолка в 15 см от существующей стены, разметка линий, на которых могут быть закреплены следующие оси с максимальным интервалом 100 см, и установка 20-сантиметровых дугообразных скоб на отмеченных линиях со стальными установочными штифтами с интервалом не более 75 см; загибание лезвий дугообразных скоб в соответствии с воздушным зазором подвесного потолка; резка потолочного C-образного профиля (CC60), размещение профилей CC60 между двумя лезвиями дугообразных скоб и выравнивание их; формирование основной несущей, прикрепив дугообразные скобы к 2 лезвиям профилей CC60 с помощью шурупов для дугообразных скоб; крепление вспомогательных несущих профилей CC60 перпендикулярно основным несущим профилям CC60 с помощью зажимов; использование крепежных элементов для стыков всех профилей CC60 и пересечение стыков профилей; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шлихтования обрезных краев; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; крепление гипсокартонных плит к профилям CU28 и CC60 с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 50 см для первого слоя и максимум на 30 см для второго слоя так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение стыков коротких кромок плит минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см друг от друга для второго слоя; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов; нанесение на ленту штукатурки для заполнения швов, тем самым устройство подвесного потолка: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 2) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1932	Устройство двухкаркасных подвесных потолков с использованием подвесной системы и листов гипсокартона (Расстояние между подвесами: 750 мм в одном направлении, Расстояние между основными несущими профилями: 800 мм, Расстояние между промежуточными несущими профилями: 500 мм с межосевым расстоянием) (с использованием листов гипсокартона в два слоя толщиной 12,5 мм с повышенной огнестойкостью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5613	Материал: Гипсокартон толщиной 12.5 мм (тип F)	м²	2,1	49,50	103,95
10.200.3003	Потолочный U-образный профиль 28 с минимальной толщиной 0,50 мм	м	0,84	11,70	9,83
10.200.3002	Потолочный C-образный профиль 60 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	3,675	23,40	86,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	0,8	1,25	1,00
10.200.3026	Узел крепления	Кол-во	0,7	2,76	1,93
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	1,6	1,50	2,40
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	2,1	1,93	4,05
10.200.3132	Подвес, 80 см	Кол-во	2,1	2,15	4,52
10.200.3024	Подвесной кронштейн	Кол-во	4,2	5,04	21,17
10.200.3023	Зажимы длиной 7,5 см	Кол-во	4,6	1,25	5,75
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,026	140,00	3,64
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,6	0,78	1,25
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,6	185,00	296,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
Стоимость материалов и работ					976,30
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					244,08
Цена за м²					1.220,38
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм на соприкасающиеся со стенами поверхности потолочных U-образных профилей (CU28) и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; разметка оси первого основного держателя на поверхности потолка в 15 см от существующей стены, разметка линий, на которых могут быть закреплены следующие оси с максимальным интервалом 100 см, и установка стальных нагелей на отмеченных линиях с интервалом не более 75 см; крепление подвесок к стальным установочным штифтам и подвесных кронштейнов к подвескам; резка потолочного C-образного профиля (CC60), крепление профилей TC60 к подвесным кронштейнам и выравнивание их; формирование основного держателя; крепление вспомогательных несущих профилей CC60 перпендикулярно основным несущим профилям CC60 с помощью зажимов; использование крепежных элементов для стыков всех профилей CC60 и пересечение стыков профилей; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шпихтования обрезных краев; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; крепление гипсокартонных плит к профилям CU28 и CC60 с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 50 см для первого слоя и максимум на 30 см для второго слоя так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение стыков коротких кромок плит минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см друг от друга для второго слоя; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов; нанесение на ленту штукатурки для заполнения швов, тем самым устройство подвесного потолка: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 2) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.530.1933	Устройство двухкаркасных подвесных потолков с использованием подвесной системы и листов гипсокартона (Расстояние между подвесами: 750 мм в одном направлении, Расстояние между основными несущими профилями: 800 мм, Расстояние между промежуточными несущими профилями: 500 мм с межосевым расстоянием) (с использованием листов гипсокартона в два слоя толщиной 12,5 мм со сниженным водопоглощением и повышенной огнестойкостью)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5633	Материал: Гипсокартон толщиной 12,5 мм (тип FH2)	м²	2,1	66,00	138,60
10.200.3003	Потолочный U-образный профиль 28 с минимальной толщиной 0,50 мм	м	0,84	11,70	9,83
10.200.3002	Потолочный C-образный профиль 60 с минимальной толщиной 0,60 мм	м	3,675	23,40	86,00
10.200.3032	Изоляционная лента (из 3-мм полиэтилена, самоклеящаяся, ширина: 5 см)	м	0,8	1,25	1,00
10.200.3026	Узел крепления	Кол-во	0,7	2,76	1,93
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	1,6	1,50	2,40
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	2,1	1,93	4,05
10.200.3132	Подвес, 80 см	Кол-во	2,1	2,15	4,52
10.200.3024	Подвесной кронштейн	Кол-во	4,2	5,04	21,17
10.200.3023	Зажимы длиной 7,5 см	Кол-во	4,6	1,25	5,75
10.420.1013	Саморез для гипсокартона	Коробка	0,026	140,00	3,64
10.200.3031	Соединительная лента	м	1,6	0,78	1,25
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов	м³	0,0005	3.613,72	1,81
10.100.1033	Специальность: Мастер по гипсокартону	ч	1,6	250,00	400,00
10.100.1038	Помощник мастера по гипсокартону	ч	1,6	185,00	296,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				1.010,95
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				252,74
	Цена за м²				1.263,69
На основании проекта и деталей, утвержденных администрацией, цена за м², включая любые материалы и потери, трудозатраты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика, за нанесение изоляционной ленты шириной 50 мм на соприкасающиеся со стенами поверхности потолочных U-образных профилей (CU28) и за крепление профилей к стене шурупами и пластмассовыми дюбелями с интервалом 60 см, начиная в 5 см от обоих концов профиля; разметка оси первого основного держателя на поверхности потолка в 15 см от существующей стены, разметка линий, на которых могут быть закреплены следующие оси с максимальным интервалом 100 см, и установка стальных нагелей на отмеченных линиях с интервалом не более 75 см; крепление подвесок к стальным установочным штифтам и подвесных кронштейнов к подвескам; резка потолочного C-образного профиля (CC60), крепление профилей TC60 к подвесным кронштейнам и выравнивание их; формирование основного держателя; крепление вспомогательных несущих профилей CC60 перпендикулярно основным несущим профилям CC60 с помощью зажимов; использование крепежных элементов для стыков всех профилей CC60 и пересечение стыков профилей; обработку гипсокартонных плит в размер путем их обрезки и шпихтования обрезных краев; создание имитации фаски под углом 45 ° с помощью соответствующих инструментов на обрезных краях и кромках досок без фаски; крепление гипсокартонных плит к профилям CU28 и CC60 с помощью шурупов для гипсокартона максимум на 50 см для первого слоя и максимум на 30 см для второго слоя так, чтобы головки шурупов были заподлицо с гипсокартоном; пересечение стыков коротких кромок плит минимум на 40 см друг от друга для первого слоя и минимум на 25 см друг от друга для второго слоя; предварительное заполнение зазоров шириной более 3 мм штукатуркой для заполнения швов; затирка шляпок шурупов штукатуркой для заполнения швов; нанесение на ленту штукатурки для заполнения швов, тем самым устройство подвесного потолка: Ед. изм.: Рассчитывается в м² на основе размеров, указанных в проекте. Примечание. 1) Зазоры меньше 0,50 м² не вычитаются. 2) Необходимо соблюдение правил реализации, указанных в TS 1475-1.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1001	Устройство подвесных потолочных систем (со стартовым L-профилем) из неперфорированного алюминиевого листа 60 x 60 см, толщиной 0,70 мм (серия EN AW 3000), покрытого электростатической порошковой краской толщиной не менее 20 мкм (на основе полиэфирных смол)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6501	Материал: Алюминиевый лист (с отходами)	м²	1,05	345,00	362,25
10.200.3071	Главный Т-образный несущий профиль шириной 24 мм (с отходами)	м	1	13,15	13,15
10.200.3091	Промежуточный Т-образный несущий (с отходами)	м	2,6	19,00	49,40
10.200.3125	Стартовый Г-образный профиль (с отходами)	м	1,1	9,45	10,40
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
10.100.1068	Специальность: Мастер первого класса	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,4	185,00	74,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				666,63
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				166,66
	Цена за м²				833,29
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания основных и промежуточных несущих Т-профилей шириной 24 мм с шагом 60 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку L-профилей толщиной 0,50 мм по краям потолков, размещение алюминиевых листов размером 60 x 60 см (серия EN AW 3000) необходимого цвета (с обеих сторон алюминиевого листа толщиной 0,70 мм должно наноситься тонкое электростатическое порошковое покрытие на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм) на основных и промежуточных несущих Т-профилях; сверление отверстий для электрических приборов или монтаж в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1002	Устройство подвесных потолочных систем (со стартовым L-профилем) из перфорированного алюминиевого листа 60 x 60 см, толщиной 0,70 мм (серия EN AW 3000), покрытого электростатической порошковой краской толщиной не менее 20 мкм (на основе полиэфирных смол)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6502	Материал: Алюминиевый лист (с отходами)	м²	1,05	360,00	378,00
10.200.3071	Главный Т-образный несущий профиль шириной 24 мм (с отходами)	м	1	13,15	13,15
10.200.3091	Промежуточный Т-образный несущий (с отходами)	м	2,6	19,00	49,40
10.200.3125	Стартовый Г-образный профиль (с отходами)	м	1,1	9,45	10,40
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
10.100.1068	Специальность: Мастер первого класса	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,4	185,00	74,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				682,38
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				170,60
	Цена за м²				852,98
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания основных и промежуточных несущих Т-профилей шириной 24 мм с шагом 60 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку L-профилей толщиной 0,50 мм по краям потолков, размещение алюминиевых листов размером 60 x 60 см (серия EN AW 3000) необходимого цвета (с обеих сторон алюминиевого листа толщиной 0,70 мм должно наноситься тонкое электростатическое порошковое покрытие на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм) на основных и промежуточных несущих Т-профилях; сверление отверстий для электрических приборов или монтаж в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1003	Устройство подвесных потолочных систем (со стартовым L-профилем) из перфорированного алюминиевого листа 60 x 60 см, толщиной 0,70 мм (серия EN AW 3000), покрытого электростатической порошковой краской толщиной не менее 20 мкм (на основе полиэфирных смол) и акустической тканью с тыльной стороны				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6503	Материал: Алюминиевый лист (с отходами)	м²	1,05	410,00	430,50
10.200.3071	Главный Т-образный несущий профиль шириной 24 мм (с отходами)	м	1	13,15	13,15
10.200.3091	Промежуточный Т-образный несущий (с отходами)	м	2,6	19,00	49,40
10.200.3125	Стартовый Г-образный профиль (с отходами)	м	1,1	9,45	10,40
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
10.100.1068	Специальность: Мастер первого класса	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,4	185,00	74,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				734,88
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				183,72
	Цена за м²				918,60
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания основных и промежуточных несущих Т-профилей шириной 24 мм с шагом 60 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку L-профилей толщиной 0,50 мм по краям потолков, размещение алюминиевых листов размером 60 x 60 см (серия EN AW 3000) необходимого цвета (с обеих сторон алюминиевого листа толщиной 0,70 мм должно наноситься тонкое электростатическое порошковое покрытие на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм) на основных и промежуточных несущих Т-профилях; сверление отверстий для электрических приборов или монтаж в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1004	Устройство подвесных потолочных систем (со стартовым L-профилем) из неперфорированного алюминиевого листа 30 x 30 см, толщиной 0,50 мм (серия EN AW 3000), покрытого электростатической порошковой краской толщиной не менее 20 мкм (на основе полиэфирных смол)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6504	Материал: Алюминиевый лист (с отходами)	м²	1,05	380,00	399,00
10.200.3071	Главный Т-образный несущий профиль шириной 24 мм (с отходами)	м	1	13,15	13,15
10.200.3091	Промежуточный Т-образный несущий (с отходами)	м	6,1	19,00	115,90
10.200.3125	Стартовый Г-образный профиль (с отходами)	м	1,1	9,45	10,40
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
10.100.1068	Специальность: Мастер первого класса	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,7	185,00	129,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				933,38
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				233,35
	Цена за м²				1.166,73
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания основных и промежуточных несущих Т-профилей шириной 24 мм с шагом 30 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку L-профилей толщиной 0,50 мм по краям потолков, размещение алюминиевых листов размером 30 x 30 см (серия EN AW 3000) необходимого цвета (с обеих сторон алюминиевого листа толщиной 0,50 мм должно наноситься тонкое электростатическое порошковое покрытие на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм) на основных и промежуточных несущих Т-профилях; сверление отверстий для электрических приборов или монтаж в соответствии с утвержденным проектом: Ед. изм.: 1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков. 2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1005	Устройство подвесных потолочных систем (со стартовым L-профилем) из неперфорированного алюминиевого листа 30 x 30 см, толщиной 0,70 мм (серия EN AW 3000), покрытого электростатической порошковой краской толщиной не менее 20 мкм (на основе полиэфирных смол)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6505	Материал: Алюминиевый лист (с отходами)	м²	1,05	395,00	414,75
10.200.3071	Главный Т-образный несущий профиль шириной 24 мм (с отходами)	м	1	13,15	13,15
10.200.3091	Промежуточный Т-образный несущий (с отходами)	м	6,1	19,00	115,90
10.200.3125	Стартовый Г-образный профиль (с отходами)	м	1,1	9,45	10,40
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
10.100.1068	Специальность: Мастер первого класса	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,7	185,00	129,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				949,13
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				237,28
	Цена за м²				1.186,41
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания основных и промежуточных несущих Т-профилей шириной 24 мм с шагом 30 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку L-профилей толщиной 0,50 мм по краям потолков, размещение алюминиевых листов размером 30 x 30 см (серия EN AW 3000) необходимого цвета (с обеих сторон алюминиевого листа толщиной 0,70 мм должно наноситься тонкое электростатическое порошковое покрытие на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм) на основных и промежуточных несущих Т-профилях; сверление отверстий для электрических приборов или монтаж в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1006	Устройство подвесных потолочных систем (со стартовым L-профилем) из перфорированного алюминиевого листа 30 x 30 см, толщиной 0,50 мм (серия EN AW 3000), покрытого электростатической порошковой краской толщиной не менее 20 мкм (на основе полиэфирных смол)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6506	Материал: Алюминиевый лист (с отходами)	м²	1,05	385,00	404,25
10.200.3071	Главный Т-образный несущий профиль шириной 24 мм (с отходами)	м	1	13,15	13,15
10.200.3091	Промежуточный Т-образный несущий (с отходами)	м	6,1	19,00	115,90
10.200.3125	Стартовый Г-образный профиль (с отходами)	м	1,1	9,45	10,40
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
	Специальность:				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,7	185,00	129,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				938,63
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				234,66
	Цена за м²				1.173,29
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания основных и промежуточных несущих Т-профилей шириной 24 мм с шагом 30 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку L-профилей толщиной 0,50 мм по краям потолков, размещение алюминиевых листов размером 30 x 30 см (серия EN AW 3000) необходимого цвета (с обеих сторон алюминиевого листа толщиной 0,50 мм должно наноситься тонкое электростатическое порошковое покрытие на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм) на основных и промежуточных несущих Т-профилях; сверление отверстий для электрических приборов или монтаж в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1007	Устройство подвесных потолочных систем (со стартовым L-профилем) из перфорированного алюминиевого листа 30 x 30 см, толщиной 0,70 мм (серия EN AW 3000), покрытого электростатической порошковой краской толщиной не менее 20 мкм (на основе полиэфирных смол)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6507	Материал: Алюминиевый лист (с отходами)	м²	1,05	395,00	414,75
10.200.3071	Главный Т-образный несущий профиль шириной 24 мм (с отходами)	м	1	13,15	13,15
10.200.3091	Промежуточный Т-образный несущий (с отходами)	м	6,1	19,00	115,90
10.200.3125	Стартовый Г-образный профиль (с отходами)	м	1,1	9,45	10,40
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
	Специальность:				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,7	185,00	129,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				949,13
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				237,28
	Цена за м²				1.186,41
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания основных и промежуточных несущих Т-профилей шириной 24 мм с шагом 30 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку L-профилей толщиной 0,50 мм по краям потолков, размещение алюминиевых листов размером 30 x 30 см (серия EN AW 3000) необходимого цвета (с обеих сторон алюминиевого листа толщиной 0,70 мм должно наноситься тонкое электростатическое порошковое покрытие на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм) на основных и промежуточных несущих Т-профилях; сверление отверстий для электрических приборов или монтаж в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1008	Устройство подвесных потолочных систем (со стартовым L-профилем) из перфорированного алюминиевого листа 30 x 30 см, толщиной 0,50 мм (серия EN AW 3000), покрытого электростатической порошковой краской толщиной не менее 20 мкм (на основе полиэфирных смол) и акустической тканью с тыльной стороны				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6508	Материал: Алюминиевый лист (с отходами)	м²	1,05	395,00	414,75
10.200.3071	Главный Т-образный несущий профиль шириной 24 мм (с отходами)	м	1	13,15	13,15
10.200.3091	Промежуточный Т-образный несущий (с отходами)	м	6,1	19,00	115,90
10.200.3125	Стартовый Г-образный профиль (с отходами)	м	1,1	9,45	10,40
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
	Специальность:				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,7	185,00	129,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				949,13
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				237,28
	Цена за м²				1.186,41
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания основных и промежуточных несущих Т-профилей шириной 24 мм с шагом 30 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку L-профилей толщиной 0,50 мм по краям потолков, размещение алюминиевых листов размером 30 x 30 см (серия EN AW 3000) необходимого цвета (с обеих сторон алюминиевого листа толщиной 0,50 мм должно наноситься тонкое электростатическое порошковое покрытие на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм) на основных и промежуточных несущих Т-профилях; сверление отверстий для электрических приборов или монтаж в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1009	Устройство подвесных потолочных систем (со стартовым L-профилем) из перфорированного алюминиевого листа 30 x 30 см, толщиной 0,70 мм (серия EN AW 3000), покрытого электростатической порошковой краской толщиной не менее 20 мкм (на основе полиэфирных смол) и акустической тканью с тыльной стороны				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6509	Материал: Алюминиевый лист (с отходами)	м²	1,05	410,00	430,50
10.200.3071	Главный Т-образный несущий профиль шириной 24 мм (с отходами)	м	1	13,15	13,15
10.200.3091	Промежуточный Т-образный несущий (с отходами)	м	6,1	19,00	115,90
10.200.3125	Стартовый Г-образный профиль (с отходами)	м	1,1	9,45	10,40
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
10.100.1068	Специальность: Мастер первого класса	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,7	185,00	129,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				964,88
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				241,22
	Цена за м²				1.206,10
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания основных и промежуточных несущих Т-профилей шириной 24 мм с шагом 30 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку L-профилей толщиной 0,50 мм по краям потолков, размещение алюминиевых листов размером 30 x 30 см (серия EN AW 3000) необходимого цвета (с обеих сторон алюминиевого листа толщиной 0,70 мм должно наноситься тонкое электростатическое порошковое покрытие на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм) на основных и промежуточных несущих Т-профилях; сверление отверстий для электрических приборов или монтаж в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1010	Устройство подвесных потолочных систем (со стартовым L-профилем) из неперфорированных листов из оцинкованной стали 60 x 60 см, толщиной 0,50 мм, покрытых электростатической порошковой краской толщиной не менее 20 мкм (на основе полиэфирных смол)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6510	Материал: Оцинкованный стальной лист (с отходами)	м²	1,05	282,00	296,10
10.200.3071	Главный Т-образный несущий профиль шириной 24 мм (с отходами)	м	1	13,15	13,15
10.200.3091	Промежуточный Т-образный несущий (с отходами)	м	2,6	19,00	49,40
10.200.3125	Стартовый Г-образный профиль (с отходами)	м	1,1	9,45	10,40
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
10.100.1068	Специальность: Мастер первого класса	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,4	185,00	74,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				600,48
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				150,12
	Цена за м²				750,60
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания основных и промежуточных несущих Т-профилей шириной 24 мм с шагом 60 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку L-профилей толщиной 0,50 мм по краям потолков, размещение листов из оцинкованного металла размером 60 x 60 см необходимого цвета (с обеих сторон оцинкованных стальных листов толщиной 0,50 мм должно наноситься тонкое электростатическое порошковое покрытие на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм) на основных и промежуточных несущих Т-профилях; сверление отверстий для электрических приборов или монтаж в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1011	Устройство подвесных потолочных систем (со стартовым L-профилем) из перфорированных листов из оцинкованной стали 60 х 60 см, толщиной 0,50 мм, покрытых электростатической порошковой краской толщиной не менее 20 мкм (на основе полиэфирных смол)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6511	Материал: Оцинкованный стальной лист (с отходами)	м²	1,05	282,00	296,10
10.200.3071	Главный Т-образный несущий профиль шириной 24 мм (с отходами)	м	1	13,15	13,15
10.200.3091	Промежуточный Т-образный несущий (с отходами)	м	2,6	19,00	49,40
10.200.3125	Стартовый Г-образный профиль (с отходами)	м	1,1	9,45	10,40
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
10.100.1068	Специальность: Мастер первого класса	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,4	185,00	74,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				600,48
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				150,12
	Цена за м²				750,60
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания основных и промежуточных несущих Т-профилей шириной 24 мм с шагом 60 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку L-профилей толщиной 0,50 мм по краям потолков, размещение листов из оцинкованного металла размером 60 х 60 см необходимого цвета (с обеих сторон оцинкованных стальных листов толщиной 0,50 мм должно наноситься тонкое электростатическое порошковое покрытие на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм) на основных и промежуточных несущих Т-профилях; сверление отверстий для электрических приборов или монтаж в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1012	Устройство подвесных потолочных систем (со стартовым L-профилем) из перфорированных листов из оцинкованной стали 60 х 60 см, толщиной 0,50 мм, покрытых электростатической порошковой краской толщиной не менее 20 мкм (на основе полиэфирных смол) и акустической тканью с тыльной стороны				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6512	Материал: Оцинкованный стальной лист (с отходами)	м²	1,05	305,00	320,25
10.200.3071	Главный Т-образный несущий профиль шириной 24 мм (с отходами)	м	1	13,15	13,15
10.200.3091	Промежуточный Т-образный несущий (с отходами)	м	2,6	19,00	49,40
10.200.3125	Стартовый Г-образный профиль (с отходами)	м	1,1	9,45	10,40
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
10.100.1068	Специальность: Мастер первого класса	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,4	185,00	74,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				624,63
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				156,16
	Цена за м²				780,79
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания основных и промежуточных несущих Т-профилей шириной 24 мм с шагом 60 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку L-профилей толщиной 0,50 мм по краям потолков, размещение листов из оцинкованного металла размером 60 х 60 см необходимого цвета (с обеих сторон оцинкованных стальных листов толщиной 0,50 мм должно наноситься тонкое электростатическое порошковое покрытие на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм) на основных и промежуточных несущих Т-профилях; сверление отверстий для электрических приборов или монтаж в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1013	Устройство подвесных потолочных систем (со стартовым Z-профилем) из неперфорированного алюминиевого листа 60 x 60 см, толщиной 0,70 мм (серия EN AW 3000), покрытого электростатической порошковой краской толщиной не менее 20 мкм (на основе полиэфирных смол)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6551	Материал: Алюминиевый лист (с отходами)	м²	1,05	345,00	362,25
10.200.3071	Главный Т-образный несущий профиль шириной 24 мм (с отходами)	м	1	13,15	13,15
10.200.3091	Промежуточный Т-образный несущий (с отходами)	м	2,6	19,00	49,40
10.200.3127	Стартовый Z-образный профиль (с отходами)	м	1,1	13,50	14,85
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
	Специальность:				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,4	185,00	74,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				671,08
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				167,77
	Цена за м²				838,85
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания основных и промежуточных несущих Т-профилей шириной 24 мм с шагом 60 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку Z-профилей толщиной 0,50 мм по краям потолков, размещение алюминиевых листов размером 60 x 60 см (серия EN AW 3000) необходимого цвета (с обеих сторон алюминиевого листа толщиной 0,70 мм должно наноситься тонкое электростатическое порошковое покрытие на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм) на основных и промежуточных несущих Т-профилях; сверление отверстий для электрических приборов или монтаж в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1014	Устройство подвесных потолочных систем (со стартовым Z-профилем) из перфорированного алюминиевого листа 60 x 60 см, толщиной 0,70 мм (серия EN AW 3000), покрытого электростатической порошковой краской толщиной не менее 20 мкм (на основе полиэфирных смол)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6552	Материал: Алюминиевый лист (с отходами)	м²	1,05	360,00	378,00
10.200.3071	Главный Т-образный несущий профиль шириной 24 мм (с отходами)	м	1	13,15	13,15
10.200.3091	Промежуточный Т-образный несущий (с отходами)	м	2,6	19,00	49,40
10.200.3127	Стартовый Z-образный профиль (с отходами)	м	1,1	13,50	14,85
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
	Специальность:				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,4	185,00	74,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				686,83
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				171,71
	Цена за м²				858,54
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания основных и промежуточных несущих Т-профилей шириной 24 мм с шагом 60 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку Z-профилей толщиной 0,50 мм по краям потолков, размещение алюминиевых листов размером 60 x 60 см (серия EN AW 3000) необходимого цвета (с обеих сторон алюминиевого листа толщиной 0,70 мм должно наноситься тонкое электростатическое порошковое покрытие на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм) на основных и промежуточных несущих Т-профилях; сверление отверстий для электрических приборов или монтаж в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1015	Устройство подвесных потолочных систем (со стартовым Z-профилем) из перфорированного алюминиевого листа 60 x 60 см, толщиной 0,70 мм (серия EN AW 3000), покрытого электростатической порошковой краской толщиной не менее 20 мкм (на основе полиэфирных смол) и акустической тканью с тыльной стороны				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6553	Материал: Алюминиевый лист (с отходами)	м²	1,05	395,00	414,75
10.200.3071	Главный Т-образный несущий профиль шириной 24 мм (с отходами)	м	1	13,15	13,15
10.200.3091	Промежуточный Т-образный несущий (с отходами)	м	2,6	19,00	49,40
10.200.3127	Стартовый Z-образный профиль (с отходами)	м	1,1	13,50	14,85
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
10.100.1068	Специальность: Мастер первого класса	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,4	185,00	74,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				723,58
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				180,90
	Цена за м²				904,48
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания основных и промежуточных несущих Т-профилей шириной 24 мм с шагом 60 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку Z-профилей толщиной 0,50 мм по краям потолков, размещение алюминиевых листов размером 60 x 60 см (серия EN AW 3000) необходимого цвета (с обеих сторон алюминиевого листа толщиной 0,70 мм должно наноситься тонкое электростатическое порошковое покрытие на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм) на основных и промежуточных несущих Т-профилях; сверление отверстий для электрических приборов или монтаж в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1016	Устройство подвесных потолочных систем (со стартовым Z-профилем) из неперфорированного алюминиевого листа 30 x 30 см, толщиной 0,50 мм (серия EN AW 3000) покрытые электростатической порошковой краской толщиной 20 мкм (на основе полиэфирных смол)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6554	Материал: Алюминиевый лист (с отходами)	м²	1,05	380,00	399,00
10.200.3071	Главный Т-образный несущий профиль шириной 24 мм (с отходами)	м	1	13,15	13,15
10.200.3091	Промежуточный Т-образный несущий (с отходами)	м	6,1	19,00	115,90
10.200.3127	Стартовый Z-образный профиль (с отходами)	м	1,1	13,50	14,85
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
10.100.1068	Специальность: Мастер первого класса	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,7	185,00	129,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				937,83
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				234,46
	Цена за м²				1.172,29
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания основных и промежуточных несущих Т-профилей шириной 24 мм с шагом 30 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку Z-профилей толщиной 0,50 мм по краям потолков, размещение алюминиевых листов размером 30 x 30 см (серия EN AW 3000) необходимого цвета (с обеих сторон алюминиевого листа толщиной 0,50 мм должно наноситься тонкое электростатическое порошковое покрытие на основе полиэфирных смол толщиной 0,20 мкм) на основных и промежуточных несущих Т-профилях; сверление отверстий для электрических приборов или монтаж в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1017	Устройство подвесных потолочных систем (со стартовым Z-профилем) из неперфорированного алюминиевого листа 30 x 30 см, толщиной 0,70 мм (серия EN AW 3000) покрытые электростатической порошковой краской толщиной 20 мкм (на основе полиэфирных смол)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6555	Материал: Алюминиевый лист (с отходами)	м²	1,05	385,00	404,25
10.200.3071	Главный Т-образный несущий профиль шириной 24 мм (с отходами)	м	1	13,15	13,15
10.200.3091	Промежуточный Т-образный несущий (с отходами)	м	6,1	19,00	115,90
10.200.3127	Стартовый Z-образный профиль (с отходами)	м	1,1	13,50	14,85
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
10.100.1068	Специальность: Мастер первого класса	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,7	185,00	129,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				943,08
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				235,77
	Цена за м²				1.178,85
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания основных и промежуточных несущих Т-профилей шириной 24 мм с шагом 30 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку Z-профилей толщиной 0,50 мм по краям потолков, размещение алюминиевых листов размером 30 x 30 см (серия EN AW 3000) необходимого цвета (с обеих сторон алюминиевого листа толщиной 0,70 мм должно наноситься тонкое электростатическое порошковое покрытие на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм) на основных и промежуточных несущих Т-профилях; сверление отверстий для электрических приборов или монтаж в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1018	Устройство подвесных потолочных систем (со стартовым Z-профилем) из перфорированного алюминиевого листа 30 x 30 см, толщиной 0,50 мм (серия EN AW 3000), покрытого электростатической порошковой краской толщиной не менее 20 мкм (на основе полиэфирных смол)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6556	Материал: Алюминиевый лист (с отходами)	м²	1,05	380,00	399,00
10.200.3071	Главный Т-образный несущий профиль шириной 24 мм (с отходами)	м	1	13,15	13,15
10.200.3091	Промежуточный Т-образный несущий (с отходами)	м	6,1	19,00	115,90
10.200.3127	Стартовый Z-образный профиль (с отходами)	м	1,1	13,50	14,85
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
10.100.1068	Специальность: Мастер первого класса	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,7	185,00	129,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				937,83
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				234,46
	Цена за м²				1.172,29
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания основных и промежуточных несущих Т-профилей шириной 24 мм с шагом 30 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку Z-профилей толщиной 0,50 мм по краям потолков, размещение алюминиевых листов размером 30 x 30 см (серия EN AW 3000) необходимого цвета (с обеих сторон алюминиевого листа толщиной 0,50 мм должно наноситься тонкое электростатическое порошковое покрытие на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм) на основных и промежуточных несущих Т-профилях; сверление отверстий для электрических приборов или монтаж в соответствии с утвержденным проектом: Ед. изм.: 1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков. 2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1019	Устройство подвесных потолочных систем (со стартовым Z-профилем) из перфорированного алюминиевого листа 30 x 30 см, толщиной 0,70 мм (серия EN AW 3000), покрытого электростатической порошковой краской толщиной не менее 20 мкм (на основе полиэфирных смол)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6557	Материал: Алюминиевый лист (с отходами)	м²	1,05	395,00	414,75
10.200.3071	Главный Т-образный несущий профиль шириной 24 мм (с отходами)	м	1	13,15	13,15
10.200.3091	Промежуточный Т-образный несущий (с отходами)	м	6,1	19,00	115,90
10.200.3127	Стартовый Z-образный профиль (с отходами)	м	1,1	13,50	14,85
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
	Специальность:				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,7	185,00	129,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				953,58
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				238,40
	Цена за м²				1.191,98
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания основных и промежуточных несущих Т-профилей шириной 24 мм с шагом 30 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку Z-профилей толщиной 0,50 мм по краям потолков, размещение алюминиевых листов размером 30 x 30 см (серия EN AW 3000) необходимого цвета (с обеих сторон алюминиевого листа толщиной 0,70 мм должно наноситься тонкое электростатическое порошковое покрытие на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм) на основных и промежуточных несущих Т-профилях; сверление отверстий для электрических приборов или монтаж в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1020	Устройство подвесных потолочных систем (со стартовым Z-профилем) из перфорированного алюминиевого листа 30 x 30 см, толщиной 0,50 мм (серия EN AW 3000), покрытого электростатической порошковой краской толщиной не менее 20 мкм (на основе полиэфирных смол) и акустической тканью с тыльной стороны				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6558	Материал: Алюминиевый лист (с отходами)	м²	1,05	412,00	432,60
10.200.3071	Главный Т-образный несущий профиль шириной 24 мм (с отходами)	м	1	13,15	13,15
10.200.3091	Промежуточный Т-образный несущий (с отходами)	м	6,1	19,00	115,90
10.200.3127	Стартовый Z-образный профиль (с отходами)	м	1,1	13,50	14,85
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
	Специальность:				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,7	185,00	129,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				971,43
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				242,86
	Цена за м²				1.214,29
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания основных и промежуточных несущих Т-профилей шириной 24 мм с шагом 30 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку Z-профилей толщиной 0,50 мм по краям потолков, размещение алюминиевых листов размером 30 x 30 см (серия EN AW 3000) необходимого цвета (с обеих сторон алюминиевого листа толщиной 0,50 мм должно наноситься тонкое электростатическое порошковое покрытие на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм) на основных и промежуточных несущих Т-профилях; сверление отверстий для электрических приборов или монтаж в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1021	Устройство подвесных потолочных систем (со стартовым Z-профилем) из перфорированного алюминиевого листа 30 x 30 см, толщиной 0,70 мм (серия EN AW 3000), покрытого электростатической порошковой краской толщиной не менее 20 мкм (на основе полиэфирных смол) и акустической тканью с тыльной стороны				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6559	Материал: Алюминиевый лист (с отходами)	м²	1,05	412,00	432,60
10.200.3071	Главный Т-образный несущий профиль шириной 24 мм (с отходами)	м	1	13,15	13,15
10.200.3091	Промежуточный Т-образный несущий (с отходами)	м	6,1	19,00	115,90
10.200.3127	Стартовый Z-образный профиль (с отходами)	м	1,1	13,50	14,85
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
10.100.1068	Специальность: Мастер первого класса	ч	0,7	250,00	175,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,7	185,00	129,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость материалов и работ				971,43
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				242,86
	Цена за м²				1.214,29
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания основных и промежуточных несущих Т-профилей шириной 24 мм с шагом 30 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку Z-профилей толщиной 0,50 мм по краям потолков, размещение алюминиевых листов размером 30 x 30 см (серия EN AW 3000) необходимого цвета (с обеих сторон алюминиевого листа толщиной 0,70 мм должно наноситься тонкое электростатическое порошковое покрытие на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм) на основных и промежуточных несущих Т-профилях; сверление отверстий для электрических приборов или монтаж в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1022	Устройство подвесных потолочных систем (со стартовым Z-профилем) из неперфорированных листов из оцинкованной стали 60 х 60 см, толщиной 0,50 мм, покрытых электростатической порошковой краской толщиной не менее 20 мкм (на основе полиэфирных смол)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6560	Материал: Оцинкованный стальной лист (с отходами)	м²	1,05	250,00	262,50
10.200.3071	Главный Т-образный несущий профиль шириной 24 мм (с отходами)	м	1	13,15	13,15
10.200.3091	Промежуточный Т-образный несущий (с отходами)	м	2,6	19,00	49,40
10.200.3127	Стартовый Z-образный профиль (с отходами)	м	1,1	13,50	14,85
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
10.100.1068	Специальность: Мастер первого класса	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,4	185,00	74,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				571,33
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				142,83
	Цена за м²				714,16
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания основных и промежуточных несущих Т-профилей шириной 24 мм с шагом 60 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку Z-профилей толщиной 0,50 мм по краям потолков, размещение листов из оцинкованного металла размером 60 х 60 см необходимого цвета (с обеих сторон оцинкованных стальных листов толщиной 0,50 мм должно наноситься тонкое электростатическое порошковое покрытие на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм) на основных и промежуточных несущих Т-профилях; сверление отверстий для электрических приборов или монтаж в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1023	Устройство подвесных потолочных систем (со стартовым Z-профилем) из перфорированных листов из оцинкованной стали 60 х 60 см, толщиной 0,50 мм, покрытых электростатической порошковой краской толщиной не менее 20 мкм (на основе полиэфирных смол)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6561	Материал: Оцинкованный стальной лист (с отходами)	м²	1,05	275,00	288,75
10.200.3071	Главный Т-образный несущий профиль шириной 24 мм (с отходами)	м	1	13,15	13,15
10.200.3091	Промежуточный Т-образный несущий (с отходами)	м	2,6	19,00	49,40
10.200.3127	Стартовый Z-образный профиль (с отходами)	м	1,1	13,50	14,85
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
10.100.1068	Специальность: Мастер первого класса	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,4	185,00	74,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				597,58
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				149,40
	Цена за м²				746,98
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания основных и промежуточных несущих Т-профилей шириной 24 мм с шагом 60 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку Z-профилей толщиной 0,50 мм по краям потолков, размещение листов из оцинкованного металла размером 60 х 60 см необходимого цвета (с обеих сторон оцинкованных стальных листов толщиной 0,50 мм должно наноситься тонкое электростатическое порошковое покрытие на основе полиэфирных смол толщиной 0,20 мкм) на основных и промежуточных несущих Т-профилях; сверление отверстий для электрических приборов или монтаж в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1024	Устройство подвесных потолочных систем (со стартовым Z-профилем) из перфорированных листов из оцинкованной стали 60 х 60 см, толщиной 0,50 мм, покрытых электростатической порошковой краской толщиной не менее 20 мкм (на основе полиэфирных смол) и акустической тканью с тыльной стороны				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6562	Материал: Оцинкованный стальной лист (с отходами)	м²	1,05	306,00	321,30
10.200.3071	Главный Т-образный несущий профиль шириной 24 мм (с отходами)	м	1	13,15	13,15
10.200.3091	Промежуточный Т-образный несущий (с отходами)	м	2,6	19,00	49,40
10.200.3127	Стартовый Z-образный профиль (с отходами)	м	1,1	13,50	14,85
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
	Специальность:				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,4	185,00	74,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				630,13
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				157,53
	Цена за м²				787,66
Цена за м² для любых материалов и отходов, за траты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания основных и промежуточных несущих Т-профилей шириной 24 мм с шагом 60 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку Z-профилей толщиной 0,50 мм по краям потолков, размещение листов из оцинкованного металла размером 60 х 60 см необходимого цвета (с обеих сторон оцинкованных стальных листов толщиной 0,50 мм должно наноситься тонкое электростатическое порошковое покрытие на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм) на основных и промежуточных несущих Т-профилях; сверление отверстий для электрических приборов или монтаж в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1025	Устройство вщелкивающихся подвесных потолочных систем из неперфорированного алюминиевого листа 60 х 60 см, толщиной 0,70 мм (серия EN AW 3000), покрытого электростатической порошковой краской толщиной не менее 20 мкм (на основе полиэфирных смол)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6601	Материал: Алюминиевый лист (с отходами)	м²	1,05	360,00	378,00
10.200.3052	Скрытый несущий профиль (вщелкивающаяся система) (с отходами)	м	2,61	13,75	35,89
10.200.3053	Алюминиевый вщелкивающийся стартовый С-образный профиль (с отходами)	м	2,6	21,85	56,81
10.200.3056	Крепежный зажим	Кол-во	1,47	2,50	3,68
10.200.3055	Узел крепления несущего профиля	Кол-во	0,47	2,10	0,99
10.200.3057	Нажимной зажим	Кол-во	2	2,35	4,70
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
10.100.1068	Специальность: Мастер первого класса	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,5	185,00	92,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				763,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				190,81
	Цена за м²				954,06
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания оцинкованных профилей толщиной мин. 0,60 мм с шагом 60 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку алюминиевых С-профилей системы с помощью скрытых держателей толщиной 1 мм, размещение алюминиевых листов с зажимами (серия EN AW 3000), с электростатическим порошковым покрытием на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм с обеих сторон, необходимого цвета размером 60 х 60 см и толщиной 0,7 мм под профилями с помощью скрытых держателей в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1026	Устройство вщелкивающихся подвесных потолочных систем из перфорированного алюминиевого листа 60 х 60 см, толщиной 0,70 мм (серия EN AW 3000), покрытого электростатической порошковой краской толщиной не менее 20 мкм (на основе полиэфирных смол)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6602	Материал: Алюминиевый лист (с отходами)	м²	1,05	395,00	414,75
10.200.3052	Скрытый несущий профиль (вщелкивающаяся система) (с отходами)	м	2,61	13,75	35,89
10.200.3053	Алюминиевый вщелкивающийся стартовый С-образный профиль (с отходами)	м	2,6	21,85	56,81
10.200.3056	Крепежный зажим	Кол-во	1,47	2,50	3,68
10.200.3055	Узел крепления несущего профиля	Кол-во	0,47	2,10	0,99
10.200.3057	Нажимной зажим	Кол-во	2	2,35	4,70
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
10.100.1068	Специальность: Мастер первого класса	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,5	185,00	92,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				800,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				200,00
	Цена за м²				1.000,00
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания оцинкованных профилей толщиной мин. 0,60 мм с шагом 60 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку алюминиевых С-профилей системы с помощью скрытых держателей толщиной 1 мм, размещение алюминиевых листов с зажимами (серия EN AW 3000), с электростатическим порошковым покрытием на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм с обеих сторон, необходимого цвета размером 60 х 60 см и толщиной 0,7 мм под профилями с помощью скрытых держателей в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1027	Устройство вщелкивающихся подвесных потолочных систем из перфорированного алюминиевого листа 60 х 60 см, толщиной 0,70 мм (серия EN AW 3000), покрытого электростатической порошковой краской толщиной не менее 20 мкм (на основе полиэфирных смол) и акустической тканью с тыльной стороны				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6603	Материал: Алюминиевый лист (с отходами)	м²	1,05	450,00	472,50
10.200.3052	Скрытый несущий профиль (вщелкивающаяся система) (с отходами)	м	2,61	13,75	35,89
10.200.3053	Алюминиевый вщелкивающийся стартовый С-образный профиль (с отходами)	м	2,6	21,85	56,81
10.200.3056	Крепежный зажим	Кол-во	1,47	2,50	3,68
10.200.3055	Узел крепления несущего профиля	Кол-во	0,47	2,10	0,99
10.200.3057	Нажимной зажим	Кол-во	2	2,35	4,70
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
10.100.1068	Специальность: Мастер первого класса	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,5	185,00	92,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				857,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				214,44
	Цена за м²				1.072,19
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания оцинкованных профилей толщиной мин. 0,60 мм с шагом 60 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку алюминиевых С-профилей системы с помощью скрытых держателей толщиной 1 мм, размещение алюминиевых листов с зажимами (серия EN AW 3000), с электростатическим порошковым покрытием на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм с обеих сторон, необходимого цвета размером 60 х 60 см и толщиной 0,7 мм под профилями с помощью скрытых держателей в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1028	Устройство вщелкивающихся подвесных потолочных систем из неперфорированного алюминиевого листа 30 x 30 см, толщиной 0,50 мм (серия EN AW 3000), покрытого электростатической порошковой краской толщиной не менее 20 мкм (на основе полиэфирных смол)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6604	Материал: Алюминиевый лист (с отходами)	м²	1,05	380,00	399,00
10.200.3052	Скрытый несущий профиль (вщелкивающаяся система) (с отходами)	м	4,1	13,75	56,38
10.200.3053	Алюминиевый вщелкивающийся стартовый С-образный профиль (с отходами)	м	1,1	21,85	24,04
10.200.3056	Крепежный зажим	Кол-во	2,5	2,50	6,25
10.200.3055	Узел крепления несущего профиля	Кол-во	0,47	2,10	0,99
10.200.3057	Нажимной зажим	Кол-во	3	2,35	7,05
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
10.100.1068	Специальность: Мастер первого класса	ч	0,85	250,00	212,50
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,85	185,00	157,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,65	165,00	107,25
	Стоимость материалов и работ				978,64
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				244,66
	Цена за м²				1.223,30
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания оцинкованных профилей толщиной мин. 0,60 мм с интервалами 30 x 30 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку алюминиевых С-профилей системы с помощью скрытых держателей толщиной 1 мм, размещение алюминиевых листов с зажимами (серия EN AW 3000), с электростатическим порошковым покрытием на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм с обеих сторон, необходимого цвета размером 30 x 30 см и толщиной 0,5 мм под профилями с помощью скрытых держателей в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1029	Устройство вщелкивающихся подвесных потолочных систем из неперфорированного алюминиевого листа 30 x 30 см, толщиной 0,70 мм (серия EN AW 3000), покрытого электростатической порошковой краской толщиной не менее 20 мкм (на основе полиэфирных смол)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6605	Материал: Алюминиевый лист (с отходами)	м²	1,05	432,00	453,60
10.200.3052	Скрытый несущий профиль (вщелкивающаяся система) (с отходами)	м	4,1	13,75	56,38
10.200.3053	Алюминиевый вщелкивающийся стартовый С-образный профиль (с отходами)	м	1,1	21,85	24,04
10.200.3056	Крепежный зажим	Кол-во	2,5	2,50	6,25
10.200.3055	Узел крепления несущего профиля	Кол-во	0,47	2,10	0,99
10.200.3057	Нажимной зажим	Кол-во	3	2,35	7,05
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
10.100.1068	Специальность: Мастер первого класса	ч	0,85	250,00	212,50
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,85	185,00	157,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,65	165,00	107,25
	Стоимость материалов и работ				1.033,24
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				258,31
	Цена за м²				1.291,55
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания оцинкованных профилей толщиной мин. 0,60 мм с интервалами 30 x 30 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку алюминиевых С-профилей системы с помощью скрытых держателей толщиной 1 мм, размещение алюминиевых листов с зажимами (серия EN AW 3000), с электростатическим порошковым покрытием на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм с обеих сторон, необходимого цвета размером 30 x 30 см и толщиной 0,7 мм под профилями с помощью скрытых держателей в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1030	Устройство вщелкивающихся подвесных потолочных систем из перфорированного алюминиевого листа 30 x 30 см, толщиной 0,50 мм (серия EN AW 3000), покрытого электростатической порошковой краской толщиной не менее 20 мкм (на основе полиэфирных смол)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6606	Материал: Алюминиевый лист (с отходами)	м²	1,05	385,00	404,25
10.200.3052	Скрытый несущий профиль (вщелкивающаяся система) (с отходами)	м	4,1	13,75	56,38
10.200.3053	Алюминиевый вщелкивающийся стартовый С-образный профиль (с отходами)	м	1,1	21,85	24,04
10.200.3056	Крепежный зажим	Кол-во	2,5	2,50	6,25
10.200.3055	Узел крепления несущего профиля	Кол-во	0,47	2,10	0,99
10.200.3057	Нажимной зажим	Кол-во	3	2,35	7,05
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
10.100.1068	Специальность: Мастер первого класса	ч	0,85	250,00	212,50
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,85	185,00	157,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,65	165,00	107,25
	Стоимость материалов и работ				983,89
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				245,97
	Цена за м²				1.229,86
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания оцинкованных профилей толщиной мин. 0,60 мм с интервалами 30 x 30 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку алюминиевых С-профилей системы с помощью скрытых держателей толщиной 1 мм, размещение алюминиевых листов с зажимами (серия EN AW 3000), с электростатическим порошковым покрытием на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм с обеих сторон, необходимого цвета размером 30 x 30 см и толщиной 0,5 мм под профилями с помощью скрытых держателей в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1031	Устройство вщелкивающихся подвесных потолочных систем из перфорированного алюминиевого листа 30 x 30 см, толщиной 0,70 мм (серия EN AW 3000), покрытого электростатической порошковой краской толщиной не менее 20 мкм (на основе полиэфирных смол)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6607	Материал: Алюминиевый лист (с отходами)	м²	1,05	445,00	467,25
10.200.3052	Скрытый несущий профиль (вщелкивающаяся система) (с отходами)	м	4,1	13,75	56,38
10.200.3053	Алюминиевый вщелкивающийся стартовый С-образный профиль (с отходами)	м	1,1	21,85	24,04
10.200.3056	Крепежный зажим	Кол-во	2,5	2,50	6,25
10.200.3055	Узел крепления несущего профиля	Кол-во	0,47	2,10	0,99
10.200.3057	Нажимной зажим	Кол-во	3	2,35	7,05
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
10.100.1068	Специальность: Мастер первого класса	ч	0,85	250,00	212,50
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,85	185,00	157,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,65	165,00	107,25
	Стоимость материалов и работ				1.046,89
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				261,72
	Цена за м²				1.308,61
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания оцинкованных профилей толщиной мин. 0,60 мм с интервалами 30 x 30 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку алюминиевых С-профилей системы с помощью скрытых держателей толщиной 1 мм, размещение алюминиевых листов с зажимами (серия EN AW 3000), с электростатическим порошковым покрытием на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм с обеих сторон, необходимого цвета размером 30 x 30 см и толщиной 0,7 мм под профилями с помощью скрытых держателей в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1032	Устройство вщелкивающихся подвесных потолочных систем из перфорированного алюминиевого листа 30 x 30 см, толщиной 0,50 мм (серия EN AW 3000), покрытого электростатической порошковой краской толщиной не менее 20 мкм (на основе полиэфирных смол) и акустической тканью с тыльной стороны				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6608	Материал: Алюминиевый лист (с отходами)	м²	1,05	395,00	414,75
10.200.3052	Скрытый несущий профиль (вщелкивающаяся система) (с отходами)	м	4,1	13,75	56,38
10.200.3053	Алюминиевый вщелкивающийся стартовый С-образный профиль (с отходами)	м	1,1	21,85	24,04
10.200.3056	Крепежный зажим	Кол-во	2,5	2,50	6,25
10.200.3055	Узел крепления несущего профиля	Кол-во	0,47	2,10	0,99
10.200.3057	Нажимной зажим	Кол-во	3	2,35	7,05
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
10.100.1068	Специальность: Мастер первого класса	ч	0,85	250,00	212,50
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,85	185,00	157,25
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,65	165,00	107,25
	Стоимость материалов и работ				994,39
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				248,60
	Цена за м²				1.242,99
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания оцинкованных профилей толщиной 0,60 мм с интервалами 30 x 30 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку алюминиевых С-профилей системы с помощью скрытых держателей толщиной 1 мм, размещение алюминиевых листов с зажимами, с электростатическим порошковым покрытием на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм с обеих сторон, необходимого цвета размером 30 x 30 см и толщиной 0,5 мм под профилями с помощью скрытых держателей в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1033	Устройство вщелкивающихся подвесных потолочных систем из неперфорированных листов из оцинкованной стали 60 х 60 см, толщиной 0,50 мм, покрытых электростатической порошковой краской толщиной 20 мкм (на основе полиэфирных смол)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6610	Материал: Оцинкованный стальной лист (с отходами)	м²	1,05	295,00	309,75
10.200.3052	Скрытый несущий профиль (вщелкивающаяся система) (с отходами)	м	2,61	13,75	35,89
10.200.3054	С-образный профиль вщелкивающейся системы из листового металла (с отходами)	м	1,1	16,70	18,37
10.200.3056	Крепежный зажим	Кол-во	1,47	2,50	3,68
10.200.3055	Узел крепления несущего профиля	Кол-во	0,47	2,10	0,99
10.200.3057	Нажимной зажим	Кол-во	2	2,35	4,70
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
10.100.1068	Специальность: Мастер первого класса	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,5	185,00	92,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				656,56
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				164,14
	Цена за м²				820,70
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания оцинкованных профилей толщиной мин. 0,60 мм с шагом 60 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку С-профилей системы с помощью скрытых держателей толщиной 0,50 мм, размещение оцинкованных стальных листов с зажимами, с электростатическим порошковым покрытием на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм с обеих сторон, необходимого цвета размером 60 х 60 см и толщиной 0,5 мм под профилями с помощью скрытых держателей в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1034	Устройство вщелкивающихся подвесных потолочных систем из перфорированных листов из оцинкованной стали 60 х 60 см, толщиной 0,50 мм, покрытых электростатической порошковой краской толщиной 20 мкм (на основе полиэфирных смол)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6611	Материал: Оцинкованный стальной лист (с отходами)	м²	1,05	300,00	315,00
10.200.3052	Скрытый несущий профиль (вщелкивающаяся система) (с отходами)	м	2,61	13,75	35,89
10.200.3054	С-образный профиль вщелкивающейся системы из листового металла (с отходами)	м	1,1	16,70	18,37
10.200.3056	Крепежный зажим	Кол-во	1,47	2,50	3,68
10.200.3055	Узел крепления несущего профиля	Кол-во	0,47	2,10	0,99
10.200.3057	Нажимной зажим	Кол-во	2	2,35	4,70
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
10.100.1068	Специальность: Мастер первого класса	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,5	185,00	92,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				661,81
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				165,45
	Цена за м²				827,26
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания оцинкованных профилей толщиной мин. 0,60 мм с шагом 60 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку С-профилей системы с помощью скрытых держателей толщиной 0,50 мм, размещение оцинкованных стальных листов с зажимами, с электростатическим порошковым покрытием на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм с обеих сторон, необходимого цвета размером 60 х 60 см и толщиной 0,5 мм под профилями с помощью скрытых держателей в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1035	Устройство вщелкивающихся подвесных потолочных систем из перфорированных листов из оцинкованной стали 60 x 60 см, толщиной 0,50 мм, покрытых электростатической порошковой краской толщиной не менее 20 мкм (на основе полиэфирных смол) и акустической тканью с тыльной стороны				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.6612	Материал: Оцинкованный стальной лист (с отходами)	м²	1,05	330,00	346,50
10.200.3052	Скрытый несущий профиль (вщелкивающаяся система) (с отходами)	м	2,61	13,75	35,89
10.200.3054	С-образный профиль вщелкивающейся системы из листового металла (с отходами)	м	1,1	16,70	18,37
10.200.3056	Крепежный зажим	Кол-во	1,47	2,50	3,68
10.200.3055	Узел крепления несущего профиля	Кол-во	0,47	2,10	0,99
10.200.3057	Нажимной зажим	Кол-во	2	2,35	4,70
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
10.100.1068	Специальность: Мастер первого класса	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,5	185,00	92,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				693,31
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				173,33
	Цена за м²				866,64
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания оцинкованных профилей толщиной мин. 0,60 мм с шагом 60 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм с использованием уровня; установку С-профилей системы с помощью скрытых держателей толщиной 0,50 мм, размещение оцинкованных стальных листов с зажимами, с электростатическим порошковым покрытием на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм с обеих сторон, необходимого цвета размером 60 x 60 см и толщиной 0,5 мм под профилями с помощью скрытых держателей в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1036	Устройство подвесного потолка с 15 мм крышками решетки с использованием алюминиевых решеток шириной 85 мм, толщиной 0,70 мм, покрытых с помощью валика краской на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.240.6651	Алюминиевая решетка	м²	0,9	370,00	333,00
10.200.3062	Алюминиевая соединительная полоса	м	10,3	11,00	113,30
10.200.3059	Слоистый несущий профиль для подвесного потолка	м	1,12	21,85	24,47
10.200.3065	Стартовый U-образный профиль из горячеоцинкованного листового металла	м	1,15	16,40	18,86
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	1	1,50	1,50
	Специальность:				
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,5	185,00	92,50
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				763,06
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				190,77
	Цена за м²				953,83
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем установки на потолке специально отрегулированных стальных подвесных комплектов длиной 40 см и диаметром 4 мм, несущих профилей из оцинкованного листового металла с макс. шагом 120 см с помощью стальных дюбелей и с использованием уровня; установку U-профилей плинтуса из оцинкованного листового металла, покрытых с помощью валика краской толщиной 0,50 мм, на необходимом уровне с помощью шурупов и дюбелей на окружающих стенах; установку с зазорами стыков 15 мм решеток из неперфорированных алюминиевых листов толщиной 0,70 мм с двумя изогнутыми краями и видимой поверхностью шириной 85 мм, покрытых с помощью валика краской на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм; подготовку к монтажу электрооборудования и электропроводки в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1037	Устройство подвесного потолка с 20 мм крышками решетки с использованием алюминиевых решеток шириной 85 мм, толщиной 0,70 мм, покрытых с помощью валика краской на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.240.6653	Алюминиевая решетка	м²	0,9	460,00	414,00
10.200.3062	Алюминиевая соединительная полоса	м	10,3	11,00	113,30
10.200.3059	Слоистый несущий профиль для подвесного потолка	м	1,12	21,85	24,47
10.200.3065	Стартовый U-образный профиль из горячеоцинкованного листового металла	м	1,15	16,40	18,86
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	1	1,50	1,50
	Специальность:				
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,5	185,00	92,50
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				844,06
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				211,02
	Цена за м²				1.055,08
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем установки на потолке специально отрегулированных стальных подвесных комплектов длиной 40 см и диаметром 4 мм, несущих профилей из оцинкованного листового металла с макс. шагом 120 см с помощью стальных дюбелей и с использованием уровня; установку U-профилей плинтуса из оцинкованного листового металла, покрытых с помощью валика краской толщиной 0,50 мм, на необходимом уровне с помощью шурупов и дюбелей на окружающих стенах; установку с зазорами стыков 15 мм решеток из перфорированных алюминиевых листов толщиной 0,70 мм с двумя изогнутыми краями и видимой поверхностью шириной 85 мм, покрытых с помощью валика краской на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм; подготовку к монтажу электрооборудования и электропроводки в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1038	Устройство подвесного потолка с 20 мм крышками решетки с использованием алюминиевых решеток шириной 100 мм, толщиной 0,70 мм, покрытых с помощью валика краской на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.240.6654	Алюминиевая решетка	м²	0,87	370,00	321,90
10.200.3063	Алюминиевая соединительная полоса	м	8,58	11,40	97,81
10.200.3060	Слоистый несущий профиль для подвесного потолка	м	1,08	21,85	23,60
10.200.3065	Стартовый U-образный профиль из горячеоцинкованного листового металла	м	1,15	16,40	18,86
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	1	1,50	1,50
	Специальность:				
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,44	185,00	81,40
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,44	250,00	110,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				709,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				177,38
	Цена за м²				886,88
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем установки на потолке специально отрегулированных стальных подвесных комплектов длиной 40 см и диаметром 4 мм, несущих профилей (со стыками 20 мм) из крашеной оцинкованного листового металла с макс. шагом 120 см с помощью стальных дюбелей и с использованием уровня; установку U-профилей плинтуса из оцинкованного листового металла с покрытием толщиной 0,50 мм, на необходимом уровне с помощью шурупов и дюбелей на окружающих стенах; установку (с зазорами стыков 20 мм) решеток из неперфорированных алюминиевых листов с двумя изогнутыми краями и видимой поверхностью шириной 100 мм, покрытых с помощью валика краской на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм; подготовку к монтажу электрооборудования и электропроводки в соответствии с утвержденным проектом: Ед. изм.: 1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков. 2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1039	Устройство подвесного потолка с 20 мм крышками решетки с использованием алюминиевых решеток шириной 100 мм, толщиной 0,70 мм, покрытых с помощью валика краской на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.240.6656	Алюминиевая решетка	м²	0,87	460,00	400,20
10.200.3063	Алюминиевая соединительная полоса	м	8,58	11,40	97,81
10.200.3060	Слоистый несущий профиль для подвесного потолка	м	1,08	21,85	23,60
10.200.3065	Стартовый U-образный профиль из горячеоцинкованного листового металла	м	1,15	16,40	18,86
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	1	1,50	1,50
	Специальность:				
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,44	185,00	81,40
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,44	250,00	110,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				787,80
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				196,95
	Цена за м²				984,75
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем установки на потолке специально отрегулированных стальных подвесных комплектов длиной 40 см и диаметром 4 мм, несущих профилей (со стыками 20 мм) из крашеной оцинкованного листового металла с макс. шагом 120 см с помощью стальных дюбелей и с использованием уровня; установку U-профилей плинтуса из оцинкованного листового металла с покрытием толщиной 0,50 мм, на необходимом уровне с помощью шурупов и дюбелей на окружающих стенах; установку (с зазорами стыков 20 мм) решеток из неперфорированных алюминиевых листов с двумя изогнутыми краями и видимой поверхностью шириной 100 мм, покрытых с помощью валика краской на основе полиэфирных смол толщиной 20 мкм; подготовку к монтажу электрооборудования и электропроводки в соответствии с утвержденным проектом: Ед. изм.: 1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков. 2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.535.1051	Устройство подвесного потолка из жесткого ПВХ размером 60 х 60 см, любого цвета и рисунка.				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.7203	Материал: Панели подвесного потолка из жесткого ПВХ, любой цвет и рисунок (60 см × 60 см) (с отходами)	м²	1,05	180,00	189,00
10.200.3071	Главный Т-образный несущий профиль шириной 24 мм (с отходами)	м	1	13,15	13,15
10.200.3091	Промежуточный Т-образный несущий (с отходами)	м	2,6	19,00	49,40
10.200.3125	Стартовый Г-образный профиль (с отходами)	м	1,1	9,45	10,40
10.200.3137	Стальной дюбель	Кол-во	1	1,93	1,93
10.200.3136	Двойная пружина	Кол-во	1	2,00	2,00
10.200.3129	Подвес	Кол-во	1	1,00	1,00
10.420.1012	Саморезы и пластиковые дюбели	Кол-во	2	1,50	3,00
	Специальность:				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1047	Помощник мастера-арматурщика	ч	0,4	185,00	74,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,3	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				493,38
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				123,35
	Цена за м²				616,73
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, оборудование и инструменты, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за устройство подвесных потолков путем подвешивания основных и промежуточных несущих Т-профилей шириной 24 мм с шагом 60 см на любой высоте с помощью комплектов специальных регулируемых подвесов из оцинкованного металла длиной 40 см и диаметром 4 мм; установку L-профилей толщиной 0,50 мм по краям потолков, размещение жестких ПВХ-плиток подвесного потолка размером 60 х 60 см необходимого цвета и рисунка на основных и промежуточных несущих Т-профилях; сверление отверстий для электрических приборов или монтаж в соответствии с утвержденным проектом:					
Ед. изм.:					
1) Измеряется площадь поверхности подвесных потолков.					
2) Отверстия под вентиляционные и осветительные приборы и другие промежутки менее 0,25 м² не вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1014	Лакирование деревянных поверхностей				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1602	Материал: Наждачная бумага	Кол-во	1,00	6,50	6,50
10.300.1181	Защитная грунтовка на синтетической основе для необработанной древесины	л	0,095	135,00	12,83
10.300.1182	Цветное защитное средство на синтетической основе для древесины	л	0,08	150,00	12,00
10.300.1311	Лак на синтетической основе	л	0,146	165,00	24,09
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,40	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,20	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				188,42
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				47,11
	Цена за м²				235,53
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за шлифовку лакируемых поверхностей, очистку их от пыли, грунтовка древесины защитной грунтовкой на синтетической основе для необработанной древесины (0,095 л на м²) и нанесение синтетического цветного защитного средства (0,08 л на м²) для дерева, нанесение двух слоев синтетического лака (0,146 л на м²) до достижения желаемого блеска:					
Ед. изм. Измеряется площадь всех лакированных поверхностей.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1015	Лакировка деревянных поверхностей цветным консервантом древесины, содержащим лак				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1602	Материал: Наждачная бумага	Кол-во	1,00	6,50	6,50
10.300.1181	Защитная грунтовка на синтетической основе для необработанной древесины	л	0,095	135,00	12,83
10.300.1312	Цветное защитное средство на синтетической основе для	л	0,158	180,00	28,44
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,45	250,00	112,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,20	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				193,27
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				48,32
	Цена за м²				241,59
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за шлифовку лакируемых поверхностей, очистку их от пыли, грунтовка древесины защитной грунтовкой на синтетической основе для необработанной древесины (0,095 л на м²) и нанесение двух слоев синтетического цветного защитного средства (0,158 л на м²) для дерева:					
Ед. изм. Измеряется площадь всех лакированных поверхностей.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1016	Защита деревянных поверхностей с использованием цветных защитных средств по дереву				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1602	Материал: Наждачная бумага	Кол-во	1,00	6,50	6,50
10.300.1182	Цветное защитное средство на синтетической основе для древесины	л	0,16	150,00	24,00
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,45	250,00	112,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,20	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				176,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				44,00
	Цена за м²				220,00
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за шлифовку лакируемых поверхностей, очистки их от пыли, нанесение двух слоев синтетического цветного защитного средства (0,16 л на м²) для дерева:					
Ед. изм. Измеряется площадь всех лакированных поверхностей.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1017	Полировка любого деревянного паркета				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1602	Материал: Наждачная бумага	Кол-во	1,00	6,50	6,50
10.300.1314	Заливочный лак	л	0,10	175,00	17,50
10.300.1313	Лак для полов	л	0,189	200,00	37,80
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,65	250,00	162,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,30	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				273,80
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				68,45
	Цена за м²				342,25
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за выравнивание лакируемых поверхностей шлифовальной машиной или скребком, очистку от пыли, нанесение слоя шпатлевочного лака из расчета 0,100 л на м² и нанесение трех слоев лака для пола из расчета 0,189 л на м² для тщательной полировки:					
Ед. изм. Измеряется площадь всех лакированных поверхностей.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1021	Один слой синтетического покрытия на деревянных поверхностях				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1602	Материал: Наждачная бумага	Кол-во	1,00	6,50	6,50
10.300.1181	Защитная грунтовка на синтетической основе для необработанной древесины	л	0,095	135,00	12,83
10.300.1204	Синтетическая шпатлевка	кг	0,193	60,00	11,58
10.300.1180	Синтетическая грунтовка	л	0,07	120,00	8,40
10.250.1044	Глянцевая краска на синтетической основе	л	0,066	200,00	13,20
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,3	250,00	75,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00	24,75
	Стоимость материалов и работ				152,26
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				38,07
	Цена за м²				190,33

Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за размягчение и очистку любых заусенцев на покрываемых поверхностях, соскабливание испорченных слоев краски, очистку поверхности шлифованием и щеткой, удаление пыли с покрываемых поверхностей; нанесение 0,095 л защитного средства на синтетической основе для дерева на каждый м², нанесение 0,193 л шпатлевки на основе синтетической глянцевой краски на каждый м², шлифовку шероховатостей мелкозернистой наждачной бумагой после высыхания, нанесение слоя глянцевой грунтовки (0,07 л на м²) и слоя синтетической краски (0,066 л на м²) для окраски поверхностей в необходимый цвет:

Ед. изм.:

а) Измеряется площадь окрашенных поверхностей.

б) Для дверей и помещений:

1) Должны измеряться две поверхности от штукатурки до штукатурки для тех, у которых есть рама столярной плиты.

2) В тех случаях, где имеется рама (без обшивки), площади рамы должны быть включены в измерение двух поверхностей в вертикальной плоскости от рамы к раме.

3) В тех случаях, где имеется рама и обшивка, рама должна быть включена в измерение двух поверхностей обшивки.

4) Отступы, выступы и зазоры под остекление не должны учитываться при измерении. Если по краям обшивки есть планки, то измерение следует проводить оттуда.

с) Для витрин и окон;

1) Для витрин и окон с обшивкой; площадь в вертикальной плоскости по внешним размерам для обшивки (для витрин и окон с обшивкой) и для оштукатуренной поверхности (для окон без обшивки). Только одна поверхность должна быть принята в расчет, а две поверхности должны быть окрашены. Промежуток под остекление не должен быть исключен, а подоконник, рама и края, если они присутствуют, должны измеряться отдельно и включаться в площадь.

2) Двойные окна должны измеряться без каких-либо изменений. Деревянная рама между двумя окнами должна быть измерена отдельно и включена в площадь. Две поверхности обоих окон должны быть окрашены, и в расчет принимается одна поверхность каждого окна. Промежуток под остекление не должен быть исключен.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1022	Один слой синтетического покрытия на деревянных поверхностях				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1602	Материал: Наждачная бумага	Кол-во	1,00	6,50	6,50
10.300.1181	Защитная грунтовка на синтетической основе для необработанной древесины	л	0,095	135,00	12,83
10.300.1204	Синтетическая шпатлевка	кг	0,193	60,00	11,58
10.300.1180	Синтетическая грунтовка	л	0,07	120,00	8,40
10.250.1047	Матовая краска на синтетической основе	л	0,070	135,00	9,45
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,3	250,00	75,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00	24,75
	Стоимость материалов и работ				148,51
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				37,13
	Цена за м²				185,64

Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за размягчение и очистку любых заусенцев на покрываемых поверхностях, соскабливание испорченных слоев краски, очистку поверхности шлифованием и щеткой, удаление пыли с покрываемых поверхностей; нанесение 0,095 л защитного средства на синтетической основе для дерева на каждый м², нанесение 0,193 л шпатлевки на основе синтетической матовой краски на каждый м², шлифовку шероховатостей мелкозернистой наждачной бумагой после высыхания, нанесение слоя глянцевого грунтовки (0,07 л на м²) и слоя синтетической краски (0,070 л на м²) для окраски поверхностей в необходимый цвет:

Ед. изм.:

а) Измеряется площадь окрашенных поверхностей.

б) Для дверей и помещений:

1) Должны измеряться две поверхности от штукатурки до штукатурки для тех, у которых есть рама столярной плиты.

2) В тех случаях, где имеется рама (без обшивки), площади рамы должны быть включены в измерение двух поверхностей в вертикальной плоскости от рамы к раме.

3) В тех случаях, где имеется рама и обшивка, рама должна быть включена в измерение двух поверхностей обшивки.

4) Отступы, выступы и зазоры под остекление не должны учитываться при измерении. Если по краям обшивки есть планки, то измерение следует проводить оттуда.

с) Для витрин и окон;

1) Для витрин и окон с обшивкой; площадь в вертикальной плоскости по внешним размерам для обшивки (для витрин и окон с обшивкой) и для оштукатуренной поверхности (для окон без обшивки). Только одна поверхность должна быть принята в расчет, а две поверхности должны быть окрашены. Промежуток под остекление не должен быть исключен, а подоконник, рама и края, если они присутствуют, должны измеряться отдельно и включаться в площадь.

2) Двойные окна должны измеряться без каких-либо изменений. Деревянная рама между двумя окнами должна быть измерена отдельно и включена в площадь. Две поверхности обоих окон должны быть окрашены, и в расчет принимается одна поверхность каждого окна. Промежуток под остекление не должен быть исключен.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1023	Два слоя синтетического покрытия на деревянных поверхностях				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1602	Материал: Наждачная бумага	Кол-во	1,00	6,50	6,50
10.300.1181	Защитная грунтовка на синтетической основе для необработанной древесины	л	0,095	135,00	12,83
10.300.1204	Синтетическая шпатлевка	кг	0,193	60,00	11,58
10.300.1180	Синтетическая грунтовка	л	0,07	120,00	8,40
10.250.1044	Глянцевая краска на синтетической основе	л	0,132	200,00	26,40
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,20	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				198,71
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				49,68
	Цена за м²				248,39

Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за размягчение и очистку любых заусенцев на покрываемых поверхностях, соскабливание испорченных слоев краски, очистку поверхности шлифованием и щеткой, удаление пыли с покрываемых поверхностей; нанесение 0,095 л защитного средства на синтетической основе для дерева на каждый м², нанесение 0,193 л шпатлевки на основе синтетической краски на каждый м², шлифовку шероховатостей мелкозернистой наждачной бумагой после высыхания, нанесение слоя глянцевой грунтовки (0,07 л на м²) и двух слоев глянцевой краски на синтетической основе (0,132 л на м²) для окраски поверхностей в необходимый цвет:

Ед. изм.:

а) Измеряется площадь окрашенных поверхностей.

б) Для дверей и помещений:

1) Должны измеряться две поверхности от штукатурки до штукатурки для тех, у которых есть рама столярной плиты.

2) В тех случаях, где имеется рама (без обшивки), площади рамы должны быть включены в измерение двух поверхностей в вертикальной плоскости от рамы к раме.

3) В тех случаях, где имеется рама и обшивка, рама должна быть включена в измерение двух поверхностей обшивки.

4) Отступы, выступы и зазоры под остекление не должны учитываться при измерении. Если по краям обшивки есть планки, то измерение следует проводить оттуда.

с) Для витрин и окон;

1) Для витрин и окон с обшивкой; площадь в вертикальной плоскости по внешним размерам для обшивки (для витрин и окон с обшивкой) и для оштукатуренной поверхности (для окон без обшивки). Только одна поверхность должна быть принята в расчет, а две поверхности должны быть окрашены. Промежуток под остекление не должен быть исключен, а подоконник, рама и края, если они присутствуют, должны измеряться отдельно и включаться в площадь.

2) Двойные окна должны измеряться без каких-либо изменений. Деревянная рама между двумя окнами должна быть измерена отдельно и включена в площадь. Две поверхности обоих окон должны быть окрашены, и в расчет принимается одна поверхность каждого окна. Промежуток под остекление не должен быть исключен.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1024	Два слоя синтетического покрытия на деревянных поверхностях				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1602	Материал: Наждачная бумага	Кол-во	1,00	6,50	6,50
10.300.1181	Защитная грунтовка на синтетической основе для необработанной древесины	л	0,095	135,00	12,83
10.300.1204	Синтетическая шпатлевка	кг	0,193	60,00	11,58
10.300.1180	Синтетическая грунтовка	л	0,07	120,00	8,40
10.250.1047	Матовая краска на синтетической основе	л	0,140	135,00	18,90
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,20	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				191,21
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				47,80
	Цена за м²				239,01

Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за размягчение и очистку любых заусенцев на покрываемых поверхностях, соскабливание испорченных слоев краски, очистку поверхности шлифованием и щеткой, удаление пыли с покрываемых поверхностей; нанесение 0,095 л защитного средства на синтетической основе для дерева на каждый м², нанесение 0,193 л шпатлевки на основе синтетической краски на каждый м², шлифовку шероховатостей мелкозернистой наждачной бумагой после высыхания, нанесение слоя глянцевого грунта (0,07 л на м²) и двух слоев матовой краски на синтетической основе (0,140 л на м²) для окраски поверхностей в необходимый цвет:

Ед. изм.:

а) Измеряется площадь окрашенных поверхностей.

б) Для дверей и помещений:

1) Должны измеряться две поверхности от штукатурки до штукатурки для тех, у которых есть рама столярной плиты.

2) В тех случаях, где имеется рама (без обшивки), площади рамы должны быть включены в измерение двух поверхностей в вертикальной плоскости от рамы к раме.

3) В тех случаях, где имеется рама и обшивка, рама должна быть включена в измерение двух поверхностей обшивки.

4) Отступы, выступы и зазоры под остекление не должны учитываться при измерении. Если по краям обшивки есть планки, то измерение следует проводить оттуда.

с) Для витрин и окон;

1) Для витрин и окон с обшивкой; площадь в вертикальной плоскости по внешним размерам для обшивки (для витрин и окон с обшивкой) и для оштукатуренной поверхности (для окон без обшивки). Только одна поверхность должна быть принята в расчет, а две поверхности должны быть окрашены. Промежуток под остекление не должен быть исключен, а подоконник, рама и края, если они присутствуют, должны измеряться отдельно и включаться в площадь.

2) Двойные окна должны измеряться без каких-либо изменений. Деревянная рама между двумя окнами должна быть измерена отдельно и включена в площадь. Две поверхности обоих окон должны быть окрашены, и в расчет принимается одна поверхность каждого окна. Промежуток под остекление не должен быть исключен.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1025	Два слоя синтетического покрытия с использованием краски на водной основе на деревянных поверхностях (кроме деревянных дверей, окон, витрин и т. д.)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1602	Материал: Наждачная бумага	Кол-во	1,00	6,50	6,50
10.300.1181	Защитная грунтовка на синтетической основе для необработанной древесины	л	0,095	135,00	12,83
10.300.1203	Шпатлевка по дереву на водной основе	кг	0,25	70,00	17,50
10.300.1174	Грунтовка по дереву на водной основе	л	0,07	270,00	18,90
10.250.1054	Краска на водной основе для наружных стен (кроме дверей и окон)	л	0,214	245,00	52,43
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,6	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,30	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				307,66
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				76,92
	Цена за м²				384,58
Цена за м² для любых материалов и отходов, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за размягчение и очистку любых заусенцев на покрываемых поверхностях, соскабливание испорченных слоев краски, очистку поверхности шлифованием и щеткой, удаление пыли с покрываемых поверхностей; нанесение 0,095 л защитного средства на синтетической основе для дерева на каждый м², нанесение 0,25 кг шпатлевки на водной основе на каждый м², шлифовку шероховатостей мелкозернистой наждачной бумагой после высыхания, нанесение слоя грунтовки на водной основе (0,07 л на м²) и двух слоев вододисперсионной краски для наружных стен по дереву (0,214 л на м²) для окраски поверхностей в необходимый цвет: ЕД. ИЗМ. Измеряется площадь окрашенных поверхностей					

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1111	Двухслойное покрытие железных поверхностей для защиты от коррозии				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1602	Материал: Наждачная бумага	Кол-во	1,00	6,50	6,50
10.300.1175	Защитная грунтовка для стальных поверхностей (антикоррозионная)	л	0,182	120,00	21,84
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,45	250,00	112,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,20	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				173,84
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				43,46
	Цена за м²				217,30

Цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за чистку поверхностей железных конструкций наждачной бумагой и проволочной щеткой, нанесение 0,091 л антикоррозионного покрытия в качестве первого слоя и 0,091 л в качестве второго слоя (каждый слой разного цвета):

Ед. изм.:

а) Окрашенная поверхность должна измеряться для мебели.

б) Для дверей и помещений:

1) Для конструкций с каркасом из столярных плит; измерению подлежат две поверхности – от штукатурки до штукатурки.

2) В тех случаях, где имеется рама (без обшивки), площади рамы должны быть включены в измерение двух поверхностей в вертикальной плоскости от рамы к раме.

3) В тех случаях, где имеется рама и обшивка, рама должна быть включена в измерение двух поверхностей обшивки.

4) Отступы, выступы и зазоры под остекление не должны учитываться при измерении. Если по краям окон есть планки, то измерение следует проводить оттуда.

с) Для витрин и окон;

1) Для витрин и окон с обшивкой; площадь в вертикальной плоскости по внешним размерам для обшивки (для витрин и окон с обшивкой) и от оштукатуренной поверхности до оштукатуренной поверхности (для окон без обшивки). Только одна поверхность должна быть принята в расчет, а две поверхности должны быть окрашены. Промежуток под остекление не должен быть исключен, а подоконник, рама и края, если они присутствуют, должны измеряться отдельно и включаться в площадь.

2) Двойные окна должны измеряться без каких-либо изменений. Деревянная рама между двумя окнами должна быть измерена отдельно и включена в площадь. Две поверхности обоих окон должны быть окрашены, и в расчет принимается одна поверхность каждого окна. Промежуток под остекление не должен быть исключен.

д) Проекция поверхности в вертикальной плоскости должна измеряться для поручней и перил. Промежутки не вычитаются.

е) Поверхности с покрытием должны быть измерены для колонн, стропильных ферм, балок, проходов и других аналогичных изделий из железа.

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1121	Два слоя антикоррозионного покрытия и два слоя синтетического покрытия на железных поверхностях				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1602	Материал: Наждачная бумага	Кол-во	1,00	6,50	6,50
10.300.1175	Защитная грунтовка для стальных поверхностей (антикоррозионная)	л	0,182	120,00	21,84
10.250.1044	Глянцевая краска на синтетической основе	л	0,192	200,00	38,40
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,50	250,00	125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,30	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				241,24
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				60,31
	Цена за м²				301,55

Цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за чистку поверхностей железных конструкций наждачной бумагой и проволочной щеткой, нанесение 0,091 л антикоррозионного покрытия в качестве первого слоя и 0,091 л в качестве второго слоя (каждый слой разного цвета), нанесение первого слоя (0,096 л) и второго слоя (0,096 л) глянцевой краски необходимого цвета на синтетической основе:

Ед. изм.:

а) Окрашенные поверхности должны измеряться для мебели.

б) Для дверей и помещений:

1) Для конструкций с каркасом из столярных плит; измерению подлежат две поверхности – от штукатурки до штукатурки.

2) В тех случаях, где имеется рама (без обшивки), площади рамы должны быть включены в измерение двух поверхностей в вертикальной плоскости от рамы к раме.

3) В тех случаях, где имеется рама и обшивка, рама должна быть включена в измерение двух поверхностей обшивки.

4) Отступы, выступы и зазоры под остекление не должны учитываться при измерении. Если по краям окон есть планки, то измерение следует проводить оттуда.

с) Для витрин и окон;

1) Для витрин и окон с обшивкой; площадь в вертикальной плоскости по внешним размерам для обшивки (для витрин и окон с обшивкой) и от оштукатуренной поверхности до оштукатуренной поверхности (для окон без обшивки). Только одна поверхность должна быть принята в расчет, а две поверхности должны быть окрашены. Промежуток под остекление не должен быть исключен, а подоконник, рама и края, если они присутствуют, должны измеряться отдельно и включаться в площадь.

2) Двойные окна должны измеряться без каких-либо изменений. Деревянная рама между двумя окнами должна быть измерена отдельно и включена в площадь. Две поверхности обоих окон должны быть окрашены, и в расчет принимается одна поверхность каждого окна. Промежуток под остекление не должен быть исключен.

д) Проекция поверхности в вертикальной плоскости должна измеряться для поручней и перил. Промежутки не вычитаются.

е) Поверхности с покрытием должны быть измерены для колонн, стропильных ферм, балок, проходов и других аналогичных изделий из железа.

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1122	Два слоя антикоррозионного покрытия и два слоя синтетического покрытия на железных поверхностях				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1602	Материал: Наждачная бумага	Кол-во	1,00	6,50	6,50
10.300.1175	Защитная грунтовка для стальных поверхностей (антикоррозионная)	л	0,182	120,00	21,84
10.250.1047	Матовая краска на синтетической основе	л	0,192	135,00	25,92
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,50	250,00	125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,20	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				212,26
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				53,07
	Цена за м²				265,33

Цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за чистку поверхностей железных конструкций наждачной бумагой и проволочной щеткой, нанесение 0,091 л антикоррозионного покрытия в качестве первого слоя и 0,091 л в качестве второго слоя (каждый слой разного цвета), нанесение первого слоя (0,096 л) и второго слоя (0,096 л) матовой краски необходимого цвета на синтетической основе:

Ед. изм.:

а) Окрашенные поверхности должны измеряться для мебели.

б) Для дверей и помещений:

1) Для конструкций с каркасом из столярных плит; измерению подлежат две поверхности – от штукатурки до штукатурки.

2) В тех случаях, где имеется рама (без обшивки), площади рамы должны быть включены в измерение двух поверхностей в вертикальной плоскости от рамы к раме.

3) В тех случаях, где имеется рама и обшивка, рама должна быть включена в измерение двух поверхностей обшивки.

4) Отступы, выступы и зазоры под остекление не должны учитываться при измерении. Если по краям окон есть планки, то измерение следует проводить оттуда.

с) Для витрин и окон;

1) Для витрин и окон с обшивкой; площадь в вертикальной плоскости по внешним размерам для обшивки (для витрин и окон с обшивкой) и от оштукатуренной поверхности до оштукатуренной поверхности (для окон без обшивки). Только одна поверхность должна быть принята в расчет, а две поверхности должны быть окрашены. Промежуток под остекление не должен быть исключен, а подоконник, рама и края, если они присутствуют, должны измеряться отдельно и включаться в площадь.

2) Двойные окна должны измеряться без каких-либо изменений. Деревянная рама между двумя окнами должна быть измерена отдельно и включена в площадь. Две поверхности обоих окон должны быть окрашены, и в расчет принимается одна поверхность каждого окна. Промежуток под остекление не должен быть исключен.

д) Проекция поверхности в вертикальной плоскости должна измеряться для поручней и перил. Промежутки не вычитаются.

е) Поверхности с покрытием должны быть измерены для колонн, стропильных ферм, балок, проходов и других аналогичных изделий из железа.

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1123	Два слоя эпоксидного покрытия (на основе растворителя) железных поверхностей				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1184	Материал: Эпоксидная грунтовка на основе растворителя (двухкомпонентная)	л	0,184	170,00	31,28
10.250.1055	Эпоксидная краска на основе растворителя (двухкомпонентная)	л	0,196	165,00	32,34
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,60	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,30	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				263,12
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				65,78
	Цена за м²				328,90

Цена за м², включая любые материалы и потери, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за удаление всей ржавчины с поверхностей железных конструкций механической и/или пескоструйной очисткой, нанесение первого слоя (0,092 л) и второго слоя (0,092 л) двухкомпонентной эпоксидной грунтовки на основе растворителя, нанесение первого слоя (0,098 л) и второго слоя (0,098 л) эпоксидной краски на основе растворителя необходимого цвета:

Ед. изм.:

а) Окрашенные поверхности должны измеряться для мебели.

б) Для дверей и помещений:

1) Для конструкций с каркасом из столярных плит; измерению подлежат две поверхности – от штукатурки до штукатурки.

2) В тех случаях, где имеется рама (без обшивки), площади рамы должны быть включены в измерение двух поверхностей в вертикальной плоскости от рамы к раме.

3) В тех случаях, где имеется рама и обшивка, рама должна быть включена в измерение двух поверхностей обшивки.

4) Отступы, выступы и зазоры под остекление не должны учитываться при измерении. Если по краям окон есть планки, то измерение следует проводить оттуда.

с) Для витрин и окон;

1) Для витрин и окон с обшивкой; площадь в вертикальной плоскости по внешним размерам для обшивки (для витрин и окон с обшивкой) и от оштукатуренной поверхности до оштукатуренной поверхности (для окон без обшивки). Только одна поверхность должна быть принята в расчет, а две поверхности должны быть окрашены. Промежуток под остекление не должен быть исключен, а подоконник, рама и края, если они присутствуют, должны измеряться отдельно и включаться в площадь.

2) Двойные окна должны измеряться без каких-либо изменений. Деревянная рама между двумя окнами должна быть измерена отдельно и включена в площадь. Две поверхности обоих окон должны быть окрашены, и в расчет принимается одна поверхность каждого окна. Промежуток под остекление не должен быть исключен.

д) Проекция поверхности в вертикальной плоскости должна измеряться для поручней и перил. Промежутки не вычитаются.

е) Поверхности с покрытием должны быть измерены для колонн, стропильных ферм, балок, проходов и других аналогичных изделий из железа.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1421	Цветное акриловое покрытие толщиной 1.5 мм для бетона, штукатурки и других подобных конструкций				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1186	Материал: Декоративная грунтовка	кг	0,25	40,00	10,00
10.300.1351	Готовая цветная штукатурка на акриловой основе	кг	2,2	40,00	88,00
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,80	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,40	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				364,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				91,00
	Цена за м²				455,00

В соответствии с утвержденным проектом и деталями; цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, затраты на выполнение работ, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за нанесение декоративной грунтовки (0,250 кг/м²) с помощью валика или кисти, затем нанесение слоя акрилового покрытия толщиной 1,50 мм (2,200 кг/м²) необходимого цвета с помощью шпателя, затирку (заглаживание) пластиковым шпателем с использованием соответствующей техники и очистку:

Ед. изм.: Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.

Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1422	Цветное акриловое покрытие толщиной 2 мм для бетона, штукатурки и других подобных конструкций				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1186	Материал: Декоративная грунтовка	кг	0,25	40,00	10,00
10.300.1351	Готовая цветная штукатурка на акриловой основе	кг	3,20	40,00	128,00
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,80	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,40	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				404,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				101,00
	Цена за м²				505,00

В соответствии с утвержденным проектом и деталями; цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, затраты на выполнение работ, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за нанесение декоративной грунтовки (0,250 кг/м²) с помощью валика или кисти, затем нанесение слоя акрилового покрытия толщиной 2,00 мм (3,200 кг/м²) необходимого цвета с помощью шпателя, затирку (заглаживание) пластиковым шпателем с использованием соответствующей техники и очистку:

Ед. изм.: Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.

Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1423	Цветное акриловое покрытие толщиной 3 мм для бетона, штукатурки и других подобных конструкций				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1186	Материал: Декоративная грунтовка	кг	0,25	40,00	10,00
10.300.1351	Готовая цветная штукатурка на акриловой основе	кг	4,00	40,00	160,00
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,90	250,00	225,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,45	165,00	74,25
	Стоимость материалов и работ				469,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				117,31
	Цена за м²				586,56

В соответствии с утвержденным проектом и деталями; цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, затраты на выполнение работ, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за нанесение декоративной грунтовки (0,250 кг/м²) с помощью валика или кисти, затем нанесение слоя акрилового покрытия толщиной 3,00 мм (4,000 кг/м²) необходимого цвета с помощью шпателя, затирку (заглаживание) пластиковым шпателем с использованием соответствующей техники и очистку:

Ед. изм.: Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.

Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1424	Цветное акриловое покрытие с добавлением силикона толщиной 1.5 мм для бетона, штукатурки и других подобных конструкций				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1186	Материал: Декоративная грунтовка	кг	0,25	40,00	10,00
10.300.1352	Готовая цветная штукатурка на силиконовой основе	кг	2,20	47,00	103,40
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,80	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,40	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				379,40
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				94,85
	Цена за м²				474,25

В соответствии с утвержденным проектом и деталями; цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, затраты на выполнение работ, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за нанесение декоративной грунтовки (0,250 кг/м²) с помощью валика или кисти, затем нанесение слоя акрилового покрытия с содержанием силикона, толщиной 1,50 мм (2,200 кг/м²) необходимого цвета с помощью шпателя, затирку (заглаживание) пластиковым шпателем с использованием соответствующей техники и очистку:

Ед. изм.: Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.

Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1425	Цветное акриловое покрытие с добавлением силикона толщиной 2 мм для бетона, штукатурки и других подобных конструкций				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1186	Материал: Декоративная грунтовка	кг	0,25	40,00	10,00
10.300.1352	Готовая цветная штукатурка на силиконовой основе	кг	3,20	47,00	150,40
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,80	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,40	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				426,40
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				106,60
	Цена за м²				533,00

В соответствии с утвержденным проектом и деталями; цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, затраты на выполнение работ, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за нанесение декоративной грунтовки (0,250 кг/м²) с помощью валика или кисти, затем нанесение слоя акрилового покрытия с содержанием силикона, толщиной 2,00 мм (3,200 кг/м²) необходимого цвета с помощью шпателя, затирку (заглаживание) пластиковым шпателем с использованием соответствующей техники и очистку:

Ед. изм.: Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.

Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1426	Цветное акриловое покрытие с добавлением силикона толщиной 3 мм для бетона, штукатурки и других подобных конструкций				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1186	Материал: Декоративная грунтовка	кг	0,25	40,00	10,00
10.300.1352	Готовая цветная штукатурка на силиконовой основе	кг	4,00	47,00	188,00
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,90	250,00	225,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,45	165,00	74,25
	Стоимость материалов и работ				497,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				124,31
	Цена за м²				621,56
В соответствии с утвержденным проектом и деталями; цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, затраты на выполнение работ, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за нанесение декоративной грунтовки (0,250 кг/м²) с помощью валика или кисти, затем нанесение слоя акрилового покрытия с содержанием силикона, толщиной 3,00 мм (4,000 кг/м²) необходимого цвета с помощью шпателя, затирку (заглаживание) пластиковым шпателем с использованием соответствующей техники и очистку: Ед. изм.: Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта. Все промежутки вычитаются. Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1427	Покрытие на цементной основе толщиной 1.5 мм для бетона, штукатурки и других подобных конструкций				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1186	Материал: Декоративная грунтовка	кг	0,25	40,00	10,00
10.130.9991	Вода	м³	0,01	38,50	0,39
10.300.1353	Готовая штукатурка на цементной основе (сухая смесь)	кг	2,00	11,00	22,00
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,80	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,40	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				298,39
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				74,60
	Цена за м²				372,99

В соответствии с утвержденным проектом и деталями; цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, затраты на выполнение работ, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за нанесение декоративной грунтовки (0,250 кг/м²) с помощью валика или кисти, затем нанесение слоя покрытия на цементной основе толщиной 1,50 мм (2,0 кг/м²) с помощью шпателя, затирку (заглаживание) пластиковым шпателем с использованием соответствующей техники и очистку:

Ед. изм.: Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.

Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1428	Покрытие на цементной основе толщиной 2 мм для бетона, штукатурки и других подобных конструкций				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1186	Материал: Декоративная грунтовка	кг	0,25	40,00	10,00
10.130.9991	Вода	м³	0,014	38,50	0,54
10.300.1353	Готовая штукатурка на цементной основе (сухая смесь)	кг	2,20	11,00	24,20
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,80	250,00	200,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,40	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				300,74
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				75,19
	Цена за м²				375,93

В соответствии с утвержденным проектом и деталями; цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, затраты на выполнение работ, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за нанесение декоративной грунтовки (0,250 кг/м²) с помощью валика или кисти, затем нанесение слоя покрытия на цементной основе толщиной 2,00 мм (2,200 кг/м²) с помощью шпателя, затирку (заглаживание) пластиковым шпателем с использованием соответствующей техники и очистку:

Ед. изм.: Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.

Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1429	Покрытие на цементной основе толщиной 3 мм для бетона, штукатурки и других подобных конструкций				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1186	Материал: Декоративная грунтовка Вода Готовая штукатурка на цементной основе (сухая смесь) Специальность: Мастер-маляр Неквалифицированный рабочий	кг	0,25	40,00	10,00
10.130.9991		м³	0,018	38,50	0,69
10.300.1353		кг	3,50	11,00	38,50
10.100.1023		ч	0,90	250,00	225,00
10.100.1062		ч	0,45	165,00	74,25
	Стоимость материалов и работ				348,44
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				87,11
	Цена за м²				435,55
В соответствии с утвержденным проектом и деталями; цена за м², включая любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку и разгрузку на месте работ, затраты на выполнение работ, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за нанесение декоративной грунтовки (0,250 кг/м²) с помощью валика или кисти, затем нанесение слоя покрытия на цементной основе толщиной 3,00 мм (3,5 кг/м²) с помощью шпателя, затирку (заглаживание) пластиковым шпателем с использованием соответствующей техники и очистку:					
Ед. изм.: Измеряется площадь поверхностей с покрытием в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1501	Грунтование открытых бетонных поверхностей со штукатуркой или слоем раствора (стены внутри помещений)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1602	Материал: Наждачная бумага	Кол-во	1,00	6,50	6,50
10.300.1173	Грунтовка для бетона на водной основе	кг	0,25	50,00	12,50
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,20	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,10	165,00	16,50
	Стоимость материалов и работ				85,50
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				21,38
	Цена за м²				106,88
Поверхность следует тщательно очистить от опалубочного масла механическим или химическим способом. Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку окрашиваемой поверхности, сметание пыли и нанесение одного слоя грунтовки на водной основе для наружных зон бетона из расчета 0,250 кг на м²:					
Ед. изм.: Измеряются поверхности, окрашенные грунтовкой для бетона. Все промежутки вычитаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1502	Подготовка окрашенных и закопченных поверхностей стен для малярных работ (стены внутри помещений)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1602	Материал: Наждачная бумага	Кол-во	1,00	6,50	6,50
10.300.1179	Грунтовка для внутренних работ на основе термопластичной смолы с блокировкой пятен	л	0,3	350,00	105,00
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,20	250,00	50,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,10	165,00	16,50
	Стоимость материалов и работ				178,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				44,50
	Цена за м²				222,50
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за максимально возможную очистку покрываемых поверхностей, нанесение грунтовки/краски , закрашивающей пятна, на основе термопластичной смолы из расчета в среднем 0,300 л на м² в два слоя для покрытия испачканных поверхностей:					
Ед. изм. Измеряется площадь окрашенных поверхностей.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1503	Побелка поверхностей со старой краской в три слоя с использованием белой извести (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.6002	Материал: Гашеная известь CL 80S Вода Тонкослойная штукатурка (атласная штукатурка) Специальность: Мастер-маляр Неквалифицированный рабочий	Тонны	0,00025	2.870,00	0,72
10.130.9991		м³	0,002	38,50	0,08
10.240.5508		кг	0,2	3,09	0,62
10.100.1023		ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1062		ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				167,67
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				41,92
	Цена за м²				209,59
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, пьедесталы, накладные расходы и прибыль подрядчика за полную очистку первого слоя побелки, ремонта и шпатлевки поврежденных поверхностей гипсовой штукатуркой, нанесение машинным способом третьего слоя побелки (белой извести) после нанесения первых двух слоев кистью, и чистку побеленной поверхности:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Промежутки должны вычитаться.					
Примечание. Для внутреннего и наружного покрытия стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1504	Побелка поверхностей со старой краской в три слоя с использованием цветной извести (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.6002	Материал: Гашеная известь CL 80S	Тонны	0,00025	2.870,00	0,72
10.250.1058	Минеральная порошковая краска (любого цвета)	кг	0,015	32,00	0,48
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
10.240.5508	Тонкослойная штукатурка (атласная штукатурка)	кг	0,2	3,09	0,62
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				168,15
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				42,04
	Цена за м²				210,19
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, пьедесталы, накладные расходы и прибыль подрядчика за полную очистку первого слоя побелки, ремонта и шпатлевки поврежденных поверхностей гипсовой штукатуркой, нанесение машинным способом третьего слоя побелки (крашеной извести) после нанесения первых двух слоев кистью, и чистку побеленной поверхности: Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Промежутки должны вычитаться. Примечание. Для внутреннего и наружного покрытия стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1505	Нанесение грунтовки и двухслойного матового покрытия на водной основе на поверхности со старой краской (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5508	Материал: Тонкослойная штукатурка (атласная штукатурка) Вода Наждачная бумага Грунтовка на водной основе Силиконовое матовое покрытие на водной основе для внутренних стен (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 2, Степень блеска: G3) Специальность: Мастер-маляр Неквалифицированный рабочий	кг	0,05	3,09	0,15
10.130.9991		м³	0,002	38,50	0,08
10.300.1602		Кол-во	1	6,50	6,50
10.300.1171		л	0,070	65,00	4,55
10.250.1008		л	0,135	120,00	16,20
10.100.1023		ч	0,35	250,00	87,50
10.100.1062		ч	0,15	165,00	24,75
	Стоимость материалов и работ				139,73
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				34,93
	Цена за м²				174,66
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку частей поверхностей со вздутой и осыпающейся старой краской, выполнение необходимых ремонтных работ с использованием штукатурки/шпатлевки, нанесение одного слоя грунтовки на водной основе из расчета 0,070 л на м² и нанесение двух слоев матового силиконового покрытия на водной основе желаемого цвета из расчета 0,135 л:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1506	Нанесение грунтовки и двухслойного матового покрытия на водной основе на поверхности со старой краской (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5508	Материал: Тонкослойная штукатурка (атласная штукатурка) Вода Наждачная бумага Грунтовка на водной основе Силиконовое мягкое матовое покрытие на водной основе для внутренних стен (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 1, Степень блеска: G2) Специальность: Мастер-маляр Неквалифицированный рабочий	кг	0,05	3,09	0,15
10.130.9991		м³	0,002	38,50	0,08
10.300.1602		Кол-во	1	6,50	6,50
10.300.1171		л	0,070	65,00	4,55
10.250.1005		л	0,120	152,00	18,24
10.100.1023		ч	0,35	250,00	87,50
10.100.1062		ч	0,20	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				150,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				37,51
	Цена за м²				187,53
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку частей поверхностей со вздутой и осыпающейся старой краской, выполнение необходимых ремонтных работ с использованием штукатурки/шпатлевки, нанесение одного слоя грунтовки на водной основе из расчета 0,070 л на м² и нанесение двух слоев мягкого матового силиконового покрытия на водной основе желаемого цвета из расчета 0,120 л:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1507	Нанесение грунтовки и двухслойного матового покрытия на водной основе на поверхности со старой краской (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5508	Материал: Тонкослойная штукатурка (атласная штукатурка)	кг	0,05	3,09	0,15
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
10.300.1602	Наждачная бумага	Кол-во	1	6,50	6,50
10.300.1171	Грунтовка на водной основе	л	0,070	65,00	4,55
10.250.1010	Водоэмульсионное матовое покрытие на для внутренних стен (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 2, Степень блеска: G3)	л	0,135	114,00	15,39
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,35	250,00	87,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00	24,75
	Стоимость материалов и работ				138,92
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				34,73
	Цена за м²				173,65
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку частей поверхностей со вздутой и осыпающейся старой краской, выполнение необходимых ремонтных работ с использованием штукатурки/шпатлевки, нанесение одного слоя грунтовки на водной основе из расчета 0,070 л на м² и нанесение двух слоев матового водоэмульсионного покрытия желаемого цвета из расчета 0,135 л:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1508	Нанесение грунтовки и двухслойного шелковисто-матового покрытия на водной основе на поверхности со старой краской (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5508	Материал: Тонкослойная штукатурка (атласная штукатурка) Вода Наждачная бумага Грунтовка на водной основе Силиконовое шелковое матовое покрытие на водной основе для внутренних стен (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 1, Степень блеска: G2)	кг	0,05	3,09	0,15
10.130.9991		м³	0,002	38,50	0,08
10.300.1602		Кол-во	1	6,50	6,50
10.300.1171		л	0,070	65,00	4,55
10.250.1003		л	0,120	160,00	19,20
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,35	250,00	87,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00	24,75
	Стоимость материалов и работ				142,73
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				35,68
	Цена за м²				178,41
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку частей поверхностей со вздутой и осыпающейся старой краской, выполнение необходимых ремонтных работ с использованием штукатурки/шпатлевки, нанесение грунтовки на водной основе из расчета 0,070 л и нанесение двух слоев шелковисто-матового силиконового покрытия на водной основе желаемого цвета из расчета 0,120 л:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1509	Нанесение грунтовки и двухслойного полуматового покрытия на водной основе на поверхности со старой краской (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5508	Материал: Тонкослойная штукатурка (атласная штукатурка)	кг	0,05	3,09	0,15
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
10.300.1602	Наждачная бумага	Кол-во	1	6,50	6,50
10.300.1171	Грунтовка на водной основе	л	0,070	65,00	4,55
10.250.1002	Силиконовое полуматовое покрытие на водной основе для внутренних стен (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 1, Степень блеска: G2)	л	0,120	192,00	23,04
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,35	250,00	87,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00	24,75
	Стоимость материалов и работ				146,57
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				36,64
	Цена за м²				183,21
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку частей поверхностей со вздутой и осыпающейся старой краской, выполнение необходимых ремонтных работ с использованием штукатурки/шпатлевки, нанесение грунтовки на водной основе из расчета 0,070 л и нанесение двух слоев полуматового силиконового покрытия на водной основе желаемого цвета из расчета 0,120 л:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1510	Нанесение грунтовки и двухслойного матового, антибактериального покрытия на водной основе на поверхности со старой краской (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5508	Материал: Тонкослойная штукатурка (атласная штукатурка)	кг	0,05	3,09	0,15
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
10.300.1602	Наждачная бумага	Кол-во	1	6,50	6,50
10.300.1177	Акриловый антибактериальный раствор на водной основе	л	0,150	45,00	6,75
10.300.1171	Грунтовка на водной основе	л	0,070	65,00	4,55
10.250.1016	Силиконовое матовое антибактериальное покрытие на водной основе для внутренних стен (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 2, Степень блеска: G3)	л	0,135	141,00	19,04
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,40	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,20	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				170,07
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				42,52
	Цена за м²				212,59
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку поверхностей от плесени, грибка, бактерий с использованием акрилового антибактериального раствора на водной основе (0,150 л), нанесение акриловой антибактериальной грунтовки на водной основе (0,070 л) после шлифования и нанесение акриловой, силиконовой, матовой, антибактериальной краски на водной основе желаемого цвета (в среднем 0,135 л) в два слоя: Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются. Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1511	Нанесение грунтовки и двухслойного матового, антибактериального покрытия на водной основе на поверхности со старой краской (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5508	Материал: Тонкослойная штукатурка (атласная штукатурка)	кг	0,05	3,09	0,15
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
10.300.1602	Наждачная бумага	Кол-во	1	6,50	6,50
10.300.1177	Акриловый антибактериальный раствор на водной основе	л	0,150	45,00	6,75
10.300.1171	Грунтовка на водной основе	л	0,070	65,00	4,55
10.250.1014	Антибактериальное силиконовое шелковисто-матовое покрытие на водной основе для внутренних стен (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 1, Степень блеска: G2)	л	0,120	181,00	21,72
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,40	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,20	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				172,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				43,19
	Цена за м²				215,94
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку поверхностей от плесени, грибка, бактерий с использованием акрилового антибактериального раствора на водной основе (0,150 л), нанесение акриловой антибактериальной грунтовки на водной основе (0,070 л) после шлифования и нанесение акриловой, водоземulsionной, шелковисто-матовой, антибактериальной краски желаемого цвета (в среднем 0,120 л) в два слоя:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1512	Нанесение грунтовки и двухслойного матового, антибактериального покрытия на водной основе на поверхности со старой краской (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5508	Материал: Тонкослойная штукатурка (атласная штукатурка)	кг	0,05	3,09	0,15
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
10.300.1602	Наждачная бумага	Кол-во	1	6,50	6,50
10.300.1177	Акриловый антибактериальный раствор на водной основе	л	0,150	45,00	6,75
10.300.1171	Грунтовка на водной основе	л	0,070	65,00	4,55
10.250.1017	Антибактериальное водоземлюсионное покрытие на для внутренних стен (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 2, Степень блеска: G3)	л	0,144	109,00	15,70
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,50	250,00	125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				199,98
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				50,00
	Цена за м²				249,98

Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку поверхностей от плесени, грибка, бактерий с использованием акрилового антибактериального раствора на водной основе (0,150 л), нанесение акриловой антибактериальной грунтовки на водной основе (0,070 л) после шлифования и нанесение акриловой, водоземлюсионной, антибактериальной краски желаемого цвета (в среднем 0,144 л) в два слоя:

Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.

Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1513	Нанесение шпатлевки, грунтовки и двухслойного синтетического покрытия на поверхности со старой краской (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5508	Материал: Тонкослойная штукатурка (атласная штукатурка)	кг	0,05	3,09	0,15
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
10.300.1602	Наждачная бумага	Кол-во	1	6,50	6,50
10.300.1180	Синтетическая грунтовка	л	0,070	120,00	8,40
10.250.1044	Глянцевая краска на синтетической основе	л	0,132	200,00	26,40
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,50	250,00	125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				207,78
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				51,95
	Цена за м²				259,73
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку частей поверхностей со вздутой и осыпающейся старой краской, выполнение необходимых ремонтных работ с использованием штукатурки/шпатлевки, нанесение синтетической грунтовки из расчета 0,070 л и нанесение двух слоев глянцевого покрытия на синтетической основе желаемого цвета из расчета 0,132 л: Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются. Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1514	Нанесение шпатлевки, грунтовки и двухслойного синтетического покрытия на поверхности со старой краской (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5508	Материал: Тонкослойная штукатурка (атласная штукатурка)	кг	0,05	3,09	0,15
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
10.300.1602	Наждачная бумага	Кол-во	1	6,50	6,50
10.300.1180	Синтетическая грунтовка	л	0,070	120,00	8,40
10.250.1047	Матовая краска на синтетической основе	л	0,132	135,00	17,82
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,50	250,00	125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				199,20
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				49,80
	Цена за м²				249,00
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку частей поверхностей со вздутой и осыпающейся старой краской, выполнение необходимых ремонтных работ с использованием штукатурки/шпатлевки, нанесение синтетической грунтовки из расчета 0,070 л и нанесение двух слоев матового покрытия на синтетической основе желаемого цвета из расчета 0,132 л: Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются. Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1515	Побелка свежештукатуренных поверхностей в три слоя с использованием белой извести (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.6002	Материал: Гашеная известь CL 80S	Тонны	0,00025	2.870,00	0,72
10.130.9991		м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,50	250,00	125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				167,05
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				41,76
	Цена за м²				208,81
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за затирание оштукатуренных поверхностей, подметание пыли, выполнение трехслойной побелки с нанесением первых двух слоев кистью, а последнего слоя — машинным способом:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1516	Побелка свежоштукатуренных поверхностей в три слоя с использованием крашеной извести (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.6002	Материал: Гашеная известь CL 80S	Тонны	0,00025	2.870,00	0,72
10.250.1058	Минеральная порошковая краска (любого цвета)	кг	0,015	32,00	0,48
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,50	250,00	125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				167,53
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				41,88
	Цена за м²				209,41
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за затирание оштукатуренных поверхностей, подметание пыли, выполнение трехслойной покраски цветной краской с нанесением первых двух слоев кистью, а последнего слоя — машинным способом:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1517	Нанесение шпатлевки, грунтовки и двухслойного матового покрытия на водной основе на свежоштукатуренные поверхности (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1602	Материал: Наждачная бумага	Кол-во	1	6,50	6,50
10.300.1171	Грунтовка на водной основе	л	0,070	65,00	4,55
10.300.1201	Штукатурка на водной основе для внутренних работ	кг	0,643	40,00	25,72
10.250.1008	Силиконовое матовое покрытие на водной основе для внутренних стен (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 2, Степень блеска: G3)	л	0,135	120,00	16,20
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,55	250,00	137,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,30	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				239,97
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				59,99
	Цена за м²				299,96
В отношении покрываемой поверхности цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение грунтовки на водной основе (0,070 л) после зачистки, шлифовки и очистки, нанесение шпатлевки (0,643 кг) и шлифование поверхности, нанесение силиконовой матовой краски на водной основе желаемого цвета (в среднем 0,135 л) в два слоя поверх грунтовки на водной основе (0,070 л):					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1518	Нанесение шпатлевки, грунтовки и двухслойного матового покрытия на водной основе на свежоштукатуренные поверхности (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.300.1602	Наждачная бумага	Кол-во	1	6,50	6,50
10.300.1171	Грунтовка на водной основе	л	0,070	65,00	4,55
10.300.1201	Штукатурка на водной основе для внутренних работ	кг	0,643	40,00	25,72
10.250.1005	Силиконовое мягкое матовое покрытие на водной основе для внутренних стен (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 1, Степень блеска: G2)	л	0,120	152,00	18,24
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,55	250,00	137,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,30	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				242,01
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				60,50
	Цена за м²				302,51
В отношении покрываемой поверхности цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение грунтовки на водной основе (0,070 л) после зачистки, шлифовки и очистки, нанесение шпатлевки (0,643 кг) и шлифование поверхности, нанесение силиконовой мягкой матовой краски на водной основе желаемого цвета (в среднем 0,120 л) в два слоя поверх грунтовки на водной основе (0,070 л):					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1519	Нанесение шпатлевки, грунтовки и двухслойного матового покрытия на водной основе на свежоштукатуренные поверхности (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1602	Материал: Наждачная бумага	Кол-во	1	6,50	6,50
10.300.1171	Грунтовка на водной основе	л	0,070	65,00	4,55
10.300.1201	Штукатурка на водной основе для внутренних работ	кг	0,643	40,00	25,72
10.250.1010	Водоэмульсионное матовое покрытие на для внутренних стен (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 2, Степень блеска: G3)	л	0,120	114,00	13,68
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,55	250,00	137,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,30	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				237,45
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				59,36
	Цена за м²				296,81
В отношении покрываемой поверхности цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение грунтовки на водной основе (0,070 л) после зачистки, шлифовки и очистки, нанесение шпатлевки (0,643 кг) и шлифование поверхности, нанесение водоэмульсионной матовой краски желаемого цвета (в среднем 0,120 л) в два слоя поверх грунтовки на водной основе (0,070 л):					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1520	Нанесение грунтовки и двухслойного матового покрытия на водной основе на свежештукатуренные поверхности (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1602	Материал: Наждачная бумага	Кол-во	1	6,50	6,50
10.300.1171	Грунтовка на водной основе	л	0,070	65,00	4,55
10.250.1008	Силиконовое матовое покрытие на водной основе для внутренних стен (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 2, Степень блеска: G3)	л	0,130	120,00	15,60
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,35	250,00	87,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00	24,75
	Стоимость материалов и работ				138,90
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				34,73
	Цена за м²				173,63
В отношении покрываемой поверхности цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение грунтовки на водной основе (0,070 л) на покрываемую поверхность после ее зачистки, шлифовки и очистки, нанесение водоэмульсионной матовой краски желаемого цвета (в среднем 0,130 л) в два слоя: Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются. Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1521	Нанесение грунтовки и двухслойного матового покрытия на водной основе на свежештукатуренные поверхности (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1602	Материал: Наждачная бумага	Кол-во	1	6,50	6,50
10.300.1171	Грунтовка на водной основе	л	0,070	65,00	4,55
10.250.1005	Силиконовое мягкое матовое покрытие на водной основе для внутренних стен (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 1, Степень блеска: G2)	л	0,130	152,00	19,76
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,35	250,00	87,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00	24,75
	Стоимость материалов и работ				143,06
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				35,77
	Цена за м²				178,83
В отношении покрываемой поверхности цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение грунтовки на водной основе (0,070 л) на покрываемую поверхность после ее зачистки, шлифовки и очистки, нанесение силиконовой мягкой матовой краски на водной основе желаемого цвета (в среднем 0,130 л) в два слоя: Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются. Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1522	Нанесение грунтовки и двухслойного матового покрытия на водной основе на свежештукатуренные поверхности (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1602	Материал: Наждачная бумага Грунтовка на водной основе Водоэмульсионное матовое покрытие на для внутренних стен (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 2, Степень блеска: G3) Специальность: Мастер-маляр Неквалифицированный рабочий	Кол-во	1	6,50	6,50
10.300.1171		л	0,070	65,00	4,55
10.250.1010		л	0,130	114,00	14,82
10.100.1023		ч	0,35	250,00	87,50
10.100.1062		ч	0,15	165,00	24,75
	Стоимость материалов и работ				138,12
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				34,53
	Цена за м²				172,65
В отношении покрываемой поверхности цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение грунтовки на водной основе (0,070 л) на покрываемую поверхность после ее зачистки, шлифовки и очистки, нанесение водоэмульсионной матовой краски желаемого цвета (в среднем 0,130 л) в два слоя: Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются. Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1523	Нанесение грунтовки и двухслойного матового покрытия на водной основе на поверхности с атласной штукатуркой и листами гипсокартона (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1171	Материал: Грунтовка на водной основе	л	0,070	65,00	4,55
10.250.1008	Силиконовое матовое покрытие на водной основе для внутренних стен (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 2, Степень блеска: G3)	л	0,135	120,00	16,20
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,30	250,00	75,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,13	165,00	21,45
	Стоимость материалов и работ				117,20
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				29,30
	Цена за м²				146,50
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение грунтовки на водной основе (0,070 л) на покрываемую поверхность после шлифовки и удаления пыли, нанесение силиконовой матовой краски на водной основе желаемого цвета (в среднем 0,135 л) в два слоя:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1524	Нанесение грунтовки и двухслойного матового покрытия на водной основе на поверхности с атласной штукатуркой и листами гипсокартона (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1171	Материал: Грунтовка на водной основе	л	0,070	65,00	4,55
10.250.1005	Силиконовое мягкое матовое покрытие на водной основе для внутренних стен (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 1, Степень блеска: G2)	л	0,120	152,00	18,24
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,30	250,00	75,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,13	165,00	21,45
	Стоимость материалов и работ				119,24
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				29,81
	Цена за м²				149,05
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение грунтовки на водной основе (0,070 л) на покрываемую поверхность после шлифовки и удаления пыли, нанесение мягкой матовой краски на водной основе желаемого цвета (в среднем 0,120 л) в два слоя:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1525	Нанесение грунтовки и двухслойного матового покрытия на водной основе на поверхности с атласной штукатуркой и листами гипсокартона (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1171	Материал: Грунтовка на водной основе Водоэмульсионное матовое покрытие на для внутренних стен (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 2, Степень блеска: G3) Специальность: Мастер-маляр Неквалифицированный рабочий	л	0,070	65,00	4,55
10.250.1010		л	0,120	114,00	13,68
10.100.1023		ч	0,30	250,00	75,00
10.100.1062		ч	0,13	165,00	21,45
	Стоимость материалов и работ				114,68
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				28,67
	Цена за м²				143,35
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение грунтовки на водной основе (0,070 л) на покрываемую поверхность после шлифовки и удаления пыли, нанесение водоэмульсионной матовой краски желаемого цвета (в среднем 0,120 л) в два слоя:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1526	Нанесение шпатлевки, грунтовки и двухслойного шелковисто-матового покрытия на водной основе на свежоштукатуренные поверхности (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.300.1602	Наждачная бумага	Кол-во	1	6,50	6,50
10.300.1171	Грунтовка на водной основе	л	0,140	65,00	9,10
10.300.1201	Штукатурка на водной основе для внутренних работ	кг	0,643	40,00	25,72
10.250.1003	Силиконовое шелковое матовое покрытие на водной основе для внутренних стен (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 1, Степень блеска: G2)	л	0,120	160,00	19,20
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,55	250,00	137,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,30	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				247,52
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				61,88
	Цена за м²				309,40
В отношении покрываемой поверхности цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение грунтовки на водной основе (0,070 л) после зачистки, шлифовки и очистки, нанесение шпатлевки (0,643 кг) и шлифование поверхности, нанесение силиконовой шелковисто-матовой краски на водной основе желаемого цвета (в среднем 0,120 л) в два слоя поверх грунтовки на водной основе (0,070 л):					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1527	Нанесение грунтовки и двухслойного шелковисто-матового покрытия на водной основе на свежоштукатуренные поверхности (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1602	Материал: Наждачная бумага	Кол-во	1	6,50	6,50
10.300.1171	Грунтовка на водной основе	л	0,070	65,00	4,55
10.250.1003	Силиконовое шелковое матовое покрытие на водной основе для внутренних стен (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 1, Степень блеска: G2)	л	0,130	160,00	20,80
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,35	250,00	87,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00	24,75
	Стоимость материалов и работ				144,10
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				36,03
	Цена за м²				180,13
В отношении покрываемой поверхности цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение грунтовки на водной основе (0,070 л) на покрываемую поверхность после ее зачистки, шлифовки и очистки, нанесение силиконовой шелковисто-матовой краски на водной основе желаемого цвета (в среднем 0,130 л) в два слоя: Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются. Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1528	Нанесение грунтовки и двухслойного шелковисто-матового покрытия на водной основе на поверхности с атласной штукатуркой и листами гипсокартона (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1171	Материал: Грунтовка на водной основе	л	0,070	65,00	4,55
10.250.1003	Силиконовое шелковое матовое покрытие на водной основе для внутренних стен (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 1, Степень блеска: G2)	л	0,120	160,00	19,20
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,30	250,00	75,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,13	165,00	21,45
	Стоимость материалов и работ				120,20
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				30,05
	Цена за м²				150,25
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение грунтовки на водной основе (0,070 л) на покрываемую поверхность после ее очистки, нанесение силиконовой шелковисто-матовой краски на водной основе желаемого цвета (в среднем 0,120 л) в два слоя:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1529	Нанесение шпатлевки, грунтовки и двухслойного полуматового покрытия на водной основе на свежоштукатуренные поверхности (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1602	Материал: Наждачная бумага	Кол-во	1	6,50	6,50
10.300.1171	Грунтовка на водной основе	л	0,070	65,00	4,55
10.300.1201	Штукатурка на водной основе для внутренних работ	кг	0,643	40,00	25,72
10.250.1002	Силиконовое полуматовое покрытие на водной основе для внутренних стен (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 1, Степень блеска: G2)	л	0,120	192,00	23,04
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,55	250,00	137,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,30	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				246,81
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				61,70
	Цена за м²				308,51
В отношении покрываемой поверхности цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение грунтовки на водной основе (0,070 л) после зачистки и очищения, нанесение шпатлевки (0,643 кг) и шлифование поверхности, нанесение силиконовой полуматовой краски на водной основе желаемого цвета (в среднем 0,120 л) в два слоя поверх грунтовки на водной основе (0,070 л): Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются. Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1530	Нанесение грунтовки и двухслойного полуматового покрытия на водной основе на свежештукатуренные поверхности (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1602	Материал: Наждачная бумага	Кол-во	1	6,50	6,50
10.300.1171	Грунтовка на водной основе	л	0,070	65,00	4,55
10.250.1002	Силиконовое полуматовое покрытие на водной основе для внутренних стен (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 1, Степень блеска: G2)	л	0,120	192,00	23,04
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,35	250,00	87,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00	24,75
	Стоимость материалов и работ				146,34
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				36,59
	Цена за м²				182,93
В отношении покрываемой поверхности цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение грунтовки на водной основе (0,070 л) на покрываемую поверхность после ее зачистки и очищения, нанесение силиконовой полуматовой краски на водной основе желаемого цвета (в среднем 0,120 л) в два слоя: Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются. Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1531	Нанесение грунтовки и двухслойного полуматового покрытия на водной основе на поверхности с атласной штукатуркой и листами гипсокартона (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1171	Материал: Грунтовка на водной основе	л	0,070	65,00	4,55
10.250.1002	Силиконовое полуматовое покрытие на водной основе для внутренних стен (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 1, Степень блеска: G2)	л	0,120	192,00	23,04
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,30	250,00	75,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,13	165,00	21,45
	Стоимость материалов и работ				124,04
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				31,01
	Цена за м²				155,05
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение грунтовки на водной основе (0,070 л) на покрываемую поверхность после ее очистки, нанесение силиконовой полуматовой краски на водной основе желаемого цвета (в среднем 0,120 л) в два слоя:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1532	Нанесение шпатлевки, грунтовки и двухслойного антибактериального матового покрытия на водной основе на свежоштукатуренные поверхности (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1602	Материал: Наждачная бумага	Кол-во	1	6,50	6,50
10.300.1171	Грунтовка на водной основе	л	0,140	65,00	9,10
10.300.1201	Штукатурка на водной основе для внутренних работ	кг	0,643	40,00	25,72
10.250.1016	Силиконовое матовое антибактериальное покрытие на водной основе для внутренних стен (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 2, Степень блеска: G3)	л	0,135	141,00	19,04
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,55	250,00	137,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				239,11
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				59,78
	Цена за м²				298,89
В отношении покрываемой поверхности цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение грунтовки на водной основе (0,070 л) после зачистки, шлифовки и очистки, нанесение шпатлевки (0,643 кг) и шлифование поверхности, нанесение акриловой, силиконовой, матовой, антибактериальной краски на водной основе желаемого цвета (в среднем 0,135 л) в два слоя поверх грунтовки на водной основе (0,070 л):					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1533	Нанесение шпатлевки, грунтовки и двухслойного антибактериального матового покрытия на водной основе на свежоштукатуренные поверхности (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1602	Материал: Наждачная бумага	Кол-во	1	6,50	6,50
10.300.1171	Грунтовка на водной основе	л	0,140	65,00	9,10
10.300.1201	Штукатурка на водной основе для внутренних работ	кг	0,643	40,00	25,72
10.250.1014	Антибактериальное силиконовое шелковисто-матовое покрытие на водной основе для внутренних стен (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 1, Степень блеска: G2)	л	0,135	181,00	24,44
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,55	250,00	137,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				244,51
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				61,13
	Цена за м²				305,64
В отношении покрываемой поверхности цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение грунтовки на водной основе (0,070 л) после зачистки, шлифовки и очистки, нанесение шпатлевки (0,643 кг) и шлифование поверхности, нанесение акриловой, силиконовой, шелковисто-матовой, антибактериальной краски на водной основе желаемого цвета (в среднем 0,135 л) в два слоя поверх грунтовки на водной основе (0,070 л):					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1534	Нанесение шпатлевки, грунтовки и двухслойного антибактериального матового покрытия на водной основе на свежоштукатуренные поверхности (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1602	Материал: Наждачная бумага	Кол-во	1	6,50	6,50
10.300.1171	Грунтовка на водной основе	л	0,140	65,00	9,10
10.300.1201	Штукатурка на водной основе для внутренних работ	кг	0,643	40,00	25,72
10.250.1017	Антибактериальное водоэмульсионное покрытие на для внутренних стен (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 2, Степень блеска: G3)	л	0,135	109,00	14,72
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,55	250,00	137,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				234,79
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				58,70
	Цена за м²				293,49
В отношении покрываемой поверхности цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение грунтовки на водной основе (0,070 л) после зачистки, шлифовки и очистки, нанесение шпатлевки (0,643 кг) и шлифование поверхности, нанесение акриловой, водоэмульсионной, антибактериальной краски желаемого цвета (в среднем 0,135 л) в два слоя поверх грунтовки на водной основе (0,070 л): Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются. Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1535	Нанесение грунтовки и двухслойного антибактериального матового покрытия на водной основе на свежоштукатуренные поверхности (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1602	Материал: Наждачная бумага	Кол-во	1	6,50	6,50
10.300.1171	Грунтовка на водной основе	л	0,070	65,00	4,55
10.250.1016	Силиконовое матовое антибактериальное покрытие на водной основе для внутренних стен (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 2, Степень блеска: G3)	л	0,135	141,00	19,04
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,50	250,00	125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				196,34
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				49,09
	Цена за м²				245,43
В отношении покрываемой поверхности цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение грунтовки на водной основе (0,070 л) после ее зачистки и очистки, нанесение сверху акриловой, силиконовой антибактериальной матовой краски на водной основе желаемого цвета (в среднем 0,135 л) в два слоя: Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются. Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1536	Нанесение грунтовки и двухслойного антибактериального матового покрытия на водной основе на свежоштукатуренные поверхности (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1602	Материал: Наждачная бумага Грунтовка на водной основе Антибактериальное силиконовое шелковисто-матовое покрытие на водной основе для внутренних стен (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 1, Степень блеска: G2) Специальность: Мастер-маляр Неквалифицированный рабочий	Кол-во	1	6,50	6,50
10.300.1171		л	0,070	65,00	4,55
10.250.1014		л	0,120	181,00	21,72
10.100.1023		ч	0,50	250,00	125,00
10.100.1062		ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				199,02
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				49,76
	Цена за м²				248,78
В отношении покрываемой поверхности цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение грунтовки на водной основе (0,070 л) после ее зачистки и очистки, нанесение сверху акриловой, антибактериальной шелковисто-матовой краски на водной основе желаемого цвета (в среднем 0,120 л) в два слоя:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1537	Нанесение грунтовки и двухслойного антибактериального матового покрытия на водной основе на свежоштукатуренные поверхности (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1602	Материал: Наждачная бумага	Кол-во	1	6,50	6,50
10.300.1171	Грунтовка на водной основе	л	0,070	65,00	4,55
10.250.1017	Антибактериальное вододисперсионное покрытие на для внутренних стен (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 2, Степень блеска: G3)	л	0,120	109,00	13,08
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,50	250,00	125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				190,38
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				47,60
	Цена за м²				237,98
В отношении покрываемой поверхности цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение грунтовки на водной основе (0,070 л) после ее зачистки и очистки, нанесение сверху акриловой, вододисперсионной, антибактериальной краски желаемого цвета (в среднем 0,120 л) в два слоя: Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются. Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1538	Нанесение грунтовки и двухслойного антибактериального матового покрытия на водной основе на поверхности с атласной штукатуркой и листами гипсокартона (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1171	Материал: Грунтовка на водной основе	л	0,070	65,00	4,55
10.250.1016	Силиконовое матовое антибактериальное покрытие на водной основе для внутренних стен (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 2, Степень блеска: G3)	л	0,120	141,00	16,92
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,40	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,20	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				154,47
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				38,62
	Цена за м²				193,09
В отношении покрываемой поверхности цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение грунтовки на водной основе (0,070 л) после ее очистки, нанесение сверху акриловой, антибактериальной, силиконовой, матовой краски на водной основе желаемого цвета (в среднем 0,120 л) в два слоя: Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются. Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1539	Нанесение грунтовки и двухслойного антибактериального матового покрытия на водной основе на поверхности с атласной штукатуркой и листами гипсокартона (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1171	Материал: Грунтовка на водной основе	л	0,070	65,00	4,55
10.250.1014	Антибактериальное силиконовое шелковисто-матовое покрытие на водной основе для внутренних стен (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 1, Степень блеска: G2)	л	0,120	181,00	21,72
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,40	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,20	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				159,27
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				39,82
	Цена за м²				199,09
В отношении покрываемой поверхности цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение грунтовки на водной основе (0,070 л) после ее очистки, нанесение сверху акриловой, антибактериальной, силиконовой, шелковисто-матовой краски на водной основе желаемого цвета (в среднем 0,120 л) в два слоя: Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются. Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1540	Нанесение грунтовки и двухслойного антибактериального матового покрытия на водной основе на поверхности с атласной штукатуркой и листами гипсокартона (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1171	Материал: Грунтовка на водной основе	л	0,070	65,00	4,55
10.250.1017	Антибактериальное водоэмульсионное покрытие на для внутренних стен (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 2, Степень блеска: G3)	л	0,120	109,00	13,08
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,40	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,20	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				150,63
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				37,66
	Цена за м²				188,29
В отношении покрываемой поверхности цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение грунтовки на водной основе (0,070 л) после ее очистки, нанесение сверху акриловой, водоэмульсионной, антибактериальной краски желаемого цвета (в среднем 0,120 л) в два слоя: Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются. Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1541	Нанесение шпатлевки, грунтовки и двухслойного синтетического покрытия на водной основе на свежоштукатуренные поверхности (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1171	Материал: Грунтовка на водной основе	л	0,140	65,00	9,10
10.300.1201	Штукатурка на водной основе для внутренних работ	кг	0,643	40,00	25,72
10.300.1602	Наждачная бумага	Кол-во	1	6,50	6,50
10.300.1180	Синтетическая грунтовка	л	0,070	120,00	8,40
10.250.1044	Глянцевая краска на синтетической основе	л	0,132	200,00	26,40
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,50	250,00	125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,20	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				234,12
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				58,53
	Цена за м²				292,65
В отношении покрываемой поверхности цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение грунтовки на водной основе (0,070 л) после зачистки, шлифовки и очистки, нанесение интерьерной шпатлевки на водной основе (0,643 кг) и шлифование поверхности, нанесение глянцевой краски на синтетической основе желаемого цвета (в среднем 0,132 л) в два слоя поверх синтетической грунтовки (0,070 л): Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются. Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1542	Нанесение шпатлевки, грунтовки и двухслойного синтетического покрытия на водной основе на свежоштукатуренные поверхности (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1171	Материал: Грунтовка на водной основе	л	0,140	65,00	9,10
10.300.1201	Штукатурка на водной основе для внутренних работ	кг	0,643	40,00	25,72
10.300.1602	Наждачная бумага	Кол-во	1	6,50	6,50
10.300.1180	Синтетическая грунтовка	л	0,070	120,00	8,40
10.250.1047	Матовая краска на синтетической основе	л	0,132	135,00	17,82
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,50	250,00	125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,20	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				225,54
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				56,39
	Цена за м²				281,93
В отношении покрываемой поверхности цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение грунтовки на водной основе (0,070 л) после зачистки, шлифовки и очистки, нанесение интерьерной шпатлевки на водной основе (0,643 кг) и шлифование поверхности, нанесение матовой краски на синтетической основе желаемого цвета (в среднем 0,132 л) в два слоя поверх синтетической грунтовки (0,070 л): Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются. Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1543	Нанесение грунтовки и двухслойного синтетического покрытия на водной основе на свежоштукатуренные поверхности (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.300.1171	Грунтовка на водной основе	л	0,070	65,00	4,55
10.300.1180	Синтетическая грунтовка	л	0,070	120,00	8,40
10.250.1044	Глянцевая краска на синтетической основе	л	0,132	200,00	26,40
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,60	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,30	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				238,85
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				59,71
	Цена за м²				298,56

В отношении нанесения грунтовки на водной основе (0,070 л) на покрываемую поверхность после обработки скребком, шлифовки и очистки цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение синтетической глянцевой краски желаемого цвета (в среднем 0,132 л) в два слоя поверх синтетической грунтовки (0,070 л):

Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.

Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1544	Нанесение грунтовки и двухслойного синтетического покрытия на водной основе на свежоштукатуренные поверхности (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.300.1171	Грунтовка на водной основе	л	0,070	65,00	4,55
10.300.1180	Синтетическая грунтовка	л	0,070	120,00	8,40
10.250.1047	Матовая краска на синтетической основе	л	0,132	135,00	17,82
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,60	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,30	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				230,27
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				57,57
	Цена за м²				287,84
В отношении нанесения грунтовки на водной основе (0,070 л) на покрываемую поверхность после обработки скребком, шлифовки и очистки цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение матовой краски на синтетической основе желаемого цвета (в среднем 0,132 л) в два слоя поверх синтетической грунтовки (0,070 л): Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются. Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1545	Нанесение грунтовки и двухслойного синтетического покрытия на водной основе на поверхности с атласной штукатуркой и листами гипсокартона (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.300.1171	Грунтовка на водной основе	л	0,070	65,00	4,55
10.300.1180	Синтетическая грунтовка	л	0,070	120,00	8,40
10.250.1044	Глянцевая краска на синтетической основе	л	0,132	200,00	26,40
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,55	250,00	137,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,30	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				226,35
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				56,59
	Цена за м²				282,94
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение грунтовки на водной основе (0,070 л) на покрываемую поверхность после обработки очистки, нанесение синтетической краски желаемого цвета (в среднем 0,132 л) в два слоя поверх синтетической грунтовки (0,070 л):					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1546	Нанесение грунтовки и двухслойного синтетического покрытия на водной основе на поверхности с атласной штукатуркой и листами гипсокартона (внутренние стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.300.1171	Грунтовка на водной основе	л	0,070	65,00	4,55
10.300.1180	Синтетическая грунтовка	л	0,070	120,00	8,40
10.250.1047	Матовая краска на синтетической основе	л	0,132	135,00	17,82
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,55	250,00	137,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,30	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				217,77
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				54,44
	Цена за м²				272,21
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение грунтовки на водной основе (0,070 л) на покрываемую поверхность после обработки очистки, нанесение синтетической краски желаемого цвета (в среднем 0,132 л) в два слоя поверх синтетической грунтовки (0,070 л):					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1547					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5508	Материал: Тонкослойная штукатурка (атласная штукатурка)	кг	0,05	3,09	0,15
10.130.9991	Вода	м³	0,002	38,50	0,08
10.300.1602	Наждачная бумага	Кол-во	1	6,50	6,50
10.250.1050	Водоэмульсионное покрытие для потолков (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 5, Степень блеска: G3)	кг	0,300	45,00	13,50
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,40	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00	24,75
	Стоимость материалов и работ				144,98
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				36,25
	Цена за м²				181,23
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за очистку частей поверхностей со вздутой и осыпающейся старой краской, выполнение необходимых ремонтных работ с использованием штукатурки/шпатлевки и нанесение двух слоев краски на водной основе для потолков из расчета 0,300 л:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1548					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1171	Материал: Грунтовка на водной основе	л	0,070	65,00	4,55
10.250.1050	Водоэмульсионное покрытие для потолков (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 5, Степень блеска: G3)	кг	0,300	45,00	13,50
	Специальность:				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,45	250,00	112,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,20	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				163,55
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				40,89
	Цена за м²				204,44
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение грунтовки на водной основе (0,070 л) на покрываемую поверхность после ее шлифовки, зачистки и очищения, нанесение водоэмульсионной краски для потолков (в среднем 0,300 л) в два слоя: Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются. Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1549					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1602	Плата за погрузку, разгрузку и хранение Материал: Наждачная бумага	Кол-во	1	6,50	6,50
10.250.1050	Водоземлюсионное покрытие для потолков (Класс укрывистости: 2, Класс стойкости к мокрому истиранию: 5, Степень блеска: G3)	кг	0,300	45,00	13,50
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,40	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,15	165,00	24,75
	Стоимость материалов и работ				144,75
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				36,19
	Цена за м²				180,94
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы подрядчика и прибыль за нанесение водоземлюсионной краски для потолков (в среднем 0,300 л) в два слоя на поверхность после зачистки и очищения покрываемой поверхности с атласной штукатуркой:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1601	Грунтование и окраска открытого бетона или поверхностей со штукатуркой или старой краской с использованием акриловой краски на водной основе (наружные стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1171	Материал: Грунтовка на водной основе	л	0,070	65,00	4,55
10.250.1021	Акриловая сополимерная эмульсионная краска на водной основе для наружных стен (V1:W1:G3)	л	0,222	125,00	27,75
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,60	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,30	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				231,80
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				57,95
	Цена за м²				289,75
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за обработку покрываемых поверхностей скребком, нанесение грунтовки (в среднем 0,070 л) в один слой после удаления заусенцев и шероховатостей, нанесение акриловой сополимерной эмульсионной краски на водной основе (в среднем 0,222 л) нужного цвета в два слоя поверх слоя грунтовки с помощью кисти или валика:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1602	Грунтование и окраска открытого бетона или поверхностей со штукатуркой или старой краской с использованием чисто акриловой краски на водной основе (наружные стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1171	Материал: Грунтовка на водной основе	л	0,070	65,00	4,55
10.250.1026	Чистоакриловая краска на водной основе для наружных стен (V3:W3:G2)	л	0,200	217,00	43,40
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,60	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,30	165,00	49,50
Стоимость материалов и работ					247,45
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					61,86
Цена за м²					309,31
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за обработку покрываемых поверхностей скребком, нанесение грунтовки (в среднем 0,070 л) в один слой после удаления заусенцев и шероховатостей, нанесение чистой акриловой краски на водной основе (в среднем 0,200 л) нужного цвета в два слоя поверх слоя грунтовки с помощью кисти или валика: Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются. Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1603	Грунтование и окраска открытого бетона или поверхностей со штукатуркой или старой краской с использованием чисто акриловой краски на водной основе (наружные стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1171	Материал: Грунтовка на водной основе	л	0,070	65,00	4,55
10.250.1024	Чистоакриловая краска на водной основе для наружных стен (V2:W3:G2)	л	0,200	234,00	46,80
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,60	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,30	165,00	49,50
Стоимость материалов и работ					250,85
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					62,71
Цена за м²					313,56
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за обработку покрываемых поверхностей скребком, нанесение грунтовки (в среднем 0,070 л) в один слой после удаления заусенцев и шероховатостей, нанесение чистой акриловой краски на водной основе (в среднем 0,200 л) нужного цвета в два слоя поверх слоя грунтовки с помощью кисти или валика: Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются. Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1604	Грунтование и окраска открытого бетона или поверхностей со штукатуркой или старой краской с использованием чисто акриловой краски на водной основе (наружные стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1171	Материал: Грунтовка на водной основе	л	0,070	65,00	4,55
10.250.1023	Чистоакриловая краска на водной основе для наружных стен (V1:W3:G2)	л	0,200	243,00	48,60
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,60	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,30	165,00	49,50
Стоимость материалов и работ					252,65
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					63,16
Цена за м²					315,81
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за обработку покрываемых поверхностей скребком, нанесение грунтовки (в среднем 0,070 л) в один слой после удаления заусенцев и шероховатостей, нанесение чистой акриловой краски на водной основе (в среднем 0,200 л) нужного цвета в два слоя поверх слоя грунтовки с помощью кисти или валика: Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются. Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1605	Грунтование и окраска открытого бетона или поверхностей со штукатуркой или старой краской с использованием силиконовой краски на водной основе (наружные стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1172	Материал: Силиконовая грунтовка на водной основе для наружных работ	л	0,111	95,00	10,55
10.250.1028	Силиконовая краска на водной основе для наружных стен (V1:W3:G3)	л	0,200	201,00	40,20
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,60	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,30	165,00	49,50
Стоимость материалов и работ					250,25
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					62,56
Цена за м²					312,81
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за обработку покрываемых поверхностей скребком, нанесение грунтовки (0,111 л) после удаления заусенцев и шероховатостей, нанесение силиконовой краски на водной основе (в среднем 0,200 л) нужного цвета в два слоя поверх слоя грунтовки с помощью кисти или валика Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются. Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1606	Грунтование и окраска открытого бетона или поверхностей со штукатуркой или старой краской с использованием силиконовой краски на водной основе (наружные стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1172	Материал: Силиконовая грунтовка на водной основе для наружных работ	л	0,111	95,00	10,55
10.250.1029	Силиконовая краска на водной основе для наружных стен (V2:W3:G3)	л	0,200	173,00	34,60
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,60	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,30	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				244,65
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				61,16
	Цена за м²				305,81
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за обработку покрываемых поверхностей скребком, нанесение грунтовки (0,111 л) после удаления заусенцев и шероховатостей, нанесение силиконовой краски на водной основе (в среднем 0,200 л) нужного цвета в два слоя поверх слоя грунтовки с помощью кисти или валика					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1607	Нанесение грунтовки и покрытия на открытый бетон или поверхности со штукатуркой или прежней краской с использованием силиконового, зернистого/текстурированного покрытия (наружные стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1172	Материал: Силиконовая грунтовка на водной основе для наружных работ	л	0,111	95,00	10,55
10.250.1032	Силиконовая зернистая/текстурированная краска на водной основе для наружных работ	кг	1,00	80,00	80,00
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,70	250,00	175,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,35	165,00	57,75
	Стоимость материалов и работ				323,30
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				80,83
	Цена за м²				404,13
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за обработку покрываемых поверхностей скребком, нанесение грунтовки (0,111 л) после удаления заусенцев и шероховатостей, нанесение зернистой/текстурированной силиконовой краски (в среднем 1,00 кг) нужного цвета в один слой поверх слоя грунтовки:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1608	Нанесение грунтовки и покрытия на открытый бетон или поверхности со штукатуркой или старой краской с использованием фотокаталитической краски (наружные стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1172	Материал: Силиконовая грунтовка на водной основе для наружных работ	л	0,111	95,00	10,55
10.250.1035	Силиконовая краска, фотокаталитическая, на водной основе для наружных стен (V2:W3:G3)	л	0,200	191,00	38,20
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,60	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,30	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				248,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				62,06
	Цена за м²				310,31
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за обработку покрываемых поверхностей скребком, нанесение грунтовки (0,111 л) после удаления заусенцев и шероховатостей, нанесение фотокаталитической краски на водной основе (в среднем 0,200 л) нужного цвета в два слоя поверх слоя грунтовки с помощью кисти или валика:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1609	Нанесение грунтовки и покрытия на открытый бетон или поверхности со штукатуркой или старой краской с использованием фотокаталитической краски (наружные стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1172	Материал: Силиконовая грунтовка на водной основе для наружных работ	л	0,111	95,00	10,55
10.250.1036	Чистоакриловая краска на водной основе, фотокаталитическая) для наружных стен (V1:W3:G2)	л	0,246	243,00	59,78
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,60	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,30	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				269,83
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				67,46
	Цена за м²				337,29
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за обработку покрываемых поверхностей скребком, нанесение грунтовки (0,111 л) после удаления заусенцев и шероховатостей, нанесение фотокаталитической краски на водной основе (в среднем 0,246 л) нужного цвета в два слоя поверх слоя грунтовки с помощью кисти или валика:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1610	Нанесение прозрачного, устойчивого к УФ-излучению защитного покрытия на водной основе на открытые бетонные или оштукатуренные поверхности (наружные стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1261	Материал: Прозрачное, стойкое к УФ-лучам, защитное покрытие	л	0,448	180,00	80,64
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,50	250,00	125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				246,89
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				61,72
	Цена за м²				308,61
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за обработку покрываемых поверхностей скребком, нанесение устойчивого к УФ-излучению прозрачного защитного покрытия на водной основе в два слоя (в среднем 0,448 л) после удаления заусенцев и шероховатостей:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1611	Прозрачное, устойчивое к УФ-излучению, защитное покрытие на основе силиксана натурального камня и прессованного кирпича (наружные стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1262	Материал: Прозрачное, устойчивое к УФ-излучению, защитное покрытие на основе силиксана	л	0,41	190,00	77,90
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,50	250,00	125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				244,15
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				61,04
	Цена за м²				305,19
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за обработку покрываемых поверхностей скребком, нанесение устойчивого к УФ-излучению прозрачного защитного покрытия на силиксановой основе в два слоя (в среднем 0.410 л) после удаления заусенцев и шероховатостей:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1612	Нанесение грунтовки и покрытия на сборные поверхности с использованием чистой акриловой краски для наружных работ (наружные стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1185	Материал: Грунтовка для наружных стен на основе акрилового сополимера и растворителя	л	0,102	205,00	20,91
10.250.1026	Чистоакриловая краска на водной основе для наружных стен (V3:W3:G2)	л	0,200	217,00	43,40
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,60	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,30	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				263,81
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				65,95
	Цена за м²				329,76
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за нанесение грунтовки (0,102 л) после удаления пыли и загрязнений с покрываемых поверхностей, нанесение чисто акриловой краски для наружных работ (в среднем 0,200 л) нужного цвета в два слоя поверх слоя грунтовки с помощью кисти или валика:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1613	Нанесение грунтовки и покрытия на сборные поверхности с использованием чистой акриловой краски для наружных работ (наружные стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1185	Материал: Грунтовка для наружных стен на основе акрилового сополимера и растворителя	л	0,102	205,00	20,91
10.250.1024	Чистоакриловая краска на водной основе для наружных стен (V2:W3:G2)	л	0,200	234,00	46,80
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,60	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,30	165,00	49,50
Стоимость материалов и работ					267,21
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					66,80
Цена за м²					334,01
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за нанесение грунтовки (0,102 л) после удаления пыли и загрязнений с покрываемых поверхностей, нанесение чисто акриловой краски для наружных работ (в среднем 0,200 л) нужного цвета в два слоя поверх слоя грунтовки с помощью кисти или валика: Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются. Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1614	Нанесение грунтовки и покрытия на сборные поверхности с использованием чистой акриловой краски для наружных работ (наружные стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1185	Материал: Грунтовка для наружных стен на основе акрилового сополимера и растворителя	л	0,102	205,00	20,91
10.250.1023	Чистоакриловая краска на водной основе для наружных стен (V1:W3:G2)	л	0,200	243,00	48,60
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,60	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,30	165,00	49,50
Стоимость материалов и работ					269,01
25 % прибыли подрядчика и накладных расходов					67,25
Цена за м²					336,26
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за нанесение грунтовки (0,102 л) после удаления пыли и загрязнений с покрываемых поверхностей, нанесение чисто акриловой краски для наружных работ (в среднем 0,200 л) нужного цвета в два слоя поверх слоя грунтовки с помощью кисти или валика: Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются. Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1615	Нанесение прозрачного, устойчивого к УФ-излучению защитного покрытия на водной основе на сборно-блочные поверхности (наружные стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1261	Материал: Прозрачное, стойкое к УФ-лучам, защитное покрытие	л	0,448	180,00	80,64
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,50	250,00	125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				246,89
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				61,72
	Цена за м²				308,61
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за нанесение устойчивого к УФ-излучению прозрачного защитного покрытия на водной основе в два слоя (в среднем 0,448 л) после удаления пыли и загрязнений с покрываемых поверхностей:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1616	Нанесение прозрачного, устойчивого к УФ-излучению защитного покрытия на основе силиксана на сборно-блочные поверхности (наружные стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1262	Материал: Прозрачное, устойчивое к УФ-излучению, защитное покрытие на основе силиксана	л	0,410	190,00	77,90
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,50	250,00	125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00	41,25
	Стоимость материалов и работ				244,15
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				61,04
	Цена за м²				305,19
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за нанесение устойчивого к УФ-излучению прозрачного защитного покрытия на силиксановой основе в два слоя (в среднем 0,410 л) после удаления пыли и загрязнений с покрываемых поверхностей:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1617	Нанесение грунтовки и покрытия на цементные и магнезитовые поверхности с использованием фотокаталитической краски (наружные стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1172	Материал: Силиконовая грунтовка на водной основе для наружных работ	л	0,111	95,00	10,55
10.250.1035	Силиконовая краска, фотокаталитическая, на водной основе для наружных стен (V2:W3:G3)	л	0,200	191,00	38,20
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,60	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,30	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				248,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				62,06
	Цена за м²				310,31
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за нанесение грунтовки (0,111 л) после удаления пыли и загрязнений с покрываемых поверхностей, нанесение фотокаталитической силиконовой краски на водной основе (в среднем 0,200 л) нужного цвета в два слоя поверх слоя грунтовки с помощью кисти или валика:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1618	Нанесение грунтовки и покрытия на цементные и магнезитовые поверхности с использованием фотокаталитической краски (наружные стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1172	Материал: Силиконовая грунтовка на водной основе для наружных работ	л	0,111	95,00	10,55
10.250.1036	Чистоакриловая краска на водной основе, фотокаталитическая) для наружных стен (V1:W3:G2)	л	0,200	243,00	48,60
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,60	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,30	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				258,65
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				64,66
	Цена за м²				323,31
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за нанесение грунтовки (0,111 л) после удаления пыли и загрязнений с покрываемых поверхностей, нанесение фотокаталитической акриловой краски на водной основе (в среднем 0,200 л) нужного цвета в два слоя поверх слоя грунтовки с помощью кисти или валика:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1619	Нанесение грунтовки и покрытия на стеклопластиковые поверхности с использованием фотокаталитической краски (наружные стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1172	Материал: Силиконовая грунтовка на водной основе для наружных работ	л	0,111	95,00	10,55
10.250.1035	Силиконовая краска, фотокаталитическая, на водной основе для наружных стен (V2:W3:G3)	л	0,200	191,00	38,20
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,60	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,30	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				248,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				62,06
	Цена за м²				310,31
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за нанесение грунтовки (0,111 л) после удаления пыли и загрязнений с покрываемых поверхностей, нанесение фотокаталитической силиконовой краски на водной основе (в среднем 0,200 л) нужного цвета в два слоя поверх слоя грунтовки с помощью кисти или валика:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1620	Нанесение грунтовки и покрытия на стеклопластиковые поверхности с использованием фотокаталитической краски (наружные стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1172	Материал: Силиконовая грунтовка на водной основе для наружных работ	л	0,111	95,00	10,55
10.250.1036	Чистоакриловая краска на водной основе, фотокаталитическая) для наружных стен (V1:W3:G2)	л	0,200	243,00	48,60
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,60	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,30	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				258,65
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				64,66
	Цена за м²				323,31
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за нанесение грунтовки (0,111 л) после удаления пыли и загрязнений с покрываемых поверхностей, нанесение фотокаталитической чистой акриловой краски на водной основе (в среднем 0,200 л) нужного цвета в два слоя поверх слоя грунтовки с помощью кисти или валика:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1621	Нанесение грунтовки и покрытия на поверхности с теплоизоляцией с использованием фотокаталитической краски (наружные стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1172	Материал: Силиконовая грунтовка на водной основе для наружных работ	л	0,111	95,00	10,55
10.250.1035	Силиконовая краска, фотокаталитическая, на водной основе для наружных стен (V2:W3:G3)	л	0,200	191,00	38,20
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,60	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,30	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				248,25
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				62,06
	Цена за м²				310,31
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за нанесение грунтовки (0,111 л) после удаления пыли и загрязнений с покрываемых поверхностей, нанесение фотокаталитической силиконовой краски на водной основе (в среднем 0,200 л) нужного цвета в два слоя поверх слоя грунтовки с помощью кисти или валика:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1622	Нанесение грунтовки и покрытия на поверхности с теплоизоляцией с использованием фотокаталитической краски (наружные стены)				м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1172	Материал: Силиконовая грунтовка на водной основе для наружных работ	л	0,111	95,00	10,55
10.250.1036	Чистоакриловая краска на водной основе, фотокаталитическая) для наружных стен (V1:W3:G2)	л	0,200	243,00	48,60
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,60	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,30	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				258,65
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				64,66
	Цена за м²				323,31
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за нанесение грунтовки (0,111 л) после удаления пыли и загрязнений с покрываемых поверхностей, нанесение фотокаталитической чистой акриловой краски на водной основе (в среднем 0,200 л) нужного цвета в два слоя поверх слоя грунтовки с помощью кисти или валика:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1623					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1185	Материал: Грунтовка для наружных стен на основе акрилового сополимера и растворителя	л	0,102	205,00	20,91
10.250.1039	Чистоакриловая краска на водной основе, зернистая/текстурированная, эластичная, для наружных стен (V3:W3:G2)	л	0,475	217,00	103,08
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,60	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,30	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				323,49
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				80,87
	Цена за м²				404,36
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за нанесение грунтовки (0,102 л) после удаления пыли и загрязнений с покрываемых поверхностей, нанесение чисто акриловой краски на водной основе, зернистой/текстурированной, эластичной для наружных работ (в среднем 0,475 л) нужного цвета в один слой поверх слоя грунтовки с помощью кораллового валика:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.540.1624					м²
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.300.1185	Материал: Грунтовка для наружных стен на основе акрилового сополимера и растворителя	л	0,102	205,00	20,91
10.250.1037	Чистоакриловая краска на водной основе, зернистая/текстурированная, эластичная, для наружных стен (V2:W3:G2)	л	0,475	234,00	111,15
10.100.1023	Специальность: Мастер-маляр	ч	0,60	250,00	150,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,30	165,00	49,50
	Стоимость материалов и работ				331,56
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				82,89
	Цена за м²				414,45
Цена за м², включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за нанесение грунтовки (0,102 л) после удаления пыли и загрязнений с покрываемых поверхностей, нанесение чисто акриловой краски на водной основе, зернистой/текстурированной, эластичной для наружных работ (в среднем 0,475 л) нужного цвета в один слой поверх слоя грунтовки с помощью кораллового валика:					
Ед. изм.: Измеряется площадь окрашенных поверхностей в рамках проекта. Все промежутки вычитаются.					
Примечание. Для стен и потолков выше 3 м должны быть предусмотрены дополнительные леса. При наличии строительных лесов для штукатурки дополнительные леса для побелки не предусмотрены.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.550.1001	Изготовление и установка окон и дверей из квадратных и прямоугольных профилей				кг
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.3601	Материал: Труба квадратного сечения (разный диаметр) (включая такие затраты как отходы, сварка и т. д.)	кг	0,682	30,48	20,79
10.130.1708	Стальной профиль (включая такие затраты как отходы, сварка и т. д.)	кг	0,418	22,50	9,41
19.100.1089	Специальность: Производство Цех производства стального профиля	ч	0,015	4.182,27	62,73
10.100.1018	Монтаж	ч	0,075	250,00	18,75
10.100.1062	Мастер-кузнец Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,05	165,00	8,25
	Стоимость материалов и работ				119,93
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				29,98
	Цена за кг				149,91

Цена за кг за сварку чугуна, клепку, болтовые соединения, любые материалы и отходы, затраты на ремонт, затраты на выполнение работ, погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки, разгрузки на месте работ, строительные леса и подъемное оборудование, а также накладные и прибыль подрядчика (без учета стоимости металлических аксессуаров и краски) за изготовление окон и дверей с использованием квадратных и прямоугольных профилей с добавлением листового металла и плоских стержней, где это необходимо, в соответствии с проектом и проектными техническими характеристиками; установку замков, болтов и других аналогичных материалов с помощью стальных зажимов или других аксессуаров:

Ед.изм.: Основные компоненты производства, замки, ручки запора и зажимы, которые должны быть установлены на стенах, необходимо взвесить перед их покраской, а затем зарегистрировать в приложении и установить. Все изготовление оплачивается аналогичным образом.

Примечание.

- Однако, если декоративные элементы сделаны из какого-либо другого металла, не железа, или любой из компонентов, такой как замки, болты или рычаги, покрыты никелем, затраты на материал и работу оплачиваются отдельно.
- Петли и роликовые подшипники, а также оконная фурнитура, замки и аналогичные другие компоненты, изготовленные из любого другого материала, кроме железа, оплачиваются отдельно с внесением соответствующих исправлений в смету.
- Стоимость установки металлических компонентов (петли, роликовые подшипники, замки, оконная фурнитура и т. д.) должна быть включена в цену.
- Однако если администрация сочтет это необходимым, она может сравнивать масштабный вес всех профилей с их весами, приведенными в таблице, на основе размеров в детализовке проекта. После этого сравнения производится оплата за максимум на 7 % больший вес, чем указан в таблице. Веса, превышающие 7 %, не принимаются во внимание. Если при проверке веса будет установлено, что фактический вес меньше веса, указанного в таблице, в качестве основы берется шкала при условии, что работа принята администрацией.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.550.1002	Изготовление и монтаж дверных коробок из гнутого горячекатанного листового металла толщиной 1,50 мм				кг
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.1251	Материал: Горячекатанный окисленный листовой металл в рулонах толщиной 1,50 мм (включая такие затраты как отходы, сварка и т. д.)	кг	1,1	21,90	24,09
	Специальность: Производство				
19.100.1089	Цех производства стального профиля	ч	0,02	4.182,27	83,65
	Монтаж				
10.100.1018	Мастер-кузнец	ч	0,1	250,00	25,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00	8,25
	(Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)				
	Стоимость материалов и работ				140,99
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				35,25
	Цена за кг				176,24
Цена за кг за любой материал и отходы, работу мастерской, затраты на выполнение работ и работы подрядчика, и прибыль (без учета краски) за изготовление дверных коробок из горячекатаного листового металла толщиной 1,50 мм путем его гибки и установки вместе с петлями:					
Ед.изм.: Основные компоненты производства, зажимы, которые должны быть установлены на стенах, необходимо взвесить перед их покраской, а затем зарегистрировать в приложении и установить. Все изготовление оплачивается аналогичным образом.					
Примечание. Если администрация сочтет это необходимым, она может сравнивать масштабный вес всех профилей и узловых пластин с их весами, приведенными в таблице, на основе размеров в детализовке проекта. После этого сравнения производится оплата за максимум на 7 % больший вес, чем указан в таблице. Веса, превышающие 7 %, не принимаются во внимание. Если при проверке веса будет установлено, что фактический вес меньше веса, указанного в таблице, в качестве основы берется шкала при условии, что работа принята администрацией.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.550.1003	Изготовление и монтаж дверных коробок из гнутого горячекатанного листового металла толщиной 2,00 мм				кг
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.1254	Материал: Горячекатанный окисленный листовой металл в рулонах толщиной 2,00 мм (включая такие затраты как отходы, сварка и т. д.)	кг	1,1	20,84	22,92
	Специальность: Производство				
19.100.1089	Цех производства стального профиля	ч	0,02	4.182,27	83,65
	Монтаж				
10.100.1018	Мастер-кузнец	ч	0,1	250,00	25,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,05	165,00	8,25
	(Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)				
	Стоимость материалов и работ				139,82
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				34,96
	Цена за кг				174,78

Цена за кг за любой материал и отходы, работу мастерской, затраты на выполнение работ и работы подрядчика, и прибыль (без учета краски) за изготовление дверных коробок из горячекатаного листового металла толщиной 2.00 мм путем его гибки и установки вместе с петлями:

Ед.изм.: Основные компоненты производства, зажимы, которые должны быть установлены на стенах, необходимо взвесить перед их покраской, а затем зарегистрировать в приложении и установить. Все изготовление оплачивается аналогичным образом.

Примечание. Если администрация сочтет это необходимым, она может сравнивать масштабный вес всех профилей и узловых пластин с их весами, приведенными в таблице, на основе размеров в детализовке проекта. После этого сравнения производится оплата за максимум на 7 % больший вес, чем указан в таблице. Веса, превышающие 7 %, не принимаются во внимание. Если при проверке веса будет установлено, что фактический вес меньше веса, указанного в таблице, в качестве основы берется шкала при условии, что работа принята администрацией.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.550.1004	Изготовление и монтаж дверных коробок из гладкого гнутого черного листового металла толщиной 1,50 мм				кг
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.1001	Материал: Простой лист из черного металла (включая такие затраты как отходы, сварка и т. д.)	кг	1,1	21,90	24,09
	Специальность: Производство				
19.100.1089	Цех производства стального профиля	ч	0,02	4.182,27	83,65
	Монтаж				
10.100.1018	Мастер-кузнец	ч	0,1	250,00	25,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,05	165,00	8,25
	Стоимость материалов и работ				140,99
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				35,25
	Цена за кг				176,24
Цена за кг за любой материал и отходы, работу мастерской, затраты на выполнение работ и накладные расходы и прибыль подрядчика (без учета краски) за изготовление дверных коробок из гладкого черного листового металла толщиной 1,50 мм путем его гибки и установки вместе с петлями:					
Ед.изм.: Основные компоненты производства, зажимы, которые должны быть установлены на стенах, необходимо взвесить перед их покраской, а затем зарегистрировать в приложении и установить. Все изготовление оплачивается аналогичным образом.					
Примечание. Если администрация сочтет это необходимым, она может сравнивать масштабный вес всех профилей и узловых пластин с их весами, приведенными в таблице, на основе размеров в детализовке проекта. После этого сравнения производится оплата за максимум на 7 % больший вес, чем указан в таблице. Веса, превышающие 7 %, не принимаются во внимание. Если при проверке веса будет установлено, что фактический вес меньше веса, указанного в таблице, в качестве основы берется шкала при условии, что работа принята администрацией.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.550.1005	Изготовление и монтаж дверных коробок из гладкого гнутого черного листового металла толщиной 2,00 мм				кг
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.1002	Материал: Простой лист из черного металла (включая такие затраты как отходы, сварка и т. д.)	кг	1,1	20,84	22,92
	Специальность: Производство				
19.100.1089	Цех производства стального профиля	ч	0,02	4.182,27	83,65
	Монтаж				
10.100.1018	Мастер-кузнец	ч	0,1	250,00	25,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,05	165,00	8,25
	Стоимость материалов и работ				139,82
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				34,96
	Цена за кг				174,78
Цена за кг за любой материал и отходы, работу мастерской, затраты на выполнение работ и накладные расходы и прибыль подрядчика (без учета краски) за изготовление дверных коробок из гладкого черного листового металла толщиной 2.00 мм путем его гибки и установки вместе с петлями:					
Ед.изм.: Основные компоненты производства, зажимы, которые должны быть установлены на стенах, необходимо взвесить перед их покраской, а затем зарегистрировать в приложении и установить. Все изготовление оплачивается аналогичным образом.					
Примечание. Если администрация сочтет это необходимым, она может сравнивать масштабный вес всех профилей и узловых пластин с их весами, приведенными в таблице, на основе размеров в детализовке проекта. После этого сравнения производится оплата за максимум на 7 % больший вес, чем указан в таблице. Веса, превышающие 7 %, не принимаются во внимание. Если при проверке веса будет установлено, что фактический вес меньше веса, указанного в таблице, в качестве основы берется шкала при условии, что работа принята администрацией.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.550.1201	Изготовление и монтаж отдельных конструкций (резервуары для воды и т. п.) из различных стальных профилей и листового металла.				кг
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1708	Материал: Стальной профиль (включая такие затраты как отходы, сварка и т. д.)	кг	0,55	22,50	12,38
10.200.1001	Простой лист из черного металла (включая такие затраты как отходы, сварка и т. д.)	кг	0,55	21,90	12,05
	Специальность: Изготовление и монтаж				
19.100.1089	Цех производства стального профиля	ч	0,015	4.182,27	62,73
10.100.1018	Мастер-кузнец	ч	0,05	250,00	12,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,05	165,00	8,25
	Стоимость материалов и работ				107,91
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				26,98
	Цена за кг				134,89
В отношении изготовления резервуаров для воды и других подобных изделий из любого вида стальных профилей и листового металла с односторонним или двухсторонним усилением цена за кг за любой материал и отходы, затраты на сварку и работу мастерской, выполнение работ, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, а также накладные расходы и прибыль подрядчика (без учета стоимости краски): Ед.изм.: Основные компоненты производства, замки, ручки запора и зажимы, которые должны быть установлены на стенах, необходимо взвесить перед их покраской, а затем зарегистрировать в приложении и установить. Все изготовление оплачивается аналогичным образом. Примечание. 1) Однако, если декоративные элементы сделаны из какого-либо другого металла, не железа, или любой из компонентов, такой как замки, болты или рычаги, покрыты никелем, затраты на материал и работу оплачиваются отдельно. 2) Петли и роликовые подшипники, а также оконная фурнитура, замки и аналогичные другие компоненты, изготовленные из любого другого материала, кроме железа, оплачиваются отдельно с внесением соответствующих исправлений в смету. 3) Стоимость установки металлических компонентов (петли, роликовые подшипники, замки, оконная фурнитура и т. д.) должна быть включена в цену. 4) Однако если администрация сочтет это необходимым, она может сравнивать масштабный вес всех профилей и узловых пластин с их весами, приведенными в таблице, на основе размеров в детализовке проекта. После этого сравнения производится оплата за максимум на 7 % больший вес, чем указан в таблице. Веса, превышающие 7 %, не принимаются во внимание. Если при проверке веса будет установлено, что фактический вес меньше веса, указанного в таблице, в качестве основы берется шкала при условии, что работа принята администрацией.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.550.1202	Изготовление и монтаж различных металлоконструкций из стальных полос и профиля.				кг
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1707	Материал: Стальная полоса (включая такие затраты как отходы, сварка и т. д.)	кг	0,55	22,50	12,38
10.130.1708	Стальной профиль (включая такие затраты как отходы, сварка и т. д.)	кг	0,55	22,50	12,38
	Специальность: Изготовление и монтаж				
19.100.1089	Цех производства стального профиля	ч	0,015	4.182,27	62,73
10.100.1018	Мастер-кузнец	ч	0,075	250,00	18,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,05	165,00	8,25
	Стоимость материалов и работ				114,49
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				28,62
	Цена за кг				143,11
Цена за кг за стальные заклепки, болты, сварку, любые материалы и отходы, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, выполнение работ и накладные расходы подрядчика и прибыль (без учета стоимости краски) за любого типа лестницы, балконы, перила мостиков, оконные и садовые ограждения, лестницы для подъема на крышу или установленные в выгребных ямах и других аналогичных местах, изготовленные из стальных прутков, полос и стального профиля:					
Ед.изм.: Взвешивается с изделием и крепежом, если таковые имеются, перед нанесением покрытия и монтажом.					
Примечание. Если администрация сочтет это необходимым, она может сравнивать масштабный вес всех профилей и узловых пластин с их весами, приведенными в таблице, на основе размеров в детализовке проекта. После этого сравнения производится оплата за максимум на 7 % больший вес, чем указан в таблице. Веса, превышающие 7 %, не принимаются во внимание. Если при проверке веса будет установлено, что фактический вес меньше веса, указанного в таблице, в качестве основы берется шкала при условии, что работа принята администрацией.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.550.1203	Изготовление и монтаж перил с применением сварки стальных труб				кг
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.4507	Материал: Стальная труба (включая такие затраты как отходы, сварка и т. д.)	кг	1,1	13,00	14,30
	Специальность: Изготовление и монтаж				
19.100.1089	Цех производства стального профиля	ч	0,01	4.182,27	41,82
10.100.1018	Мастер-кузнец	ч	0,15	250,00	37,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Погрузка, горизонтальная и вертикальная транспортировка, разгрузка на месте работ)	ч	0,1	165,00	16,50
	Стоимость материалов и работ				110,12
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				27,53
	Цена за кг				137,65
Цена за кг за любой материал и отходы, затраты мастерской, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, выполнение работ и накладные расходы и прибыль подрядчика (без учета стоимости краски) за оконные и садовые ограждения, защитные барьеры и другие подобные изделия из труб любого диаметра в зависимости от проекта и соединение деталей с помощью сварки:					
Ед.изм.: Взвешивается с изделием и крепежом, если таковые имеются, перед нанесением покрытия и монтажом.					
Примечание. Если администрация сочтет это необходимым, она может сравнивать масштабный вес всех профилей и узловых пластин с их весами, приведенными в таблице, на основе размеров в детализовке проекта. После этого сравнения производится оплата за максимум на 7 % больший вес, чем указан в таблице. Веса, превышающие 7 %, не принимаются во внимание. Если при проверке веса будет установлено, что фактический вес меньше веса, указанного в таблице, в качестве основы берется шкала при условии, что работа принята администрацией.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.550.1204	Изготовление и установка настила из листового металла с ромбовидным рисунком (на существующие балки, помещения, лестницы и несущие элементы)				кг
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.1501	Материал: Листовой металл с ромбовидным рисунком (включая такие затраты как отходы, сварка и т. д.)	кг	1,05	36,70	38,54
	Специальность: Изготовление и монтаж				
19.100.1089	Цех производства стального профиля	ч	0,01	4.182,27	41,82
10.100.1018	Мастер-кузнец	ч	0,05	250,00	12,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,05	165,00	8,25
	Стоимость материалов и работ				101,11
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				25,28
	Цена за кг				126,39
Цена за кг за любой материал и отходы, затраты мастерской, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ, выполнение работ и накладные расходы подрядчика, а также его прибыль (без учета стоимости краски) за резку и укладку листового металла с ромбовидным рисунком на существующую несущую систему в соответствии с проектом и создание напольного покрытия путем крепления металлических листов с помощью заклепок или сварки, или крепления листов в существующих пазах: Ед. изм.: 1) Металлический лист с ромбовидным рисунком, готовый к установке, должен быть взвешен. 2) Однако если администрация сочтет это необходимым, она может сравнивать масштабный вес всех профилей и узловых пластин с их весами, приведенными в таблице, на основе размеров в детализовке проекта. После этого сравнения производится оплата за максимум на 7 % больший вес, чем указан в таблице. Веса, превышающие 7 %, не принимаются во внимание. Если при проверке веса будет установлено, что фактический вес меньше веса, указанного в таблице, в качестве основы берется шкала при условии, что работа принята администрацией.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.555.1001	Строительство заборов из оцинкованной проволочной сетки с размером ячеек 50 × 150 мм, высотой 1,00 м, диаметром 4,5 мм, с мин. двойной скруткой и покрытой электростатической порошковой краской на основе полиэфирных смол (для нанесения на стену на расстоянии 2,5 м между столбами)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.480.1501	Материал Проволочная панель высотой 1,00 м, мин. 2 скрутки	м	1	165,00	165,00
10.480.1511	Столб панельного ограждения высотой 1,00 м	Кол-во	0,4	145,00	58,00
10.480.1521	Зажимы (для ограждения из проволочной сетки)	Кол-во	0,8	6,00	4,80
10.200.4024	Дюбель с гильзой М8 × 100 мм (ST37 электролитически оцинкованный) (стоимость монтажного материала)	Кол-во	1,65	3,60	5,94
19.100.1110	Сверло	ч	0,1	303,70	30,37
	Специальность				
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				430,11
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				107,53
	Цена за м				537,64
Включая сверление отверстий для столбов забора в железобетонной стене, бетонных плитах парапета и т. д., которые не интегрируются при бурении, цена 1,00 м забора с интервалами в среднем 2,5 м, монтаж оцинкованных столбиков с электростатическим порошковым покрытием на основе полиэфирных смол высотой 1,00 м и размером 50 × 50 × 1,5 мм, с фланцами 120 × 120 × 5 мм в четырех точках в вертикальном положении и на одной линии, установку забора в форме оцинкованной сетки с электростатическим порошковым покрытием на основе полиэфирных смол высотой 1,20 м, диаметром проволоки 4,5 мм и размером ячейки 50 × 150 мм, двойная скрутка, на столбах ограждения с креплением монтажными зажимами мин. в 2 точках, затраты на все виды материалов и отходы, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, выполнение работ, затраты на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.555.1002	Строительство заборов из оцинкованной проволоочной сетки с размером ячеек 50 × 150 мм, высотой 1,20 м, диаметром 4,5 мм, с мин. двойной скруткой и покрытой электростатической порошковой краской на основе полиэфирных смол (для нанесения на стену на расстоянии 2,5 м между столбами)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.480.1502	Материал: Проволоочная панель высотой 1,20 м, мин. 2 скрутки	м	1	200,00	200,00
10.480.1512	Столб панельного ограждения высотой 1,20 м	Кол-во	0,4	165,00	66,00
10.480.1521	Зажимы (для ограждения из проволоочной сетки)	Кол-во	1,2	6,00	7,20
10.200.4024	Дюбель с гильзой М8 × 100 мм (ST37 электролитически оцинкованный) (стоимость монтажного материала)	Кол-во	1,65	3,60	5,94
19.100.1110	Сверло	ч	0,1	303,70	30,37
10.100.1068	Работы: Мастер первого класса	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				500,51
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				125,13
	Цена за м				625,64
Включая сверление отверстий для столбов забора в железобетонной стене, бетонных плитах парапета и т. д., которые не интегрируются при бурении, цена 1,20 м забора с интервалами в среднем 2,5 м, монтаж оцинкованных столбиков с электростатическим порошковым покрытием на основе полиэфирных смол высотой 1,20 м и размером 50 × 50 × 1,5 мм, с фланцами 120 × 120 х 5 мм в четырех точках в вертикальном положении и на одной линии, установку забора в форме оцинкованной сетки с электростатическим порошковым покрытием на основе полиэфирных смол высотой 1,20 м, диаметром проволоки 4,5 мм и размером ячейки 50 × 150 мм, двойная скрутка, на столбах ограждения с креплением монтажными зажимами мин. в 3 точках, затраты на все виды материалов и отходы, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, выполнение работ, затраты на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.555.1003	Строительство заборов из оцинкованной проволочной сетки с размером ячеек 50 × 150 мм, высотой 1,50 м, диаметром 4,5 мм, с мин. тройной скруткой и покрытой электростатической порошковой краской на основе полиэфирных смол (для нанесения на стену на расстоянии 2,5 м между столбами)				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.480.1503	Материал: Проволочная панель высотой 1,50 м, мин. 3 скрутки	м	1	250,00	250,00
10.480.1513	Столб панельного ограждения высотой 1,50 м	Кол-во	0,4	200,00	80,00
10.480.1521	Зажимы (для ограждения из проволочной сетки)	Кол-во	1,2	6,00	7,20
10.200.4024	Дюбель с гильзой М8 × 100 мм (ST37 электролитически оцинкованный) (Стоимость монтажного материала)	Кол-во	1,65	3,60	5,94
19.100.1110	Сверло	ч	0,1	303,70	30,37
10.100.1068	Специальность: Мастер первого класса	ч	0,5	250,00	125,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,4	165,00	66,00
	Стоимость материалов и работ				564,51
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				141,13
	Цена за м				705,64
Включая сверление отверстий для столбов забора в железобетонной стене, бетонных плитах парапета и т. д., которые не интегрируются при бурении, цена забора с интервалами в среднем 2,5 м, монтаж оцинкованных столбиков с электростатическим порошковым покрытием на основе полиэфирных смол высотой 1,50 м и размером 50 × 50 × 1,5 мм, с фланцами 120 × 120 × 5 мм в четырех точках в вертикальном положении и на одной линии, установку забора в форме оцинкованной сетки с электростатическим порошковым покрытием на основе полиэфирных смол высотой 1,50 м, диаметром проволоки 4,5 мм и размером ячейки 50 × 150 мм, тройная скрутка, на столбах ограждения с креплением монтажными зажимами мин. в 3 точках, затраты на все виды материалов и отходы, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку, выполнение работ, затраты на инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика:					
Ед. изм.: рассчитывается по размерам, указанным в проекте.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.560.1001	Изготовление и монтаж чугунной решетки, крышки и дренажной канавы				кг
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.480.1471	Материал: Чугунная (решетка, крышка, дренажная канавы)	кг	1	25,00	25,00
	Специальность: Перенос и установка				
10.100.1018	Мастер-кузнец	ч	0,1	250,00	25,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00	33,00
	Стоимость материалов и работ				83,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				20,75
	Цена за кг				103,75
Цена за кг, включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, а также разгрузку на месте работ, затраты на оборудование, накладные расходы подрядчика и прибыль за подготовку путем обработки в соответствии с утвержденным администрацией проектом, транспортировку до места работ и установку чугунной решетки, крышки и дренажной канавы:					
Ед.изм.: Чугунные крышки, решетки и дренажные канавы, изготовленные и установленные в соответствии с проектом, должны быть взвешены.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.560.1002	Поставка и монтаж стеклопластиковых композитных крышек люков (чистое отверстие крышки: мин. 600 мм)				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.480.1481	Материал: Компонент, армированный стекловолокном, для закрывания канализационных колодцев для осмотра и ремонта (Включая монтажные компоненты, такие как рамы, универсальные шарниры и т. д.)	Кол-во	1	3.500,00	3.500,00
10.100.1018	Специальность: Мастер-кузнец	ч	0,3	250,00	75,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				3.674,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				918,50
	Цена за Кол-во				4.592,50
Цена за кг, включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, а также разгрузку на месте работ, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за установку на место композитной крышки из армированного стекловолокном композитного материала вместе с люком и креплением люка крепежными элементами:					
Ед. изм.: рассчитывается по количеству.					
Примечание. Засыпка, бетонирование и другие аналогичные работы вокруг люка должны быть оплачены по соответствующим позициям.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.560.1003	Поставка и монтаж стеклопластиковых композитных крышек люков (чистое отверстие крышки: мин. 600 мм)				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.480.1482	Материал: Компонент из армированного бетона, для закрывания канализационных колодцев для осмотра и ремонта (Включая монтажные компоненты, такие как рамы, универсальные шарниры и т. д.) Специальность:	Кол-во	1	2.900,00	2.900,00
10.100.1018	Мастер-кузнец	ч	0,3	250,00	75,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				3.074,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				768,50
	Цена за Кол-во				3.842,50
Цена за единицу, включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, а также разгрузку на месте работ, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за установку на место железобетонной крышки вместе с люком и креплением люка крепежными элементами:					
Ед. изм.: рассчитывается по количеству.					
Примечание. Засыпка, бетонирование и другие аналогичные работы вокруг люка должны быть оплачены по соответствующим позициям.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.560.1004	Поставка и монтаж композитных крышек люков на полимерной основе со стальным армированием (чистое отверстие крышки: мин. 600 мм)				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.480.1483	Материал: Компонент на полимерной основе со стальным армированием для закрывания канализационных колодцев для осмотра и ремонта (Включая монтажные компоненты, такие как рамы, универсальные шарниры и т. д.) Специальность:	Кол-во	1	3.200,00	3.200,00
10.100.1018	Мастер-кузнец	ч	0,3	250,00	75,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				3.374,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				843,50
	Цена за Кол-во				4.217,50

Цена за единицу, включая любые материалы и отходы, затраты на выполнение работ, погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, а также разгрузку на месте работ, затраты на оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика за установку на место композитной крышки на полимерной основе со стальным армированием вместе с люком и креплением люка крепежными элементами:

Ед. изм.: рассчитывается по количеству.

Примечание. Засыпка, бетонирование и другие аналогичные работы вокруг люка должны быть оплачены по соответствующим позициям.

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.560.2001	Ручная отсыпка выкопанного грунта высотой около 30 см (для работ по озеленению и ландшафту)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.100.1062	Стоимость отсыпки выкопанного грунта слоем около 30 см Специальность Неквалифицированный рабочий (Включая погрузку, горизонтальную и вертикальную транспортировку, разгрузку на месте работ)	ч	0,6	165,00	99,00
	Стоимость материалов и работ				99,00
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				24,75
	Цена за м³				123,75
Цена за м³, включая трудозатраты, материал и отходы, погрузку, вертикальную и горизонтальную транспортировку, разгрузку на месте работ, накладные расходы и прибыль подрядчика за ручную отсыпку выкопанного грунта высотой 30 см:					
Ед.изм. Объем рассчитывается в соответствии с единицами измерения в проекте.					
Примечание. Рыночная цена почвы должна быть добавлена к анализу сметы, если используется особый тип почвы.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.570.1001					Количество
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.490.1109	Горизонтальная смещаемость ±201-300 мм	Количество	1	102.000,00	102.000,00
10.300.2073	Жидкий строительный раствор на основе цемента для заливки (TS EN 1504-3)	кг	28	9,75	273,00
19.100.1121	Почасовая ставка насосного оборудования для инъекции раствора и затирки (8,5 кВт□ч)	ч	1	342,45	342,45
19.100.1113	Передвижной кран	ч	0,5	1.079,77	539,89
10.100.1060	Бригадир	ч	2	360,00	720,00
10.100.1061	Инспектор	ч	0,5	275,00	137,50
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	2	250,00	500,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	2	185,00	370,00
	Стоимость материалов и работ				104.882,84
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				26.220,71
	Цена за Количество				131.103,55

Цена за одну единицу, включая все виды материалов и их потери, затраты на рабочую силу, машины, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, подготовку соответствующих шаблонов анкеров для сейсмических изоляторов, изготовленных в соответствии с рабочим проектом и техническими условиями, утвержденными Администрацией, а также со специальными техническими условиями производителя; закрепление шаблонов для установки анкерных стержней в опалубке колонн; установку анкерных стержней таким образом, чтобы они находились в пределах конструктивной арматуры в соответствии с высотой и балансировкой; обеспечение контроля прочности анкеров, закреплённых в бетоне; подготовку поверхности для раствора инъекции с её увлажнением; установку форм для инъекционного раствора и герметизации форм силиконом или аналогичными материалами; монтаж сейсмических изоляторов на требуемой высоте и в требуемом балансе и их закрепления с помощью анкерных комплектов; приготовление инъекционного раствора однородным и без комков в соответствии со специальными техническими условиями производителя и погодными условиями; укладку инъекционного раствора с удалением воздушных пустот с использованием соответствующего оборудования; демонтаж стопорных болтов после бетонной заливки плиты перекрытия, выполняемой над сейсмическими изоляторами; все виды погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальную и вертикальную транспортировку на строительной площадке, а также обеспечение необходимого оборудования для монтажа сейсмических изоляторов:

Ед. изм.: рассчитывается по количеству.

Расходы, не включенные в цену за единицу:

Испытания прототипа и прочие сопутствующие расходы не включены в цену за единиц и определяются отдельно соответствующей администрацией.

Примечания.

1) Сейсмические изоляторы проектируются в соответствии с действующими Правилами проектирования сейсмостойких зданий в Турции (TBDY) и TS EN 15129.

2) Соответствие сейсмических изоляторов будет обеспечено проектировщиком конструктивной части проекта и назначенными специалистами по контролю проектирования в соответствии с Положением о надзоре за проектированием и инспекционных услугах для специальных зданий (D-TGUA-5).

3) Применение сейсмических изоляторов не допускается для грунтовых условий классов «ZE» и «ZF», определённых в соответствии с TBDY, а также для зданий высотой более 60 метров и/или с отношением высоты к меньшей стороне плана, превышающим 2,5.

4) Производственные испытания включены в единичную расценку

5) Испытания прототипа сейсмических изоляторов отечественного и/или иностранного производства должны проводиться в испытательных лабораториях/центрах, независимых от производителя и калиброванных аккредитованными организациями.

6) Монтажные элементы сейсмических изоляторов (болты, анкера, шайбы, гайки и т. п.) являются неотъемлемой частью устройства и включены в единичную расценку.

7) Степень заполнения поверхности инъекционным раствором (макет) будет проверяться полевыми испытаниями. Заполнение раствором в центральной зоне (в пределах диаметра 50 см от центра изолятора) должно составлять 95%, а общее заполнение поверхности — не менее 90% (за пределами диаметра 50 см от центра изолятора). Макетные испытания будут проводиться на 5% от общего количества изоляторов, предусмотренных проектом (минимум 2 единицы).

8) Испытания на прочность инъекционного раствора на сжатие включены в единичные расценки.

9) Прочность раствора на сжатие через 28 суток должна составлять не менее 60 МПа.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.570.1002					Количество
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.490.1116	Горизонтальная смещаемость ±201-300 мм	Количество	1	121.500,00	121.500,00
10.300.2073	Жидкий строительный раствор на основе цемента для заливки (TS EN 1504-3)	кг	32	9,75	312,00
19.100.1121	Почасовая ставка насосного оборудования для инъекции раствора и затирки (8,5 кВт□ч)	ч	1	342,45	342,45
19.100.1113	Передвижной кран	ч	0,5	1.079,77	539,89
10.100.1060	Бригадир	ч	2	360,00	720,00
10.100.1061	Инспектор	ч	0,5	275,00	137,50
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	2	250,00	500,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	2	185,00	370,00
	Стоимость материалов и работ				124.421,84
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				31.105,46
	Цена за Количество				155.527,30

Цена за одну единицу, включая все виды материалов и их потери, затраты на рабочую силу, машины, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, подготовку соответствующих шаблонов анкеров для сейсмических изоляторов, изготовленных в соответствии с рабочим проектом и техническими условиями, утвержденными Администрацией, а также со специальными техническими условиями производителя; закрепление шаблонов для установки анкерных стержней в опалубке колонн; установку анкерных стержней таким образом, чтобы они находились в пределах конструктивной арматуры в соответствии с высотой и балансировкой; обеспечение контроля прочности анкеров, закреплённых в бетоне; подготовку поверхности для раствора инъекции с её увлажнением; установку форм для инъекционного раствора и герметизации форм силиконом или аналогичными материалами; монтаж сейсмических изоляторов на требуемой высоте и в требуемом балансе и их закрепления с помощью анкерных комплектов; приготовление инъекционного раствора однородным и без комков в соответствии со специальными техническими условиями производителя и погодными условиями; укладку инъекционного раствора с удалением воздушных пустот с использованием соответствующего оборудования; демонтаж стопорных болтов после бетонной заливки плиты перекрытия, выполняемой над сейсмическими изоляторами; все виды погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальную и вертикальную транспортировку на строительной площадке, а также обеспечение необходимого оборудования для монтажа сейсмических изоляторов:

Ед. изм.: рассчитывается по количеству.

Расходы, не включенные в цену за единицу:

Испытания прототипа и прочие сопутствующие расходы не включены в цену за единиц и определяются отдельно соответствующей администрацией.

Примечания.

1) Сейсмические изоляторы проектируются в соответствии с действующими Правилами проектирования сейсмостойких зданий в Турции (TBDY) и TS EN 15129.

2) Соответствие сейсмических изоляторов будет обеспечено проектировщиком конструктивной части проекта и назначенными специалистами по контролю проектирования в соответствии с Положением о надзоре за проектированием и инспекционных услугах для специальных зданий (D-TGUA-5).

3) Применение сейсмических изоляторов не допускается для грунтовых условий классов «ZE» и «ZF», определённых в соответствии с TBDY, а также для зданий высотой более 60 метров и/или с отношением высоты к меньшей стороне плана, превышающим 2,5.

4) Производственные испытания включены в единичную расценку

5) Испытания прототипа сейсмических изоляторов отечественного и/или иностранного производства должны проводиться в испытательных лабораториях/центрах, независимых от производителя и калиброванных аккредитованными организациями.

6) Монтажные элементы сейсмических изоляторов (болты, анкера, шайбы, гайки и т. п.) являются неотъемлемой частью устройства и включены в единичную расценку.

7) Степень заполнения поверхности инъекционным раствором (макет) будет проверяться полевыми испытаниями. Заполнение раствором в центральной зоне (в пределах диаметра 50 см от центра изолятора) должно составлять 95%, а общее заполнение поверхности — не менее 90% (за пределами диаметра 50 см от центра изолятора). Макетные испытания будут проводиться на 5% от общего количества изоляторов, предусмотренных проектом (минимум 2 единицы).

8) Испытания на прочность инъекционного раствора на сжатие включены в единичные расценки.

9) Прочность раствора на сжатие через 28 суток должна составлять не менее 60 МПа.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.570.1003					Количество
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.490.1123	Горизонтальная смещаемость ±201-300 мм	Количество	1	141.000,00	141.000,00
10.300.2073	Жидкий строительный раствор на основе цемента для заливки (TS EN 1504-3)	кг	36	9,75	351,00
19.100.1121	Почасовая ставка насосного оборудования для инъекции раствора и затирки (8,5 кВт □ ч)	ч	1	342,45	342,45
19.100.1113	Передвижной кран	ч	0,5	1.079,77	539,89
10.100.1060	Бригадир	ч	2	360,00	720,00
10.100.1061	Инспектор	ч	0,5	275,00	137,50
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	2	250,00	500,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	2	185,00	370,00
	Стоимость материалов и работ				143.960,84
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				35.990,21
	Цена за Количество				179.951,05

Цена за одну единицу, включая все виды материалов и их потери, затраты на рабочую силу, машины, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, подготовку соответствующих шаблонов анкеров для сейсмических изоляторов, изготовленных в соответствии с рабочим проектом и техническими условиями, утвержденными Администрацией, а также со специальными техническими условиями производителя; закрепление шаблонов для установки анкерных стержней в опалубке колонн; установку анкерных стержней таким образом, чтобы они находились в пределах конструктивной арматуры в соответствии с высотой и балансировкой; обеспечение контроля прочности анкеров, закреплённых в бетоне; подготовку поверхности для раствора инъекции с её увлажнением; установку форм для инъекционного раствора и герметизации форм силиконом или аналогичными материалами; монтаж сейсмических изоляторов на требуемой высоте и в требуемом балансе и их закрепления с помощью анкерных комплектов; приготовление инъекционного раствора однородным и без комков в соответствии со специальными техническими условиями производителя и погодными условиями; укладку инъекционного раствора с удалением воздушных пустот с использованием соответствующего оборудования; демонтаж стопорных болтов после бетонной заливки плиты перекрытия, выполняемой над сейсмическими изоляторами; все виды погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальную и вертикальную транспортировку на строительной площадке, а также обеспечение необходимого оборудования для монтажа сейсмических изоляторов:

Ед. изм.: рассчитывается по количеству.

Расходы, не включенные в цену за единицу:

Испытания прототипа и прочие сопутствующие расходы не включены в цену за единиц и определяются отдельно соответствующей администрацией.

Примечания.

1) Сейсмические изоляторы проектируются в соответствии с действующими Правилами проектирования сейсмостойких зданий в Турции (TBDY) и TS EN 15129.

2) Соответствие сейсмических изоляторов будет обеспечено проектировщиком конструктивной части проекта и назначенными специалистами по контролю проектирования в соответствии с Положением о надзоре за проектированием и инспекционных услугах для специальных зданий (D-TGUA-5).

3) Применение сейсмических изоляторов не допускается для грунтовых условий классов «ZE» и «ZF», определённых в соответствии с TBDY, а также для зданий высотой более 60 метров и/или с отношением высоты к меньшей стороне плана, превышающим 2,5.

4) Производственные испытания включены в единичную расценку

5) Испытания прототипа сейсмических изоляторов отечественного и/или иностранного производства должны проводиться в испытательных лабораториях/центрах, независимых от производителя и калиброванных аккредитованными организациями.

6) Монтажные элементы сейсмических изоляторов (болты, анкера, шайбы, гайки и т. п.) являются неотъемлемой частью устройства и включены в единичную расценку.

7) Степень заполнения поверхности инъекционным раствором (макет) будет проверяться полевыми испытаниями. Заполнение раствором в центральной зоне (в пределах диаметра 50 см от центра изолятора) должно составлять 95%, а общее заполнение поверхности — не менее 90% (за пределами диаметра 50 см от центра изолятора). Макетные испытания будут проводиться на 5% от общего количества изоляторов, предусмотренных проектом (минимум 2 единицы).

8) Испытания на прочность инъекционного раствора на сжатие включены в единичные расценки.

9) Прочность раствора на сжатие через 28 суток должна составлять не менее 60 МПа.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.570.1004					Количество
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.490.1164	Горизонтальная смещаемость ±301-400 мм	Количество	1	115.000,00	115.000,00
10.300.2073	Жидкий строительный раствор на основе цемента для заливки (TS EN 1504-3)	кг	36	9,75	351,00
19.100.1121	Почасовая ставка насосного оборудования для инъекции раствора и затирки (8,5 кВт □ ч)	ч	1	342,45	342,45
19.100.1113	Передвижной кран	ч	0,5	1.079,77	539,89
10.100.1060	Бригадир	ч	2	360,00	720,00
10.100.1061	Инспектор	ч	0,5	275,00	137,50
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	2	250,00	500,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	2	185,00	370,00
	Стоимость материалов и работ				117.960,84
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				29.490,21
	Цена за Количество				147.451,05

Цена за одну единицу, включая все виды материалов и их потери, затраты на рабочую силу, машины, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, подготовку соответствующих шаблонов анкеров для сейсмических изоляторов, изготовленных в соответствии с рабочим проектом и техническими условиями, утвержденными Администрацией, а также со специальными техническими условиями производителя; закрепление шаблонов для установки анкерных стержней в опалубке колонн; установку анкерных стержней таким образом, чтобы они находились в пределах конструктивной арматуры в соответствии с высотой и балансировкой; обеспечение контроля прочности анкеров, закреплённых в бетоне; подготовку поверхности для раствора инъекции с её увлажнением; установку форм для инъекционного раствора и герметизации форм силиконом или аналогичными материалами; монтаж сейсмических изоляторов на требуемой высоте и в требуемом балансе и их закрепления с помощью анкерных комплектов; приготовление инъекционного раствора однородным и без комков в соответствии со специальными техническими условиями производителя и погодными условиями; укладку инъекционного раствора с удалением воздушных пустот с использованием соответствующего оборудования; демонтаж стопорных болтов после бетонной заливки плиты перекрытия, выполняемой над сейсмическими изоляторами; все виды погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальную и вертикальную транспортировку на строительной площадке, а также обеспечение необходимого оборудования для монтажа сейсмических изоляторов:

Ед. изм.: рассчитывается по количеству.

Расходы, не включенные в цену за единицу:

Испытания прототипа и прочие сопутствующие расходы не включены в цену за единиц и определяются отдельно соответствующей администрацией.

Примечания.

1) Сейсмические изоляторы проектируются в соответствии с действующими Правилами проектирования сейсмостойких зданий в Турции (TBDY) и TS EN 15129.

2) Соответствие сейсмических изоляторов будет обеспечено проектировщиком конструктивной части проекта и назначенными специалистами по контролю проектирования в соответствии с Положением о надзоре за проектированием и инспекционных услугах для специальных зданий (D-TGUA-5).

3) Применение сейсмических изоляторов не допускается для грунтовых условий классов «ZE» и «ZF», определённых в соответствии с TBDY, а также для зданий высотой более 60 метров и/или с отношением высоты к меньшей стороне плана, превышающим 2,5.

4) Производственные испытания включены в единичную расценку

5) Испытания прототипа сейсмических изоляторов отечественного и/или иностранного производства должны проводиться в испытательных лабораториях/центрах, независимых от производителя и калиброванных аккредитованными организациями.

6) Монтажные элементы сейсмических изоляторов (болты, анкера, шайбы, гайки и т. п.) являются неотъемлемой частью устройства и включены в единичную расценку.

7) Степень заполнения поверхности инъекционным раствором (макет) будет проверяться полевыми испытаниями. Заполнение раствором в центральной зоне (в пределах диаметра 50 см от центра изолятора) должно составлять 95%, а общее заполнение поверхности — не менее 90% (за пределами диаметра 50 см от центра изолятора). Макетные испытания будут проводиться на 5% от общего количества изоляторов, предусмотренных проектом (минимум 2 единицы).

8) Испытания на прочность инъекционного раствора на сжатие включены в единичные расценки.

9) Прочность раствора на сжатие через 28 суток должна составлять не менее 60 МПа.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.570.1005					Количество
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.490.1165	Горизонтальная смещаемость ±401-500 мм	Количество	1	137.000,00	137.000,00
10.300.2073	Жидкий строительный раствор на основе цемента для заливки (TS EN 1504-3)	кг	46	9,75	448,50
19.100.1121	Почасовая ставка насосного оборудования для инъекции раствора и затирки (8,5 кВт□ч)	ч	1	342,45	342,45
19.100.1113	Передвижной кран	ч	0,5	1.079,77	539,89
10.100.1060	Бригадир	ч	2	360,00	720,00
10.100.1061	Инспектор	ч	0,5	275,00	137,50
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	2	250,00	500,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	2	185,00	370,00
	Стоимость материалов и работ				140.058,34
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				35.014,59
	Цена за Количество				175.072,93

Цена за одну единицу, включая все виды материалов и их потери, затраты на рабочую силу, машины, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, подготовку соответствующих шаблонов анкеров для сейсмических изоляторов, изготовленных в соответствии с рабочим проектом и техническими условиями, утвержденными Администрацией, а также со специальными техническими условиями производителя; закрепление шаблонов для установки анкерных стержней в опалубке колонн; установку анкерных стержней таким образом, чтобы они находились в пределах конструктивной арматуры в соответствии с высотой и балансировкой; обеспечение контроля прочности анкеров, закреплённых в бетоне; подготовку поверхности для раствора инъекции с её увлажнением; установку форм для инъекционного раствора и герметизации форм силиконом или аналогичными материалами; монтаж сейсмических изоляторов на требуемой высоте и в требуемом балансе и их закрепления с помощью анкерных комплектов; приготовление инъекционного раствора однородным и без комков в соответствии со специальными техническими условиями производителя и погодными условиями; укладку инъекционного раствора с удалением воздушных пустот с использованием соответствующего оборудования; демонтаж стопорных болтов после бетонной заливки плиты перекрытия, выполняемой над сейсмическими изоляторами; все виды погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальную и вертикальную транспортировку на строительной площадке, а также обеспечение необходимого оборудования для монтажа сейсмических изоляторов:

Ед. изм.: рассчитывается по количеству.

Расходы, не включенные в цену за единицу:

Испытания прототипа и прочие сопутствующие расходы не включены в цену за единиц и определяются отдельно соответствующей администрацией.

Примечания.

1) Сейсмические изоляторы проектируются в соответствии с действующими Правилами проектирования сейсмостойких зданий в Турции (TBDY) и TS EN 15129.

2) Соответствие сейсмических изоляторов будет обеспечено проектировщиком конструктивной части проекта и назначенными специалистами по контролю проектирования в соответствии с Положением о надзоре за проектированием и инспекционных услугах для специальных зданий (D-TGUA-5).

3) Применение сейсмических изоляторов не допускается для грунтовых условий классов «ZE» и «ZF», определённых в соответствии с TBDY, а также для зданий высотой более 60 метров и/или с отношением высоты к меньшей стороне плана, превышающим 2,5.

4) Производственные испытания включены в единичную расценку

5) Испытания прототипа сейсмических изоляторов отечественного и/или иностранного производства должны проводиться в испытательных лабораториях/центрах, независимых от производителя и калиброванных аккредитованными организациями.

6) Монтажные элементы сейсмических изоляторов (болты, анкера, шайбы, гайки и т. п.) являются неотъемлемой частью устройства и включены в единичную расценку.

7) Степень заполнения поверхности инъекционным раствором (макет) будет проверяться полевыми испытаниями. Заполнение раствором в центральной зоне (в пределах диаметра 50 см от центра изолятора) должно составлять 95%, а общее заполнение поверхности — не менее 90% (за пределами диаметра 50 см от центра изолятора). Макетные испытания будут проводиться на 5% от общего количества изоляторов, предусмотренных проектом (минимум 2 единицы).

8) Испытания на прочность инъекционного раствора на сжатие включены в единичные расценки.

9) Прочность раствора на сжатие через 28 суток должна составлять не менее 60 МПа.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.570.1006					Количество
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.490.1170	Горизонтальная смещаемость ±301-400 мм	Количество	1	128.000,00	128.000,00
10.300.2073	Жидкий строительный раствор на основе цемента для заливки (TS EN 1504-3)	кг	42	9,75	409,50
19.100.1121	Почасовая ставка насосного оборудования для инъекции раствора и затирки (8,5 кВт□ч)	ч	1	342,45	342,45
19.100.1113	Передвижной кран	ч	0,5	1.079,77	539,89
10.100.1060	Бригадир	ч	2	360,00	720,00
10.100.1061	Инспектор	ч	0,5	275,00	137,50
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	2	250,00	500,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	2	185,00	370,00
	Стоимость материалов и работ				131.019,34
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				32.754,84
	Цена за Количество				163.774,18

Цена за одну единицу, включая все виды материалов и их потери, затраты на рабочую силу, машины, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, подготовку соответствующих шаблонов анкеров для сейсмических изоляторов, изготовленных в соответствии с рабочим проектом и техническими условиями, утвержденными Администрацией, а также со специальными техническими условиями производителя; закрепление шаблонов для установки анкерных стержней в опалубке колонн; установку анкерных стержней таким образом, чтобы они находились в пределах конструктивной арматуры в соответствии с высотой и балансировкой; обеспечение контроля прочности анкеров, закреплённых в бетоне; подготовку поверхности для раствора инъекции с её увлажнением; установку форм для инъекционного раствора и герметизации форм силиконом или аналогичными материалами; монтаж сейсмических изоляторов на требуемой высоте и в требуемом балансе и их закрепления с помощью анкерных комплектов; приготовление инъекционного раствора однородным и без комков в соответствии со специальными техническими условиями производителя и погодными условиями; укладку инъекционного раствора с удалением воздушных пустот с использованием соответствующего оборудования; демонтаж стопорных болтов после бетонной заливки плиты перекрытия, выполняемой над сейсмическими изоляторами; все виды погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальную и вертикальную транспортировку на строительной площадке, а также обеспечение необходимого оборудования для монтажа сейсмических изоляторов:

Ед. изм.: рассчитывается по количеству.

Расходы, не включенные в цену за единицу:

Испытания прототипа и прочие сопутствующие расходы не включены в цену за единиц и определяются отдельно соответствующей администрацией.

Примечания.

1) Сейсмические изоляторы проектируются в соответствии с действующими Правилами проектирования сейсмостойких зданий в Турции (TBDY) и TS EN 15129.

2) Соответствие сейсмических изоляторов будет обеспечено проектировщиком конструктивной части проекта и назначенными специалистами по контролю проектирования в соответствии с Положением о надзоре за проектированием и инспекционных услугах для специальных зданий (D-TGUA-5).

3) Применение сейсмических изоляторов не допускается для грунтовых условий классов «ZE» и «ZF», определённых в соответствии с TBDY, а также для зданий высотой более 60 метров и/или с отношением высоты к меньшей стороне плана, превышающим 2,5.

4) Производственные испытания включены в единичную расценку

5) Испытания прототипа сейсмических изоляторов отечественного и/или иностранного производства должны проводиться в испытательных лабораториях/центрах, независимых от производителя и калиброванных аккредитованными организациями.

6) Монтажные элементы сейсмических изоляторов (болты, анкера, шайбы, гайки и т. п.) являются неотъемлемой частью устройства и включены в единичную расценку.

7) Степень заполнения поверхности инъекционным раствором (макет) будет проверяться полевыми испытаниями. Заполнение раствором в центральной зоне (в пределах диаметра 50 см от центра изолятора) должно составлять 95%, а общее заполнение поверхности — не менее 90% (за пределами диаметра 50 см от центра изолятора). Макетные испытания будут проводиться на 5% от общего количества изоляторов, предусмотренных проектом (минимум 2 единицы).

8) Испытания на прочность инъекционного раствора на сжатие включены в единичные расценки.

9) Прочность раствора на сжатие через 28 суток должна составлять не менее 60 МПа.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.570.1007					Количество
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.490.1171	Горизонтальная смещаемость ±401-500 мм	Количество	1	162.000,00	162.000,00
10.300.2073	Жидкий строительный раствор на основе цемента для заливки (TS EN 1504-3)	кг	68	9,75	663,00
19.100.1121	Почасовая ставка насосного оборудования для инъекции раствора и затирки (8,5 кВт□ч)	ч	1	342,45	342,45
19.100.1113	Передвижной кран	ч	0,5	1.079,77	539,89
10.100.1060	Бригадир	ч	2	360,00	720,00
10.100.1061	Инспектор	ч	0,5	275,00	137,50
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	2	250,00	500,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	2	185,00	370,00
	Стоимость материалов и работ				165.272,84
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				41.318,21
	Цена за Количество				206.591,05

Цена за одну единицу, включая все виды материалов и их потери, затраты на рабочую силу, машины, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, подготовку соответствующих шаблонов анкеров для сейсмических изоляторов, изготовленных в соответствии с рабочим проектом и техническими условиями, утвержденными Администрацией, а также со специальными техническими условиями производителя; закрепление шаблонов для установки анкерных стержней в опалубке колонн; установку анкерных стержней таким образом, чтобы они находились в пределах конструктивной арматуры в соответствии с высотой и балансировкой; обеспечение контроля прочности анкеров, закреплённых в бетоне; подготовку поверхности для раствора инъекции с её увлажнением; установку форм для инъекционного раствора и герметизации форм силиконом или аналогичными материалами; монтаж сейсмических изоляторов на требуемой высоте и в требуемом балансе и их закрепления с помощью анкерных комплектов; приготовление инъекционного раствора однородным и без комков в соответствии со специальными техническими условиями производителя и погодными условиями; укладку инъекционного раствора с удалением воздушных пустот с использованием соответствующего оборудования; демонтаж стопорных болтов после бетонной заливки плиты перекрытия, выполняемой над сейсмическими изоляторами; все виды погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальную и вертикальную транспортировку на строительной площадке, а также обеспечение необходимого оборудования для монтажа сейсмических изоляторов:

Ед. изм.: рассчитывается по количеству.

Расходы, не включенные в цену за единицу:

Испытания прототипа и прочие сопутствующие расходы не включены в цену за единиц и определяются отдельно соответствующей администрацией.

Примечания.

1) Сейсмические изоляторы проектируются в соответствии с действующими Правилами проектирования сейсмостойких зданий в Турции (TBDY) и TS EN 15129.

2) Соответствие сейсмических изоляторов будет обеспечено проектировщиком конструктивной части проекта и назначенными специалистами по контролю проектирования в соответствии с Положением о надзоре за проектированием и инспекционных услугах для специальных зданий (D-TGUA-5).

3) Применение сейсмических изоляторов не допускается для грунтовых условий классов «ZE» и «ZF», определённых в соответствии с TBDY, а также для зданий высотой более 60 метров и/или с отношением высоты к меньшей стороне плана, превышающим 2,5.

4) Производственные испытания включены в единичную расценку

5) Испытания прототипа сейсмических изоляторов отечественного и/или иностранного производства должны проводиться в испытательных лабораториях/центрах, независимых от производителя и калиброванных аккредитованными организациями.

6) Монтажные элементы сейсмических изоляторов (болты, анкера, шайбы, гайки и т. п.) являются неотъемлемой частью устройства и включены в единичную расценку.

7) Степень заполнения поверхности инъекционным раствором (макет) будет проверяться полевыми испытаниями. Заполнение раствором в центральной зоне (в пределах диаметра 50 см от центра изолятора) должно составлять 95%, а общее заполнение поверхности — не менее 90% (за пределами диаметра 50 см от центра изолятора). Макетные испытания будут проводиться на 5% от общего количества изоляторов, предусмотренных проектом (минимум 2 единицы).

8) Испытания на прочность инъекционного раствора на сжатие включены в единичные расценки.

9) Прочность раствора на сжатие через 28 суток должна составлять не менее 60 МПа.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.570.1008					Количество
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.490.1176	Горизонтальная смещаемость ±301-400 мм	Количество	1	150.000,00	150.000,00
10.300.2073	Жидкий строительный раствор на основе цемента для заливки (TS EN 1504-3)	кг	60	9,75	585,00
19.100.1121	Почасовая ставка насосного оборудования для инъекции раствора и затирки (8,5 кВт□ч)	ч	1	342,45	342,45
19.100.1113	Передвижной кран	ч	0,5	1.079,77	539,89
10.100.1060	Бригадир	ч	2	360,00	720,00
10.100.1061	Инспектор	ч	0,5	275,00	137,50
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	2	250,00	500,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	2	185,00	370,00
	Стоимость материалов и работ				153.194,84
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				38.298,71
	Цена за Количество				191.493,55

Цена за одну единицу, включая все виды материалов и их потери, затраты на рабочую силу, машины, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, подготовку соответствующих шаблонов анкеров для сейсмических изоляторов, изготовленных в соответствии с рабочим проектом и техническими условиями, утвержденными Администрацией, а также со специальными техническими условиями производителя; закрепление шаблонов для установки анкерных стержней в опалубке колонн; установку анкерных стержней таким образом, чтобы они находились в пределах конструктивной арматуры в соответствии с высотой и балансировкой; обеспечение контроля прочности анкеров, закреплённых в бетоне; подготовку поверхности для раствора инъекции с её увлажнением; установку форм для инъекционного раствора и герметизации форм силиконом или аналогичными материалами; монтаж сейсмических изоляторов на требуемой высоте и в требуемом балансе и их закрепления с помощью анкерных комплектов; приготовление инъекционного раствора однородным и без комков в соответствии со специальными техническими условиями производителя и погодными условиями; укладку инъекционного раствора с удалением воздушных пустот с использованием соответствующего оборудования; демонтаж стопорных болтов после бетонной заливки плиты перекрытия, выполняемой над сейсмическими изоляторами; все виды погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальную и вертикальную транспортировку на строительной площадке, а также обеспечение необходимого оборудования для монтажа сейсмических изоляторов:

Ед. изм.: рассчитывается по количеству.

Расходы, не включенные в цену за единицу:

Испытания прототипа и прочие сопутствующие расходы не включены в цену за единиц и определяются отдельно соответствующей администрацией.

Примечания.

1) Сейсмические изоляторы проектируются в соответствии с действующими Правилами проектирования сейсмостойких зданий в Турции (TBDY) и TS EN 15129.

2) Соответствие сейсмических изоляторов будет обеспечено проектировщиком конструктивной части проекта и назначенными специалистами по контролю проектирования в соответствии с Положением о надзоре за проектированием и инспекционных услугах для специальных зданий (D-TGUA-5).

3) Применение сейсмических изоляторов не допускается для грунтовых условий классов «ZE» и «ZF», определённых в соответствии с TBDY, а также для зданий высотой более 60 метров и/или с отношением высоты к меньшей стороне плана, превышающим 2,5.

4) Производственные испытания включены в единичную расценку

5) Испытания прототипа сейсмических изоляторов отечественного и/или иностранного производства должны проводиться в испытательных лабораториях/центрах, независимых от производителя и калиброванных аккредитованными организациями.

6) Монтажные элементы сейсмических изоляторов (болты, анкера, шайбы, гайки и т. п.) являются неотъемлемой частью устройства и включены в единичную расценку.

7) Степень заполнения поверхности инъекционным раствором (макет) будет проверяться полевыми испытаниями. Заполнение раствором в центральной зоне (в пределах диаметра 50 см от центра изолятора) должно составлять 95%, а общее заполнение поверхности — не менее 90% (за пределами диаметра 50 см от центра изолятора). Макетные испытания будут проводиться на 5% от общего количества изоляторов, предусмотренных проектом (минимум 2 единицы).

8) Испытания на прочность инъекционного раствора на сжатие включены в единичные расценки.

9) Прочность раствора на сжатие через 28 суток должна составлять не менее 60 МПа.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.570.1009					Количество
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.490.1177	Горизонтальная смещаемость ±401-500 мм	Количество	1	175.000,00	175.000,00
10.300.2073	Жидкий строительный раствор на основе цемента для заливки (TS EN 1504-3)	кг	75	9,75	731,25
19.100.1121	Почасовая ставка насосного оборудования для инъекции раствора и затирки (8,5 кВт□ч)	ч	1	342,45	342,45
19.100.1113	Передвижной кран	ч	0,5	1.079,77	539,89
10.100.1060	Бригадир	ч	2	360,00	720,00
10.100.1061	Инспектор	ч	0,5	275,00	137,50
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	2	250,00	500,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	2	185,00	370,00
	Стоимость материалов и работ				178.341,09
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				44.585,27
	Цена за Количество				222.926,36

Цена за одну единицу, включая все виды материалов и их потери, затраты на рабочую силу, машины, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, подготовку соответствующих шаблонов анкеров для сейсмических изоляторов, изготовленных в соответствии с рабочим проектом и техническими условиями, утвержденными Администрацией, а также со специальными техническими условиями производителя; закрепление шаблонов для установки анкерных стержней в опалубке колонн; установку анкерных стержней таким образом, чтобы они находились в пределах конструктивной арматуры в соответствии с высотой и балансировкой; обеспечение контроля прочности анкеров, закреплённых в бетоне; подготовку поверхности для раствора инъекции с её увлажнением; установку форм для инъекционного раствора и герметизации форм силиконом или аналогичными материалами; монтаж сейсмических изоляторов на требуемой высоте и в требуемом балансе и их закрепления с помощью анкерных комплектов; приготовление инъекционного раствора однородным и без комков в соответствии со специальными техническими условиями производителя и погодными условиями; укладку инъекционного раствора с удалением воздушных пустот с использованием соответствующего оборудования; демонтаж стопорных болтов после бетонной заливки плиты перекрытия, выполняемой над сейсмическими изоляторами; все виды погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальную и вертикальную транспортировку на строительной площадке, а также обеспечение необходимого оборудования для монтажа сейсмических изоляторов:

Ед. изм.: рассчитывается по количеству.

Расходы, не включенные в цену за единицу:

Испытания прототипа и прочие сопутствующие расходы не включены в цену за единиц и определяются отдельно соответствующей администрацией.

Примечания.

1) Сейсмические изоляторы проектируются в соответствии с действующими Правилами проектирования сейсмостойких зданий в Турции (TBDY) и TS EN 15129.

2) Соответствие сейсмических изоляторов будет обеспечено проектировщиком конструктивной части проекта и назначенными специалистами по контролю проектирования в соответствии с Положением о надзоре за проектированием и инспекционных услугах для специальных зданий (D-TGUA-5).

3) Применение сейсмических изоляторов не допускается для грунтовых условий классов «ZE» и «ZF», определённых в соответствии с TBDY, а также для зданий высотой более 60 метров и/или с отношением высоты к меньшей стороне плана, превышающим 2,5.

4) Производственные испытания включены в единичную расценку

5) Испытания прототипа сейсмических изоляторов отечественного и/или иностранного производства должны проводиться в испытательных лабораториях/центрах, независимых от производителя и калиброванных аккредитованными организациями.

6) Монтажные элементы сейсмических изоляторов (болты, анкера, шайбы, гайки и т. п.) являются неотъемлемой частью устройства и включены в единичную расценку.

7) Степень заполнения поверхности инъекционным раствором (макет) будет проверяться полевыми испытаниями. Заполнение раствором в центральной зоне (в пределах диаметра 50 см от центра изолятора) должно составлять 95%, а общее заполнение поверхности — не менее 90% (за пределами диаметра 50 см от центра изолятора). Макетные испытания будут проводиться на 5% от общего количества изоляторов, предусмотренных проектом (минимум 2 единицы).

8) Испытания на прочность инъекционного раствора на сжатие включены в единичные расценки.

9) Прочность раствора на сжатие через 28 суток должна составлять не менее 60 МПа.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.570.1010					Количество
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.490.1213	Горизонтальная смещаемость ±601-700 мм	Количество	1	195.000,00	195.000,00
10.300.2073	Жидкий строительный раствор на основе цемента для заливки (TS EN 1504-3)	кг	92	9,75	897,00
19.100.1121	Почасовая ставка насосного оборудования для инъекции раствора и затирки (8,5 кВт□ч)	ч	1	342,45	342,45
19.100.1113	Передвижной кран	ч	0,5	1.079,77	539,89
10.100.1060	Бригадир	ч	2	360,00	720,00
10.100.1061	Инспектор	ч	0,5	275,00	137,50
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	2	250,00	500,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	2	185,00	370,00
	Стоимость материалов и работ				198.506,84
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				49.626,71
	Цена за Количество				248.133,55

Цена за одну единицу, включая все виды материалов и их потери, затраты на рабочую силу, машины, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, подготовку соответствующих шаблонов анкеров для сейсмических изоляторов, изготовленных в соответствии с рабочим проектом и техническими условиями, утвержденными Администрацией, а также со специальными техническими условиями производителя; закрепление шаблонов для установки анкерных стержней в опалубке колонн; установку анкерных стержней таким образом, чтобы они находились в пределах конструктивной арматуры в соответствии с высотой и балансировкой; обеспечение контроля прочности анкеров, закреплённых в бетоне; подготовку поверхности для раствора инъекции с её увлажнением; установку форм для инъекционного раствора и герметизации форм силиконом или аналогичными материалами; монтаж сейсмических изоляторов на требуемой высоте и в требуемом балансе и их закрепления с помощью анкерных комплектов; приготовление инъекционного раствора однородным и без комков в соответствии со специальными техническими условиями производителя и погодными условиями; укладку инъекционного раствора с удалением воздушных пустот с использованием соответствующего оборудования; демонтаж стопорных болтов после бетонной заливки плиты перекрытия, выполняемой над сейсмическими изоляторами; все виды погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальную и вертикальную транспортировку на строительной площадке, а также обеспечение необходимого оборудования для монтажа сейсмических изоляторов:

Ед. изм.: рассчитывается по количеству.

Расходы, не включенные в цену за единицу:

Испытания прототипа и прочие сопутствующие расходы не включены в цену за единиц и определяются отдельно соответствующей администрацией.

Примечания.

1) Сейсмические изоляторы проектируются в соответствии с действующими Правилами проектирования сейсмостойких зданий в Турции (TBDY) и TS EN 15129.

2) Соответствие сейсмических изоляторов будет обеспечено проектировщиком конструктивной части проекта и назначенными специалистами по контролю проектирования в соответствии с Положением о надзоре за проектированием и инспекционных услугах для специальных зданий (D-TGUA-5).

3) Применение сейсмических изоляторов не допускается для грунтовых условий классов «ZE» и «ZF», определённых в соответствии с TBDY, а также для зданий высотой более 60 метров и/или с отношением высоты к меньшей стороне плана, превышающим 2,5.

4) Производственные испытания включены в единичную расценку

5) Испытания прототипа сейсмических изоляторов отечественного и/или иностранного производства должны проводиться в испытательных лабораториях/центрах, независимых от производителя и калиброванных аккредитованными организациями.

6) Монтажные элементы сейсмических изоляторов (болты, анкера, шайбы, гайки и т. п.) являются неотъемлемой частью устройства и включены в единичную расценку.

7) Степень заполнения поверхности инъекционным раствором (макет) будет проверяться полевыми испытаниями. Заполнение раствором в центральной зоне (в пределах диаметра 50 см от центра изолятора) должно составлять 95%, а общее заполнение поверхности — не менее 90% (за пределами диаметра 50 см от центра изолятора). Макетные испытания будут проводиться на 5% от общего количества изоляторов, предусмотренных проектом (минимум 2 единицы).

8) Испытания на прочность инъекционного раствора на сжатие включены в единичные расценки.

9) Прочность раствора на сжатие через 28 суток должна составлять не менее 60 МПа.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.570.1011					Количество
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.490.1214	Горизонтальная смещаемость $\pm 701-800$ мм	Количество	1	235.000,00	235.000,00
10.300.2073	Жидкий строительный раствор на основе цемента для заливки (TS EN 1504-3)	кг	110	9,75	1.072,50
19.100.1121	Почасовая ставка насосного оборудования для инъекции раствора и затирки (8,5 кВт □ ч)	ч	1	342,45	342,45
19.100.1113	Передвижной кран	ч	0,5	1.079,77	539,89
10.100.1060	Бригадир	ч	2	360,00	720,00
10.100.1061	Инспектор	ч	0,5	275,00	137,50
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	2	250,00	500,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	2	185,00	370,00
	Стоимость материалов и работ				238.682,34
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				59.670,59
	Цена за Количество				298.352,93

Цена за одну единицу, включая все виды материалов и их потери, затраты на рабочую силу, машины, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, подготовку соответствующих шаблонов анкеров для сейсмических изоляторов, изготовленных в соответствии с рабочим проектом и техническими условиями, утвержденными Администрацией, а также со специальными техническими условиями производителя; закрепление шаблонов для установки анкерных стержней в опалубке колонн; установку анкерных стержней таким образом, чтобы они находились в пределах конструктивной арматуры в соответствии с высотой и балансировкой; обеспечение контроля прочности анкеров, закреплённых в бетоне; подготовку поверхности для раствора инъекции с её увлажнением; установку форм для инъекционного раствора и герметизации форм силиконом или аналогичными материалами; монтаж сейсмических изоляторов на требуемой высоте и в требуемом балансе и их закрепления с помощью анкерных комплектов; приготовление инъекционного раствора однородным и без комков в соответствии со специальными техническими условиями производителя и погодными условиями; укладку инъекционного раствора с удалением воздушных пустот с использованием соответствующего оборудования; демонтаж стопорных болтов после бетонной заливки плиты перекрытия, выполняемой над сейсмическими изоляторами; все виды погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальную и вертикальную транспортировку на строительной площадке, а также обеспечение необходимого оборудования для монтажа сейсмических изоляторов:

Ед. изм.: рассчитывается по количеству.

Расходы, не включенные в цену за единицу:

Испытания прототипа и прочие сопутствующие расходы не включены в цену за единиц и определяются отдельно соответствующей администрацией.

Примечания.

1) Сейсмические изоляторы проектируются в соответствии с действующими Правилами проектирования сейсмостойких зданий в Турции (TBDY) и TS EN 15129.

2) Соответствие сейсмических изоляторов будет обеспечено проектировщиком конструктивной части проекта и назначенными специалистами по контролю проектирования в соответствии с Положением о надзоре за проектированием и инспекционных услугах для специальных зданий (D-TGUA-5).

3) Применение сейсмических изоляторов не допускается для грунтовых условий классов «ZE» и «ZF», определённых в соответствии с TBDY, а также для зданий высотой более 60 метров и/или с отношением высоты к меньшей стороне плана, превышающим 2,5.

4) Производственные испытания включены в единичную расценку

5) Испытания прототипа сейсмических изоляторов отечественного и/или иностранного производства должны проводиться в испытательных лабораториях/центрах, независимых от производителя и калиброванных аккредитованными организациями.

6) Монтажные элементы сейсмических изоляторов (болты, анкера, шайбы, гайки и т. п.) являются неотъемлемой частью устройства и включены в единичную расценку.

7) Степень заполнения поверхности инъекционным раствором (макет) будет проверяться полевыми испытаниями. Заполнение раствором в центральной зоне (в пределах диаметра 50 см от центра изолятора) должно составлять 95%, а общее заполнение поверхности — не менее 90% (за пределами диаметра 50 см от центра изолятора). Макетные испытания будут проводиться на 5% от общего количества изоляторов, предусмотренных проектом (минимум 2 единицы).

8) Испытания на прочность инъекционного раствора на сжатие включены в единичные расценки.

9) Прочность раствора на сжатие через 28 суток должна составлять не менее 60 МПа.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.570.1012					Количество
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.490.1218	Горизонтальная смещаемость ±601-700 мм	Количество	1	222.000,00	222.000,00
10.300.2073	Жидкий строительный раствор на основе цемента для заливки (TS EN 1504-3)	кг	100	9,75	975,00
19.100.1121	Почасовая ставка насосного оборудования для инъекции раствора и затирки (8,5 кВт□ч)	ч	1	342,45	342,45
19.100.1113	Передвижной кран	ч	0,5	1.079,77	539,89
10.100.1060	Бригадир	ч	2	360,00	720,00
10.100.1061	Инспектор	ч	0,5	275,00	137,50
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	2	250,00	500,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	2	185,00	370,00
	Стоимость материалов и работ				225.584,84
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				56.396,21
	Цена за Количество				281.981,05

Цена за одну единицу, включая все виды материалов и их потери, затраты на рабочую силу, машины, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, подготовку соответствующих шаблонов анкеров для сейсмических изоляторов, изготовленных в соответствии с рабочим проектом и техническими условиями, утвержденными Администрацией, а также со специальными техническими условиями производителя; закрепление шаблонов для установки анкерных стержней в опалубке колонн; установку анкерных стержней таким образом, чтобы они находились в пределах конструктивной арматуры в соответствии с высотой и балансировкой; обеспечение контроля прочности анкеров, закреплённых в бетоне; подготовку поверхности для раствора инъекции с её увлажнением; установку форм для инъекционного раствора и герметизации форм силиконом или аналогичными материалами; монтаж сейсмических изоляторов на требуемой высоте и в требуемом балансе и их закрепления с помощью анкерных комплектов; приготовление инъекционного раствора однородным и без комков в соответствии со специальными техническими условиями производителя и погодными условиями; укладку инъекционного раствора с удалением воздушных пустот с использованием соответствующего оборудования; демонтаж стопорных болтов после бетонной заливки плиты перекрытия, выполняемой над сейсмическими изоляторами; все виды погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальную и вертикальную транспортировку на строительной площадке, а также обеспечение необходимого оборудования для монтажа сейсмических изоляторов:

Ед. изм.: рассчитывается по количеству.

Расходы, не включенные в цену за единицу:

Испытания прототипа и прочие сопутствующие расходы не включены в цену за единиц и определяются отдельно соответствующей администрацией.

Примечания.

1) Сейсмические изоляторы проектируются в соответствии с действующими Правилами проектирования сейсмостойких зданий в Турции (TBDY) и TS EN 15129.

2) Соответствие сейсмических изоляторов будет обеспечено проектировщиком конструктивной части проекта и назначенными специалистами по контролю проектирования в соответствии с Положением о надзоре за проектированием и инспекционных услугах для специальных зданий (D-TGUA-5).

3) Применение сейсмических изоляторов не допускается для грунтовых условий классов «ZE» и «ZF», определённых в соответствии с TBDY, а также для зданий высотой более 60 метров и/или с отношением высоты к меньшей стороне плана, превышающим 2,5.

4) Производственные испытания включены в единичную расценку

5) Испытания прототипа сейсмических изоляторов отечественного и/или иностранного производства должны проводиться в испытательных лабораториях/центрах, независимых от производителя и калиброванных аккредитованными организациями.

6) Монтажные элементы сейсмических изоляторов (болты, анкера, шайбы, гайки и т. п.) являются неотъемлемой частью устройства и включены в единичную расценку.

7) Степень заполнения поверхности инъекционным раствором (макет) будет проверяться полевыми испытаниями. Заполнение раствором в центральной зоне (в пределах диаметра 50 см от центра изолятора) должно составлять 95%, а общее заполнение поверхности — не менее 90% (за пределами диаметра 50 см от центра изолятора). Макетные испытания будут проводиться на 5% от общего количества изоляторов, предусмотренных проектом (минимум 2 единицы).

8) Испытания на прочность инъекционного раствора на сжатие включены в единичные расценки.

9) Прочность раствора на сжатие через 28 суток должна составлять не менее 60 МПа.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.570.1013					Количество
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.490.1219	Горизонтальная смещаемость $\pm 701-800$ мм	Количество	1	270.000,00	270.000,00
10.300.2073	Жидкий строительный раствор на основе цемента для заливки (TS EN 1504-3)	кг	150	9,75	1.462,50
19.100.1121	Почасовая ставка насосного оборудования для инъекции раствора и затирки (8,5 кВт □ ч)	ч	1	342,45	342,45
19.100.1113	Передвижной кран	ч	0,5	1.079,77	539,89
10.100.1060	Бригадир	ч	2	360,00	720,00
10.100.1061	Инспектор	ч	0,5	275,00	137,50
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	2	250,00	500,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	2	185,00	370,00
	Стоимость материалов и работ				274.072,34
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				68.518,09
	Цена за Количество				342.590,43

Цена за одну единицу, включая все виды материалов и их потери, затраты на рабочую силу, машины, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, подготовку соответствующих шаблонов анкеров для сейсмических изоляторов, изготовленных в соответствии с рабочим проектом и техническими условиями, утвержденными Администрацией, а также со специальными техническими условиями производителя; закрепление шаблонов для установки анкерных стержней в опалубке колонн; установку анкерных стержней таким образом, чтобы они находились в пределах конструктивной арматуры в соответствии с высотой и балансировкой; обеспечение контроля прочности анкеров, закреплённых в бетоне; подготовку поверхности для раствора инъекции с её увлажнением; установку форм для инъекционного раствора и герметизации форм силиконом или аналогичными материалами; монтаж сейсмических изоляторов на требуемой высоте и в требуемом балансе и их закрепления с помощью анкерных комплектов; приготовление инъекционного раствора однородным и без комков в соответствии со специальными техническими условиями производителя и погодными условиями; укладку инъекционного раствора с удалением воздушных пустот с использованием соответствующего оборудования; демонтаж стопорных болтов после бетонной заливки плиты перекрытия, выполняемой над сейсмическими изоляторами; все виды погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальную и вертикальную транспортировку на строительной площадке, а также обеспечение необходимого оборудования для монтажа сейсмических изоляторов:

Ед. изм.: рассчитывается по количеству.

Расходы, не включенные в цену за единицу:

Испытания прототипа и прочие сопутствующие расходы не включены в цену за единиц и определяются отдельно соответствующей администрацией.

Примечания.

1) Сейсмические изоляторы проектируются в соответствии с действующими Правилами проектирования сейсмостойких зданий в Турции (TBDY) и TS EN 15129.

2) Соответствие сейсмических изоляторов будет обеспечено проектировщиком конструктивной части проекта и назначенными специалистами по контролю проектирования в соответствии с Положением о надзоре за проектированием и инспекционных услугах для специальных зданий (D-TGUA-5).

3) Применение сейсмических изоляторов не допускается для грунтовых условий классов «ZE» и «ZF», определённых в соответствии с TBDY, а также для зданий высотой более 60 метров и/или с отношением высоты к меньшей стороне плана, превышающим 2,5.

4) Производственные испытания включены в единичную расценку

5) Испытания прототипа сейсмических изоляторов отечественного и/или иностранного производства должны проводиться в испытательных лабораториях/центрах, независимых от производителя и калиброванных аккредитованными организациями.

6) Монтажные элементы сейсмических изоляторов (болты, анкера, шайбы, гайки и т. п.) являются неотъемлемой частью устройства и включены в единичную расценку.

7) Степень заполнения поверхности инъекционным раствором (макет) будет проверяться полевыми испытаниями. Заполнение раствором в центральной зоне (в пределах диаметра 50 см от центра изолятора) должно составлять 95%, а общее заполнение поверхности — не менее 90% (за пределами диаметра 50 см от центра изолятора). Макетные испытания будут проводиться на 5% от общего количества изоляторов, предусмотренных проектом (минимум 2 единицы).

8) Испытания на прочность инъекционного раствора на сжатие включены в единичные расценки.

9) Прочность раствора на сжатие через 28 суток должна составлять не менее 60 МПа.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.570.1014					Количество
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.490.1223	Горизонтальная смещаемость ±601-700 мм	Количество	1	235.000,00	235.000,00
10.300.2073	Жидкий строительный раствор на основе цемента для заливки (TS EN 1504-3)	кг	135	9,75	1.316,25
19.100.1121	Почасовая ставка насосного оборудования для инъекции раствора и затирки (8,5 кВт□ч)	ч	1	342,45	342,45
19.100.1113	Передвижной кран	ч	0,5	1.079,77	539,89
10.100.1060	Бригадир	ч	2	360,00	720,00
10.100.1061	Инспектор	ч	0,5	275,00	137,50
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	2	250,00	500,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	2	185,00	370,00
	Стоимость материалов и работ				238.926,09
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				59.731,52
	Цена за Количество				298.657,61

Цена за одну единицу, включая все виды материалов и их потери, затраты на рабочую силу, машины, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, подготовку соответствующих шаблонов анкеров для сейсмических изоляторов, изготовленных в соответствии с рабочим проектом и техническими условиями, утвержденными Администрацией, а также со специальными техническими условиями производителя; закрепление шаблонов для установки анкерных стержней в опалубке колонн; установку анкерных стержней таким образом, чтобы они находились в пределах конструктивной арматуры в соответствии с высотой и балансировкой; обеспечение контроля прочности анкеров, закреплённых в бетоне; подготовку поверхности для раствора инъекции с её увлажнением; установку форм для инъекционного раствора и герметизации форм силиконом или аналогичными материалами; монтаж сейсмических изоляторов на требуемой высоте и в требуемом балансе и их закрепления с помощью анкерных комплектов; приготовление инъекционного раствора однородным и без комков в соответствии со специальными техническими условиями производителя и погодными условиями; укладку инъекционного раствора с удалением воздушных пустот с использованием соответствующего оборудования; демонтаж стопорных болтов после бетонной заливки плиты перекрытия, выполняемой над сейсмическими изоляторами; все виды погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальную и вертикальную транспортировку на строительной площадке, а также обеспечение необходимого оборудования для монтажа сейсмических изоляторов:

Ед. изм.: рассчитывается по количеству.

Расходы, не включенные в цену за единицу:

Испытания прототипа и прочие сопутствующие расходы не включены в цену за единиц и определяются отдельно соответствующей администрацией.

Примечания.

1) Сейсмические изоляторы проектируются в соответствии с действующими Правилами проектирования сейсмостойких зданий в Турции (TBDY) и TS EN 15129.

2) Соответствие сейсмических изоляторов будет обеспечено проектировщиком конструктивной части проекта и назначенными специалистами по контролю проектирования в соответствии с Положением о надзоре за проектированием и инспекционных услугах для специальных зданий (D-TGUA-5).

3) Применение сейсмических изоляторов не допускается для грунтовых условий классов «ZE» и «ZF», определённых в соответствии с TBDY, а также для зданий высотой более 60 метров и/или с отношением высоты к меньшей стороне плана, превышающим 2,5.

4) Производственные испытания включены в единичную расценку

5) Испытания прототипа сейсмических изоляторов отечественного и/или иностранного производства должны проводиться в испытательных лабораториях/центрах, независимых от производителя и калиброванных аккредитованными организациями.

6) Монтажные элементы сейсмических изоляторов (болты, анкера, шайбы, гайки и т. п.) являются неотъемлемой частью устройства и включены в единичную расценку.

7) Степень заполнения поверхности инъекционным раствором (макет) будет проверяться полевыми испытаниями. Заполнение раствором в центральной зоне (в пределах диаметра 50 см от центра изолятора) должно составлять 95%, а общее заполнение поверхности — не менее 90% (за пределами диаметра 50 см от центра изолятора). Макетные испытания будут проводиться на 5% от общего количества изоляторов, предусмотренных проектом (минимум 2 единицы).

8) Испытания на прочность инъекционного раствора на сжатие включены в единичные расценки.

9) Прочность раствора на сжатие через 28 суток должна составлять не менее 60 МПа.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
15.570.1015					Количество
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.490.1224	Горизонтальная смещаемость $\pm 701-800$ мм	Количество	1	290.000,00	290.000,00
10.300.2073	Жидкий строительный раствор на основе цемента для заливки (TS EN 1504-3)	кг	160	9,75	1.560,00
19.100.1121	Почасовая ставка насосного оборудования для инъекции раствора и затирки (8,5 кВт □ ч)	ч	1	342,45	342,45
19.100.1113	Передвижной кран	ч	0,5	1.079,77	539,89
10.100.1060	Бригадир	ч	2	360,00	720,00
10.100.1061	Инспектор	ч	0,5	275,00	137,50
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	2	250,00	500,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	2	185,00	370,00
	Стоимость материалов и работ				294.169,84
	25 % прибыли подрядчика и накладных расходов				73.542,46
	Цена за Количество				367.712,30

Цена за одну единицу, включая все виды материалов и их потери, затраты на рабочую силу, машины, инструменты и оборудование, накладные расходы и прибыль подрядчика, подготовку соответствующих шаблонов анкеров для сейсмических изоляторов, изготовленных в соответствии с рабочим проектом и техническими условиями, утвержденными Администрацией, а также со специальными техническими условиями производителя; закрепление шаблонов для установки анкерных стержней в опалубке колонн; установку анкерных стержней таким образом, чтобы они находились в пределах конструктивной арматуры в соответствии с высотой и балансировкой; обеспечение контроля прочности анкеров, закреплённых в бетоне; подготовку поверхности для раствора инъекции с её увлажнением; установку форм для инъекционного раствора и герметизации форм силиконом или аналогичными материалами; монтаж сейсмических изоляторов на требуемой высоте и в требуемом балансе и их закрепления с помощью анкерных комплектов; приготовление инъекционного раствора однородным и без комков в соответствии со специальными техническими условиями производителя и погодными условиями; укладку инъекционного раствора с удалением воздушных пустот с использованием соответствующего оборудования; демонтаж стопорных болтов после бетонной заливки плиты перекрытия, выполняемой над сейсмическими изоляторами; все виды погрузочно-разгрузочных работ, горизонтальную и вертикальную транспортировку на строительной площадке, а также обеспечение необходимого оборудования для монтажа сейсмических изоляторов:

Ед. изм.: рассчитывается по количеству.

Расходы, не включенные в цену за единицу:

Испытания прототипа и прочие сопутствующие расходы не включены в цену за единиц и определяются отдельно соответствующей администрацией.

Примечания.

1) Сейсмические изоляторы проектируются в соответствии с действующими Правилами проектирования сейсмостойких зданий в Турции (TBDY) и TS EN 15129.

2) Соответствие сейсмических изоляторов будет обеспечено проектировщиком конструктивной части проекта и назначенными специалистами по контролю проектирования в соответствии с Положением о надзоре за проектированием и инспекционных услугах для специальных зданий (D-TGUA-5).

3) Применение сейсмических изоляторов не допускается для грунтовых условий классов «ZE» и «ZF», определённых в соответствии с TBDY, а также для зданий высотой более 60 метров и/или с отношением высоты к меньшей стороне плана, превышающим 2,5.

4) Производственные испытания включены в единичную расценку

5) Испытания прототипа сейсмических изоляторов отечественного и/или иностранного производства должны проводиться в испытательных лабораториях/центрах, независимых от производителя и калиброванных аккредитованными организациями.

6) Монтажные элементы сейсмических изоляторов (болты, анкера, шайбы, гайки и т. п.) являются неотъемлемой частью устройства и включены в единичную расценку.

7) Степень заполнения поверхности инъекционным раствором (макет) будет проверяться полевыми испытаниями. Заполнение раствором в центральной зоне (в пределах диаметра 50 см от центра изолятора) должно составлять 95%, а общее заполнение поверхности — не менее 90% (за пределами диаметра 50 см от центра изолятора). Макетные испытания будут проводиться на 5% от общего количества изоляторов, предусмотренных проектом (минимум 2 единицы).

8) Испытания на прочность инъекционного раствора на сжатие включены в единичные расценки.

9) Прочность раствора на сжатие через 28 суток должна составлять не менее 60 МПа.

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1001	Почасовая ставка работы экскаватора				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1001	Экскаватор 100–139 л. с.		0,000137	3.500.000,00	479,50
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 х 100 х 0,57)	кг	8,55	43,84	374,83
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,03х100х0,57)	кг	1,71	43,84	74,97
	Работа:				
10.100.1060	Бригадир	ч	0,48	360,00	172,80
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,44	285,00	410,40
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				1.697,50

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1002	Почасовая ставка работы экскаватора-погрузчика с обратной лопатой				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1008	Экскаватор с обратной лопатой 125 л. с.		0,000137	4.800.000,00	657,60
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 х 125 х 0,57)	кг	10,687	43,84	468,52
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 х 125 х 0,57)	кг	2,137	43,84	93,69
	Работа:				
10.100.1060	Бригадир	ч	0,48	360,00	172,80
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,44	285,00	410,40
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				1.988,01

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1003	Почасовая ставка работы экскаватора				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1002	Экскаватор 140–169 л. с.		0,000137	4.750.000,00	650,75
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 х 140 х 0,57)	кг	11,97	43,84	524,76
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 х 140 х 0,57)	кг	2,394	43,84	104,95
	Работа:				
10.100.1060	Бригадир	ч	0,48	360,00	172,80
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,44	285,00	410,40
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				2.048,66

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1004	Почасовая ставка работы экскаватора				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1003	Экскаватор 170–209 л. с.		0,000137	5.000.000,00	685,00
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 x 170 x 0,57)	кг	14,535	43,84	637,21
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 x 170 x 0,57)	кг	2,907	43,84	127,44
	Работа:				
10.100.1060	Бригадир	ч	0,48	360,00	172,80
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,44	285,00	410,40
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				2.217,85

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1005	Почасовая ставка работы экскаватора				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1004	Экскаватор 210–259 л. с.		0,000137	6.500.000,00	890,50
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 x 210 x 0,57)	кг	17,955	43,84	787,15
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 x 210 x 0,57)	кг	3,591	43,84	157,43
	Работа:				
10.100.1060	Бригадир	ч	0,48	360,00	172,80
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,44	285,00	410,40
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				2.603,28

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1006	Гусеничный экскаватор (210 л. с.) (максимум 2,5 м³) Почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1005	Амортизация – 0,000083 Запасные части – 0,000044 Ремонт и техобслуживание – 0,000011 Долевое участие в капитале, страховка – 0,000023 Транспортировка, монтаж и демонтаж – 0,000010 Итого – 0.000171 Экскаватор (гусеничный) (210–259 л. с.)		0,000171	6.500.000,00	1.111,50
10.160.1026	Дизельное топливо 210 л. с. х 0,0855 = 17,955 Стоимость топлива, смазочного масла, хлопчатобумажной ветоши и т. д.	кг	17,955	43,84	787,15
10.100.1055	Работа: Оператор-механик	ч	1,2	285,00	342,00
10.100.1059	Смазчик	ч	0,12	185,00	22,20
	Цена за ч				2.262,85

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1007	Почасовая ставка работы экскаватора				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1006	Экскаватор 260–299 л. с.		0,000137	7.400.000,00	1.013,80
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 х 260 х 0,57)	кг	22,23	43,84	974,56
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 х 260 х 0,57)	кг	4,446	43,84	194,91
10.100.1060	Работа: Бригадир	ч	0,48	360,00	172,80
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,44	285,00	410,40
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				2.951,47

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1008	Гусеничный экскаватор (260 л. с.) (максимум 2,5 м³) Почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1007	Амортизация – 0,000083 Запасные части – 0,000044 Ремонт и техобслуживание – 0,000011 Долевое участие в капитале, страховка – 0,000023 Транспортировка, монтаж и демонтаж – 0,000010 Итого – 0.000171 Экскаватор (гусеничный) (260–299 л. с.)	кг	0,000171	7.400.000,00	1.265,40
10.160.1026	Дизельное топливо 260 л. с. х 0,0855 = 22,23 Стоимость топлива, смазочного масла, хлопчатобумажной ветоши и т. д.		22,23	43,84	974,56
10.100.1055	Работа: Оператор-механик	ч	1,2	285,00	342,00
10.100.1059	Смазчик	ч	0,12	185,00	22,20
	Цена за ч				2.604,16

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1009	Гусеничный экскаватор (300 л. с.) (максимум 3,5 м³) Почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1009	Амортизация – 0,000083 Запасные части – 0,000044 Ремонт и техобслуживание – 0,000011 Долевое участие в капитале, страховка – 0,000023 Транспортировка, монтаж и демонтаж – 0,000010 Итого – 0,000171 Экскаватор (гусеничный) (300–329 л. с.)	кг	0,000171	9.000.000,00	1.539,00
10.160.1026	Дизельное топливо 300 л. с. х 0,0855 = 25,65 Стоимость топлива, смазочного масла, хлопчатобумажной ветоши и т. д.		25,65	43,84	1.124,50
10.100.1055	Работа: Оператор-механик	ч	1,2	285,00	342,00
10.100.1059	Смазчик	ч	0,12	185,00	22,20
	Цена за ч				3.027,70

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1010	Почасовая ставка работы колесного полуприцепного скрепера				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1010	Трактор, 111 л. с.		0,000171	2.600.000,00	444,60
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 x 111 x 0,57)	кг	9,4905	43,84	416,06
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 x 111 x 0,57)	кг	1,8981	43,84	83,21
	Работа:				
10.100.1060	Бригадир	ч	0,48	360,00	172,80
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,44	285,00	410,40
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				1.712,07

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1011	Гусеничный рыхлитель почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1011	Трактор, 185 л. с.		0,000171	5.900.000,00	1.008,90
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 x 185 x 0,57)	кг	15,817	43,84	693,42
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 x 185 x 0,57)	кг	3,163	43,84	138,67
	Работа:				
10.100.1060	Бригадир	ч	0,48	360,00	172,80
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,44	285,00	410,40
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				2.609,19

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1012	1-часовая плата за Автогрейдера				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1012	Автогрейдер (80 л. с.)		0,000171	2.700.000,00	461,70
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 x 80 x 0,57)	кг	6,84	43,84	299,87
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 x 80 x 0,57)	кг	1,368	43,84	59,97
	Работа:				
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,44	285,00	410,40
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				1.416,94

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1013	Грейдер (190-209 л. с.) почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Амортизация – 0.000050 Запасные части – 0.000027 Ремонт и техобслуживание – 0.000007 Долевое участие в капитале, страховка – 0.000022 Транспортировка, монтаж и демонтаж – 0,000010 Итого – 0.000116				
10.120.1013	Грейдер (190 л. с.)		0,000116	8.300.000,00	962,80
10.160.1026	Дизельное топливо 190 л. с. х 0,0855 = 16,245 Стоимость топлива, смазочного масла, хлопчатобумажной ветоши и т. д.	кг	16,245	43,84	712,18
10.100.1055	Работа: Оператор-механик	ч	1,2	285,00	342,00
	Цена за ч				2.016,98

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1014	Грейдер (210-230 л. с.) почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Амортизация – 0.000050 Запасные части – 0.000027 Ремонт и техобслуживание – 0.000007 Долевое участие в капитале, страховка – 0.000022 Транспортировка, монтаж и демонтаж – 0,000010 Итого – 0.000116				
10.120.1014	Грейдер (210 л. с.)		0,000116	9.500.000,00	1.102,00
10.160.1026	Дизельное топливо 210 л. с. х 0,0855 = 17,955 Стоимость топлива, смазочного масла, хлопчатобумажной ветоши и т. д.	кг	17,955	43,84	787,15
10.100.1055	Работа: Оператор-механик	ч	1,2	285,00	342,00
	Цена за ч				2.231,15

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1015	Колесный полуприцепной скрепер, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1015	Колесный трактор 250 л. с.		0,000171	11.000.000,00	1.881,00
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 x 250 x 0,57)	кг	21,375	43,84	937,08
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 x 250 x 0,57)	кг	4,275	43,84	187,42
	Работа:				
10.100.1060	Бригадир	ч	0,48	360,00	172,80
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,44	285,00	410,40
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				3.773,70

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1016	Почасовая ставка работы бульдозера (70 л. с.)				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1016	Гусеничный бульдозер 70 л. с.		0,000171	1.850.000,00	316,35
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 x 70 x 0,57)	кг	5,985	43,84	262,38
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 x 70 x 0,57)	кг	1,197	43,84	52,48
	Работа:				
10.100.1060	Бригадир	ч	0,48	360,00	172,80
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,44	285,00	410,40
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				1.399,41

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1017	Почасовая ставка работы бульдозера (100 л. с.)				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1017	Гусеничный бульдозер 100 л. с.		0,000171	2.250.000,00	384,75
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 x 100 x 0,57)	кг	8,55	43,84	374,83
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 x 100 x 0,57)	кг	1,71	43,84	74,97
	Работа:				
10.100.1060	Бригадир	ч	0,48	360,00	172,80
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,44	285,00	410,40
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				1.602,75

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1018	Бульдозер (160 л. с.), почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1018	Гусеничный бульдозер 160 л. с.		0,000171	3.000.000,00	513,00
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 x 160 x 0,57)	кг	13,68	43,84	599,73
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 x 160 x 0,57)	кг	2,736	43,84	119,95
	Работа:				
10.100.1060	Бригадир	ч	0,48	360,00	172,80
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,44	285,00	410,40
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				2.000,88

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1019	Почасовая ставка работы бульдозера				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1019	Гусеничный бульдозер (185 л. с.)		0,000171	4.900.000,00	837,90
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 x 185 x 0,57)	кг	15,817	43,84	693,42
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 x 185 x 0,57)	кг	3,163	43,84	138,67
	Работа:				
10.100.1060	Бригадир	ч	0,48	360,00	172,80
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,44	285,00	410,40
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				2.438,19

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1020	Почасовая ставка работы бульдозера (285 л. с.)				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1020	Гусеничный бульдозер 285 л. с.		0,000171	9.800.000,00	1.675,80
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 x 285 x 0,57)	кг	24,367	43,84	1.068,25
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 x 285 x 0,57)	кг	4,873	43,84	213,63
	Работа:				
10.100.1060	Бригадир	ч	0,48	360,00	172,80
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,44	285,00	410,40
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				3.725,88

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1021	Почасовая ставка работы бульдозера (345 л. с.)				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1021	Гусеничный бульдозер 345 л. с.		0,000171	10.800.000,00	1.846,80
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 x 345 x 0,57)	кг	29,4975	43,84	1.293,17
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 x 345 x 0,57)	кг	5,8995	43,84	258,63
	Работа:				
10.100.1060	Бригадир	ч	0,48	360,00	172,80
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,44	285,00	410,40
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				4.166,80

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1022	Копер (50 л. с.) почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1022	Полнокомплектный копёр с паровым или компрессорным приводом, с автоматическим присоединением и в комплекте со всем оборудованием		0,000171	6.800.000,00	1.162,80
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 x 50 x 0,57)	кг	4,275	43,84	187,42
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 x 50 x 0,57)	кг	0,855	43,84	37,48
	Работа:				
10.100.1054	Механик	ч	1,44	250,00	360,00
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				1.932,70

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1023	Почасовая ставка компрессора				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1023	Компрессор (210 фут ³ /мин)		0,000274	700.000,00	191,80
10.160.1026	Дизельное топливо	кг	2,85	43,84	124,94
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши)	кг	0,57	43,84	24,99
	Работа:				
10.100.1054	Механик	ч	2,4	250,00	600,00
10.100.1011	Взрывник (взрывотехник)	ч	1	250,00	250,00
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	4	200,00	800,00
	Цена за ч				1.991,73

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1024	Почасовая ставка компрессора для вентиляции				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1024	Вентиляционная установка		0,000274	760.000,00	208,24
10.160.1026	Дизельное топливо	кг	2,85	43,84	124,94
10.160.1026	Дизельное топливо	кг	0,57	43,84	24,99
	(Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши)				
	Работа:				
10.100.1054	Механик	ч	2,4	250,00	600,00
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	1	200,00	200,00
	Цена за ч				1.158,17

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1025	Почасовая ставка компрессора (250 л. с.)				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Амортизация – 0.000050				
	Запасные части – 0.000027				
	Ремонт и техобслуживание – 0.000007				
	Долевое участие в капитале, страховка – 0.000022				
	Транспортировка, монтаж и демонтаж – 0.000010				
	Итого – 0.000116				
10.120.1025	Компрессор (250 л. с.)		0,000116	2.300.000,00	266,80
10.160.1026	Дизельное топливо	кг	21,375	43,84	937,08
	250 л. с. х 0,0855 = 21,375				
	Стоимость топлива, смазочного масла, хлопчатобумажной ветоши и т. д.				
	Работа:				
10.100.1054	Механик	ч	1,2	250,00	300,00
	Цена за ч				1.503,88

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1026	Литьевая машина, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1026	Установка для нагнетания раствора		0,000274	760.000,00	208,24
10.160.1026	Дизельное топливо	кг	2,85	43,84	124,94
10.160.1026	Дизельное топливо	кг	0,57	43,84	24,99
	(Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши)				
	Работа:				
10.100.1054	Механик	ч	2,4	250,00	600,00
10.100.1056	Помощник механика	ч	1	210,00	210,00
	Цена за ч				1.168,17

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1027	Экскаватор-погрузчик (100 л. с.) (максимум 2,5 м³) Почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Амортизация – 0,000083 Запасные части – 0,000044 Ремонт и техобслуживание – 0,000011 Долевое участие в капитале, страховка – 0,000023 Транспортировка, монтаж и демонтаж – 0,000010 Итого – 0.000171				
10.120.1029	Экскаваторный погрузчик (100 л. с.)		0,000171	3.100.000,00	530,10
10.160.1026	Дизельное топливо 100 л. с. х 0,0855 = 8,55 Стоимость топлива, смазочного масла, хлопчатобумажной ветоши и т. д.	кг	8,55	43,84	374,83
	Работа:				
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,2	285,00	342,00
10.100.1059	Смазчик	ч	0,12	185,00	22,20
	Цена за ч				1.269,13

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1028	Погрузчик с резиновыми шинами почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1030	Погрузчик (Примерно 80 л. с.)		0,0002	1.800.000,00	360,00
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 х 80 х 0,57)	кг	6,84	43,84	299,87
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 х 80 х 0,57)	кг	1,368	43,84	59,97
	Работа:				
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,44	285,00	410,40
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				1.315,24

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1029	Колесный погрузчик (100 л. с.) (максимум 2 м³) почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Амортизация – 0,000083 Запасные части – 0,000044 Ремонт и техобслуживание – 0,000011 Долевое участие в капитале, страховка – 0,000023 Транспортировка, монтаж и демонтаж – 0,000010 Итого – 0.000171				
10.120.1031	Погрузчик (колесный) (100 л. с.)		0,000171	2.500.000,00	427,50
10.160.1026	Дизельное топливо 100 л. с. х 0,0855 = 8,55 Стоимость топлива, смазочного масла, хлопчатобумажной ветоши и т. д.	кг	8,55	43,84	374,83
	Работа:				
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,2	285,00	342,00
10.100.1059	Смазчик	ч	0,12	185,00	22,20
	Цена за ч				1.166,53

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1030	Гусеничный погрузчик, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1032	Погрузчик (гусеничный фронтальный погрузчик) (Примерно 56 л. с.)		0,0002	3.600.000,00	720,00
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 х 56 х 0,57)	кг	4,788	43,84	209,91
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 х 56 х 0,57)	кг	0,969	43,84	42,48
	Работа:				
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,44	285,00	410,40
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				1.567,79

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1031	Почасовая ставка работы бетономешалки				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1033	Бетономешалка (примерно 250 литров, с двигателем)		0,000346	118.000,00	40,83
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши)	кг	1,14	43,84	49,98
	Специальность				
10.100.1054	Механик	ч	2,88	250,00	720,00
	Цена за ч				810,81

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1032	Почасовая ставка работы шлифовальной машины для мозаичного пола				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1037	Шлифовальная машина для мозаичного пола (с бензиновым приводом)	Кол-во	0,0002	47.500,00	9,50
10.420.1512	Полировальный камень для мозаичного пола (Стоимость 1 камня х 0,04)		0,04	72,00	2,88
10.160.1025	Бензин	кг	1,1025	48,89	53,90
10.130.9991	Вода	м³	0,2	38,50	7,70
	Специальность				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
10.100.1039	Помощник мастера-плиточника (по мозаике)	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				423,98

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1033	Вибратор для уплотнения бетона, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Амортизация – 0.000050 Запасные части – 0.000027 Ремонт и техобслуживание – 0.000007 Долевое участие в капитале, страховка – 0.000022 Транспортировка, монтаж и демонтаж – 0,000010 Итого – 0.000116				
10.120.1040	Вибратор для уплотнения бетона	кг	0,000116	85.000,00	9,86
10.160.1026	Дизельное топливо 4 л. с. х 0,0855 = 0,342 Стоимость топлива, смазочного масла, хлопчатобумажной ветоши и т. д.		0,342	43,84	14,99
	Работа:				
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,2	285,00	342,00
	Цена за ч				366,85

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1034	Камнедробилка, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Амортизация – 0,000033 Запасные части – 0,000018 Ремонт и техобслуживание – 0,000004 Долевое участие в капитале, страховка – 0,000021 Транспортировка, монтаж и демонтаж – 0,000010 Всего – 0,000086				
10.120.1042	Камнедробилка		8,6e-005	8.400.000,00	722,40
10.160.1026	Дизельное топливо 215 л. с. x 0,0855 = 18,383 Стоимость топлива, смазочного масла, хлопчатобумажной ветоши и т. д.	кг	18,383	43,84	805,91
	Работа:				
10.100.1060	Бригадир	ч	0,48	360,00	172,80
10.100.1054	Механик	ч	2,88	250,00	720,00
10.100.1059	Смазчик	ч	4	185,00	740,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00	495,00
	Цена за ч				3.656,11

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1035	Механический грохот, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1043	Механическое сито (Примерно 70 л. с.)		0,000171	680.000,00	116,28
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 x 70 x 0,57)	кг	5,985	43,84	262,38
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 x 70 x 0,57)	кг	1,197	43,84	52,48
	Работа				
10.100.1060	Бригадир	ч	0,24	360,00	86,40
10.100.1054	Механик	ч	1,44	250,00	360,00
10.100.1059	Смазчик	ч	0,5	185,00	92,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
	Цена за ч				1.052,54

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1036	Установка для просеивания, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1044	Амортизация – 0,000063 Запасные части – 0.000033 Ремонт и техобслуживание – 0.000008 Долевое участие в капитале, страховка – 0,000023 Транспортировка, монтаж и демонтаж – 0,000010 Всего – 0,000151 Установка для просеивания, 70 л. с., 100 м³/ч		0,000137	680.000,00	93,16
10.160.1026	Дизельное топливо 70 л. с. x 0,0855 = 5,985	кг	5,985	43,84	262,38
	Работа				
10.100.1060	Бригадир	ч	0,6	360,00	216,00
10.100.1054	Механик	ч	1,2	250,00	300,00
10.100.1059	Смазчик	ч	0,12	185,00	22,20
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,6	165,00	99,00
	Цена за ч				992,74

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1037	Почасовая ставка работы водяного насоса (5 л. с.)				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1051	Водяной насос (мощность 5 л. с., диаметр порядка 50 мм)		0,000346	14.500,00	5,02
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,240 x 5 x 0,57)	кг	0,684	43,84	29,99
	Работа:				
10.100.1056	Помощник механика	ч	1	210,00	210,00
	Цена за ч				245,01

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1038	Водяной насос, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Амортизация – 0.000063 Запасные части – 0.000033 Ремонт и техобслуживание – 0.000008 Долевое участие в капитале, страховка – 0,000023 Транспортировка, монтаж и демонтаж – 0,000010 Всего – 0,000151				
10.120.1052	Водяной насос (10 л. с.)		0,000137	22.500,00	3,08
10.160.1026	Дизельное топливо 10 л. с. x 0,0855 = 0,855	кг	0,855	43,84	37,48
10.100.1056	Работа Помощник механика	ч	1,2	210,00	252,00
	Цена за ч				292,56

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1039	Водяной насос (20 л. с.), почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1054	Водяной насос (мощность 20 л. с., диаметр порядка 125 мм)		0,000346	62.000,00	21,45
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,240 x 20 x 0,57)	кг	2,736	43,84	119,95
10.100.1056	Работа: Помощник механика	ч	1	210,00	210,00
	Цена за ч				351,40

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1040	Водяной насос (30 л. с.), почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1055	Водяной насос (мощность 30 л. с., диаметр порядка 135 мм)		0,000346	120.000,00	41,52
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,240 x 30 x 0,57)	кг	4,104	43,84	179,92
10.100.1054	Работа: Механик	ч	1,44	250,00	360,00
	Цена за ч				581,44

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1041	Водяной насос (45 л. с.), почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1056	Водяной насос (мощность 45 л. с., диаметр порядка 150 мм)	кг	0,000346	170.000,00	58,82
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,240 x 45 x 0,57)		6,156	43,84	269,88
10.100.1054	Работа: Механик	ч	1,44	250,00	360,00
	Цена за ч				688,70

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1042	Водяной насос (60 л. с.), почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1057	Водяной насос (мощность 60 л. с., диаметр порядка 200 мм)	кг	0,000346	200.000,00	69,20
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,240 x 60 x 0,57)		8,208	43,84	359,84
10.100.1054	Работа: Механик	ч	1,44	250,00	360,00
	Цена за ч				789,04

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1043	Почасовая ставка работы прицепного бетононасоса				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1218	Бетононасос прицепного типа (75 л. с.)	кг	0,000171	3.000.000,00	513,00
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 x 75 x 0,57)		6,4125	43,84	281,12
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 x 75 x 0,57)	кг	1,2825	43,84	56,22
10.100.1055	Работа: Оператор-механик	ч	1	285,00	285,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
	Цена за ч				1.300,34

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1044	Почасовая ставка автоцистерны				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1059	Автоцистерна (с баком 5 тонн)		0,000171	375.000,00	64,13
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши)	кг	6,156	43,84	269,88
10.100.1051	Работа: Водитель	ч	1,44	250,00	360,00
	Цена за ч				694,01

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1045	Почасовая ставка работы автоцистерны, пикапа				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1060	Автоцистерна (пикап)		0,000171	220.000,00	37,62
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши)	кг	6,156	43,84	269,88
10.100.1051	Работа: Водитель	ч	1,44	250,00	360,00
	Цена за ч				667,50

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1046	Виброплощадка любого типа (вибротрамбовка), почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1063	Виброплощадка любого типа (вибротрамбовка) (статическая масса порядка 400 кг, 9 л.с.)		0,000346	71.000,00	24,57
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 x 9 x 0,57)	кг	0,7695	43,84	33,73
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 x 9 x 0,57)	кг	0,1539	43,84	6,75
10.100.1054	Работа Механик	ч	2,88	250,00	720,00
	Цена за ч				785,05

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1047	Почасовая ставка работы вибрационного катка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1064	Виброкаток (примерно 35–58 л. с.)		0,000171	1.400.000,00	239,40
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 х (35+45) х 0,57)	кг	6,84	43,84	299,87
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 х (35+45) х 0,57)	кг	1,368	43,84	59,97
	Работа:				
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,44	285,00	410,40
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				1.194,64

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1048	Почасовая ставка работы вибрационного катка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1065	Виброкаток (примерно 41–56 л. с.)		0,000171	1.600.000,00	273,60
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 х (35+49) х 0,57)	кг	7,182	43,84	314,86
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 х (35+49) х 0,57)	кг	1,4364	43,84	62,97
	Работа:				
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,44	285,00	410,40
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				1.246,83

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1049	Почасовая ставка работы полнокомплектного кулачкового катка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1072	Полнокомплектный кулачковый уплотнитель грунта		0,000171	1.100.000,00	188,10
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 х 40 х 0,57)	кг	3,42	43,84	149,93
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 х 40 х 0,57)	кг	0,684	43,84	29,99
	Работа:				
10.100.1054	Механик	ч	1,44	250,00	360,00
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				913,02

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1050	2 двухбарабанный кулачковый каток почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1049	Полнокомплектный кулачковый каток (40 л. с.)	ч	1,6	913,02	1.460,83
	Цена за ч				1.460,83

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1051	3 двухбарабанный кулачковый каток почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1049	Полнокомплектный кулачковый каток (40 л. с.)	ч	2,1	913,02	1.917,34
	Цена за ч				1.917,34

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1052	Дорожный каток со стальным барабаном, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1073	Уплотнитель грунта со стальными вальцами (40 л. с.)		0,000171	1.100.000,00	188,10
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 x 40 x 0,57)	кг	3,42	43,84	149,93
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 x 40 x 0,57)	кг	0,684	43,84	29,99
	Работа:				
10.100.1054	Механик	ч	1,44	250,00	360,00
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				913,02

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1053	Дорожный каток со стальным барабаном, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1074	Уплотнитель грунта со стальными вальцами (60 л. с.)		0,000171	1.300.000,00	222,30
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 х 60 х 0,57)	кг	5,13	43,84	224,90
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 х 60 х 0,57)	кг	1,026	43,84	44,98
	Работа:				
10.100.1054	Механик	ч	1,44	250,00	360,00
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				1.037,18

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1054	Пневмоколесный уплотнитель грунта, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1075	Пневмоколесный уплотнитель грунта (40 л. с.)		0,000171	1.100.000,00	188,10
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 х 40 х 0,57)	кг	3,42	43,84	149,93
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 х 40 х 0,57)	кг	0,684	43,84	29,99
	Работа:				
10.100.1054	Механик	ч	1,44	250,00	360,00
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				913,02

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1055	Малая установка для просеивания, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1084	Малая установка для просеивания (производительностью 40 тонн/ч) (30 л. с.)		0,000171	1.150.000,00	196,65
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 x 30 x 0,57)	кг	2,565	43,84	112,45
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 x 30 x 0,57)	кг	0,513	43,84	22,49
	Работа:				
10.100.1054	Механик	ч	1,44	250,00	360,00
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
	Цена за ч				1.041,59

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1056	Бурильная машина для бурения свай (300 л. с.), почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1123	Платформа для установки буронабивных свай (300 л. с.)		0,000116	33.000.000,00	3.828,00
10.160.1026	Дизельное топливо 300 л. с. x 0,0855 = 25,650 Стоимость топлива, смазочного масла, хлопчатобумажной ветоши и т. д.	кг	25,65	43,84	1.124,50
	Работа:				
10.100.1054	Механик	ч	1,2	250,00	300,00
10.100.1059	Смазчик	ч	0,2	185,00	37,00
	Цена за ч				5.289,50

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1057	Бурильная машина для бурения свай (200 л. с.), почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1122	Платформа для установки буронабивных свай (200 л. с.)		0,000116	11.000.000,00	1.276,00
10.160.1026	Дизельное топливо 200 л. с. x 0,0855 = 17,100 Стоимость топлива, смазочного масла, хлопчатобумажной ветоши и т. д.	кг	17,1	43,84	749,66
	Работа:				
10.100.1054	Механик	ч	1,2	250,00	300,00
10.100.1059	Смазчик	ч	0,2	185,00	37,00
	Цена за ч				2.362,66

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1058	Бурильная машина для бурения свай (440 л. с.), почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1124	Платформа для установки буронабивных свай (440 л. с.)	кг	0,000116	41.000.000,00	4.756,00
10.160.1026	Дизельное топливо 440 л. с. х 0,0855 = 37,620 Стоимость топлива, смазочного масла, хлопчатобумажной ветоши и т. д.		37,62	43,84	1.649,26
	Работа:				
10.100.1054	Механик	ч	1,2	250,00	300,00
10.100.1059	Смазчик	ч	0,2	185,00	37,00
	Цена за ч				6.742,26

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1059	Автоматическая установка для бетонирования (объем 1000 л, 50 м³/ч), почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1126	Автоматическая установка для бетонирования объемом 1000 л		0,000171	2.500.000,00	427,50
	Цена за ч				427,50

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1060	Роторная система ВЕР 80 м и аналогичный бетононасос, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1140	ВРЕ 80 м бетононасос с роторной системой	кг	0,0004	6.000.000,00	2.400,00
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши)		5,472	43,84	239,89
	Специальность:				
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1	285,00	285,00
10.100.1057	Помощник оператора	ч	1	240,00	240,00
	Цена за ч				3.164,89

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1061	Сварочная установка, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1142	Комплектная сварочная установка 25 л. с.		0,000204	180.000,00	36,72
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 x 25 x 0,57)	кг	2,1375	43,84	93,71
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 x 25 x 0,57)	кг	0,4275	43,84	18,74
10.100.1054	Работа: Механик	ч	0,96	250,00	240,00
	Цена за ч				389,17

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1062	Генератор 5 кВт, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1143	Электрогенератор (мин. 5 кВт)		0,000137	36.000,00	4,93
10.160.1025	Бензин	кг	1,5	48,89	73,34
10.160.1025	Бензин (Стоимость смазочного масла и хлопчатобумажной ветоши)	кг	0,15	48,89	7,33
10.100.1054	Работа: Механик	ч	1,44	250,00	360,00
10.100.1064	Подмастерье	ч	1	165,00	165,00
	Цена за ч				610,60

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1063	Почасовая ставка буровой машины с ударным режимом (125 тонн)				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1144	Буровая машина с ударным режимом		0,000125	1.400.000,00	175,00
10.100.1519	Матрос	ч	1,44	210,00	302,40
	Цена за ч				477,40

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1064	Почасовая ставка буровой машины с ударным режимом (400 тонн)				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1145	Буровая машина с ударным режимом		0,000125	3.100.000,00	387,50
10.100.1519	Матрос	ч	1,44	210,00	302,40
	Цена за ч				689,90

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1065	Дноуглубительная баржа для выемки камня с откидной крышей (300 тонн), почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1146	Дноуглубительная баржа для выемки камня с откидной крышей		0,000125	3.100.000,00	387,50
10.100.1519	Матрос	ч	1,44	210,00	302,40
	Цена за ч				689,90

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1066	Баржа для песка с ударным механизмом (300 тонн), почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1147	Дноуглубительная баржа для выемки песка с откидной крышей		0,000125	3.100.000,00	387,50
10.100.1519	Матрос	ч	1,44	210,00	302,40
	Цена за ч				689,90

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1067	Баржа для песка с ударным механизмом (2 × 255 л. с., 500 м³), почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1148	Дноуглубительная баржа для выемки песка с крышей, открывающейся посередине		0,000125	12.000.000,00	1.500,00
10.100.1519	Матрос	ч	1,44	210,00	302,40
	Цена за ч				1.802,40

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1068	Несамohодный лихтер (180 м³), почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1149	Несамohодный лихтер		0,000125	5.600.000,00	700,00
10.100.1519	Матрос	ч	1,44	210,00	302,40
	Цена за ч				1.002,40

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1069	Буксир (116 л. с.), почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1150	Буксир на дизельном топливе (порядка 116 л. с.)		0,000125	2.300.000,00	287,50
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 x 116 x 0,57)	кг	9,918	43,84	434,81
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 x 116 x 0,57)	кг	1,9836	43,84	86,96
	Работа:				
10.100.1504	Капитан буксира	ч	1,44	340,00	489,60
10.100.1513	Матрос первого класса	ч	2,88	235,00	676,80
10.100.1505	Машинист буксира (механик)	ч	1,44	340,00	489,60
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				2.650,27

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1070	Буксир (240 л. с.), почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1151	Буксир на дизельном топливе (порядка 240 л. с.)		0,000125	5.200.000,00	650,00
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 x 240 x 0,57)	кг	20,52	43,84	899,60
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 x 240 x 0,57)	кг	4,104	43,84	179,92
	Работа:				
10.100.1504	Капитан буксира	ч	1,44	340,00	489,60
10.100.1513	Матрос первого класса	ч	2,88	235,00	676,80
10.100.1505	Машинист буксира (механик)	ч	1,44	340,00	489,60
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				3.570,52

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1071	Буксир (310 л. с.), почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1152	Буксир на дизельном топливе (порядка 310 л. с.)		0,000125	5.400.000,00	675,00
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 x 310 x 0,57)	кг	26,505	43,84	1.161,98
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 x 310 x 0,57)	кг	5,301	43,84	232,40
	Работа:				
10.100.1504	Капитан буксира	ч	1,44	340,00	489,60
10.100.1513	Матрос первого класса	ч	2,88	235,00	676,80
10.100.1505	Машинист буксира (механик)	ч	1,44	340,00	489,60
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				3.910,38

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1072	Буксир (525 л. с.), почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1153	Буксир на дизельном топливе (порядка 525 л. с.)		0,000125	14.000.000,00	1.750,00
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 x 525 x 0,57)	кг	44,8875	43,84	1.967,87
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 x 525 x 0,57)	кг	8,9775	43,84	393,57
	Работа:				
10.100.1504	Капитан буксира	ч	1,44	340,00	489,60
10.100.1513	Матрос первого класса	ч	2,88	235,00	676,80
10.100.1505	Машинист буксира (механик)	ч	1,44	340,00	489,60
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				5.952,44

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1073	Буксир (2 × 300 л. с.), почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1154	Буксир на дизельном топливе (порядка 2 × 300 л. с.)		0,000125	15.000.000,00	1.875,00
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 х 2 х 300 х 0,57)	кг	51,3	43,84	2.248,99
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 х 2 х 300 х 0,57)	кг	10,26	43,84	449,80
	Работа:				
10.100.1504	Капитан буксира	ч	1,44	340,00	489,60
10.100.1513	Матрос первого класса	ч	2,88	235,00	676,80
10.100.1505	Машинист буксира (механик)	ч	1,44	340,00	489,60
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				6.414,79

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1074	Плавучий кран, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1155	Плавучий кран с работой на угле		0,000125	14.000.000,00	1.750,00
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 х 400 х 0,57)	кг	34,2	43,84	1.499,33
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 х 400 х 0,57)	кг	6,84	43,84	299,87
	Работа:				
10.100.1504	Капитан буксира	ч	1,44	340,00	489,60
10.100.1508	Машинист плавучего крана	ч	1,44	320,00	460,80
10.100.1513	Матрос первого класса	ч	4,32	235,00	1.015,20
10.100.1514	Кочегар судна	ч	2,88	235,00	676,80
10.100.1511	Боцман	ч	2,88	240,00	691,20
10.100.1505	Машинист буксира (механик)	ч	1,44	340,00	489,60
	Цена за ч				7.372,40

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1075	Газонокосилка, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1156	Ручная газонокосилка		0,00044	2.500,00	1,10
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
	Цена за ч				166,10

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1076	Сельскохозяйственный трактор, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1158	Садовый мотоблок (мощностью 11 л. с.)		0,00044	84.000,00	36,96
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 x 11 x 0,57)	кг	0,9405	43,84	41,23
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 x 11 x 0,57)	кг	0,1881	43,84	8,25
	Работа:				
10.100.1060	Бригадир	ч	0,48	360,00	172,80
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,44	285,00	410,40
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				854,64

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1077	Сельскохозяйственный трактор, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1159	Садовый трактор (мощностью 35 л. с.)		0,00044	170.000,00	74,80
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 x 35 x 0,57)	кг	2,9925	43,84	131,19
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 x 35 x 0,57)	кг	0,5985	43,84	26,24
	Работа:				
10.100.1060	Бригадир	ч	0,48	360,00	172,80
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,44	285,00	410,40
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				1.000,43

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1078	10-литровый рычажный ранцевый краскопульт, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1160	10-литровый рычажный ранцевый краскопульт		0,000265	1.800,00	0,48
	Работа:				
10.100.1072	Оператор краскопульт	ч	1	220,00	220,00
	Цена за ч				220,48

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1079	10-литровый механизированный ранцевый краскопульт, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1161	10-литровый механизированный ранцевый краскопульт		0,000265	10.000,00	2,65
10.160.1025	Бензин (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши)	кг	0,6	48,89	29,33
10.100.1072	Работа: Оператор краскопульты	ч	1	220,00	220,00
	Цена за ч				251,98

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1080	100-литровый механизированный краскопульт, перемещаемый вручную, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1162	100-литровый механизированный краскопульт, перемещаемый вручную		0,000265	26.000,00	6,89
10.160.1025	Бензин (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши)	кг	1,2	48,89	58,67
10.100.1072	Работа: Оператор краскопульты	ч	1	220,00	220,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
	Цена за ч				450,56

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1081	250-литровый прицепной механизированный опрыскиватель, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1163	250-литровый прицепной механизированный опрыскиватель		0,000265	43.000,00	11,40
10.100.1072	Оператор краскопульты	ч	1	220,00	220,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
19.100.1045	Стоимость транспортных средств: Автоцистерна, пикап	ч	1	667,50	667,50
10.160.1025	Бензин (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши)	кг	1,75	48,89	85,56
	Цена за ч				1.314,46

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1082	560-литровый прицепной механизированный опрыскиватель, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1164	560-литровый прицепной механизированный опрыскиватель		0,000265	75.000,00	19,88
10.100.1072	Оператор краскопульта	ч	1	220,00	220,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
Стоимость транспортных средств:					
19.100.1045	Автоцистерна, пикап	ч	1	667,50	667,50
10.160.1025	Бензин	кг	3,5	48,89	171,12
	(Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши)				
Цена за ч					1.408,50

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1083	Ящик с песком и сопло, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1164	560-литровый прицепной механизированный опрыскиватель		0,000265	75.000,00	19,88
Цена за ч					19,88

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1084	1200-литровый самоходный моторизованный опрыскиватель, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1165	1200-литровый самоходный механизированный опрыскиватель		0,000265	240.000,00	63,60
10.160.1026	Дизельное топливо	кг	4,845	43,84	212,40
	(Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши)				
Работа:					
10.100.1072	Оператор краскопульта	ч	1	220,00	220,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
10.100.1051	Водитель	ч	1	250,00	250,00
Цена за ч					911,00

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1085	Почасовая ставка смесителя				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1225	Мешалка		0,000171	22.000,00	3,76
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	0,62	4,60	2,85
Цена за ч					6,61

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1086	2200-литровый прицепной механизированный опрыскиватель, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1166	Механизированный краскопульт с гидравлическим механизмом		0,000265	185.000,00	49,03
10.100.1072	Оператор краскопульта	ч	1	220,00	220,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	4	165,00	660,00
	Стоимость транспортных средств:				
19.100.1044	Автоцистерна	ч	1	694,01	694,01
10.160.1025	Бензин (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши)	кг	4,1	48,89	200,45
	Цена за ч				1.823,49

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1087	Почасовая ставка цеха алюминиевых изделий				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1192	Цех производства алюминиевого профиля		0,000116	3.150.000,00	365,40
10.130.9991	Вода	м³	0,5	38,50	19,25
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	10	4,60	46,00
10.160.1026	Дизельное топливо (для генератора 10 кВт)	кг	1,15	43,84	50,42
	Работа:				
10.100.1060	Бригадир	ч	1	360,00	360,00
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	3	250,00	750,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	6	185,00	1.110,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00	990,00
10.100.1059	Смазчик	ч	0,1	185,00	18,50
	Цена за ч				3.709,57

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1088	Почасовая ставка столярной мастерской				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1193	Цех производства пластикового профиля		0,000116	3.000.000,00	348,00
10.130.9991	Вода	м³	0,5	38,50	19,25
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	8	4,60	36,80
10.160.1026	Дизельное топливо (для генератора 10 кВт)	кг	1,15	43,84	50,42
	Работа:				
10.100.1060	Бригадир	ч	1	360,00	360,00
10.100.1068	Мастер первого класса	ч	3	250,00	750,00
10.100.1069	Помощник мастера первого класса	ч	6	185,00	1.110,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6	165,00	990,00
10.100.1059	Смазчик	ч	0,1	185,00	18,50
	Цена за ч				3.682,97

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1089	Почасовая ставка мастерской стального профиля				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1194	Цех производства стального профиля		0,000116	4.400.000,00	510,40
10.130.9991	Вода	м³	0,5	38,50	19,25
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	12	4,60	55,20
10.160.1026	Дизельное топливо (для генератора 10 кВт)	кг	1,15	43,84	50,42
	Работа:				
10.100.1060	Бригадир	ч	1	360,00	360,00
10.100.1018	Мастер-кузнец	ч	3,5	250,00	875,00
10.100.1046	Помощник мастера-кузнеца	ч	6,5	185,00	1.202,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6,5	165,00	1.072,50
10.100.1059	Смазчик	ч	0,2	185,00	37,00
	Цена за ч				4.182,27

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1090	Цех производства туннельной опалубки, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1195	Цех производства туннельной опалубки		0,000116	4.500.000,00	522,00
10.130.9991	Вода	м³	0,5	38,50	19,25
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	12	4,60	55,20
10.160.1026	Дизельное топливо (для генератора 10 кВт)	кг	1,15	43,84	50,42
	Работа:				
10.100.1060	Бригадир	ч	1	360,00	360,00
10.100.1018	Мастер-кузнец	ч	3,5	250,00	875,00
10.100.1046	Помощник мастера-кузнеца	ч	6,5	185,00	1.202,50
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	0,1	250,00	25,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6,5	165,00	1.072,50
10.100.1059	Смазчик	ч	0,2	185,00	37,00
	Цена за ч				4.218,87

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1091	Почасовая ставка столярной мастерской				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1196	Цех производства столярных изделий		0,000116	5.000.000,00	580,00
10.130.9991	Вода	м³	0,5	38,50	19,25
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	12	4,60	55,20
10.160.1026	Дизельное топливо (для генератора 10 кВт)	кг	1,15	43,84	50,42
	Работа:				
10.100.1060	Бригадир	ч	1	360,00	360,00
10.100.1009	Мастер-плотник	ч	6	250,00	1.500,00
10.100.1008	Мастер-столяр	ч	3	250,00	750,00
10.100.1017	Мастер-строитель	ч	1	250,00	250,00
10.100.1041	Помощник мастера-плотника	ч	1	185,00	185,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	6,2	165,00	1.023,00
19.100.1112	Вилочный погрузчик	ч	0,1	687,95	68,80
	ПРИМЕЧАНИЕ: (Полностью оборудованная мастерская со следующим оборудованием: форматно-обрезной станок, универсальный отрезной станок, контурно-фрезерный станок, долбежный станок, фрезерный станок, фрезерный станок с цепным приводом, двухпильный форматно-обрезной станок, горизонтально-расточный станок, станок для зажима рам, дисковая пила, пресс, фрезерно-брусующий станок, ленточно-шлифовальный станок, рейсмусовый станок, строгальный станок, профильно-строгальный станок, точильный цех, генератор системы поглощения древесной пыли, компрессор, различные инструменты и оборудование, необходимое для этой задачи, включая аренду)				
	Цена за ч				4.841,67

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1093	Машина для обрезки стыков (максимальная глубина резания 160 мм - 12 л. с.) (В комплекте с ножом, баком для воды и т. д.)				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1203	Амортизация – 0.000050 Запасные части – 0.000027 Ремонт и техобслуживание – 0.000007 Долевое участие в капитале, страховка – 0.000022 Транспортировка, монтаж и демонтаж – 0,000010 Итого – 0.000116				
10.160.1026	Машина для нарезки швов Дизельное топливо 12 л. с. х 0,0855 = 1,026 Стоимость топлива, смазочного масла, хлопчатобумажной ветоши и т. д.	кг	0,000116 1,026	125.000,00 43,84	14,50 44,98
10.100.1055	Работа: Оператор-механик	ч	1,2	285,00	342,00
	Цена за ч				401,48

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1094	Вертолетная затирочная машина (9 л. с.) (В комплекте с лотком, 4 лопастями и т. д.)				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1204	Амортизация – 0.000050 Запасные части – 0.000027 Ремонт и техобслуживание – 0.000007 Долевое участие в капитале, страховка – 0.000022 Транспортировка, монтаж и демонтаж – 0,000010 Итого – 0.000116				
10.160.1025	Вертолетная затирочная машина (9 л. с.) Бензин 9 л. с. х 0,0855 = 0,77 Стоимость топлива, смазочного масла, хлопчатобумажной ветоши и т. д.	кг	0,000116 0,77	68.000,00 48,89	7,89 37,65
10.100.1055	Работа: Оператор-механик	ч	1,2	285,00	342,00
	Цена за ч				387,54

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1095	Почасовая ставка машины для безрукавного желоба				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1205	Амортизация – 0.000050 Запасные части – 0.000027 Ремонт и техобслуживание – 0.000007 Долевое участие в капитале, страховка – 0.000022 Транспортировка, монтаж и демонтаж – 0,000010 Итого – 0.000116 Машина для изготовления бесшовных желобов		0,000116	220.000,00	25,52
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	1,2	4,60	5,52
10.100.1055	Работа: Оператор-механик	ч	1,2	285,00	342,00
	Цена за ч				373,04

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1096	Машина стабилизации грунта (метод глубокого перемешивания), почасовая ставка (полная система, включая экскаватор (280 л. с.) + передвижной бункер извести с одним баком (130 л. с.) + мешалка + компрессор (60 л. с.))				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1211	Амортизация – 0,000083 Запасные части – 0,000044 Ремонт и техобслуживание – 0,000011 Долевое участие в капитале, страховка – 0,000023 Транспортировка, монтаж и демонтаж – 0,000010 Итого – 0.000171 Машины для укрепления за счет глубокого смешивания с известью (полная система, включая экскаватор (280 л. с.) + передвижной бункер извести с одним баком (130 л. с.) + мешалка + компрессор (60 л. с.))		0,000171	52.000.000,00	8.892,00
10.160.1026	Дизельное топливо (стоимость топлива) (280+130+60 = 470 л. с.) (470 x 0,15 x 0,57 = 40,185)	кг	40,185	43,84	1.761,71
10.160.1026	Дизельное топливо Стоимость смазочного масла, бензина, хлопчатобумажной ветоши и т. д. (470 x 0,03 x 0,57 = 8,037)	кг	8,037	43,84	352,34
10.100.1060	Работа: Бригадир	ч	0,4	360,00	144,00
10.100.1055	Оператор-механик	ч	2,4	285,00	684,00
10.100.1059	Смазчик	ч	0,8	185,00	148,00
	Цена за ч				11.982,05

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1097	Машина стабилизации грунта (метод глубокого перемешивания), почасовая ставка (полная система, включая экскаватор (280 л. с.) + передвижной бункер извести с двойным баком (130 л. с.) + мешалка + компрессор (60 л. с.)				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1212	Амортизация – 0,000083 Запасные части – 0,000044 Ремонт и техобслуживание – 0,000011 Долевое участие в капитале, страховка – 0,000023 Транспортировка, монтаж и демонтаж – 0,000010 Итого – 0.000171 Машины для укрепления за счет глубокого смешивания с известью (полная система, включая экскаватор (280 л. с.) + передвижной бункер извести с двойным баком (130 л. с.) + мешалка + компрессор (60 л. с.)		0,000171	60.000.000,00	10.260,00
10.160.1026	Дизельное топливо (стоимость топлива) (280+130+60 = 470 л. с.) (470 x 0,15 x 0,57 = 40,185)	кг	40,185	43,84	1.761,71
10.160.1026	Дизельное топливо Стоимость смазочного масла, бензина, хлопчатобумажной ветоши и т. д. (470 x 0,03 x 0,57 = 8,037)	кг	8,037	43,84	352,34
10.100.1060	Работа: Бригадир	ч	0,4	360,00	144,00
10.100.1055	Оператор-механик	ч	2,4	285,00	684,00
10.100.1059	Смазчик	ч	0,8	185,00	148,00
	Цена за ч				13.350,05

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1098	Машина стабилизации грунта (дробилка миксера - 600 л. с.), почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1213	Амортизация – 0,000083 Запасные части – 0,000044 Ремонт и техобслуживание – 0,000011 Долевое участие в капитале, страховка – 0,000023 Транспортировка, монтаж и демонтаж – 0,000010 Итого – 0.000171 Дробильно-сортировочная установка (600 л. с.)		0,000171	45.000.000,00	7.695,00
10.160.1026	Дизельное топливо (стоимость топлива) (600 х 0,15 х 0,57 = 51,3)	кг	51,3	43,84	2.248,99
10.160.1026	Дизельное топливо Стоимость смазочного масла, бензина, хлопчатобумажной ветоши и т. д. (600 х 0,03 х 0,57 = 10,26) Работа:	кг	10,26	43,84	449,80
10.100.1060	Бригадир	ч	0,4	360,00	144,00
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,2	285,00	342,00
10.100.1059	Смазчик	ч	0,4	185,00	74,00
	Цена за ч				10.953,79

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1099	Машина стабилизации грунта (машина для нанесения извести - 250 л. с.), почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1214	Амортизация – 0,000083 Запасные части – 0,000044 Ремонт и техобслуживание – 0,000011 Долевое участие в капитале, страховка – 0,000023 Транспортировка, монтаж и демонтаж – 0,000010 Итого – 0.000171 Разбрасыватель извести (250 л. с.)		0,000171	15.000.000,00	2.565,00
10.160.1026	Дизельное топливо Стоимость топлива (250 х 0,15 х 0,57 = 21,375)	кг	21,375	43,84	937,08
10.160.1026	Дизельное топливо Стоимость смазочного масла, бензина, хлопчатобумажной ветоши и т. д. (250 х 0,03 х 0,57 = 4,275) Работа:	кг	4,275	43,84	187,42
10.100.1060	Бригадир	ч	0,4	360,00	144,00
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,2	285,00	342,00
10.100.1059	Смазчик	ч	0,4	185,00	74,00
	Цена за ч				4.249,50

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1100	Почасовая ставка штукатурной машины				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1216	Машина для работы с сухой смесью (7,5 кВт)		0,000274	1.100.000,00	301,40
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	8	4,60	36,80
10.100.1054	Механик	ч	1	250,00	250,00
	Цена за ч				588,20

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1101	Передвижной бетононасос (420 л. с.), почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1058	Передвижной бетононасос (420 л. с.)		0,000171	16.250.000,00	2.778,75
10.160.1026	Дизельное топливо (420 x 0,15 x 0,57)	кг	35,91	43,84	1.574,29
10.160.1026	Дизельное топливо (420 x 0,03 x 0,57) (Стоимость смазочного масла, бензина, хлопчатобумажной ветоши и т. д.)	кг	7,182	43,84	314,86
10.100.1037	Работа: Оператор бетононасоса	ч	1,2	300,00	360,00
	Цена за ч				5.027,90

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1102	Кран почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1219	Кран (130 л.с.)		0,000137	13.000.000,00	1.781,00
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 x 130 x 0,57)	кг	11,115	43,84	487,28
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 x 130 x 0,57)	кг	2,223	43,84	97,46
10.100.1055	Работа: Оператор-механик	ч	1,44	285,00	410,40
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
10.100.1060	Бригадир	ч	0,48	360,00	172,80
	Цена за ч				3.133,94

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1103	60-тонный автокран, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1220	Материал: Кран (240 л.с.)		0,000137	16.000.000,00	2.192,00
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 x 240 x 0,57)	кг	20,52	43,84	899,60
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 x 240 x 0,57)	кг	4,104	43,84	179,92
	Рабочая сила :				
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,44	285,00	410,40
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
10.100.1060	Бригадир	ч	0,48	360,00	172,80
	Цена за ч				4.039,72

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1104	Автокран (60 тонн, 240 л. с.), почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1221	Амортизация – 0.000050 Запасные части – 0.000027 Ремонт и техобслуживание – 0.000007 Долевое участие в капитале, страховка – 0.000022 Транспортировка, монтаж и демонтаж – 0,000010 Автокран (60 тонн, 240 л. с.)		0,000151	16.000.000,00	2.416,00
10.160.1026	Дизельное топливо 240 л. с. x 0,0855 = 20,52 Стоимость топлива, смазочного масла, хлопчатобумажной ветоши и т. д.	кг	20,52	43,84	899,60
10.100.1055	Работа: Оператор-механик	ч	1,2	285,00	342,00
	Цена за ч				3.657,60

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1105	Башенный кран, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1224	Амортизация – 0.000050 Запасные части – 0.000027 Ремонт и техобслуживание – 0.000007 Долевое участие в капитале, страховка – 0.000022 Транспортировка, монтаж и демонтаж – 0,000010 Башенный кран		0,000116	18.000.000,00	2.088,00
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	46	4,60	211,60
10.100.1085	Работа Оператор башенного крана	ч	1,2	390,00	468,00
	Цена за ч				2.767,60

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1106	Почасовая ставка буровой установки на гусеничном ходу				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1227	Амортизация – 0.000050 Запасные части – 0.000027 Ремонт и техобслуживание – 0.000007 Долевое участие в капитале, страховка – 0.000022 Транспортировка, монтаж и демонтаж – 0,000010 Итого – 0.000116 Гусеничная буровая установка (160 л. с.)		0,000116	14.000.000,00	1.624,00
10.160.1026	Дизельное топливо 160 л. с. х 0,0855 = 13,68 Стоимость топлива, смазочного масла, хлопчатобумажной ветоши и т. д.	кг	13,68	43,84	599,73
10.100.1055	Работа: Оператор-механик	ч	1,2	285,00	342,00
	Цена за ч				2.565,73

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1107	Почасовая ставка буровой установки с оборудованием для струйной цементации				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1228	Оборудование с системой мониторинга, состоящее из насоса высокого давления, водяного насоса, компрессора, смесителя, бункера, резервуара для воды и других подобных устройств, и буровая установка		0,000116	31.000.000,00	3.596,00
10.160.1026	Буровая установка с оборудованием для струйной цементации				
	Дизельное топливо	кг	54,72	43,84	2.398,92
	Стоимость топлива, смазочного масла, хлопчатобумажной ветоши и т. д.				
	220 л. с. x 0,0855 = 18,810 (буровая установка)				
	420 л. с. x 0,0855 = 35,910 (насос высокого давления)				
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	75	4,60	345,00
	Работа:				
10.100.1055	Оператор-механик	ч	2,4	285,00	684,00
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	1,2	200,00	240,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1,2	165,00	198,00
	Цена за ч				7.461,92

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1108	Трубоукладчик с системой микротуннелирования, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1229	Установка для продавливания труб с использованием микротоннельной технологии (218 л. с.)		0,000191	37.000.000,00	7.067,00
10.160.1026	Дизельное топливо	кг	18,639	43,84	817,13
	(0,150 x 218 x 0,57)				
10.160.1026	Дизельное топливо	кг	3,7278	43,84	163,43
	(Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши)				
	(0,030 x 218 x 0,57)				
	Работа:				
10.100.1060	Бригадир	ч	0,72	360,00	259,20
10.100.1054	Механик	ч	1,44	250,00	360,00
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				8.851,76

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1109	Трубоукладчик с системой микротуннелирования, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1230	Установка для продавливания труб с использованием микротоннельной технологии (340 л. с.)		0,000191	155.000.000,00	29.605,00
10.160.1026	Дизельное топливо (0,150 x 340 x 0,57)	кг	29,07	43,84	1.274,43
10.160.1026	Дизельное топливо (Стоимость смазочного масла, бензина и хлопчатобумажной ветоши) (0,030 x 340 x 0,57)	кг	5,814	43,84	254,89
	Работа:				
10.100.1060	Бригадир	ч	0,72	360,00	259,20
10.100.1054	Механик	ч	1,44	250,00	360,00
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
	Цена за ч				31.938,52

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1110	Почасовая ставка сверления				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1246	Материал: Сверло		0,0003	87.000,00	26,10
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	6	4,60	27,60
10.100.1081	Рабочая сила : Мастер-электрик	ч	1	250,00	250,00
	Цена за ч				303,70

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1111	Почасовая ставка станка для резки и гибки				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1237	Станок для резки и гибки		0,000116	165.000,00	19,14
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	6	4,60	27,60
	Цена за ч				46,74

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1112	Вилочный погрузчик, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Амортизация – 0,000125 Запасные части – 0,000066 Ремонт и техобслуживание – 0,000016 Долевое участие в капитале, страховка – 0,000025 Транспортировка, монтаж и демонтаж – 0,000010 Всего – 0,000242				
10.120.1238	Вилочный погрузчик		0,000242	810.000,00	196,02
10.160.1026	Дизельное топливо 40 л. с. х 0,0855 = 3,42 Стоимость топлива, смазочного масла, хлопчатобумажной ветоши и т. д.	кг	3,42	43,84	149,93
10.100.1055	Работа: Оператор-механик	ч	1,2	285,00	342,00
	Цена за ч				687,95

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1113	Автокран, почасовая ставка				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Амортизация – 0,000071 Запасные части – 0,000038 Ремонт и техобслуживание – 0,000009 Долевое участие в капитале, страховка – 0,000023 Транспортировка, монтаж и демонтаж – 0,000010 Всего – 0,000151				
10.120.1239	Передвижной кран		0,000151	2.900.000,00	437,90
10.160.1026	Дизельное топливо 80 л. с. х 0,0855 = 6,84 Стоимость топлива, смазочного масла, хлопчатобумажной ветоши и т. д.	кг	6,84	43,84	299,87
10.100.1055	Работа: Оператор-механик	ч	1,2	285,00	342,00
	Цена за ч				1.079,77

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1114	Почасовая ставка для дозировочно-смесительной машины для двухкомпонентных изоляционных материалов				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1240	Амортизация – 0.000050 Запасные части – 0.000027 Ремонт и техобслуживание – 0.000007 Долевое участие в капитале, страховка – 0.000022 Транспортировка, монтаж и демонтаж – 0,000010 Итого – 0.000116 Дозировочно-смесительная машина для двухкомпонентных изоляционных материалов		0,000116	2.800.000,00	324,80
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	16	4,60	73,60
10.100.1055	Работа: Оператор-механик	ч	1,2	285,00	342,00
	Цена за ч				740,40

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1115	Почасовая ставка грейферной машины (примерно 285 л. с., с вылетом стрелы от 60 до 65 м)				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1301	Грейферная машина (примерно 285 л. с., с вылетом стрелы от 60 до 65 м)		0,000137	68.000.000,00	9.316,00
10.160.1026	Дизельное топливо	кг	24,37	43,84	1.068,38
10.160.1026	Дизельное топливо	кг	4,87	43,84	213,50
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,2	285,00	342,00
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
10.100.1060	Бригадир	ч	0,4	360,00	144,00
	Цена за ч				11.268,88

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1116	Почасовая ставка гидрофрезы (На кузове гусеничного экскаватора - примерно 775 л. с.)				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1302	Гидрофреза (На кузове гусеничного экскаватора - примерно 775 л. с.)		0,000171	230.000.000,00	39.330,00
10.160.1026	Дизельное топливо	кг	66,263	43,84	2.904,97
10.160.1026	Дизельное топливо	кг	13,25	43,84	580,88
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,2	285,00	342,00
10.100.1057	Помощник оператора	ч	1,2	240,00	288,00
10.100.1059	Смазчик	ч	1	185,00	185,00
10.100.1060	Бригадир	ч	0,4	360,00	144,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2	165,00	330,00
10.100.1021	Мастер-сварщик	ч	0,25	250,00	62,50
	Цена за ч				44.167,35

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1117	Почасовая ставка бетонитовой установки и пескоотделителя (для грейферной машины)				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1303	Бетонитовая установка - Смесительно-сортировочная установка (пескоотделитель) (включая бункер и компрессор)		0,000171	54.000.000,00	9.234,00
19.100.1041	Водяной насос (45 л. с.), почасовая ставка	ч	4	688,70	2.754,80
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	168	4,60	772,80
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,2	285,00	342,00
10.100.1057	Помощник оператора	ч	1,2	240,00	288,00
	Цена за ч				13.391,60

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1118	Почасовая ставка бетонитовой установки и пескоотделителя (для грейферной машины)				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1303	Бетонитовая установка - Смесительно-сортировочная установка (пескоотделитель) (включая бункер и компрессор)		0,000171	54.000.000,00	9.234,00
19.100.1119	Почасовая ставка спирального насоса	ч	1	1.703,00	1.703,00
19.100.1041	Водяной насос (45 л. с.), почасовая ставка	ч	8	688,70	5.509,60
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	268,2	4,60	1.233,72
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,2	285,00	342,00
10.100.1057	Помощник оператора	ч	1,2	240,00	288,00
	Цена за ч				18.310,32

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1119	Почасовая ставка спирального насоса				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1304	Спиральный насос (110 кВт-450 м³/ч)		0,000171	7.000.000,00	1.197,00
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	110	4,60	506,00
	Цена за ч				1.703,00

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.1120	Почасовая ставка цеха сборки лесов из готовых элементов (стальных и алюминиевых)				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1197	Цех сборки лесов из готовых элементов (стальных и алюминиевых)		0,000116	3.200.000,00	371,20
10.130.9991	Вода	м³	0,5	38,50	19,25
10.160.1030	Электроэнергия	кВт·ч	12	4,60	55,20
10.160.1026	Дизельное топливо (для генератора 10 кВт)	кг	1,15	43,84	50,42
	Работа				
10.100.1060	Бригадир	ч	1	360,00	360,00
10.100.1018	Мастер-кузнец	ч	3	250,00	750,00
10.100.1046	Помощник мастера-кузнеца	ч	3	185,00	555,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00	495,00
10.100.1059	Смазчик	ч	0,2	185,00	37,00
	Горячее цинкование				
10.100.1023	Мастер-маляр	ч	1	250,00	250,00
10.300.1183	Термопластичная грунтовка на эпоксидной основе (Стоимость цинкования)	кг	2	90,00	180,00
	Цена за ч				3.123,07

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2001	Перевозка на тачке всех видов материалов и извлеченного грунта в ходе земляных работ, кроме камней (до 50 метров)				Тонны
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	На 1 тонну нагрузки $F = k \times 0,013 \times M$ = турецкие лиры/тонна k = почасовая ставка неквалифицированного рабочего = турецкие лиры/ч M = расстояние транспортировки (до 100 м (включительно)). M = 50 метров $0,013 \times 50 = 0,65$				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,65	165,00	107,25
	Цена за Тонны				107,25

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2002	Перевозка на тачке всех видов материалов и извлеченного грунта в ходе земляных работ, кроме камней (до 60 метров)				Тонны
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	На 1 тонну нагрузки $F = k \times 0,013 \times M = \text{турецкие лиры/тонна}$ $k = \text{почасовая ставка неквалифицированного рабочего} = \text{турецкие лиры/ч}$ $M = \text{транспортировка на расстояние до 100 м (включительно).}$ $M = 60 \text{ метров}$ $0,013 \times 60 = 0,78$				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,78	165,00	128,70
	Цена за Тонны				128,70

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2004	Приготовление гранулированной песчано-гравийной смеси, промытой и просеянной на механическом сите				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Специальность: Стоимость выемки грунта и хранения:				
19.100.1001	Экскаватор (100–139 л. с.)	ч	0,014	1.697,50	23,77
	Стоимость погрузки на сито:				
19.100.1028	Колесный погрузчик (80 л. с.)	ч	0,0083	1.315,24	10,92
	Стоимость просеивания:				
19.100.1035	Механический грохот	ч	0,025	1.052,54	26,31
	Стоимость погрузки на транспортное средство:				
19.100.1028	Колесный погрузчик (80 л. с.)	ч	0,0083	1.315,24	10,92
	Плата за погрузку, разгрузку и хранение				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
	Стоимость промывки:				
19.100.1037	Водяной насос (5 л. с.)	ч	0,1	245,01	24,50
	(Стоимость гранулометрии и контроля качества:				
10.100.1060	Бригадир	ч	0,25	360,00	90,00
	Цена за м³				268,92

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2003	Подготовка песчано-гравийной смеси с помощью установки				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Специальность: Стоимость выемки грунта и погрузки:				
19.100.1001	Экскаватор (100–139 л. с.)	ч	0,014	1.697,50	23,77
	Плата за погрузку, разгрузку и хранение				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
	Цена за м³				106,27

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2005	Приготовление гранулированной песчано-гравийной смеси, промытой и просеянной на механическом сите				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1006	Специальность: Стоимость выемки грунта и хранения: Экскаватор (гусеничный) (210–259 л. с.)	ч	0,014	2.262,85	31,68
19.100.1029	Стоимость погрузки на сито и опорожнения лотка Погрузчик (100 л. с.)	ч	0,014	1.166,53	16,33
19.100.1036	Стоимость просеивания Механическое сито	ч	0,025	992,74	24,82
19.100.1038	Стоимость промывки Водяной насос	ч	0,1	292,56	29,26
10.100.1060	Стоимость гранулометрии и контроля качества Бригадир	ч	0,25	360,00	90,00
19.100.1029	Стоимость погрузки на транспортные средства, разгрузки с транспортных средств и хранения Погрузчик (100 л. с.)	ч	0,025	1.166,53	29,16
Примечание. Включая погрузку на транспортные средства, разгрузку с транспортных средств и хранение, кроме платы за транспортировку от карьера к месту работ.					
Цена за м³					221,25

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2006	Приготовление гранулированной песчано-гравийной смеси двух классов, запасенной, промытой и просеянной на механическом сите				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1001	Специальность: Стоимость выемки грунта: Экскаватор (100–139 л. с.)	ч	0,014	1.697,50	23,77
19.100.1028	Стоимость погрузки на сито: Колесный погрузчик (80 л. с.)	ч	0,0083	1.315,24	10,92
19.100.1035	Стоимость просеивания: Механический грохот	ч	0,025	1.052,54	26,31
19.100.1028	Стоимость погрузки на транспортное средство: Колесный погрузчик (80 л. с.)	ч	0,0083	1.315,24	10,92
10.100.1062	Плата за погрузку, разгрузку и хранение Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
19.100.1037	Стоимость промывки: Водяной насос (5 л. с.)	ч	0,1	245,01	24,50
10.100.1060	Стоимость гранулометрии (разделение на два класса) и контроля качества: Бригадир	ч	0,35	360,00	126,00
Цена за м³					304,92

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2007	Приготовление просеянной, промытой мелкозернистой затирки или песка для швов				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1001	Специальность: Стоимость выемки грунта: Экскаватор (100–139 л. с.)	ч	0,014	1.697,50	23,77
19.100.1037	Стоимость промывки: Водяной насос (5 л. с.)	ч	0,1	245,01	24,50
10.100.1062	Стоимость укладки и сушки: Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
19.100.1028	Стоимость погрузки на сито: Колесный погрузчик (80 л. с.)	ч	0,0083	1.315,24	10,92
19.100.1035	Стоимость просеивания: Механический грохот	ч	0,025	1.052,54	26,31
19.100.1028	Стоимость погрузки на транспортное средство: Колесный погрузчик (80 л. с.)	ч	0,0083	1.315,24	10,92
10.100.1062	Плата за погрузку, разгрузку и хранение Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
Цена за м³					343,92

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2008	Приготовление просеянной, промытой мелкозернистой затирки или песка для швов				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1006	Специальность: Стоимость выемки грунта и хранения: Экскаватор (гусеничный) (210–259 л. с.)	ч	0,014	2.262,85	31,68
19.100.1029	Стоимость погрузки на сито и опорожнения лотка Погрузчик (100 л. с.)	ч	0,014	1.166,53	16,33
19.100.1036	Стоимость просеивания Механическое сито	ч	0,025	992,74	24,82
19.100.1038	Стоимость промывки Водяной насос	ч	0,1	292,56	29,26
19.100.1029	Стоимость укладки, сушки, погрузки на транспортные средства, разгрузки с транспортных средств и хранения Погрузчик (100 л. с.) Примечание. Включая погрузку на транспортные средства, разгрузку с транспортных средств и хранение, кроме платы за транспортировку от карьера к месту работ.	ч	0,1	1.166,53	116,65
Цена за м³					218,74

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2009	Простое производство из железа (с/без сварного шва)				кг
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1707	Материал: Стальная полоса Включая отходы	кг	1,1	22,50	24,75
10.130.1707	Стальная полоса Стоимость угля, электроэнергии, сварки, клепки и т. д.: 10 % от стальных полос	кг	0,11	22,50	2,48
10.100.1018	Специальность: Производство: Мастер-кузнец	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1064	Подмастерье	ч	0,4	165,00	66,00
Цена за кг					193,23
Цена за кг стали, включая любые материалы, потери и трудозатраты на сварное и несварное изготовление башмаков, хомутов, стальных зажимов, крюков и т. д. для установки на сваи: Ед. изм.: Учитывается вес материалов на строительной площадке. Примечание. Накладные расходы и 25 процентов прибыли подрядчика в цену не включаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2010	Простое производство из железа (с/без сварного шва)				кг
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1703	Материал: Арматурный стержень, гладкий Включая отходы	кг	1,1	19,70	21,67
10.130.1703	Арматурный стержень, гладкий Затраты на уголь, электроэнергию, сварку, клепку и любые другие виды энергии, необходимые для производства: 10 % от железа	кг	0,11	19,70	2,17
10.100.1018	Специальность: Производство: Мастер-кузнец	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1064	Подмастерье	ч	0,4	165,00	66,00
Цена за кг					189,84
Цена за кг стали, включая любые материалы, потери и трудозатраты на изготовление сварных и несварных стяжных брусов и анкерных стержней из круглых стальных стержней: Ед. изм.: Учитывается вес материалов на строительной площадке. Примечание. Накладные расходы и 25 процентов прибыли подрядчика в цену не включаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2011	Простое производство из железа (с/без сварного шва)				кг
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.1002	Материал: Простой лист из черного металла Включая отходы	кг	1,1	20,84	22,92
10.200.1002	Простой лист из черного металла Затраты на уголь, электроэнергию, сварку, клепку и любые другие виды энергии, необходимые для производства: 10 % стальных полос	кг	0,11	20,84	2,29
	Специальность: Производство:				
10.100.1018	Мастер-кузнец	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1064	Подмастерье	ч	0,4	165,00	66,00
	Цена за кг				191,21
Цена за кг стали, включая любые материалы, потери и трудозатраты на изготовление сварных и несварных крепежных пластин и простых опор для использования в деревянных каркасных конструкциях:					
Ед. изм.: Учитывается вес материалов на строительной площадке.					
Примечание. Накладные расходы и 25 процентов прибыли подрядчика в цену не включаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2012	Изготовление Z-прогона из оцинкованного листа				кг
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.200.1301	Материал: Оцинкованный горячим способом плоский листовой металл Включая отходы	кг	1,1	36,70	40,37
10.200.1301	Оцинкованный горячим способом плоский листовой металл Затраты на сварку, клепку и энергию, необходимую для производства: 10% стальных полос	кг	0,11	36,70	4,04
	Специальность:				
10.100.1018	Мастер-кузнец	ч	0,1	250,00	25,00
10.100.1064	Подмастерье	ч	0,1	165,00	16,50
	Цена за кг				85,91
Цена за кг стали, включая любые материалы, потери и трудозатраты на сварное и несварное изготовление башмаков, хомутов, стальных зажимов, крюков и т. д. для установки на сваи; стальных анкеров; крепежных пластин и простых опор для использования в деревянных каркасных конструкциях; оцинкованных зажимов и других аналогичных изделий из плоского проката для использования в жестяных работах:					
Ед. изм.: Учитывается вес материалов на строительной площадке.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2013	Простое производство из железа (с/без сварного шва)				кг
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1707	Материал: Стальная полоса	кг	1,1	22,50	24,75
10.130.1707	Включая отходы Стальная полоса	кг	0,11	22,50	2,48
	Затраты на уголь, электроэнергию, сварку, клепку и любые другие виды энергии, необходимые для производства: 10 % от стальных полос				
10.130.1707	Стальная полоса	кг	0,55	22,50	12,38
	Стоимость цинкования: 50 % от полос				
	Специальность: Производство:				
10.100.1018	Мастер-кузнец	ч	0,4	250,00	100,00
10.100.1064	Подмастерье	ч	0,4	165,00	66,00
	Цена за кг				205,61
Цена за кг стали, включая любые материалы, потери и трудозатраты на сварное и несварное изготовление оцинкованных зажимов и аналогичных других изделий из плоского проката для использования в жестяных работах:					
Ед. изм.: Учитывается вес материалов на строительной площадке.					
Примечание. Накладные расходы и 25 процентов прибыли подрядчика в цену не включаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2014	Подготовка буровой насадки Vdya Kron				Кол-во
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1242	Материал: Корончатое сверло с твердосплавным наконечником		1	2.000,00	2.000,00
10.100.1060	Специальность: Бригадир	ч	4,4	360,00	1.584,00
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	4,4	200,00	880,00
	Цена за Кол-во				4.464,00

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2015	Подготовка камня в карьере				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.160.1003	Стоимость взрывчатых веществ				
	Аммиачная селитра, топливно-масляная смесь	кг	0,425	21,45	9,12
10.160.1003	Аммиачная селитра, топливно-масляная смесь	кг	0,213	21,45	4,57
	(Стоимость ударных трубчатых детонаторов и других аналогичных материалов, необходимых для взрывных работ)				
	Специальность:				
	Затраты на бурение шпуров, заполнение шпуров, взрывание и обеспечение безопасности				
19.100.1106	Гусеничная буровая установка (160 л. с.)	ч	0,011	2.565,73	28,22
10.100.1011	Взрывник (взрывотехник)	ч	0,011	250,00	2,75
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,044	200,00	8,80
	Стоимость очистки и извлечения забоя карьера, дробления крупных фрагментов, сортировки, сглаживания, погрузки, разгрузки и складирования сапролитов				
19.100.1008	Экскаватор (гусеничный) (260–299 л. с.)	ч	0,05	2.604,16	130,21
19.100.1029	Погрузчик (100 л. с.)	ч	0,03	1.166,53	35,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00	41,25
	Цена за м³				259,92

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2016	Подготовка щебня до 70 мм, измельченного и просеянного с помощью камнедробилки				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2015	Материал: Камень, подготовленный в карьере	м³	1	259,92	259,92
	Специальность: Стоимость загрузки камнедробилки и опорожнения лотка камнедробилки				
19.100.1029	Погрузчик (100 л. с.)	ч	0,02	1.166,53	23,33
	Стоимость дробления, погрузки и просеивания				
19.100.1034	Камнедробилка	ч	0,008	3.656,11	29,25
	Стоимость погрузки на транспортные средства, разгрузки с транспортных средств и хранения				
19.100.1029	Погрузчик (100 л. с.)	ч	0,006	1.166,53	7,00
	Цена за м³				319,50

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2017	Подготовка щебня до 30 мм, измельченного и просеянного с помощью камнедробилки				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2015	Материал: Камень, подготовленный в карьере	м³	1	259,92	259,92
19.100.1029	Специальность: Стоимость загрузки камнедробилки и опорожнения лотка камнедробилки	ч	0,02	1.166,53	23,33
19.100.1034	Погрузчик (100 л. с.) Стоимость дробления, погрузки и просеивания	ч	0,011	3.656,11	40,22
10.100.1060	Камнедробилка Стоимость гранулометрии и контроля качества	ч	0,1	360,00	36,00
19.100.1029	Бригадир Стоимость погрузки на транспортные средства, разгрузки с транспортных средств и хранения	ч	0,006	1.166,53	7,00
	Цена за м³				366,47

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2018	Подготовка камня от выемки грунта				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.100.1063	Специальность: Высококвалифицированный рабочий	ч	2	200,00	400,00
10.100.1062	Сортировка сапролитов, дробление крупных фрагментов и их группирование				
	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
	Складирование				
	Цена за м³				482,50
Стоимость за м³ подготовки выкопанных камней, включая любые материалы и потери, трудозатраты, стоимость оборудования, которые могут потребоваться для сортировки сапролитов и дробления крупных фрагментов выкопанных камней:					
Ед. изм.: Измеряется и рассчитывается на основе размера при хранении.					
Примечание. Накладные расходы и 25 процентов прибыли подрядчика в цену не включаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2019	Подготовка камней путем их сбора				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.100.1063	Специальность: Высококвалифицированный рабочий	ч	4	200,00	800,00
10.100.1062	Отбор камней, дробление крупных фрагментов, очистка и сортировка Неквалифицированный рабочий Складирование	ч	0,5	165,00	82,50
	Цена за м³				882,50
Цена за м³ собранных камней, включая любые материалы и отходы материалов, затраты на рабочую силу и оборудование для отбора камней, дробления крупных фрагментов, очистки, сортировки и укладки:					
Ед. изм.: Измеряется и рассчитывается на основе размера при хранении.					
Примечание. Накладные расходы и 25 процентов прибыли подрядчика в цену не включаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2020	Подготовка грубо отколотого карьерного камня				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.160.1003	Стоимость взрывчатых веществ Аммиачная селитра, топливно-масляная смесь	кг	0,425	21,45	9,12
10.160.1003	Аммиачная селитра, топливно-масляная смесь (Стоимость ударных трубчатых детонаторов и других аналогичных материалов, необходимых для взрывных работ)	кг	0,213	21,45	4,57
	Специальность: Затраты на бурение шпуров, заполнение шпуров, взрывание и обеспечение безопасности				
19.100.1106	Гусеничная буровая установка (160 л. с.)	ч	0,011	2.565,73	28,22
10.100.1011	Взрывник (взрывотехник)	ч	0,011	250,00	2,75
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,044	200,00	8,80
	Стоимость очистки и извлечения забоя карьера, дробления крупных фрагментов, сортировки, сглаживания, погрузки, разгрузки и складирования сапролитов				
19.100.1008	Экскаватор (гусеничный) (260–299 л. с.)	ч	0,05	2.604,16	130,21
19.100.1029	Погрузчик (100 л. с.)	ч	0,03	1.166,53	35,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,25	165,00	41,25
	Облицовочные камни в карьере				
10.100.1001	Мастер-каменщик	ч	3	250,00	750,00
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,5	200,00	100,00
	Цена за м³				1.109,92

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2021	Подготовка грубо отколотого в карьере бутового камня для арочной конструкции				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.160.1001	Стоимость взрывчатых веществ				
	Гелигнит	кг	0,18	63,00	11,34
10.160.1005	Детонатор	Кол-во	1,5	10,40	15,60
10.160.1004	Предохранитель	м	1,5	6,30	9,45
	Специальность:				
	Очистка уступа карьера				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,2	165,00	33,00
	Выполнение отверстий (стоимость ручного труда или работы оборудования)				
19.100.1023	Компрессор	ч	0,145	1.991,73	288,80
10.100.1011	Взрывник (взрывотехник)	ч	0,25	250,00	62,50
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	2,5	200,00	500,00
	Расстортирывание, отбор				
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,35	200,00	70,00
	Затраты на охрану труда при отжиге				
10.100.1001	Мастер-каменщик	ч	8	250,00	2.000,00
	Обработка камня в соответствии с конструкцией арки				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	11	165,00	1.815,00
	Обработка камня в соответствии с конструкцией арки				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
	Складирование				
	Цена за м³				4.888,19

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2022	Подготовка бутового камня прямоугольной формы из камней из выемки грунта,				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.100.1063	Специальность: Высококвалифицированный рабочий дробление и отбор крупных камней	ч	2	200,00	400,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий Группирование камней	ч	1	165,00	165,00
10.100.1001	Мастер-каменщик Обработка	ч	6	250,00	1.500,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий Обработка	ч	1	165,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий Складирование	ч	0,5	165,00	82,50
	Цена за м³				2.312,50
Цена за м³ выкопанного тесанного бутового камня, включая любые материалы и отходы материалов, затраты на рабочую силу и оборудование для дробления выкопанных крупных камней, отбора, сбора в группы, обтесывания путем обработки и укладки извлеченных камней:					
Ед. изм.: Измеряется и рассчитывается на основе размера при хранении.					
Примечание. Накладные расходы и 25 процентов прибыли подрядчика в цену не включаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2023	Подготовка бутового камня прямоугольной формы из камней из выемки грунта для конструкции арки,				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.100.1063	Специальность: Высококвалифицированный рабочий	ч	2	200,00	400,00
10.100.1062	Дробление и отбор крупных камней	ч	1	165,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
10.100.1001	Группирование камней	ч	8	250,00	2.000,00
10.100.1001	Мастер-каменщик	ч	8	250,00	2.000,00
10.100.1062	Обработка камня в соответствии с конструкцией арки	ч	1	165,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
10.100.1062	Обработка	ч	1	165,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
10.100.1062	Складирование	ч	0,5	165,00	82,50
	Цена за м³				2.812,50

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2024	Подготовка в карьере строительного камня, легко поддающегося обработке				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.160.1001	Стоимость взрывчатых веществ				
	Гелигнит	кг	0,2	63,00	12,60
10.160.1005	Детонатор	Кол-во	2	10,40	20,80
10.160.1004	Предохранитель	м	2	6,30	12,60
	Специальность:				
10.100.1062	Очистка уступа карьера				
	Неквалифицированный рабочий	ч	0,3	165,00	49,50
	Выполнение отверстий (стоимость ручного труда или работы оборудования)				
19.100.1023	Компрессор	ч	0,2	1.991,73	398,35
10.100.1011	Взрывник (взрывотехник)	ч	0,25	250,00	62,50
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	2,5	200,00	500,00
	Перемещение, дробление, сортировка, отбор				
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,4	200,00	80,00
	Затраты на охрану труда при отжиге				
10.100.1001	Мастер-каменщик	ч	8	250,00	2.000,00
	Черновая отделка камней в карьере				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
	Отделка камней				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
	Складирование				
	Цена за м³				3.383,85
Цена за м³ легкообрабатываемого камня, подготовленного в карьере, включая любую очистку поверхности карьера от посторонних предметов для подготовки камней, проделывание отверстий, взрывы их с помощью взрывчатых веществ, извлечение, дробление, отбор камней, изготовление из них образцов и складирование их в карьере, очистку карьера, в том числе любые материалы и отходы материалов, трудозатраты, стоимость оборудования и стоимость времени, затраченного на ожидание инициирования заряда и на безопасность:					
Ед. изм.: Измеряется и рассчитывается на основе размера при хранении.					
Примечание. Накладные расходы и 25 процентов прибыли подрядчика в цену не включаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2025	Подготовка в карьере специального строительного камня, легко поддающегося обработке				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
	Стоимость взрывчатых веществ				
10.160.1001	Гелигнит	кг	0,2	63,00	12,60
10.160.1005	Детонатор	Кол-во	2	10,40	20,80
10.160.1004	Предохранитель	м	2	6,30	12,60
	Специальность:				
	Очистка уступа карьера:				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,35	165,00	57,75
	Выполнение отверстий (стоимость ручного труда или работы оборудования)				
19.100.1023	Компрессор	ч	0,2	1.991,73	398,35
10.100.1011	Взрывник (взрывотехник)	ч	0,25	250,00	62,50
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	2,5	200,00	500,00
	Перемещение, дробление, сортировка, отбор				
10.100.1063	Высококвалифицированный рабочий	ч	0,4	200,00	80,00
	Затраты на охрану труда при отжиге				
10.100.1001	Мастер-каменщик	ч	12	250,00	3.000,00
	Черновая отделка камней в карьере				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
	Отделка камней				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
	Складирование				
	Цена за м³				4.392,10
Цена за м³ специального легкообработываемого камня, подготовленного в карьере, включая любую очистку поверхности от посторонних веществ для подготовки камней, проделывание отверстий, взрывы их с помощью взрывчатых веществ, извлечение, дробление, отбор камней, изготовление из них образцов требуемой формы и размеров и складирование их в карьере, очистку карьера, в том числе любые материалы и отходы материалов, трудозатраты, стоимость оборудования и стоимость времени, затраченного на ожидание инициирования заряда и на безопасность:					
Ед. изм.: Измеряется и рассчитывается на основе размера при хранении.					
Примечание. Накладные расходы и 25 процентов прибыли подрядчика в цену не включаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2026	Подготовка грубого строительного камня, легко поддающегося обработке, из образца такого камня, подготовленного в карьере				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2024	Материал: Подготовка в карьере строительного камня, легко поддающегося обработке	м³	1	3.383,85	3.383,85
19.100.2024	Подготовка в карьере строительного камня, легко поддающегося обработке	м³	0,3	3.383,85	1.015,16
10.100.1001	Потери 30 % Специальность: Мастер-каменщик Нивелирование видимых горизонтальных и боковых поверхностей камней	ч	10	250,00	2.500,00
Цена за м³					6.899,01
Цена за м³ грубого легкообрабатываемого камня, включая образцы неотесанного камня для отделки камней, подготовленных в виде заготовок, наряду с обработкой легкообрабатываемого камня, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование: Ед. изм.: Измеряется и рассчитывается на основе размера при хранении. Примечание. Накладные расходы и 25 процентов прибыли подрядчика в цену не включаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2027	Подготовка грубого строительного камня, легко поддающегося обработке, из образца такого камня, подготовленного из камня выемки грунта				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2039	Материал: Подготовка образца строительного камня, легко поддающегося обработке, из камня выемки грунта	м³	1	2.812,50	2.812,50
19.100.2039	Подготовка образца строительного камня, легко поддающегося обработке, из камня выемки грунта	м³	0,3	2.812,50	843,75
10.100.1001	Потери 30 % Специальность: Мастер-каменщик Нивелирование видимых горизонтальных и боковых поверхностей камней	ч	10	250,00	2.500,00
Цена за м³					6.156,25
Цена за м³ грубого легкообрабатываемого камня, полученного из выкопанных камней, включая образцы неотесанного камня для отделки камней, подготовленных в виде заготовок, наряду с обработкой легкообрабатываемого камня, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование: Ед. изм.: Измеряется и рассчитывается на основе размера при хранении. Примечание. Накладные расходы и 25 процентов прибыли подрядчика в цену не включаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2028	Подготовка грубого строительного камня, легко поддающегося обработке, из образца специального такого камня, подготовленного в карьере				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2025	Материал: Подготовка в карьере специального строительного камня, легко поддающегося обработке	м³	1	4.392,10	4.392,10
19.100.2025	Подготовка в карьере специального строительного камня, легко поддающегося обработке отходы 40 процентов	м³	0,4	4.392,10	1.756,84
10.100.1001	Специальность: Мастер-каменщик Нивелирование горизонтальных и боковых поверхностей камней на основе видимой поверхности, изгиба арки или размеров камней	ч	13	250,00	3.250,00
Цена за м³					9.398,94
Цена за м³ специального грубого легкообрабатываемого камня, включая образцы неотесанного камня для отделки камней, подготовленных из специальных легкообрабатываемых заготовок, наряду с проектной обработкой легкообрабатываемого камня, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование: Ед. изм.: Измеряется и рассчитывается на основе размера при хранении. Примечание. Накладные расходы и 25 процентов прибыли подрядчика в цену не включаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2029	Подготовка грубого строительного камня, легко поддающегося обработке, из образца такого камня, подготовленного из камня выемки грунта				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2040	Материал: Подготовка образца строительного камня, легко поддающегося обработке, из камня выемки грунта	м³	1	3.812,50	3.812,50
19.100.2040	Подготовка образца строительного камня, легко поддающегося обработке, из камня выемки грунта отходы 40 процентов	м³	0,4	3.812,50	1.525,00
10.100.1001	Специальность: Мастер-каменщик Нивелирование горизонтальных и боковых поверхностей камней на основе видимой поверхности, изгиба арки или размеров камней	ч	13	250,00	3.250,00
Цена за м³					8.587,50
Цена за м³ специального грубого легкообрабатываемого камня, подготовленного из выкопанных камней, включая образцы неотесанного камня для отделки камней, подготовленных из специальных легкообрабатываемых заготовок, наряду с проектной обработкой легкообрабатываемого камня, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование: Ед. изм.: Измеряется и рассчитывается на основе размера при хранении. Примечание. Накладные расходы и 25 процентов прибыли подрядчика в цену не включаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2030	Подготовка красивого строительного камня, легко поддающегося обработке, из образца такого камня, подготовленного в карьере				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2024	Материал: Подготовка в карьере строительного камня, легко поддающегося обработке	м³	1	3.383,85	3.383,85
19.100.2024	Подготовка в карьере строительного камня, легко поддающегося обработке отходы 40 процентов	м³	0,4	3.383,85	1.353,54
10.100.1001	Специальность: Мастер-каменщик Нивелирование видимых горизонтальных и боковых поверхностей камней	ч	25	250,00	6.250,00
Цена за м³					10.987,39
Цена за м³ специального мелкого легкообрабатываемого камня, включая образцы специального легкообрабатываемого камня для отделки камней из специальных легкообрабатываемых заготовок, наряду с проектной обработкой легкообрабатываемого камня, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование: Ед. изм.: Измеряется и рассчитывается на основе размера при хранении. Примечание. Накладные расходы и 25 процентов прибыли подрядчика в цену не включаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2031	Подготовка красивого строительного камня, легко поддающегося обработке, из образца такого камня, подготовленного из камня выемки грунта				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2039	Материал: Подготовка образца строительного камня, легко поддающегося обработке, из камня выемки грунта	м³	1	2.812,50	2.812,50
19.100.2039	Подготовка образца строительного камня, легко поддающегося обработке, из камня выемки грунта отходы 40 процентов	м³	0,4	2.812,50	1.125,00
10.100.1001	Специальность: Мастер-каменщик Нивелирование видимых горизонтальных и боковых поверхностей камней	ч	25	250,00	6.250,00
	Цена за м³				10.187,50
Цена за м³ специального мелкого легкообрабатываемого камня, подготовленного из выкопанных камней, включая образцы специального камня для отделки камней из специальных легкообрабатываемых заготовок, наряду с проектной обработкой легкообрабатываемого камня, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование:					
Ед. изм.: Измеряется и рассчитывается на основе размера при хранении.					
Примечание. Накладные расходы и 25 процентов прибыли подрядчика в цену не включаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2032	Подготовка специального красивого строительного камня, легко поддающегося обработке, из образца такого камня, подготовленного в карьере				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2025	Материал: Подготовка в карьере специального строительного камня, легко поддающегося обработке	м³	1	4.392,10	4.392,10
19.100.2025	Подготовка в карьере специального строительного камня, легко поддающегося обработке отходы 40 процентов	м³	0,4	4.392,10	1.756,84
10.100.1001	Специальность: Мастер-каменщик Нивелирование горизонтальных и боковых поверхностей камней на основе видимой поверхности, изгиба арки или размеров камней	ч	35	250,00	8.750,00
	Цена за м³				14.898,94
Цена за м³ мелкого легкообрабатываемого камня, включая образцы специального легкообрабатываемого камня для отделки камней из специальных легкообрабатываемых заготовок, наряду с проектной обработкой легкообрабатываемого камня, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование:					
Ед. изм.: Измеряется и рассчитывается на основе размера при хранении.					
Примечание. Накладные расходы и 25 процентов прибыли подрядчика в цену не включаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2033	Подготовка специального красивого строительного камня, легко поддающегося обработке, из образца такого камня, подготовленного из камня выемки грунта				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2040	Материал: Подготовка образца строительного камня, легко поддающегося обработке, из камня выемки грунта	м³	1	3.812,50	3.812,50
19.100.2040	Подготовка образца строительного камня, легко поддающегося обработке, из камня выемки грунта отходы 40 процентов	м³	0,4	3.812,50	1.525,00
10.100.1001	Специальность: Мастер-каменщик Нивелирование горизонтальных и боковых поверхностей камней на основе видимой поверхности, изгиба арки или размеров камней	ч	35	250,00	8.750,00
Цена за м³					14.087,50
Цена за м³ специального мелкого легкообрабатываемого камня, подготовленного из выкопанных камней, включая образцы специального камня для отделки камней из специальных легкообрабатываемых заготовок, наряду с проектной обработкой легкообрабатываемого камня, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование: Ед. изм.: Измеряется и рассчитывается на основе размера при хранении. Примечание. Накладные расходы и 25 процентов прибыли подрядчика в цену не включаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2034	Подготовка резаного камня, из образца камня, легко поддающегося обработке, подготовленного в карьере				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2024	Материал: Подготовка в карьере строительного камня, легко поддающегося обработке	м³	1	3.383,85	3.383,85
19.100.2024	Подготовка в карьере строительного камня, легко поддающегося обработке отходы 60 процентов	м³	0,6	3.383,85	2.030,31
10.100.1001	Специальность: Мастер-каменщик Нивелирование и отделка камней в соответствии с изгибом арки	ч	60	250,00	15.000,00
Цена за м³					20.414,16
Цена за м³ тесаного камня, включая образцы неотесанного камня для отделки камней, подготовленных в виде заготовок, наряду с выдержкой тесаного камня, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование: Ед. изм.: Измеряется и рассчитывается на основе размера при хранении. Примечание. Накладные расходы и 25 процентов прибыли подрядчика в цену не включаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2035	Подготовка резаного камня, из образца строительного камня, легко поддающегося обработке, подготовленного из камня выемки грунта				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2039	Материал: Подготовка образца строительного камня, легко поддающегося обработке, из камня выемки грунта	м³	1	2.812,50	2.812,50
19.100.2039	Подготовка образца строительного камня, легко поддающегося обработке, из камня выемки грунта отходы 60 процентов	м³	0,6	2.812,50	1.687,50
10.100.1001	Специальность: Мастер-каменщик Нивелирование и отделка камней в соответствии с изгибом арки	ч	60	250,00	15.000,00
	Цена за м³				19.500,00
Цена за м³ тесаного камня, включая образцы неотесанного камня для отделки камней, подготовленных в виде заготовок, наряду с выдержкой тесаного камня, любые материалы и потери, затраты на рабочую силу, инструменты и оборудование:					
Ед. изм.: Измеряется и рассчитывается на основе размера при хранении.					
Примечание. Накладные расходы и 25 процентов прибыли подрядчика в цену не включаются.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2036	Подготовка мягкого резаного камня				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.100.1001	Специальность: Мастер-каменщик Добыча камней из карьера	ч	10	250,00	2.500,00
10.100.1001	Мастер-каменщик Резка камней по указанному размеру	ч	15	250,00	3.750,00
	Цена за м³				6.250,00
Цена за м³ мягкого резаного камня, включая любые материалы и отходы материалов, затраты на рабочую силу, оборудование для извлечения из карьера в мягкой форме путем резки пилой или аналогичным инструментом и резки в мягкой форме в соответствии с указанными размерами:					
Ед. изм.: Измеряется и рассчитывается на основе размера при хранении.					
Примечание. Накладные расходы и 25 процентов прибыли подрядчика в цену не включаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2037	Подготовка тонкого облицовочного камня из строительного камня, легко поддающегося обработке с нижней поверхностью, грубо обтесанной натуральными камнями				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2024	Материал: Подготовка в карьере строительного камня, легко поддающегося обработке	м³	1	3.383,85	3.383,85
19.100.2024	Подготовка в карьере строительного камня, легко поддающегося обработке отходы 60 процентов	м³	0,6	3.383,85	2.030,31
10.100.1001	Специальность: Мастер-каменщик Нивелирование видимых горизонтальных и боковых поверхностей камней и грубое обтесывание нижних поверхностей камней	ч	60	250,00	15.000,00
Цена за м³					20.414,16

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2038	Подготовка тонкого облицовочного камня из строительного камня, легко поддающегося обработке с нижней поверхностью, грубо нивелированной натуральными камнями				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.2024	Материал: Подготовка в карьере строительного камня, легко поддающегося обработке	м³	1	3.383,85	3.383,85
19.100.2024	Подготовка в карьере строительного камня, легко поддающегося обработке отходы 60 процентов	м³	0,6	3.383,85	2.030,31
10.100.1001	Специальность: Мастер-каменщик Нивелирование всех поверхностей камней	ч	70	250,00	17.500,00
Цена за м³					22.914,16

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2039	Подготовка образца строительного камня, легко поддающегося обработке, из камня выемки грунта				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.100.1063	Специальность: Высококвалифицированный рабочий	ч	2	200,00	400,00
10.100.1062	Дробление больших камней, отбор камней и отсортировывание негодных камней	ч	1	165,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
10.100.1001	Группирование камней	ч	8	250,00	2.000,00
10.100.1001	Мастер-каменщик	ч	8	250,00	2.000,00
10.100.1062	Черновая обработка камней	ч	1	165,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
10.100.1062	Складирование	ч	0,5	165,00	82,50
Цена за м³					2.812,50
Цена подготовки каждого м³ специальных строительных камней, легко поддающихся обработке, включая любые материалы и отходы материалов, затраты на рабочую силу и оборудование для сортировки сапролитов и дробления крупных фрагментов выкопанных камней, сбора камней в группы, изготовления их заготовок и складирования: Ед. изм.: Измеряется и рассчитывается на основе размера при хранении.					

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2040	Подготовка образца строительного камня, легко поддающегося обработке, из камня выемки грунта				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.100.1063	Специальность: Высококвалифицированный рабочий	ч	2	200,00	400,00
10.100.1062	Дробление больших камней, отбор камней и отсортировывание негодных камней	ч	1	165,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
10.100.1062	Группирование камней	ч	12	250,00	3.000,00
10.100.1001	Мастер-каменщик	ч	12	250,00	3.000,00
10.100.1062	Черновая обработка камней	ч	1	165,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	0,5	165,00	82,50
10.100.1062	Складирование	ч	0,5	165,00	82,50
Цена за м³					3.812,50
Цена подготовки каждого м³ специальных строительных камней, легко поддающихся обработке, включая любые материалы и отходы материалов, затраты на рабочую силу и оборудование для сортировки сапролитов и дробления крупных фрагментов выкопанных камней, сбора камней в группы, изготовления их заготовок в соответствии с их формой и размерами и складирования: Ед. изм.: Измеряется и рассчитывается на основе размера при хранении. Примечание. Накладные расходы и 25 процентов прибыли подрядчика в цену не включаются.					

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2041	Подготовка камней из карьерного камня (категории 0–0,005 тонн)				Тонны
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.160.1001	Гелигнит	кг	0,085/1,80	63,00	2,98
10.160.1004	Предохранитель	м	0,85/1,80	6,30	2,98
10.160.1005	Детонатор	Кол-во	0,85/1,80	10,40	4,91
	бурение, заполнение и струйная очистка отверстий вне разработки грунта с помощью машин и механизмов на карьере и на поверхности карьера, дробление крупных фрагментов, очистка, классификация, погрузка и выгрузка сапролитов,				
	Стоимость ручного труда и работы машин и механизмов с учетом любых мероприятий по охране труда при использовании компрессоров и экскаваторов:				
19.100.1023	Компрессор	ч	0,03/1,80	1.991,73	33,20
19.100.1005	Экскаватор (210–259 л. с.)	ч	0,005/1,80	2.603,28	7,23
	Цена за Тонны				51,30

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2042	Подготовка камней из выемки (категории 0–0,005 тонн)				Тонны
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Стоимость ручного труда и работы машин и механизмов, включая запасание сапролитов, дробление крупных фрагментов, накопление, погрузку, разгрузку в соответствии с этой категорией, а также ручной труд, такой как хранение и т. д.:				
	Использование бульдозеров и экскаваторов:				
19.100.1019	Гусеничный бульдозер (185 л. с.)	ч	0,007/1,70	2.438,19	10,04
19.100.1005	Экскаватор (210–259 л. с.)	ч	0,005/1,70	2.603,28	7,66
	Цена за Тонны				17,70

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2043	Подготовка камней из карьерного камня (категории 0,005–0,100 тонн)				Тонны
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.160.1001	Гелигнит	кг	0,085/1,80	63,00	2,98
10.160.1004	Предохранитель	м	0,85/1,80	6,30	2,98
10.160.1005	Детонатор	Кол-во	0,85/1,80	10,40	4,91
	бурение, заполнение и струйная очистка отверстий вне разработки грунта с помощью машин и механизмов на карьере и на поверхности карьера, дробление крупных фрагментов, очистка, классификация, погрузка и выгрузка сапролитов,				
	Стоимость ручного труда и работы машин и механизмов с учетом любых мероприятий по охране труда при использовании компрессоров и экскаваторов:				
19.100.1023	Компрессор	ч	0,08/1,80	1.991,73	88,52
19.100.1005	Экскаватор (210–259 л. с.)	ч	0,009/1,80	2.603,28	13,02
	Цена за Тонны				112,41

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2044	Подготовка камней из выемки (категории 0,005–0,100 тонн)				Тонны
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Стоимость ручного труда и работы машин и механизмов, включая запасание сапролитов, дробление крупных фрагментов, накопление, погрузку, разгрузку в соответствии с этой категорией, а также ручной труд, такой как хранение и т. д., при использовании бульдозеров и экскаваторов:				
19.100.1019	Гусеничный бульдозер (185 л. с.)	ч	0,012/1,70	2.438,19	17,21
19.100.1005	Экскаватор (210–259 л. с.)	ч	0,008/1,70	2.603,28	12,25
	Цена за Тонны				29,46

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2045	Подготовка камней из карьерного камня (категории 0–0,250 тонн)				Тонны
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.160.1001	Гелигнит	кг	0,085/1,80	63,00	2,98
10.160.1004	Предохранитель	м	0,85/1,80	6,30	2,98
10.160.1005	Детонатор	Кол-во	0,85/1,80	10,40	4,91
	бурение, заполнение и струйная очистка отверстий вне разработки грунта с помощью машин и механизмов на карьере и на поверхности карьера, дробление крупных фрагментов, очистка, классификация, погрузка и выгрузка сапролитов, Затраты на мероприятия по охране труда и рабочую силу при использовании компрессоров и экскаваторов:				
19.100.1023	Компрессор	ч	0,09/1,80	1.991,73	99,59
19.100.1005	Экскаватор (210–259 л. с.)	ч	0,01/1,80	2.603,28	14,46
	Цена за Тонны				124,92

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2046	Подготовка камней из выемки (категории 0–0,250 тонн)				Тонны
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Стоимость ручного труда и работы машин и механизмов, включая запасание сапролитов, дробление крупных фрагментов, накопление, погрузку, разгрузку в соответствии с этой категорией, а также ручной труд, такой как хранение и т. д., при использовании бульдозеров и экскаваторов:				
19.100.1019	Гусеничный бульдозер (185 л. с.)	ч	0,013/1,70	2.438,19	18,64
19.100.1005	Экскаватор (210–259 л. с.)	ч	0,009/1,70	2.603,28	13,78
	Цена за Тонны				32,42

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2047	Подготовка камней из карьерного камня (категории 0,100–0,250 тонн)				Тонны
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.160.1001	Гелигнит	кг	0,085/1,80	63,00	2,98
10.160.1004	Предохранитель	м	0,85/1,80	6,30	2,98
10.160.1005	Детонатор	Кол-во	0,85/1,80	10,40	4,91
	бурение, заполнение и струйная очистка отверстий вне разработки грунта с помощью машин и механизмов на карьере и на поверхности карьера, дробление крупных фрагментов, очистка, классификация, погрузка и выгрузка сапролитов, Затраты на мероприятия по охране труда и рабочую силу при использовании компрессоров и экскаваторов:				
19.100.1023	Компрессор	ч	0,093/1,80	1.991,73	102,91
19.100.1005	Экскаватор (210–259 л. с.)	ч	0,011/1,80	2.603,28	15,91
	Цена за Тонны				129,69

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2048	Подготовка камней из выемки (категории 0,100–0,250 тонн)				Тонны
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Стоимость ручного труда и работы машин и механизмов, включая запасание сапролитов, дробление крупных фрагментов, накопление, погрузку, разгрузку в соответствии с этой категорией, а также ручной труд, такой как хранение и т. д., при использовании бульдозеров и экскаваторов:				
19.100.1019	Гусеничный бульдозер (185 л. с.)	ч	0,015/1,70	2.438,19	21,51
19.100.1005	Экскаватор (210–259 л. с.)	ч	0,01/1,70	2.603,28	15,31
	Цена за Тонны				36,82

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2049	Подготовка камней из карьерного камня (категории 0–0,400 тонн)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.160.1001	Гелигнит	кг	0,085	63,00	5,36
10.160.1004	Предохранитель	м	0,85	6,30	5,36
10.160.1005	Детонатор	Кол-во	0,85	10,40	8,84
	бурение, заполнение и струйная очистка отверстий вне разработки грунта с помощью машин и механизмов на карьере и на поверхности карьера, дробление крупных фрагментов, очистка, классификация, погрузка и выгрузка сапролитов, Затраты на мероприятия по охране труда и рабочую силу при использовании компрессоров и экскаваторов:				
19.100.1023	Компрессор	ч	0,095	1.991,73	189,21
19.100.1005	Экскаватор (210–259 л. с.)	ч	0,012	2.603,28	31,24
	Цена за м³				240,01

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2050	Подготовка камней из выемки (категории 0–0,400 тонн)				Тонны
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Стоимость ручного труда и работы машин и механизмов, включая запасание сапролитов, дробление крупных фрагментов, накопление, погрузку, разгрузку в соответствии с этой категорией, а также ручной труд, такой как хранение и т. д., при использовании бульдозеров и экскаваторов:				
19.100.1019	Гусеничный бульдозер (185 л. с.)	ч	0,016/1,70	2.438,19	22,95
19.100.1005	Экскаватор (210–259 л. с.)	ч	0,011/1,70	2.603,28	16,84
	Цена за Тонны				39,79

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2051	Подготовка камней из карьерного камня (категории 0,250–0,400 тонн)				Тонны
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.160.1001	Гелигнит	кг	0,085/1,80	63,00	2,98
10.160.1004	Предохранитель	м	0,85/1,80	6,30	2,98
10.160.1005	Детонатор	Кол-во	0,85/1,80	10,40	4,91
	бурение, заполнение и струйная очистка отверстий вне разработки грунта с помощью машин и механизмов на карьере и на поверхности карьера, дробление крупных фрагментов, очистка, классификация, погрузка и выгрузка сапролитов,				
	Затраты на мероприятия по охране труда и рабочую силу при использовании компрессоров и экскаваторов:				
19.100.1023	Компрессор	ч	0,097/1,80	1.991,73	107,33
19.100.1005	Экскаватор (210–259 л. с.)	ч	0,014/1,80	2.603,28	20,25
	Цена за Тонны				138,45

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2052	Подготовка камней из карьерного камня (категории 0,4–2 тонн)				Тонны
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.160.1001	Гелигнит	кг	0,085/1,80	63,00	2,98
10.160.1004	Предохранитель	м	0,85/1,80	6,30	2,98
10.160.1005	Детонатор	Кол-во	0,85/1,80	10,40	4,91
	бурение, заполнение и струйная очистка отверстий вне разработки грунта с помощью машин и механизмов на карьере и на поверхности карьера, дробление крупных фрагментов, очистка, классификация, погрузка и выгрузка сапролитов,				
	Затраты на мероприятия по охране труда и рабочую силу при использовании компрессоров и экскаваторов:				
19.100.1023	Компрессор	ч	0,1/1,80	1.991,73	110,65
19.100.1005	Экскаватор (210–259 л. с.)	ч	0,015/1,80	2.603,28	21,69
	Цена за Тонны				143,21

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2053	Подготовка камней из выемки (категории 0,4–2,0 тонн)				Тонны
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Стоимость ручного труда и работы машин и механизмов, включая запасание сапролитов, дробление крупных фрагментов, накопление, погрузку, разгрузку в соответствии с этой категорией, а также ручной труд, такой как хранение и т. д., при использовании бульдозеров и экскаваторов:				
19.100.1019	Гусеничный бульдозер (185 л. с.)	ч	0,02/1,70	2.438,19	28,68
19.100.1005	Экскаватор (210–259 л. с.)	ч	0,014/1,70	2.603,28	21,44
	Цена за Тонны				50,12

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2054	Подготовка камней из карьерного камня (категории 2–6 тонн)				Тонны
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.160.1001	Гелигнит	кг	0,085/1,80	63,00	2,98
10.160.1004	Предохранитель	м	0,85/1,80	6,30	2,98
10.160.1005	Детонатор	Кол-во	0,85/1,80	10,40	4,91
	бурение, заполнение и струйная очистка отверстий вне разработки грунта с помощью машин и механизмов на карьере и на поверхности карьера, дробление крупных фрагментов, очистка, классификация, погрузка и выгрузка сапролитов, Затраты на мероприятия по охране труда и рабочую силу при использовании компрессоров и экскаваторов:				
19.100.1023	Компрессор	ч	0,12/1,80	1.991,73	132,78
19.100.1005	Экскаватор (210–259 л. с.)	ч	0,025/1,80	2.603,28	36,16
	Цена за Тонны				179,81

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2055	Подготовка камней из выемки (категории 2–6 тонн)				Тонны
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Стоимость ручного труда и работы машин и механизмов, включая запасание сапролитов, дробление крупных фрагментов, накопление, погрузку, разгрузку в соответствии с этой категорией, а также ручной труд, такой как хранение и т. д., при использовании бульдозеров и экскаваторов:				
19.100.1019	Гусеничный бульдозер (185 л. с.)	ч	0,025/1,70	2.438,19	35,86
19.100.1005	Экскаватор (210–259 л. с.)	ч	0,02/1,70	2.603,28	30,63
	Цена за Тонны				66,49

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2056	Подготовка камней из карьерного камня (категории 6–15 тонн)				Тонны
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.160.1001	Гелигнит	кг	0,085/1,80	63,00	2,98
10.160.1004	Предохранитель	м	0,85/1,80	6,30	2,98
10.160.1005	Детонатор	Кол-во	0,85/1,80	10,40	4,91
	бурение, заполнение и струйная очистка отверстий вне разработки грунта с помощью машин и механизмов на карьере и на поверхности карьера, дробление крупных фрагментов, очистка, классификация, погрузка и выгрузка сапролитов,				
	Затраты на мероприятия по охране труда и рабочую силу при использовании компрессоров и экскаваторов:				
19.100.1023	Компрессор	ч	0,15/1,80	1.991,73	165,98
19.100.1005	Экскаватор (210–259 л. с.)	ч	0,035/1,80	2.603,28	50,62
	Цена за Тонны				227,47

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2057	Подготовка камней из выемки (категории 6–15 тонн)				Тонны
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Стоимость ручного труда и работы машин и механизмов, включая запасание сапролитов, дробление крупных фрагментов, накопление, погрузку, разгрузку в соответствии с этой категорией, а также ручной труд, такой как хранение и т. д., при использовании бульдозеров и экскаваторов:				
19.100.1019	Гусеничный бульдозер (185 л. с.)	ч	0,03/1,70	2.438,19	43,03
19.100.1005	Экскаватор (210–259 л. с.)	ч	0,025/1,70	2.603,28	38,28
	Цена за Тонны				81,31

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2058	Подготовка камней из карьерного камня (категории свыше 15 тонн)				Тонны
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.160.1001	Гелигнит	кг	0,085/1,80	63,00	2,98
10.160.1004	Предохранитель	м	0,85/1,80	6,30	2,98
10.160.1005	Детонатор	Кол-во	0,85/1,80	10,40	4,91
	бурение, заполнение и струйная очистка отверстий вне разработки грунта с помощью машин и механизмов на карьере и на поверхности карьера, дробление крупных фрагментов, очистка, классификация, погрузка и выгрузка сапролитов, при использовании компрессора и экскаватора:				
19.100.1023	Компрессор	ч	0,175/1,80	1.991,73	193,64
19.100.1005	Экскаватор (210–259 л. с.)	ч	0,045/1,80	2.603,28	65,08
	Цена за Тонны				269,59

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2059	Подготовка камней из выемки (категории свыше 15 тонн)				Тонны
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Стоимость ручного труда и работы машин и механизмов, включая запасание сапролита, дробление крупных фрагментов, накопление, погрузку, разгрузку в соответствии с этой категорией, а также ручной труд, такой как хранение и т. д., при использовании бульдозеров и экскаваторов:				
19.100.1019	Гусеничный бульдозер (185 л. с.)	ч	0,035/1,70	2.438,19	50,20
19.100.1005	Экскаватор (210–259 л. с.)	ч	0,035/1,70	2.603,28	53,60
	Цена за Тонны				103,80

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2060	Сбор отходов карьера в карьере				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	За сбор отходов карьера, то есть материалов, не относящиеся к категории камней (частично смешанных с негодными камнями, грунтом, глиной, посторонними предметами и мелкими камнями, которые трудно отделить) в карьере, путем выравнивания, организации и очистки участка карьера, Стоимость ручного труда и работы машин и механизмов с учетом любых мероприятий при использовании компрессоров и экскаваторов:				
19.100.1019	Гусеничный бульдозер (185 л. с.)	ч	0,005	2.438,19	12,19
19.100.1005	Экскаватор (210–259 л. с.)	ч	0,005	2.603,28	13,02
	Цена за м³				25,21

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2061	Категория излишка камня, оставшегося в карьере				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Для перемещения излишков камня, оставленного в карьере, не использованного в соответствующем проекте, в надлежащее место для хранения в карьере, чтобы не препятствовать работе в карьере, Стоимость ручного труда, включая любую рабочую силу и технику, в части обработки камней в категории от 0 до 0,400 т в среднем:				
19.100.2049	Подготовка камней из карьерного камня (категории 0–0,400 тонн)	м³	0,4	240,01	96,00
19.100.1019	Гусеничный бульдозер (185 л. с.)	ч	0,005	2.438,19	12,19
	Цена за м³				108,19

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2062	Подготовка 1 м³ негашеной дробленой извести на месте				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
	Материал:				
10.130.6021	Негашеная дробленая известь	кг	500	2,69	1.345,00
10.130.9991	Вода	м³	1	38,50	38,50
	Специальность:				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00	495,00
	Гашение извести и защита				
	Цена за м³				1.878,50

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2063	Подготовка 1 м³ воды вручную				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.100.1062	Специальность Неквалифицированный рабочий Выемка грунта	ч	1,5	165,00	247,50
	Цена за м³				247,50

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2064	Подготовка воды с помощью насоса				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
19.100.1037	Водяной насос (5 л. с.) Забор воды и заполнение (из ручьев, колодцев, родников и т. д.)	ч	0,067	245,01	16,42
	Цена за м³				16,42

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2065	Сварка оголовков стальных труб				м
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.160.1035	Материал: Электрод	Кол-во	23	1,60	36,80
19.100.1061	Сварочная установка (25 л. с.)	ч	1,1	389,17	428,09
10.100.1021	Специальность: Производство: Мастер-сварщик	ч	1,1	250,00	275,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий 1 м сварки (вокруг трубы)	ч	1,1	165,00	181,50
	Цена за м				921,39

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2416	Приготовление глинистого раствора				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.420.1511	Материал Грунт (не растительная почва)				
10.130.9991	Солома	кг	10	6,00	60,00
	Вода	м³	0,2	38,50	7,70
10.100.1062	Специальность Неквалифицированный рабочий	ч	2,3	165,00	379,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Стоимость погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки, разгрузки на месте работ)	ч	2,5	165,00	412,50
	Цена за м³				859,70

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2426	Облицовка мозаичным раствором (с белым цементом)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3201	Материал: Мраморная крошка (белая)	Тонны	1,45	263,00	381,35
10.130.1235	Белый портландцемент с известняком	Тонны	0,65	4.450,00	2.892,50
10.130.9991	Вода	м³	0,3	38,50	11,55
10.100.1062	Специальность: Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00	577,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Стоимость погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки, разгрузки на месте работ)	ч	1	165,00	165,00
Цена за м³					4.027,90

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2432	Приготовление сатинированного штукатурного раствора				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5508	Материал Тонкослойная штукатурка (атласная штукатурка)	кг	750	3,09	2.317,50
10.130.9991	Вода	м³	0,6	38,50	23,10
10.100.1044	Специальность Помощник мастера-штукатура	ч	4,5	185,00	832,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Стоимость погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки, разгрузки на месте работ)	ч	1	165,00	165,00
Цена за м³					3.338,10

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2433	Приготовление перлитного штукатурного раствора				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5507	Материал Перлитовый штукатурный раствор	кг	550	1,69	929,50
10.130.9991	Вода	м³	0,395	38,50	15,21
10.100.1044	Специальность Помощник мастера-штукатура	ч	3,5	185,00	647,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Стоимость погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки, разгрузки на месте работ)	ч	1	165,00	165,00
Цена за м³					1.757,21

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2434	Приготовление штукатурного раствора для затирки швов				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5513	Материал Штукатурка для затирки швов (TS EN 13963)	кг	910	2,85	2.593,50
10.130.9991	Вода	м³	0,59	38,50	22,72
10.100.1038	Специальность Помощник мастера по гипсокартону	ч	4,5	185,00	832,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Стоимость погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки, разгрузки на месте работ)	ч	1	165,00	165,00
Цена за м³					3.613,72

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2435	Приготовление штукатурного связующего раствора				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.5514	Материал Адгезионная штукатурка (TS EN 14496)	кг	910	2,85	2.593,50
10.130.9991	Вода	м³	0,59	38,50	22,72
10.100.1038	Специальность Помощник мастера по гипсокартону	ч	4,5	185,00	832,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Стоимость погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки, разгрузки на месте работ)	ч	1	165,00	165,00
Цена за м³					3.613,72

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2511	Подготовка строительного мелкозернистого раствора с содержанием 400 кг цемента				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1007	Материал Мелкозернистый песок для штукатурки или жидкого строительного раствора (просеянный и промытый)	м³	1	345,00	345,00
10.130.1209	Портландцемент с известняком (в мешках) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42.5 R)	Тонны	0,4	2.250,00	900,00
10.130.9991	Вода	м³	0,26	38,50	10,01
10.100.1062	Специальность: Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00	412,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Стоимость погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки, разгрузки на месте работ)	ч	1	165,00	165,00
Цена за м³					1.832,51

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2512	Подготовка строительного раствора с содержанием 450 кг цемента				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1005	Материал Песок (извлеченный из просеянных комплексных материалов и промытый)	м³	1	272,00	272,00
10.130.1209	Портландцемент с известняком (в мешках) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42.5 R)	Тонны	0,45	2.250,00	1.012,50
10.130.9991	Вода	м³	0,275	38,50	10,59
10.100.1062	Специальность: Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00	412,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Стоимость погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки, разгрузки на месте работ)	ч	1	165,00	165,00
Цена за м³					1.872,59

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2513	Подготовка строительного мелкозернистого раствора с содержанием 450 кг цемента				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1007	Материал Мелкозернистый песок для штукатурки или жидкого строительного раствора (просеянный и промытый)	м³	1	345,00	345,00
10.130.1209	Портландцемент с известняком (в мешках) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42.5 R)	Тонны	0,45	2.250,00	1.012,50
10.130.9991	Вода	м³	0,275	38,50	10,59
10.100.1062	Специальность: Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00	412,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Стоимость погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки, разгрузки на месте работ)	ч	1	165,00	165,00
Цена за м³					1.945,59

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2514	Подготовка 500 кг цементного дозированного раствора				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1005	Материал Песок (извлеченный из просеянных комплексных материалов и промытый)	м³	1	272,00	272,00
10.130.1209	Портландцемент с известняком (в мешках) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42.5 R)	Тонны	0,5	2.250,00	1.125,00
10.130.9991	Вода	м³	0,29	38,50	11,17
10.100.1062	Специальность: Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00	412,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Стоимость погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки, разгрузки на месте работ)	ч	1	165,00	165,00
Цена за м³					1.985,67

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2515	Подготовка строительного мелкозернистого раствора с содержанием 500 кг цемента				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1007	Материал Мелкозернистый песок для штукатурки или жидкого строительного раствора (просеянный и промытый)	м³	1	345,00	345,00
10.130.9991	Вода	м³	0,29	38,50	11,17
10.130.1209	Портландцемент с известняком (в мешках) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42.5 R)	Тонны	0,5	2.250,00	1.125,00
10.100.1062	Специальность: Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00	412,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Стоимость погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки, разгрузки на месте работ)	ч	1	165,00	165,00
10.100.1062	Плата за погрузку, разгрузку и хранение Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
Цена за м³					2.223,67

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2517	Строительный раствор с содержанием 600 кг цемента				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1209	Материал: Портландцемент с известняком (в мешках) (TS EN 197-1 СЕМ II/A-L 42.5 R)	Тонны	0,6	2.250,00	1.350,00
10.130.9991	Вода	м³	1	38,50	38,50
10.100.1062	Специальность: Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Стоимость погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки, разгрузки на месте работ)	ч	1	165,00	165,00
Цена за м³					1.718,50

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2518	Строительный раствор с содержанием 500 кг цемента				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1209	Материал: Портландцемент с известняком (в мешках) (TS EN 197-1 СЕМ II/A-L 42.5 R)	Тонны	0,5	2.250,00	1.125,00
10.130.1007	Мелкозернистый песок для штукатурки или жидкого строительного раствора (просеянный и промытый)	м³	0,1	345,00	34,50
10.130.9991	Вода	м³	0,9	38,50	34,65
10.100.1062	Специальность: Неквалифицированный рабочий	ч	1	165,00	165,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Стоимость погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки, разгрузки на месте работ)	ч	1	165,00	165,00
Цена за м³					1.524,15

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2519	Подготовка известкового раствора (мешки с гашеной известью)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1005	Материал: Песок (извлеченный из просеянных комплексных материалов и промытый)	м³	1	272,00	272,00
10.130.1209	Портландцемент с известняком (в мешках) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42.5 R)	Тонны	0,25	2.250,00	562,50
10.130.6001	Гашеная известь CL 70S	Тонны	0,076	2.660,00	202,16
10.130.9991	Вода	м³	0,255	38,50	9,82
	Специальность:				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00	412,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Стоимость погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки, разгрузки на месте работ)	ч	1	165,00	165,00
Цена за м³					1.623,98

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2520	Приготовление раствора из известково-цементной смеси				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1005	Материал: Песок (извлеченный из просеянных комплексных материалов и промытый)	м³	1	272,00	272,00
10.130.1209	Портландцемент с известняком (в мешках) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42.5 R)	Тонны	0,25	2.250,00	562,50
10.130.9991	Вода	м³	0,255	38,50	9,82
10.130.6001	Гашеная известь CL 70S	Тонны	0,076	2.660,00	202,16
	Специальность:				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00	412,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий Стоимость погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки, разгрузки на месте работ	ч	1	165,00	165,00
Цена за м³					1.623,98

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2521	Приготовление мелкозернистого раствора из известково-цементной смеси 0,100 м³/250 кг (с гашеной известью в мешках)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1007	Материал: Мелкозернистый песок для штукатурки или жидкого строительного раствора (просеянный и промытый)	м³	1	345,00	345,00
10.130.1209	Портландцемент с известняком (в мешках) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42.5 R)	Тонны	0,25	2.250,00	562,50
10.130.6001	Гашеная известь CL 70S	Тонны	0,076	2.660,00	202,16
10.130.9991	Вода	м³	0,255	38,50	9,82
	Специальность:				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,5	165,00	412,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Стоимость погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки, разгрузки на месте работ)	ч	1	165,00	165,00
	Цена за м³				1.696,98

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2522	Приготовление крупнозернистого раствора из известково-цементной смеси 0,170 м³/200 кг (с гашеной известью в мешках)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1005	Материал: Песок (извлеченный из просеянных комплексных материалов и промытый)	м³	1	272,00	272,00
10.130.1209	Портландцемент с известняком (в мешках) (TS EN 197-1 CEM II/A-L 42.5 R)	Тонны	0,2	2.250,00	450,00
10.130.6001	Гашеная известь CL 70S	Тонны	0,128	2.660,00	340,48
10.130.9991	Вода	м³	0,29	38,50	11,17
	Специальность:				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3	165,00	495,00
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Стоимость погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки, разгрузки на месте работ)	ч	1	165,00	165,00
	Цена за м³				1.733,65

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2523	Приготовление грубого раствора с 0,200 м³ / 150 кг известково-цементной смеси (с гашеной известью в мешках)				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.130.1005	Материал: Песок (извлеченный из просеянных комплексных материалов и промытый)	м³	1	272,00	272,00
10.130.1209	Портландцемент с известняком (в мешках) (TS EN 197-1 СЕМ II/A-L 42.5 R)	Тонны	0,15	2.250,00	337,50
10.130.6001	Гашеная известь CL 70S	Тонны	0,15	2.660,00	399,00
10.130.9991	Вода	м³	0,305	38,50	11,74
	Специальность:				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	2,75	165,00	453,75
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Стоимость погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки, разгрузки на месте работ)	ч	1	165,00	165,00
	Цена за м³				1.638,99

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.2525	Подготовка мозаичного раствора				м³
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.240.3201	Материал: Мраморная крошка (белая)	Тонны	1,45	263,00	381,35
10.130.1209	Портландцемент с известняком (в мешках) (TS EN 197-1 СЕМ II/A-L 42.5 R)	Тонны	0,65	2.250,00	1.462,50
10.130.9991	Вода	м³	0,3	38,50	11,55
	Специальность:				
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий	ч	3,5	165,00	577,50
10.100.1062	Неквалифицированный рабочий (Стоимость погрузки, горизонтальной и вертикальной транспортировки, разгрузки на месте работ)	ч	1	165,00	165,00
	Цена за м³				2.597,90

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.3001	Почасовая ставка асфальтоотделочной машины с электронными датчиками для смесей заводского изготовления (60 - 100 л. с. - мощность 300 т/час)				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1112	Амортизация – 0,000114 Запасные части – 0,000061 Ремонт и техобслуживание – 0,000015 Долевое участие в капитале, страховка – 0,000037 Транспортировка, монтаж и демонтаж – 0,000016 Асфальтоотделочная машина с электронными датчиками		0,000243	3.000.000,00	729,00
	Материал				
10.160.1026	Дизельное топливо (80 х 0,15 х 0,57 = 6,84)	кг	6,84	43,84	299,87
10.160.1026	Дизельное топливо (80 х 0,03 х 0,57 = 1,368) (Стоимость смазочного масла, бензина, хлопчатобумажной ветоши и т. д.)	кг	1,368	43,84	59,97
	Специальность				
10.100.1055	Оператор-механик	ч	1,2	285,00	342,00
10.100.1059	Смазчик	ч	0,4	185,00	74,00
	Цена за ч				1.504,84

Анализ цен на строительство

1.01.2025

Поз. №	Наименование анализа				ЕИ
19.100.3002	Почасовая ставка асфальтоотделочной машины с электронными датчиками для смесей заводского изготовления (60 - 100 л. с. - мощность 300 т/час)				ч
Поз. №	Описание	ЕИ	Количество	Цена за единицу	Цена (тур. лиры)
10.120.1351	Амортизация – 0,000114 Запасные части – 0,000061 Ремонт и техобслуживание – 0,000015 Долевое участие в капитале, страховка – 0,000037 Транспортировка, монтаж и демонтаж – 0,000016 Высокоуплотняющий финишер с электронным датчиком (для бетонных дорог) (Около 200–250 л. с., производительность 900–1100 т/ч, загрузочный ковш объемом 5–10 м³)		0,000243	15.500.000,00	3.766,50
10.160.1026	Материал Дизельное топливо (80 х 0,15 х 0,57 = 6,84)	кг	20,52	43,84	899,60
10.160.1026	Дизельное топливо (80 х 0,03 х 0,57 = 1,368) (Стоимость смазочного масла, бензина, хлопчатобумажной ветоши и т. д.)	кг	4,104	43,84	179,92
10.100.1055	Специальность Оператор-механик	ч	1,25	285,00	356,25
10.100.1057	Помощник оператора	ч	2,5	240,00	600,00
10.100.1059	Смазчик	ч	1,25	185,00	231,25
	Цена за ч				6.033,52



**Поддержка
отечественного
производства**

www.csb.gov.tr
<http://yfk.csb.gov.tr>